【実施】

積算情報

設計書番号	506-k143650-00030-B1(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【当初】三重保全三期地区　安乗工区 海女漁業等環境基盤整備事業　藻場造成工事
所属名	伊勢農林水産事務所　水産室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年 8月27日		
歩掛適用年月日	令和 6年 7月16日		
単価適用年月日	令和 6年 7月16日		
適用単価地区	一般材料	V00：志摩４	
	生コン	V01：志摩A	
	石材	V01：志摩４	
適用工種	港湾(漁港)構造物工事　（係数ランク　１）		

積算時想定工事期間	年　月　日 ～　　年　月　日（　日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上(月単位)
共通仮設費	主たる工種	６７：港湾(漁港)構造物工事
	施工地域補正	補正無
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	
現場管理費	施工地域補正	補正無
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	その他の漁港[一般交通等の影響なし]
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 7月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】三重保全三期地区　安乗工区 海女漁業等環境基盤整備事業　藻場造成工事	当　初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事
			工事区分	本工事費	施工地域	補正無

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本工事費		式	1		55,464,600			
藻場造成工		式	1		55,464,600			
藻場造成工		式	1		55,464,600			
着定基質製作工		式	1		42,329,900			内-1号 週休有
着定基質沈設工		式	1		13,134,700			内-2号 週休有
直接工事費		式	1		55,464,600			
共通仮設		式	1		6,198,246			
共通仮設費		式	1		4,349,246			
回航・えい航費		式	1		3,483,416			
えい航		式	1	3,483,416	3,483,416			単-1号 週休有
安全費		式	1		865,830			
安全対策		式	1	865,830	865,830			単-2号 週休有

三重県　農林水産部

506-k143650-00030-B1(0)

設計内訳書

工事名	【当初】三重保全三期地区　安乗工区 海女漁業等環境基盤整備事業　藻場造成工事	当　初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上) 30,464,600× 6.07%		式	1		1,849,000			
純工事費		式	1		61,662,846			
現場管理費 61,662,846×23.71%		式	1		14,620,000			
工事原価		式	1		76,282,846			
一般管理費等 76,282,846×（17.68%＋ 0.04%）		式	1		13,517,154			
工事価格		式	1		89,800,000			
消費税相当額 89,800,000×10%		式	1		8,980,000			
工事費計		式	1		98,780,000			

三重県　農林水産部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	37.6%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	28.8%	
8	工場管理費計上額	0	

三重県　農林水産部

506-k143650-00030-B1(0)

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	港湾(漁港)構造物工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	55,464,600	
4	直接工事費	55,464,600	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	25,000,000	
11	管理費区分１	25,000,000	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	30,464,600	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	30,464,600	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	5.95%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	0%	
28	現工事	0%	
29	海上輸送補正係数	1	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	6.07%	週休２日制補正係数　1.02有り
31	計上額　単独（追加工事）	1,849,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

三重県　農林水産部

共通仮設費

34	調整工事計上額	1,849,000	
35	現場環境改善費対象工事費	55,464,600	
36	直接工事費＋事業損失防止施設費	55,464,600	
37	非対象額計（－）	25,000,000	
38	管理費区分１	25,000,000	補償、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	0	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐｉ） 単独（追加工事）	30,464,600	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.04%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正 単独（追加工事）		
52	現工事		
53	現場環境改善費 率（補正後）	1.04%	
54	計上額 単独（追加工事）	0	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	0	
58	共通仮設費（積上分）	4,349,246	
59	運搬費	0	
60	回航・えい航費	3,483,416	
61	準備費・仮設費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	865,830	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	水雷・傷害等保険料	0	

共通仮設費

67	営繕費	0	
68	現場環境改善費	0	
69	共通仮設費計	5,198,246	

現場管理費

1	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事	
2	単独（追加工事）純工事費	61,662,846	
3	単独（追加工事）　直接工事費	55,464,600	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	6,198,246	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	61,662,846	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	61,662,846	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	23.02%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	0%	
22	現工事	0%	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0%	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	23.71%	週休２日制補正係数　1.03有り
29	計上額　単独（追加工事）	14,620,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	14,620,000	

三重県　農林水産部

506-k143650-00030-B1(0)

一般管理費等

所属名　伊勢農林水産事務所　水産室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　港湾(漁港)構造物工事

1	工事原価	76,282,846	
2	純工事費	61,662,846	
3	現場管理費	14,620,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	76,282,846	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	76,282,846	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	17.68%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	76,282,846	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　30,513 円
24	一般管理費等 率（補正後）	17.72%	
25	計上額　単独（追加工事）	13,517,154	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	13,517,154	

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	着定基質製作工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月16日 令和 6年 7月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製魚礁購入費		基	100	250,000	25,000,000			YAZ1002002-001 管理費区分 1
鋼製魚礁運搬費		基	100	6,325	632,500			WYB00001 管理費区分 無 単-3号
荷卸し費		基	100	5,620	562,000			WYB00002 管理費区分 無 単-4号
現地組立費		基	100	23,425	2,342,500			WYB00003 管理費区分 無 単-5号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	着定基質製作工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月16日 令和 6年 7月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
単体魚礁製作（打設高さ4m未満）	ブロック実質量=6.615ｔ：型枠の指定=鋼製型枠：鋼製型枠の規格=異形ブロック 10t未満：ブロック1個当り型枠面積=3.6ｍ２：コンクリート養生の指定=一般養生を行う：ブロック1個当りコンクリート設計量=2.7ｍ３：クレーンの設定方法=標準：型枠工用クレーンの機種=ラフテレーンクレーン：型枠工用クレーンの規格=（油圧伸縮ジブ型）25t吊：コンクリート工用、製作転置用クレーン機種=ラフテレーンクレーン：コンクリート工用、製作転置用クレーン規格=（油圧伸縮ジブ型）50t吊：鉄筋の計上数=1：鉄筋の材質=異形棒鋼：鉄筋の指定=SD295A D13：ブロック1個当り鉄筋の質量（NET）=171ｋｇ：吊鉄筋の計上数=0：ベッド資料の有無=無し：	個	100	137,929	13,792,900			DHX21004 管理費区分 無 単-6号
合　計					42,329,900			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第2号内訳書	着定基質沈設工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月16日 令和 6年 7月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
着定基質運搬設置 海上一連方式	設置 組立着定基質 8.413ｔ／個 起重機船 120t吊 鋼D 700PS型 1,000t 4.4ｋｍ 1個玉掛・玉外のどちらか水中の場合 20個	個	100	131,347	13,134,700			WYB00029 管理費区分 無 単-7号 (DHX21100)
合 計					13,134,700			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月16日 令和 6年 7月16日 1.000-00000020

名称	えい航	単位	式	数量	1	単価	3,483,416
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
えい航費（作業船）	えい航距離＝14浬：被えい航船舶の設定＝起重機船（非航旋回）：起重機船（非航旋回）の規格＝鋼D 120t吊：引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 1500PS型：引船帰港の有無＝無し：	回	4	870,854	3,483,416	DH190040 管理費区分 1 単-8号
計					3,483,416	
単価					3,483,416	円／式

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	安全対策	単位	式	数量	1	単価	865,830
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
安全監視船	安全監視船の指定＝標準：国際VHF装備使用の有無＝無し：運転日数＝8.3日：就業時間＝8時間：	式	1	865,830	865,830	DH190280 管理費区分 1 単-9号
計					865,830	
単価					865,830	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-3号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製魚礁運搬費	単位	基	数量	1	単価	6,325
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費		基	1	6,325	6,325	Y303001100-003 管理費区分 無
計					6,325	
単価					6,325	円／基

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-4号　　WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	荷卸し費	単位	基	数量	1	単価	5,620
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1	23,608	2,360	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.1	32,600	3,260	L001130001 管理費区分 無
計					5,620	
単価					5,620	円／基

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-5号　　WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現地組立費	単位	基	数量	1	単価	23,425
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,432	2,943	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工		人	0.1	33,176	3,317	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鉄骨工		人	0.25	30,888	7,722	R0111 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.25	23,608	5,902	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.1	32,600	3,260	L001130001 管理費区分 無
電気溶接機［ディーゼルエンジン駆動・直流アーク］	最大溶接電流２５０Ａ	日	0.1	835	83	M0020B1013 管理費区分 無
雑材料	1%	式	1		198	ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1
計					23,425	
単価					23,425	円／基

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-6号　　DHX21004

単価適用年月日	令和 6年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	単体魚礁製作（打設高さ4m未満）	単位	個	数量	10	単価 137,929
規格	6.615ｔ 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 3.6ｍ２ 一般養生を行う 2.7ｍ３ 標準 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）25t吊 ラフテレーンクレーン					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	１８－８－２５（２０） W/C=60%以下	m３	27.27	25,500	695,385	Z002010001 管理費区分 無
鋼製型枠	異形ブロック 10t未満	m２	36	1,200	43,200	L302050110 管理費区分 無
鉄筋（異形）	SD295 D13	kg	1,744.2	113	197,094	Z301010110 管理費区分 無
鉄筋加工組立	一般構造物	ｋｇ	1,710	62.4	106,704	Q300504010 管理費区分 無
土木一般世話役		人	1.7	29,432	50,034	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	2.17	27,456	59,579	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	4.08	23,608	96,320	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）25t吊		日	0.19	44,100	8,379	DHT20870 管理費区分 無 単-10号
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）50t吊		日	1.21	79,200	95,832	DHT20900 管理費区分 無 単-11号
雑材料	13%	式	1		26,771	ZS7H10040 管理費区分 無
計					1,379,298	

参考資料（1）

単-6号　　DHX21004

単価適用年月日	令和 6年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	単体魚礁製作（打設高さ4m未満）	単位	個	数量	10	単価 137,929
規格	6.615ｔ 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 3.6ｍ２ 一般養生を行う 2.7ｍ３ 標準 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）25t吊 ラフテレーンクレーン					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					137,929	円／個
J01 ブロック実質量	6.615 ｔ					
J02 型枠の指定	鋼製型枠					
J03 鋼製型枠の規格	異形ブロック 10t未満					
J06 ブロック1個当り型枠面積	3.6 ｍ２					
J07 コンクリート養生の指定	一般養生を行う					
J08 ブロック1個当りコンクリート設計量	2.7 ｍ３					
J09 クレーンの設定方法	標準					
J10 型枠工用クレーンの機種	ラフテレーンクレーン					
J11 型枠工用クレーンの規格	（油圧伸縮ジブ型）25t吊					
J12 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種	ラフテレーンクレーン					
J13 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格	（油圧伸縮ジブ型）50t吊					
J15 鉄筋の計上数	1					
J16 鉄筋の材質	異形棒鋼					
J17 鉄筋の指定	SD295A D13					
J19 ブロック1個当り鉄筋の質量（NET）	171 ｋｇ					
J36 吊鉄筋の計上数	0					
J41 ベッド資料の有無	無し					

参考資料（1）

単-7号　　WYB00029

単価適用年月日	令和 6年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	着定基質運搬設置　海上一連方式	単位	個	数量	12	単価	131,347
規格	設置 組立着定基質 8.413ｔ／個 起重機船　120t吊 鋼D 700PS型 1,000t 4.4ｋｍ 1個玉掛・玉外のどちらか水中の場合 20個						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
起重機船（非航旋回）　鋼D 120t吊	運転・供用の指定＝運転1日当り：運転時間の指定＝標準：運転日当りの運転時間＝6時間：	日	1	1,008,080	1,008,080	DHT10540 管理費区分 無 単-12号 Z1
引船 鋼D 700PS型	運転1日当り 標準 2時間 8時間	日	1	246,248	246,248	WYB00031 管理費区分 無 単-13号 Z1
潜水士船（2人潜水方式（交互））D 270PS型 3～5t吊	運転・供用の指定＝運転1日当り：	日	0.8	263,797	211,037	DHT11952 管理費区分 無 単-14号 Z1
とび工		人	1	32,136	32,136	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3	23,608	70,824	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
雑材料	0.5%	式	1		7,841	ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1
計					1,576,166	
単価					131,347	円／個

参考資料（1）

単-8号　　DH190040

単価適用年月日	令和 6年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	えい航費（作業船）	単位	回	数量	1	単価	870,854
規格	14浬 起重機船（非航旋回）　鋼D 120t吊 標準　鋼D 1500PS型 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転費 えい航費（作業船）	えい航距離＝14浬：被えい航船舶の設定＝起重機船(非航旋回)：起重機船(非航旋回)の規格＝鋼D 120t吊：同時えい航隻数＝1隻：引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 1500PS型：えい航用引船の運転時間＝4ｈ：えい航用引船の運転日数＝0.5日：被えい航船舶等の運転日数＝0.5日：	式	1	403,054	403,054	DH180210 管理費区分 1 単-15号
損料		式	1	467,800	467,800	Z308003700 管理費区分 1
計					870,854	
単価					870,854	円／回
J01 えい航距離 J02 被えい航船舶の設定 J09 起重機船（非航旋回）の規格	14 浬 起重機船（非航旋回） 鋼D 120t吊					
J31 引船選定 J32 えい航用引船1の規格 J35 引船港港の有無	標準 鋼D 1500PS型 無し					

参考資料（1）

単-9号　　DH190280

単価適用年月日	令和 6年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	安全監視船	単位	式	数量	1	単価	865,830
規格	標準 無し 8.3日 8時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
安全監視船 FRP D 180PS型	運転時間の指定＝標準：運転日当りの運転時間＝8時間：就業時間＝8時間：	日	8.3	103,798	861,523	DHT11522 管理費区分 1 単-16号
雑材料	0.5%	式	1		4,307	ZS7H10030 管理費区分 1
計					865,830	
単価					865,830	円／式
J01 安全監視船の指定 J03 国際VHF装備使用の有無 J04 運転日数 J05 就業時間	標準 無し 8.3 日 8時間					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-10号　　DHT20870

単価適用年月日	令和 6年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）25t吊	単位	日	数量	1	単価	44,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	25t吊	日	1	44,100	44,100	1.301010270 管理費区分 無
計					44,100	
単価					44,100	円／日

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-11号　　DHT20900

単価適用年月日	令和 6年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）50t吊	単位	日	数量	1	単価	79,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	50t吊	日	1	79,200	79,200	L301010300 管理費区分 無
計					79,200	
単価					79,200	円／日

参考資料（2）

単-12号　　DHT10540

単価適用年月日	令和 6年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	起重機船（非航旋回）鋼D 120t吊	単位	日	数量	1	単価	1,008,080
規格	運転1日当り 標準 6時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A		L	404	94.5	38,178	Z304010170 管理費区分 無
船団長		人	1.2	34,736	41,683	R3004 管理費区分 無 割増率 0%
高級船員		人	1.2	34,736	41,683	R0126 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員		人	6	27,456	164,736	R0127 管理費区分 無 割増率 0%
起重機船［旋回・ディーゼル式］	D 120t吊	時間	6	37,800	226,800	M300540000 管理費区分 無
起重機船［旋回・ディーゼル式］	同上	供用日	1.65	300,000	495,000	M300540000 管理費区分 無
計					1,008,080	
単価					1,008,080	円／日
J01 運転・供用の指定 J02 運転時間の指定 J03 運転日当りの運転時間	運転1日当り 標準 6時間					

参考資料 (2)

単-13号　WYB00031

単価適用年月日	令和 6年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	引船 鋼D 700PS型	単位	日	数量	1	単価	246,248
規格	運転1日当り 標準 2時間 8時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A		L	160	94.5	15,120	Z304010170 管理費区分 無
高級船員		人	2.4	34,736	83,366	R0126 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員		人	1.2	27,456	32,947	R0127 管理費区分 無 割増率 0%
引船［鋼製］	D 700PS型	時間	2	6,010	12,020	M301130000 管理費区分 無
引船［鋼製］	同上	供用日	1.65	62,300	102,795	M301130000 管理費区分 無
計					246,248	
単価					246,248	円／日

三重県　農林水産部

506-k143650-00030-B1(0)

参考資料 (2)

単-14号　DHT11952

単価適用年月日	令和 6年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	潜水士船（2人潜水方式（交互）） D 270PS型 3～5t吊	単位	日	数量	1	単価	263,797
規格	運転1日当り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 免税		L	129	113.9	14,693	Z304010130 管理費区分 無
潜水世話役		人	0.24	48,454	11,631	R3008 管理費区分 無 割増率 0%
潜水士		人	2.52	48,464	122,129	R0128 管理費区分 無 割増率 0%
潜水連絡員		人	1.2	31,720	38,064	R0129 管理費区分 無 割増率 0%
潜水送気員		人	1.2	28,184	33,820	R0130 管理費区分 無 割増率 0%
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1	13,100	13,100	M301296000 管理費区分 無
潜水士船	同上	供用日	1.65	18,400	30,360	M301296000 管理費区分 無
計					263,797	
単価					263,797	円／日
J01 運転・供用の指定	運転1日当り					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-15号　DH180210

単価適用年月日	令和 6年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運転費 えい航費（作業船）	単位	式	数量	1	単価	403,054
規格	14浬 起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊 1隻 標準 鋼D 1500PS型 4h 0.5日 0.5日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
燃料費 えい航費（作業船）	引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 1500PS型：えい航用引船の運転時間＝4h：	式	1	64,638	64,638	DH180220 管理費区分 1 単-17号
労務費（えい航用引船） えい航費（作業船）	えい航距離＝14浬：引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 1500PS型：えい航用引船の供用日数＝1日：	日	1	131,664	131,664	DH180230 管理費区分 1 単-18号
労務費（被えい航船舶） えい航費（作業船）	えい航距離＝14浬：被えい航船舶の設定＝起重機船(非航旋回)：起重機船(非航旋回)の規格＝鋼D 120t吊：同時えい航隻数＝1隻：被えい航船舶等の供用日数＝1日：	日	1	206,752	206,752	DH180240 管理費区分 1 単-19号
計					403,054	
単価					403,054	円／式
J01 えい航距離 J02 被えい航船舶の設定 J09 起重機船(非航旋回)の規格	14 浬 起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊					
J29 同時えい航隻数 J30 引船選定 J31 えい航用引船1の規格	1 隻 標準 鋼D 1500PS型					
J34 えい航用引船の運転時間 J35 えい航用引船の運転日数 J36 被えい航船舶等の運転日数	4 h 0.5 日 0.5 日					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-16号　DHT11522

単価適用年月日	令和 6年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	安全監視船 FRP D 180PS型	単位	日	数量	1	単価	103,798
規格	標準 6時間 8時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A		L	37	94.5	3,496	Z304010170 管理費区分 1
高級船員		人	1.2	34,736	41,683	R0126 管理費区分 1 割増率 0%
普通船員		人	1.2	27,456	32,947	R0127 管理費区分 1 割増率 0%
交通船［FRP製］	D 180PS型 10.0GT	日	1	9,420	9,420	M301280100 管理費区分 1
交通船［FRP製］	同上	供用日	1.65	9,850	16,252	M301280100 管理費区分 1
計					103,798	
単価					103,798	円／日
J01 運転時間の指定 J02 運転日当りの運転時間 J04 就業時間	標準 6時間 8時間					

三重県　農林水産部

参考資料 (3)

単-17号　　DH180220

単価適用年月日	令和 6年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月16日
労務調整-超過-規制	1,000-00000020

名称	燃料費 えい航費 (作業船)	単位	式	数量	1	単価	64,638
規格	標準 鋼D 1500PS型 4h						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A		L	684	94.5	64,638	Z304010170 管理費区分 1
計					64,638	
単価					64,638	円／式
J01 引船選定 J02 えい航用引船1の規格 J05 えい航用引船の運転時間	標準 鋼D 1500PS型 4 h					

参考資料 (3)

単-18号　　DH180230

単価適用年月日	令和 6年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月16日
労務調整-超過-規制	1,000-00000020

名称	労務費 (えい航用引船) えい航費 (作業船)	単位	日	数量	1	単価	131,664
規格	14浬 標準 鋼D 1500PS型 1日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員		人	3	34,736	104,208	R0126 管理費区分 1 割増率 0%
普通船員		人	1	27,456	27,456	R0127 管理費区分 1 割増率 0%
計					131,664	
単価					131,664	円／日
J01 えい航距離 J02 引船選定 J03 えい航用引船1の規格	14 浬 標準 鋼D 1500PS型					
J06 えい航用引船の供用日数	1 日					

参考資料（3）

単-19号　　DH180240

単価適用年月日	令和 6年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	労務費（被えい航船船）　えい航費（作業船）	単位	日	数量	1	単価 206,752
規格	14浬 起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊 1隻 1日					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
船団長		人	1	34,736	34,736	R3004 管理費区分 1 割増率 0%
高級船員		人	1	34,736	34,736	R0126 管理費区分 1 割増率 0%
普通船員		人	5	27,456	137,280	R0127 管理費区分 1 割増率 0%
計					206,752	
単価					206,752	円／日
J01 えい航距離 J02 被えい航船舶の設定 J09 起重機船(非航旋回)の規格	14 浬 起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊					
J29 同時えい航隻数 J30 被えい航船舶等の供用日数	1 隻 1 日					

登録単価

工事名　【当初】三重保全三期地区　安乗工区
海女漁業等環境基盤整備事業　藻場造成工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y303001100-003	運搬費		基	6,325	令和 6	7	
YAZ1002002-001	鋼製魚礁購入費		基	250,000	令和 6	7	

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	【当初】三重保全三期地区　安乗工区 海女漁業等環境基盤整備事業　藻場造成工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考