【実施】

積 算 情 報

設計書番号	506-k143650-00086-B1(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	三重県地区（宗屋浦漁港） 水産物供給基盤機能保全事業　M物揚場補修他工事
所属名	伊勢農林水産事務所 水産室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年 9月 3日		
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日		
単価適用年月日	令和 6年 7月24日		
適用単価地区	一般材料	P00：伊勢4	
	生コン	P01：伊勢C	
	石材	P01：伊勢4	
適用工種	港湾(漁港)構造物工事　（係数ランク 1）		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上(月単位)
共通仮設費	主たる工種	６７：港湾(漁港)構造物工事
	施工地域補正	その他（工事場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	
現場管理費	施工地域補正	その他（工事場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	その他の漁港[一般交通等の影響なし]
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 9月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	三重県地区（奈屋浦漁港） 水産物供給基盤機能保全事業　M物揚場補修他工事	当　初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事
			工事区分	奈屋浦漁港	施工地域	一般交通等の影響を受けない

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
奈屋浦漁港 M物揚場		式	1		63,749,249			
土工 （補助）		式	1		62,836			
土工		式	1		62,836			
掘削	土砂	m3	92	548	50,416			単-1号 週休有
整地		m3	92	135	12,420			単-2号 週休有
維持補修工 （補助）		式	1		51,493,052			
防食工		式	1		51,493,052			
ペトロラタム被覆	FRPカバー	m2	352	100,898	35,516,096			単-3号 週休有
足場設置・撤去		m	119	11,423	1,359,337			単-4号 週休有
端部処理	水中硬化形エポキシ樹脂	m	397	12,763	5,066,911			単-5号 週休有
下地処理（かき落とし）		m2	352	8,923	3,140,896			単-6号 週休有
電気防食	1.0A×50年耐用	個	37	171,156	6,332,772			単-7号 週休有

三重県　農林水産部

506-k143650-00086-B1(0)

設計内訳書

工事名	三重県地区（奈屋浦漁港） 水産物供給基盤機能保全事業　M物揚場補修他工事	当　初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事
			工事区分	奈屋浦漁港	施工地域	一般交通等の影響を受けない

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電位測定装置		個	2	38,520	77,040			単-8号 週休有
上部工 （単独）		式	1		3,773,915			
上部コンクリート工		式	1		3,773,915			
コンクリート	18-8-40BB	m3	34	28,969	984,946			単-9号 週休有
型枠		m2	138	10,062	1,388,556			単-10号 週休有
伸縮目地	瀝青質系　t=10mm	m2	3	2,703	8,109			単-11号 週休有
差筋	SD345　D16　L=530mm/本	本	268	1,528	409,504			単-12号 週休有
支保		m	135	7,280	982,800			単-13号 週休有
舗装工 （単独）		式	1		7,632,630			
コンクリート舗装工		式	1		5,984,918			
コンクリート	18-8-40BB　t=20cm	m3	127	32,890	4,177,030			単-14号 週休有
型枠		m2	26	9,750	253,500			単-15号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	三重県地区（奈屋浦漁港） 水産物供給基盤機能保全事業　M物揚場補修他工事	当　初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事
			工事区分	奈屋浦漁港	施工地域	一般交通等の影響を受けない

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地	瀝青質系　t=10mm	m2	49	4,852	237,748			単-16号 週休有
溶接金網	D6　150×150	m2	633	465	294,345			単-17号 週休有
路盤	RC-40　t=30cm	m2	633	1,583	1,002,039			単-18号 週休有
路盤紙		m2	633	32	20,256			単-19号 週休有
土留壁		式	1		1,647,712			
コンクリート	18-8-25BB.	m3	14	41,290	578,060			単-20号 週休有
型枠		m2	121	8,800	1,064,800			単-21号 週休有
目地	瀝青質系　t=10mm	m2	1	4,852	4,852			単-22号 週休有
付属工（単独）		式	1		786,816			
係船柱工		式	1		786,816			
係船柱　撤去 再利用		基	12	23,296	279,552			単-23号 週休有
係船柱　設置 再利用		基	12	42,272	507,264			単-24号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	三重県地区（奈屋浦漁港） 水産物供給基盤機能保全事業　M物揚場補修他工事	当　初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事
			工事区分	宿田曽漁港	施工地域	一般交通等の影響を受けない

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
宿田曽漁港		式	1		3,889,624			
用地整備工		式	1		3,849,444			
用地整備		式	1		3,849,444			
不陸整正	補足材有	m2	5,760	451.4	2,600,064			単-25号 週休有
不陸整正		m2	6,950	127.6	886,820			単-26号 週休有
残土処分		m3	320	1,133	362,560			単-27号 週休有
除草工		式	1		40,180			
除草		式	1		40,180			
除草		m2	280	143.5	40,180			単-28号 週休有
直接工事費		式	1		67,638,873			
共通仮設		式	1		6,502,462			
共通仮設費		式	1		2,836,462			

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	三重県地区（奈屋浦漁港） 水産物供給基盤機能保全事業　M物揚場補修他工事	当　初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通等の影響を受けない

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
事業損失防止施設費		式	1		2,600,562			
水質汚濁防止膜	H=2.0m	式	1		2,600,562			内-1号 週休有
技術管理費		式	1		235,900			
水底土砂調査	溶出・含有量試験	式	1		235,900			内-2号 週休有
共通仮設費（率計上） 70,239,435× 5.22%		式	1		3,666,000			
純工事費		式	1		74,141,335			
現場管理費 73,905,435×23.58%		式	1		17,426,000			
工事原価		式	1		91,567,335			
一般管理費等 91,331,435×（17.29%+ 0.04%）		式	1		15,827,665			
工事価格		式	1		107,395,000			
消費税相当額 107,395,000×10%		式	1		10,739,500			
工事費計		式	1		118,134,500			

506-k143650-00086-B1(0)

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	37.6%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（一）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	28.8%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	港湾(漁港)構造物工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	70,239,435	
4	直接工事費	67,638,873	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	2,600,562	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	70,239,435	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	70,239,435	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	5.12%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	0%	
28	現工事	0%	
29	海上輸送補正係数	1	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	5.22%	週休２日制補正係数　1.02有り
31	計上額　単独（追加工事）	3,666,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	3,666,000	
35	現場環境改善費対象工事費	70,239,435	
36	直接工事費＋事業損失防止施設費	70,239,435	
37	非対象額計（－）	0	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	0	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐ１）　単独（追加工事）	70,239,435	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	0.74%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正　単独（追加工事）		
52	現工事		
53	現場環境改善費　率（補正後）	0.74%	
54	計上額　単独（追加工事）	0	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	0	
58	共通仮設費（積上分）	2,836,462	
59	運搬費	0	
60	回航・えい航費	0	
61	準備費・仮設費	0	
62	事業損失防止施設費	2,600,562	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	235,900	
66	水雷・傷害等保険料	0	

共通仮設費

67	営繕費	0	
68	現場環境改善費	0	
69	共通仮設費計	6,502,462	

現場管理費

1	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事	
2	単独（追加工事）純工事費	74,141,335	
3	単独（追加工事）　直接工事費	67,638,873	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	6,502,462	
5	非対象額計（－）	235,900	
6	管理費区分２，７	0	工場原価，
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	235,900	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	73,905,435	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	73,905,435	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	22.89%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	0%	
22	現工事	0%	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0%	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	23.58%	週休２日制補正係数　1.03有り
29	計上額　単独（追加工事）	17,426,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	17,426,000	

一般管理費等

所属名　伊勢農林水産事務所　水産室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　港湾(漁港)構造物工事

1	工事原価	91,567,335	
2	純工事費	74,141,335	
3	現場管理費	17,426,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（一）	235,900	
7	管理費区分９	235,900	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	91,331,435	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	91,331,435	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	17.29%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	91,331,435	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　36,532 円
24	一般管理費等 率（補正後）	17.33%	
25	計上額　単独（追加工事）	15,827,665	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	15,827,665	

一式当たり内訳書

第1号内訳書　水質汚濁防止膜

単価適用年月日　令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日　令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制　1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止膜設置		m	60	6,283	376,980			DH190150 管理費区分 無 単-61号
汚濁防止膜撤去		m	60	5,871	352,260			DH190160 管理費区分 無 単-62号
汚濁防止膜賃料		式	1	816,000	816,000			DH190170 管理費区分 無 単-63号
汚濁防止膜移設		m	180	5,562	1,001,160			DH190180 管理費区分 無 単-64号
汚濁防止膜保守管理	点検種類＝海上目視点検（作業船なし）： 施工延長＝200m未満：対象期間＝53日：	式	1	54,162	54,162			DH190190 管理費区分 無 単-65号
合　計					2,600,562			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	水底土砂調査	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月24日 令和 6年 7月24日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶出試験		式	1	196,300	196,300			WYB00016 管理費区分 9
含有量試験		式	1	39,600	39,600			WYB00017 管理費区分 9
合 計					235,900			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月24日 令和 6年 7月24日 1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	548
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝有り：施工数量＝5,000m3未満：	m3	1	548.3	548	CB210100 管理費区分 無 単-29号
計					548	
単価					548	円／m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	135
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝敷均し（ﾌﾞﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m3	1	135.2	135	CB210610 管理費区分 無 単-30号
計					135	
単価					135	円／m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ペトロラタム被覆	単位	m2	数量	1	単価	100,898
規格	FRPカバー						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防食	既設構造物の指定＝鋼矢板・鋼管矢板	m2	1	100,898	100,898	DH114140 管理費区分 無 単-31号
計					100,898	
単価					100,898	円／m2

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	11,423
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板・鋼管矢板 足場設置撤去	足場設置撤去・下地処理・被覆防食・端部処理の合計日数＝52.4日：	m	1	11,423	11,423	DH114120 管理費区分 無 単-32号
計					11,423	
単価					11,423	円／m

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	端部処理	単位	m	数量	1	単価	12,763
規格	水中硬化形エポキシ樹脂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
端部処理	既設構造物の指定＝鋼矢板・鋼管矢板：	m	1	12,763	12,763	DH114150 管理費区分 無 単-33号
計					12,763	
単価					12,763	円／m

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下地処理（かき落とし）	単位	m2	数量	1	単価	8,923
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理（かき落とし）	既設構造物の指定＝鋼矢板・鋼管矢板：	m2	1	8,923	8,923	DH114130 管理費区分 無 単-34号
計					8,923	
単価					8,923	円／m2

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電気防食	単位	個	数量	1	単価	171,156
規格	1.0A×50年耐用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
付金具製作		組	1	1,352	1,352	DH114040 管理費区分 無 単-35号
取付金具取付		組	1	1,924	1,924	DH114050 管理費区分 無 単-36号
陽極取付	既設構造物等の状況区分＝既設構造物等を基地にして作業可：	個	1	167,880	167,880	DH114060 管理費区分 無 単-37号
計					171,156	
単価					171,156	円／個

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電位測定装置	単位	個	数量	1	単価	38,520
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電位測定装置取付		個	1	38,520	38,520	DH107160 管理費区分 無 単-38号
計					38,520	
単価					38,520	円／個

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	28,969
規格	18-8-40BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設	コンクリート打設方式＝ミキサー車打設：鉄筋・無筋の選択＝無筋：	m３	1	28,969	28,969	DH106190 管理費区分 無 単-39号
計					28,969	
単価					28,969	円／m3

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,062
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製型枠組立組外（鋼矢板式）	施工区分＝陸上：陸上クレーン類の種類＝ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ型）16t吊：	m 2	1	10,062	10,062	DH106130 管理費区分 無 単-40号
計					10,062	
単価					10,062	円／m2

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伸縮目地	単位	m2	数量	1	単価	2,703
規格	瀝青質系　t=10mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮目地	伸縮目地材の指定＝瀝青質系：	m 2	1	2,703	2,703	DH106180 管理費区分 無 単-41号
計					2,703	
単価					2,703	円／m2

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	差筋	単位	本	数量	1	単価	1,528
規格	SD345 D16 L=530mm/本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30mm以上200mm未満	孔	1	658.3	658	CB224410 管理費区分 無 単-42号
差筋取付	適用削孔径100mm以上400mm未満	本	1	373	373	WYB00013 管理費区分 無 単-43号
差筋材料		本	1	497	497	WYB00014 管理費区分 無 単-44号
計					1,528	
単価					1,528	円／本

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保	単位	m	数量	1	単価	7,280
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保組立組外（重力式）	施工区分＝陸上	m	1	7,280	7,280	DH106010 管理費区分 無 単-45号
計					7,280	
単価					7,280	円／m

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	32,890
規格	18-8-40BB t=20cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	32,890	32,890	CB240010 管理費区分 無 単-46号
計					32,890	
単価					32,890	円／m3

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,750
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1	9,750	9,750	CB240210 管理費区分 無 単-47号
計					9,750	
単価					9,750	円／m2

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地	単位	m2	数量	1	単価	4,852
規格	瀝青質系　t=10mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	1工事当り使用量=30m2以上：目地板の種類 =瀝青質目地板t=10；	m2	1	4,852	4,852	CB224710 管理費区分 無 単-48号
計					4,852	
単価					4,852	円／m2

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶接金網	単位	m2	数量	1	単価	465
規格	D6　150×150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	線径6mm　網目150×150mm	m2	1	465	465	ZA10130020 管理費区分 無
計					465	
単価					465	円／m2

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤	単位	m2	数量	1	単価	1,583
規格	RC-40 t=30cm						

名称	規格／条件*	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝路盤材（砕石各種）：全仕上り厚（実数入力）＝300mm：施工区分＝2層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	1,583	1,583	CB410040 管理費区分 無 単-49号
計					1,583	
単価					1,583	円／m2

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤紙	単位	m2	数量	1	単価	32
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤紙	クラフト紙	m2	1	32	32	ZA10220380 管理費区分 無
計					32	
単価					32	円／m2

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	41,290
規格	18-8-25BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1	41,290	41,290	CB240010 管理費区分 無 単-50号
計					41,290	
単価					41,290	円／m3

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	1	8,800	8,800	CB240210 管理費区分 無 単-51号
計					8,800	
単価					8,800	円／m2

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地	単位	m2	数量	1	単価	4,852
規格	瀝青質系　t=10mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	1工事当り使用量＝30m2以上：目地板の種類＝瀝青質目地板t=10：	m2	1	4,852	4,852	C8224710 管理費区分 無 単-52号
計					4,852	
単価					4,852	円／m2

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	係船柱　撤去 再利用	単位	基	数量	1	単価	23,296
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
係船柱撤去	係船柱規格＝けん引力100kN未満：	基	1	23,296	23,296	OH115090 管理費区分 無 単-53号
計					23,296	
単価					23,296	円／基

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	係船柱　設置 再利用	単位	基	数量	1	単価	42,272
規格					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
係船柱取付	100kN未満　陸上	基	1	42,272	42,272	WYB00018 管理費区分 無 単-54号
計					42,272	
単価					42,272	円／基

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	451.4
規格	補足材有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝49mm以上55mm未満：補足材料＝補足材料（各種）：費用の内訳＝全ての費用	m２	1	451.4	451.4	CB410010 管理費区分 無 単-55号
計					451.4	
単価					451.4	円／m2

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	127.6
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	127.6	127.6	CB410010 管理費区分 無 単-56号
計					127.6	
単価					127.6	円／m2

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処分	単位	m3	数量	1	単価	1,133
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
[illegible]	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m3	1	334.1	334.1	CB210100 管理費区分 無 単-57号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝2.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	m3	1	666.6	666.6	CB210110 管理費区分 無 単-58号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m3	1	131.4	131.4	CB210610 管理費区分 無 単-59号
計					1,132.1	
単価					1,133	円／m3

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除草	単位	m2	数量	1	単価	143.5
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	飛び石防護の有無＝有り：運搬機械選定＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）：ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m２	1	143.5	143.5	CB432160 管理費区分 無 単-60号
計					143.5	
単価					143.5	円／m2

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	548.3
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 有り 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				538.43		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ					
J03 押土の有無	無し					
J04 障害の有無	有り					
J05 施工数量	5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　　CB210610

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	135.2
規格	敷均し（ﾊﾞｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				126.86		
労務構成比率		%	50.89			
運転手（特殊）		%	50.89	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.33			
軽油		%	26.33	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.78			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8m3（平積0．6m3）	%	22.78	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J1 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾊﾞｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（1）

単-31号　　DH114140

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	被覆防食	単位	m2	数量	100	単価	100,898
規格	鋼矢板・鋼管矢板						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防食材料	ペトロラタム被覆(FRP防食カバー)	m2	100	76,000	7,600,000	Y300204100-002 管理費区分 無
被覆防食（鋼矢板・鋼管矢板）	クレーン抜き	m2	100	21,840	2,184,000	Q302702020 管理費区分 無
クレーン付トラック 4t積 2.9t吊		日	6.7	45,647	305,834	DHT20500 管理費区分 無 単-66号
計					10,089,834	
単価					100,898	円／m2
J01 既設構造物の指定	鋼矢板・鋼管矢板					

参考資料（1）

単-32号　　DH114120

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼矢板・鋼管矢板 足場設置撤去	単位	m	数量	100	単価	11,423
規格	52.4日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカー	径16mm L=60mm	本	111	195	21,645	Z301020120 管理費区分 無
鋼製足場	B=0.24m、L=4m	枚	56	541	30,296	L301800900 管理費区分 無
丸パイプ賃料	径48.6mm、肉厚2.4mm	m	944	34	32,096	L301801000 管理費区分 無
クランプ賃料	直交	個	611	45	27,495	L301801100 管理費区分 無
足場設置撤去（鋼矢板・鋼管矢板）	クレーン抜き	m	100	8,528	852,800	Q302701020 管理費区分 無
クレーン付トラック 4t積 2.9t吊		日	3.9	45,647	178,023	DHT20500 管理費区分 無 単-66号
計					1,142,355	
単価					11,423	円／m
J01 足場設置撤去・下地処理・被覆防食・端部処	理の合計日数52.4 日					

参考資料（1）

単-33号　　DH114150

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	端部処理	単位	m	数量	100	単価	12,763
規格	鋼矢板・鋼管矢板						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
端部処理（鋼矢板・鋼管矢板）	クレーン抜き	m	100	11,440	1,144,000	Q302703020 管理費区分 無
クレーン付トラック 4t積 2.9t吊		日	2.9	45,647	132,376	DHT20500 管理費区分 無 単-66号
計					1,276,376	
単価					12,763	円／m
J01 既設構造物の指定	鋼矢板・鋼管矢板					

参考資料（1）

単-34号　DH114130

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下地処理（かき落とし）	単位	m2	数量	100	単価	8,923
規格	鋼矢板・鋼管矢板						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
かき落とし		m2	100	7,280	728,000	Q302101010 管理費区分 無
クレーン付トラック 4t積 2.9t吊		日	3.6	45,647	164,329	DHT20500 管理費区分 無 単-66号
計					892,329	
単価					8,923	円／m2
J01 既設構造物の指定	鋼矢板・鋼管矢板					

参考資料（1）

単-35号　DH114040

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付金具製作	単位	組	数量	30	単価	1,352
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具製作		組	30	1,352	40,560	Q301501010 管理費区分 無
計					40,560	
単価					1,352	円／組

参考資料（1）

単-36号　DH114050

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付金具取付	単位	組	数量	30	単価	1,924
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具取付		組	30	1,924	57,720	Q301502010 管理費区分 無
計					57,720	
単価					1,924	円／組

参考資料（1）

単-37号　DH114060

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	陽極取付	単位	個	数量	18	単価	167,880
規格	既設構造物等を基地にして作業可						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミニウム合金陽極	1.0A×50年耐用	個	18	145,000	2,610,000	Y300202100-001 管理費区分 無
陽極取付	基地として作業可能 クレーン込み	個	18	22,880	411,840	Q301503010 管理費区分 無
計					3,021,840	
単価					167,880	円／個
J01 既設構造物等の状況区分	既設構造物等を基地にして作業可					

参考資料（1）

単-38号　DH107160

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
電位測定装置取付		個	2	38,520

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
端子板		個	2	12,000	24,000	Z303010020 管理費区分 無
電位測定装置取付		個	2	26,520	53,040	Q301504010 管理費区分 無
計					77,040	
単価					38,520	円／個

参考資料（1）

単-39号　DH106190

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
コンクリート打設	ミキサー車打設 無筋	m３	10	28,969

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	m３	10.3	25,500	262,650	Z002012010 管理費区分 無
コンクリート打設（上部工製作）	ミキサー車から直接投入	m３	10	2,704	27,040	Q300804020 管理費区分 無
計					289,690	
単価					28,969	円／m３
J01 コンクリート打設方式 J02 鉄筋・無筋の選択	ミキサー車打設 無筋					

参考資料（1）

単-40号　　DH106130

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製型枠組立組外（鋼矢板式）	単位	m2	数量	100
規格	陸上 ラフテレーンクレーン （油圧伸縮ジブ型）16t吊	単価	10,062		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製型枠組立組外（鋼矢板式）	クレーン抜き	m2	100	9,270	927,000	Q300704020 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）16t吊		日	2	39,600	79,200	DHT20850 管理費区分 無 単-87号
計					1,006,200	
単価					10,062	円／m2
J01 施工区分 J02 陸上クレーン類の種類 J03 ラフテレーンクレーンの規格	陸上 ラフテレーンクレーン （油圧伸縮ジブ型）16t吊					

参考資料（1）

単-41号　　DH106180

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伸縮目地	単位	m2	数量	100
規格	瀝青質系	単価	2,703		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮目地工（瀝青質系）	t＝10mm	m2	100	2,703	270,300	Q301101010 管理費区分 無
計					270,300	
単価					2,703	円／m2
J01 伸縮目地材の指定	瀝青質系					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　CB224410

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	658.3
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				645.14		
労務構成比率		%	95.32			
特殊作業員		%	45.55	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.52	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.43	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.38			
ガソリン	レギュラー	%	1.94	149	161	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.3			
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	%	1.1	455	530	L001110001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　CB224410

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	658.3
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０ｍｍ	%	0.77	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満					

参考資料（1）

単-43号　WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	差筋取付	単位	本	数量	100	単価	373
規格	適用削孔径100mm以上400mm未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	29,432	8,829	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.2	23,608	28,329	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
雑材料	0.5%	式	1		185	ZS7K10030 管理費区分 無 ZZ1
計					37,343	
単価					373	円／本

参考資料（1）

単-44号　WYB00014

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	差筋材料	単位	本	数量	1	単価	497
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1	401	401	WB020014 管理費区分 無 単-68号
差筋	SD345 D16 L=530mm/本	本	1	96	96	WYB00015 管理費区分 無 単-69号
計					497	
単価					497	円／本

参考資料（1）

単-45号　DH106010

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保組立組外（重力式）	単位	m	数量	100	単価	7,280
規格	陸上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保組立組外（重力式）	クレーン抜き	m	100	7,280	728,000	Q300302010 管理費区分 無
計					728,000	
単価					7,280	円／m
J01 施工区分	陸上					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	32,890
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	25,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価 32,890
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価 9,750
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　　CB224710

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	4,852
規格	30m2以上 瀝青質目地板t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,729.9		
労務構成比率		%	66.08			
普通作業員		%	48.72	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.04	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	33.92			
瀝青質目地板	厚１０mm	%	33.92	1,140	2,160	Z004150001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2以上 瀝青質目地板t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　　CB410040

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,583
規格	路盤材（砕石各種） 300mm 2層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				937.87		
労務構成比率		%	40.36			
運転手（特殊）		%	18.87	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	6.26	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.11	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.84	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	47.57			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	43.39	320,000	810,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	3.43	134	147	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　CB410040

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,583
規格	路盤材（砕石各種） 300mm 2層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	12.07			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	4.83	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	3.83	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	1.24	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	路盤材（砕石各種） 300 mm 2層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	41,290
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	57.99	18,500	25,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,800
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号　　CB224710

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	4,852
規格	30m2以上 瀝青質目地板t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,729.9		
労務構成比率		%	66.08			
普通作業員		%	48.72	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.04	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	33.92			
瀝青質目地板	厚１０ｍｍ	%	33.92	1,140	2,160	Z004150001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2以上 瀝青質目地板t=10					

参考資料（1）

単-53号　　DH115090

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	係船柱撤去	単位	基	数量	5	単価	23,296
規格	けん引力100kN未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
係船柱撤去	けん引力100kN未満	基	5	23,296	116,480	Q302803010 管理費区分 無
計					116,480	
単価					23,296	円／基
J01 係船柱規格	けん引力100kN未満					

参考資料（1）

単-54号　　WYB00018

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	係船柱取付	単位	基	数量	5	単価	42,272
規格	100kN未満　陸上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
係船柱取付	100kN未満（陸上）クレーン抜き	基	5	39,104	195,520	Q301201010 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）16t吊		日	0.4	39,600	15,840	DHT20850 管理費区分 無 単-70号
計					211,360	
単価					42,272	円／基

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　CB410010

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	451.4
規格	有り 49mm以上55mm未満 補足材料（各種）　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				203.74		
労務構成比率		%	42.04			
運転手（特殊）		%	26.91	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.86	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.86	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.41	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	43.83			
単粒度砕石	6号13－5mm	%	38.93	1,200	4,900	Z002128003 管理費区分 無
軽油		%	4.9	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	14.13			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第2次）］	ブレード幅3．1m	%	6.9	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無

506-k143650-00086-B1(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　CB410010

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	451.4
規格	有り 49mm以上55mm未満 補足材料（各種）　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第2次）］	運転質量10t　締固め幅2．1m	%	5.46	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量8～20t	%	1.77	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J02 補足材料平均厚さ J03 補足材料	有り 49mm以上55mm未満 補足材料（各種）					
J04 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　　CB410010

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	127.6
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				124.5		
労務構成比率		%	68.86			
運転手（特殊）		%	44.09	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	12.86	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.59	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.32	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.02			
軽油		%	8.02	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.12			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	11.29	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	8.94	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　　CB410010

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	127.6
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	2.89	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	334.1
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	666.6
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 2.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				623.43		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 2.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号　CB210610

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	131.4
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号　CB432160

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	単位	m2	数量	1	単価	143.5
規格	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積） 6.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				141.86		
労務構成比率		%	98.4			
普通作業員		%	50.59	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	33.87	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.14	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（一般）		%	3.03	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.39			
軽油		%	0.39	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.21			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級 良好 供用日】	%	0.89	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号　　CB432160

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	単位	m2	数量	1	単価	143.5
規格	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）・6.5km以下・全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５mm	%	0.32	137	141	M002031005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 飛び石防護の有無 J02 運搬機械選定 J03 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積） 6.5km以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-61号　　DH190150

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止膜設置	単位	m	数量	120	単価	6,283
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止膜設置	陸上クレーン込み	m	120	6,283	753,960	Q302202010 管理費区分 無
計					753,960	
単価					6,283	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-62号　DH190160

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止膜撤去	単位	m	数量	120	単価	5,871
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止膜撤去	陸上クレーン込み	m	120	5,871	704,520	Q302203010 管理費区分 無
計					704,520	
単価					5,871	円／m

参考資料（1）

単-63号　DH190170

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止膜賃料	単位	式	数量	1	単価	816,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止膜賃料	H=2.0m	式	1	816,000	816,000	Y30L001000-001 管理費区分 無
計					816,000	
単価					816,000	円／式

参考資料（1）

単-64号　　DH190180

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止膜移設	単位	m	数量	120	単価	5,562
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止膜移設		m	120	5,562	667,440	Q302201010 管理費区分 無
計					667,440	
単価					5,562	円／m

参考資料（1）

単-65号　　DH190190

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止膜保守管理	単位	式	数量	1	単価	54,162
規格	海上目視点検（作業船なし） 200m未満 53日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止膜点検（海上目視点検）	（作業船なし）200m未満	回	18	3,009	54,162	Q302205010 管理費区分 無
計					54,162	
単価					54,162	円／式
J01 点検種類 J02 施工延長 J03 対象期間	海上目視点検（作業船なし） 200m未満 53 日					

参考資料（2）

単-66号　　DHT20500

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン付トラック 4t積 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	45,647
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	31	147	4,557	Z304010090 管理費区分 無
運転手（特殊）		人	1	28,496	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	時間	5.8	634	3,677	M302670000 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	同上	供用日	1.23	7,250	8,917	M302670000 管理費区分 無
計					45,647	
単価					45,647	円／日

参考資料（2）

単-67号　　DHT20850

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）16t吊	単位	日	数量	1	単価	39,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	16t吊	日	1	39,600	39,600	L301010250 管理費区分 無
計					39,600	
単価					39,600	円／日

参考資料（2）

単-68号　　WB020014

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費（本）	単位	本	数量	1	単価	401
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂カプセル	D16用	本	1	401	401	Y000800004-001 管理費区分 無
計					401	
単価					401	円／本

参考資料（2）

単-69号　　WYB00015

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	差筋	単位	本	数量	1	単価	96
規格	SD345 D16 L=530mm/本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
筋（異形）	SD345 D16	kg	0.83	116	96	Z301010210 管理費区分 無
計					96	
単価					96	円／本

参考資料（2）

単-70号　　DHT20850

単価適用年月日	令和 6年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）16t吊	単位	日	数量	1	単価	39,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	16t吊	日	1	39,600	39,600	L301010250 管理費区分 無
計					39,600	
単価					39,600	円／日

506-k143650-00086-B1(0)

登録単価

工事名　三重県地区（奈屋浦漁港）
水産物供給基盤機能保全事業　M物揚場補修他工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
L302030020	鋼製軽量足場板（1枚1日当り賃料）	B=0.24m、L=4m	枚	4.6	令和 6	7	
L302030030	鋼製軽量足場板（1枚当り基本料）	B=0.24m、L=4m	枚	132	令和 6	7	
L302040020	丸パイプ賃料（1m1日当り賃料）	径48.6mm、肉厚2.4mm	m	0.29	令和 6	7	
L302040030	丸パイプ賃料（1m当り基本料）	径48.6mm、肉厚2.4mm	m	9	令和 6	7	
L302040050	クランプ賃料（1個1日当り賃料）	直交	個	0.36	令和 6	7	
L302040060	クランプ賃料（1個当り基本料）	直交	個	13	令和 6	7	
Y000800004-001	樹脂カプセル	D16用	本	401	令和 6	7	
Y300202100-001	アルミニウム合金陽極	1.0A×50年耐用	個	145,000	令和 6	7	
Y300204100-002	防食材料	ペトロラタム被覆(FRP防食カバー)	m2	76,000	令和 6	7	
Y30L001000-001	汚濁防止膜賃料	H=2.0m	式	816,000	令和 6	7	
Z301020120	コンクリートアンカー	径16mm L=60mm	本	195	令和 6	7	
Z303010020	端子板		個	12,000	令和 6	7	

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	三重県地区（奈屋浦漁港） 水産物供給基盤機能保全事業　M物揚場補修他工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考