【実施】

積算情報

設計書番号	506-k143670-00024-16(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和6年度自然災害防止事業第伊-3号工事（黒岩）
所属名	伊勢農林水産事務所　森林・林業室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年 9月17日		
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日		
単価適用年月日	令和 6年 8月21日		
適用単価地区	一般材料	R00：伊勢6	
	生コン	R01：伊勢E	
	石材	R01：伊勢6	
適用工種	治山・地すべり防止工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	６０：治山・地すべり防止工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 8月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業第伊-3号工事（黒岩）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
渓間工		式	1		6,550,033			
治山土工		式	1		86,873			
作業土工		式	1		31,639			
埋戻し		m3	29	1,091	31,639			単-1号 週休有
法面整形工		式	1		12,476			
法面整形(切土部)	現場制約の有無現場制約 無;土質礫質土	m2	8	1,139	9,112			単-2号 週休有
法面整形(盛土部)	法面締固めの有無法面締固め 無;現場制約の有無現場制約 無	m2	8	420.5	3,364			単-3号 週休有
伏工		式	1		35,268			
わら伏		m2	8.2	735.1	6,027			単-4号 週休有
植生マット		m2	8.2	3,566	29,241			単-5号 週休有
筋工		式	1		7,490			
木筋工		m	2.6	2,881	7,490			単-6号 週休有

三重県　農林水産部

506-k143670-00024-16(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業第伊-3号工事（黒岩）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
治山ﾀﾞﾑ工		式	1		6,463,160			
ｺﾝｸﾘｰﾄ谷止工		式	1		4,935,857			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格高炉18-8-40;養生費一般養生;ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 無	m3	104.2	30,160	3,142,672			単-7号 週休有
型枠	型枠の種類その他規格	m2	129.7	12,460	1,616,062			単-8号 週休有
水平打継面処理		m2	20.9	900	18,810			単-9号 週休有
中仕切型枠		m2	2.2	8,946	19,681			単-10号 週休有
目地板	目地板の種類樹脂発泡体(15倍);目地板厚さ10mm	m2	2.2	3,753	8,256			単-11号 週休有
止水板設置	手間	m	1.2	2,798	3,357			単-12号 週休有
ｷｬｯﾄｳｫｰﾀﾞ		m	41.2	3,083	127,019			単-13号 週休有
張コンクリート		式	1		252,905			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格高炉18-8-40;養生費一般養生;ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 無	m3	3.8	33,210	126,198			単-14号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業第伊-3号工事（黒岩）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	型枠の種類その他規格	m2	12.8	9,899	126,707			単-15号 週休有
基礎コンクリート		式	1		79,974			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格高炉18-8-40;養生費一般養生;ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 無	m3	1.6	33,210	53,136			単-16号 週休有
型枠	型枠の種類その他規格	m2	3	8,946	26,838			単-17号 週休有
間詰工		式	1		1,194,424			
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格高炉18-8-40;養生費一般養生;ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 無	m3	28.1	33,210	933,201			単-18号 週休有
型枠	型枠の種類その他規格	m2	29.2	8,946	261,223			単-19号 週休有
直接工事費		式	1		6,550,033			
共通仮設		式	1		1,114,000			
共通仮設費（率計上） 6,550,033×17.02%		式	1		1,114,000			
純工事費		式	1		7,664,033			

三重県　農林水産部

506-k143670-00024-16(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業第伊-3号工事（黒岩）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費 7,664,033×48.12%		式	1		3,687,000			
工事原価		式	1		11,351,033			
一般管理費等 11,351,033×(21.8%+0.04%)		式	1		2,478,967			
工事価格		式	1		13,830,000			
消費税相当額 13,830,000×10%		式	1		1,383,000			
工事費計		式	1		15,213,000			

三重県　農林水産部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

506-k143670-00024-16(0)

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	治山・地すべり防止工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	6,550,033	
4	直接工事費	6,550,033	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	機械、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	6,550,033	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	6,550,033	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	16.37%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	17.02%	週休２日制補正係数　1.04有り
30	計上額　単独（追加工事）	1,114,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	1,114,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	6,550,033	
35	直接工事費	6,550,033	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ） 単独（追加工事）	6,550,033	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.7%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.7%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,114,000	

現場管理費

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事	
2	単独（追加工事）純工事費	7,664,033	
3	単独（追加工事） 直接工事費	6,550,033	
4	単独（追加工事） 共通仮設費	1,114,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	7,664,033	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	7,664,033	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	45.4%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	48.12%	週休２日制補正係数 1.06有り
29	計上額 単独（追加工事）	3,687,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	3,687,000	

一般管理費等

所属名　伊勢農林水産事務所　森林・林業室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　治山・地すべり防止工事

1	工事原価	11,351,033	
2	純工事費	7,664,033	
3	現場管理費	3,687,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（一）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	11,351,033	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	11,351,033	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	21.8%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	11,351,033	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　4,540 円
24	一般管理費等 率（補正後）	21.84%	
25	計上額　単独（追加工事）	2,478,967	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	2,478,967	

三重県　農林水産部

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	1,091
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝ﾙｰｽ'な状態の積込：制限の有無＝あり：山地治山工区分＝Ｂ：工種区分＝渓間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）Ａ：現場条件＝普通：	m3	1	545.1	545.1	DE210050 管理費区分 無 単-20号
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	同上	m3	1	545.1	545.1	DE210050 管理費区分 無 単-20号
計					1,090.2	
単価					1,091	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(切土部)	単位	m2	数量	1	単価	1,139
規格	現場制約の有無現場制約 無;土質礫質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切土法面整形（治山林道）	土質＝礫質土：バックホウ規格＝クローラ排ｶﾞｽ型山積0.45m3（平積0.35m3）：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	1,139	1,139	DE110380 管理費区分 無 単-21号
計					1,139	
単価					1,139	円／m2

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(盛土部)	単位	m2	数量	1	単価	420.5
規格	法面締固めの有無法面締固め 無;現場制約の有無現場制約 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土法面整形（削り取り整形）（治山林道）	土質区分＝礫質土：バックホウ規格＝クローラ排ｶﾞｽ型山積0.45m3（平積0.35m3）：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	420.5	420.5	DE110390 管理費区分 無 単-22号
計					420.5	
単価					420.5	円／m2

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	わら伏	単位	m2	数量	1	単価	735.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝		m 2	1	735.1	735.1	CB220910 管理費区分 無 単-23号
計					735.1	
単価					735.1	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植生マット	単位	m2	数量	1	単価	3,566
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	工種区分＝植生マット工：施工規模＝250m2 未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	1	3,566	3,566	WB810870 管理費区分 無 単-24号
計					3,566	
単価					3,566	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木筋工	単位	m	数量	1	単価	2,881
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木筋工（A）	杭木樹種及び規格＝杭木スギ 末口7cm長0.6m：横丸太樹種及び規格＝横丸太スギ末口5～8cm長2m：苗木＝なし：肥料木＝なし：地味＝普通：施工内容＝天芝・基礎芝共施工なし：山腹傾斜及び階段幅＝階段切付なしm：さし木採取条件＝なし：山林砂防工適用区分＝しない（歩掛作業員）：	m	1	2,881	2,881	DXC41130 管理費区分 無 単-25号
計					2,881	
単価					2,881	円／m

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	30,160
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格高炉18-8-40;養生費一般養生;ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝45m3以上～60m3未満：配管長さ＝0m：生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント使用：打継面清掃施工区分＝施工あり：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（歩掛作業員）：	m3	1	30,160	30,160	DXC33020 管理費区分 無 単-26号
計					30,160	
単価					30,160	円／m3

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	12,460
規格	型枠の種類その他規格						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠（治山ダム）	組立機種の区別＝ケーブルクレーン以外：施工区分＝設置・撤去：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	12,460	12,460	DXC34103 管理費区分 無 単-27号
計					12,460	
単価					12,460	円／m2

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水平打継面処理	単位	m2	数量	1	単価	900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水平打継鉄筋設置	規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	m2	1	900	900	DXC34640 管理費区分 無 単-28号
計					900	
単価					900	円／m2

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中仕切型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,946
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝小型構造物：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	8,946	8,946	DXC34102 管理費区分 無 単-29号
計					8,946	
単価					8,946	円／m2

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,753
規格	目地板の種類樹脂発泡体(15倍);目地板厚さ10mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板設置（治山林道）	目地材の種類＝樹脂発泡体（１５倍発泡）t=10：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	3,753	3,753	DE150770 管理費区分 無 単-30号
計					3,753	
単価					3,753	円／m2

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板設置	単位	m	数量	1	単価	2,798
規格	手間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板設置手間（塩化ビニル樹脂止水板）（治山林道）	しない（普通作業員）	m	1	2,798	2,798	WYB00029 管理費区分 無 単-31号
計					2,798	
単価					2,798	円／m

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｷｬｯﾄｳｫｰｸ	単位	m	数量	1	単価	3,083
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
キャットウォーク（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m	1	3,083	3,083	DE180150 管理費区分 無 単-32号
計					3,083	
単価					3,083	円／m

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	33,210
規格	コンクリート規格高炉18-8-40;養生費一般養生;コンクリート夜間割増の有無コンクリート夜間割増 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3未満：配管長さ＝0m：生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント使用：打継面清掃施工区分＝施工なし：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	1	33,210	33,210	DXC33020 管理費区分 無 単-33号
計					33,210	
単価					33,210	円／m3

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,899
規格	型枠の種類その他規格						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝無筋構造物：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	9,899	9,899	DXC34102 管理費区分 無 単-34号
計					9,899	
単価					9,899	円／m2

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	33,210
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格高炉18-8-40;養生費一般養生;ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3未満：配管長さ＝0m：生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント使用：打継面清掃施工区分＝施工なし：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	1	33,210	33,210	DXC33020 管理費区分 無 単-33号
計					33,210	
単価					33,210	円／m3

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,946
規格	型枠の種類その他規格						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝小型構造物：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	8,946	8,946	DXC34102 管理費区分 無 単-29号
計					8,946	
単価					8,946	円／m2

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	33,210
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格高炉18-8-40；養生費一般養生；ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3未満：配管長さ＝0m：生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント使用：打継面清掃施工区分＝施工なし：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	1	33,210	33,210	DXC33020 管理費区分 無 単-33号
計					33,210	
単価					33,210	円／m3

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,946
規格	型枠の種類その他規格						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝小型構造物：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	8,946	8,946	DXC34102 管理費区分 無 単-29号
計					8,946	
単価					8,946	円／m2

参考資料（1）

単-20号　　DE210050

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	単位	m3	数量	100	単価	545.1
規格	ﾙｰｽﾞな状態の積込 あり B 渓間工　砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	バックホウ機種＝ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)：	日	0.96	56,790	54,518	DE541650 管理費区分 無 単-35号
計					54,518	
単価					545.1	円／m3
J01 作業種別 J02 制限の有無 J03 山地治山工区分	ﾙｰｽﾞな状態の積込 あり B					
J04 工種区分 J05 土質名 J06 現場条件	渓間工 砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A 普通					

参考資料（1）

単-21号　　DE110380

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切土法面整形（治山林道）	単位	m2	数量	100	単価	1,139
規格	礫質土 クローラ排ｶﾞｽ型山積0.45m3（平積0.35m3）　しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,715	14,857	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	2.1	23,835	50,053	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ［クローラ型・排ガス対策型 2次］（治山林道)山積0.45m3（平積0.35m3）	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：	時間	5.6	8,765	49,084	DE540100 管理費区分 無 単-36号
計					113,994	
単価					1,139	円／m2
J01 土質 J02 バックホウ規格 J03 山林砂防工適用区分	礫質土 クローラ排ｶﾞｽ型山積0.45m3（平積0.35m3） しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-22号　　DE110390

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土法面整形（削り取り整形）（治山林道）	単位	m2	数量	100	単価	420.5
規格	礫質土 クローラ排ｶﾞｽ型山積0.45m3（平積0.35m3）　しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,715	2,971	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.5	23,835	11,917	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ［クローラ型・排ガス対策型 2次］（治山林道)山積0.45m3（平積0.35m3）	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：	時間	3.1	8,765	27,171	DE540100 管理費区分 無 単-37号
計					42,059	
単価					420.5	円／m2
J01 土質区分 J02 バックホウ規格 J03 山林砂防工適用区分	礫質土 クローラ排ｶﾞｽ型山積0.45m3（平積0.35m3） しない（普通作業員）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　　CB220910

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人工張芝	単位	m２	数量	1	単価	735.1
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				715.14		
労務構成比率		%	63.34			
普通作業員		%	45.16	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	18.18	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	36.66			
種子帯（人工芝）	張芝　ワラ付　巾100cm	%	36.66	230	245	ZA10260080 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-24号　　WB810870

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力施工による植生工	単位	m2	数量	1	単価	3,566
規格	植生マット工 250m2未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生マット）	肥料袋付	m2	1	3,566.43	3,566	Q001412001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,566	
単価					3,566	円／m2
J01 工種区分 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正	植生マット工 250m2未満 無					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-25号　　DXC41130

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木筋工（A）	単位	m	数量	10	単価	2,881
規格	杭木スギ 末口7cm長0.6m 横丸太スギ末口5～8cm長2m なし なし 普通 天芝・基礎芝共施工なし階段切付なしm なし しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杭木（白木）	末口7cm　長0.6m　杉	本	20	220	4,400	ZA10120560 管理費区分 無
丸太（白木）スギ（県産材）	末口径5～8cm　長2.0m	本	15	660	9,900	ZF10830460 管理費区分 無
鉄線(なまし)	2.0mm(#14)	kg	1	214	214	ZE00101203 管理費区分 無
緑化工各種手間	工種区分＝木筋工（A）　手間：肥料運搬距離＝なし：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m	10	1,430	14,300	DXC42900 管理費区分 無 単-38号
計					28,814	
単価					2,881	円／m
J01 杭木樹種及び規格 J02 横丸太樹種及び規格 J03 苗木	杭木スギ 末口7cm長0.6m 横丸太スギ末口5～8cm長2m なし					
J04 肥料木 J05 地味 J08 施工内容	なし 普通 天芝・基礎芝共施工なし					
J10 山腹傾斜及び階段幅 J13 さし木採取条件 J14 山林砂防工適用区分	階段切付なしm なし しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-26号　　DXC33020

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車打設	単位	m3	数量	10	単価	30,160
規格	無筋構造物 45m3以上～60m3未満 0m 18－8－40 高炉セメント使用 施工あり W/C=60%以下 通常一般養生 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 単価補正を含む	生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：	m3	10.7	23,000	246,100	DXC33990 管理費区分 無 単-39号
コンクリートポンプ車打設手間	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝45m3以上60m3未満：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	4,307	43,070	DXC33220 管理費区分 無 単-40号
養生工（治山林道）	構造物種別＝無筋構造物：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	916.8	9,168	DE130020 管理費区分 無 単-41号
打継面清掃（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	333.4	3,334	DE220060 管理費区分 無 単-42号
計					301,672	
単価					30,160	円／m3
J01 構造物種別 J02 設計日打設量 治山 J03 配管長さ	無筋構造物 45m3以上～60m3未満 0 m					
J04 生コンクリート種別 J05 セメント種別 J06 打継面清掃施工区分	18－8－40 高炉セメント使用 施工あり					
J07 水セメント比 J08 生コン区分 J10 養生工の種類	W/C=60%以下 通常 一般養生					
J11 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-27号　　DXC34103

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠（治山ダム）	単位	m2	数量	10	単価	12,460
規格	ケーブルクレーン以外 設置・撤去 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29	29,715	8,617	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	1.57	29,925	46,982	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.36	23,835	32,415	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	41.6%	式	1		36,613	ZS7000001 管理費区分 無
計					124,627	
単価					12,460	円／m2
J01 組立機種の区別 J04 施工区分 J05 山林砂防工適用区分	ケーブルクレーン以外 設置・撤去 しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-28号　　DXC34640

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水平打継鉄筋設置	単位	m2	数量	1	単価	900
規格	一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）　差筋及び杭頭処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	kg	4.78	188.4	900	DXK27005 管理費区分 無 単-43号
計					900	
単価					900	円／m2
J01 規格・仕様区分 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	一般構造物 10t未満 無					
J04 夜間作業補正 J05 トンネル内作業の補正 J06 法面作業の補正	無 無 無					
J07 太径鉄筋補正 J08 構造物種別による補正	補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理					

参考資料（1）

単-29号　　DXC34102

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠	単位	m2	数量	100	単価	8,946
規格	小型構造物 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.5	29,715	104,002	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
型わく工		人	13.5	29,925	403,987	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	11.1	23,835	264,568	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費	15.8%	式	1		122,064	Z57000001 管理費区分 無
計					894,621	
単価					8,946	円／m2
J01 構造物種別 J02 山林砂防工適用区分	小型構造物 しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-30号　　DE150770

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板設置（治山林道）	単位	m2	数量	10	単価	3,753
規格	樹脂発泡体（１５倍発泡）t=10　しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.22	29,715	6,537	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.76	23,835	18,114	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
樹脂発泡体目地板	厚１０mm　１５倍	m２	11.2	1,150	12,880	Z004156005 管理費区分 無
計					37,531	
単価					3,753	円／m2
J01 目地材の種類 J02 山林砂防工適用区分	樹脂発泡体（１５倍発泡）t=10 しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-31号　　WYB00029

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板設置手間（塩化ビニル樹脂止水板）（治山林道）	単位	m	数量	10	単価	2,798
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	29,715	8,914	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.8	23,835	19,068	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					27,982	
単価					2,798	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-32号　　DE180150

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	キャットウォーク（治山林道）	単位	m	数量	10	単価	3,083
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,715	2,971	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.4	32,445	12,978	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.4	23,835	9,534	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	21%	式	1		5,351	ZS7000001 管理費区分 無
計					30,834	
単価					3,083	円／m
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-33号　　DXC33020

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車打設	単位	m3	数量	10	単価	33,210
規格	無筋構造物 30m3未満 0m 18－8－40 高炉セメント使用 施工なし W/C=60%以下 通常一般養生 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 単価補正を含む	生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：	m3	10.7	23,000	246,100	DXC33990 管理費区分 無 単-39号
コンクリートポンプ車打設手間	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3未満：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	7,685	76,850	DXC33220 管理費区分 無 単-44号
養生工（治山林道）	構造物種別＝無筋構造物：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	916.8	9,168	DE130020 管理費区分 無 単-41号
計					332,118	
単価					33,210	円／m3
J01 構造物種別 J02 設計日打設量 治山 J03 配管長さ	無筋構造物 30m3未満 0 m					
J04 生コンクリート種別 J05 セメント種別 J06 打継面清掃施工区分	18－8－40 高炉セメント使用 施工なし					
J07 水セメント比 J08 生コン区分 J10 養生工の種類	W/C=60%以下 通常 一般養生					
J11 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-34号　　DXC34102

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠	単位	m2	数量	100	単価	9,899
規格	無筋構造物 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.1	29,715	92,116	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	15.7	29,925	469,822	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	10	23,835	238,350	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	23.7%	式	1		189,668	ZS7000001 管理費区分 無
計					989,956	
単価					9,899	円／m2
J01 構造物種別 J02 山林砂防工適用区分	無筋構造物 しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-35号　　DE541650

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	単位	日	数量	1	単価	56,790
規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	58	146	8,468	Z006702002 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.45m3	供用日	1.54	12,700	19,558	ME00100101 管理費区分 無
計					56,796	
単価					56,790	円／日
J01 バックホウ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)					

参考資料（2）

単-36号　　DE540100

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型 2次］（治山林道)山積0.45m3（平積0.35m3）	単位	時間	数量	1	単価	8,765
規格	岩石工の割増対象にしない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	8.6	146	1,255	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	2,620	2,620	M000202016 管理費区分 無
計					8,765	
単価					8,765	円／時間
J01 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-37号　　DE540100

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型 2次］（治山林道)山積0.45m3（平積0.35m3）	単位	時間	数量	1	単価	8,765
規格	岩石工の割増対象にしない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	8.6	146	1,255	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	2,620	2,620	M000202016 管理費区分 無
計					8,765	
単価					8,765	円／時間
J01 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-38号　　DXC42900

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	緑化工各種手間	単位	m	数量	10	単価	1,430
規格	木筋工（A） 手間 なし しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.6	23,835	14,301	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					14,301	
単価					1,430	円／m
J01 工種区分 J02 肥料運搬距離 J03 山林砂防工適用区分	木筋工（A） 手間 なし しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-39号　　DXC33990

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	生コンクリート 単価補正を含む	単位	m3	数量	10	単価	23,000
規格	18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下 通常						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	m３	10	23,000	230,000	Z002012010 管理費区分 無
計					230,000	
単価					23,000	円／m3
J01 生コンクリート種別 J02 セメント種別 J03 水セメント比	18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下					
J04 生コン区分	通常					

参考資料（2）

単-40号　　DXC33220

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車打設手間	単位	m3	数量	10	単価	4,307
規格	無筋構造物 45m3以上60m3未満 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,715	5,943	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.3	27,720	8,316	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.8	23,835	19,068	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
コンクリートポンプ車運転（治山林道）トラック架装・ブーム式９０～１１０ｍ３／ｈ	圧送管組立の有無＝無：	時間	0.63	14,800	9,324	DE540750 管理費区分 無 単-45号
諸雑費	1%	式	1		426	ZS7000001 管理費区分 無
計					43,077	
単価					4,307	円／m3
J01 構造物種別 J02 設計日打設量 治山 J03 山林砂防工適用区分	無筋構造物 45m3以上60m3未満 しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-41号　　DE130020

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	養生工（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	916.8
規格	無筋構造物 一般養生 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08	29,715	2,377	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.25	23,835	5,958	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		833	ZS7000001 管理費区分 無
計					9,168	
単価					916.8	円／m3
J01 構造物種別 J02 養生工の種類 J03 山林砂防工適用区分	無筋構造物 一般養生 しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-42号　　DE220060

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打継面清掃（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	333.4
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.02	29,715	594	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.1	23,835	2,383	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	12%	式	1		357	ZS7000001 管理費区分 無
計					3,334	
単価					333.4	円／m3
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-43号　　DXK27005

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	kg	数量	1,000	単価	188.4
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	t	1	188,400	188,400	WB810010 管理費区分 無 単-46号
計					188,400	
単価					188.4	円／kg
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理					

参考資料（2）

単-44号　　DXC33220

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車打設手間	単位	m3	数量	10	単価	7,685
規格	無筋構造物 30m3未満 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	29,715	8,914	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.6	27,720	16,632	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
コンクリートポンプ車運転（治山林道）トラック架装・ブーム式９０～１１０m３／h	圧送管組立の有無＝無：	時間	1	14,800	14,800	DE540750 管理費区分 無 単-47号
諸雑費	1%	式	1		760	ZS7000001 管理費区分 無
計					76,858	
単価					7,685	円／m3
J01 構造物種別 J02 設計日打設量 治山 J03 山林砂防工適用区分	無筋構造物 30m3未満 しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

参考資料（3）

単-45号　　DE540750

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車運転（治山林道）トラック架装・ブーム式９０～１１０m３／h	単位	時間	数量	1	単価	14,800
規格	無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.14	28,770	4,027	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	13	146	1,898	Z006702002 管理費区分 無
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０m３／h	時間	1	8,880	8,880	M000903010 管理費区分 無
計					14,805	
単価					14,800	円／時間
J01 圧送管組立の有無	無					

三重県　農林水産部

参考資料（3）

単-46号　　WB810010

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	188,400
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）　差筋及び杭頭処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	116,000	119,480	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	68,859	68,859	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		61	ZS3000004 管理費区分 無
計					188,400	
単価					188,400	円／ｔ
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理					

参考資料（3）

単-47号　　DE540750

単価適用年月日	令和 6年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車運転（治山林道）トラック架装・ブーム式９０～１１０ｍ３／ｈ	単位	時間	数量	1	単価	14,800
規格	無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.14	28,770	4,027	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	13	146	1,898	Z006702002 管理費区分 無
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	8,880	8,880	M000903010 管理費区分 無
計					14,805	
単価					14,800	円／時間
J01 圧送管組立の有無	無					

登録単価<データ無し>

		工事名	令和6年度自然災害防止事業第伊-3号工事（黒岩）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

506-k143670-00024-16(0)

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和6年度自然災害防止事業第伊-3号工事（黒岩）

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考