設計内訳書（全体）

業務名	令和5年度自然災害防止事業第伊-4-1号工事 測量設計業務委託（黒岩）	当　初	業　種 項　目

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
測量業務								
直接測量費		式	1		105,219			
間接測量費		式	1		95,781			
測量業務価格		式	1		201,000			
設計業務								
直接原価		式	1		782,940			
その他原価		式	1		353,223			
業務原価		式	1		1,136,163			
一般管理費等		式	1		610,837			
設計業務価格		式	1		1,747,000			
業務価格	全体	式	1	201,000+1,747,000	1,948,000			
消費税相当額		式	1		194,800			

三重県　農林水産部

506-k143670-00034-46-00(0)

設計内訳書（全体）

業務名	令和5年度自然災害防止事業第伊-4-1号工事 測量設計業務委託（黒岩）	当　初	業　種 項　目

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務費計		式	1		2,142,800			

三重県　農林水産部

【実施】

積 算 情 報

設計書番号	506-k143670-00034-46(0)	設計者名	
費目	測量及び試験費	工事名	令和5年度自然災害防止事業第伊-4-1号工事 測量設計業務委託（黒岩）（測量業務）
所属名	伊勢農林水産事務所　森林・林業室		
適用単価	業務		
入札日（開札日）	令和 6年10月15日		
歩掛適用年月日	令和 6年 9月24日		
単価適用年月日	令和 6年 9月24日		
適用単価地区	一般材料	R00：伊勢6	
	生コン	R01：伊勢E	
	石材	R01：伊勢6	
適用工種	（係数ランク 1）		

積算時想定業務期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	91.2%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%

設計内訳書

業務名	令和5年度自然災害防止事業第伊-4-1号工事 測量設計業務委託（黒岩）（測量業務）	当　初	業　種 項　目	測量業務（治山林道） 治山業務測量

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
治山業務測量		式	1		90,219			
治山業務測量		式	1		90,219			
渓間工測量		式	1		90,219			
構造物計画位置横断測量	横断測線延長補正（m）30m以下;現場条件による補正（難易度）中	横断	1	70,950	70,950			単-1号 A1
用地幅杭設置測量		km	0.01	700,700	7,007			単-2号 A1
面積計算	森林	ha	0.01	279,100	2,791			単-3号 A1
用地実測図原図作成	1/250	ha	0.01	234,600	2,346			単-4号 A1
立木等調査	大工林	m2	113.1	63	7,125			単-5号 A1
直接経費		式	1		15,000			
直接経費		式	1		15,000			
電子成果品作成費		式	1		15,000			
電子成果品作成費（測量） 2.3×78千円^0.44		式	1		15,000			

三重県　農林水産部

506-k143670-00034-46(0)

設計内訳書

業務名	令和5年度自然災害防止事業第伊-4-1号工事 測量設計業務委託（黒岩）（測量業務）	当　初	業　種 項　目	測量業務 直接測量費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接測量費		式	1		105,219			
間接測量費		式	1		95,781			
諸経費 105,219×91.2%		式	1		95,781			
測量業務価格		式	1		201,000			
消費税相当額 201,000×10%		式	1		20,100			
業務費計		式	1		221,100			

三重県　農林水産部

諸経費計算書
（ 当 初 ）

業務名　令和 6年度 令和5年度自然災害防止事業第伊-4-1号工事

測量業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
直接測量費	105,219
非対象額	0
管理費区分９・Ｉ（成果検定費等）	0
対象額	105,219
諸経費率	91.2%
諸経費（計算額）	95,959
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	0
竣工平面図作成の諸経費率	0%
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	0
調整額	178
諸経費計上額	95,781
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	0
その他原価の割合（α）	0%
その他原価計上額	0
直接原価	0
その他原価	0
一般管理費対象額	0
一般管理費等の割合（β）	0%
一般管理費等計上額	0

地質調査業務
一般調査業務

項目	金額・率（%）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	
非対象額	
管理費区分９・Ｉ（諸経費の非対象）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

三重県　農林水産部

諸経費計算書

業務名

地質調査業務
解析調査業務

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（一）	
管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

設計業務

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（一）	
管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

三重県　農林水産部

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 9月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物計画位置横断測量	単位	横断	数量	1	単価	70,950
規格	横断測線延長補正（m）30m以下;現場条件による補正（難易度）中						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物計画位置横断測量 渓間工測量	横断測線延長補正（m）＝30m以下；現場条件による補正（難易度）＝中：	横断	1	70,950	70,950	DE737010 管理費区分 無 単-6号
計					70,950	
単価					70,950	円／横断

三重県　農林水産部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 9月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	用地幅杭設置測量	単位	km	数量	1	単価	700,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
用地幅杭設置測量治山	地域＝森林：	km	1	700,700	700,700	DXC00731 管理費区分 無 単-7号
計					700,700	
単価					700,700	円／km

三重県　農林水産部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 9月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	面積計算	単位	ha	数量	1	単価	279,100
規格	森林						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
面積計算治山	地域区分＝森林：	ha	1	279,100	279,100	DXC00733 管理費区分 無 単-8号
計					279,100	
単価					279,100	円／ha

三重県　農林水産部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 9月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	用地実測図原図作成	単位	ha	数量	1	単価	234,600
規格	1/250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
用地実測図原図作成治山	縮尺＝1/250：	ha	1	234,600	234,600	DXC00732 管理費区分 無 単-9号
計					234,600	
単価					234,600	円／ha

三重県　農林水産部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 9月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木等調査	単位	m2	数量	1	単価	63
規格	人工林						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立木等調査（人工林）	区分＝急傾斜地；作業区分＝調査・図面のみ；：	m2	1	63.66	63	DXC00742 管理費区分 無 単-10号
計					63	
単価					63	円／m2

参考資料（1）

単-6号　　DE737010

単価適用年月日	令和 6年 9月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物計画位置横断測量 渓間工測量	単位	横断	数量	1	単価	70,950
規格	30m以下 中						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師（外業）	直接人件費	人	0.23	47,100	10,833	R0603 管理費区分 無 割増率 0%
測量技師（内業）	同上	人	0.05	47,100	2,355	R0603 管理費区分 無 割増率 0%
測量技師補（外業）	同上	人	0.23	36,900	8,487	R0604 管理費区分 無 割増率 0%
測量技師補（内業）	同上	人	0.19	36,900	7,011	R0604 管理費区分 無 割増率 0%
測量助手（外業）	同上	人	0.23	34,600	7,958	R0605 管理費区分 無 割増率 0%
測量助手（内業）	同上	人	0.19	34,600	6,574	R0605 管理費区分 無 割増率 0%
測量補助員（外業）	同上	人	0.68	25,900	17,612	R0612 管理費区分 無 割増率 0%
機械経費	1.5%	式	1		912	ZS7S10400 管理費区分 無
材料費	5%	式	1		3,041	ZS7S10600 管理費区分 無
精度管理費	10%	式	1		6,174	ZS7S20700 管理費区分 無
計					70,957	

参考資料（1）

単-6号　DE737010

単価適用年月日	令和 6年 9月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物計画位置横断測量 渓間工測量	単位	横断	数量	1	単価	70,950
規格	30m以下 中						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					70,950	円／横断
J01 横断測線延長補正（m） J02 現場条件による補正（難易度）	30m以下 中					

参考資料（1）

単-7号　DXC00731

単価適用年月日	令和 6年 9月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	用地幅杭設置測量治山	単位	km	数量	1	単価	700,700
規格	森林						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 （内業）	直接人件費	人	1.7	47,100	80,070	R0603 管理費区分 無 割増率 0%
測量技師補 （内業）	同上	人	3.1	36,900	114,390	R0604 管理費区分 無 割増率 0%
測量技師 （外業）	同上	人	3.4	47,100	160,140	R0603 管理費区分 無 割増率 0%
測量技師補 （外業）	同上	人	3.4	36,900	125,460	R0604 管理費区分 無 割増率 0%
測量助手 （外業）	同上	人	3.4	34,600	117,640	R0605 管理費区分 無 割増率 0%
機械経費	3.5%	式	1		20,919	ZS7S10400 管理費区分 無
材料費	6.5%	式	1		38,850	ZS7S10600 管理費区分 無
精度管理費	7%	式	1		43,303	ZS7S20700 管理費区分 無
変化率	100%		1		700,772	IH3150000 管理費区分 無
計					700,772	
単価					700,700	円／km

参考資料（1）

単-7号　　DXC00731

単価適用年月日	令和 6年 9月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	用地幅杭設置測量治山	単位	km	数量	1	単価	700,700
規格	森林						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 地域	森林					

参考資料（1）

単-8号　　DXC00733

単価適用年月日	令和 6年 9月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	面積計算治山	単位	ha	数量	1	単価	279,100
規格	森林						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師（内業）	直接人件費	人	2.2	47,100	103,620	R0603 管理費区分 無 割増率 0%
測量技師補（内業）	同上	人	2.2	36,900	81,180	R0604 管理費区分 無 割増率 0%
測量助手（内業）	同上	人	2.2	34,600	76,120	R0605 管理費区分 無 割増率 0%
精度管理費	7%	式	1		18,264	ZS7S20700 管理費区分 無
変化率	100%		1		279,184	IH3150000 管理費区分 無
計					279,184	
単価					279,100	円／ha
J01 地域区分	森林					

参考資料（1）

単-9号　DXC00732

単価適用年月日	令和 6年 9月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	用地実測図原図作成治山	単位	ha	数量	1	単価	234,600
規格	1/250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師（内業）	直接人件費	人	1.3	47,100	61,230	R0603 管理費区分 無 割増率 0%
測量技師補（内業）	同上	人	1.7	36,900	62,730	R0604 管理費区分 無 割増率 0%
測量助手（内業）	同上	人	1.7	34,600	58,820	R0605 管理費区分 無 割増率 0%
精度管理費	7%	式	1		12,794	ZS7S20700 管理費区分 無
変化率	120%		1		234,688	IH3150000 管理費区分 無
計					234,688	
単価					234,600	円／ha
J01 縮尺	1/250					

参考資料（1）

単-10号　DXC00742

単価適用年月日	令和 6年 9月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木等調査（人工林）	単位	m2	数量	1,000	単価	63.66
規格	急傾斜地 調査・図面のみ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）（外業）	直接人件費	人	0.32	47,200	15,104	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）（外業）	同上	人	0.32	38,400	12,288	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技師（D）（外業）	同上	人	0.32	33,600	10,752	RAA01 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）（内業）	同上	人	0.07	47,200	3,304	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）（内業）	同上	人	0.47	38,400	18,048	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
材料費	7%	式	1		4,164	ZS7S10600 管理費区分 無
計					63,660	
単価					63.66	円／m2
J01 区分 J02 作業区分	急傾斜地 調査・図面のみ					

登録単価<データ無し>

		業務名	令和5年度自然災害防止事業第伊-4-1号工事 測量設計業務委託（黒岩）（測量業務）					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	

個人用損料<データ無し>

業務番号		業務名	令和5年度自然災害防止事業第伊-4-1号工事 測量設計業務委託（黒岩）（測量業務）						
コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考	

【実施】

積 算 情 報

設計書番号	506-k143670-00034-46-01(0)	設計者名	
費目	測量及び試験費	工事名	令和5年度自然災害防止事業第伊-4-1号工事 測量設計業務委託（黒岩）（設計業務）
所属名	伊勢農林水産事務所　森林・林業室		
適用単価	業務		
入札日（開札日）	令和 6年10月15日		
歩掛適用年月日	令和 6年 9月24日		
単価適用年月日	令和 6年 9月24日		
適用単価地区	一般材料	R00：伊勢６	
	生コン	R01：伊勢E	
	石材	R01：伊勢６	
適用工種	（係数ランク　１）		

積算時想定業務期間	年 月 日 ～　　年 月 日（ 日）

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	91.2%
測量業務（境工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%

設計内訳書

業務名	令和5年度自然災害防止事業第伊-4-1号工事 測量設計業務委託（黒岩）（設計業務）	当 初	業 種	設計業務（治山林道）
			項 目	渓間工設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
渓間工設計		式	1		571,440			
治山ダム設計B		式	1		571,440			
治山ダム設計B		式	1		571,440			
治山ダム（透水型・遮水型）実施設計	ダムの高さ重力式、鋼製枠ダム高１５ｍ未満	式	1		571,440			内-1号 P1
共通		式	1		84,500			
共通（設計業務）		式	1		84,500			
打合せ等		式	1		84,500			
打合せ		業務	1	84,500	84,500			単-1号 P2
直接経費		式	1		127,000			
直接経費		式	1		127,000			
電子成果品作成費		式	1		127,000			
電子成果品作成費（設計） 6.9×655千円 0.45	区分：概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		127,000			

三重県　農林水産部

506-k143670-00034-46-01(0)

設計内訳書

業務名	令和5年度自然災害防止事業第伊-4-1号工事 測量設計業務委託（黒岩）（設計業務）	当 初	業 種	設計業務
			項 目	直接原価

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接原価		式	1		782,940			
その他原価		式	1		353,223			
業務原価		式	1		1,136,163			
一般管理費等		式	1		610,837			
設計業務価格		式	1		1,747,000			
消費税相当額 1,747,000×10%		式	1		174,700			
業務費計		式	1		1,921,700			

三重県　農林水産部

諸経費計算書

業務名

測量業務

項目	金額・率（%）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分９・Ⅰ（成果検定費等）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

地質調査業務
一般調査業務

項目	金額・率（%）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	
非対象額	
管理費区分９・Ⅰ（諸経費の非対象）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

諸経費計算書
（ 当 初 ）

業務名　令和 6年度 令和5年度自然災害防止事業第伊-4-1号工事

地質調査業務
解析調査業務

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分９・Ⅰ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

設計業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
直接人件費	655,940
その他原価の割合（α）	35%
その他原価計上額	353,223
直接原価	782,940
非対象額（－）	0
管理費区分９・Ⅰ（一般管理費等の非対象）	0
一般管理費対象額	1,136,163
一般管理費等の割合（β）	35%
一般管理費等（計算値）	611,823
調整額	986
一般管理費等計上額	610,837

（直接経費　　127,000 ）

一式当たり内訳書

第1号内訳書	治山ダム（透水型・遮水型）実施設計	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月24日 令和 6年 9月24日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計計画（透水型・遮水型）治山ダム設計B		基	1	84,920	84,920			DE802010 管理費区分 無 単-2号
施設設計（透水型・遮水型）治山ダム設計B		基	1	284,980	284,980			DE802040 管理費区分 無 単-3号
数量計算（透水型・遮水型）治山ダム設計B		基	1	116,720	116,720			DE802050 管理費区分 無 単-4号
照査（透水型・遮水型）治山ダム設計B		基	1	84,820	84,820			DE802060 管理費区分 無 単-5号
合 計					571,440			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月24日 令和 6年 9月24日 1.000-00000020

名称	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	84,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ	業務着手時打合せ＝する：中間打合せ回数標準2回＝0回：成果物納入時打合せ＝しない	業務	1	84,500	84,500	DE670310 管理費区分 無 単-6号
計					84,500	
単価					84,500	円／業務

参考資料（1）

単-2号　　DE802010

単価適用年月日	令和 6年 9月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計計画（透水型・遮水型）　治山ダム設計B	単位	基	数量	1	単価	84,920
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師（内業）	直接人件費	人	0.2	64,800	12,960	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）（内業）	同上	人	0.6	57,000	34,200	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）（内業）	同上	人	0.8	47,200	37,760	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					84,920	
単価					84,920	円／基

参考資料（1）

単-3号　　DE802040

単価適用年月日	令和 6年 9月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	施設設計（透水型・遮水型）　治山ダム設計B	単位	基	数量	1	単価	284,980
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）（内業）	直接人件費	人	0.9	57,000	51,300	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）（内業）	同上	人	1.3	47,200	61,360	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）（内業）	同上	人	2.3	38,400	88,320	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員（内業）	同上	人	2.5	33,600	84,000	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					284,980	
単価					284,980	円／基

参考資料（1）

単-4号　　DE802050

単価適用年月日	令和 6年 9月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	数量計算（透水型・遮水型） 治山ダム設計B	単位	基	数量	1	単価	116,720
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）（内業）	直接人件費	人	0.5	47,200	23,600	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）（内業）	同上	人	1.2	38,400	46,080	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員（内業）	同上	人	1.4	33,600	47,040	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					116,720	
単価					116,720	円／基

参考資料（1）

単-5号　　DE802060

単価適用年月日	令和 6年 9月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査（透水型・遮水型） 治山ダム設計B	単位	基	数量	1	単価	84,820
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師（内業）	直接人件費	人	0.4	64,800	25,920	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）（内業）	同上	人	0.5	57,000	28,500	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）（内業）	同上	人	0.4	47,200	18,880	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）（内業）	同上	人	0.3	38,400	11,520	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
計					84,820	
単価					84,820	円／基

参考資料（1）

単-6号　　DE670310

単価適用年月日	令和 6年 9月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	84,500
規格	する 0回 しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.5	64,800	32,400	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.5	57,000	28,500	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.5	47,200	23,600	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					84,500	
単価					84,500	円／業務
J01 業務着手時打合せ J02 中間打合せ回数！標準2回！ J03 成果物納入時打合せ	する 0 回 しない					

506-k143670-00034-46-01(0)

登録単価<データ無し>

		業務名	令和5年度自然災害防止事業第伊-4-1号工事 測量設計業務委託（黒岩）（設計業務）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料<データ無し>

業務番号		業務名	令和5年度自然災害防止事業第伊-4-1号工事 測量設計業務委託（黒岩）（設計業務）						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

O

O