【実施】

積算情報

設計書番号	506-k143670-00030-16(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和６年度 復旧治山事業第５号工事（板取谷）
所属名	伊勢農林水産事務所　森林・林業室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年10月22日		
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日		
単価適用年月日	令和 6年 9月 4日		
適用単価地区	一般材料	N00：伊勢２	
	生コン	N04：大台・大宮東／小型４ｔ	
	石材	N02：伊勢２／小型２ｔ～４ｔ	
適用工種	治山・地すべり防止工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	６０：治山・地すべり防止工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 9月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和６年度 復旧治山事業第５号工事（板取谷）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	山腹工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
山腹工		式	1		18,140,093			
治山土工		式	1		2,228,700			
作業土工		式	1		1,065,600			
崩土掘削		m3	915	749.1	685,426			単-1号 週休有
床掘り	土砂	m3	175	839.3	146,877			単-2号 週休有
床掘り	岩	m3	15	3,375	50,625			単-3号 週休有
埋戻し		m3	56	3,262	182,672			単-4号 週休有
残土処理工		式	1		1,163,100			
残土処理		m3	300	3,877	1,163,100			単-5号 週休有
山腹基礎工		式	1		12,276,169			
土留工		式	1		9,552,500			
NO.2土留工（木）		式	1		3,153,371			内-1号 週休有

三重県　農林水産部

506-k143670-00030-16(0)

設計内訳書

工事名	令和６年度 復旧治山事業第５号工事（板取谷）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	山腹工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
NO.3土留工（木）		式	1		6,399,129			内-2号 週休有
水路工		式	1		1,104,129			
角型U字溝	300×300	m	63.4	16,350	1,036,590			単-6号 週休有
半円コルゲート管	Φ600	m	8.7	7,170	62,379			単-7号 週休有
コーチボルト	M9×L125	本	24	215	5,160			単-8号 週休有
吹付工		式	1		1,619,540			
吹付緑化工	ポリソイル相当品	m2	1,292	521.9	674,294			単-9号 週休有
植生基材吹付	吹付厚5cm;工種区分;施工規模250m2未満	m2	128.5	7,356	945,246			単-10号 週休有
山腹緑化工		式	1		3,601,224			
整地工		式	1		1,219,218			
斜面整地		m2	1,421	858	1,219,218			単-11号 週休有
筋工		式	1		2,094,642			

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和６年度 復旧治山事業第５号工事（板取谷）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	山腹工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木製枠工		m	234.3	8,940	2,094,642			単-12号 週休有
防護柵工		式	1		287,364			
獣害防護柵		m	132	2,177	287,364			単-13号 週休有
山腹工付属物設置工		式	1		34,000			
山腹工板取付工		式	1		34,000			
山腹工銘板		式	1	34,000	34,000			単-14号 週休有
直接工事費		式	1		18,140,093			
共通仮設		式	1		2,376,000			
共通仮設費（率計上） 18,140,093×13.1%		式	1		2,376,000			
純工事費		式	1		20,516,093			
現場管理費 20,516,093×39.21%		式	1		8,044,000			
工事原価		式	1		28,560,093			

三重県　農林水産部

506-k143670-00030-16(0)

設計内訳書

工事名	令和６年度 復旧治山事業第５号工事（板取谷）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等 28,560,093×（19.81%＋ 0.04%）		式	1		5,668,907			
工事価格		式	1		34,229,000			
消費税相当額 34,229,000×10%		式	1		3,422,900			
工事費計		式	1		37,651,900			

三重県　農林水産部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

三重県　農林水産部

506-k143670-00030-16(0)

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	治山・地すべり防止工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	18,140,093	
4	直接工事費	18,140,093	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	18,140,093	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	18,140,093	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	12.6%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	13.1%	週休２日制補正係数　1.04有り
30	計上額　単独（追加工事）	2,376,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	2,376,000	

三重県　農林水産部

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	18,140,093	
35	直接工事費	18,140,093	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分１	0	機械、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ） 単独（追加工事）	18,140,093	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.39%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.39%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	2,376,000	

現場管理費

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事	
2	単独（追加工事）純工事費	20,516,093	
3	単独（追加工事） 直接工事費	18,140,093	
4	単独（追加工事） 共通仮設費	2,376,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	20,516,093	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	20,516,093	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	36.99%	✓
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	39.21%	週休２日制補正係数 1.06有り
29	計上額 単独（追加工事）	8,044,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	8,044,000	

一般管理費等

所属名　伊勢農林水産事務所　森林・林業室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　治山・地すべり防止工事

1	工事原価	28,560,093	
2	純工事費	20,516,093	
3	現場管理費	8,044,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（一）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	28,560,093	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	28,560,093	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	19.81%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	28,560,093	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　11,424 円
24	一般管理費等 率（補正後）	19.85%	
25	計上額　単独（追加工事）	5,668,907	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	5,668,907	

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第1号内訳書　NO.2土留工（木）

単価適用年月日　令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日　令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制　1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木製校倉式土留工（治山林道）組立・中詰（栗石等）	しない（普通作業員）	m3	66.4	15,990	1,061,736			WYB00005 管理費区分 無 単-22号 (DE170070)
吸出し防止材（全面）設置		m2	103.1	869.4	89,635			CB226140 管理費区分 無 単-23号
資材費		式	1	2,002,000	2,002,000			WYB00007 管理費区分 無 単-24号
合　計					3,153,371			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第2号内訳書	NO.3土留工（木）	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 4日 令和 6年 9月 4日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木製校倉式土留工（治山林道)組立・中詰（栗石等）	しない（普通作業員）	m3	146.3	15,990	2,339,337			WYB00008 管理費区分 無 単-25号 (DE170070)
吸出し防止材（全面）設置		m2	204.5	869.4	177,792			CB226140 管理費区分 無 単-26号
資材費		式	1	3,882,000	3,882,000			WYB00010 管理費区分 無 単-27号
合 計					6,399,129			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県 農林水産部

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 4日 令和 6年 9月 4日 1.000-00000020

名称	崩土掘削	単位	m3	数量	1	単価	749.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝ﾙｰｽﾞな状態の積込：制限の有無＝あり：山地治山工区分＝B：工種区分＝山腹工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A：現場条件＝普通：	m3	1	749.1	749.1	DE210050 管理費区分 無 単-15号
計					749.1	
単価					749.1	円／m3

三重県 農林水産部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	839.3
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝地山の掘削・積込：制限の有無＝あり：山地治山工区分＝Ｂ：工種区分＝山腹工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：現場条件＝普通：	m3	1	839.3	839.3	DE210050 管理費区分 無 単-16号
計					839.3	
単価					839.3	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	3,375
規格	岩						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩石掘削（機械）（治山林道）	土質・岩質分類＝軟岩（1）Ｂ：大型ブレーカ規格＝油圧式 600～800Kg級：岩石割増率＝10%割増：	m3	1	2,035	2,035	DE210100 管理費区分 無 単-17号
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝ﾊﾞｰｽﾞな状態の積込：制限の有無＝あり：山地治山工区分＝Ｂ：工種区分＝山腹工：土質名＝破砕岩：現場条件＝普通：	m3	1	1,340	1,340	DE210050 管理費区分 無 単-18号
計					3,375	
単価					3,375	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,262
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻工B（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：：	m3	1	3,262	3,262	DE110200 管理費区分 無 単-19号
計					3,262	
単価					3,262	円／m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処理	単位	m3	数量	1	単価	3,877
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝ﾙｰｽﾞな状態の積込：制限の有無＝あり：山地治山工区分＝B：工種区分＝山腹工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（i）A：現場条件＝普通：	m3	1	749.1	749.1	DE210050 管理費区分 無 単-15号
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）＝8km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝4t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1	2,995	2,995	DE120260 管理費区分 無 単-20号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m3	1	132.4	132.4	CB210610 管理費区分 無 単-21号
計					3,876.5	
単価					3,877	円／m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	角型U字溝	単位	m	数量	1	単価	16,350
規格	300×300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山腹コルゲートフリューム据付（治山林道）	平均運搬距離＝50m以下：掘削断面積＝0.5m2以下：砕石の規格＝砕石各種：砕石の使用量（実数入力）＝0m3：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m	1	16,350	16,350	DE230350 管理費区分 無 単-28号
計					16,350	
単価					16,350	円／m

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	半円コルゲート管	単位	m	数量	1	単価	7,170
規格	Φ600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
半円コルゲート管	Φ600	m	1	7,170	7,170	YB10140001-001 管理費区分 無
計					7,170	
単価					7,170	円／m

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コーチボルト	単位	本	数量	1	単価	215
規格	M9×L125						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コーチスクリューボルト	M9 L=125mm 溶融亜鉛メッキ	本	1	215	215	ZF10835320 管理費区分 無
計					215	
単価					215	円／本

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吹付緑化工	単位	m2	数量	1	単価	521.9
規格	ポリソイル相当品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
種子吹付工	ポリソイル相当品、1,000m2以上	m2	1	521.9	521.9	WYB00014 管理費区分 無 単-29号
計					521.9	
単価					521.9	円／m2

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植生基材吹付	単位	m2	数量	1	単価	7,356
規格	吹付厚5cm;工種区分　;施工規模250m2未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	工種区分＝植生基材吹付工：吹付厚＝5cm：施工規模＝100m2以上250m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：法面垂直高による補正＝無：枠内吹付の場合の補正＝無：	m2	1	7,356	7,356	WB810830 管理費区分 無 単-30号
計					7,356	
単価					7,356	円／m2

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	斜面整地	単位	m2	数量	1	単価	858
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
斜面整地（治山林道）	土質区分＝礫質土：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	858	858	DE230260 管理費区分 無 単-31号
計					858	
単価					858	円／m2

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木製枠工	単位	m	数量	1	単価	8,940
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木製枠工（ユニット式）	□45×45、L=1.50m、H=32cm、W=30cm （中詰：現地発生土砂）	m	1	8,940	8,940	WYB00011 管理費区分 無 単-32号
計					8,940	
単価					8,940	円／m

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	獣害防護柵	単位	m	数量	100	単価	2,177
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンネット	ステンレス線入り H=1.8m 網目5cm	m	100	574	57,400	ZF10840000 管理費区分 無
ポリエチレン張りロープ	φ8mm	m	110	35	3,850	ZF10840020 管理費区分 無
ポリエチレン押えロープ	φ6mm	m	110	31	3,410	ZF10840021 管理費区分 無
セパレート支柱（基礎部）	H=1.0m Φ26mm	本	40	845	33,800	ZF10840031 管理費区分 無
セパレート支柱（上部）	H=1.9m Φ33mm	本	40	1,103	44,120	ZF10840032 管理費区分 無
支柱キャップ	Φ33mm用	個	40	260	10,400	ZF10840040 管理費区分 無
プラスチック杭	L=0.4m	本	100	72	7,200	ZF10840050 管理費区分 無
鉄線	#16	m	100	12	1,200	ZF10840060 管理費区分 無
普通作業員		人	2.36	23,835	56,250.6	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					217,630.6	
単価					2,177	円／m

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	山腹工銘板	単位	式	数量	1	単価	34,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山腹工板（鋼管ポール付）	550×400×1.0	組	1	34,000	34,000	ZA10180040 管理費区分 無
計					34,000	
単価					34,000	円／式

参考資料（1）

単-15号　　DE210050

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	単位	m3	数量	100	単価	749.1
規格	ﾙｰｽﾞな状態の積込 あり B 山腹工　砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	バックホウ機種＝ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)：	日	1.33	56,330	74,918	DE541650 管理費区分 無 単-33号
計					74,918	
単価					749.1	円／m3
J01 作業種別 J02 制限の有無 J03 山地治山工区分	ﾙｰｽﾞな状態の積込 あり B					
J04 工種区分 J05 土質名 J06 現場条件	山腹工 砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A 普通					

参考資料（1）

単-16号　　DE210050

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	単位	m3	数量	100	単価	839.3
規格	地山の掘削・積込 あり B 山腹工 砂・砂質土、粘性土、礫質土 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	バックホウ機種＝クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)：	日	1.49	56,330	83,931	DE541650 管理費区分 無 単-34号
計					83,931	
単価					839.3	円／m3
J01 作業種別 J02 制限の有無 J03 山地治山工区分	地山の掘削・積込 あり B					
J04 工種区分 J05 土質名 J06 現場条件	山腹工 砂・砂質土、粘性土、礫質土 普通					

参考資料（1）

単-17号　　DE210100

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩石掘削（機械）（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	2,035
規格	軟岩（1）B 油圧式 600～800Kg級 10%割増						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転（ﾊﾞｯｸﾎｳ装置）（治山林道）	大型ブレーカ規格＝油圧式 600～800Kg級： 岩石割増率＝10%増：	時間	1.67	11,610	19,388	DE541640 管理費区分 無 単-35号
諸雑費	5%	式	1		969	ZS7000001 管理費区分 無
計					20,357	
単価					2,035	円／m3
J01 土質・岩質分類 J02 大型ブレーカ規格 J03 岩石割増率	軟岩（1）B 油圧式 600～800Kg級 10%割増					

参考資料（1）

単-18号　　DE210050

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	単位	m3	数量	100	単価	1,340
規格	ﾊﾞｰｽﾞな状態の積込 あり B 山腹工 破砕岩 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	バックホウ機種＝ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)；	日	2.38	56,330	134,065	DE541650 管理費区分 無 単-36号
計					134,065	
単価					1,340	円／m3
J01 作業種別 J02 制限の有無 J03 山地治山工区分	ﾊﾞｰｽﾞな状態の積込 あり B					
J04 工種区分 J05 土質名 J06 現場条件	山腹工 破砕岩 普通					

参考資料（1）

単-19号　　DE110200

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻工D（治山林道）	単位	m3	数量	100	単価	3,262
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	7	23,835	166,845	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
タンパ締固め（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）；	m3	100	1,594	159,400	DE110210 管理費区分 無 単-37号
計					326,245	
単価					3,262	円／m3
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-20号　　DE120260

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	2,995
規格	8km 上記以外 4t 粘性土・砂・砂質土・礫質土　バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）　良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道)4t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝良好：	時間	4.29	6,982	29,952	DE540250 管理費区分 無 単-38号
計					29,952	
単価					2,995	円／m3
J01 運搬距離（実数入力） J02 運搬状況による係数β J03 機種	8 km 上記以外 4t					
J04 土質 J05 積込機種・規格 J06 タイヤ損耗費	粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 良好					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　CB210610

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	132.4
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）

単-22号　　WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水製校倉式土留工（治山林道)組立・中詰（栗石等）	単位	m3	数量	10	単価	15,990
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	29,715	12,777	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3.53	23,835	84,137	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ［クローラ型・排ガス対策型 1次］（治山林道)山積0.45m3（平積0.35m3）	岩石工の割増対象にしない	時間	2.31	8,575	19,808	WYB00006 管理費区分 無 単-39号
割栗石	５０－１５０mm　小型２ｔ～４ｔ	m３	8.01	5,400	43,254	Z002140001 管理費区分 無
計					159,976	
単価					15,990	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　　CB226140

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材（全面）設置	単位	m２	数量	1	単価	869.4
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				902.1		
労務構成比率		%	24.39			
普通作業員		%	21.19	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.2	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.61			
吸い出し防止材	厚10mm	%	75.61	620	590	ZA10220320 管理費区分 無
諸雑費		式				2X000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-24号　　WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	資材費	単位	式	数量	1	単価	2,002,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
丸太（圧縮処理）スギ・ヒノキ混合（県産材）	φ9cm　加圧注入防腐処理(JAS1083 K4相当)	m3	8.4	233,700	1,963,080	ZF10835210 管理費区分 無
コーチスクリューボルト	M9　L=125mm　溶融亜鉛メッキ	本	11	215	2,365	ZF10835320 管理費区分 無
四角穴付タッピンネジ	L=115mm	本	1,042	36	37,512	ZF10835340 管理費区分 無
計					2,002,957	
単価					2,002,000	円／式

参考資料（1）

単-25号　　WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木製校倉式土留工（治山林道)組立・中詰（栗石等）	単位	m3	数量	10	単価	15,990
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	29,715	12,777	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	3.53	23,835	84,137	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ［クローラ型・排ガス対策型 1次］（治山林道)山積0.45m3（平積0.35m3）	岩石工の割増対象にしない	時間	2.31	8,575	19,808	WYB00009 管理費区分 無 単-40号
割栗石	５０－１５０mm　小型２ｔ～４ｔ	m３	8.01	5,400	43,254	Z002140001 管理費区分 無
計					159,976	
単価					15,990	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB226140

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材（全面）設置	単位	m2	数量	1	単価	869.4
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				902.1		
労務構成比率		%	24.39			
普通作業員		%	21.19	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.2	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.61			
吸い出し防止材	厚10mm	%	75.61	620	590	ZA10220320 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-27号　　WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	資材費	単位	式	数量	1	単価	3,882,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
丸太（圧縮処理）スギ・ヒノキ混合（県産材）	φ9cm　加圧注入防腐処理(JAS1083 K4相当)	m3	16.3	233,700	3,809,310	ZF10835210 管理費区分 無
コーチスクリューボルト	M9　L=125mm　溶融亜鉛メッキ	本	25	215	5,375	ZF10835320 管理費区分 無
四角穴付タッピンネジ	L=115mm	本	1,895	36	68,220	ZF10835340 管理費区分 無
計					3,882,905	
単価					3,882,000	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-28号　　DE230350

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	山腹コルゲートフリューム据付（治山林道）	単位	m	数量	10	単価	16,350
規格	50m以下 0.5m2以下 砕石各種 0m3　しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.41	29,715	12,183	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.41	27,720	11,365	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.82	23,835	19,544	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
ポリエチレン角型U字溝	300×300	m	10	10,100	101,000	Y001661000-002 管理費区分 無
バックホウ運転（治山林道）	バックホウ供用日当り運転時間＝標準：	日	0.41	46,900	19,229	DE541760 管理費区分 無 単-41号
諸雑費	0.4%	式	1		249	ZS7000001 管理費区分 無
計					163,570	
単価					16,350	円／m
J01 平均運搬距離 J02 掘削断面積 J03 砕石の規格	50m以下 0.5m2以下 砕石各種					
J04 砕石の使用量（実数入力） J05 山林砂防工適用区分	0 m3 しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-29号　　WYB00014

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	種子吹付工	単位	m2	数量	1,000	単価	521.9
規格	ポリソイル相当品、1,000m2以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土壌コーティング剤：ポリソイルα相当品		kg	162	1,500	243,000	ZF10839720 管理費区分 無
緑化工用粘着剤：ヨシズミコートパウダー303相当品		kg	1	3,533	3,533	ZF10839740 管理費区分 無
着色剤：YCグリーンリキッド500相当品	0.5kg/本	本	1	3,166	3,166	ZF10839730 管理費区分 無
養生材	被覆保護材（ファイバー系）	kg	90	180	16,200	Y000553000-001 管理費区分 無
高度化成	15-15-15相当品	kg	60	189	11,340	Y001512000-001 管理費区分 無
肥料	緩効性、16-10-14、バーディグリーン相当品	kg	60	305	18,300	Y001512001-001 管理費区分 無
トールフェスク		kg	8	1,150	9,200	Y001502000-001 管理費区分 無
ケンタッキーブルーグラス		kg	1	2,030	2,030	Y001502000-002 管理費区分 無
バミューダグラス		kg	1	3,700	3,700	Y001502001-001 管理費区分 無
ヨモギ		kg	1	3,880	3,880	Y001510000-001 管理費区分 無
メドハギ		kg	1	3,300	3,300	YE00112101-001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-29号　　WYB00014

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	種子吹付工	単位	m2	数量	1,000	単価	521.9
規格	ポリソイル相当品、1,000m2以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,715	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
法面工		人	2	33,285	66,570	R0105 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2	23,835	47,670	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
種子吹付機［車載式（種子専用）］（治山林道）2．5m3 搭載トラック3ｔ車		時間	6	2,233	13,398	WYB00015 管理費区分 無 単-42号
トラック［普通型］（治山林道）4～4.5t積		時間	6	7,721	46,326	WYB00016 管理費区分 無 単-43号
諸雑費	0.4%	式	1		575	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					521,903	
単価					521.9	円／m2

三重県　農林水産部

506-k143670-00030-16(0)

参考資料（1）

単-30号　　WB810830

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械播種施工による植生工	単位	m2	数量	1	単価	7,356
規格	植生基材吹付工 5cm 100m2以上250m2未満 無 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚5ｃｍ	m2	1	7,356.75	7,356	Q001408003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,356	
単価					7,356	円／m2
J01 工種区分 J02 吹付厚 J03 施工規模	植生基材吹付工 5cm 100m2以上250m2未満					
J04 時間制約を受ける場合の補正 J05 法面垂直高による補正 J06 枠内吹付の場合の補正	無 無 無					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-31号　　DE230260

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	斜面整地（治山林道）	単位	m2	数量	10	単価	858
規格	礫質土 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.36	23,835	8,580	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					8,580	
単価					858	円／m2
J01 土質区分 J02 山林砂防工適用区分	礫質土 しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-32号　　WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木製枠工（ユニット式）	単位	m	数量	10	単価	8,940
規格	□45×45、L=1.50m、H-32cm、W=30cm　（中詰：現地発生土砂）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.06	29,715	1,782	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.29	23,835	6,912	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
木製かご枠（県産材）ｲﾝｻｲｼﾞﾝｸﾞ圧縮加工	□45×45L1.50mH0.315mW0.30m加圧注入防腐処理(JAS1083 K4相当)	基	6.67	11,800	78,706	ZF10834884 管理費区分 無
土留シート	ヤシ繊維系不織布、t=10mm	m2	3.4	590	2,006	YE00183004-001 管理費区分 無
計					89,406	
単価					8,940	円／m

参考資料（2）

単-33号　　DE541650

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	単位	日	数量	1	単価	56,330
規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	58	146	8,468	Z006702002 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.45m3	供用日	1.54	12,400	19,096	ME00100101 管理費区分 無
計					56,334	
単価					56,330	円／日
J01 バックホウ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)					

三重県　農林水産部

506-k143670-00030-16(0)

参考資料（2）

単-34号　　DE541650

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	単位	日	数量	1	単価	56,330
規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	58	146	8,468	Z006702002 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.45m3	供用日	1.54	12,400	19,096	ME00100101 管理費区分 無
計					56,334	
単価					56,330	円／日
J01 バックホウ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-35号　DE541640

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型ブレーカ運転（ﾊﾞｯｸﾎｳ装置）（治山林道）	単位	時間	数量	1	単価	11,610
規格	油圧式 600～800Kg級 10%増						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］	質量６００～８００ｋｇ級	日	0.17	12,200	2,074	M000604005 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・超低騒音型］（治山林道）排ガス型（第3次） 山積0.45m	岩石割増しコード＝割増率１０％のもの：	時間	1	9,542	9,542	DE540860 管理費区分 無 単-44号
計					11,616	
単価					11,610	円／時間
J01 大型ブレーカ規格 J02 岩石割増率	油圧式 600～800Kg級 10%増					

参考資料（2）

単-36号　DE541650

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	単位	日	数量	1	単価	56,330
規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	58	146	8,468	Z006702002 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・超低騒音型］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.45m3	供用日	1.54	12,400	19,096	ME00100101 管理費区分 無
計					56,334	
単価					56,330	円／日
J01 バックホウ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)					

参考資料（2）

単-37号　　DE110210

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め（治山林道）	単位	m3	数量	100	単価	1,594
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	3	23,835	71,505	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
タンパ運転（治山林道）		日	3	29,300	87,900	DE540720 管理費区分 無 単-45号
計					159,405	
単価					1,594	円／m3
I01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-38号　　DE540250

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道）4t積級	単位	時間	数量	1	単価	6,982
規格	岩石工の割増対象にしない 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	25,515	4,337	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.4	146	788	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4ｔ積級　良好	時間	1	57	57	Z010020042 管理費区分 無
計					6,982	
単価					6,982	円／時間
I01 岩石割増しコード I02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 良好					

参考資料（2）

単-39号　　WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型 1次］（泊山林道)山積0.45m3（平積0.35m3）	単位	時間	数量	1	単価	8,575
規格	岩石工の割増対象にしない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	8.6	146	1,255	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	2,430	2,430	M000202028 管理費区分 無
計					8,575	
単価					8,575	円／時間

参考資料（2）

単-40号　　WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型 1次］（泊山林道)山積0.45m3（平積0.35m3）	単位	時間	数量	1	単価	8,575
規格	岩石工の割増対象にしない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	8.6	146	1,255	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	2,430	2,430	M000202028 管理費区分 無
計					8,575	
単価					8,575	円／時間

参考資料（2）

単-41号　　DE541760

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転（治山林道）	単位	日	数量	1	単価	46,900
規格	標準						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	37	146	5,402	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積0.28m3 1.7t吊	供用日	1.58	8,060	12,734	M000202100 管理費区分 無
計					46,906	
単価					46,900	円／日
J01 バックホウ供用日当り運転時間	標準					

参考資料（2）

単-42号　　WYB00015

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	種子吹付機［車載式（種子専用）］（治山林道）２．５ｍ３　搭載トラック３ｔ車	単位	時間	数量	1	単価	2,233
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	4.2	146	613	Z006702002 管理費区分 無
種子吹付機［車載式（種子専用）］	２．５ｍ３　搭載トラック３ｔ車	時間	1	1,620	1,620	M002038003 管理費区分 無
計					2,233	
単価					2,233	円／時間

参考資料（2）

単-43号　　WYB00016

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック［普通型］（治山林道)4～4.5t積	単位	時間	数量	1	単価	7,721
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	25,515	5,358	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.5	146	803	Z006702002 管理費区分 無
トラック［普通型］	4～4．5ｔ積	時間	1	1,560	1,560	M000302004 管理費区分 無
計					7,721	
単価					7,721	円／時間

参考資料（3）

単-44号　　DE540860

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準・超低騒音型］（治山林道)排ガス型（第3次） 山積0.45m	単位	時間	数量	1	単価	9,542
規格	割増率１０％のもの						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	9.4	146	1,372	Z006702002 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・超低騒音型］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.45m3	時間	1	3,280	3,280	ME00100101 管理費区分 無
計					9,542	
単価					9,542	円／時間
J01 岩石割増しコード	割増率１０％のもの					

参考資料（3）

単-45号　　DE540720

単価適用年月日	令和 6年 9月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ運転（治山林道）	単位	日	数量	1	単価	29,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
ガソリン	レギュラー	L	5.2	160	832	Z008704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	日	1.38	547	754	L001180001 管理費区分 無
計					29,306	
単価					29,300	円／日

506-k143670-00030-16(0)

登録単価

		工事名	令和６年度 復旧治山事業第５号工事（板取谷）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000553000-001	養生材	被覆保護材（ファイバー系）	kg	180	令和 6	9	
Y001502000-001	トールフェスク		kg	1,150	令和 6	9	
Y001502000-002	ケンタッキーブルーグラス		kg	2,030	令和 6	9	
Y001502001-001	バミューダグラス		kg	3,700	令和 6	9	
Y001510000-001	ヨモギ		kg	3,880	令和 6	9	
Y001512000-001	高度化成	15-15-15相当品	kg	189	令和 6	9	
Y001512001-001	肥料	緩効性、16-10-14、バーディグリーン相当品	kg	305	令和 6	9	
Y001661000-002	ポリエチレン角型U字溝	300×300	m	10,100	令和 6	9	
YB10140001-001	半円コルゲート管	Φ600	m	7,170	令和 6	9	
YE00112101-001	メドハギ		kg	3,300	令和 6	9	
YE00183004-001	土留シート	ヤシ繊維系不織布、t=10mm	m2	590	令和 6	9	

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和６年度 復旧治山事業第５号工事（板取谷）						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考