【実施】

# 積 算 情 報（全体）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 設計書番号 | 506-k143740-00070-15-00(0) | 設計者名 | |
| 費目 | 本工事費 | 工事名 | 滝谷用水地区　基幹農業水利施設ストマネ事業<br>用水路補修その7工事 |
| 所属名 | 伊賀農林事務所　農村基盤室 | | |
| 適用単価 | 一般土木 | | |
| 入札日（開札日） | 令和 6年 9月 3日 | | |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 | | |
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 | | |
| 適用単価地区 | 一般材料 | | |
| | 生コン | | |
| | 石材 | | |
| | | | |
| | | | |
| 適用工種 | 管水路工事 | | |

| | |
|---|---|
| 積算時想定工事期間 | 令和 6年 9月 9日 ～ 令和 7年 1月27日 (141日) |





# 諸経費情報（一般管理費算出用）

| | | |
|---|---|---|
| | ＩＣＴ補正 | しない |
| | 週休２日制の補正 | ４週８休以上 |
| 共通仮設費 | 主たる工種 | ８５：管水路工事 |
| | 施工地域補正 | 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| | 海上輸送補正 | 補正無 |
| | 対象支給品費 | 0円 |
| | 無償貸与機械等評価額 | 0円 |
| 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない |
| | 市街地補正 | 市街地以外 |
| 現場管理費 | 施工地域補正 | 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| | 緊急工事補正 | しない |
| | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | 対象支給品費 | 0円 |
| | 無償貸与機械等評価額 | 0円 |
| 工期延長等に伴う現場維持費 | 計上の有無 | しない |
| | 施工地域補正 | 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| | 延長時点の残工事費 | 0円 |
| | 積上げ用費用 | 0千円 |
| | 工期延長等日数 | 0日 |
| | 延長期間最終日の基準年月 | 令和 6年 7月 |
| 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | 前払金制合による補正 | ３５％を超えるものもしくは 対象外 |
| | 契約保証に係る補正 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |

施工箇所点在



三重県　農林水産部

# 諸経費情報

| | | |
|---|---|---|
| | ＩＣＴ補正 | しない |
| | 週休２日制の補正 | ４週８休以上 |
| 共通仮設費 | 主たる工種 | ８５：管水路工事 |
| | 施工地域補正 | 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| | 海上輸送補正 | 補正無 |
| | 対象支給品費 | 0円 |
| | 無償貸与機械等評価額 | 0円 |
| 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない |
| | 市街地補正 | 市街地以外 |
| 現場管理費 | 施工地域補正 | 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| | 緊急工事補正 | しない |
| | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | 対象支給品費 | 0円 |
| | 無償貸与機械等評価額 | 0円 |
| 工期延長等に伴う現場維持費 | 計上の有無 | しない |
| | 施工地域補正 | 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| | 延長時点の残工事費 | 0円 |
| | 積上げ用費用 | 0千円 |
| | 工期延長等日数 | 0日 |
| | 延長期間最終日の基準年月 | 令和 6年 7月 |

施工箇所点在



三重県　農林水産部




# 諸経費情報

| | | |
|---|---|---|
| | ＩＣＴ補正 | しない |
| | 週休２日制の補正 | ４週８休以上 |
| 共通仮設費 | 主たる工種 | ８５：管水路工事 |
| | 施工地域補正 | 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| | 海上輸送補正 | 補正無 |
| | 対象支給品費 | 0円 |
| | 無償貸与機械等評価額 | 0円 |
| 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない |
| | 市街地補正 | 市街地以外 |
| 現場管理費 | 施工地域補正 | 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| | 緊急工事補正 | しない |
| | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | 対象支給品費 | 0円 |
| | 無償貸与機械等評価額 | 0円 |
| 工期延長等に伴う現場維持費 | 計上の有無 | しない |
| | 施工地域補正 | 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| | 延長時点の残工事費 | 0円 |
| | 積上げ用費用 | 0千円 |
| | 工期延長等日数 | 0日 |
| | 延長期間最終日の基準年月 | 令和 6年 7月 |

施工箇所点在

- 1 -

三重県　農林水産部

# 設計内訳書（全体）

| 工事名 | 滝谷用水地区　基幹農業水利施設ストマネ事業<br>用水路域技その7工事 | 当　初 | 発注区分<br>工事区分 | 共通仮設費 | 主たる工種<br>施工地域 | 営水路工事<br>福正町1. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 12,328,087 | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | 1,746,740 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 1,520,000 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 226,740 | | | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 220,740 | | | |
| 付着強度試験(子01) | 下地処理後　3点/箇所 | 箇所 | 8 | 15,740 | 94,440 | | | 単 29号<br>週休有 |
| 付着強度試験(子01) | 表面被覆後　3点/箇所 | 箇所 | 6 | 22,050 | 132,300 | | | 単-26号<br>週休有 |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 14,074,827 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 4,061,000 | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 18,135,827 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 3,714,173 | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 21,850,000 | | | |



三重県　農林水産部



# 設計内訳書（全体）

| 工事名 | 滝谷用水地区　基幹農業水利施設ストマネ事業<br>用水路域技その7工事 | 当　初 | 発注区分<br>工事区分 | 共通仮設費 | 主たる工種<br>施工地域 | 営水路工事<br>福正町1. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 消費税相当額<br>21,850,000×10% | | 式 | 1 | | 2,185,000 | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 24,035,000 | | | |



三重県　農林水産部

# 合併設計書一覧（施工箇所点在）

506-k143740-00070-15(0)

当たる工種： 舗装工事　　支庁担当： 熊

| | 506-k143740-00070-15(0) 残存風水地区 基幹農道水利施設ストマネ事業 | 506-k143740-00070-15-01(0) 残存風水地区 基幹農道水利施設ストマネ事業 | | | 合計額 | 一般管理費等算出用 | 共通仮設費算用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工場純工事費 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 工場管理費 | | | | | | | |
| 工場管理費対象額 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 工場管理費率 | 33.5% | 33.5% | | | | 33.5% | |
| 工場管理費計上額 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 工場設計単価 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 直接工事費 | 8,954,915 | 3,374,091 | | | 12,329,087 | 12,329,087 | 12,329,087 |
| 共通仮設費（率分） | | | | | | | |
| 共通仮設費対象額 | 8,954,915 | 3,374,091 | | | 12,329,087 | 12,329,087 | 12,329,087 |
| 共通仮設費率 | (11.5454*1+0%)*1.02 | (11.5454*1+0%)*1.02 | | | | (10.9954*1+0%)*1.02 | |
| 共通仮設費（率分）計上額 | 1,065,000 | 465,000 | | | 1,530,000 | 1,360,000 | 1,530,000 |
| 現場環境改善費（率分） | | | | | | | |
| 現場環境改善費対象額 | 8,954,915 | 3,374,091 | | | 12,329,087 | 12,329,087 | 12,329,087 |
| 現場環境改善費率 | 1.45% | 2% | | | | 1.34% | |
| 現場環境改善費（率計上） | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 共通仮設費（純工事費） | 0 | 226,240 | | | 226,240 | 226,240 | 226,240 |
| 純工事費 | 10,020,000 | 4,065,831 | | | 14,085,827 | 13,854,827 | 14,085,827 |
| 現場管理費 | | | | | | | |
| 現場管理費対象額 | 10,020,000 | 4,065,831 | | | 14,085,827 | 13,854,827 | 14,085,827 |
| 現場管理費率 | (27*1+0%)*1.05 | (25.68*1+0%)*1.05 | | | | (25.03*1+0%)*1.05 | |
| 現場管理費計上額 | 2,830,000 | 1,221,000 | | | 4,051,000 | 3,464,000 | 4,051,000 |
| 工期延長等に伴う現場運営費 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 工事原価 | 12,850,000 | 5,286,831 | | | 18,136,827 | 17,318,827 | 18,136,827 |
| 一般管理費等 | | | | | | | |
| 一般管理費等対象額 | ( 12,849,000) | ( 5,299,831) | | | | 17,773,827 | |
| 一般管理費率 | ( 23.63*1+0.04%) | ( 23.63*1+0.04%) | | | | ( 20.63*1+0.04%) | |
| 一般管理費等（率分） | ( 2,730,000) | ( 1,252,000) | | | | 3,716,000 | 3,716,000 |
| 一般管理費等計上額 | ( 2,730,000) | ( 1,252,000) | | | | ( 4,013,000) | |
| 一般管理費等純分金額 | ( 2,564,000) | ( 1,169,000) | | | | 3,716,000 | 3,716,000 |
| 工事価格 | ( 15,411,000) | ( 6,539,000) | | | | 21,850,000 | 21,850,000 |

※1：全体工事の一般管理費等を算出する際、各工事毎に算出した一般管理費等（X）
※2：全体工事の一般管理費等純分金額は、全体工事として算出した一般管理費等（Y）
※3：各工事の一般管理費等純分金額＝Y×（各工事の一般管理費等計上額÷X）
※4：各工事の工事価格（工事原価＋一般管理費等純分金額）が同額になるように一般管理費等純分金額を配賦
※5：各工事の一般管理費等純分金額の合計がY と同じ金額となるように、一般管理費等対象額が最も高い金額の工事で調整



三重県　農林水産部

506-k143740-00070-15-00(0)

# 工場管理費（一般管理費算出用）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 間接労務費対象額　管理費区分７ | 0 | |
| 2 | 間接労務費率 | 40.8% | |
| 3 | 間接労務費計上額 | 0 | |
| 4 | 工場管理費　工場純工事費 | 0 | |
| 5 | 非対象額計（一） | 0 | 管理費区分５，９ |
| 6 | 工場管理費対象額 | 0 | |
| 7 | 工場管理費率 | 33.5% | |
| 8 | 工場管理費計上額 | 0 | |



三重県　農林水産部

# 共通仮設費（一般管理費算出用）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種　単独（当該工事） | 農水路工事 | |
| 2 | 主たる工種　合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | 12,328,087 | |
| 4 | 直接工事費 | 12,328,087 | |
| 5 | 準備費（処分費） | 0 | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | 0 | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事） | 39,308 | |
| 8 | 現工事 | 0 | |
| 9 | 合算工事 | 0 | |
| 10 | 非対象額計（－） | 0 | |
| 11 | 管理費区分1 | 0 | 機械、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分2，7 | 0 | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分5 | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分9 | 0 | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分T | 0 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 18 | 共通仮設費対象額　単独（追加工事） | 12,328,087 | |
| 19 | 現工事 | 0 | |
| 20 | 合算工事 | 0 | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） | 12,288,779 | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | 0 | |
| 23 | 合算工事 | 0 | |
| 24 | 共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事） | 10.98% | |
| 25 | 現工事 | 0% | |
| 26 | 合算工事 | 0% | |
| 27 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | 1 | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | 0 | |
| 29 | 割上輸送補正率 | 0% | |
| 30 | 共通仮設費（率分）　率（補正後） | 11.2% | 週休２日制補正係数　1.02有り |
| 31 | 計上額　単独（追加工事） | 1,380,000 | |
| 32 | 現工事 | 0 | |
| 33 | 合算工事 | 0 | |







# 共通仮設費（一般管理費算出用）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34 | 調整工事計上額 | 1,380,000 | |
| 35 | 現場環境改善費対象工事費 | 12,328,087 | |
| 36 | 直接工事費 | 12,328,087 | |
| 37 | 非対象額計（－） | 39,308 | |
| 38 | 管理費区分1 | 0 | 機械、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 39 | 管理費区分2，7 | 0 | 工場原価 |
| 40 | 管理費区分5 | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 41 | 管理費区分9 | 0 | 間接費非対象額 |
| 42 | 管理費区分T | 39,308 | |
| 43 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 44 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 45 | 現場環境改善費対象額（Ｐ１）　単独（追加工事） | 12,288,779 | |
| 46 | 現工事 | 0 | |
| 47 | 合算工事 | 0 | |
| 48 | 現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事） | 1.34% | |
| 49 | 現工事 | 0% | |
| 50 | 合算工事 | 0% | |
| 51 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | 市街地以外 | |
| 52 | 現工事 | | |
| 53 | 現場環境改善費　率（補正後） | 1.34% | |
| 54 | 計上額　単独（追加工事） | 0 | |
| 55 | 現工事 | 0 | |
| 56 | 合算工事 | 0 | |
| 57 | 調整工事計上額 | 0 | |
| 58 | 共通仮設費（計上分） | 220,740 | |
| 59 | 運搬費 | 0 | |
| 60 | 営繕費・仮設費 | 0 | |
| 61 | 事業損失防止施設費 | 0 | |
| 62 | 安全費 | 0 | |
| 63 | 役務費 | 0 | |
| 64 | 技術管理費 | 226,740 | |
| 65 | 雑費 | 0 | |
| 66 | 現場環境改善費 | 0 | |



三重県　農林水産部

# 共通仮設費（一般管理費算出用）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 67 | 共通仮設費計 | 1,606,740 | |







# 現場管理費（一般管理費算出用）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種 | 貯水槽工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | 13,934,827 | |
| 3 | 単独（追加工事）　直接工事費 | 12,328,087 | |
| 4 | 単独（追加工事）　共通仮設費 | 1,606,740 | |
| 5 | 非対象額計（－） | 0 | |
| 6 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分Ｔ | 0 | 全額分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費　単独（追加工事） | 13,934,827 | |
| 13 | 現工事 | 0 | |
| 14 | 合算工事 | 0 | |
| 15 | 処分費等を除く　現場管理費対象純工事費 | 13,895,519 | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | 0 | |
| 17 | 合算工事 | 0 | |
| 18 | 率（補正前）　単独（追加工事） | 26.41% | |
| 19 | 現工事 | 0% | |
| 20 | 合算工事 | 0% | |
| 21 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | 1 | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | 0 | |
| 23 | 施工時期補正　　冬期：83日　工期：141日 | 0 | (0) |
| 24 | 緊急工事補正 | 0% | |
| 25 | 休日補正　　休日：0日　工期：0日 | 0% | |
| 26 | 砂防・地すべり補正　単独（追加工事） | 0% | |
| 27 | 現工事 | 0% | |
| 28 | 率（補正後） | 27.73% | 週休２日制補正係数　1.05有り |
| 29 | 計上額　単独（追加工事） | 3,864,000 | |
| 30 | 現工事 | 0 | |
| 31 | 合算工事 | 0 | |
| 32 | 調整工事計上額 | 3,864,000 | |

# 一般管理費等（一般管理費算出用）

所属名　伊賀農林事務所　農村基盤室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　管水路工事

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 工事原価 | 17,798,827 | |
| 2 | 純工事費 | 13,934,827 | |
| 3 | 現場管理費 | 3,864,000 | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0 | |
| 5 | 工場製作原価 | 0 | |
| 6 | 非対象額計（－） | 0 | |
| 7 | 管理費区分９ | 0 | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分Ｔ | 0 | 全契分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事） | 17,798,827 | |
| 10 | 現工事 | 0 | |
| 11 | 合算工事 | 0 | |
| 12 | 契約費等を除く　一般管理費等対象工事原価 | 17,759,519 | 調査工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | 0 | |
| 14 | 合算工事 | 0 | |
| 15 | 率（補正前）　単独（追加工事） | 20.83% | |
| 16 | 現工事 | 0% | |
| 17 | 合算工事 | 0% | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事） | 1 | |
| 19 | 現工事 | 0 | |
| 20 | 開発法人等による補正係数　単独（追加工事） | 1 | |
| 21 | 現工事 | 0 | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） | 17,798,827 | |
| 23 | 契約保証に係る補正値　単独（追加工事） | 0.04 | 契約保証費　7,119 円 |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後） | 20.87% | |
| 25 | 計上額　単独（追加工事） | 3,714,173 | |
| 26 | 現工事 | 0 | |
| 27 | 合算工事 | 0 | |
| 28 | 調査工事計上額 | 3,714,173 | |



三重県　農林水産部



1頁

【実施】

# 積算情報

| | | | |
|---|---|---|---|
| 設計書番号 | 506-k143740-00070-15(0) | 設計者名 | |
| 費目 | 本工事費 | 工事名 | 滝谷用水地区　基幹農業水利施設ストマネ事業<br>用水路補修その7工事 |
| 所属名 | 伊賀農林事務所　農村基盤室 | | |
| 適用単価 | | | |
| 入札日（開札日） | | | |
| 歩掛適用年月日 | | | |
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 | | |
| 適用単価地区 | 一般材料 | ¥00：伊賀 | |
| | 生コン | ¥02：伊賀／小型４ｔ | |
| | 石材 | ¥02：伊賀／小型２ｔ～４ｔ | |
| | | | |
| | | | |
| 適用工種 | 管水路工事 | | |

| | |
|---|---|
| 積算時想定工事期間 | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 滝谷用水地区　基幹農業水利施設ストマネ事業<br>用水路補修その7工事 | 当　初 | 事業区分<br>工事区分 | 土地改良工事<br>管水路工 | 主たる工種<br>施工地域 | 管水路工事<br>城正町 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管水路工 | | 式 | 1 | | 8,954,016 | | | |
| 支線用水路　1-2号支線（里出） | | 式 | 1 | | 3,960,193 | | | |
| 土工 | | 式 | 1 | | 41,339 | | | |
| 床掘 | 土砂 | m3 | 11 | 2,159 | 23,749 | | | 単-1号 週休有 |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 11 | 1,587 | 17,497 | | | 単-2号 週休有 |
| 整地 | | m3 | 1 | 133.4 | 133 | | | 単-3号 週休有 |
| 管布工 | | 式 | 1 | | 2,508,974 | | | |
| 高密度ポリエチレン管 | φ250、タイプ-1 | m | 32.1 | 9,607 | 308,384 | | | 単-4号 週休有 |
| 高密度ポリエチレン管 | φ250、タイプ-2 | m | 102.5 | 11,140 | 1,141,850 | | | 単-5号 週休有 |
| 高密度ポリエチレン管 | φ250、タイプ-3 | m | 67.8 | 11,300 | 766,140 | | | 単-6号 週休有 |
| ソケット | φ250用 | 個 | 38 | 7,700 | 292,600 | | | 単-7号 週休有 |
| 蓋設置工 | | 式 | 1 | | 166,966 | | | |



三重県　農林水産部



# 設計内訳書

| 工事名 | 滝谷用水地区　基幹農業水利施設ストマネ事業<br>用水路補修その7工事 | 当　初 | 事業区分<br>工事区分 | 土地改良工事<br>管水路工 | 主たる工種<br>施工地域 | 管水路工事<br>城正町 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート蓋 | 300 | 枚 | 24 | 1,398 | 33,552 | | | 単-8号 週休有 |
| コンクリート蓋 | 240 | 枚 | 5 | 1,148 | 5,740 | | | 単-9号 週休有 |
| コンクリート蓋 | 180 | 枚 | 123 | 1,038 | 127,674 | | | 単-10号 週休有 |
| 水路復旧工 | | 式 | 1 | | 183,188 | | | |
| 1号箇所 | 300×200 | m | 0.3 | 16,400 | 4,920 | | | 単-11号 週休有 |
| 5号・6号箇所 | 200×150 | m | 0.9 | 13,240 | 11,916 | | | 単-12号 週休有 |
| 9号箇所 | 600×500 | m | 1 | 46,030 | 46,030 | | | 単-13号 週休有 |
| 底打コンクリート | 9号箇所 | 箇所 | 1 | 4,237 | 4,237 | | | 単-14号 週休有 |
| 止水コンクリート | 9号箇所 | 箇所 | 1 | 4,218 | 4,218 | | | 単-15号 週休有 |
| 横断暗渠（1） | 300×300 | m | 1 | 37,560 | 37,560 | | | 単-16号 週休有 |
| 横断暗渠（2） | 300×300 | m | 1 | 37,560 | 37,560 | | | 単-17号 週休有 |
| 支線箇所 | 250×150 | m | 2.7 | 13,610 | 36,747 | | | 単-18号 週休有 |



三重県　農林水産部

# 設計内訳書

| 工事名 | 滝谷用水地区　基幹農業水利施設ストマネ事業<br>用水路補修その7工事 | 当　初 | 事業区分 | 土地改良工事 | 主たる工種 | 管水路工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 管水路工 | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水路補修工 | | 式 | 1 | | 112,459 | | | |
| 7号箇所 | 左側壁 | 箇所 | 1 | 388.1 | 388 | | | 単-19号 週休有 |
| 8号箇所 | U240目地工 | 箇所 | 2 | 2,840 | 5,680 | | | 単-20号 週休有 |
| 10号箇所 | 右側壁 | 箇所 | 1 | 1,076 | 1,076 | | | 単-21号 週休有 |
| 11号箇所 | 右側壁 | m | 10.5 | 10,030 | 105,315 | | | 単-22号 週休有 |
| 桝工 | | 式 | 1 | | 638,060 | | | |
| 桝流桝（1） | 500-500-450 | 箇所 | 1 | 64,190 | 64,190 | | | 単-23号 週休有 |
| 分水桝（1） | 500-500-450 | 箇所 | 1 | 113,000 | 113,000 | | | 単-24号 週休有 |
| 分水桝（2） | 500-500-450 | 箇所 | 1 | 69,130 | 69,130 | | | 単-25号 週休有 |
| 分水桝（3） | 500-500-450 | 箇所 | 1 | 69,130 | 69,130 | | | 単-26号 週休有 |
| 分水桝（4） | 500-500-450 | 箇所 | 1 | 121,600 | 121,600 | | | 単-27号 週休有 |
| 分水桝（5） | 500-500-450 | 箇所 | 1 | 64,110 | 64,110 | | | 単-28号 週休有 |



三重県　農林水産部



# 設計内訳書

| 工事名 | 滝谷用水地区　基幹農業水利施設ストマネ事業<br>用水路補修その7工事 | 当　初 | 事業区分 | 土地改良工事 | 主たる工種 | 管水路工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 管水路工 | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集水桝（1） | 700-700-700 | 箇所 | 1 | 136,900 | 136,900 | | | 単-29号 週休有 |
| スクリーン工 | | 式 | 1 | | 46,850 | | | |
| スクリーン（1） | 水路幅=300mm | 箇所 | 1 | 17,630 | 17,630 | | | 単-30号 週休有 |
| スクリーン（2） | 水路幅=200mm | 箇所 | 2 | 14,610 | 29,220 | | | 単-31号 週休有 |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 17,112 | | | |
| 表層 | 再生密粒度アスコン t=5cm | m2 | 3.4 | 2,922 | 9,934 | | | 単-32号 週休有 |
| 上層路盤 | M-30 t=10cm | m2 | 2.4 | 918.6 | 2,204 | | | 単-33号 週休有 |
| 下層路盤 | RC-40、t=12cm | m2 | 1.1 | 729.5 | 802 | | | 単-34号 週休有 |
| 埋戻し | RC-40 | m3 | 0.8 | 5,216 | 4,172 | | | 単-35号 週休有 |
| 取壊工 | | 式 | 1 | | 190,678 | | | |
| コンクリート切断 | t=10cm、無筋 | m | 26.2 | 1,246 | 32,645 | | | 単-36号 週休有 |
| コンクリート取壊 | | m3 | 4.5 | 33,880 | 152,460 | | | 単-37号 週休有 |



三重県　農林水産部

# 設計内訳書

| 工事名 | 滝谷用水地区　基幹農業水利施設ストマネ事業<br>用水路補修その7工事 | 当　初 | 事業区分 | 土地改良工事 | きたる工種 | 管水路工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 管水路工 | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスファルト切断 | t=5cm | m | 5.2 | 683.1 | 3,552 | | | 単-38号 週休有 |
| アスファルト取壊 | t=5cm | m2 | 3.4 | 594.6 | 2,021 | | | 単-39号 週休有 |
| 殻運搬処理工 | | 式 | 1 | | 54,567 | | | |
| 殻運搬処理 | コンクリート（無筋） | m3 | 4.5 | 11,610 | 52,245 | | | 単-40号 週休有 |
| 殻運搬処理 | アスファルト | m3 | 0.2 | 11,610 | 2,322 | | | 単-41号 週休有 |
| 3号幹線附帯工（城出） | | 式 | 1 | | 4,993,823 | | | |
| 法面整形工 | | 式 | 1 | | 1,878,224 | | | |
| 掘削 | 土砂 | m3 | 138 | 1,223 | 168,774 | | | 単-42号 週休有 |
| 盛土 | 土砂 | m3 | 325 | 1,825 | 593,125 | | | 単-43号 週休有 |
| 購入土 | 山土 | m3 | 223 | 3,240 | 722,520 | | | 単-44号 週休有 |
| 法面整形 | | m2 | 322 | 440.3 | 141,776 | | | 単-45号 週休有 |
| 張芝 | | m2 | 322 | 782.7 | 252,029 | | | 単-46号 週休有 |







# 設計内訳書

| 工事名 | 滝谷用水地区　基幹農業水利施設ストマネ事業<br>用水路補修その7工事 | 当　初 | 事業区分 | 土地改良工事 | きたる工種 | 管水路工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 管水路工 | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用水路復旧工 | | 式 | 1 | | 3,115,589 | | | |
| 床掘 | | m3 | 67 | 2,159 | 144,653 | | | 単-47号 週休有 |
| 埋戻し | 砂基礎S1、砂 | m3 | 14 | 10,540 | 147,560 | | | 単-48号 週休有 |
| 埋戻し | 砂基礎S2、砂 | m3 | 34 | 10,540 | 358,360 | | | 単-49号 週休有 |
| 盛土 | 盛土K2 | m3 | 38 | 2,160 | 82,308 | | | 単-50号 週休有 |
| 建設発生土運搬 | | m3 | 25 | 1,780 | 44,500 | | | 単-51号 週休有 |
| 法面整正 | | m2 | 62 | 463.1 | 28,712 | | | 単-52号 週休有 |
| 構造物取壊し | コンクリート（無筋） | m3 | 1.5 | 33,880 | 50,820 | | | 単-53号 週休有 |
| 殻運搬処理 | コンクリート（無筋） | m3 | 1.5 | 11,610 | 17,415 | | | 単-54号 週休有 |
| 高密度ポリエチレン管 | シングル波状管、φ600 | m | 48 | 18,400 | 883,200 | | | 単-55号 週休有 |
| 高密度ポリエチレン管継手工 | φ600 | 箇 | 12 | 26,260 | 315,120 | | | 単-56号 週休有 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 滝谷用水地区　基幹農業水利施設ストマネ事業<br>用水路施設その7工事 | 当　初 | 事業区分 | 土地改良工事 | 主たる工種 | 買水路工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 買水路工 | 施工地域 | 指定無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接続桝 | プレキャストAS桝B100×L1000×H1000、グレーチング蓋110° 開閉式2分割 | 個 | 2 | 491,000 | 982,000 | | | 単-57号 週休有 |
| コンクリート | 18-8-25BB | m3 | 0.6 | 46,160 | 27,696 | | | 単-58号 週休有 |
| 基礎材 | RC-40（材のみ） | m3 | 0.5 | 3,050 | 1,525 | | | 単-59号 週休有 |
| 建設発生土運搬 | | m3 | 12 | 1,780 | 21,360 | | | 単-60号 週休有 |
| 掘削 | 土砂 | m3 | 4 | 1,223 | 4,892 | | | 単-61号 週休有 |
| 芝 | | m2 | 7 | 782.7 | 5,478 | | | 単-62号 週休有 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 8,954,016 | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | 1,055,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上）<br>8,954,016×11.79% | | 式 | 1 | | 1,055,000 | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 10,009,016 | | | |
| 現場管理費<br>10,009,016×28.35% | | 式 | 1 | | 2,837,000 | | | |
| | | | | | | | | |







# 設計内訳書

| 工事名 | 滝谷用水地区　基幹農業水利施設ストマネ事業<br>用水路施設その7工事 | 当　初 | 事業区分 | 土地改良工事 | 主たる工種 | 買水路工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 指定無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 12,846,016 | | | |

# 工場管理費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 間接労務費対象額　管理費区分7 | 0 | |
| 2 | 間接労務費率 | 40.8% | |
| 3 | 間接労務費計上額 | 0 | |
| 4 | 工場管理費　工場長工事費 | 0 | |
| 5 | 非対象額計（－） | 0 | 管理費区分5、9、 |
| 6 | 工場管理費対象額 | 0 | |
| 7 | 工場管理費率 | 33.5% | |
| 8 | 工場管理費計上額 | 0 | |







# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種　単独（当該工事） | 営水路工事 | |
| 2 | 主たる工種　合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | 8,954,016 | |
| 4 | 直接工事費 | 8,954,016 | |
| 5 | 準備費（処分費） | 0 | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | 0 | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事） | 39,308 | |
| 8 | 現工事 | 0 | |
| 9 | 合算工事 | 0 | |
| 10 | 非対象額計（－） | 0 | |
| 11 | 管理費区分1 | 0 | 護岸、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分2、7 | 0 | 工場製品 |
| 13 | 管理費区分5 | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分9 | 0 | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分T | 0 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 17 | 無償貸付機械経費額（＋） | 0 | |
| 18 | 共通仮設費対象額　単独（追加工事） | 8,954,016 | |
| 19 | 現工事 | 0 | |
| 20 | 合算工事 | 0 | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） | 8,914,708 | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | 0 | |
| 23 | 合算工事 | 0 | |
| 24 | 共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事） | 11.56% | |
| 25 | 現工事 | 0% | |
| 26 | 合算工事 | 0% | |
| 27 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | 1 | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | 0 | |
| 29 | 附上額送補正率 | 0% | |
| 30 | 共通仮設費（率分）　率（補正後） | 11.79% | 週休２日制補正係数　1.02有り |
| 31 | 計上額　単独（追加工事） | 1,055,000 | |
| 32 | 現工事 | 0 | |
| 33 | 合算工事 | 0 | |

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34 | 間接工事計上額 | 1,055,000 | |
| 35 | 現場環境改善費対象工事費 | 8,954,016 | |
| 36 | 直接工事費 | 8,954,016 | |
| 37 | 非対象額計（－） | 39,308 | |
| 38 | 管理費区分1 | 0 | 機械、ＰＣ桁、鋼桁、ポンプ等購入費 |
| 39 | 管理費区分2，7 | 0 | 工場原価 |
| 40 | 管理費区分5 | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 41 | 管理費区分9 | 0 | 間接費非対象額 |
| 42 | 管理費区分T | 39,308 | |
| 43 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 44 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 45 | 現場環境改善費対象額（Ｐｉ） 単独（追加工事） | 8,914,708 | |
| 46 | 現工事 | 0 | |
| 47 | 合算工事 | 0 | |
| 48 | 現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事） | 1.48% | |
| 49 | 現工事 | 0% | |
| 50 | 合算工事 | 0% | |
| 51 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | 市街地以外 | |
| 52 | 現工事 | | |
| 53 | 現場環境改善費 率（補正後） | 1.48% | |
| 54 | 計上額 単独（追加工事） | 0 | |
| 55 | 現工事 | 0 | |
| 56 | 合算工事 | 0 | |
| 57 | 間接工事計上額 | 0 | |
| 58 | 共通仮設費（計上分） | 0 | |
| 59 | 運搬費 | 0 | |
| 60 | 準備費・仮設費 | 0 | |
| 61 | 事業損失防止施設費 | 0 | |
| 62 | 安全費 | 0 | |
| 63 | 役務費 | 0 | |
| 64 | 技術管理費 | 0 | |
| 65 | 営繕費 | 0 | |
| 66 | 現場環境改善費 | 0 | |





# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 67 | 共通仮設費計 | 1,055,000 | |

# 現場管理費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種 | 管水路工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）総工事費 | 10,009,016 | |
| 3 | 単独（追加工事）　直接工事費 | 8,954,016 | |
| 4 | 単独（追加工事）　共通仮設費 | 1,055,000 | |
| 5 | 非対象額計（－） | 0 | |
| 6 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分Ｔ | 0 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 12 | 現場管理費対象総工事費　単独（追加工事） | 10,009,016 | |
| 13 | 現工事 | 0 | |
| 14 | 合算工事 | 0 | |
| 15 | 処分費等を除く　現場管理費対象総工事費 | 8,969,708 | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | 0 | |
| 17 | 合算工事 | 0 | |
| 18 | 率（補正前）　単独（追加工事） | 21% | |
| 19 | 現工事 | 0% | |
| 20 | 合算工事 | 0% | |
| 21 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | 1 | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | 0 | |
| 23 | 施工時期補正　冬期：89日　工期：141日 | 0 | (0) |
| 24 | 緊急工事補正 | 0% | |
| 25 | 真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日 | 0% | |
| 26 | 砂防・地すべり補正　単独（追加工事） | 0% | |
| 27 | 現工事 | 0% | |
| 28 | 率（補正後） | 28.35% | 週休２日制補正係数　1.05有り |
| 29 | 計上額　単独（追加工事） | 2,837,000 | |
| 30 | 現工事 | 0 | |
| 31 | 合算工事 | 0 | |
| 32 | 調整工事計上額 | 2,837,000 | |



三重県　農林水産部



# 一般管理費等

所属名　伊賀農林事務所　農村基盤室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　管水路工事

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 工事原価 | 12,846,016 | |
| 2 | 総工事費 | 10,009,016 | |
| 3 | 現場管理費 | 2,837,000 | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0 | |
| 5 | 工場製作原価 | 0 | |
| 6 | 非対象額計（－） | 0 | |
| 7 | 管理費区分９ | 0 | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分Ｔ | 0 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事） | 12,846,016 | |
| 10 | 現工事 | 0 | |
| 11 | 合算工事 | 0 | |
| 12 | 処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 | 12,808,708 | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | 0 | |
| 14 | 合算工事 | 0 | |
| 15 | 率（補正前）　単独（追加工事） | 21.53% | |
| 16 | 現工事 | 0% | |
| 17 | 合算工事 | 0% | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事） | 1 | |
| 19 | 現工事 | 0 | |
| 20 | 附属法人等による補正係数　単独（追加工事） | 1 | |
| 21 | 現工事 | 0 | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初見積） | 12,846,010 | |
| 23 | 契約保証に係る補正値　単独（追加工事） | 0.04 | 契約保証費　5,138 円 |
| 24 | 一般管理費等率（補正後） | 21.57% | |
| 25 | 計上額　単独（追加工事） | 2,769,984 | |
| 26 | 現工事 | 0 | |
| 27 | 合算工事 | 0 | |
| 28 | 調整工事計上額 | 2,769,984 | |



三重県　農林水産部

506-k143740-00070-15(0)

# 1次単価表

単-1号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 床掘 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,159 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 土砂 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用： | m3 | 1 | 2,159 | 2,159 | B210030 管理費区分 無 単-63号 |
| 計 | | | | | 2,159 | |
| 単価 | | | | | 2,159 | 円／m3 |



三重県　農林水産部

506-k143740-00070-15(0)

# 1次単価表

単-2号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 埋戻し | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,587 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 土砂 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛土・埋戻（土砂改良） | 作業区分＝埋戻：施工区分＝投入：土質区分＝砂・砂質土：特固め区分＝振動コンパクタ(1)： | m3 | 1 | 1,587 | 1,587 | D8101020 管理費区分 無 単-64号 |
| 計 | | | | | 1,587 | |
| 単価 | | | | | 1,587 | 円／m3 |



三重県　農林水産部

506-k143740-00070-15(0)

# 1次単価表

単-3号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 整地 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 133.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し： | m3 | 1 | 133.4 | 133.4 | Z8210610 管理費区分 無 単-65号 |
| 計 | | | | | 133.4 | |
| 単価 | | | | | 133.4 | 円／m3 |



三重県　農林水産部

506-k143740-00070-15(0)

# 1次単価表

単-4号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高密度ポリエチレン管 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 9,607 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | φ250、タイプ-1 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高密度ポリエチレン管 | φ250 | m | 10 | 9,607 | 96,070 | MY800001 管理費区分 無 単-66号 |
| 計 | | | | | 96,070 | |
| 単価 | | | | | 9,607 | 円／m |



三重県　農林水産部

# 1次単価表

単-5号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高密度ポリエチレン管 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 11,140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | φ250、タイプ-2 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高密度ポリエチレン管 | φ250 | m | 10 | 9,607 | 96,070 | KYB00003 管理費区分 無 単-67号 |
| 管固定金具 | SUS304、t=1.6mm、W=5cm、L=50cm (5個/10m) | kg | 1.6 | 5,180 | 8,288 | KYB00005 管理費区分 無 単-68号 |
| 打ち込み式アンカー | M8 | 本 | 10 | 56 | 560 | KYB00006 管理費区分 無 単-69号 |
| コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 削孔深さ＝30mm以上200mm未満： | 孔 | 10 | 640 | 6,400 | CB224410 管理費区分 無 単-701 |
| 計 | | | | | 111,378 | |
| 単価 | | | | | 11,140 | 円／m |



三重県　農林水産部



# 1次単価表

単-6号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高密度ポリエチレン管 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 11,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | φ250、タイプ-3 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高密度ポリエチレン管 | φ250 | m | 10 | 9,607 | 96,070 | KYB00008 管理費区分 無 単-71号 |
| 管固定金具 | SUS304、t=1.6mm、W=5cm、L=60cm (5個/10m) | kg | 1.9 | 5,180 | 9,842 | KYB00010 管理費区分 無 単-72号 |
| 打ち込み式アンカー | M8 | 本 | 10 | 56 | 560 | KYB00011 管理費区分 無 単-73号 |
| コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 削孔深さ＝30mm以上200mm未満： | 孔 | 10 | 640 | 6,400 | CB224410 管理費区分 無 単-741 |
| 計 | | | | | 112,932 | |
| 単価 | | | | | 11,300 | 円／m |



三重県　農林水産部

# 1次単価表

単-7号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ソケット | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 7,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | φ250用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソケット | φ250用 | 個 | 1 | 7,700 | 7,700 | MY000013 管理費区分 無 単-75号 |
| 計 | | | | | 7,700 | |
| 単価 | | | | | 7,700 | 円／個 |







# 1次単価表

単-8号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | コンクリート蓋 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 1,398 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 300 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼版コンクリート・組製　屋間 | ４０ｋｇ以下　制約無 | 枚 | 1 | 377.4 | 377.4 | J001367001 管理費区分 無 |
| U形用蓋（１種） | ３００　４０×６×６０　リサイクル認定製品 | 枚 | 1 | 1,020 | 1,020 | Z002320002 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 1,397.4 | |
| 単価 | | | | | 1,398 | 円／枚 |

# 1次単価表

単-9号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調査-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | コンクリート蓋 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 1,148 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 240 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製 屋間 | 40kg以下 無筋無 | 枚 | 1 | 377.4 | 377.4 | J001367001 管理費区分 無 |
| U形用蓋（1種） | 240 33×4.5×60 リサイクル認定製品 | 枚 | 1 | 770 | 770 | Y002320001 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 1,147.4 | |
| 単価 | | | | | 1,148 | 円／枚 |



三重県 農林水産部



# 1次単価表

単-10号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調査-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | コンクリート蓋 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 1,038 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 150 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製 屋間 | 40kg以下 無筋無 | 枚 | 1 | 377.4 | 377.4 | J001367001 管理費区分 無 |
| コンクリート蓋 | 180、L=600mm、1種 | 個 | 1 | 660 | 660 | YB00019 管理費区分 無 単-76号 |
| 計 | | | | | 1,037.4 | |
| 単価 | | | | | 1,038 | 円／枚 |



三重県 農林水産部

# 1次単価表

単-11号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 1号箇所 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 16,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 300×200 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用： | m3 | 1.32 | 46,160 | 60,931.2 | CB240010 管理費区分 無 単-77号 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物： | m2 | 10.4 | 8,631 | 89,762.4 | CB240210 管理費区分 無 単-78号 |
| 基礎砕石 | 砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： | m2 | 7 | 1,430 | 10,010 | CB221110 管理費区分 無 単-79号 |
| 基面整正 | | m2 | 7 | 463.1 | 3,241.7 | CB210080 管理費区分 無 単-80号 |
| 計 | | | | | 163,945.3 | |
| 単価 | | | | | 16,400 | 円／m |







# 1次単価表

単-12号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 5号・6号箇所 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 13,240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 200×150 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用： | m3 | 1.05 | 46,160 | 48,468 | CB240010 管理費区分 無 単-81号 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物： | m2 | 8.4 | 8,631 | 72,500.4 | CB240210 管理費区分 無 単-82号 |
| 基礎砕石 | 砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： | m2 | 6 | 1,430 | 8,580 | CB221110 管理費区分 無 単-83号 |
| 基面整正 | | m2 | 6 | 463.1 | 2,778.6 | CB210080 管理費区分 無 単-84号 |
| 計 | | | | | 132,327 | |
| 単価 | | | | | 13,240 | 円／m |

# 1次単価表

単-13号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調査-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 9号箇所 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 46,030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 500×500 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート水路 | 500×500、L=1.0m（ジョイント水路相当品） | 個 | 10 | 39,230 | 392,300 | K1800021 管理費区分 無 単-85号 |
| U型側溝 蓋付 | 1.2000 1000kg以下 制約無 | m | 10 | 3,951.48 | 39,514.8 | 0001365003 管理費区分 無 |
| モルタル手練合わせ（土地改良） | 混合比=1：3；防水剤の有無=なし； | m3 | 0.12 | 43,770 | 5,252.4 | D8103510 管理費区分 無 単-86号 |
| モルタル塗布（土地改良） | モルタル区分=一般モルタル；施工区分・塗厚=床；塗厚=20mm； | m2 | 5.8 | 1,780 | 10,324 | D8103520 管理費区分 無 単-87号 |
| 基礎砕石 | 砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下；砕石の種別=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0；費用の内訳=全ての費用； | m2 | 6.8 | 1,430 | 9,724 | C8221110 管理費区分 無 単-88号 |
| 床面整正 | | m2 | 6.8 | 463.1 | 3,149.08 | C8210080 管理費区分 無 単-89号 |
| 計 | | | | | 460,264.28 | |
| 単価 | | | | | 46,030 | 円／m |







# 1次単価表

単-14号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調査-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 底打コンクリート | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | 4,237 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 9号箇所 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 構造物種別=小型構造物；打設工法=人力打設；ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25（高炉）；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用； | m3 | 0.8 | 43,030 | 34,424 | C8240010 管理費区分 無 単-90号 |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=小型構造物； | m2 | 0.92 | 8,631 | 7,940.52 | C8240210 管理費区分 無 単-91号 |
| 計 | | | | | 42,364.52 | |
| 単価 | | | | | 4,237 | 円／箇所 |

# 1次単価表

単-15号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 止水コンクリート | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | 4,218 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 9号箇所 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | m3 | 0.19 | 43,030 | 8,175.7 | CB240010 管理費区分 無 単-92号 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物： | m2 | 3.48 | 8,631 | 30,035.88 | CB240210 管理費区分 無 単-93号 |
| 目地板 | 1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10： | m2 | 1.04 | 3,810 | 3,962.4 | CB224710 管理費区分 無 単-94号 |
| 計 | | | | | 42,173.98 | |
| 単価 | | | | | 4,218 | 円／箇所 |







# 1次単価表

単-16号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020- |

| 名称 | 横断暗渠（1） | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 37,560 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 300×300 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横断暗渠 | 300×300、L=1.0m、T-25 | 個 | 10 | 26,810 | 268,100 | NT300023 管理費区分 無 単-95号 |
| U型側溝　暗渠 | L2000　1000kg以下　制約無 | m | 10 | 3,951.48 | 39,514.8 | D001365003 管理費区分 無 |
| モルタル手練合わせ（土地改良） | 混合比＝1：3：防水剤の有無＝なし： | m3 | 0.092 | 43,770 | 4,026.84 | DB103510 管理費区分 無 単-86号 |
| モルタル塗布（土地改良） | モルタル区分＝一般モルタル：施工区分・塗厚＝床：塗厚＝20mm： | m2 | 4.8 | 1,780 | 8,188 | DB103520 管理費区分 無 単-87号 |
| コンクリート | 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | m3 | 0.66 | 37,480 | 24,736.8 | CB240010 管理費区分 無 単-96号 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物： | m2 | 2 | 8,631 | 17,262 | CB240210 管理費区分 無 単-97号 |
| 基礎砕石 | 砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝﾀﾞﾑ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： | m2 | 6.6 | 1,613 | 10,645.8 | CB221110 管理費区分 無 単-98号 |
| 基面整正 | | m2 | 6.6 | 463.1 | 3,056.46 | CB210080 管理費区分 無 単-99号 |
| 計 | | | | | 375,530.7 | |
| 単価 | | | | | 37,560 | 円／m |

# 1次単価表

単-17号

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調査-超過-規制 | 令和 6年 7月24日<br>令和 6年 7月24日<br>1.000-00000020 |
|---|---|

| 名称 | 横断暗渠（2） | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 37,560 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 300×300 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横断暗渠 | 300×300、l=1.0m、T-25 | 個 | 10 | 26,810 | 268,100 | KT800025<br>管理費区分 無<br>単-100号 |
| U型溝渠　屋間 | 1,2000　1000kg以下　制約無 | m | 10 | 3,951.48 | 39,514.8 | 0001365003<br>管理費区分 無 |
| モルタル手練合わせ（土地改良） | 混合比=1：3：防水剤の有無=なし： | m3 | 0.092 | 43,770 | 4,026.84 | 08103510<br>管理費区分 無<br>単-86号 |
| モルタル塗布（土地改良） | モルタル区分=一般モルタル：施工区分・塗厚=床：塗厚=20mm： | m2 | 4.0 | 1,780 | 8,188 | 08103520<br>管理費区分 無<br>単-87号 |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m3 | 0.66 | 37,480 | 24,736.8 | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-101号 |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物： | m2 | 2 | 8,631 | 17,262 | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-102号 |
| 基礎砕石 | 砕石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類=再生クラッシャラン 40～0：費用の内訳=全ての費用： | m2 | 6.6 | 1,613 | 10,645.8 | CB221110<br>管理費区分 無<br>単-103号 |
| 基面整正 | | m2 | 6.6 | 463.1 | 3,056.46 | CB210080<br>管理費区分 無<br>単-104号 |
| 計 | | | | | 375,530.7 | |
| 単価 | | | | | 37,560 | 円／m |
| | | | | | | |







# 1次単価表

単-18号

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調査-超過-規制 | 令和 6年 7月24日<br>令和 6年 7月24日<br>1.000-00000020 |
|---|---|

| 名称 | 支線箇所 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 13,610 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 250×150 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=有り：費用の内訳=全ての費用： | m3 | 1.11 | 46,160 | 51,237.6 | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-105号 |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物： | m2 | 8.4 | 8,631 | 72,500.4 | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-106号 |
| 基礎砕石 | 砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類=再生クラッシャラン 40～0：費用の内訳=全ての費用： | m2 | 6.5 | 1,430 | 9,295 | CB221110<br>管理費区分 無<br>単-107号 |
| 基面整正 | | m2 | 6.5 | 463.1 | 3,010.15 | CB210080<br>管理費区分 無<br>単-108号 |
| 計 | | | | | 136,043.15 | |
| 単価 | | | | | 13,610 | 円／m |

# 1次単価表

単-19号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 7 号箇所 | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | 388.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 左側壁 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | m 3 | 0.03 | 43,030 | 1,290.9 | CB240010 管理費区分 無 単-109号 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物： | m 2 | 0.3 | 8,631 | 2,589.3 | CB240210 管理費区分 無 単-110号 |
| 計 | | | | | 3,880.2 | |
| 単価 | | | | | 388.1 | 円／箇所 |







# 1次単価表

単-20号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 8号箇所 | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | 2,840 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 和240目地工 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目地充填工 | 充填材設計量（実数値入力）＝411：プライマー設計量（実数値入力）＝0.6L：バックアップ材＝使用しない： | m | 6.6 | 4,303 | 28,399.8 | U8113110 管理費区分 無 単-111号 |
| 計 | | | | | 28,399.8 | |
| 単価 | | | | | 2,840 | 円／箇所 |

# 1次単価表

単-21号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 10号箇所 | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | 1,076 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 右側壁 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目地充填工 | 充填材設計量（実数値入力）＝41L：プライマー設計量（実数値入力）＝0.6L：バックアップ材＝使用しない： | m | 2.5 | 4,303 | 10,757.5 | J8113110 管理費区分 無 単-111号 |
| 計 | | | | | 10,757.5 | |
| 単価 | | | | | 1,076 | 円／箇所 |







# 1次単価表

単-22号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 11号箇所 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 10,030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 右側壁 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用： | m3 | 0.71 | 46,160 | 32,773.6 | CB240010 管理費区分 無 単-112号 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物： | m2 | 7.15 | 8,631 | 61,711.65 | CB240210 管理費区分 無 単-113号 |
| 基礎砕石 | 砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： | m2 | 3.05 | 1,430 | 4,361.5 | CB221110 管理費区分 無 単-114号 |
| 基面整正 | | m2 | 3.05 | 463.1 | 1,412.45 | CB210080 管理費区分 無 単-115号 |
| 計 | | | | | 100,259.2 | |
| 単価 | | | | | 10,030 | 円／m |

# 1次単価表

単-23号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 0年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 落差例（1） | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | 64,190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 500-500-450 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 構造物種別＝小型構造物；打設工法＝人力打設；ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）；養生工の種類＝一般養生；現場内小運搬の有無＝無し；費用の内訳＝全ての費用； | m3 | 2.49 | 43,030 | 107,144.7 | CB240010 管理費区分 無 単-116号 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠；構造物の種類＝小型構造物； | m2 | 26.72 | 8,631 | 230,620.32 | CB240210 管理費区分 無 単-117号 |
| 基礎砕石 | 砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下；砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0；費用の内訳＝全ての費用； | m2 | 8.1 | 1,613 | 13,065.3 | CB221110 管理費区分 無 単-118号 |
| 鋼製板例蓋 | t6、溶融亜鉛メッキ、500×500 | 例 | 10 | 28,730 | 287,300 | MYB00029 管理費区分 無 単-119号 |
| 基面整正 | | m2 | 8.1 | 463.1 | 3,751.11 | CB210080 管理費区分 無 単-120号 |
| 計 | | | | | 641,881.43 | |
| 単価 | | | | | 64,190 | 円／箇所 |







# 1次単価表

単-24号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 0年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 分水例（1） | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | 113,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 500-500-450 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 構造物種別＝小型構造物；打設工法＝人力打設；ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）；養生工の種類＝一般養生；現場内小運搬の有無＝有り；費用の内訳＝全ての費用； | m3 | 2.45 | 46,160 | 113,092 | CB240010 管理費区分 無 単-121号 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠；構造物の種類＝小型構造物； | m2 | 26.51 | 8,631 | 228,807.81 | CB240210 管理費区分 無 単-122号 |
| 基礎砕石 | 砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下；砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0；費用の内訳＝全ての費用； | m2 | 8.1 | 1,613 | 13,065.3 | CB221110 管理費区分 無 単-123号 |
| 鋼製板例蓋 | t6、溶融亜鉛メッキ、500×500 | 例 | 10 | 28,730 | 287,300 | MYB00031 管理費区分 無 単-124号 |
| 手上式ゲート | 250×175（CMB3が相当品） | 箇 | 10 | 40,540 | 405,400 | MYB00033 管理費区分 無 単-125号 |
| ゲート取付 | | 箇所 | 10 | 1,776 | 17,760 | MYB00059 管理費区分 無 単-126号 |
| 基面整正 | | m2 | 8.1 | 463.1 | 3,751.11 | CB210080 管理費区分 無 単-127号 |
| 計 | | | | | 1,129,176.22 | |
| 単価 | | | | | 113,000 | 円／箇所 |

# 1次単価表

単-25号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 分水栓（2） | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | 69,130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 500-500-450 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用： | m3 | 2.47 | 46,160 | 114,015.2 | CB240010 管理費区分 無 単-128号 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物： | m2 | 26.56 | 8,631 | 229,239.36 | CB240210 管理費区分 無 単-129号 |
| 基礎砕石 | 砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： | m2 | 8.1 | 1,613 | 13,065.3 | CB221110 管理費区分 無 単-130号 |
| 鋳鉄板蓋 | t6、溶融亜鉛メッキ、500×500 | 枚 | 10 | 28,730 | 287,300 | NY800035 管理費区分 無 単-131号 |
| 用水分水栓取付け | | 箇所 | 10 | 4,386 | 43,860 | DX842045 管理費区分 無 単-132号 |
| 基面整正 | | m2 | 8.1 | 463.1 | 3,751.11 | CB210080 管理費区分 無 単-133号 |
| 計 | | | | | 691,230.97 | |
| 単価 | | | | | 69,130 | 円／箇所 |



三重県　農林水産部



# 1次単価表

単-26号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 分水栓（3） | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | 69,130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 500-500-450 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用： | m3 | 2.47 | 46,160 | 114,015.2 | CB240010 管理費区分 無 単-134号 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物： | m2 | 26.56 | 8,631 | 229,239.36 | CB240210 管理費区分 無 単-135号 |
| 基礎砕石 | 砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： | m2 | 8.1 | 1,613 | 13,065.3 | CB221110 管理費区分 無 単-136号 |
| 鋳鉄板蓋 | t6、溶融亜鉛メッキ、500×500 | 枚 | 10 | 28,730 | 287,300 | NY800039 管理費区分 無 単-137号 |
| 用水分水栓取付け | | 箇所 | 10 | 4,386 | 43,860 | DX842045 管理費区分 無 単-132号 |
| 基面整正 | | m2 | 8.1 | 463.1 | 3,751.11 | CB210080 管理費区分 無 単-138号 |
| 計 | | | | | 691,230.97 | |
| 単価 | | | | | 69,130 | 円／箇所 |



三重県　農林水産部

# 1次単価表

単-27号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 分水桝（4） | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | 121,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 500-500-450 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 構造物種別＝小型構造物；打設工法＝人力打設；ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）；養生工の種類＝一般養生；現場内小運搬の有無＝有り；費用の内訳＝全ての費用； | m3 | 2.43 | 46,160 | 112,168.8 | CB240010 管理費区分 無 単-139号 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠；構造物の種類＝小型構造物； | m2 | 26.3 | 8,631 | 226,995.3 | CB240210 管理費区分 無 単-140号 |
| 基礎砕石 | 砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下；砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0；費用の内訳＝全ての費用； | m2 | 8.1 | 1,613 | 13,065.3 | CB221110 管理費区分 無 単-141号 |
| 鋼鋳板桝蓋 | t6、溶融亜鉛メッキ、500×500 | 枚 | 10 | 28,730 | 287,300 | MYB00041 管理費区分 無 単-142号 |
| 手上式ゲート | 300×200（CW83'相当品） | 個 | 10 | 55,410 | 554,100 | MYB00043 管理費区分 無 単(1431) |
| ゲート取付 | | 箇所 | 10 | 1,776 | 17,760 | MYB00060 管理費区分 無 単-144号 |
| 基面整正 | | m2 | 8.1 | 463.1 | 3,751.11 | CB210080 管理費区分 無 単-145号 |
| 計 | | | | | 1,215,140.51 | |
| 単価 | | | | | 121,600 | 円／箇所 |







# 1次単価表

単-28号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 分水桝（5） | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | 64,110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 500-500-450 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 構造物種別＝小型構造物；打設工法＝人力打設；ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）；養生工の種類＝一般養生；現場内小運搬の有無＝有り；費用の内訳＝全ての費用； | m3 | 2.17 | 46,160 | 100,167.2 | CB240010 管理費区分 無 単-146号 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠；構造物の種類＝小型構造物； | m2 | 22.35 | 8,631 | 192,902.85 | CB240210 管理費区分 無 単-147号 |
| 基礎砕石 | 砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下；砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0；費用の内訳＝全ての費用； | m2 | 8.1 | 1,613 | 13,065.3 | CB221110 管理費区分 無 単-148号 |
| 鋼鋳板桝蓋 | t6、溶融亜鉛メッキ、500×500 | 枚 | 10 | 28,730 | 287,300 | MYB00045 管理費区分 無 単-149号 |
| 川水分水栓取付け | | 箇所 | 10 | 4,380 | 43,800 | DXB42045 管理費区分 無 単(1321) |
| 基面整正 | | m2 | 8.1 | 463.1 | 3,751.11 | CB210080 管理費区分 無 単-150号 |
| 計 | | | | | 641,046.46 | |
| 単価 | | | | | 64,110 | 円／箇所 |

# 1次単価表

単-29号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 集水桝（1） | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | 136,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 700-700-700 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | m 3 | 4.4 | 43,030 | 189,332 | CB240010 管理費区分 無 単-151号 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物： | m 2 | 47.94 | 8,631 | 413,770.14 | CB240210 管理費区分 無 単-152号 |
| 基礎砕石 | 砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： | m 2 | 12.1 | 1,613 | 19,517.3 | CB221110 管理費区分 無 単-153号 |
| グレーチング蓋 | T-6、700×700、ボルト固定式 | 枚 | 10 | 73,750 | 737,500 | NY800049 管理費区分 無 単-154号 |
| 板材（内地材） | 杉 4m×1.1cm×15cm 1等 | m 3 | 0.04 | 58,000 | 2,320 | Z00G110310 管理費区分 無 |
| 基面整正 | | m 2 | 12.1 | 463.1 | 5,603.51 | CB210080 管理費区分 無 単-155号 |
| 計 | | | | | 1,368,042.95 | |
| 単価 | | | | | 136,900 | 円／箇所 |







# 1次単価表

単-30号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | スクリーン（1） | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 17,630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 水路幅=300mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水路用スクリーン | 水路幅=300mm（U8-300相当品） | 基 | 1 | 17,630 | 17,630 | NY800051 管理費区分 無 単-156号 |
| 計 | | | | | 17,630 | |
| 単価 | | | | | 17,630 | 円／箇所 |

506-x143740-00070-15(0)

# 1次単価表

単-31号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | スクリーン（2） | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 14,610 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 水路幅=200mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水路用スクリーン | 水路幅=200mm（US-180相当品） | 基 | 1 | 14,610 | 14,610 | NYE00053 管理費区分 無 単-157号 |
| 計 | | | | | 14,610 | |
| 単価 | | | | | 14,610 | 円／箇所 |



三重県　農林水産部

506-x143740-00070-15(0)

# 1次単価表

単-32号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 表層 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,922 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 再生密粒度アスコン　t=5cm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 平均延長=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（１３）：基礎材料種類=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳=全ての費用： | m2 | 1 | 2,922 | 2,922 | CB410260 管理費区分 無 単-158号 |
| 計 | | | | | 2,922 | |
| 単価 | | | | | 2,922 | 円／m2 |



三重県　農林水産部

# 1次単価表

単-33号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 上層路盤 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 918.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | M-30 t=10cm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上層路盤（車道・路肩部） | 材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用： | m2 | 1 | 918.6 | 918.6 | CB410040 管理費区分 無 単-159号 |
| 計 | | | | | 918.6 | |
| 単価 | | | | | 918.6 | 円／m2 |







# 1次単価表

単-34号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 下層路盤 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 729.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | RC-40、t=12cm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤（車道・路肩部） | 全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾐｸｽﾁｬ RC-40：費用の内訳＝全ての費用： | m2 | 1 | 729.5 | 729.5 | CB410030 管理費区分 無 単-160号 |
| 計 | | | | | 729.5 | |
| 単価 | | | | | 729.5 | 円／m2 |

# 1次単価表

単-35号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 埋戻し | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,216 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | RC-40 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛土・埋戻（土地改良） | 作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）： | m3 | 1 | 2,166 | 2,166 | 08101020 管理費区分 無 単-161号 |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ | m3 | 1 | 3,050 | 3,050 | 7002122003 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 5,216 | |
| 単価 | | | | | 5,216 | 円／m3 |







# 1次単価表

単-36号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | コンクリート切断 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,246 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | t=10cm、無筋 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | 舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用： | m | 1 | 1,246 | 1,246 | E#430510 管理費区分 無 単-162号 |
| 計 | | | | | 1,246 | |
| 単価 | | | | | 1,246 | 円／m |

# 1次単価表

単-37号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | コンクリート取壊 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 33,880 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし | 構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： | m3 | 1 | 33,880 | 33,880 | M824010 管理費区分 無 単-163号 |
| 計 | | | | | 33,880 | |
| 単価 | | | | | 33,880 | 円／m3 |



三重県　農林水産部



# 1次単価表

単-38号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アスファルト切断 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 683.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | t=5cm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | 舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用： | m | 1 | 683.1 | 683.1 | E8430510 管理費区分 無 単-164号 |
| 計 | | | | | 683.1 | |
| 単価 | | | | | 683.1 | 円／m |



三重県　農林水産部

# 1次単価表

単-39号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アスファルト取壊 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 594.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | t=5cm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕 | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害物の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用： | m2 | 1 | 594.6 | 594.6 | L8430310 管理費区分 無 単-165号 |
| 計 | | | | | 594.6 | |
| 単価 | | | | | 594.6 | 円／m2 |







# 1次単価表

単-40号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 殻運搬処理 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 11,610 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | コンクリート（無筋） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良） | 土質区分＝軟岩：運搬機械区分＝4.0t級：積込機種＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積）DID区間無＝19.0km以下：タイヤ損耗費＝良好： | m3 | 1 | 5,265 | 5,265 | 08101530 管理費区分 無 単-166号 |
| 廃棄物受入料金（無筋Coo塊） | | m3 | 1 | 6,340 | 6,340 | 2A10651310 管理費区分 T |
| 計 | | | | | 11,605 | |
| 単価 | | | | | 11,610 | 円／m3 |

# 1次単価表

単-41号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 殺運搬処理 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 11,610 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | アスファルト | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良） | 土質区分＝軟岩：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t級） DID区間無＝19.0km以下：タイヤ損耗費＝良好： | m3 | 1 | 5,265 | 5,265 | UJ101530 管理費区分 無 単-168号 |
| 廃棄物受入料金（As塊） | | m3 | 1 | 6,340 | 6,340 | ZA106S1320 管理費区分 T |
| 計 | | | | | 11,605 | |
| 単価 | | | | | 11,610 | 円／m3 |







# 1次単価表

単-42号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 掘削 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,223 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 土砂 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準）： | m3 | 1 | 1,223 | 1,223 | CK210100 管理費区分 無 単-167号 |
| 計 | | | | | 1,223 | |
| 単価 | | | | | 1,223 | 円／m3 |

# 1次単価表

単-43号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 盛土 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,825 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 土砂 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準）： | m3 | 1 | 1,223 | 1,223 | 18210100 管理費区分 無 単-168号 |
| 振動ローラ締固め（土地改良） | 工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t： | m3 | 1 | 601.6 | 601.6 | 08101010 管理費区分 無 単-169号 |
| 計 | | | | | 1,824.6 | |
| 単価 | | | | | 1,825 | 円／m3 |







# 1次単価表

単-44号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 購入土 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 山土 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山土 | 盛土用（現場渡し）　小型2t～4t | m3 | 1.2 | 2,700 | 3,240 | ZA10030420 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 3,240 | |
| 単価 | | | | | 3,240 | 円／m3 |

# 1次単価表

単-45号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 法面整形 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 440.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面整形 | 整形面所＝盛土部：法面枠固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝礫土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用： | m2 | 1 | 440.3 | 440.3 | U8220010 管理費区分 無 単-170号 |
| 計 | | | | | 440.3 | |
| 単価 | | | | | 440.3 | 円／m2 |







# 1次単価表

単-46号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 張芝 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 782.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝付工（土地改良） | | m2 | 1 | 782.7 | 782.7 | U8102210 管理費区分 無 単-171号 |
| 計 | | | | | 782.7 | |
| 単価 | | | | | 782.7 | 円／m2 |

# 1次単価表

単-47号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 床掘 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,159 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用： | m3 | 1 | 2,159 | 2,159 | U8210038 管理費区分 無 単-172号 |
| 計 | | | | | 2,159 | |
| 単価 | | | | | 2,159 | 円／m3 |







# 1次単価表

単-48号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 埋戻し | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 10,540 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 砂基礎31、砂 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管水路基礎（土地改良） | 基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ　区分2：バックホウ規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）： | m3 | 1 | 10,540 | 10,540 | U8107010 管理費区分 無 単-173号 |
| 計 | | | | | 10,540 | |
| 単価 | | | | | 10,540 | 円／m3 |

# 1次単価表

単-49号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻し | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 10,540 |
| 規格 | 砂基礎S2、砂 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管水路基礎（土地改良） | 基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び持固め区分＝コンパクタ　区分２：バックホウ規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）： | m 3 | 1 | 10,540 | 10,540 | 08107010<br>管理費区分 無<br>単-173号 |
| 計 | | | | | 10,540 | |
| 単価 | | | | | 10,540 | 円／m3 |







# 1次単価表

単-50号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 盛土 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,166 |
| 規格 | 盛土M2 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛土・埋戻（土地改良） | 作業区分＝盛土：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：持固め区分＝振動コンパクタ（1）： | m 3 | 1 | 2,166 | 2,166 | 08101020<br>管理費区分 無<br>単-174号 |
| 計 | | | | | 2,166 | |
| 単価 | | | | | 2,166 | 円／m3 |

# 1次単価表

単-51号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 建設発生土運搬 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,780 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下：〔ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜4ｔ積級 ］［タイヤ損耗費｜4ｔ積級 良好 供用日 ］ | m3 | 1 | 1,780 | 1,780 | U8210110 管理費区分 無 単-175号 |
| 計 | | | | | 1,780 | |
| 単価 | | | | | 1,780 | 円／m3 |



三重県 農林水産部



# 1次単価表

単-52号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 基面整正 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 463.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基面整正 | | m2 | 1 | 463.1 | 463.1 | U8210030 管理費区分 無 単-176号 |
| 計 | | | | | 463.1 | |
| 単価 | | | | | 463.1 | 円／m2 |



三重県 農林水産部

# 1次単価表

単-53号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 構造物取壊し | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 33,880 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | コンクリート（鉄筋） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし | 構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間約制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： | m 3 | 1 | 33,880 | 33,880 | W824010 管理費区分 無 単-163号 |
| 計 | | | | | 33,880 | |
| 単価 | | | | | 33,880 | 円／m3 |







# 1次単価表

単-54号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 殺運搬処理 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 11,610 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | コンクリート（無筋） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良） | 土質区分＝軟岩：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積）DID区間無＝19.0km以下：タイヤ損耗費＝良好： | m 3 | 1 | 5,265 | 5,265 | U8101530 管理費区分 無 単-166号 |
| 廃棄物受入料金（無筋Con塊） | | m3 | 1 | 6,340 | 6,340 | ZA10651310 管理費区分 T |
| 計 | | | | | 11,605 | |
| 単価 | | | | | 11,610 | 円／m3 |

506-k143740-00070-15(0)

# 1次単価表

単-55号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高密度ポリエチレン管 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 18,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | シングル波状管、φ600 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高密度ポリエチレン管敷設布設（土地改良） | 呼び径＝600mm： | m | 1 | 18,400 | 18,400 | 08107580 管理費区分 無 単-177号 |
| 計 | | | | | 18,400 | |
| 単価 | | | | | 18,400 | 円／m |



三重県　農林水産部

506-k143740-00070-15(0)

# 1次単価表

単-56号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高密度ポリエチレン管継手工 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 26,260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | φ600 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高密度ポリエチレン管継手 | φ600 | 個 | 1 | 26,260 | 26,260 | NY800057 管理費区分 無 単-178号 |
| 計 | | | | | 26,260 | |
| 単価 | | | | | 26,260 | 円／個 |



三重県　農林水産部

# 1次単価表

単-57号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 接続桝 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 491,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | プレキャストAS桝B100×L1000×H1000、グレーチング質110° 開閉式2分割 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキャスト線水桝据付 | 平均運搬距離＝50m以下：線水桝製品質量＝1500を超え1700kg以下：バックホウ供用日当り運転時間＝標準： | 箇所 | 1 | 491,000 | 491,000 | K8340280 管理費区分 無 単-179号 |
| 計 | | | | | 491,000 | |
| 単価 | | | | | 491,000 | 円／個 |







# 1次単価表

単-58号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 46,160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 18-8-25BB | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用： | m3 | 1 | 46,160 | 46,160 | C0240010 管理費区分 無 単-180号 |
| 計 | | | | | 46,160 | |
| 単価 | | | | | 46,160 | 円／m3 |

506-k143740-00070-15(0)

# 1次単価表

単-59号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 基礎材 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 試-40（材のみ） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | RC－40 小型2t～4t | m3 | 1 | 3,050 | 3,050 | 2002122003 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 3,050 | |
| 単価 | | | | | 3,050 | 円／m3 |



三重県 農林水産部

506-k143740-00070-15(0)

# 1次単価表

単-60号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 建設発生土運搬 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,780 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=4.0km以下：［ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜4t積級 ］［タイヤ損耗費｜4t積級 良好 供用日 ］ | m3 | 1 | 1,780 | 1,780 | C#210110 管理費区分 無 単-181号 |
| 計 | | | | | 1,780 | |
| 単価 | | | | | 1,780 | 円／m3 |



三重県 農林水産部

# 1次単価表

単-61号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 7月24日<br>令和 6年 7月24日<br>1.000-00000020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 盛土 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,223 |
| 規格 | 土砂 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛土 | 土質＝土砂；施工方法＝上記以外（小規模）<br>；施工数量＝小規模（標準）； | m3 | 1 | 1,223 | 1,223 | CB210100<br>管理費区分 無<br>単-182号 |
| 計 | | | | | 1,223 | |
| 単価 | | | | | 1,223 | 円／m3 |



三重県　農林水産部



# 1次単価表

単-62号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 7月24日<br>令和 6年 7月24日<br>1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 張芝 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 782.7 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝付工（土地改良） | | m2 | 1 | 782.7 | 782.7 | DB102210<br>管理費区分 無<br>単-171号 |
| 計 | | | | | 782.7 | |
| 単価 | | | | | 782.7 | 円／m2 |



三重県　農林水産部

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号　　CB210030

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 床掘り | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,159 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 土砂 上記以外（小規模） 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 2,170.7 | | |
| 労務構成比率 | | % | 72.99 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 39.96 | 27,700 | 27,948 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 33.03 | 23,900 | 23,154 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 7.14 | | | |
| 軽油 | | % | 7.14 | 134 | 145 | Z0007020D2 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 19.87 | | | |
| バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］ | 排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３ | % | 19.87 | 8,670 | 8,450 | X000202096 管理費区分 無 |
| 諸経費 | | 式 | | | | Z2000001 管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J05 費用の内訳 | 土砂<br>上記以外（小規模）<br>全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |







# 参考資料（1）

単-64号　　DB101020

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 盛土・埋戻（土地改良） | 単位 | m3 | 数量 | 10 | 単価 | 1,587 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 埋戻 投入 砂・砂質土 振動コンパクタ（1） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.2 | 26,928 | 5,385 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.43 | 23,154 | 9,956 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 諸経費 | 10% | 式 | 1 | | 538 | Z57000001 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 15,879 | |
| 単価 | | | | | 1,587 | 円／ｍ３ |
| J01 作業区分<br>J02 施工区分<br>J03 土質区分 | 埋戻<br>投入<br>砂・砂質土 | | | | | |
| J04 締固め区分 | 振動コンパクタ（1） | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号　C8210610

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 整地 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 133.4 |
| 規格 | 敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 126.86 | | |
| 労務構成比率 | | % | 50.89 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 50.89 | 27,700 | 27,948 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 20.33 | | | |
| 軽油 | | % | 26.33 | 134 | 145 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 22.78 | | | |
| バックホウ（クローラ）（標準） | 山積0．8m3（平積0．6m3） | % | 22.78 | 8,800 | 9,770 | 1001010007<br>管理費区分 無 |
| 諸経費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 作業区分<br>J02 施工数量<br>J03 障害の有無 | 敷均し（ﾙｰｽﾞ）<br>標準（10,000m3未満）<br>無し | | | | | |







# 参考資料（1）

単-66号　WY800001

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 高密度ポリエチレン管 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 9,607 |
| 規格 | φ250 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.11 | 28,866 | 3,175 | K0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.19 | 26,928 | 5,116 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.25 | 23,154 | 5,788 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 高密度ポリエチレン管 | φ250 屈曲性（TAC パイプF型相当品） | m | 10 | 8,200 | 82,000 | WY800002<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 96,079 | |
| 単価 | | | | | 9,607 | 円／m |

# 参考資料（1）

単-67号　　NY100003

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高密度ポリエチレン管 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 9,607 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | φ250 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.11 | 28,866 | 3,175 | K0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.19 | 26,928 | 5,116 | K0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.25 | 23,154 | 5,788 | K0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 高密度ポリエチレン管 | φ250 屈曲性（TAC パイプF型相当品） | m | 10 | 8,200 | 82,000 | NY100004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 96,079 | |
| 単価 | | | | | 9,607 | 円／m |







# 参考資料（1）

単-68号　　NY100005

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 首固定金具 | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 5,180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SUS304、t=1.6mm、W=5cm、L=50cm（5個/10m） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼製加工品 加工程度が中程度の物 | SUS304 | kg | 1 | 5,180 | 5,180 | ZA10531175<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 5,180 | |
| 単価 | | | | | 5,180 | 円／kg |

# 参考資料（1）

単-69号　　KY800006

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 0年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 打ち込み式アンカー | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 56 |
| 規格 | M8 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 打ち込み式アンカー | M8 | 本 | 1 | 56 | 56 | KY800007<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 56 | |
| 単価 | | | | | 56 | 円／本 |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号　　C8224410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 0年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート刷孔（電動ハンマドリル） | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 645 |
| 規格 | 30mm以上200mm未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 645.14 | | |
| 労務構成比率 | | % | 95.32 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 45.55 | 26,700 | 26,928 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 18.52 | 23,900 | 23,154 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 13.43 | 28,900 | 28,866 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 2.38 | | | |
| ガソリン | レギュラー | % | 1.94 | 149 | 159 | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 2.3 | | | |
| 発動発電機（ガソリンエンジン駆動） | 2kVA | % | 1.1 | 455 | 530 | J001110001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号　　C0224410

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 646 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 30mm以上200mm未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電動ハンマドリル | 穴あけ能力　φ３８～４０mm | % | 0.77 | 267 | 267 | K002083002 管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | KK000001 管理費区分 無 |
| 諸経費 | | 式 | | | | 2X000001 管理費区分 無 |
| J01 削孔深さ | 30mm以上200mm未満 | | | | | |



三重県　農林水産部



# 参考資料（1）

単-71号　　MYB00008

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高密度ポリエチレン管 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 9,607 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | φ250 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.11 | 28,856 | 3,175 | K0125 管理費区分 無 割増率　0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.19 | 26,928 | 5,116 | K0101 管理費区分 無 割増率　0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.25 | 23,154 | 5,788 | K0102 管理費区分 無 割増率　0% |
| 高密度ポリエチレン管 | φ250　屈曲性（TAC パイプ J型相当品） | m | 10 | 8,200 | 82,000 | MYB00009 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 96,079 | |
| 単価 | | | | | 9,607 | 円／m |



三重県　農林水産部

# 参考資料（1）

単-72号　　WYB00010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 7月24日<br>令和 6年 7月24日<br>1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 管固定金具 | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 5,180 |
| 規格 | SUS304、t=1.6㎜、W=5㎝、L=60㎝（5個/10㎏） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼製加工品　加工程度が中程度の物 | SUS304 | kg | 1 | 5,180 | 5,180 | KA10531175<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 5,180 | |
| 単価 | | | | | 5,180 | 円／kg |







# 参考資料（1）

単-73号　　WYB00011

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 7月24日<br>令和 6年 7月24日<br>1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 打ち込み式アンカー | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 56 |
| 規格 | M8 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 打ち込み式アンカー | M8 | 本 | 1 | 56 | 56 | WYB00012<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 56 | |
| 単価 | | | | | 56 | 円／本 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-74号　　C8224410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 646 |
| 規格 | 30mm以上200mm未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 645.14 | | |
| 労務構成比率 | | % | 95.32 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 45.55 | 26,700 | 26,928 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 18.52 | 23,900 | 23,154 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 13.43 | 28,900 | 28,866 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | K0000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 2.38 | | | |
| ガソリン | レギュラー | % | 1.94 | 149 | 159 | 2006704001<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | Z2000001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 2.3 | | | |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | 2ｋＶＡ | % | 1.1 | 455 | 530 | 1001110001<br>管理費区分 無 |





506-k143740-00070-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-74号　　C8224410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 646 |
| 規格 | 30mm以上200mm未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電動ハンマドリル | 穴あけ能力　φ３８～４０mm | % | 0.77 | 267 | 267 | K0020830002<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | K0000001<br>管理費区分 無 |
| 諸経費 | | 式 | | | | Z2000001<br>管理費区分 無 |
| J01 削孔深さ | 30mm以上200mm未満 | | | | | |



三重県　農林水産部

# 参考資料（1）

単-75号　　NYE00013

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ソケット | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 7,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | φ250用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソケット | φ250用 | 個 | 1 | 7,700 | 7,700 | NYE00014<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 7,700 | |
| 単価 | | | | | 7,700 | 円／個 |







# 参考資料（1）

単-76号　　NYE00019

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | コンクリート蓋 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 660 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 180、L=600mm、1種 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート蓋 | 180、L=600mm、1種 | 個 | 1 | 660 | 660 | NYE00020<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 660 | |
| 単価 | | | | | 660 | 円／個 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 46,160 |
| 規格 | 小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 有り 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 37,056 | | |
| 労務構成比率 | | % | 47.07 | | | |
| 普通作業員 | | % | 29.15 | 23,900 | 23,154 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 8.5 | 28,900 | 28,866 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 7.2 | 26,700 | 26,928 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RX000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 52.93 | | | |
| 生コンクリート | 18－8－25（20） 高炉 W/C=60%以下,<br>小型4ｔ | % | 52.93 | 18,500 | 27,400 | 2002012001<br>管理費区分 無 |
| 諸経費 | | 式 | | | | 2X000001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 コンクリート規格 | 小型構造物<br>人力打設<br>18-8-25（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類<br>J07 現場内小運搬の有無<br>J13 費用の内訳 | 一般養生<br>有り<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-78号　　CB240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,631 |
| 規格 | 一般型枠 小型構造物 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 8,483.4 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 型わく工 | | % | 43.77 | 27,500 | 29,070 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 31.27 | 23,900 | 23,154 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 11.92 | 28,900 | 28,866 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RX000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸経費 | | 式 | | | | 2X000001<br>管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>小型構造物 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-79号　　CB221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 0年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,430 |
| 規格 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40~0 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,206.1 | | |
| 労務構成比率 | | % | 77.45 | | | |
| 普通作業員 | | % | 37.13 | 23,900 | 23,154 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 15.71 | 20,700 | 20,928 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 14.81 | 27,700 | 27,948 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.27 | 28,900 | 28,866 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RX000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 16.97 | | | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ 小型２ｔ～４ｔ | % | 11.93 | 1,200 | 3,050 | 2002122003<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 5.01 | 134 | 145 | 2006702002<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | 2Z000001<br>管理費区分 無 |







参考資料（1）（施工パッケージ）

単-79号　　CB221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 0年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,430 |
| 規格 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40~0 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 5.58 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積0．8ｍ３（平積0．6ｍ３） | % | 5.55 | 8,800 | 9,770 | 1001010007<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MX000001<br>管理費区分 無 |
| 諸経費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 砕石の厚さ<br>J02 砕石の種別<br>J03 費用の内訳 | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40~0<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号　C8210080

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 基面整正 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 463.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 478 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 普通作業員 | | % | 100 | 23,900 | 23,154 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸種費 | | 式 | | | | 2X000001<br>管理費区分 無 |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-81号　C8240010

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 46,160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 有り 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 37,056 | | |
| 労務構成比率 | | % | 47.07 | | | |
| 普通作業員 | | % | 29.15 | 23,900 | 23,154 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 8.5 | 28,900 | 28,866 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 7.2 | 26,700 | 26,928 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | R0000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 52.93 | | | |
| 生コンクリート | 18－8－25（20） 高炉 W/C=60%以下，小型4ｔ | % | 52.93 | 18,500 | 27,400 | 2002012001<br>管理費区分 無 |
| 諸種費 | | 式 | | | | 2X000001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 小型構造物<br>人力打設<br>18-8-25（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類<br>J07 現場内小運搬の有無<br>J13 費用の内訳 | 一般養生<br>有り<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-82号　　C8240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 8,631 |
| 規格 | 一般型枠 小型構造物 | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 8,483.4 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 型わく工 | | % | 43.77 | 27,900 | 29,070 | R0133 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 31.27 | 23,900 | 23,154 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 11.92 | 28,900 | 28,866 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 諸経費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>小型構造物 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号　　C8221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 1,430 |
| 規格 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての現用 | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,206.1 | | |
| 労務構成比率 | | % | 77.45 | | | |
| 普通作業員 | | % | 37.13 | 23,900 | 23,154 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 15.71 | 26,700 | 20,928 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 14.81 | 27,700 | 27,948 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.27 | 28,900 | 28,866 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 16.97 | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC－40 小型2t～4t | % | 11.93 | 1,200 | 3,050 | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 5.01 | 134 | 145 | Z006702002 管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号　　CB221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 1,430 |
| 規格 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 5.58 | | | |
| バックホウ（クローラ）［掘削］ | 山積0．8m3（平積0．6m3） | % | 5.55 | 8,800 | 9,770 | 1J01010007 管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | K0000001 管理費区分 無 |
| 諸経費 | | 式 | | | | 2X000001 管理費区分 無 |
| J01 砕石の厚さ<br>J02 砕石の種類<br>J03 費用の内訳 | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-84号　　CB210080

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基面整正 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 463.1 |
| 規格 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 478 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 普通作業員 | | % | 100 | 23,900 | 23,154 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 諸経費 | | 式 | | | | 2X000001 管理費区分 無 |

# 参考資料（1）

単-85号　　NYB00021

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 0年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | コンクリート水路 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 39,230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 500×500、L=1.0m（ジョイント水路相当品） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート水路 | 500×500、L=1.0m（ジョイント水路相当品） | 個 | 1 | 39,230 | 39,230 | N1800022<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 39,230 | |
| 単価 | | | | | 39,230 | 円／個 |







# 参考資料（1）

単-86号　　DB103510

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 0年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | モルタル手練合わせ（土地改良） | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 43,770 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 1：3 なし | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セメント（普通ポルトランド） | 25kg袋入 | t | 0.54 | 26,800 | 14,472 | 2002002005<br>管理費区分 無 |
| コンクリート用骨材　砂 | 洗い　荒目　小型2t～4t | m3 | 0.91 | 5,300 | 4,823 | 2002104001<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.97 | 23,154 | 22,459 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 諸雑費 | 9% | 式 | 1 | | 2,021 | Z57000001<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 43,775 | |
| 単価 | | | | | 43,770 | 円／m3 |
| J01 混合比<br>J02 防水剤の有無 | 1：3<br>なし | | | | | |

# 参考資料（1）

単-87号　　BB103520

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 0年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | モルタル塗布（土地改良） | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 1,780 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 一般モルタル 床 20mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 左官 | | 人 | 0.45 | 27,540 | 12,393 | K0135 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.09 | 23,154 | 2,083 | K0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 諸雑費 | 23% | 式 | 1 | | 3,329 | ZS7000001 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 17,805 | |
| 単価 | | | | | 1,780 | 円／m2 |
| 101 モルタル区分<br>102 施工区分・塗厚<br>103 塗厚 | 一般モルタル<br>床<br>20mm | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号　　CB221110

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 0年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,430 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての現用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,206.1 | | |
| 労務構成比率 | | % | 77.45 | | | |
| 普通作業員 | | % | 37.13 | 23,900 | 23,154 | K0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 15.71 | 28,700 | 26,928 | K0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 14.81 | 27,700 | 27,948 | K0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.27 | 28,900 | 28,856 | K0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | K8000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 18.97 | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC－40 小型2t～4t | % | 11.83 | 1,200 | 3,050 | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 5.01 | 134 | 145 | Z006702002 管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | Z2000001 管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号　　C8221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,430 |
| 規格 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 5.58 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積0．8m3（平積0．6m3） | % | 5.55 | 8,800 | 9,770 | 1001010007<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | XX000001<br>管理費区分 無 |
| 諸経費 | | 式 | | | | 2X000001<br>管理費区分 無 |
| J01 砕石の厚さ<br>J02 砕石の種類<br>J03 費用の内訳 | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-89号　　C8210080

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基面整正 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 463.1 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 478 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 普通作業員 | | % | 100 | 23,900 | 23,154 | R0102<br>管理費区分 無<br>歩増率　0% |
| 諸経費 | | 式 | | | | 2X000001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号　　C8240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 43,030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 33,825 | | |
| 労務構成比率 | | % | 42.01 | | | |
| 普通作業員 | | % | 22.75 | 23,900 | 23,154 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.31 | 28,900 | 28,860 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 7.89 | 26,700 | 26,928 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RE000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 57.99 | | | |
| 生コンクリート | 18－8－25（20） 高炉 W/C=60%以下, 小型4ｔ | % | 57.99 | 18,500 | 27,400 | Z002012001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 コンクリート規格 | 小型構造物<br>人力打設<br>18-8-25（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類<br>J07 現場内小運搬の有無<br>J13 費用の内訳 | 一般養生<br>無し<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-91号　　C8240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,631 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 一般型枠 小型構造物 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 8,483.4 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 型わく工 | | % | 43.77 | 27,500 | 29,070 | R0133 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 31.27 | 23,900 | 23,154 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 11.92 | 28,900 | 28,868 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RE000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>小型構造物 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-起遇-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 43,030 |
| 規格 | 小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 33,825 | | |
| 労務構成比率 | | % | 42.01 | | | |
| 普通作業員 | | % | 22.75 | 23,900 | 23,164 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.31 | 28,900 | 28,866 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 7.89 | 26,700 | 26,928 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 57.99 | | | |
| 生コンクリート | 18－8－25（20） 高炉 W/C=60%以下，小型4ｔ | % | 57.99 | 18,500 | 27,400 | Z002012001<br>管理費区分 無 |
| 諸経費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 コンクリート規格 | 小型構造物<br>人力打設<br>18-8-25（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類<br>J07 現場内小運搬の有無<br>J13 費用の内訳 | 一般養生<br>無し<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-93号　　CB240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-起遇-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,631 |
| 規格 | 一般型枠 小型構造物 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 8,483.4 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 型わく工 | | % | 43.77 | 27,500 | 29,070 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 31.27 | 23,900 | 23,164 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 11.92 | 28,900 | 28,866 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸経費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>小型構造物 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-94号　　C#224710

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調査-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 目地板 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 3,810 |
| 規格 | 30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10 | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | 「 | | 3,855.3 | | |
| 労務構成比率 | | % | 63.93 | | | |
| 普通作業員 | | % | 47.13 | 23,900 | 23,154 | K0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 16.49 | 28,900 | 28,806 | K0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | X0000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 36.07 | | | |
| 樹脂発泡体目地板 | 厚１０mm　１５倍 | % | 36.07 | 1,140 | 1,150 | 2004155005<br>管理費区分 無 |
| 諸経費 | | 式 | | | | Z1000001<br>管理費区分 無 |
| 101 1工事当り使用量<br>102 目地板の種類 | 30m2未満<br>樹脂発泡体（15倍発泡）t=10 | | | | | |







# 参考資料（1）

単-95号　　NY#00023

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調査-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 横断暗渠 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 26,810 |
| 規格 | 300×300、L=1.0m、T-25 | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横断暗渠 | 300×300、L=1.0m、T-25 | 個 | 1 | 26,810 | 26,810 | NY#00024<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 26,810 | |
| 単価 | | | | | 26,810 | 円／個 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-96号　　C8240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 37,480 |
| 規格 | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 28,051 | | |
| 労務構成比率 | | % | 29.4 | | | |
| 普通作業員 | | % | 13.2 | 23,900 | 23,154 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 7.51 | 20,700 | 20,928 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 6.69 | 28,900 | 28,866 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 70.6 | | | |
| 生コンクリート | 18－8－25（20）　高炉　W/C=60%以下，小型4ｔ | % | 70.6 | 18,500 | 27,400 | Z002012001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 コンクリート規格 | 無筋・鉄筋構造物<br>人力打設<br>18-8-25（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類<br>J07 現場内小運搬の有無<br>J13 費用の内訳 | 一般養生<br>無し<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-97号　　C8240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,631 |
| 規格 | 一般型枠 小型構造物 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 8,483.4 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 型わく工 | | % | 43.77 | 27,500 | 29,070 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 31.27 | 23,900 | 23,154 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 11.92 | 28,900 | 28,866 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>小型構造物 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-98号　　C8221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,613 |
| 規格 | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,278.1 | | |
| 労務構成比率 | | % | 73.08 | | | |
| 普通作業員 | | % | 35.03 | 23,900 | 23,154 | 80102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 14.83 | 29,700 | 29,928 | 80101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 13.97 | 27,700 | 27,948 | 80114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 8.75 | 28,900 | 28,868 | 80125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | XX000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 21.65 | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC－40　小型2t～4t | % | 16.89 | 1,200 | 3,050 | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 4.73 | 134 | 145 | Z006702002 管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |





506-k143740-00070-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-98号　　C8221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,613 |
| 規格 | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 5.27 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積0．8m3（平積0．6m3） | % | 5.24 | 8,800 | 9,770 | 1001010007 管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | XX000001 管理費区分 無 |
| 諸経費 | | 式 | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 101 砕石の厚さ<br>102 砕石の種別<br>103 費用の内訳 | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0<br>全ての費用 | | | | | |



三重県　農林水産部

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-99号　C8210080

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基面整正 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | 463.1 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 478 | | |
| 労務調成比率 | | % | 100 | | | |
| 普通作業員 | | % | 100 | 23,900 | 23,150 | K0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸経費 | | 式 | | | | Z1000001<br>管理費区分 無 |







# 参考資料（1）

単-100号　WYB00025

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 横断暗渠 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 26,810 |
| 規格 | 300×300、L=1.0m、T-25 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横断暗渠 | 300×300、L=1.0m、T-25 | 個 | 1 | 26,810 | 26,810 | WYB00025<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 26,810 | |
| 単価 | | | | | 26,810 | 円／個 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-101号　　C8240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 37,480 |
| 規格 | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般廃生 無し 全ての費用 | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 28,051 | | |
| 労務構成比率 | | % | 29.4 | | | |
| 普通作業員 | | % | 13.2 | 23,900 | 23,154 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 7.51 | 20,700 | 20,928 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 6.69 | 28,900 | 28,866 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | R0000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 70.6 | | | |
| 生コンクリート | 18－8－25（20）　高炉　W/C=60%以下，小型4ｔ | % | 70.6 | 18,500 | 27,400 | Z002012001 管理費区分 無 |
| 諸種費 | | 式 | | | | Z0000001 管理費区分 無 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 コンクリート規格 | 無筋・鉄筋構造物<br>人力打設<br>18-8-25（高炉） | | | | | |
| J05 廃生工の種類<br>J07 現場内小運搬の有無<br>J13 費用の内訳 | 一般廃生<br>無し<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-102号　　C8240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 8,631 |
| 規格 | 一般型枠 小型構造物 | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 8,483.4 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 型わく工 | | % | 43.77 | 27,500 | 29,070 | R0133 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 31.27 | 23,900 | 23,154 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 11.92 | 28,900 | 28,866 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | R0000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 諸種費 | | 式 | | | | Z0000001 管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>小型構造物 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-103号　C8221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 0年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,613 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,278.1 | | |
| 労務構成比率 | | % | 73.08 | | | |
| 普通作業員 | | % | 35.03 | 23,900 | 23,154 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 14.83 | 26,700 | 26,926 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 13.97 | 27,700 | 27,948 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 8.75 | 28,900 | 28,866 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RX000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 21.65 | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC－40 小型2t～4t | % | 16.89 | 1,200 | 3,050 | Z002122003<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 4.73 | 134 | 145 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-103号　C8221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 0年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,613 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 5.27 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積0．8m3（平積0．6m3） | % | 5.24 | 8,800 | 9,770 | 1001010007<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | XX000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 砕石の厚さ<br>J02 砕石の種別<br>J03 費用の内訳 | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-104号　　C8210080

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高函整正 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 463.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 478 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 普通作業員 | | % | 100 | 23,900 | 23,154 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | Z0000001<br>管理費区分 無 |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-105号　　C8240010

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 46,160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般廃生 有り 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 37,056 | | |
| 労務構成比率 | | % | 47.07 | | | |
| 普通作業員 | | % | 29.15 | 23,900 | 23,154 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 8.5 | 28,900 | 28,866 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 7.2 | 26,700 | 26,928 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | R0000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 52.93 | | | |
| 生コンクリート | １８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下，小型４ｔ | % | 52.93 | 18,500 | 27,400 | Z002012001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | Z0000001<br>管理費区分 無 |
| 101 構造物種別<br>102 打設工法<br>103 コンクリート規格 | 小型構造物<br>人力打設<br>18-8-25（高炉） | | | | | |
| 105 廃生工の種類<br>107 現場内小運搬の有無<br>113 費用の内訳 | 一般廃生<br>有り<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-106号　　C6240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,631 |
| 規格 | 一般型枠 小型構造物 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 8,483.4 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 型わく工 | | % | 43.77 | 27,500 | 29,070 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 31.27 | 23,900 | 23,154 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 11.92 | 28,900 | 28,866 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | R0000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸経費 | | 式 | | | | Z0000001<br>管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>小型構造物 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-107号　　C6221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,430 |
| 規格 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての員用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,206.1 | | |
| 労務構成比率 | | % | 77.45 | | | |
| 普通作業員 | | % | 37.13 | 23,900 | 23,154 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 15.71 | 20,700 | 20,928 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 14.81 | 27,700 | 27,948 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.27 | 28,900 | 28,866 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | R0000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 16.97 | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC－40　小型2ｔ～4ｔ | % | 11.93 | 1,200 | 3,050 | Z002122003<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 5.01 | 134 | 145 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | Z7000001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-107号　C8221110

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,430 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 5.58 | | | |
| バックホウ（クローラ）（標準） | 山積0．8m3（平積0．6m3） | % | 5.55 | 8,800 | 9,770 | 1001010007<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | 00000001<br>管理費区分 無 |
| 諸経費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| 101 砕石の厚さ<br>102 砕石の種類<br>103 費用の内訳 | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-108号　C8210080

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 基面整正 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 463.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 478 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 普通作業員 | | % | 100 | 23,900 | 23,154 | K0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸経費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号　　C8240010

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 43,030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 33,825 | | |
| 労務構成比率 | | % | 42.01 | | | |
| 普通作業員 | | % | 22.75 | 23,900 | 23,154 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.31 | 28,900 | 28,866 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 7.89 | 26,700 | 26,928 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RX000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 57.99 | | | |
| 生コンクリート | 18－8－25（20） 高炉 W/C=60%以下，小型4ｔ | % | 57.99 | 18,500 | 27,400 | Z00201200I<br>管理費区分 無 |
| 諸経費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 コンクリート規格 | 小型構造物<br>人力打設<br>18-8-25（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類<br>J07 現場内小運搬の有無<br>J13 費用の内訳 | 一般養生<br>無し<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-110号　　C8240210

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,531 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 一般型枠 小型構造物 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 8,483.4 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 型わく工 | | % | 43.77 | 27,500 | 29,070 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 31.27 | 23,900 | 23,154 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 11.92 | 28,900 | 28,866 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RX000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸経費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>小型構造物 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-111号　　B8113110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 目地充填工 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 4,303 |
| 規格 | 41L 0.6L 使用しない | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.5 | 28,866 | 43,299 | K0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 5.8 | 26,928 | 156,182 | K0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 2.2 | 23,154 | 50,938 | K0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 充填材 | 目地充填工（弾性シーリング） | L | 49.2 | 3,321 | 163,393 | 2001027001-001<br>管理費区分 無 |
| プライマー | 同上 | L | 0.72 | 9,083 | 6,539 | 3001712000-001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | 4% | 式 | 1 | | 10,016 | 2S7000001<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 430,367 | |
| 単価 | | | | | 4,303 | 円／m |
| J01 充填材設計量（実数値入力）<br>J02 プライマー設計量（実数値入力）<br>J03 バックアップ材 | 41 L<br>0.6 L<br>使用しない | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-112号　　CBZ40010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 46,160 |
| 規格 | 小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 有り 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 37,058 | | |
| 労務構成比率 | | % | 47.07 | | | |
| 普通作業員 | | % | 29.15 | 23,900 | 23,154 | K0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 8.5 | 28,900 | 28,866 | K0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 7.2 | 26,700 | 26,928 | K0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | X0000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 52.93 | | | |
| 生コンクリート | １８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下, 小型４ｔ | % | 52.93 | 18,500 | 27,400 | Z002012001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 コンクリート規格 | 小型構造物<br>人力打設<br>18-8-25（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類<br>J07 現場内小運搬の有無<br>J13 費用の内訳 | 一般養生<br>有り<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-113号　　CB240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,631 |
| 規格 | 一般型枠 小型構造物 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 8,453.4 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 型わく工 | | % | 43.77 | 27,500 | 29,070 | K0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 31.27 | 23,900 | 23,154 | K0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 11.92 | 28,900 | 28,866 | K0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸機械 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>小型構造物 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-114号　　CB221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,430 |
| 規格 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,206.1 | | |
| 労務構成比率 | | % | 77.45 | | | |
| 普通作業員 | | % | 37.13 | 23,900 | 23,154 | K0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 15.71 | 26,700 | 26,928 | K0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 14.81 | 27,700 | 27,968 | K0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.27 | 28,900 | 28,866 | K0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 16.97 | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC－40 小型2t～4t | % | 11.93 | 1,200 | 3,050 | Z002122003<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 5.01 | 134 | 145 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-114号　CB221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,430 |
| 規格 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝﾀﾞ 40～0　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 5.58 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積0．8m3（平積0．6m3） | % | 5.55 | 8,800 | 9,770 | 1001010007<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | X0000001<br>管理費区分 無 |
| 諸経費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 砕石の厚さ<br>J02 砕石の種類<br>J03 費用の内訳 | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝﾀﾞ 40～0<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-115号　CB210080

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基面整正 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 463.1 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 478 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 普通作業員 | | % | 100 | 23,900 | 23,154 | X0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸経費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-116号　　C8240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 43,030 |
| 規格 | 小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 33,825 | | |
| 労務構成比率 | | % | 42.01 | | | |
| 普通作業員 | | % | 22.75 | 23,900 | 23,154 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.31 | 28,900 | 28,860 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 7.89 | 26,700 | 26,928 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RX000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 57.99 | | | |
| 生コンクリート | 18－8－25（20） 高炉 W/C=60%以下，小型４ｔ | % | 57.99 | 18,500 | 27,400 | Z002012001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 コンクリート規格 | 小型構造物<br>人力打設<br>18-8-25（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類<br>J07 現場内小運搬の有無<br>J13 費用の内訳 | 一般養生<br>無し<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-117号　　C8240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,631 |
| 規格 | 一般型枠 小型構造物 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 8,483.4 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 型わく工 | | % | 43.77 | 27,500 | 29,070 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 31.27 | 23,900 | 23,154 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 11.92 | 28,900 | 28,866 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RX000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>小型構造物 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-118号　　CB221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 0年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,613 |
| 規格 | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,278.1 | | |
| 労務構成比率 | | % | 73.08 | | | |
| 普通作業員 | | % | 35.03 | 23,900 | 23,154 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 特殊作業員 | | % | 14.83 | 20,700 | 20,028 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 運転手（特殊） | | % | 13.97 | 27,700 | 27,948 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 土木一般世話役 | | % | 8.75 | 28,900 | 28,866 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 21.65 | | | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ | % | 16.89 | 1,200 | 3,050 | Z002122003<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 4.73 | 134 | 145 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |



三重県　農林水産部

506-k143740-00010-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-118号　　CB221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 0年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,613 |
| 規格 | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 5.27 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | % | 5.24 | 8,800 | 9,770 | 1001010007<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | KB000001<br>管理費区分 無 |
| 諸経費 | | 式 | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |
| J01 砕石の厚さ<br>J02 砕石の種類<br>J03 費用の内訳 | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0<br>全ての費用 | | | | | |



三重県　農林水産部

# 参考資料（1）

単-119号　　WY800029

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鋳鉄板側蓋 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 28,730 |
| 規格 | 16、溶融亜鉛メッキ、500×500 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄板側蓋 | 16、溶融亜鉛メッキ、500×500 | 個 | 1 | 28,730 | 28,730 | WY800030<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 28,730 | |
| 単価 | | | | | 28,730 | 円／個 |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-120号　　C8210030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基面整正 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 463.1 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 478 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 普通作業員 | | % | 100 | 23,900 | 23,154 | 30102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | 2X000001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-121号　　C8240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 46,160 |
| 規格 | 小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）・一般養生　有り 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 37,056 | | |
| 労務構成比率 | | % | 47.07 | | | |
| 普通作業員 | | % | 29.15 | 23,900 | 23,154 | 80102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 8.5 | 28,900 | 28,866 | 80125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 7.2 | 26,700 | 26,928 | 80101 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | 9X000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 52.93 | | | |
| 生コンクリート | １８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下，小型４ｔ | % | 52.93 | 18,500 | 27,400 | 2002012001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | 2X000001 管理費区分 無 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 コンクリート規格 | 小型構造物<br>人力打設<br>18-8-25（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類<br>J07 現場内小運搬の有無<br>J13 費用の内訳 | 一般養生<br>有り<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-122号　　C8240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,631 |
| 規格 | 一般型枠 小型構造物 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 8,483.4 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 型わく工 | | % | 43.77 | 27,500 | 29,070 | 80133 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 31.27 | 23,900 | 23,154 | 80102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 11.92 | 28,900 | 28,866 | 80125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | 9X000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | 2X000001 管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>小型構造物 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-123号　　C8221110

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,613 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,278.1 | | |
| 労務構成比率 | | % | 73.08 | | | |
| 普通作業員 | | % | 35.03 | 23,900 | 23,154 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 特殊作業員 | | % | 14.83 | 20,700 | 20,028 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 運転手（特殊） | | % | 13.97 | 27,700 | 27,948 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 土木一般世話役 | | % | 8.75 | 28,900 | 28,866 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| その他（労務） | | % | | | | R8000001<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 21.65 | | | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ | % | 16.89 | 1,200 | 3,050 | 2002122003<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 4.73 | 134 | 145 | 2006702002<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | 22000001<br>管理費区分 無 |





506-k143740-00070-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-123号　　C8221110

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,613 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 5.27 | | | |
| バックホウ（クローラ）（標準） | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | % | 5.24 | 8,800 | 9,770 | 1001010007<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | K8000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | 21000001<br>管理費区分 無 |
| J01 砕石の厚さ<br>J02 砕石の種別<br>J03 費用の内訳 | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0<br>全ての費用 | | | | | |

506-k143740-00070-15(0)

# 参考資料（1）

単-124号　　YYB00031

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋳鉄仮蓋 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 28,730 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | t6、溶融亜鉛メッキ、500×500 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄仮蓋 | t6、溶融亜鉛メッキ、500×500 | 個 | 1 | 28,730 | 28,730 | YYB00032<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 28,730 | |
| 単価 | | | | | 28,730 | 円／個 |



三重県　農林水産部

506-k143740-00070-15(0)

# 参考資料（1）

単-125号　　YYB00033

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 手上式ゲート | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 46,540 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 250×175（CMB3型相当品） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手上式ゲート | 250×175（CMB3型相当品） | 個 | 1 | 46,540 | 46,540 | YYB00034<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 46,540 | |
| 単価 | | | | | 46,540 | 円／個 |



三重県　農林水産部

# 参考資料（1）

単-126号　　YY800059

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ゲート取付 | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | 1,776 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.07 | 28,866 | 2,020 | K0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.68 | 23,154 | 15,744 | K0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 17,764 | |
| 単価 | | | | | 1,770 | 円／箇所 |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-127号　　C#210030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 基面整正 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 463.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 478 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 普通作業員 | | % | 100 | 23,900 | 23,154 | K0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸経費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-128号　　CB240010

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 46,160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 有り 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 37,056 | | |
| 労務構成比率 | | % | 47.07 | | | |
| 普通作業員 | | % | 29.15 | 23,900 | 23,154 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 8.5 | 28,900 | 28,860 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 7.2 | 26,700 | 26,928 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RX000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 52.93 | | | |
| 生コンクリート | 18－8－25（20） 高炉 W/C=60%以下, 小型4 t | % | 52.93 | 18,500 | 27,400 | Z002012001 管理費区分 無 |
| 諸経費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 構造物種別 | 小型構造物 | | | | | |
| J02 打設工法 | 人力打設 | | | | | |
| J03 コンクリート規格 | 18-8-25（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類 | 一般養生 | | | | | |
| J07 現場内小運搬の有無 | 有り | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-129号　　CB240210

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,631 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 一般型枠 小型構造物 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 8,483.4 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 型わく工 | | % | 43.77 | 27,500 | 29,070 | R0133 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 31.27 | 23,900 | 23,154 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 11.92 | 28,900 | 28,868 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RX000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 諸経費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類 | 一般型枠 | | | | | |
| J02 構造物の種類 | 小型構造物 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-130号　C8221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,613 |
| 規格 | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,278.1 | | |
| 労務構成比率 | | % | 73.08 | | | |
| 普通作業員 | | % | 35.03 | 23,900 | 23,154 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 14.83 | 26,700 | 26,928 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 13.97 | 27,700 | 27,948 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 8.75 | 28,900 | 28,866 | R0129 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | R9000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 21.65 | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC－40 小型2t～4t | % | 16.89 | 1,200 | 3,050 | 2002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 4.73 | 134 | 145 | 2006702002 管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | 92000001 管理費区分 無 |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-130号　C8221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,613 |
| 規格 | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 5.27 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積0．8m3（平積0．6m3） | % | 5.24 | 8,800 | 9,770 | 1001010007 管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | 49000001 管理費区分 無 |
| 諸経費 | | 式 | | | | 9X000001 管理費区分 無 |
| J01 砕石の厚さ<br>J02 砕石の材質<br>J03 費用の内訳 | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-131号　　YY300035

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 構桝板桝蓋 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 28,730 |
| 規格 | t6、溶融亜鉛メッキ、500×500 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構桝板桝蓋 | t6、溶融亜鉛メッキ、500×500 | 個 | 1 | 28,730 | 28,730 | YY300036 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 28,730 | |
| 単価 | | | | | 28,730 | 円／個 |



三重県　農林水産部



# 参考資料（1）

単-132号　　DX842045

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 用水分水栓取付け | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | 4,386 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用水分水栓 | 塩ビ製　φ150mm | 個 | 10 | 2,610 | 26,100 | ZA10220980 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.07 | 28,866 | 2,020 | K0125 管理費区分 無 割増率　0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.68 | 23,154 | 15,744 | K0102 管理費区分 無 割増率　0% |
| 計 | | | | | 43,864 | |
| 単価 | | | | | 4,386 | 円／箇所 |



三重県　農林水産部

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-133号　C8210080

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 基面整正 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 463.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 478 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 普通作業員 | | % | 100 | 23,900 | 23,154 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-134号　C8240010

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 46,160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 有り 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 37,056 | | |
| 労務構成比率 | | % | 47.07 | | | |
| 普通作業員 | | % | 29.15 | 23,900 | 23,154 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 8.5 | 28,900 | 28,800 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 7.2 | 26,700 | 26,928 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RX000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 52.93 | | | |
| 生コンクリート | 18－8－25（20） 高炉 W/C=60%以下,<br>小型4t | % | 52.93 | 18,500 | 27,400 | Z002012001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 コンクリート規格 | 小型構造物<br>人力打設<br>18-8-25（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類<br>J07 現場内小運搬の有無<br>J13 費用の内訳 | 一般養生<br>有り<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-135号　　C8240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,631 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 一般型枠 小型構造物 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 8,483.4 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 型わく工 | | % | 43.77 | 27,500 | 29,070 | R0133 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 31.27 | 23,900 | 23,154 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 11.92 | 28,900 | 28,866 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | R0000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | Z0000001 管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>小型構造物 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-136号　　C8221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,613 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての買用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,278.1 | | |
| 労務構成比率 | | % | 73.08 | | | |
| 普通作業員 | | % | 35.03 | 23,900 | 23,154 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 14.83 | 28,700 | 28,928 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 13.97 | 27,700 | 27,948 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 8.75 | 28,900 | 28,866 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | R0000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 21.65 | | | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ | % | 16.89 | 1,200 | 3,050 | 2002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 4.73 | 134 | 145 | 2006102002 管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | Z2000001 管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-136号　　C8221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 0年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,613 |
| 規格 | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 5.27 | | | |
| バックホウ（クローラ）（標準） | 山積0．8m3（平積0．6m3） | % | 5.24 | 8,800 | 9,770 | 1001010007 管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | KE000001 管理費区分 無 |
| 諸経費 | | 式 | | | | 2X000001 管理費区分 無 |
| J01 砕石の厚さ<br>J02 砕石の種別<br>J03 費用の内訳 | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）

単-137号　　YY800039

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 0年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 横溝板側蓋 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 28,730 |
| 規格 | t6、溶融亜鉛メッキ、500×500 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横溝板側蓋 | t6、溶融亜鉛メッキ、500×500 | 個 | 1 | 28,730 | 28,730 | YY800040 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 28,730 | |
| 単価 | | | | | 28,730 | 円／個 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-138号　　C8210030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基面整正 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 463.1 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 478 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 普通作業員 | | % | 100 | 23,900 | 23,154 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸経費 | | 式 | | | | Z0000001<br>管理費区分 無 |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-139号　　C8240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 46,150 |
| 規格 | 小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 有り 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 37,056 | | |
| 労務構成比率 | | % | 47.07 | | | |
| 普通作業員 | | % | 29.15 | 23,900 | 23,154 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 8.5 | 28,900 | 28,890 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 7.2 | 26,700 | 26,928 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | Z0000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 52.93 | | | |
| 生コンクリート | 18－8－25（20） 高炉 W/C=60%以下，小型4ｔ | % | 52.93 | 18,500 | 27,400 | Z002012001<br>管理費区分 無 |
| 諸経費 | | 式 | | | | Z0000001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 コンクリート規格 | 小型構造物<br>人力打設<br>18-8-25（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類<br>J07 現場内小運搬の有無<br>J13 費用の内訳 | 一般養生<br>有り<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-140号　　C8240210

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務割増-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,631 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 一般型枠 小型構造物 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 8,483.4 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 型わく工 | | % | 43.77 | 27,500 | 29,070 | R0133 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 31.27 | 23,900 | 23,154 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 11.92 | 28,900 | 28,866 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | R0000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | Z1000001 管理費区分 無 |
| 101 型枠の種類<br>102 構造物の種類 | 一般型枠<br>小型構造物 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-141号　　C8221110

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務割増-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,613 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての用途 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,278.1 | | |
| 労務構成比率 | | % | 73.08 | | | |
| 普通作業員 | | % | 35.03 | 23,900 | 23,154 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 14.83 | 20,700 | 20,928 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 13.97 | 27,700 | 27,948 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 8.75 | 28,900 | 28,866 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | R0000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 21.65 | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC－40 小型2t～4t | % | 16.89 | 1,200 | 3,050 | 2002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 4.73 | 134 | 145 | 2005702002 管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | Z2000001 管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-141号　　C0221110

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調査-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,613 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 5.27 | | | |
| バックホウ（クローラ）【機械】 | 山積0．8m3（平積0．6m3） | % | 5.24 | 8,800 | 9,770 | 1001010007 管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | 4X000001 管理費区分 無 |
| 諸経費 | | 式 | | | | 2X000001 管理費区分 無 |
| J01 砕石の厚さ<br>J02 砕石の種別<br>J03 費用の内訳 | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）

単-142号　　NYB00041

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調査-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 横断板例置 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 28,730 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 16、溶融亜鉛メッキ、500×500 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横断板例置 | 16、溶融亜鉛メッキ、500×500 | 個 | 1 | 28,730 | 28,730 | NYB00042 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 28,730 | |
| 単価 | | | | | 28,730 | 円／個 |

# 参考資料（1）

単-143号　　YY600043

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 手上式ゲート | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 55,410 |
| 規格 | 300×200（CW83型相当品） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手上式ゲート | 300×200（CW83型相当品） | 個 | 1 | 55,410 | 55,410 | YY600044<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 55,410 | |
| 単価 | | | | | 55,410 | 円／個 |







# 参考資料（1）

単-144号　　YY600060

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ゲート取付 | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | 1,776 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.07 | 28,866 | 2,020 | K0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.68 | 23,154 | 15,744 | K0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 計 | | | | | 17,764 | |
| 単価 | | | | | 1,770 | 円／箇所 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-145号　　CB210080

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基面整正 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 463.1 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 478 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 普通作業員 | | % | 100 | 23,900 | 23,154 | K0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸経費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-146号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 46,160 |
| 規格 | 小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 有り 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 37,056 | | |
| 労務構成比率 | | % | 47.07 | | | |
| 普通作業員 | | % | 29.15 | 23,900 | 23,154 | K0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 8.5 | 28,800 | 28,800 | K0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 7.2 | 26,700 | 26,928 | K0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | KBXX0001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 52.93 | | | |
| 生コンクリート | １８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下，小型４ｔ | % | 52.93 | 18,500 | 27,400 | Z002012001<br>管理費区分 無 |
| 諸経費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 コンクリート規格 | 小型構造物<br>人力打設<br>18-8-25（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類<br>J07 現場内小運搬の有無<br>J13 費用の内訳 | 一般養生<br>有り<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-147号　C8240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,631 |
| 規格 | 一般型枠 小型構造物 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 8,483.4 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 型わく工 | | % | 43.77 | 27,500 | 29,070 | R0133 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 31.27 | 23,900 | 23,154 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 11.92 | 28,900 | 28,866 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| 101 型枠の種類<br>102 構造物の種類 | 一般型枠<br>小型構造物 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-148号　C8221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,613 |
| 規格 | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,278.1 | | |
| 労務構成比率 | | % | 73.08 | | | |
| 普通作業員 | | % | 35.03 | 23,900 | 23,154 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 14.83 | 26,700 | 26,928 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 13.97 | 27,700 | 27,948 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 8.75 | 28,900 | 28,866 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 21.65 | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC－40 小型2t～4t | % | 16.89 | 1,200 | 3,050 | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 4.73 | 134 | 145 | Z006702002 管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | Z7000001 管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-148号　　CB221110

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,613 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 積算単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械損成比率 | | % | 5.27 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積0．8m3（平積0．6m3） | % | 5.24 | 8,800 | 9,770 | 1001010007 管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | X0000001 管理費区分 無 |
| 諸経費 | | 式 | | | | Z0000001 管理費区分 無 |
| J01 砕石の厚さ<br>J02 砕石の種類<br>J03 費用の内訳 | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）

単-149号　　NYB00045

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋳鉄板桝蓋 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 28,730 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | t6、溶融亜鉛メッキ、500×500 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄板桝蓋 | t6、溶融亜鉛メッキ、500×500 | 個 | 1 | 28,730 | 28,730 | NYB00045 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 28,730 | |
| 単価 | | | | | 28,730 | 円／個 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-150号　C9210050

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調査-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基面整正 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 463.1 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 478 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 普通作業員 | | % | 100 | 23,900 | 23,154 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | 2X000001<br>管理費区分 無 |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-151号　C9240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調査-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 43,030 |
| 規格 | 小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 33,825 | | |
| 労務構成比率 | | % | 42.01 | | | |
| 普通作業員 | | % | 22.75 | 23,900 | 23,154 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.31 | 28,900 | 28,806 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 7.89 | 26,700 | 26,928 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | R0000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 57.99 | | | |
| 生コンクリート | １８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下，小型４ｔ | % | 57.99 | 18,500 | 27,400 | Z002012001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | 2X000001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 小型構造物<br>人力打設<br>18-8-25（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類<br>J07 現場内小運搬の有無<br>J13 費用の内訳 | 一般養生<br>無し<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-152号　　C8240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,631 |
| 規格 | 一般型枠 小型構造物 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 8,483.4 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 型わく工 | | % | 43.77 | 27,500 | 29,070 | R0133 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 31.27 | 23,900 | 23,154 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 11.92 | 28,900 | 28,866 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | R3000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | Z2000001 管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>小型構造物 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-153号　　C8221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,613 |
| 規格 | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40―0 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,278.1 | | |
| 労務構成比率 | | % | 73.08 | | | |
| 普通作業員 | | % | 35.03 | 23,900 | 23,154 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 14.83 | 20,700 | 20,928 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 13.97 | 27,700 | 27,948 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 8.75 | 28,900 | 28,866 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | R3000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 21.65 | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC－40 小型2ｔ～4ｔ | % | 16.89 | 1,200 | 3,050 | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 4.73 | 134 | 145 | Z006702002 管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | Z2000001 管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-153号　　C3221110

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,613 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 5.27 | | | |
| バックホウ（クローラ）（標準） | 山積0．8m3（平積0．6m3） | % | 5.24 | 8,800 | 9,770 | 1D01010007 管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | WW000001 管理費区分 無 |
| 諸経費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 砕石の厚さ<br>J02 砕石の種類<br>J03 費用の内訳 | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）

単-154号　　YY800049

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | グレーチング蓋 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 73,750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | T-6、700×700、ボルト固定式 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グレーチング蓋 | T-6、700×700、ボルト固定式 | 基 | 1 | 73,750 | 73,750 | YY800050 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 73,750 | |
| 単価 | | | | | 73,750 | 円／基 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-155号　　C3210080

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 基面整正 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 463.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 478 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 普通作業員 | | % | 100 | 23,900 | 23,154 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸経費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |







# 参考資料（1）

単-156号　　YY800051

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 水路用スクリーン | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 17,630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 水路幅=300mm（U8-300相当品） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水路用スクリーン | 水路幅=300mm（U8-300相当品） | 基 | 1 | 17,630 | 17,630 | YY800052<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 17,630 | |
| 単価 | | | | | 17,630 | 円／基 |

# 参考資料（1）

単-157号　　YY800053

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 0年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 水路用スクリーン | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 14,610 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 水路幅=200mm（US-180相当品） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水路用スクリーン | 水路幅=200mm（US-180相当品） | 基 | 1 | 14,610 | 14,610 | YY800054<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 14,610 | |
| 単価 | | | | | 14,610 | 円／基 |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-158号　　CB410260

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 0年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 表層（車道・路肩部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,922 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 2,852.9 | | |
| 労務構成比率 | | % | 42.3 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 18.71 | 26,700 | 26,928 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 13.4 | 23,000 | 23,154 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 4.05 | 28,900 | 28,866 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 57.27 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | 52.51 | 595,000 | 625,000 | Z004101004<br>管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | 4.54 | 103 | 104 | Z004130002<br>管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.16 | 149 | 159 | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.03 | 134 | 145 | Z006702002<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-158号　　CB410260

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 表層（車道・路肩部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,922 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.43 | | | |
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | 0.24 | 1,390 | 1,430 | K000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | 0.13 | 340 | 350 | K000807001 管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | KK000001 管理費区分 無 |
| 諸経費 | | 式 | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員<br>J02 1層当平均仕上厚 50mm以下<br>J05 材料<br>J06 舗装材料種類<br>J07 費用の内訳 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）<br>50 mm<br>再生密粒度アスコン（１３）<br>ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-159号　　CB410040

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 上層路盤（車道・路肩部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 918.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 569.67 | | |
| 労務構成比率 | | % | 33.13 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 15.46 | 27,700 | 27,948 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 5.15 | 20,700 | 20,928 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 5.03 | 23,900 | 23,154 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 1.52 | 28,900 | 28,868 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | KR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 56.99 | | | |
| 粒度調整砕石 | M－３０　小型２ｔ～４ｔ | % | 53.57 | 240,000 | 510,000 | Z002124002 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 2.81 | 134 | 145 | Z006702002 管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-159号　　C8410040

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 上層路盤（車道・路肩部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 918.6 |
| 規格 | 粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 9.88 | | | |
| モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第2次）］ | ブレード幅3．1m | % | 3.96 | 17,900 | 17,600 | K000701015 管理費区分 無 |
| ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第2次）］ | 運転質量10t　締固め幅2．1m | % | 3.13 | 13,600 | 13,700 | K000801009 管理費区分 無 |
| タイヤローラ［普通型］ | 運転質量8～20t | % | 1.01 | 4,480 | 4,910 | L001060003 管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | K0000001 管理費区分 無 |
| 諸費用 | | 式 | | | | Z0000001 管理費区分 無 |
| 101 材料<br>106 全仕上り厚（実数入力）<br>107 施工区分 | 粒度調整砕石 M-30<br>100 mm<br>1層施工 | | | | | |
| 109 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-160号　　C8410030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 下層路盤（車道・路肩部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 729.5 |
| 規格 | 120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,202.1 | | |
| 労務構成比率 | | % | 15.69 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 7.32 | 27,700 | 27,948 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 2.44 | 20,700 | 20,928 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 2.38 | 23,900 | 23,154 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 0.72 | 28,900 | 28,866 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | R0000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 79.64 | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC－40　小型2t～4t | % | 78.02 | 738,000 | 366,000 | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 1.33 | 134 | 145 | Z005702002 管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | Z0000001 管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-160号　　CB410030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 下層路盤（車道・路肩部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 |
| 規格 | 120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用 | | | 単価 | 729.5 |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 4.67 | | | |
| モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第2次）］ | ブレード幅3．1m | % | 1.87 | 17,900 | 17,600 | K0000701015 管理費区分 無 |
| ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第2次）］ | 運転質量10t 締固め幅2．1m | % | 1.48 | 13,600 | 13,700 | K0000801009 管理費区分 無 |
| タイヤローラ［普通型］ | 運転質量8～20t | % | 0.48 | 4,480 | 4,910 | L0001060003 管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | K0000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | Z0000001 管理費区分 無 |
| J01 全仕上り厚（実数入力）<br>J02 施工区分<br>J03 材料 | 120 mm<br>1層施工<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | | | | | |
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）

単-161号　　D8101020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 盛土・埋戻（土地改良） | 単位 | m3 | 数量 | 10 |
| 規格 | 埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1） | | | 単価 | 2,166 |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.2 | 26,928 | 5,385 | K0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.68 | 23,154 | 15,744 | K0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 諸雑費 | 10% | 式 | 1 | | 538 | ZS7000001 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 21,667 | |
| 単価 | | | | | 2,166 | 円／m3 |
| J01 作業区分<br>J02 施工区分<br>J03 土質区分 | 埋戻<br>まき出し<br>砂・砂質土 | | | | | |
| J04 締固め区分 | 振動コンパクタ（1） | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-162号　　CB430510

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 舗装版切断 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,246 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,222 | | |
| 労務構成比率 | | % | 49.56 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 16.98 | 26,700 | 28,928 | K0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.17 | 28,900 | 28,800 | 30125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 7.58 | 23,900 | 23,154 | 30102 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | 98000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 37.08 | | | |
| コンクリートカッタ （ブレード） | 径１８インチ | % | 33.48 | 68,200 | 71,500 | Z0006540009 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 2.45 | 149 | 169 | Z0006704001 管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | Z2000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 13.36 | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-162号　　CB430510

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 舗装版切断 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,246 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | コンクリート舗装版 15cm以下,全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリートカッタ〔バキューム式（超低騒音型）〕 | 湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ | % | 9.09 | 12,800 | 13,000 | K0011161013 管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | K0000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | Z2000001 管理費区分 無 |
| 101 舗装版種別<br>103 コンクリート舗装版厚<br>105 費用の内訳 | コンクリート舗装版<br>15cm以下<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-163号　　Y8824010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 構造物とりこわし | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 33,880 |
| 規格 | 無筋構造物 人力施工 無し 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無筋構造物 | 昼間　人力施工　制約無 | m3 | 1 | 33,874.2 | 33,874 | J001611002 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | Z53000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 33,880 | |
| 単価 | | | | | 33,880 | 円／m3 |
| J01 構造物区分 | 無筋構造物 | | | | | |
| J02 工法区分 | 人力施工 | | | | | |
| J03 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J04 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-164号　　C8430510

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鋼板版切断 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 683.1 |
| 規格 | ｱｽﾌｧﾙﾄ鋼板版 15cm以下 全ての員用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 673.26 | | |
| 労務構成比率 | | % | 57.13 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 19.6 | 26,700 | 26,928 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 10.99 | 28,900 | 28,806 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 8.73 | 23,900 | 23,154 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | R0000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 27.45 | | | |
| コンクリートカッタ　（ブレード） | 径１８インチ | % | 23.29 | 68,200 | 71,500 | Z006540009 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 2.83 | 149 | 159 | Z006704001 管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | Z2000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 15.42 | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-164号　　CB430510

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務費等-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 舗装版切断 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 683.1 |
| 規格 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての箇所 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］ | 湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ | % | 10.49 | 12,800 | 13,000 | X001161013 管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | X000001 管理費区分 無 |
| 諸経費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| 101 舗装版種別<br>102 アスファルト舗装版厚<br>105 切削の内訳 | アスファルト舗装版<br>15cm以下<br>全ての箇所 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-165号　　CB430310

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務費等-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 舗装版破砕 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 594.6 |
| 規格 | アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての箇所 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 590.65 | | |
| 労務構成比率 | | % | 62.64 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 28.07 | 27,700 | 27,948 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 24.15 | 23,900 | 23,154 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 10.42 | 28,900 | 28,868 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 5.6 | | | |
| 軽油 | | % | 5.6 | 134 | 145 | 2006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 31.76 | | | |
| コンクリート圧砕装置（大割機） | 開口幅７３５～８５０ｍｍ破砕力５５０～９８０ｋＮ | % | 21.93 | 17,900 | 17,900 | X000907002 管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］ | 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） | % | 9.83 | 6,460 | 6,930 | X001010012 管理費区分 無 |
| 諸経費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-165号　　C8430310

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 舗装版破砕 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 594.6 |
| 規格 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J01 舗装版種別 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | | | | | |
| J02 障害等の有無 | 無し | | | | | |
| J03 騒音振動対策 | 必要 | | | | | |
| J04 舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J06 積込作業の有無 | 有り | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）

単-166号　　D8101530

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良） | 単位 | m3 | 数量 | 10 | 単価 | 5,265 |
| 規格 | 軟岩 4.0t積級 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 無 19.0km以下 良好 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良）4t積級 | 土質区分＝軟岩：タイヤ損耗費＝良好： | 日 | 1.33 | 39,590 | 52,654 | D8K10105 管理費区分 無 単-183号 |
| 計 | | | | | 52,654 | |
| 単価 | | | | | 5,265 | 円／m3 |
| J01 土質区分 | 軟岩 | | | | | |
| J02 運搬機械区分 | 4.0t積級 | | | | | |
| J03 積込機種 | バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） | | | | | |
| J04 DID区分の有無 | 無 | | | | | |
| J07 運搬距離（4t級） DID区間無 | 19.0km以下 | | | | | |
| J13 タイヤ損耗費 | 良好 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-167号　　C8210100

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 掘削 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,223 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,212.3 | | |
| 労務構成比率 | | % | 61.7 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 61.7 | 27,700 | 27,948 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料費構成比率 | | % | 11.04 | | | |
| 軽油 | | % | 11.04 | 134 | 145 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械費構成比率 | | % | 27.26 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３ | % | 27.26 | 7,700 | 7,520 | K000202015<br>管理費区分 無 |
| 諸経費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J05 施工数量 | 土砂<br>上記以外（小規模）<br>小規模（標準） | | | | | |







参考資料（1）（施工パッケージ）

単-168号　　C8210100

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 掘削 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,223 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,212.3 | | |
| 労務構成比率 | | % | 61.7 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 61.7 | 27,700 | 27,948 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料費構成比率 | | % | 11.04 | | | |
| 軽油 | | % | 11.04 | 134 | 145 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械費構成比率 | | % | 27.26 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３ | % | 27.26 | 7,700 | 7,520 | K000202015<br>管理費区分 無 |
| 諸経費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J05 施工数量 | 土砂<br>上記以外（小規模）<br>小規模（標準） | | | | | |

# 参考資料（1）

単-169号　　DB101010

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 振動ローラ締固め（土地改良） | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | 601.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t | | 日 | 2 | 30,080 | 60,160 | DBK10102 管理費区分 無 単-184号 |
| 計 | | | | | 60,160 | |
| 単価 | | | | | 601.6 | 円／m3 |
| J01 工種<br>J02 振動ローラ機種 | 埋戻<br>ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-170号　　CB220010

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 法面整形 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 440.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 盛土部 無し 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての質用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 433.37 | | |
| 労務構成比率 | | % | 75.2 | | | |
| 普通作業員 | | % | 33.11 | 23,900 | 23,154 | 80102 管理費区分 無 割増率　0% |
| 運転手（特殊） | | % | 28.70 | 27,700 | 27,048 | 80114 管理費区分 無 割増率　0% |
| 土木一般世話役 | | % | 13.33 | 28,900 | 28,866 | 80125 管理費区分 無 割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 12.38 | | | |
| 軽油 | | % | 12.38 | 134 | 145 | 2006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 12.42 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積0．8m3（平積0．6m3） | % | 12.42 | 8,800 | 9,770 | 1001010007 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | 20000001 管理費区分 無 |
| J01 整形箇所<br>J02 法面締固めの有無<br>J03 現場制約の有無 | 盛土部<br>無し<br>無し | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-170号　　CB220010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 法面整形 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 440.3 |
| 規格 | 盛土部 無し 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 土質<br>J05 費用の内訳 | 礫質土、砂及び砂質土、粘性土<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）

単-171号　　BB102210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 芝付工（土地改良） | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 782.7 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.05 | 28,866 | 1,731 | K0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.17 | 23,154 | 3,936 | K0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 人工芝 | 張芝　ネット付　巾50～100cm | m2 | 10.8 | 200 | 2,160 | 2A10260070<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 7,827 | |
| 単価 | | | | | 782.7 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-172号　　C8210030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 0年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 床掘り | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,159 |
| 規格 | 土砂 上記以外（小規模） 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 2,170.7 | | |
| 労務構成比率 | | % | 72.99 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 39.96 | 27,700 | 27,948 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 33.03 | 23,900 | 23,154 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 7.14 | | | |
| 軽油 | | % | 7.14 | 134 | 145 | Z000702A02<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 19.87 | | | |
| バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］ | 排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３ | % | 19.87 | 8,670 | 8,460 | K000202096<br>管理費区分 無 |
| 諸経費 | | 式 | | | | Z0000001<br>管理費区分 無 |
| J01 工種<br>J02 施工方法<br>J05 費用の内訳 | 土砂<br>上記以外（小規模）<br>全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |







# 参考資料（1）

単-173号　　D8107010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 畜水路基礎（土地改良） | 単位 | m3 | 数量 | 10 | 単価 | 10,540 |
| 規格 | 砂・砂質土 使用しない コンパクタ 区分２ バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂 | クッション用 小型２１～４１ | m3 | 13.9 | 3,800 | 52,820 | Z0021500001<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.32 | 28,866 | 9,237 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.34 | 26,928 | 9,155 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 1.00 | 23,154 | 23,237 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸経費 | 12% | 式 | 1 | | 1,098 | Z5700000001<br>管理費区分 無 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型・超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制) | バックホウ規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）： | 日 | 0.19 | 41,420 | 7,869 | D8X107002<br>管理費区分 無<br>単-185号 |
| 計 | | | | | 105,416 | |
| 単価 | | | | | 10,540 | 円／m3 |
| J01 基礎区分<br>J02 現場発生土使用区分<br>J03 使用機械及び締固め区分 | 砂・砂質土<br>使用しない<br>コンパクタ 区分２ | | | | | |
| J04 バックホウ規格 | バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3） | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-174号　　D8101020

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 盛土・埋戻（土地改良） | 単位 | m3 | 数量 | 10 | 単価 | 2,166 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 盛土 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.2 | 26,928 | 5,385 | K0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.68 | 23,154 | 15,744 | K0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | 10% | 式 | 1 | | 533 | ZS7000001<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 21,662 | |
| 単価 | | | | | 2,166 | 円／m3 |
| J01 作業区分<br>J02 施工区分<br>J03 土質区分 | 盛土<br>まき出し<br>砂・砂質土 | | | | | |
| J04 締固め区分 | 振動コンパクタ（1） | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-175号　　C8210110

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 土砂等運搬 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,780 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 4.0km以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,589.8 | | |
| 労務構成比率 | | % | 63.42 | | | |
| 運転手（一般） | | % | 63.42 | 22,400 | 24,786 | K0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 12.13 | | | |
| 軽油 | | % | 12.13 | 134 | 145 | 2006102002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 24.45 | | | |
| ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）<br>（タイヤ損耗費） | 4ｔ積級<br>【4ｔ積級　良好　供用日】 | % | 24.45 | 7,323 | 8,571<br>(8,310)<br>(261) | M000301002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土砂等発生現場<br>J02 積込機種・規格<br>J03 土質 | 小規模<br>バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）<br>土砂（岩塊・玉石混り土含む） | | | | | |
| J04 DID区間の有無<br>J13 運搬距離（km）（DID区間無） | 無し<br>4.0km以下 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-176号　C3210030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基面整正 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 463.1 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 478 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 普通作業員 | | % | 100 | 23,900 | 23,154 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸経費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |







# 参考資料（1）

単-177号　DB107590

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 高密度ポリエチレン管機械布設（土地改良） | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 18,400 |
| 規格 | 600mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高密度ポリエチレン管 | φ600mm(無孔管)シングル構造 | m | 100 | 16,300 | 1,630,000 | ZA10833660<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.82 | 28,855 | 23,670 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 2.05 | 26,928 | 55,202 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 2.98 | 23,154 | 68,998 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良）ﾗﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t(小) | | 日 | 1.52 | 41,390 | 62,912 | DB110709<br>管理費区分 無<br>単-186号 |
| 計 | | | | | 1,840,782 | |
| 単価 | | | | | 18,400 | 円／m |
| 101 呼び径 | 600mm | | | | | |

# 参考資料（1）

単-178号　　YY600057

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高密度ポリエチレン管継手 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 26,260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | φ600 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高密度ポリエチレン管継手 | φ600 | 個 | 1 | 26,260 | 26,260 | YY600058<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 26,260 | |
| 単価 | | | | | 26,260 | 円／個 |







# 参考資料（1）

単-179号　　WB340280

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | プレキャスト集水桝据付 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 491,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 50m以下 1500を超え1700kg以下 標準 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.3 | 28,866 | 8,659 | K0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.4 | 26,928 | 10,771 | K0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.6 | 23,154 | 13,892 | K0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 集水桝 | A5桝1000×1000×1000、グレーチング蓋110°<br>鋼製式2分割 | 基 | 1 | 430,500 | 430,500 | 4000302001-001<br>管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）（標準・クレーン機能付） | 機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗費補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交付制限による割増し＝交付初を適用しない：賃料補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間： | 0.5時間 | 3.5 | 7,676 | 26,866 | K0202100<br>管理費区分 無<br>単-187号 |
| 諸雑費（車十まるめ） | 0.6% | 式 | 1 | | 312 | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 491,000 | |
| 単価 | | | | | 491,000 | 円／基 |
| J01 平均運搬距離<br>J02 集水桝製品質量<br>J03 バックホウ供用日当り運転時間 | 50m以下<br>1500を超え1700kg以下<br>標準 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-180号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 46,160 |
| 規格 | 小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 有り 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 37,056 | | |
| 労務構成比率 | | % | 47.07 | | | |
| 普通作業員 | | % | 29.15 | 23,900 | 23,154 | K0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 8.5 | 28,900 | 28,860 | K0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 7.2 | 26,700 | 26,928 | K0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | K0000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 52.93 | | | |
| 生コンクリート | １８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下, 小型４ｔ | % | 52.93 | 18,500 | 27,400 | Z002012001 管理費区分 無 |
| 諸経費 | | 式 | | | | Z0000001 管理費区分 無 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 コンクリート規格 | 小型構造物<br>人力打設<br>18-8-25（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類<br>J07 現場内小運搬の有無<br>J13 費用の内訳 | 一般養生<br>有り<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-181号　　CB210110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 土砂等運搬 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,780 |
| 規格 | 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,589.8 | | |
| 労務構成比率 | | % | 63.42 | | | |
| 運転手（一般） | | % | 63.42 | 22,400 | 24,786 | K0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 12.13 | | | |
| 軽油 | | % | 12.13 | 134 | 145 | Z0006102002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 24.45 | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］［タイヤ損耗費］ | 4ｔ積級 （4ｔ積級 良好 供用日） | % | 24.45 | 7,323 | 8,571 (8,310) (261) | X000301002 管理費区分 無 |
| 諸経費 | | 式 | | | | Z0000001 管理費区分 無 |
| J01 土砂等発生現場<br>J02 積込機種・規格<br>J03 土質 | 小規模<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）<br>土砂（岩塊・玉石混り土含む） | | | | | |
| J04 DID区間の有無<br>J13 運搬距離（km）（DID区間無） | 無し<br>4.0km以下 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-182号　　C8210100

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調査-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 掘削 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,223 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,212.3 | | |
| 労務構成比率 | | % | 61.7 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 61.7 | 27,700 | 27,948 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 11.04 | | | |
| 軽油 | | % | 11.04 | 134 | 145 | Z0006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 27.26 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３ | % | 27.26 | 7,700 | 7,520 | X000202015 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | Z0000001 管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J05 施工数量 | 土砂<br>上記以外（小規模）<br>小規模（標準） | | | | | |







# 参考資料（2）

単-183号　　D8K10106

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調査-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良）4t積級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 39,590 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 軟岩 良好 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 24,786 | 24,786 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| 軽油 | | L | 33 | 145 | 4,785 | Z0006702002 管理費区分 無 |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | 4ｔ積級 | 供用日 | 1.17 | 8,310 | 9,722 | X000301002 管理費区分 無 |
| タイヤ損耗費 | 4ｔ積級 良好 供用日 | 供用日 | 1.17 | 261 | 305 | Z0100020045 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 39,598 | |
| 単価 | | | | | 39,590 | 円／日 |
| J01 土質区分<br>J02 タイヤ損耗費 | 軟岩<br>良好 | | | | | |

# 参考資料（2）

単-184号　　D8K10102

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 振動ﾛｰﾗ運転（土地改良）ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 30,080 |
| 規格 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 26,928 | 26,928 | K0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 軽油 | | L | 5.7 | 145 | 826 | 2.006702002 管理費区分 無 |
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．８～１．１ｔ | 日 | 1.44 | 1,620 | 2,332 | 1.001070002 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 30,086 | |
| 単価 | | | | | 30,080 | 円／日 |







# 参考資料（2）

単-185号　　D8K10702

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型・超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 41,420 |
| 規格 | バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3） | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 27,948 | 27,948 | K0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 軽油 | | L | 33 | 145 | 4,785 | 2.006702002 管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３） | 日 | 1.58 | 5,500 | 8,690 | 1.001010002 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 41,423 | |
| 単価 | | | | | 41,420 | 円／日 |
| 101 バックホウ損料 | バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3） | | | | | |

# 参考資料（2）

単-186号　　09X10709

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1,000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 41,390 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 27,948 | 27,948 | X0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 28 | 145 | 4,060 | Z0067020002<br>管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積0．45m3（平積0．35m3）2．9t吊 | 日 | 1.33 | 7,060 | 9,389 | L001010005<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 41,397 | |
| 単価 | | | | | 41,390 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |







# 参考資料（2）

単-187号　　X0202100

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1,000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,676 |
| 規格 | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | 27,948 | 4,751 | X0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 5.9 | 145 | 855 | Z0067020002<br>管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 排ガス型（第2次） 山積0.28m3 1.7t吊 | 時間 | 1 | 2,070 | 2,070 | X000202100<br>管理費区分 無 |
| 諸経費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | Z53000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 7,676 | |
| 単価 | | | | | 7,676 | 円／時間 |
| J01 機械使用条件<br>J02 岩石割増しコード<br>J03 機械損耗部品補正 | 補正なし<br>岩石工の割増対象にしない<br>普通 | | | | | |
| J04 供用日当り運転時間<br>J05 交替制による割増し<br>J06 異常補正 | 0 時間<br>交替制を適用しない<br>0 無 | | | | | |
| J07 基礎価格補正<br>J09 運転日当り運転時間 | しない<br>0 時間 | | | | | |
| | | | | | | |

# 登録単価

| | | 工事名 | 滝谷用水地区　基幹農業水利施設ストマネ事業<br>用水路補修その7工事 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 | |
| Y000302001-001 | 集水桝 | AS桝1000×1000×1000、グレーチング蓋110° 鋳鉄式2 | 基 | 430,500 | 令和 6 | 7 | | |
| Y001712000-001 | プライマー | 目地充填工（弾性シーリング） | L | 9,083 | 令和 6 | 7 | | |
| Y810227001-001 | 充填材 | 目地充填工（弾性シーリング） | L | 3,321 | 令和 6 | 7 | | |







# 個人用損料<データ無し>

| 工事番号 | | 工事名 | 滝谷用水地区　基幹農業水利施設ストマネ事業<br>用水路補修その7工事 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 区分 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 | |

【実施】

# 積算情報

| | | | |
|---|---|---|---|
| 設計書番号 | 506-k143740-00070-15-01(0) | 設計者名 | |
| 費目 | 本工事費 | 工事名 | 滝谷用水地区　基幹農業水利施設ストマネ事業<br>用水路長寿命化その7工事 |
| 所属名 | 伊賀農林事務所　農村基盤室 | | |
| 適用単価 | | | |
| 入札日（開札日） | | | |
| 歩掛適用年月日 | | | |
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 | | |
| 適用単価地区 一般材料 | Y00：伊賀 | | |
| 適用単価地区 生コン | Y02：伊賀／小型4ｔ | | |
| 適用単価地区 石材 | Y02：伊賀／小型2ｔ～4ｔ | | |
| 適用工種 | 管水路工事 | | |

| | |
|---|---|
| 積算時基準工事期間 | |





# 設計内訳書

| 工事名 | 滝谷用水地区　基幹農業水利施設ストマネ事業<br>用水路長寿命化その7工事 | 当初 | 事業区分 | 土地改良工事 | 主たる工種 | 管水路工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | コンクリート補修工 | 施工地域 | 特定地域 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート補修工 | | 式 | 1 | | 3,374,071 | | | |
| 幹線用水路 | | 式 | 1 | | 3,374,071 | | | |
| 表面被覆工 | | 式 | 1 | | 1,267,160 | | | |
| 表面被覆工 | 対策工-調③ | m² | 10 | 17,270 | 172,700 | | | 単-1号 調休有 |
| 表面被覆工 | 対策工-縁① | m² | 47 | 21,460 | 1,008,620 | | | 単-2号 調休有 |
| 表面被覆工 | 対策工-縁② | m² | 4 | 21,460 | 85,840 | | | 単-3号 調休有 |
| ひび割れ補修工 | | 式 | 1 | | 452,280 | | | |
| ひび割れ充填工 | W=10mm、弾性シーリング、表面処理（研磨） | m | 30 | 9,871 | 296,130 | | | 単-4号 調休有 |
| ひび割れ充填工 | W=20mm、弾性シーリング、表面処理（研磨） | m | 15 | 10,410 | 156,150 | | | 単-5号 調休有 |
| 目地補修工 | | 式 | 1 | | 95,835 | | | |
| 既設目地撤去工 | 機械はつり | m | 15 | 2,635 | 39,525 | | | 単-6号 調休有 |
| 目地充填工 | W=10mm | m | 10 | 3,381 | 33,810 | | | 単-7号 調休有 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 滝谷用水地区　基幹農業水利施設ストマネ事業<br>用水路補修その7工事 | 当　初 | 事業区分 | 土地改良工事 | 主たる工種 | 管水路工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工種区分 | コンクリート補修工 | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目地充填工 | t=20mm | m | 5 | 4,500 | 22,500 | | | 単-8号 週休有 |
| 小運搬工 | | 式 | 1 | | 15,878 | | | |
| 小運搬 | 小運搬①、コンクリート（RCW含む） | m3 | 0.6 | 4,167 | 2,500 | | | 単-9号 週休有 |
| 小運搬 | 小運搬②、コルゲートパイプ | t | 1.3 | 5,093 | 6,620 | | | 単-10号 週休有 |
| 小運搬 | 小運搬③、コルゲートパイプ | t | 0.2 | 7,409 | 1,481 | | | 単-11号 週休有 |
| 小運搬 | 小運搬④、コルゲートパイプ | t | 0.4 | 8,103 | 3,241 | | | 単-12号 週休有 |
| 小運搬 | 小運搬⑤、コルゲートパイプ | t | 0.2 | 10,180 | 2,036 | | | 単-13号 週休有 |
| 付帯工 | | 式 | 1 | | 1,542,918 | | | |
| 可動式スクリーン | | 基 | 1 | 469,000 | 469,000 | | | 単-14号 週休有 |
| 鋼管補修工 | | 箇所 | 1 | 240,700 | 240,700 | | | 単-15号 週休有 |
| 隧道孔口保護工１型 | | m | 34.7 | 15,680 | 544,096 | | | 単-16号 週休有 |
| 隧道孔口保護工２型 | | m | 7 | 18,080 | 126,560 | | | 単-17号 週休有 |







# 設計内訳書

| 工事名 | 滝谷用水地区　基幹農業水利施設ストマネ事業<br>用水路補修その7工事 | 当　初 | 事業区分 | 土地改良工事 | 主たる工種 | 管水路工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工種区分 | コンクリート補修工 | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘 | | m3 | 0.5 | 9,725 | 4,862 | | | 単-18号 週休有 |
| 埋戻し | | m3 | 0.6 | 3,195 | 1,917 | | | 単-19号 週休有 |
| 基面整正 | | m2 | 1 | 463.1 | 463 | | | 単-20号 週休有 |
| 制水弁 | φ200、樹脂製ゲートバルブ | 基 | 1 | 130,000 | 130,000 | | | 単-21号 週休有 |
| コンクリート平板 | 400×600×600 | 枚 | 1 | 1,020 | 1,020 | | | 単-22号 週休有 |
| 継手 | φ200、TSフランジ | 個 | 1 | 9,700 | 9,700 | | | 単-23号 週休有 |
| 継手 | φ200、ドレッサージョイント | 個 | 1 | 14,600 | 14,600 | | | 単-24号 週休有 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 3,374,071 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 691,740 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 226,740 | | | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 226,740 | | | |
| 付着強度試験 | 下地処理後　3点/箇所 | 箇所 | 6 | 15,740 | 94,440 | | | 単-25号 週休有 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 滝谷用水地区　基幹農業水利施設ストマネ事業<br>用水路施設修繕その7工事 | 当　初 | 積算区分<br>工種区分 | 土地改良工事<br>共通仮設費 | 主たる工種<br>施工地域 | 管水路工事<br>(指定無し) |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 工種区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付着強度試験 | 表面被覆後　3点/箇所 | 箇所 | 6 | 22,050 | 132,300 | | | 単-26号<br>週休有 |
| 共通仮設費（率計上）<br>3,374,071×13.79% | | 式 | 1 | | 465,000 | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 4,065,811 | | | |
| 現場管理費<br>4,065,811×30.11% | | 式 | 1 | | 1,224,000 | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 5,289,811 | | | |







# 工場管理費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 間接労務費対象額　管理費区分7 | 0 | |
| 2 | 間接労務費率 | 40.8% | |
| 3 | 間接労務費計上額 | 0 | |
| 4 | 工場管理費　工場純工事費 | 0 | |
| 5 | 非対象額計（－） | 0 | 管理費区分5，9 |
| 6 | 工場管理費対象額 | 0 | |
| 7 | 工場管理費率 | 33.5% | |
| 8 | 工場管理費計上額 | 0 | |

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種　単独（当該工事） | 管水路工事 | |
| 2 | 主たる工種　合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | 3,374,071 | |
| 4 | 直接工事費 | 3,374,071 | |
| 5 | 準備費（処分費） | 0 | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | 0 | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事） | 0 | |
| 8 | 現工事 | 0 | |
| 9 | 合算工事 | 0 | |
| 10 | 非対象額計（－） | 0 | |
| 11 | 管理費区分１ | 0 | 機器、ＰＣ桁、鋼桁、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分Ｔ | 0 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 18 | 共通仮設費対象額　単独（追加工事） | 3,374,071 | |
| 19 | 現工事 | 0 | |
| 20 | 合算工事 | 0 | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） | 3,374,071 | 調査工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | 0 | |
| 23 | 合算工事 | 0 | |
| 24 | 共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事） | 13.52% | |
| 25 | 現工事 | 0% | |
| 26 | 合算工事 | 0% | |
| 27 | 施工地域等補正　単独（Goto工事） | 1 | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | 0 | |
| 29 | 海上輸送補正率 | 0% | |
| 30 | 共通仮設費（率分）　率（補正後） | 13.75% | 週休２日制補正係数　1.02有り |
| 31 | 計上額　単独（追加工事） | 465,000 | |
| 32 | 現工事 | 0 | |
| 33 | 合算工事 | 0 | |







# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34 | 調整工事計上額 | 465,000 | |
| 35 | 現場環境改善費対象工事費 | 3,374,071 | |
| 36 | 直接工事費 | 3,374,071 | |
| 37 | 非対象額計（－） | 0 | |
| 38 | 管理費区分１ | 0 | 機器、ＰＣ桁、鋼桁、ポンプ等購入費 |
| 39 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 40 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 41 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 42 | 管理費区分Ｔ | 0 | |
| 43 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 44 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 45 | 現場環境改善費対象額（ＰＩ）　単独（追加工事） | 3,374,071 | |
| 46 | 現工事 | 0 | |
| 47 | 合算工事 | 0 | |
| 48 | 現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事） | 2% | |
| 49 | 現工事 | 0% | |
| 50 | 合算工事 | 0% | |
| 51 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | 市街地以外 | |
| 52 | 現工事 | | |
| 53 | 現場環境改善費　率（補正後） | 2% | |
| 54 | 計上額　単独（追加工事） | 0 | |
| 55 | 現工事 | 0 | |
| 56 | 合算工事 | 0 | |
| 57 | 調整工事計上額 | 0 | |
| 58 | 共通仮設費（計上分） | 226,740 | |
| 59 | 運搬費 | 0 | |
| 60 | 準備費・仮設費 | 0 | |
| 61 | 事業損失防止施設費 | 0 | |
| 62 | 安全費 | 0 | |
| 63 | 役務費 | 0 | |
| 64 | 技術管理費 | 226,740 | |
| 65 | 賃借費 | 0 | |
| 66 | 現場環境改善費 | 0 | |

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 67 | 共通仮設費計 | 691,740 | |



506-k143740-00070-15-01(0)

# 現場管理費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種 | 管水路工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | 4,065,811 | |
| 3 | 単独（追加工事）　直接工事費 | 3,374,071 | |
| 4 | 単独（追加工事）　共通仮設費 | 691,740 | |
| 5 | 非対象額計（一） | 0 | |
| 6 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分Ｔ | 0 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 11 | 無償貸付機械経価額（＋） | 0 | |
| 12 | 現場管理費対象経工事費　単独（追加工事） | 4,065,811 | |
| 13 | 現工事 | 0 | |
| 14 | 合算工事 | 0 | |
| 15 | 処分費等を除く　現場管理費対象経工事費 | 4,065,811 | 調査工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | 0 | |
| 17 | 合算工事 | 0 | |
| 18 | 率（補正前）　単独（追加工事） | 28.68% | |
| 19 | 現工事 | 0% | |
| 20 | 合算工事 | 0% | |
| 21 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | 1 | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | 0 | |
| 23 | 施工時期補正　冬期：88日　工期：141日 | 0 | (0) |
| 24 | 緊急工事補正 | 0% | |
| 25 | 真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日 | 0% | |
| 26 | 移設・地すべり補正　単独（追加工事） | 0% | |
| 27 | 現工事 | 0% | |
| 28 | 率（補正後） | 30.11% | 週休２日制補正係数　1.05有り |
| 29 | 計上額　単独（追加工事） | 1,224,000 | |
| 30 | 現工事 | 0 | |
| 31 | 合算工事 | 0 | |
| 32 | 調整工事計上額 | 1,224,000 | |

# 一般管理費等

所属名　伊賀農林事務所　農村基盤室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　管水路工事

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 工事原価 | 5,289,811 | |
| 2 | 純工事費 | 4,065,811 | |
| 3 | 現場管理費 | 1,224,000 | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0 | |
| 5 | 工場製作原価 | 0 | |
| 6 | 非対象額計（一） | 0 | |
| 7 | 管理費区分９ | 0 | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分Ｔ | 0 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事） | 5,289,811 | |
| 10 | 現工事 | 0 | |
| 11 | 合算工事 | 0 | |
| 12 | 処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 | 5,289,811 | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | 0 | |
| 14 | 合算工事 | 0 | |
| 15 | 率（補正前）　単独（追加工事） | 23.45% | |
| 16 | 現工事 | 0% | |
| 17 | 合算工事 | 0% | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事） | 1 | |
| 19 | 現工事 | 0 | |
| 20 | 財団法人等による補正係数　単独（追加工事） | 1 | |
| 21 | 現工事 | 0 | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） | 5,289,811 | |
| 23 | 契約保証に係る補正値　単独（追加工事） | 0.04 | 契約保証費　2,115 円 |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後） | 23.49% | |
| 25 | 計上額　単独（追加工事） | 1,242,189 | |
| 26 | 現工事 | 0 | |
| 27 | 合算工事 | 0 | |
| 28 | 調整工事計上額 | 1,242,189 | |
| | | | |







# 1次単価表

単-1号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 表面被覆工 | 単位 | a | 数量 | 10 |
| 規格 | 対現工-開③ | 単価 | 17,270 | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プライマー塗布（表面被覆工） | プライマー設計量（実数値入力）=14.91kg： | m2 | 4 | 1,305 | 5,220 | 03113150 管理費区分 無 単-27号 |
| 表面被覆工（左官） | 無機系被覆材設計量（実数値入力）=1,049.86kg： | m2 | 4 | 7,013 | 28,052 | 03113160 管理費区分 無 単-28号 |
| プライマー塗布（表面被覆工） | プライマー設計量（実数値入力）=14.95kg： | m2 | 5 | 1,306 | 6,530 | 03113150 管理費区分 無 単-29号 |
| 表面被覆工（左官） | 無機系被覆材設計量（実数値入力）=1,750.71kg： | m2 | 5 | 9,132 | 45,660 | 03113160 管理費区分 無 単-30号 |
| シーリング処理 | t=6mm | m | 20 | 2,746 | 54,920 | MY800044 管理費区分 無 単-31号 |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m3 | 0.05 | 37,480 | 1,874 | CB240010 管理費区分 無 単-32号 |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しｺﾝｸﾘｰﾄ： | m2 | 1.41 | 4,864 | 6,858.24 | CB240210 管理費区分 無 単-33号 |
| 高圧洗浄工 | 高圧洗浄機規格=吐出圧力30.0MPa： | m2 | 16 | 1,468 | 23,488 | 03113120 管理費区分 無 単-34号 |
| 計 | | | | | 172,602.24 | |
| 単価 | | | | | 17,270 | 円／a |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-2号

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 7月24日<br>令和 6年 7月24日<br>1.000-00000020 |
|---|---|

| 名称 | 表面被覆工 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 21,460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 対策工-壁① | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プライマー塗布（表面被覆工） | プライマー設計量（実数値入力）=14.91kg： | m2 | 3.6 | 1,305 | 4,698 | D8113150 管理費区分 無 単-27号 |
| 表面被覆工（左官） | 無機系被覆材設計量（実数値入力）=1,049.86kg： | m2 | 3.6 | 7,013 | 25,246.8 | D8113160 管理費区分 無 単-28号 |
| プライマー塗布（表面被覆工） | プライマー設計量（実数値入力）=14.95kg： | m2 | 8.6 | 1,306 | 11,231.6 | D8113150 管理費区分 無 単-29号 |
| 表面被覆工（左官） | 無機系被覆材設計量（実数値入力）=1,750.71kg： | m2 | 8.0 | 9,132 | 78,535.2 | D8113160 管理費区分 無 単-30号 |
| シーリング処理 | t=6mm | m | 20 | 2,746 | 54,920 | MYB00053 管理費区分 無 単-35号 |
| 高圧洗浄工 | 高圧洗浄機規格=吐出圧力30.0MPa： | m2 | 27.2 | 1,468 | 39,929.6 | D8113120 管理費区分 無 単-34号 |
| 計 | | | | | 214,561.2 | |
| 単価 | | | | | 21,460 | 円／m |



三重県　農林水産部



# 1次単価表

単-3号

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 7月24日<br>令和 6年 7月24日<br>1.000-00000020 |
|---|---|

| 名称 | 表面被覆工 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 21,460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 対策工-壁② | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プライマー塗布（表面被覆工） | プライマー設計量（実数値入力）=14.91kg： | m2 | 3.6 | 1,305 | 4,698 | D8113150 管理費区分 無 単-27号 |
| 表面被覆工（左官） | 無機系被覆材設計量（実数値入力）=1,049.86kg： | m2 | 3.6 | 7,013 | 25,246.8 | D8113160 管理費区分 無 単-28号 |
| プライマー塗布（表面被覆工） | プライマー設計量（実数値入力）=14.95kg： | m2 | 8.6 | 1,306 | 11,231.6 | D8113150 管理費区分 無 単-29号 |
| 表面被覆工（左官） | 無機系被覆材設計量（実数値入力）=1,750.71kg： | m2 | 8.0 | 9,132 | 78,535.2 | D8113160 管理費区分 無 単-30号 |
| シーリング処理 | t=6mm | m | 20 | 2,746 | 54,920 | MYB00056 管理費区分 無 単-36号 |
| 高圧洗浄工 | 高圧洗浄機規格=吐出圧力30.0MPa： | m2 | 27.2 | 1,468 | 39,929.6 | D8113120 管理費区分 無 単-34号 |
| 計 | | | | | 214,561.2 | |
| 単価 | | | | | 21,460 | 円／m |



三重県　農林水産部

# 1次単価表

単-4号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ひび割れ充填工 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 9,871 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | T=10mm、弾性シーリング、表面処理（研磨） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ひび割れ充填工（土地改良） | プライマー設計量（実数値入力）=0.04kg：<br>充填材設計量（実数値入力）=1.36kg： | m | 1 | 7,169 | 7,169 | DB113050<br>管理費区分 無<br>単-37号 |
| ひび割れ表面処理工（研磨工）（土地改良） | | m | 1 | 1,505 | 1,505 | DB113010<br>管理費区分 無<br>単-38号 |
| 充填材の表面仕上げ（土地改良） | | m | 1 | 1,197 | 1,197 | DB113070<br>管理費区分 無<br>単-39号 |
| 計 | | | | | 9,871 | |
| 単価 | | | | | 9,871 | 円／m |



三重県　農林水産部



# 1次単価表

単-5号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ひび割れ充填工 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 10,410 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | T=20mm、弾性シーリング、表面処理（研磨） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ひび割れ充填工（土地改良） | プライマー設計量（実数値入力）=0.04kg：<br>充填材設計量（実数値入力）=2.72kg： | m | 1 | 7,707 | 7,707 | DB113050<br>管理費区分 無<br>単-40号 |
| ひび割れ表面処理工（研磨工）（土地改良） | | m | 1 | 1,505 | 1,505 | DB113010<br>管理費区分 無<br>単-38号 |
| 充填材の表面仕上げ（土地改良） | | m | 1 | 1,197 | 1,197 | DB113070<br>管理費区分 無<br>単-39号 |
| 計 | | | | | 10,409 | |
| 単価 | | | | | 10,410 | 円／m |



三重県　農林水産部

# 1次単価表

単-6号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 既設目地撤去工 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,635 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 機械はつり | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 既設目地撤去工 | 作業区分＝機械はつり： | m | 1 | 2,635 | 2,635 | 08113100<br>管理費区分 無<br>単-41号 |
| 計 | | | | | 2,635 | |
| 単価 | | | | | 2,635 | 円／m |







# 1次単価表

単-7号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 目地充填工 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,381 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | t=10mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目地充填工 | 充填材設計量（実数値入力）＝14L：プライマー設計量（実数値入力）＝0.4L：バックアップ材＝使用する： | m | 1 | 3,381 | 3,381 | 08113110<br>管理費区分 無<br>単-42号 |
| 計 | | | | | 3,381 | |
| 単価 | | | | | 3,381 | 円／m |

# 1次単価表

単-8号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 目地充填工 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | t=20mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目地充填工 | 充填材設計量（実数値入力）＝4lL：プライマー設計量（実数値入力）＝0.8lL：バックアップ材＝使用する： | m | 1 | 4,500 | 4,500 | 08113110 管理費区分 無 単-43号 |
| 計 | | | | | 4,500 | |
| 単価 | | | | | 4,500 | 円／m |



三重県　農林水産部



# 1次単価表

単-9号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 小運搬 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,167 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 小運搬①、コンクリート（PCl含む） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手車運搬（土地改良） | 運搬距離区分＝40m未満：材料区分＝生コンクリート： | m3 | 1 | 4,167 | 4,167 | 08102090 管理費区分 無 単-44号 |
| 計 | | | | | 4,167 | |
| 単価 | | | | | 4,167 | 円／m3 |



三重県　農林水産部

# 1次単価表

単-10号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調査-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 小運搬 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 5,093 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 小運搬②、コルゲートパイプ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人肩運搬（土地改良） | 運搬距離区分＝40m未満； | t | 1 | 5,093 | 5,093 | 08102080<br>管理費区分 無<br>単-45号 |
| 計 | | | | | 5,093 | |
| 単価 | | | | | 5,093 | 円／t |



三重県 農林水産部



# 1次単価表

単-11号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調査-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 小運搬 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 7,409 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 小運搬③、コルゲートパイプ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人肩運搬（土地改良） | 運搬距離区分＝100m未満； | t | 1 | 7,409 | 7,409 | 08102080<br>管理費区分 無<br>単-46号 |
| 計 | | | | | 7,409 | |
| 単価 | | | | | 7,409 | 円／t |



三重県 農林水産部

506-k143740-00070-15-01(0)

# 1次単価表

単-12号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 小運搬 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 8,103 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 小運搬④、コルゲートパイプ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人肩運搬（土地改良） | 運搬距離区分＝120m未満； | t | 1 | 8,103 | 8,103 | D#102080<br>管理費区分 無<br>単-47号 |
| 計 | | | | | 8,103 | |
| 単価 | | | | | 8,103 | 円／t |



三重県　農林水産部

506-k143740-00070-15-01(0)

# 1次単価表

単-13号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 小運搬 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 10,180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 小運搬⑤、コルゲートパイプ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人肩運搬 | 180m未満 | t | 1 | 10,180 | 10,180 | H100053.<br>管理費区分 無<br>単-48号 |
| 計 | | | | | 10,180 | |
| 単価 | | | | | 10,180 | 円／t |



三重県　農林水産部

# 1次単価表

単-14号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 可動式スクリーン | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 469,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可動式スクリーン | | 基 | 1 | 469,000 | 469,000 | NY800064 管理費区分 無 単-49号 |
| 計 | | | | | 469,000 | |
| 単価 | | | | | 469,000 | 円／基 |







# 1次単価表

単-15号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 網管補修工 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 240,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 網管補修工 | | 箇所 | 1 | 228,100 | 228,100 | NY800065 管理費区分 無 単-50号 |
| フランジ継手工 | 呼び径＝φ 600mm：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない： | 口 | 1.5 | 8,335 | 12,502.5 | 79121000 管理費区分 無 単-51号 |
| 計 | | | | | 240,602.5 | |
| 単価 | | | | | 240,700 | 円／箇所 |

# 1次単価表

単-16号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 避難孔口保護工１型 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 15,680 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コルゲートパイプ | 1型、φ800、板厚2.0mm | m | 10 | 11,000 | 110,000 | NT800068 管理費区分 無 単-52号 |
| コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 削孔深さ＝30mm以上200mm未満； | 孔 | 40 | 646 | 25,840 | CR224410 管理費区分 無 単-53号 |
| 打ち込み式アンカー | M20 | 本 | 40 | 523 | 20,920 | NY800070 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 156,760 | |
| 単価 | | | | | 15,680 | 円／m |



三重県　農林水産部



# 1次単価表

単-17号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 避難孔口保護工２型 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 18,080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コルゲートパイプ | 1型、φ1000、板厚2.0mm | m | 10 | 13,400 | 134,000 | NT800074 管理費区分 無 単-54号 |
| コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 削孔深さ＝30mm以上200mm未満； | 孔 | 40 | 646 | 25,840 | CR224410 管理費区分 無 単-55号 |
| 打ち込み式アンカー | M20 | 本 | 40 | 523 | 20,920 | NY800073 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 180,760 | |
| 単価 | | | | | 18,080 | 円／m |



三重県　農林水産部

# 1次単価表

単-18号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 床掘 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 9,725 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： | m3 | 1 | 9,725 | 9,725 | E8210030 管理費区分 無 単-56号 |
| 計 | | | | | 9,725 | |
| 単価 | | | | | 9,725 | 円／m3 |







# 1次単価表

単-19号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 埋戻し | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,195 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛土・埋戻（土地改良） | 作業区分＝盛土：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ： | m3 | 1 | 3,195 | 3,195 | U8101020 管理費区分 無 単-57号 |
| 計 | | | | | 3,195 | |
| 単価 | | | | | 3,195 | 円／m3 |

# 1次単価表

単-20号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務賃金-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 基面整正 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 463.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基面整正 | | m2 | 1 | 463.1 | 463.1 | Z8210080<br>管理費区分 無<br>単-58号 |
| 計 | | | | | 463.1 | |
| 単価 | | | | | 463.1 | 円／m2 |







# 1次単価表

単-21号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務賃金-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 制水弁 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 130,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | φ200、樹脂製ゲートバルブ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 制水弁人力据付工（土地改良） | 材質区分＝樹脂製：口径（mm）＝200mm： | 基 | 1 | 130,000 | 130,000 | 38107130<br>管理費区分 無<br>単-59号 |
| 計 | | | | | 130,000 | |
| 単価 | | | | | 130,000 | 円／基 |

# 1次単価表

単-22号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | コンクリート平板 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 1,020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 400×600×600 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U形用蓋（1種） | 300 40×6×60 リサイクル認定製品 | 枚 | 1 | 1,020 | 1,020 | 2002320002 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 1,020 | |
| 単価 | | | | | 1,020 | 円／枚 |







# 1次単価表

単-23号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 接手 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 9,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | φ200、TSフランジ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSフランジ | φ200×5K | 個 | 1 | 9,700、 | 9,700 | NYB00076 管理費区分 無 単-60号 |
| 計 | | | | | 9,700 | |
| 単価 | | | | | 9,700 | 円／個 |

# 1次単価表

単-24号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 0年 7月24日 |
| 労務調査-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 継手 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 14,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | φ200、ドレッサージョイント | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレッサージョイント | φ200 (塩ビ製) | 個 | 1 | 14,600 | 14,600 | ZA10250490<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 14,600 | |
| 単価 | | | | | 14,600 | 円／個 |







# 1次単価表

単-25号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 0年 7月24日 |
| 労務調査-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 付着強度試験. | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 15,740 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 下地処理後 3点/箇所 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 付着強度試験 | 下地処理後 3点/箇所 | 箇所 | 1 | 15,740 | 15,740 | NT800040<br>管理費区分 無<br>単-61号 |
| 計 | | | | | 15,740 | |
| 単価 | | | | | 15,740 | 円／箇所 |

# 1次単価表

単-26号

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 7月24日<br>令和 6年 7月24日<br>1.000-00000020 |
|---|---|

| 名称 | 付着強度試験 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 22,050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 表面被覆後 3点/箇所 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 付着強度試験 | 表面被覆後 3点/箇所 | 箇所 | 1 | 22,050 | 22,050 | NT800042<br>管理費区分 無<br>単-62号 |
| 計 | | | | | 22,050 | |
| 単価 | | | | | 22,050 | 円／箇所 |



三重県 農林水産部



# 参考資料（1）

単-27号 D8113150

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 7月24日<br>令和 6年 7月24日<br>1.000-00000020 |
|---|---|

| 名称 | プライマー塗布（表面被覆工） | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 1,305 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 14.91kg | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.266 | 28,856 | 36,544 | K0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.266 | 26,928 | 34,090 | K0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 1.266 | 23,154 | 29,312 | K0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| プライマー | 表面被覆工 | kg | 17.298 | 1,250 | 21,620 | 0000519000-005<br>管理費区分 無 |
| 材料費 | 5% | 式 | 1 | | 8,995 | 257000001<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 130,561 | |
| 単価 | | | | | 1,305 | 円／m2 |
| 101 プライマー設計量（実数値入力） | 14.91 kg | | | | | |



三重県 農林水産部

# 参考資料（1）

単-28号　　B3113160

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 0年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 表面被覆工（左官） | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 7,013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 1049.86kg | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.538 | 28,866 | 44,395 | K0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.538 | 26,928 | 41,415 | K0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 4.615 | 23,154 | 106,855 | K0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 左官 | | 人 | 4.154 | 27,540 | 109,481 | K0135 管理費区分 無 割増率 0% |
| 無機系被覆材 | 表面被覆工 | kg | 1,133.849 | 280 | 317,477 | 7810152001-002 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | 6% | 式 | 1 | | 21,728 | ZS7000001 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 701,351 | |
| 単価 | | | | | 7,013 | 円／m2 |
| 101 無機系被覆材設計量（実数値入力） | 1,049.86 kg | | | | | |



三重県　農林水産部



# 参考資料（1）

単-29号　　B3113150

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 0年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | プライマー塗布（表面被覆工） | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 1,306 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 14.95kg | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.266 | 28,866 | 36,544 | K0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.266 | 26,928 | 34,090 | K0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 1.266 | 23,154 | 29,312 | K0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| プライマー | 表面被覆工 | kg | 17.342 | 1,250 | 21,677 | 8000519000-005 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | 9% | 式 | 1 | | 8,995 | ZS7000001 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 130,618 | |
| 単価 | | | | | 1,306 | 円／m2 |
| 101 プライマー設計量（実数値入力） | 14.95 kg | | | | | |



三重県　農林水産部

# 参考資料（1）

単-30号　　B8113160

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 表面被覆工（左官） | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 9,132 |
| 規格 | 1750.71kg | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.538 | 28,866 | 44,395 | K0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.538 | 26,928 | 41,415 | K0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 4.615 | 23,154 | 106,855 | K0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 左官 | | 人 | 6.154 | 27,540 | 169,481 | K0135<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 無機系被覆材 | 表面被覆工 | kg | 1,890.767 | 280 | 529,414 | YB10152001-002<br>管理費区分 無 |
| 諸経費 | 6% | 式 | 1 | | 21,128 | ZS7000001<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 913,288 | |
| 単価 | | | | | 9,132 | 円／m2 |
| 101 無機系被覆材設計量（実数値入力） | 1,750.71 kg | | | | | |
| | | | | | | |



三重県　農林水産部



# 参考資料（1）

単-31号　　YY800044

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | シーリング処理 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 2,746 |
| 規格 | t=6mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.5 | 28,866 | 43,299 | K0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 5.8 | 26,928 | 156,182 | K0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 2.2 | 23,154 | 50,938 | K0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| プライマー | 接部処理工 | kg | 0.38 | 5,200 | 1,976 | YY800045<br>管理費区分 無 |
| 弾性シーリング材 | 目地 | kg | 4.97 | 2,464 | 12,248 | YY800040<br>管理費区分 無 |
| 諸経費 | 4% | 式 | 1 | | 10,016 | ZS7000001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 計 | | | | | 274,657 | |
| 単価 | | | | | 2,746 | 円／m |
| | | | | | | |



三重県　農林水産部

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 37,480 |
| 規格 | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 28,051 | | |
| 労務構成比率 | | % | 29.4 | | | |
| 普通作業員 | | % | 13.2 | 23,900 | 23,154 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 7.51 | 28,700 | 28,928 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 8.69 | 28,900 | 28,866 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RX000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 70.6 | | | |
| 生コンクリート | 18－8－25（20）　高炉　W/C=60%以下，小型4ｔ | % | 70.6 | 18,500 | 27,400 | Z002012001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 コンクリート規格 | 無筋・鉄筋構造物<br>人力打設<br>18-8-25（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類<br>J07 現場内小運搬の有無<br>J13 費用の内訳 | 一般養生<br>無し<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,864 |
| 規格 | 一般型枠 均しコンクリート | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 4,714.1 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 型わく工 | | % | 58.35 | 27,500 | 29,070 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 20.27 | 23,900 | 23,154 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 8.13 | 28,900 | 28,866 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RX000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>均しコンクリート | | | | | |

# 参考資料（1）

単-34号　　DB113120

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高圧洗浄工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 1,468 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 吐出圧力30.0MPa | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.709 | 28,866 | 20,465 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.418 | 26,928 | 38,183 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 2.128 | 23,154 | 49,271 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 高圧洗浄機運転（土地改良） | 高圧洗浄機規格＝吐出圧力30.0MPa： | 日 | 0.709 | 13,800 | 9,820 | DBK11301<br>管理費区分 無<br>単 03月 |
| 諸雑費 | 27% | 式 | 1 | | 29,138 | ZS7000001<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 146,883 | |
| 単価 | | | | | 1,468 | 円／m2 |
| 101 高圧洗浄機規格 | 吐出圧力30.0MPa | | | | | |







# 参考資料（1）

単-35号　　MYB00053

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | シーリング処理 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 2,746 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | t=6mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.5 | 28,866 | 43,299 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 5.8 | 26,928 | 156,182 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 2.2 | 23,154 | 50,938 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| プライマー | 端部処理工 | kg | 0.38 | 5,200 | 1,976 | MYB00054<br>管理費区分 無 |
| 弾性シーリング材 | 目地 | kg | 4.97 | 2,464 | 12,246 | MYB00055<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | 4% | 式 | 1 | | 10,016 | ZS7000001<br>管理費区分 無<br>Z21 |
| 計 | | | | | 274,657 | |
| 単価 | | | | | 2,746 | 円／m |

506-k143740-00070-15-01(0)

# 参考資料（1）

単-36号　　NYB00056

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | シーリング処理 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 2,746 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | t=6mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.5 | 28,866 | 43,299 | K0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 5.8 | 26,928 | 156,182 | K0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 2.2 | 23,154 | 50,938 | K0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| プライマー | 端部処理工 | kg | 0.38 | 5,200 | 1,976 | NYB00057<br>管理費区分 無 |
| 弾性シーリング材 | 材上 | kg | 4.97 | 2,464 | 12,246 | NYB00058<br>管理費区分 無 |
| 諸経費 | 4% | 式 | 1 | | 10,016 | ZS7000001<br>管理費区分 無<br>Z21 |
| 計 | | | | | 274,657 | |
| 単価 | | | | | 2,746 | 円／m |



三重県　農林水産部

506-k143740-00070-15-01(0)

# 参考資料（1）

単-37号　　DB113050

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ひび割れ充填工（土地改良） | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 7,169 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 0.04kg 1.36kg | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.55 | 28,866 | 15,876 | K0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.88 | 26,928 | 23,696 | K0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 1.08 | 23,154 | 25,006 | K0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| プライマー | ひび割れ補修工 | kg | 0.06 | 9,083 | 454 | Z0000519000-006<br>管理費区分 無 |
| 充填材 | | kg | 1.618 | 3,321 | 5,373 | Z0046130001<br>管理費区分 無 |
| 諸経費 | 2% | 式 | 1 | | 1,291 | ZS7000001<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 71,696 | |
| 単価 | | | | | 7,169 | 円／m |
| 101 プライマー設計量（実数値入力）<br>102 充填材設計量（実数値入力） | 0.04 kg<br>1.36 kg | | | | | |



三重県　農林水産部

# 参考資料（1）

単-38号　　BB113010

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ひび割れ表面処理工（研磨工）（土地改良） | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 1,505 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.65 | 23,154 | 15,050 | K0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 15,050 | |
| 単価 | | | | | 1,505 | 円／m |
| | | | | | | |







# 参考資料（1）

単-39号　　BB113070

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 充填材の表面仕上げ（土地改良） | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 1,197 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.1 | 28,866 | 2,886 | K0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.2 | 26,928 | 5,385 | K0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.16 | 23,154 | 3,704 | K0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 11,975 | |
| 単価 | | | | | 1,197 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-40号　　D8113050

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛対応年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ひび割れ充填工（土地改良） | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 7,707 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 0.04kg 2.72kg | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.55 | 28,866 | 15,876 | K0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.88 | 26,928 | 23,696 | K0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 1.08 | 23,154 | 25,006 | K0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| プライマー | ひび割れ補修工 | kg | 0.05 | 9,083 | 454 | #0005190003-006 管理費区分 無 |
| 充填材 | | kg | 3.237 | 3,321 | 10,750 | 2004613001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | 2% | 式 | 1 | | 1,291 | 257000001 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 77,073 | |
| 単価 | | | | | 7,707 | 円／m |
| J01 プライマー設計量（実数値入力）<br>J02 充填材設計量（実数値入力） | 0.04 kg<br>2.72 kg | | | | | |







# 参考資料（1）

単-41号　　D8113100

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛対応年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 既設目地撤去工 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 2,635 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 機械はつり | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.6 | 28,866 | 46,185 | K0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 3.8 | 26,928 | 102,326 | K0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 3.4 | 23,154 | 78,723 | K0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 諸雑費 | 16% | 式 | 1 | | 30,357 | 257000001 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 263,591 | |
| 単価 | | | | | 2,635 | 円／m |
| J01 作業区分 | 機械はつり | | | | | |

# 参考資料（1）

単-42号　　DB113110

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調査-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 目地充填工 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 3,381 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 14L 0.4L 使用する | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.5 | 28,866 | 43,299 | K0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 5.8 | 26,928 | 156,182 | K0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 2.2 | 23,154 | 50,938 | K0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 充填材 | 目地補修工 | L | 16.8 | 3,321 | 55,792 | M810227001-003<br>管理費区分 無 |
| プライマー | 同上 | L | 0.48 | 9,083 | 4,359 | M001712000-003<br>管理費区分 無 |
| 諸経費 | 11% | 式 | 1 | | 27,546 | ZS7000001<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 338,116 | |
| 単価 | | | | | 3,381 | 円／m |
| J01 充填材設計量（実数値入力）<br>J02 プライマー設計量（実数値入力）<br>J03 バックアップ材 | 14 L<br>0.4 L<br>使用する | | | | | |







# 参考資料（1）

単-43号　　DB113110

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調査-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 目地充填工 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 4,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 41L 0.8L 使用する | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.5 | 28,866 | 43,299 | K0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 5.8 | 26,928 | 156,182 | K0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 2.2 | 23,154 | 50,938 | K0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 充填材 | 目地補修工 | L | 49.2 | 3,321 | 163,393 | M810227001-003<br>管理費区分 無 |
| プライマー | 同上 | L | 0.96 | 9,083 | 8,719 | M001712000-003<br>管理費区分 無 |
| 諸経費 | 11% | 式 | 1 | | 27,546 | ZS7000001<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 450,077 | |
| 単価 | | | | | 4,500 | 円／m |
| J01 充填材設計量（実数値入力）<br>J02 プライマー設計量（実数値入力）<br>J03 バックアップ材 | 41 L<br>0.8 L<br>使用する | | | | | |

# 参考資料（1）

単-44号　　BB102090

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 手車運搬（土地改良） | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,167 |
| 規格 | 40m未満 生コンクリート | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.18 | 23,154 | 4,167 | K0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 4,167 | |
| 単価 | | | | | 4,167 | 円／m3 |
| J01 運搬距離区分<br>J02 材料区分 | 40m未満<br>生コンクリート | | | | | |







# 参考資料（1）

単-45号　　BB102090

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 人肩運搬（土地改良） | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 5,093 |
| 規格 | 40m未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.22 | 23,154 | 5,093 | K0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 5,093 | |
| 単価 | | | | | 5,093 | 円／t |
| J01 運搬距離区分 | 40m未満 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-46号　　D8102080

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 人肩運搬（土地改良） | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 7,409 |
| 規格 | 100m未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.32 | 23,154 | 7,409 | K0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 7,409 | |
| 単価 | | | | | 7,409 | 円／t |
| J01 運搬距離区分 | 100m未満 | | | | | |







# 参考資料（1）

単-47号　　D8102080

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 人肩運搬（土地改良） | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 8,103 |
| 規格 | 120m未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.35 | 23,154 | 8,103 | K0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 8,103 | |
| 単価 | | | | | 8,103 | 円／t |
| J01 運搬距離区分 | 120m未満 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-48号　　WY800063

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 人肩運搬 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 10,180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 180m未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.44 | 23,154 | 10,187 | K0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 10,187 | |
| 単価 | | | | | 10,180 | 円／t |







# 参考資料（1）

単-49号　　WY800004

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 可動式スクリーン | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 469,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可動式スクリーン | | 基 | 1 | 469,000 | 469,000 | WY800065<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 469,000 | |
| 単価 | | | | | 469,000 | 円／基 |

# 参考資料（1）

単-50号　　YY800067

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1,000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鋼管補修工 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 228,100 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼管補修工 | | 箇所 | 1 | 228,100 | 228,100 | YY800067<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 228,100 | |
| 単価 | | | | | 228,100 | 円／箇所 |







# 参考資料（1）

単-51号　　DS121000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1,000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | フランジ継手工 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | 8,335 |
| 規格 | φ 600mm JIS7A 7.5K ボルト計上しない | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.17 | 25,398 | 4,317 | X0135<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.17 | 23,154 | 3,936 | X0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸経費（率＋まるめ） | 1% | 式 | 1 | | 82 | Z58000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 8,335 | |
| 単価 | | | | | 8,335 | 円／口 |
| J01 呼び径<br>J02 規格<br>J03 ボルト計上区分 | φ 600mm<br>JIS7A 7.5K<br>ボルト計上しない | | | | | |

# 参考資料（1）

単-52号　　YY800068

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コルゲートパイプ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 11,000 |
| 規格 | 1型、φ800、板厚2.0mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コルゲートパイプ | 1型、φ800、板厚2.0mm | m | 1 | 11,000 | 11,000 | MY800069 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 11,000 | |
| 単価 | | | | | 11,000 | 円／m |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　　CB224410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート割孔（電動ハンマドリル） | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 646 |
| 規格 | 30mm以上200mm未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 645.14 | | |
| 労務構成比率 | | % | 95.32 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 45.55 | 26,700 | 26,928 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 18.52 | 23,900 | 23,194 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 13.43 | 28,900 | 28,866 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 2.38 | | | |
| ガソリン | レギュラー | % | 1.94 | 149 | 159 | Z006704001 管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 2.3 | | | |
| 発動発電機（ガソリンエンジン駆動） | 2ｋＶＡ | % | 1.1 | 455 | 530 | J001110001 管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　　C8224410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 646 |
| 規格 | 30mm以上200mm未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電動ハンマドリル | 穴あけ能力　φ３８～４０mm | % | 0.77 | 267 | 267 | K002083002 管理費区分 無 |
| その他（機材） | | % | | | | K000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZK000001 管理費区分 無 |
| J01 削孔深さ | 30m以上200m未満 | | | | | |







# 参考資料（1）

単-54号　　YY800074

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コルゲートパイプ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 13,400 |
| 規格 | 1型、φ1000、板厚2.0mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コルゲートパイプ | 1型、φ1000、板厚2.0mm | m | 1 | 13,400 | 13,400 | YY800075 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 13,400 | |
| 単価 | | | | | 13,400 | 円／m |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　　CB224410

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 0年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 646 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 30mm以上200mm未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 645.14 | | |
| 労務構成比率 | | % | 95.32 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 45.55 | 26,700 | 26,928 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 18.52 | 23,900 | 23,154 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 13.43 | 28,900 | 28,866 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RX000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 2.38 | | | |
| ガソリン | レギュラー | % | 1.94 | 149 | 159 | Z00670401 管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 2.3 | | | |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | 2kVA | % | 1.1 | 455 | 530 | L001110001 管理費区分 無 |



三重県　農林水産部

506-k143740-00070-15-01(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　　CB224410

| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 0年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 646 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 30mm以上200mm未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電動ハンマドリル | 穴あけ能力　φ38～40mm | % | 0.77 | 267 | 267 | K002083002 管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | KK000001 管理費区分 無 |
| 諸経費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| 101 削孔深さ | 30mm以上200mm未満 | | | | | |



三重県　農林水産部

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　　C8210030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 床掘り | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 9,725 |
| 規格 | 土砂 現場制約あり | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 10,038 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 普通作業員 | | % | 100 | 23,900 | 23,154 | K0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸経費 | | 式 | | | | 21000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 施工方法 | 土砂<br>現場制約あり | | | | | |







# 参考資料（1）

単-57号　　D8101020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 盛土・埋戻（土地改良） | 単位 | m3 | 数量 | 10 | 単価 | 3,195 |
| 規格 | 盛土 まき出し 砂・砂質土 人力タコ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1.38 | 23,154 | 31,952 | K0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 31,952 | |
| 単価 | | | | | 3,195 | 円／m3 |
| J01 作業区分<br>J02 施工区分<br>J03 土質区分 | 盛土<br>まき出し<br>砂・砂質土 | | | | | |
| J04 締固め区分 | 人力タコ | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号　　CB210080

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 0年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基面整正 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 463.1 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 478 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 普通作業員 | | % | 100 | 23,900 | 23,154 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸経費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |







# 参考資料（1）

単-59号　　D3107130

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 制水弁人力据付工（土砂改良） | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 130,000 |
| 規格 | 樹脂製 200mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 制水弁 | HI-PVC、φ200 | 基 | 1 | 118,000 | 118,000 | 7810142001-001<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.05 | 28,866 | 1,443 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.23 | 26,928 | 6,193 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.19 | 23,154 | 4,399 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 130,035 | |
| 単価 | | | | | 130,000 | 円／基 |
| J01 材質区分<br>J02 口径（mm） | 樹脂製<br>200mm | | | | | |

# 参考資料（1）

単-60号　　NY800076

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | TSフランジ | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 9,700 |
| 規格 | φ200×5K | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSフランジ | φ200×5K | 個 | 1 | 9,700 | 9,700 | NY800077<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 9,700 | |
| 単価 | | | | | 9,700 | 円／個 |







# 参考資料（1）

単-61号　　NY800040

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 付着強度試験 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 15,740 |
| 規格 | 下地処理後　3点/箇所 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 付着強度試験 | 下地処理後　3点/箇所 | 箇所 | 1 | 15,740 | 15,740 | NY800041<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 15,740 | |
| 単価 | | | | | 15,740 | 円／箇所 |

# 参考資料（1）

単-62号　　YY800042

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 付着強度試験 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 22,050 |
| 規格 | 表面被覆後　3点/箇所 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 付着強度試験 | 表面被覆後　3点/箇所 | 箇所 | 1 | 22,050 | 22,050 | YY800043<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 22,050 | |
| 単価 | | | | | 22,050 | 円／箇所 |







# 参考資料（2）

単-63号　　DBK11301

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 0年 7月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 高圧洗浄機運転（土地改良） | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 13,860 |
| 規格 | 吐出圧力30.0MPa | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | レギュラー | L | 35.7 | 159 | 5,676 | 2006704001<br>管理費区分 無 |
| 高圧洗浄機（工事用・ガソリンエンジン駆動） | ３５～７０L／ｍｉｎ　30.0MPa | 供用日 | 1.23 | 6,660 | 8,191 | M12071030<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 13,867 | |
| 単価 | | | | | 13,860 | 円／日 |
| 101 高圧洗浄機規格 | 吐出圧力30.0MPa | | | | | |

# 登録単価

| | | 工事名 | 滝谷用水地区　基幹農業水利施設ストマネ事業<br>用水路補修その7工事 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 名称 | | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
| Y000519000-005 | プライマー | | 表面被覆工 | kg | 1,250 | 令和 6 | 7 | |
| Y000519000-006 | プライマー | | ひび割れ補修工 | kg | 9,083 | 令和 6 | 7 | |
| Y001712000-003 | プライマー | | 目地補修工 | L | 9,083 | 令和 6 | 7 | |
| YB10142001-001 | 制水弁 | | 鋳1-PVC、φ200 | 基 | 118,000 | 令和 6 | 7 | |
| YB10152001-002 | 無機系被覆材 | | 表面被覆工 | kg | 280 | 令和 6 | 7 | |
| YB10227001-003 | 充填材 | | 目地補修工 | L | 3,321 | 令和 6 | 7 | |
| Z004813001 | 充填材 | | | kg | 3,321 | 令和 6 | 7 | |



三重県　農林水産部



# 個人用損料<データ無し>

| 工事番号 | | 工事名 | 滝谷用水地区　基幹農業水利施設ストマネ事業<br>用水路補修その7工事 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 名称 | | 規格 | 単位 | 区分 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |



三重県　農林水産部