【実施】

積算情報

設計書番号	506-k143740-00072-15(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	猿野大池地区　県営ため池等整備事業　附帯工工事
所属名	伊賀農林事務所　農村整備室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年 9月10日		
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日		
単価適用年月日	令和 6年 8月 1日		
適用単価地区	一般材料	W00：伊賀	
	生コン	W01：伊賀	
	石材	W01：伊賀	
適用工種	その他土木工事（2）		

積算時想定工事期間	令和 6年 9月17日 ～ 令和 7年 2月 7日 (144日)

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	4週８休以上
共通仮設費	主たる工種	９０：その他土木工事（２）
	施工地域補正	中山間地域
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	中山間地域
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	中山間地域
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 7月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	猿野大池地区　県営ため池等整備事業　附帯工工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	その他土木工事（2）
			工事区分	その他土木(2)工事	施工地域	中山間地域

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他土木(2)工事		式	1		17,596,258			
附帯施設工		式	1		8,847,673			
附帯工		式	1		8,847,673			
附帯工		式	1		8,847,673			内-1号 週休有
仮設道路撤去工		式	1		8,748,585			
仮設道路撤去工		式	1		8,748,585			
仮設道路撤去工		式	1		8,748,585			内-2号 週休有
直接工事費		式	1		17,596,258			
共通仮設		式	1		6,772,880			
共通仮設費		式	1		4,114,880			
運搬費		式	1		4,114,880			
仮設材輸送		式	1		4,114,880			内-3号 週休有

三重県　農林水産部

506-k143740-00072-15(0)

設計内訳書

工事名	猿野大池地区　県営ため池等整備事業　附帯工工事	当　初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	その他土木工事（2）
			工事区分	共通仮設費	施工地域	中山間地域

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上） 17,596,258×15.11%		式	1		2,658,000			
純工事費		式	1		24,369,138			
現場管理費 24,369,138×36.84%		式	1		8,977,000			
工事原価		式	1		33,346,138			
一般管理費等 33,346,138×（19.47%＋0.04%）		式	1		6,504,862			
工事価格		式	1		39,851,000			
消費税相当額 39,851,000×10%		式	1		3,985,100			
工事費計		式	1		43,836,100			

三重県　農林水産部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

506-k143740-00072-15(0)

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	その他土木工事（２）	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	17,596,258	
4	直接工事費	17,596,258	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	160,350	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	17,596,258	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	17,435,908	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	12.34%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	15.11%	週休２日制補正係数　1.02有り
31	計上額　単独（追加工事）	2,658,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

三重県　農林水産部

共通仮設費

34	調整工事計上額	2,658,000	
35	現場環境改善費対象工事費	17,596,258	
36	直接工事費	17,596,258	
37	非対象額計（一）	160,350	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	160,350	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐ１）　単独（追加工事）	17,435,908	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.2%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費　率（補正後）	1.2%	
54	計上額　単独（追加工事）	0	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	0	
58	共通仮設費（積上分）	4,114,880	
59	運搬費	4,114,880	
60	準備費・仮設費	0	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	0	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

共通仮設費

67	共通仮設費計	6,772,880	

現場管理費

1	主たる工種	その他土木工事（2）	
2	単独（追加工事）純工事費	24,369,138	
3	単独（追加工事）　直接工事費	17,596,258	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	6,772,880	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	24,369,138	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	24,208,788	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	31.9%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：99日　工期：144日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	36.84%	週休２日制補正係数　1.05有り
29	計上額　単独（追加工事）	8,977,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	8,977,000	

三重県　農林水産部

506-k143740-00072-15(0)

一般管理費等

所属名　伊賀農林事務所　農村基盤室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　その他土木工事（2）

1	工事原価	33,346,138	
2	純工事費	24,369,138	
3	現場管理費	8,977,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	33,346,138	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	33,185,788	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	19.47%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	33,346,138	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　13,338 円
24	一般管理費等 率（補正後）	19.51%	
25	計上額　単独（追加工事）	6,504,862	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	6,504,862	

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	附帯工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
獣害対策フェンス		m	84	4,013	337,092			WYB00055 管理費区分 無 単-1号
転落防止柵設置工		式	1	158,500	158,500			WYB00083 管理費区分 無 単-2号
法面ステップ		本	16	4,385	70,160			WYB00060 管理費区分 無 単-3号
植生土のう製作（土地改良）	植生土の有無＝無：	袋	19	591.7	11,242			DB102200 管理費区分 無 単-4号
アルミ製セキ板	角落し	式	1	760,000	760,000			Y000016000-001 管理費区分 無
コンクリート舗装工　人力舗設（土地改良）	20cm未満	m 2	60	3,782	226,920			WYB00082 管理費区分 無 単-5号 (DB108030)

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	附帯工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝200mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝1m：	m	1	3,573	3,573			DB107020 管理費区分 無 単-6号
環境看板①		箇所	1	95,000	95,000			WYB00049 管理費区分 無 単-7号
環境看板②		箇所	1	95,000	95,000			WYB00064 管理費区分 無 単-8号
環境看板③		箇所	1	467,500	467,500			WYB00065 管理費区分 無 単-9号
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	6	683.1	4,098			CB430510 管理費区分 無 単-10号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	150	594.6	89,190			CB430310 管理費区分 無 単-11号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	附帯工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃運搬	廃発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	7.5	1,899	14,242			CB227010 管理費区分 無 単-12号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	7.5	6,340	47,550			ZA10651320 管理費区分 T
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	150	2,062	309,300			CB410260 管理費区分 無 単-13号
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用： -	m２	150	880.1	132,015			CB410040 管理費区分 無 単-14号
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用： --	m２	150	683.6	102,540			CB410030 管理費区分 無 単-15号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	附帯工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満 ：	m３	222	240.2	53,324			CB210020 管理費区分 無 単-16号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝22.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	222	2,820	626,040			CB210110 管理費区分 無 単-17号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	222	129.7	28,793			CB210610 管理費区分 無 単-18号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満 ：	m３	333	240.2	79,986			CB210020 管理費区分 無 単-19号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝22.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	333	2,820	939,060			CB210110 管理費区分 無 単-20号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	附帯工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	333	129.7	43,190			CB210610 管理費区分 無 単-21号
表土掘削、表土埋戻（土地改良）	施工区分＝表土埋戻：	m２	1,687	62.64	105,673			DB114020 管理費区分 無 単-22号
耕地復旧（耕起）（土地改良）	石礫、雑物除去＝有り：	m２	1,687	41.53	70,061			DB114030 管理費区分 無 単-23号
大型土のう工（土地改良）	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	袋	124	749.6	92,950			DB115020 管理費区分 無 単-24号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝22.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	103	2,820	290,460			CB210110 管理費区分 無 単-25号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	附帯工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	103	129.7	13,359			CB210610 管理費区分 無 単-26号
廃プラ運搬・処分費		m3	0.9	14,280	12,852			WYB00077 管理費区分 有 単-27号
大型土のう工（土地改良）	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	袋	130	749.6	97,448			DB115020 管理費区分 無 単-24号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝22.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	108	2,820	304,560			CB210110 管理費区分 無 単-28号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	108	129.7	14,007			CB210610 管理費区分 無 単-29号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	附帯工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃プラ運搬・処分費		m3	0.9	14,280	12,852			WYB00078 管理費区分 有 単-30号
敷鉄板設置・撤去（土地改良）	作業区分＝設置・撤去：	m 2	1,928	312	601,536			DB115270 管理費区分 無 単-31号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×6,096(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝129日：整備費の有無＝有：	枚	208	12,200	2,537,600			WB253630 管理費区分 無 単-32号
合 計					8,847,673			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	仮設道路撤去工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工（土地改良）	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	袋	1,088	749.6	815,564			DB115020 管理費区分 無 単-24号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝22.5km以下： 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m 3	907	2,820	2,557,740			CB210110 管理費区分 無 単-33号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	907	129.7	117,637			CB210610 管理費区分 無 単-34号
廃プラ運搬・処分費		m3	7.6	14,820	112,632			WYB00028 管理費区分 有 単-35号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	1,548	330.8	512,078			CB210100 管理費区分 無 単-36号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	仮設道路撤去工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝22.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1,548	2,820	4,365,360			CB210110 管理費区分 無 単-37号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	1,548	129.7	200,775			CB210610 管理費区分 無 単-38号
ガードレール撤去工 土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	12	1,356.6	16,279			Q001114002 管理費区分 無
ガードレール設置工	Gr-B-4E 塗装	m	12	4,210	50,520			WYB00079 管理費区分 無
合 計					8,748,585			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	仮設材輸送	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝17km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	334	4,660	1,556,440			WB010020 管理費区分 無 単-39号
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	334	4,660	1,556,440			WB010020 管理費区分 無 単-39号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	334	3,000	1,002,000			WB010030 管理費区分 無 単-40号
合 計					4,114,880			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1）

単-1号　　WYR00055

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	獣害対策フェンス	単位	m	数量	100	単価	4,013
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
獣害フェンス		m	100	2,827	282,700	Y001191000-002 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.5	28,866	14,433	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3.5	23,154	81,039	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1	23,154	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					401,326	
単価					4,013	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-2号　　WYR00083

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落防止柵設置工	単位	式	数量	1	単価	158,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵　縦格子	H=1100 根入長=450（独立基礎用）	m	12	9,550	114,600	Z004238001 管理費区分 無
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m3	0.83	248.8	206	CB210030 管理費区分 無 単-41号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝投入＋まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m3	0.53	4,190	2,220	DB101020 管理費区分 無 単-42号
基面整正		m2	0.54	463.1	250	CB210080 管理費区分 無 単-43号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	0.54	1,394	752	CB221110 管理費区分 無 単-44号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（普通）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.24	41,440	9,945	CB240010 管理費区分 無 単-45号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m2	3.2	9,563	30,601	CB240210 管理費区分 無 単-46号
計					158,574	
単価					158,500	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-3号　　WYB00060

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面ステップ	単位	本	数量	1	単価	4,385
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面ステップ		本	1	3,922	3,922	Y001191000-003 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02	23,154	463	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					4,385	
単価					4,385	円／本

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-4号　　DB102200

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植生土のう製作（土地改良）	単位	袋	数量	100	単価	591.7
規格	無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.8	23,154	41,677	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
植生土のう	60×40cm	袋	100	175	17,500	ZA10260100 管理費区分 無
計					59,177	
単価					591.7	円／袋
J01 植生土の有無	無					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-5号　　WYR00082

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート舗装工　人力舗設（土地改良）	単位	m2	数量	100	単価	3,782
規格	20cm未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	28,866	14,433	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.1	26,928	29,620	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2.1	23,154	48,623	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　W/C=60%以下	m3	10.06	25,900	260,554	Z002010001 管理費区分 無
諸雑費	27%	式	1		25,022	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					378,252	
単価					3,782	円／m2

三重県　農林水産部

506-k143740-00072-15(0)

参考資料（1）

単-6号　　DB107020

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	3,573
規格	200mm 4m 0箇所 1m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	φ200mm 216mm×6.5mm×4m	本	2.44	9,420	22,984	YB10131001-002 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		459	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.1	28,866	2,886	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	26,928	4,308	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.22	23,154	5,093	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					35,730	
単価					3,573	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	200mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	1 m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-7号　　WYB00049

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	環境看板①	単位	箇所	数量	1	単価	95,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アートパネル板	600mm×80mm×t3mm程度	枚	1	95,000	95,000	Y000361001-001 管理費区分 無
計					95,000	
単価					95,000	円／箇所

参考資料（1）

単-8号　　WYB00064

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	環境看板②	単位	箇所	数量	1	単価	95,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アートパネル板	600mm×80mm×t3mm程度	枚	1	95,000	95,000	Y000361001-001 管理費区分 無
計					95,000	
単価					95,000	円／箇所

参考資料（1）

単-9号　　WYR00065

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	環境看板③	単位	箇所	数量	1	単価	467,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
間伐材利用看板	W600mm×H800mm　地上高H2000mm程度	台	1	352,500	352,500	YE00110401-001 管理費区分 無
アートパネル板	600mm×80mm×t3mm程度	枚	1	95,000	95,000	Y000361001-001 管理費区分 無
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	0.7	248.8	174	CB210030 管理費区分 無 単-47号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝投入＋まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m 3	0.5	4,190	2,095	DB101020 管理費区分 無 単-48号
基面整正		m 2	0.25	463.1	115	CB210080 管理費区分 無 単-49号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0.25	1,394	348	CB221110 管理費区分 無 単-50号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（普通）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.11	41,440	4,558	CB240010 管理費区分 無 単-51号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1.3	9,563	12,431	CB240210 管理費区分 無 単-52号
円形型枠	φ150	m	0.8	440	352	Y000386001-001 管理費区分 無
計					467,573	

三重県　農林水産部

506-k143740-00072-15(0)

参考資料（1）

単-9号　　WYR00065

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	環境看板③	単位	箇所	数量	1	単価	467,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					467,500	円／箇所

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-10号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	683.1
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	159	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

506-k143740-00072-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-10号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	683.1
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式．切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	N001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-11号　　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	594.6
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				590.65		
労務構成比率		%	62.64			
運転手（特殊）		%	28.07	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.15	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.42	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	5.6			
軽油		%	5.6	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	31.76			
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅７３５～８５０mm破砕力５５０～９８０ｋＮ	%	21.93	17,900	17,900	M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	9.83	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

506-k143740-00072-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-11号　　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	594.6
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要					
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-12号　　CR227010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価 1,899
規格	舗装版破砕 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し 6.0km以下 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,793.4		
労務構成比率		%	38.97			
運転手（一般）		%	38.97	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	N000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し					
J05 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	6.0km以下 全ての費用					

三重県　農林水産部

506-k143740-00072-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-13号　　CR410260

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価 2,062
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,934.6		
労務構成比率		%	13.99			
普通作業員		%	4.75	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.3	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.18	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.15	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	84.4			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	77.4	595,000	645,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	6.7	103	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.27	134	145	Z006702002 管理費区分 無

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

№-13号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,062
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.61			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅１．４～３．０ｍ	%	1.03	14,800	15,500	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.21	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%	0.19	3,250	3,350	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

№-14号　　CR410040

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	880.1
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				569.67		
労務構成比率		%	33.13			
運転手（特殊）		%	15.46	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	5.15	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	5.03	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	1.52	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	56.99			
粒度調整砕石	M－３０	%	53.57	240,000	480,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	2.81	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

ﾊﾞ-14号　　CB410040

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	880.1
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	9.88			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	3.96	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	3.13	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	1.01	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				XM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 100 mm 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

ﾊﾞ-15号　　CB410030

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	683.6
規格	120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,202.1		
労務構成比率		%	15.69			
運転手（特殊）		%	7.32	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.44	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.38	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.72	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.64			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	78.02	738,000	330,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.33	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

ﾊ-15号　　CR410030

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	683.6
規格	120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.67			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	1.87	17,900	17,600	N000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	1.48	13,600	13,700	N000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.48	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				NN000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	120 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

ﾊ-16号　　CR210020

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	240.2
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	N000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価 2,820
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 22.5km以下					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,663.8		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 22.5km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号　　CB210610

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価 129.7
規格	残土受入れ地での処理					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	240.2
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,820
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 22.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,663.8		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 22.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　CB210610

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	129.7
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）

単-22号　　DB114020

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表土掘削、表土埋戻（土地改良）	単位	m2	数量	100	単価	62.64
規格	表土埋戻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）	施工区分＝表土埋戻：	日	0.119	52,640	6,264	DBK11402 管理費区分 無 単-53号
計					6,264	
単価					62.64	円／ｍ２
J01 施工区分	表土埋戻					

参考資料（1）

単-23号　　DB114030

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	耕地復旧（耕起）（土地改良）	単位	m2	数量	100	単価	41.53
規格	有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
農用ﾄﾗｸﾀ運転（土地改良）		時間	0.29	7,664	2,222	DBK11403 管理費区分 無 単-54号
普通作業員		人	0.07	23,154	1,620	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	14%	式	1		311	ZS7000001 管理費区分 無
計					4,153	
単価					41.53	円／m2
J01 石樂、雑物除去	有り					

参考資料（1）

単-24号　　DB115020

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工（土地改良）	単位	袋	数量	10	単価	749.6
規格	撤去 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	28,866	1,991	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.069	26,928	1,858	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転（土地改良）	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	日	0.069	52,860	3,647	DBK19053 管理費区分 無 単-55号
計					7,496	
単価					749.6	円／袋
J01 作業区分 J03 設置作業半径	撤去 6m以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価 2,820
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 22.5km以下					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,663.8		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 22.5km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB210610

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価 129.7
規格	残土受入れ地での処理					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-27号　　WYR00077

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃プラ運搬・処分費	単位	m3	数量	1	単価	14,280
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝15.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	2,280	2,280	CB210110 管理費区分 無 単-56号
廃プラ処分費		m３	1	12,000	12,000	Y000210000-005 管理費区分 T
計					14,280	
単価					14,280	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,820
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 22.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,663.8		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 22.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　　CB210610

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	129.7
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）

単-30号　　WYB00078

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃プラ運搬・処分費	単位	m3	数量	1	単価	14,280
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝15.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	2,280	2,280	CB210110 管理費区分 無 単-57号
廃プラ処分費		m３	1	12,000	12,000	Y000210000-005 管理費区分 T
計					14,280	
単価					14,280	円／m3

参考資料（1）

単-31号　　DB115270

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去（土地改良）	単位	m 2	数量	1,000	単価	312
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.9	26,928	78,091	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.9	23,154	67,146	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）		日	2.9	57,510	166,779	DBK19058 管理費区分 無 単-58号
計					312,016	
単価					312	円／m 2
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料（1）

単-32号　　WR253630

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	12,200
規格	22×1,524×6,096(mm) 無 129日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚・日	129	86	11,094	Y007214000-001 管理費区分 無
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６mm	枚	1	1,100	1,100	Z006754002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					12,200	
単価					12,200	円／枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	22×1,524×6,096(mm) 無 129 日					
J05 整備費の有無	有					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,820
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 22.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,663.8		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 22.5km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　　CB210610

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	129.7
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-35号　　WYR00028

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃プラ運搬・処分費	単位	m3	数量	1	単価	14,820
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝22.5km以下：〔ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕｜１０ｔ積級　〕〔タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　〕	m３	1	2,820	2,820	CB210110 管理費区分 無 単-59号
廃プラ処分費		m３	1	12,000	12,000	Y000210000-005 管理費区分 T
計					14,820	
単価					14,820	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	330.8
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	N000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,820
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 22.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,663.8		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 22.5km以下					

三重県　農林水産部

506-k143740-00072-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　　CB210610

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	129.7
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-39号　　WR010020

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	4,660
規格	関東・中部・近畿 17km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660	Z006810002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,660	
単価					4,660	円／t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 17 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無 無					

参考資料（1）

単-40号　　WR010030

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	積込み、取卸し（往復分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無
計					3,000	
単価					3,000	円／t
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-41号　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	248.8
規格	土砂 標準 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.98		
労務構成比率		%	53.2			
運転手（特殊）		%	53.2	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.14			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8m3（平積0．6m3）	%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（2）

単-42号　DB101020

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	4,190
規格	埋戻 投入＋まき出し 砂・砂質土 人力タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.81	23,154	41,908	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					41,908	
単価					4,190	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 投入＋まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	人力タコ					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-43号　　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m 2	数量	1	単価	463.1
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-44号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m 2	数量	1	単価	1,394
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,750	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-44号　　CR221110

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,394
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-45号　　CR240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	41,440
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（普通） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	１８－８－４０　W/C=60%以下	%	57.99	18,500	25,900	Z002010036 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（普通）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-46号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,563
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-47号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	248.8
規格	土砂 標準 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.98		
労務構成比率		%	53.2			
運転手（特殊）		%	53.2	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.14			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8m3（平積0．6m3）	%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（2）

単-48号　DB101020

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	4,190
規格	埋戻 投入＋まき出し 砂・砂質土 人力タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.81	23,154	41,908	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					41,908	
単価					4,190	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 投入＋まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	人力タコ					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-49号　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	463.1
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-50号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,394
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,750	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-50号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,394
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				AM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-51号　　CR240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価 41,440
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（普通） 一般養生 無し 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	１８－８－４０ W/C=60%以下	%	57.99	18,500	25,900	Z002010036 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（普通）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-52号　　CR240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価 9,563
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（2）

単-53号　　DBK11402

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	52,640
規格	表土埋戻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	78	145	11,310	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	1.37	9,770	13,384	L001010007 管理費区分 無
計					52,642	
単価					52,640	円／日
J01 施工区分	表土埋戻					

参考資料（2）

単-54号　　DBK11403

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	農用ﾄﾗｸﾀ運転（土地改良）	単位	時間	数量	1	単価	7,664
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.2	24,786	4,957	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	2.6	145	377	Z006702002 管理費区分 無
農用トラクタ［乗用・ホイール型］	四輪駆動22kw級（30PS）	時間	1	2,330	2,330	NB13611300 管理費区分 無
計					7,664	
単価					7,664	円／時間

参考資料（2）

単-55号　　DBK19053

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	52,860
規格	撤去 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	78	145	11,310	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.26	10,800	13,608	L001010004 管理費区分 無
計					52,866	
単価					52,860	円／日
J01 作業区分 J02 設置作業半径	撤去 6m以下					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-56号　　CR210110

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	2,280
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 15.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,153.7		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	N000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 15.5km以下					

参考資料（2）（施工パッケージ）

ﾊ-57号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,280
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 15.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,153.7		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 15.5km以下					

参考資料（2）

ﾊ-58号　　DBK19058

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	57,510
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	119	145	17,255	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.14	10,800	12,312	L001010004 管理費区分 無
計					57,515	
単価					57,510	円／日

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-59号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,820
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 22.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,663.8		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 22.5km以下					

三重県　農林水産部

506-k143740-00072-15(0)

登録単価

		工事名	猿野大池地区　県営ため池等整備事業　附帯工工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000016000-001	アルミ製セキ板	角落し	式	760,000	令和 6	8	
Y000210000-005	廃プラ処分費		m3	12,000	令和 6	8	
Y000361001-001	アートパネル板	600mm×80mm×t3mm程度	枚	95,000	令和 6	8	
Y000386001-001	円形型枠	φ150	m	440	令和 6	8	
Y001191000-002	獣害フェンス		m	2,827	令和 6	8	
Y001191000-003	法面ステップ		本	3,922	令和 6	8	
Y007214000-001	敷鉄板賃料		枚・日	86	令和 6	8	
YB10131001-002	硬質ポリ塩化ビニル管	φ200mm 216mm×6.5mm×4m	本	9,420	令和 6	8	
YE00110401-001	間伐材利用看板	W600mm×H800mm　地上高H2000mm程度	台	352,500	令和 6	8	
Z006754002	整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６mm	枚	1,100	令和 6	8	

三重県　農林水産部

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	猿野大池地区　県営ため池等整備事業　附帯工工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考