【実施】

積算情報

設計書番号	506-k143740-00078-15(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	千歳大池地区　県営ため池等整備事業　堤体工事
所属名	伊賀農林事務所　農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年 9月17日		
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日		
単価適用年月日	令和 6年 8月 9日		
適用単価地区	一般材料	W00：伊賀	
	生コン	W01：伊賀	
	石材	W01：伊賀	
適用工種	ため池工事		

積算時想定工事期間	令和 6年 9月24日　～　令和 7年12月12日　(445日)

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	９１：ため池工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 8月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	千歳大池地区　県営ため池等整備事業　堤体工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	ため池工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ため池工事		式	1		147,746,704			
ため池工		式	1		147,746,704			
堤体工		式	1		99,562,057			
堤体土工		式	1		70,826,389			内-1号 週休有
腰積ブロック工		式	1		8,442,909			内-2号 週休有
地盤改良工		式	1		9,141,965			内-3号 週休有
既設構造物撤去工		式	1		11,150,794			内-4号 週休有
洪水吐工		式	1		13,606,820			
洪水吐土工		式	1		1,752,810			内-5号 週休有
洪水吐コンクリート工		式	1		11,854,010			内-6号 週休有
取水施設工		式	1		21,654,998			
取水施設土工		式	1		2,348,315			内-7号 週休有

設計内訳書

工事名	千歳大池地区　県営ため池等整備事業　堤体工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	ため池工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流入工		式	1		13,692,207			内-8号 週休有
斜樋工１		式	1		477,868			内-9号 週休有
斜樋工２		式	1		609,910			内-10号 週休有
底樋工		式	1		4,526,698			内-11号 週休有
仮設工		式	1		12,922,829			
土工		式	1		3,757,545			内-12号 週休有
工事用道路②		式	1		3,269,777			内-13号 週休有
法面保護工		式	1		86,451			内-14号 週休有
仮設工		式	1		2,374,195			内-15号 週休有
安全工		式	1		1,716,000			内-16号 週休有
水替工		式	1		1,718,860			内-17号 週休有
直接工事費		式	1		147,746,704			

設計内訳書

工事名	千歳大池地区　県営ため池等整備事業　堤体工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設		式	1		19,373,862			
共通仮設費		式	1		4,119,862			
運搬費		式	1		2,248,862			
重仮設機械分解・組立・輸送		式	1		1,958,000			内-18号 週休有
仮設材輸送		式	1		290,862			内-19号 週休有
技術管理費		式	1		1,013,000			
土質試験		式	1		1,013,000			内-20号 週休有
現場環境改善費（率計上） 134,117,424× 0.64%		式	1		858,000			
共通仮設費（率計上） 138,549,825×11.01%		式	1		15,254,000			
純工事費		式	1		167,120,566			
現場管理費 157,923,687×31.1%		式	1		49,114,000			
工事原価		式	1		216,234,566			

三重県　農林水産部

5OG-k143740-00078-15(0)

設計内訳書

工事名	千歳大池地区　県営ため池等整備事業　堤体工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等 207,037,687×（15.52%+ 0.04%）		式	1		32,214,434			
工事価格		式	1		248,449,000			
消費税相当額 248,449,000×10%		式	1		24,844,900			
工事費計		式	1		273,293,900			

三重県　農林水産部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	ため池工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	147,746,704	
4	直接工事費	147,746,704	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	13,629,280	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	9,196,879	
11	管理費区分１	0	機器、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	9,196,879	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	138,549,825	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	134,117,424	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	10.79%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	11.01%	週休２日制補正係数　1.02有り
31	計上額　単独（追加工事）	15,254,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	15,254,000	
35	現場環境改善費対象工事費	147,746,704	
36	直接工事費	147,746,704	
37	非対象額計（－）	13,629,280	
38	管理費区分1	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2，7	0	工場原価
40	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9	0	間接費非対象額
42	管理費区分T	13,629,280	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐ１）　単独（追加工事）	134,117,424	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	0.64%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費　率（補正後）	0.64%	
54	計上額　単独（追加工事）	858,000	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	858,000	
58	共通仮設費（積上分）	3,261,862	
59	運搬費	2,248,862	
60	準備費・仮設費	0	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	1,013,000	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

共通仮設費

67	共通仮設費計	19,373,862	

現場管理費

1	主たる工種	ため池工事	
2	単独（追加工事）純工事費	167,120,566	
3	単独（追加工事）　直接工事費	147,746,704	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	19,373,862	
5	非対象額計（－）	9,196,879	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	9,196,879	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	157,923,687	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	153,491,286	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	29.62%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：193日　工期：445日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	31.1%	週休２日制補正係数　1.05有り
29	計上額　単独（追加工事）	49,114,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	49,114,000	

一般管理費等

所属名　伊賀農林事務所　農村基盤室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　ため池工事

1	工事原価	216,234,566	
2	純工事費	167,120,566	
3	現場管理費	49,114,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	9,196,879	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	9,196,879	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	207,037,687	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	202,605,286	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	15.52%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	207,037,687	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　82,815 円
24	一般管理費等 率（補正後）	15.56%	
25	計上額　単独（追加工事）	32,214,434	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	32,214,434	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	堤体土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	464	330.8	153,491			CB210100 管理費区分 無 単-1号
掘削	同上	m 3	3,678	330.8	1,216,682			CB210100 管理費区分 無 単-2号
掘削	同上	m 3	700	330.8	231,560			CB210100 管理費区分 無 単-3号
掘削	同上	m 3	458	330.8	151,506			CB210100 管理費区分 無 単-4号
掘削	同上	m 3	708	330.8	234,206			CB210100 管理費区分 無 単-5号
掘削	同上	m 3	594	330.8	196,495			CB210100 管理費区分 無 単-6号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	堤体土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	364	330.8	120,411			CB210100 管理費区分 無 単-7号
掘削	同上	m 3	96	330.8	31,756			CB210100 管理費区分 無 単-8号
基面整正		m 2	656	463.1	303,793			CB210080 管理費区分 無 単-9号
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	708	237.1	167,866			CB210510 管理費区分 無 単-10号
路体（築堤）盛土	同上	m 3	1,835	237.1	435,078			CB210510 管理費区分 無 単-11号
刃金土（コア材）		m 3	3,382	7,250	24,519,500			Y001613000-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	堤体土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	1,813	237.1	429,862			CB210510 管理費区分 無 単-12号
さや土（ランダム材）		m 3	2,411	6,975	16,816,725			Y001G13000-002 管理費区分 無
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m 3	546	845.2	461,479			CB210510 管理費区分 無 単-13号
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	1,645	237.1	390,029			CB210510 管理費区分 無 単-14号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	2,434	389.9	949,016			CB210110 管理費区分 無 単-15号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	堤体土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	2,434	240.2	584,646			CB210020 管理費区分 無 単-16号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	2,434	389.9	949,016			CB210110 管理費区分 無 単-17号
基礎砕石	砕石の厚さ＝27.5cmを超え30.0cm以下：砕石の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1,318	3,321	4,377,078			CB221110 管理費区分 無 単-18号
裏込砕石	砕石の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	56	10,850	607,600			CB221120 管理費区分 無 単-19号
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m未満：	m 3	38	6,159	234,042			CB210510 管理費区分 無 単-20号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	堤体土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
さや土（ランダム材）		m 3	51	6,975	355,725			Y001613000-002 管理費区分 無
埋戻し	施工方法＝最大埋戻厚1m未満：	m 3	53	3,129	165,837			CB210410 管理費区分 無 単-21号
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	370	237.1	87,727			CB210510 管理費区分 無 単-22号 仮盛（上流）
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m 3	70	845.2	59,164			CB210510 管理費区分 無 単-23号 仮盛（下流）
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	210	237.1	49,791			CB210510 管理費区分 無 単-24号 仮盛（下流）
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝有り：施工数量＝普通土30,000m3未満・湿地軟弱土：	m 3	486	331.1	160,914			CB210100 管理費区分 無 単-25号 段切り

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	堤体土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	2,705	440.3	1,191,011			CB220010 管理費区分 無 単-26号
人工芝張		m 2	1,391	722.1	1,004,441			CB220910 管理費区分 無 単-27号
砂利舗装工（機械）（土地改良）	敷均し幅＝敷均し幅2.5m以上：作業区分＝敷均し（舗装面仕上げ無し）：敷砂利仕上がり厚さ（m）＝0.1m：	m2	383	911.6	349,142			DB108530 管理費区分 無 単-28号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	4,380	1,860	8,146,800			CB210110 管理費区分 無 単-29号
建設発生土受入料金		m 3	4,380	1,300	5,694,000			Y007600000-002 管理費区分 T

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	躯体土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					70,826,389			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	護積ブロック工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積工	コンクリート積ブロックの規格=JIS溝面 150kg/個未満：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：練積・空積の区分=練積：裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無=無（胴込のみ）：胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数）=0.18m3/m2：生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格=18-8-25（20）（普通）：	m2	183.7	26,230	4,818,451			WB825010 管理費区分 無 単-30号
コンクリートブロック積工	コンクリート積ブロックの規格=JIS溝面 150kg/個未満：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：練積・空積の区分=練積：裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無=有（胴込＋裏込）：胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数）=0.28m3/m2：生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格=18-8-25（20）（普通）：	m2	81.8	30,310	2,479,358			WB825010 管理費区分 無 単-31号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=ﾊﾞｯｸ約（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m3	2.4	42,610	102,264			CB240010 管理費区分 無 単-32号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m2	15.6	8,631	134,643			CB240210 管理費区分 無 単-33号
目地板	1工事当り使用量=30m2未満：目地板の種類=ｺﾞﾑ発泡体t=10：	m2	0.4	5,884	2,353			CB224710 管理費区分 無 単-34号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第23号内訳書	腰積ブロック工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m3	6.5	42,610	276,965			CB240010 管理費区分 無 単-35号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	26.2	8,631	226,132			CB240210 管理費区分 無 単-36号
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝ｺﾞﾑ発泡体t=10：	m2	1.3	5,884	7,649			CB224710 管理費区分 無 単-37号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	52	1,394	72,488			CB221110 管理費区分 無 単-38号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m3	2	42,610	85,220			CB240010 管理費区分 無 単-39号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	7.3	8,631	63,006			CB240210 管理費区分 無 単-40号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第23号内訳書	腰積ブロック工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝ｺﾞﾑ発泡体t=10：	m2	0.2	5,884	1,176			CB224710 管理費区分 無 単-41号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	17	1,394	23,698			CB221110 管理費区分 無 単-42号
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝ｺﾞﾑ発泡体t=10：	m2	16.4	5,884	96,497			CB224710 管理費区分 無 単-43号
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－５０	m	61.8	204	12,607			Z005002013 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.3	42,610	12,783			CB240010 管理費区分 無 単-44号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	3.2	8,631	27,619			CB240210 管理費区分 無 単-45号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	張積ブロック工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					8,442,909			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	地盤改良工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中層混合処理工（土地改良）	改良深度=2m<l≦5m：一工事当りの施工規模=1,000m3以上：1m3当り改良材添付量（実数入力）=75kg/m3：特許料の有無=有：	m3	330	4,298	1,418,340			DB104530 管理費区分 無 単-46号
基面整正		m2	82.6	463.1	38,252			CB210080 管理費区分 無 単-47号
中層混合処理工（土地改良）	改良深度=5m<l≦8m：一工事当りの施工規模=1,000m3以上：1m3当り改良材添付量（実数入力）=110kg/m3：特許料の有無=有：	m3	1,524	4,949	7,542,276			DB104530 管理費区分 無 単-48号
基面整正		m2	309	463.1	143,097			CB210080 管理費区分 無 単-49号
合 計					9,141,965			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第43号内訳書	既設構造物撤去工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要 ：	m 3	141	10,830	1,527,030			WB824010 管理費区分 無 単-50号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝18.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 〔ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕｜１０ｔ積級　〕〔タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　〕	m 3	124	2,550	316,200			CB227010 管理費区分 無 単-51号
処分費	布製型枠	m 3	124	58,750	7,285,000			Y007600000-001 管理費区分 T
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 〔ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕｜１０ｔ積級　〕〔タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　〕	m 3	17	1,844	31,348			CB227010 管理費区分 無 単-52号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	17	6,340	107,780			ZA10651310 管理費区分 T

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第43号内訳書	既設構造物撤去工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要 ：	m 3	62	19,350	1,199,700			WB824010 管理費区分 無 単-53号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 〔ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕｜１０ｔ積級　〕〔タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　〕	m 3	62	2,278	141,236			CB227010 管理費区分 無 単-54号
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	62	8,750	542,500			ZA10651300 管理費区分 T
合　計					11,150,794			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	洪水吐土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	27	330.8	8,931			CB210100 管理費区分 無 単-55号
掘削	同上	m 3	112	330.8	37,040			CB210100 管理費区分 無 単-56号
掘削	同上	m 3	5	330.8	1,654			CB210100 管理費区分 無 単-57号
掘削	同上	m 3	54	330.8	17,863			CB210100 管理費区分 無 単-58号
掘削	同上	m 3	153	330.8	50,612			CB210100 管理費区分 無 単-59号
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	12	3,830	45,960			CB210410 管理費区分 無 単-60号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	洪水吐土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	m 3	4	3,129	12,516			CB210410 管理費区分 無 単-61号
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	6	1,947	11,682			CB210410 管理費区分 無 単-62号
刃金土（コア材）		m 3	29	7,250	210,250			Y001613000-001 管理費区分 無
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2	3,830	7,660			CB210410 管理費区分 無 単-63号
さや土（ランダム材）		m 3	3	6,975	20,925			Y001613000-002 管理費区分 無
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	51	3,830	195,330			CB210410 管理費区分 無 単-64号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	洪水吐土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	m 3	36	3,129	112,644			CB210410 管理費区分 無 単-65号
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	78	1,947	151,866			CB210410 管理費区分 無 単-66号
埋戻し	同上	m 3	4	1,947	7,788			CB210410 管理費区分 無 単-67号
埋戻し	施工方法＝最小埋戻幅4m以上：	m 3	17	510.1	8,671			CB210410 管理費区分 無 単-68号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝盛土：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	13	2,166	28,158			DB101020 管理費区分 無 単-69号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝路体・築堤：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m 3	3	601.6	1,804			DB101010 管理費区分 無 単-70号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	洪水吐土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝路体・築堤：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型3～4 t：	m 3	17	423.7	7,202			DB101010 管理費区分 無 単-71号
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m 3	41	845.2	34,653			CB210510 管理費区分 無 単-72号
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	26	237.1	6,164			CB210510 管理費区分 無 単-73号
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	9	881.8	7,936			CB220010 管理費区分 無 単-74号
人力荒仕上げ（土地改良）	土質区分＝砂質土：	m 2	89	277.8	24,724			DB101040 管理費区分 無 単-75号
基面整正		m 2	29	463.1	13,429			CB210080 管理費区分 無 単-76号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	洪水吐土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	191	463.1	88,452			CB210080 管理費区分 無 単-77号
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝良質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	33	440.3	14,529			CB220010 管理費区分 無 単-78号
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m未満：	m 3	4	6,159	24,636			CB210510 管理費区分 無 単-79号
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m 3	25	845.2	21,130			CB210510 管理費区分 無 単-80号
刃金土（コア材）		m 3	39	7,250	282,750			Y001613000-001 管理費区分 無
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m 3	16	845.2	13,523			CB210510 管理費区分 無 単-81号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	洪水吐土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	14	237.1	3,319			CB210510 管理費区分 無 単-82号
さや土（ランダム材）		m 3	40	6,975	279,000			Y001613000-002 管理費区分 無
合　計					1,752,810			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第36号内訳書	洪水吐コンクリート工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝養生無し：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10	32,340	323,400			CB240010 管理費区分 無 単-83号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	7	4,864	34,048			CB240210 管理費区分 無 単-84号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	117	33,660	3,938,220			CB240010 管理費区分 無 単-85号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	352	9,563	3,366,176			CB240210 管理費区分 無 単-86号
鉄筋	鉄筋規格＝SD295 D13：費用の内訳＝全ての費用：	t	5.211	382,400	1,992,686			CB431720 管理費区分 無 単-87号
鉄筋	鉄筋規格＝SD295 D16：費用の内訳＝全ての費用：	t	0.753	380,400	286,441			CB431720 管理費区分 無 単-88号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第36号内訳書	洪水吐コンクリート工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	鉄筋規格＝SD345 D16～25：費用の内訳＝全ての費用：	t	0.207	385,500	79,798			CB431720 管理費区分 無 単-89号
鉄筋	同上	t	0.273	385,500	105,241			CB431720 管理費区分 無 単-90号
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝ｺﾞﾑ発泡体t=20：	m 2	15.6	9,373	146,218			CB224710 管理費区分 無 単-91号
止水板	止水板の種類＝CP（塩ビ製）200*5：	m	32	2,821	90,272			CB224810 管理費区分 無 単-92号
ダウエルバー取付（土地改良）	異形棒鋼径＝D16：	本	61	664.2	40,516			DB103010 管理費区分 無 単-93号
ダウエルバー取付（土地改良）	異形棒鋼径＝D19：	本	29	785.4	22,776			DB103010 管理費区分 無 単-94号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第36号内訳書	洪水吐コンクリート工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サイドドレーン（土地改良）		m	34.4	1,849	63,605			DB106020 管理費区分 無 単-95号
吸い出し防止材	厚10mm	m2	41.2	590	24,308			ZA10220320 管理費区分 無
ウィープホール取付（土地改良）	型枠および鉄筋 側壁φ75mm以下 ボックス型	箇所	24	959	23,016			WYB00003 管理費区分 無 単-96号 (DB106010)
硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－１００	m	0.6	1,160	696			ZC05002006 管理費区分 無
足場工（土地改良）	工法＝単管傾斜足場：安全ネット＝必要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m2	124	4,266	528,984			DB115240 管理費区分 無 単-97号
足場工（土地改良）	工法＝単管足場：安全ネット＝必要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m2	48	5,036	241,728			DB115240 管理費区分 無 単-98号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第36号内訳書	洪水吐コンクリート工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工（土地改良）	工法＝手摺先行型枠組足場：安全ネット＝必要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m2	18	5,317	95,706			DB115240 管理費区分 無 単-99号
支保工	支保工法＝パイプサポート支保：支保耐力＝f≦40kN／m2［t≦120cm］：トラッククレーン賃料補正係数＝標準：	空m3	23	4,721	108,583			WB440120 管理費区分 無 単-100号
ふとんかご	作業区分＝設置：ふとんかご種別＝スロープ式：ふとんかご規格＝高さ50cm×幅120cm：	m	25.8	13,240	341,592			CB225030 管理費区分 無 単-101号
合　計					11,854,010			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	取水施設土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	389	330.8	128,681			CB210100 管理費区分 無 単-102号
掘削	同上	m 3	33	330.8	10,916			CB210100 管理費区分 無 単-103号
掘削	同上	m 3	9	330.8	2,977			CB210100 管理費区分 無 単-104号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝盛土：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	7	2,166	15,162			DB101020 管理費区分 無 単-105号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝路体・築堤：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m 3	1	601.6	601			DB101010 管理費区分 無 単-106号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝路体・築堤：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m 3	1	423.7	423			DB101010 管理費区分 無 単-107号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	取水施設土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m 3	4	845.2	3,380			CB210510 管理費区分 無 単-108号
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	2	237.1	474			CB210510 管理費区分 無 単-109号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝盛土：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m 3	58	3,195	185,310			DB101020 管理費区分 無 単-110号
刃金土（コア材）		m 3	94	7,250	681,500			Y001613000-001 管理費区分 無
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝盛土：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	15	2,166	32,490			DB101020 管理費区分 無 単-105号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝路体・築堤：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m 3	1	601.6	601			DB101010 管理費区分 無 単-106号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	取水施設土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m 3	4	845.2	3,380			CB210510 管理費区分 無 単-111号
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	1	237.1	237			CB210510 管理費区分 無 単-112号
さや土（ランダム材）		m 3	27	6,975	188,325			Y001613000-002 管理費区分 無
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝路体・築堤：振動ローラ機種＝ハンドガイド式0.8～1.1t：	m 3	4	601.6	2,406			DB101010 管理費区分 無 単-106号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝路体・築堤：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型3～4ｔ：	m 3	27	423.7	11,439			DB101010 管理費区分 無 単-107号
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m 3	30	845.2	25,356			CB210510 管理費区分 無 単-113号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	取水施設土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	499	237.1	118,312			CB210510 管理費区分 無 単-114号
人力荒仕上げ（土地改良）	土質区分＝砂質土：	m 2	148	277.8	41,114			DB101040 管理費区分 無 単-115号
基面整正		m 2	70	463.1	32,417			CB210080 管理費区分 無 単-116号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝路体・築堤：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型3～4ｔ：	m 3	1	423.7	423			DB101010 管理費区分 無 単-107号
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m 3	9	845.2	7,606			CB210510 管理費区分 無 単-117号
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	8	237.1	1,896			CB210510 管理費区分 無 単-118号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	取水施設土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
刃金土（コア材）		m 3	23	7,250	166,750			Y001613000-001 管理費区分 無
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝路体・築堤：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m 3	2	423.7	847			DB101010 管理費区分 無 単-107号
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m 3	4	845.2	3,380			CB210510 管理費区分 無 単-119号
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	13	237.1	3,082			CB210510 管理費区分 無 単-120号
刃金土（コア材）		m 3	25	7,250	181,250			Y001613000-001 管理費区分 無
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝路体・築堤：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m 3	14	423.7	5,931			DB101010 管理費区分 無 単-107号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	取水施設土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m 3	17	845.2	14,368			CB210510 管理費区分 無 単-121号
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	9	237.1	2,133			CB210510 管理費区分 無 単-122号
さや土（ランダム材）		m 3	53	6,975	369,675			Y001613000-002 管理費区分 無
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	6	237.1	1,422			CB210510 管理費区分 無 単-123号
路体（築堤）盛土	同上	m 3	27	237.1	6,401			CB210510 管理費区分 無 単-124号
裏込砕石	砕石の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	9	10,850	97,650			CD221120 管理費区分 無 単-125号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第37号内訳書	取水施設土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					2,348,315			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第38号内訳書	流入工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=養生無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1.4	40,920	57,288			CB240010 管理費区分 無 単-126号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	1.4	4,864	6,809			CB240210 管理費区分 無 単-127号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=21-8-25（20）（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	16.9	33,660	568,854			CB240010 管理費区分 無 単-128号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	40.9	9,563	391,126			CB240210 管理費区分 無 単-129号
鉄筋	鉄筋規格=SD295 D13：費用の内訳=全ての費用：	t	0.722	382,400	276,092			CB431720 管理費区分 無 単-130号
目地板	1工事当り使用量=30m2未満：目地板の種類=ｺﾞﾑ発泡体t=10：	m 2	1.7	5,884	10,002			CB224710 管理費区分 無 単-131号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	流入工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ペイント塗装（土地改良）		m2	1.1	2,118	2,329			DB103560 管理費区分 無 単-132号
止水板	止水板の種類＝各種（塩ビ製）：	m	2.7	2,575	6,952			CB224810 管理費区分 無 単-133号
ダウエルバー取付（土地改良）	異形棒鋼径＝D16：	本	15	664.2	9,963			DB103010 管理費区分 無 単-134号
取水施設製作費		式	1	9,504,000	9,504,000			Y032899000-001 管理費区分 無
取水施設据付費		式	1	2,748,000	2,748,000			Y032899000-002 管理費区分 無
足場工（土地改良）	工法＝単管足場：安全ネット＝必要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m2	22	5,036	110,792			DB115240 管理費区分 無 単-135号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	流入工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					13,692,207			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	斜種工 1					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝養生無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.7	40,920	28,644			CB240010 管理費区分 無 単-136号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	0.6	4,864	2,918			CB240210 管理費区分 無 単-137号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（2D）（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	6	33,660	201,960			CB240010 管理費区分 無 単-138号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m 2	13.4	9,563	128,144			CB240210 管理費区分 無 単-139号
鉄筋	鉄筋規格＝SD295 D13：費用の内訳＝全ての費用：	t	0.27	382,400	103,248			CB431720 管理費区分 無 単-140号
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝ｺﾞﾑ発泡体t=10：	m 2	0.6	5,884	3,530			CB224710 管理費区分 無 単-141号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	斜種工 1					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ペイント塗装（土地改良）		m 2	1	2,118	2,118			DB103560 管理費区分 無 単-142号
ダウエルバー取付（土地改良）	異形棒鋼径＝D16：	本	11	664.2	7,306			DB103010 管理費区分 無 単-134号
合 計					477,868			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	斜樋工２	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸｳｫｰﾙ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝養生無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.9	40,920	36,828			CB240010 管理費区分 無 単-143号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	1.1	4,864	5,350			CB240210 管理費区分 無 単-144号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	4.8	33,660	161,568			CB240010 管理費区分 無 単-145号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	18.8	9,563	179,784			CB240210 管理費区分 無 単-146号
鉄筋	鉄筋規格＝SD295 D13：費用の内訳＝全ての費用：	t	0.592	382,400	226,380			CB431720 管理費区分 無 単-147号
合 計					609,910			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	底樋工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸｳｫｰﾙ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝養生無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	4.5	40,920	184,140			CB240010 管理費区分 無 単-148号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	5	4,864	24,320			CB240210 管理費区分 無 単-149号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	39.1	33,660	1,316,106			CB240010 管理費区分 無 単-150号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	98.4	9,563	940,999			CB240210 管理費区分 無 単-151号
鉄筋	鉄筋規格＝SD295 D13：費用の内訳＝全ての費用：	t	1.38	382,400	527,712			CB431720 管理費区分 無 単-152号
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝ｺﾞﾑ発泡体t=10：	m 2	8.4	5,884	49,425			CB224710 管理費区分 無 単-153号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	底樋工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水板	止水板の種類＝各種（塩ビ製）：	m	25.9	2,575	66,692			CB224810 管理費区分 無 単-154号
ダウエルバー取付（土地改良）	異形棒鋼径＝D16：	本	64	664.2	42,508			DB103010 管理費区分 無 単-134号
遠心力鉄筋コンクリート管(B型)機械布設（土地改良）	作業区分＝据付：管径＝800mm：規格＝外圧管1種：費用の内訳＝全ての費用.:	m	25.8	33,360	860,688			CBD22860 管理費区分 無 単-155号
コンタクトクレイ手練り合わせ		m2	112	1,134	127,008			WYB00010 管理費区分 無 単-156号 (DB103510)
刃金土（コア材）		m3	6	7,250	43,500			Y001613000-001 管理費区分 無
チッピング（岩盤面・打継面）		m2	112	2,595	290,640			WB330460 管理費区分 無 単-157号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	底樋工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ふとんかご	作業区分＝設置：ふとんかご種別＝ｽﾀｰﾌﾟ式：ふとんかご規格＝高さ50cm×幅120cm：	m	4	13,240	52,960			CB225030 管理費区分 無 単-158号
合　計					4,526,698			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地盤改良工（仮設道路基礎）（土地改良）	固化材数量（実数入力）=7.3ｔ：	m2	1,710	2,125	3,633,750			DB115930 管理費区分 無 単-159号
地盤改良工（仮設道路基礎）（土地改良）	固化材数量（実数入力）=11ｔ：	m2	45	2,751	123,795			DB115930 管理費区分 無 単-160号
合 計					3,757,545			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	工事用道路②	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員=4.0m以上：施工数量=20,000m3未満：障害の有無=無し：	m3	277	237.1	65,676			CB210510 管理費区分 無 単-161号
山土	盛土用（現場渡し）	m3	368	2,400	883,200			ZA10030420 管理費区分 無
法面整形	整形箇所=盛土部：法面締固めの有無=無し：現場制約の有無=無し：土質=礫質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳=全ての費用：	m2	150	440.3	66,045			CB220010 管理費区分 無 単-162号
砂利舗装工（機械）（土地改良）	敷均し幅=敷均し幅2.5m以上：作業区分=敷均し（舗装面仕上げ無し）：敷砂利仕上がり厚さ（m）=0.1m：	m2	518	911.6	472,208			DB108530 管理費区分 無 単-163号
地盤改良工（仮設道路基礎）（土地改良）	固化材数量（実数入力）=11ｔ：	m2	648	2,751	1,782,648			DB115930 管理費区分 無 単-164号
合 計					3,269,777			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	法面保護工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）	施工区分＝敷設：	m2	1,071	80.72	86,451			DB115260 管理費区分 無 単-165号
合 計					86,451			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	仮設工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去（土地改良）	作業区分＝設置・撤去：	m2	142	312	44,304			DB115270 管理費区分 無 単-166号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝300日：整備費の有無＝有：	枚	31	12,470	386,570			WB253030 管理費区分 無 単-167号
大型土のう工（土地改良）	作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝流用土：設置作業半径＝6m以下：	袋	118	7,665	904,470			DB115020 管理費区分 無 単-168号
大型土のう工（土地改良）	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	袋	118	749.6	88,452			DB115020 管理費区分 無 単-169号
高密度ポリエチレン管機械布設（土地改良）	800mm	m	40	23,760	950,400			WYB00007 管理費区分 無 単-170号 (DB107580)
合 計					2,374,196			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	安全工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調査-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員費；仕様書条件明示		式	1	1,716,000	1,716,000			WYB00013 管理費区分 無 単-171号 (DXK0105Z)
合 計					1,716,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	水替工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調査-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ運転（土地改良）締切排水工	排水量区分＝120以上450（m3／h）未満；排水方法＝作業時排水；	日	60	17,140	1,028,400			DB115050 管理費区分 無 単-172号
ポンプ設置・撤去（土地改良）締切排水工		箇所	1	88,380	88,380			DB115060 管理費区分 無 単-173号
ポンプ運転（土地改良）水替工（小口径）	排水方法＝作業時排水；電源種類＝発動発電機；排水量区分＝0以上6（m3／h）未満；	日	90	6,465	581,850			DB115030 管理費区分 無 単-174号
ポンプ設置・撤去（土地改良）水替工（小口径）	排水量区分＝0以上6m3／h未満；	箇所	1	20,230	20,230			DB115040 管理費区分 無 単-175号
合 計					1,718,860			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	重建設機械分解・組立・輸送						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送（土地改良）	作業区分＝分解組立＋輸送（往復）：機械質量区分＝地盤改良 中層混合 20上60t下：分解組立用クレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	回	1	1,958,000	1,958,000			DB116010 管理費区分 無 単-176号
合 計					1,958,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書	仮設材輸送						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝9km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	24.86	4,350	108,141			WB010020 管理費区分 無 単-177号
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	10上	t	24.86	4,350	108,141			WB010020 管理費区分 無 単-177号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	24.86	3,000	74,580			WB010030 管理費区分 無 単-178号
合 計					290,862			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書	土質試験	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛立試験		式	1	1,013,000	1,013,000			NYB00009 管理費区分 無 単-179号
合 計					1,013,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-1号　　CB21D100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 9日 令和 6年 8月 9日 1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	330.8
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-2号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	330.8
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-3号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	330.8
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-4号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	330.8
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-5号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	330.8
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-6号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	330.8
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-7号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	330.8
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-8号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	330.8
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	X000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-9号　　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	463.1
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-10号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	237.1
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	7ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-11号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	237.1
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	7ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-12号　　CR210510

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	237.1
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	7ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-13号　　CR210510

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	845.2
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				827.03		
労務構成比率		%	75.54			
運転手（特殊）		%	66.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.66	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.6			
軽油		%	8.6	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.86			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%	8.3	5,650	6,100	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	7.56	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	237.1
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	7ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	389.9
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 0.3km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				308.39		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ［タイヤ損耗費］	１０ｔ積級 ［１０ｔ積級　良好　供用日］	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	K000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 0.3km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	240.2
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	389.9
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.3km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				308.39		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 0.3km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	3,321
規格	27.5cmを超え30.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,949.6		
労務構成比率		%	68.45			
普通作業員		%	32.81	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.88	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	13.1	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.19	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.61			
単粒度砕石	3号４０－３０mm	%	22.15	1,200	5,000	ZA10030260 管理費区分 無
軽油		%	4.43	134	145	ZD06702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	3,321
規格	27.5cmを超え30.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.94			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	4.91	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	27.5cmを超え30.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB221120

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m3	数量	1	単価	10,850
規格	砕石（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,281.2		
労務構成比率		%	68.06			
普通作業員		%	33.08	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.53	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	11.59	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.46	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.54			
単粒度砕石	3号40－30mm	%	22.92	1,200	5,000	ZA10030260 管理費区分 無
軽油		%	4.6	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

50G-k143740-00078-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB221120

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m3	数量	1	単価	10,850
規格	砕石（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.4			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8m3（平積0．6m3）	%	4.38	8,800	9,770	A001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MK000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の種類 J02 費用の内訳	砕石（各種） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	6,159
規格	2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,330.2		
労務構成比率		%	99.06			
普通作業員		%	90.63	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.43	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.24			
軽油		%	0.24	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.7			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	%	0.7	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,129
規格	最大埋戻幅1m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,157.9		
労務構成比率		%	86.79			
普通作業員		%	53.01	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	25.36	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	8.42	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.64			
軽油		%	2.8	134	145	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.84	149	159	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.57			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	%	8.96	18,100	18,200	M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.61	471	537	L001180001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　C8210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,129
規格	最大埋戻幅1m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号　　C8210510

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土 仮盛（上流）	単位	m3	数量	1	単価	237.1
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.0		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	145	2006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	7ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	1001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	1001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土 仮盛（下流）	単位	m3	数量	1	単価	845.2
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				827.03		
労務構成比率		%	75.54			
運転手（特殊）		%	66.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.66	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.6			
軽油		%	8.6	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.86			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%	8.3	5,650	6,100	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	7.56	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土 仮盛（下流）	単位	m3	数量	1	単価	237.1
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削 段切り	単位	m3	数量	1	単価 331.1
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り　普通土30,000m3未満・湿地軟弱土					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				324.71		
労務構成比率		%	26.7			
運転手（特殊）		%	26.7	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.72			
軽油		%	18.72	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	54.58			
ブルドーザ［湿地］	排出ガス対策型（第３次基準値）　２０１級	%	54.58	30,600	30,700	M000101110 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り					
J05 施工数量	普通土30,000m3未満・湿地軟弱土					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価 440.3
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				433.37		
労務構成比率		%	75.2			
普通作業員		%	33.11	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	28.76	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.33	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.38			
軽油		%	12.38	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.42			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	12.42	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面保護のｲﾄ無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	440.3
規格	盛土部 無し 無し 1種土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	1種土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB220910

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人工張芝	単位	m2	数量	1	単価	722.1
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				715.14		
労務構成比率		%	63.34			
普通作業員		%	45.16	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	18.18	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	36.66			
種子帯（人工芝）	張芝　ワラ付　巾100cm	%	36.66	230	245	ZA10260080 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-28号　　DB108530

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂利舗装工（機械）（土地改良）	単位	m2	数量	100	単価	911.6
規格	敷均し幅2.5m以上 敷均し（舗装面仕上げ無し） 0.1m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	28,866	5,773	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.62	23,154	14,355	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
クラッシャーラン	C－40	m3	11.6	4,500	52,200	Z002120003 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］（土地改良)排ガス型（第2次） 山積0.28m3		時間	2.5	7,536	18,840	DBK18007 管理費区分 無 単-180号
計					91,168	
単価					911.6	円／m2
J01 敷均し幅 J02 作業区分 J03 敷砂利仕上がり厚さ（m）	敷均し幅2.5m以上 敷均し（舗装面仕上げ無し） 0.1 m					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　　CR210110

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,860
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 11.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,756.9		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	10ｔ積級 【10ｔ積級 良好 供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 11.5km以下					

参考資料（1）

単-30号　　W8825010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートブロック積工	単位	m2	数量	100	単価	26,230
規格	JIS滑面　150kg/個未満 無し 無し 練積　無（胴込のみ） 0.18m3/m2 18-8-25（20）（普通）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	4週間　制約無	m2	100	13,522.34	1,352,234	Q001381011 管理費区分 無
コンクリートブロック：ﾘｻｲｸﾙ認定製品	三重県型積ブロック（練積）	m2	100	7,480	748,000	ZAR0060010 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　W/C 60%以下	m3	20.16	25,900	522,144	Z002010001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		622	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,623,000	
単価					26,230	円／m2
J01 コンクリート積ブロックの規格 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無	JIS滑面　150kg/個未満 無し 無し					
J04 練積・空積の区分 J05 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無 J06 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数）	練積 無（胴込のみ） 0.18 m3/m2					
J07 生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	18-8-25（20）（普通）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-31号　　W8825010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートブロック積工	単位	m2	数量	100	単価	30,310
規格	JIS滑面　150kg/個未満 無し 無し 練積　有（胴込＋裏込） 0.28m3/m2 18-8-25（20）（普通）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	4週間　制約無	m2	100	14,698.2	1,469,820	Q001381011 管理費区分 無
コンクリートブロック：ﾘｻｲｸﾙ認定製品	三重県型積ブロック（練積）	m2	100	7,480	748,000	ZAR0060010 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　W/C 60%以下	m3	31.36	25,900	812,224	Z002010001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		956	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,031,000	
単価					30,310	円／m2
J01 コンクリート積ブロックの規格 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無	JIS滑面　150kg/個未満 無し 無し					
J04 練積・空積の区分 J05 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無 J06 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数）	練積 有（胴込＋裏込） 0.28 m3/m2					
J07 生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	18-8-25（20）（普通）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	42,610
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				34,050		
労務構成比率		%	37.88			
普通作業員		%	11.17	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	10.01	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.75	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.47	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RK000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	58.43			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉・W/C=60%以下	%	56.64	18,500	25,900	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.69	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

500-k143740-00078-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	42,610
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.69			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.49	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MK000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,631
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　　CB224710

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	5,884
規格	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
ゴム発泡体目地板	厚１０mm	%	36.07	1,140	2,850	Z004154004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　　C8240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	42,610
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				34,050		
労務構成比率		%	37.88			
普通作業員		%	11.17	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	10.01	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.75	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.47	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	58.43			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	56.64	18,500	25,900	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.69	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　　C8240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	42,610
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.69			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.49	9,840	10,800	1001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,631
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　　CB224710

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	5,884
規格	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
ゴム発泡体目地板	厚１０mm	%	36.07	1,140	2,850	Z004154004 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,394
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,750	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,394
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械材構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）【標準】	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	42,610
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				34,650		
労務構成比率		%	37.88			
普通作業員		%	11.17	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	10.01	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.75	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.47	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	58.43			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	56.64	18,500	25,900	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.69	134	145	ZD06702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	42,610
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.69			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.49	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MR000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,631
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　　CB224710

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	5,884
規格	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
ゴム発泡体目地板	厚10mm	%	36.07	1,140	2,850	Z004154004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　　CR221110

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,394
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,750	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　　CR221110

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,394
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号　　C8224710

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	5,884
規格	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RK000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
ゴム発泡体目地板	厚１０mm	%	36.07	1,140	2,850	Z004154004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　　CR240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	42,610
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				34,050		
労務構成比率		%	37.88			
普通作業員		%	11.17	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	10.01	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.75	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.47	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RK000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.43			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	56.64	18,500	25,900	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.69	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	42,610
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.69			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.49	9,840	10,800	1001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,631
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	31.27	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）

単-46号　　DB104530

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中層混合処理工（土地改良）	単位	m3	数量	100	単価	4,298
規格	2m<L≦5m 1,000m3以上 75kg/m3 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.44	28,860	12,701	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.44	26,928	11,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.89	23,154	20,607	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
改良材	セメント系　一般軟弱土用（バラ）	t	7.95	15,400	122,430	Y001600000-001 管理費区分 無
中層混合処理機運転（土地改良）	改良深度＝2m<L≦5m：	日	0.444	335,400	148,917	DBK19011 管理費区分 無 単-181号
スラリープラント運転（土地改良）		日	0.444	82,320	36,550	DBK19012 管理費区分 無 単-182号
諸雑費	32%	式	1		73,799	ZS7000001 管理費区分 無
特許料金		m3	100	30	3,000	Y007550004-001 管理費区分 無
計					429,852	
単価					4,298	円／m3
J01 改良深度 J02 一工事当りの施工規模 J03 1m3当り改良材添付量（実数入力）	2m<L≦5m 1,000m3以上 75 kg/m3					

参考資料（1）

単-46号　　DB104530

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中層混合処理工（土地改良）	単位	m3	数量	100	単価	4,298
規格	2m<L≦5m 1,000m3以上 75kg/m3 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 特許料の有無	有					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	463.1
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-48号　　DB104530

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中層混合処理工（土地改良）	単位	m3	数量	100	単価	4,949
規格	5m<L≦8m 1,000m3以上 110kg/m3 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.36	28,806	10,391	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.36	26,928	9,694	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.73	23,154	16,902	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
改良材	セメント系　一般軟弱土用（バラ）	t	11.66	15,400	179,564	M001600000-001 管理費区分 無
中層混合処理機運転（土地改良）	改良深度=5m<L≦8m：	日	0.365	512,100	186,916	DBK19011 管理費区分 無 単-183号
スラリープラント運転（土地改良）		日	0.365	82,320	30,046	DBK19012 管理費区分 無 単-184号
諸雑費	23%	式	1		58,408	ZS7000001 管理費区分 無
特許料金		m3	100	30	3,000	M007550004-001 管理費区分 無
計					494,921	
単価					4,949	円／m3
J01 改良深度 J02 一工事当りの施工規模 J03 1m3当り改良材添付量（実数入力）	5m<L≦8m 1,000m3以上 110 kg/m3					

参考資料（1）

単-48号　　DB104530

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中層混合処理工（土地改良）	単位	m3	数量	100	単価	4,949
規格	5m<L≦8m 1,000m3以上 110kg/m3 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
101 特許料の有無	有					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m 2	数量	1	単価	463.1
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-50号　　WB824010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	10,830
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	A区間　機械施工　制約無	m3	1	10,826.79	10,826	Q0016110001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					10,830	
単価					10,830	円／m3
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 必要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,550
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　18.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,399.7		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	145	Z0067020002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M0003D1005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	18.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号　　CR227010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,844
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,735.9		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	10.9km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-53号　　NR824010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	19,350
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	4周 機械施工 制約無	m3	1	19,343.178	19,343	Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計					19,350	
単価					19,350	円／m3
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 必要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,278
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,144.4		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	24,786	RU115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	A000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	10.9km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	330.8
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	27,948	RD114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	A000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	330.8
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	330.8
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	330.8
規格	土砂 ﾈｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ﾈｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

506-k143740-00078-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	330.8
規格	土砂 ﾈｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ﾈｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,830
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,871.1		
労務構成比率		%	86.47			
普通作業員		%	49.42	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.17	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	17.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.05			
軽油		%	3.2	134	145	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	149	159	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.48			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	8.9	8,070	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無

506-k143740-00078-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,830
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸経費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,129
規格	最大埋戻幅1m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,157.9		
労務構成比率		%	86.79			
普通作業員		%	53.01	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	25.36	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	8.42	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.64			
軽油		%	2.8	134	145	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.84	149	159	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.57			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	%	8.96	18,100	18,200	M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.61	471	537	L001180001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,129
規格	最大埋戻幅1m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸経費		式				Z000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　　CR210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	1,947
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,928.7		
労務構成比率		%	81.5			
普通作業員		%	39.69	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	26.02	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.79	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.74			
軽油		%	8.61	134	145	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.13	149	159	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.76			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8m3（平積0．6m3）	%	8.18	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0．5～0．6t	%	1.48	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　　CR210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	1,947
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	0.1	471	537	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,830
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,871.1		
労務構成比率		%	86.47			
普通作業員		%	49.42	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	19.17	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	17.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	4.05			
軽油		%	3.2	134	145	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	149	159	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.48			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,830
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸経費		式				Z000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,830
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,871.1		
労務構成比率		%	86.47			
普通作業員		%	49.42	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	19.17	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	17.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	4.05			
軽油		%	3.2	134	145	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	149	159	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.48			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	8.9	8,670	8,400	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,830
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,129
規格	最大埋戻幅1m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,157.9		
労務構成比率		%	86.79			
普通作業員		%	53.01	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	25.36	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	8.42	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.64			
軽油		%	2.8	134	145	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.84	149	159	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.57			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	%	8.96	18,100	18,200	H000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.61	471	537	L001180001 管理費区分 無

三重県　農林水産部

506-k143740-00078-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,129
規格	最大埋戻幅1m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	1,947
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,928.7		
労務構成比率		%	81.5			
普通作業員		%	39.69	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	26.02	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.79	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.74			
軽油		%	8.61	134	145	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.13	149	159	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.76			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	8.18	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	1.48	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	1,947
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.1	471	537	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
101 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号　　CR210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	1,947
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,928.7		
労務構成比率		%	81.5			
普通作業員		%	39.69	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	26.02	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.79	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.74			
軽油		%	8.61	134	145	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.13	149	159	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.76			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	8.18	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	1.48	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無

500-k143740-00078-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号　　CR210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	1,947
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.1	471	537	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号　　CR210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	510.1
規格	最小埋戻幅4m以上						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				502.32		
労務構成比率		%	38.04			
運転手（特殊）		%	38.04	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	17.38			
軽油		%	17.38	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.58			
ブルドーザ［普通］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　１５ｔ級	%	35.73	26,900	26,000	M000101103 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	8.85	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最小埋戻幅4m以上					

参考資料（1）

単-69号　　DR101020

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	2,166
規格	盛土 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	26,928	5,385	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	23,154	15,744	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		538	ZS7000001 管理費区分 無
計					21,667	
単価					2,166	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	盛土 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（1）					

参考資料（1）

単-70号　　DB101010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ締固め（土地改良）	単位	m3	数量	100	単価	601.6
規格	路体・築堤 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t		日	2	30,080	60,160	DBK10102 管理費区分 無 ﾊ(-185)
計					60,160	
単価					601.6	円／m3
J01 工種 J02 振動ローラ機種	路体・築堤 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-71号　　DB101010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ締固め（土地改良）	単位	m3	数量	100	単価	423.7
規格	路体・築堤 搭乗式・コンバインド型3～4ｔ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t		日	1.163	36,440	42,379	DBK10101 管理費区分 無 ﾊ(-186)
計					42,379	
単価					423.7	円／m3
J01 工種 J02 振動ローラ機種	路体・築堤 搭乗式・コンバインド型3～4ｔ					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-72号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	845.2
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				827.03		
労務構成比率		%	75.54			
運転手（特殊）		%	66.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.66	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.6			
軽油		%	8.6	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.86			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%	8.3	5,650	6,100	1001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	7.56	3,540	3,770	1001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-73号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	237.1
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	1001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	1001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-74号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	881.8
規格	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				874.32		
労務構成比率		%	80.61			
普通作業員		%	38.29	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	22.49	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	19.83	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.68			
軽油		%	9.68	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.71			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8m3（平積0．6m3）	%	9.71	8,800	9,770	Z001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土					

506-k143740-00078-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-74号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	881.8
規格	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J05 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-75号　　DR101040

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力荒仕上げ（土地改良）	単位	m2	数量	10	単価	277.8
規格	砂質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業11		人	0.12	23,154	2,778	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					2,778	
単価					277.8	円／m2
101 土質区分	砂質土					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-76号　　CR210080

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	463.1
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業11		%	100	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号　　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	463.1
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-78号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	440.3
規格	盛土部 無し 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				433.37		
労務構成比率		%	75.2			
普通作業員		%	33.11	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	28.76	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.33	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.38			
軽油		%	12.38	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.42			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8m3（平積0．6m3）	%	12.42	8,800	9,770	Z001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-78号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	440.3
規格	盛土部 無し 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-79号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	6,159
規格	2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,330.2		
労務構成比率		%	99.06			
普通作業員		%	90.63	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	8.43	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	0.24			
軽油		%	0.24	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.7			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0．8～1．1t	%	0.7	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号　　CR210510

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	845.2
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				827.03		
労務構成比率		%	75.54			
運転手（特殊）		%	66.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.66	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.6			
軽油		%	8.6	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.86			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積0．28m3（平積0．2m3）	%	8.3	5,650	6,100	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4ｔ	%	7.56	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-81号　　CR210510

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	845.2
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				827.03		
労務構成比率		%	75.54			
運転手（特殊）		%	66.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.66	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.6			
軽油		%	8.6	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.86			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積0．28m3（平積0．2m3）	%	8.3	5,650	6,100	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4ｔ	%	7.56	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-82号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	237.1
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.0		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	7ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	32,340
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 養生無し延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				24,415		
労務構成比率		%	13.76			
普通作業員		%	6.65	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.95	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.13	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.9	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.97			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	81.12	18,500	25,900	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.85	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.27			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	32,340
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 養生無し延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.23	51,800	52,800	M000003010 管理費区分 無
その他（機械）		%				KM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-84号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	4,864
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	20.27	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-85号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	33,660
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-8-25（20）（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,320		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RZ000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	78.22	18,500	26,300	Z002012002 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-85号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	33,660
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-8-25（20）（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	K0009030I0 管理費区分 無
その他（機械）		%				MZ000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 21-8-25（20）（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-86号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,563
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,392.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				?	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-87号　　CB431720

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	382,400
規格	SD295 D13 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				390,730		
労務構成比率		%	67.9			
鉄筋工		%	38.61	29,000	29,784	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.35	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.61	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	32.1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	%	32.1	123,000	113,000	Z001102009 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD295 D13 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号　　CB431720

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	380,400
規格	SD295 D16 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				390,730		
労務構成比率		%	67.9			
鉄筋工		%	38.61	29,000	29,784	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.35	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.61	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	32.1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D16	%	32.1	123,000	111,000	Z001102028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD295 D16 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-89号　　CB431720

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	385,500
規格	SD345 D16～25 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				390,730		
労務構成比率		%	67.9			
鉄筋工		%	38.61	29,000	29,784	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.35	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.61	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	32.1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	%	32.1	123,000	116,000	Z001102020 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD345 D16～25 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号　　CB431720

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	385,500
規格	SD345 D16～25 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				390,730		
労務構成比率		%	67.9			
鉄筋工		%	38.61	29,000	29,784	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.35	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.61	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	32.1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	%	32.1	123,000	116,000	Z001102020 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD345 D16～25 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-91号　　CB224710

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	9,373
規格	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=20						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
ゴム発泡体目地板	厚２０mm	%	36.07	1,140	5,710	Z004154005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=20					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号　　CR224810

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板	単位	m	数量	1	単価	2,821
規格	CF（塩ビ製）200*5						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,814.4		
労務構成比率		%	55.14			
普通作業員		%	40.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.37	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	44.86			
塩ビ止水板	CF 200×5	%	44.86	1,180	1,220	Z004752006 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類	CF（塩ビ製）200*5					

参考資料（1）

単-93号　　DB103010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダウエルバー取付（土地改良）	単位	本	数量	10	単価	664.2
規格	D16						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D16	t	0.016	111,000	1,776	Z001102028 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管	VP-20	本	1.25	608	760	Y004004000-002 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.03	28,866	865	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	23,154	3,241	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					6,642	
単価					664.2	円／本
J01 異形棒鋼径	D16					

参考資料（1）

単-94号　　DB103010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダウエルバー取付（土地改良）	単位	本	数量	10	単価	785.4
規格	D19						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.023	116,000	2,668	Z001102020 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管	VP-25	本	1.25	864	1,080	Y004004000-003 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.03	28,866	865	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	23,154	3,241	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					7,854	
単価					785.4	円／本
J01 異形棒鋼径	D19					

参考資料（1）

単-95号　　DB106020

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サイドドレーン（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	1,849
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平粒度砕石	４号３０－２０mm	m3	1.125	5,000	5,625	Z002128001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.06	28,866	1,731	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.44	23,154	10,187	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	8%	式	1		953	Z5700001 管理費区分 無
計					18,496	
単価					1,849	円／m

参考資料（1）

単-96号　　WYR00003

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウィープホール取付（土地改良）	単位	箇所	数量	10	単価	959
規格	型枠および鉄筋 側壁φ75mm以下 ボックス型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウィープホール	VP-50	個	10	120	1,200	Y810122001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.02	28,866	577	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.18	23,154	4,167	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.15	23,154	3,473	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z2
諸雑費	5%	式	1		173	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ2
計					9,590	
単価					959	円／箇所

参考資料（1）

単-97号　　DR115240

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工（土地改良）	単位	掛m２	数量	100	単価	4,266
規格	単管傾斜足場 必要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	28,866	43,299	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	6.1	31,518	192,259	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.7	23,154	62,515	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	44,100	35,280	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	28%	式	1		93,338	ZS7000001 管理費区分 無
計					426,691	
単価					4,266	円／掛ｍ２
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管傾斜足場 必要 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-98号　　DR115240

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工（土地改良）	単位	掛m２	数量	100	単価	5,036
規格	単管足場 必要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	28,866	54,845	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	8.4	31,518	264,751	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.8	23,154	41,677	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	44,100	35,280	1.001130006 管理費区分 無
諸雑費	27%	式	1		107,069	ZS7000001 管理費区分 無
計					503,622	
単価					5,036	円／掛m２
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管足場 必要 標準（1.0）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-99号　　DR115240

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工（土地改良）	単位	掛m２	数量	100	単価	5,317
規格	手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	28,866	46,185	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	8.5	31,518	267,903	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.3	23,154	30,100	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	44,100	61,740	1.001130006 管理費区分 無
諸雑費	31%	式	1		125,837	ZS7000001 管理費区分 無
計					531,765	
単価					5,317	円／掛m２
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-100号　　WB440120

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保工	単位	空m３	数量	100	単価	4,721
規格	パイプサポート支保 f≦40kN／m2 [t≦120cm] 標準						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.6	28,866	75,051	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	4.7	29,070	136,629	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	2.2	31,518	69,339	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	5.1	23,154	118,085	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4．9ｔ吊	日	0.5	30,200	15,100	L001120001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	14%	式	1		57,896	ZS8000004 管理費区分 無
計					472,100	
単価					4,721	円／空m３
J01 支保工法 J02 支保耐力 J05 トラッククレーン賃料補正係数	パイプサポート支保 f≦40kN／m2 [t≦120cm] 標準					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-101号　　CR225030

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ふとんかご	単位	m	数量	1	単価	13,240
規格	設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				15,105		
労務構成比率		%	30.79			
普通作業員		%	15.82	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.16	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.12	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	4.69	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	63.65			
ふとんかご	パネルタイプ 3.2 13×50×120cm	%	31.55	4,760	3,880	Z004004001 管理費区分 無
割栗石	５０－１５０mm	%	24.71	6,550	5,200	Z002140001 管理費区分 無
軽油		%	2.12	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-101号　　CR225030

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ふとんかご	単位	m	数量	1	単価	13,240
規格	設置 ｽﾛｰﾌﾟ式 高さ50cm×幅120cm						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.56			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	5.56	20,100	19,300	M000202053 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ふとんかご種別 J03 ふとんかご規格	設置 ｽﾛｰﾌﾟ式 高さ50cm×幅120cm					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-102号　　CR210100

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	330.8
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-103号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	330.8
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		✓
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	H000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-104号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	330.8
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	H000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）

単-105号　　DB101020

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	.10	単価	2,166
規格	盛土 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	26,928	5,385	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	23,154	15,744	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		538	ZS7000001 管理費区分 無
計					21,667	
単価					2,166	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	盛土 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（1）					

参考資料（1）

単-106号　　DB101010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ締固め（土地改良）	単位	m3	数量	100	単価	601.6
規格	路体・築堤 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t		日	2	30,080	60,160	DBK10102 管理費区分 無 明-1851
計					60,160	
単価					601.6	円／m3
J01 工種 J02 振動ローラ機種	路体・築堤 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t					

参考資料（1）

単-107号　　DB101010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ締固め（土地改良）	単位	m3	数量	100	単価	423.7
規格	路体・築堤 搭乗式・コンバインド型3～4ｔ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転（土地改良）搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t		日	1.163	36,440	42,379	DBK101010 管理費区分 無 [ﾛｰﾗ18t]
計					42,379	
単価					423.7	円／m3
J01 工種 J02 振動ローラ機種	路体・築堤 搭乗式・コンバインド型3～4ｔ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-108号　　CR210510

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	845.2
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				827.03		
労務構成比率		%	75.54			
運転手（特殊）		%	66.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.66	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.6			
軽油		%	8.6	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.86			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積0．２８m３（平積0．２m３）	%	8.3	5,650	6,100	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	7.56	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号　　CR210510

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	237.1
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	7ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	Z001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	Z001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）

単-110号　　DB101020

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	3,195
規格	盛土 まき出し 砂・砂質土 人力タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.38	23,154	31,952	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					31,952	
単価					3,195	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	盛土 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	人力タコ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-111号　　CR210510

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	845.2
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				827.03		
労務構成比率		%	75.54			
運転手（特殊）		%	66.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.66	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.6			
軽油		%	8.6	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.86			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積0．２８m３（平積0．２m３）	%	8.3	5,650	6,100	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	7.56	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-112号　　CR210510

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	237.1
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-113号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	845.2
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				827.03		
労務構成比率		%	75.54			
運転手（特殊）		%	66.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.66	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.6			
軽油		%	8.6	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.86			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積0．28m3（平積0．2m3）	%	8.3	5,650	6,100	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4ｔ	%	7.56	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-114号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	237.1
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	7ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量11～12ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）

単-115号　　DB101040

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力荒仕上げ（土地改良）	単位	m2	数量	10	単価	277.8
規格	砂質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.12	23,154	2,778	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					2,778	
単価					277.8	円／m2
101 土質区分	砂質土					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-116号　　C8210080

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	463.1
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-117号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	845.2
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				827.03		
労務構成比率		%	75.54			
運転手（特殊）		%	66.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.66	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.6			
軽油		%	8.6	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.86			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積0．28m3（平積0．2m3）	%	8.3	5,650	6,100	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4ｔ	%	7.56	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-118号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	237.1
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	7ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量11～12ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-119号　　CR210510

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	845.2
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				827.03		
労務構成比率		%	75.54			
運転手（特殊）		%	66.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.66	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.6			
軽油		%	8.6	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.86			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%	8.3	5,650	6,100	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	7.56	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-120号　　CR210510

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	237.1
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-121号　　CR210510

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	845.2
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				827.03		
労務構成比率		%	75.54			
運転手（特殊）		%	66.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.66	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.6			
軽油		%	8.6	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.86			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積0．２８m３（平積0．２m３）	%	8.3	5,650	6,100	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	7.56	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-122号　　CR210510

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	237.1
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-123号　　CR210510

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	237.1
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	7ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	3.001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	1.001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-124号　　CR210510

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	237.1
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	7ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	3.001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	1.001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-125号　　CR221120

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m3	数量	1	単価	10,850
規格	砕石（各種）　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,281.2		
労務構成比率		%	68.06			
普通作業員		%	33.08	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	14.53	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	11.59	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	8.46	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	27.54			
単粒度砕石	3号40－30mm	%	22.92	1,200	5,000	ZA10030260 管理費区分 無
軽油		%	4.6	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-125号　　CR221120

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m3	数量	1	単価	10,850
規格	砕石（各種）　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.4			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8m3（平積0．6m3）	%	4.38	8,800	9,770	Z001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の種類 J02 費用の内訳	砕石（各種） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-126号　　CR240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	40,920
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　養生無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				32,842		
労務構成比率		%	33.9			
特殊作業員		%	10.56	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	8	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	6.59	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				XR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	62.2			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	60.32	18,500	25,900	2002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.78	134	145	2006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-126号　　CR240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	40,920
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　養生無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.9			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.68	9,840	10,800	1001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				XK000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	養生無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-127号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	4,864
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-128号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	33,660
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-8-25（20）（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	78.22	18,500	26,300	Z002012002 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-128号　　CR240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	33,660
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-8-25（20）（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	K000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				KK000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 21-8-25（20）（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-129号　　CR240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,563
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-130号　　CB431720

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	382,400
規格	SD295 D13 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				390,730		
労務構成比率		%	67.9			
鉄筋工		%	38.61	29,000	29,784	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.35	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.61	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	32.1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	%	32.1	123,000	113,000	Z001102009 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD295 D13 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-131号　　CB224710

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	5,884
規格	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
ゴム発泡体目地板	厚10mm	%	36.07	1,140	2,850	Z004154004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10					

参考資料（1）

単-132号　　DB103560

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ペイント塗装（土地改良）	単位	m2	数量	10	単価	2,118
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.07	28,866	2,020	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.81	23,154	18,754	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	2%	式	1		415	ZS7000001 管理費区分 無
計					21,189	
単価					2,118	円／m2

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-133号　　CB224810

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板	単位	m	数量	1	単価	2,575
規格	各種（塩ビ製）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,814.4		
労務構成比率		%	55.14			
普通作業員		%	40.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.37	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	44.86			
塩ビ止水板	CF-150	%	44.86	1,180	990	Y001672000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類	各種（塩ビ製）					

参考資料（1）

単-134号　　DB103010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダウエルバー取付（土地改良）	単位	本	数量	10	単価	664.2
規格	D16						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１６	t	0.016	111,000	1,776	Z001102028 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管	VP-20	本	1.25	608	760	Y004004000-002 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.03	28,866	865	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.14	23,154	3,241	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					6,642	
単価					664.2	円／本
J01 異形棒鋼径	D16					

参考資料（1）

単-135号　　DB115240

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工（土地改良）	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,036
規格	単管足場 必要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	28,866	54,845	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
とび工		人	8.4	31,518	264,751	R0106 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1.8	23,154	41,677	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	44,100	35,280	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	27%	式	1		107,069	ZS7000001 管理費区分 無
計					503,622	
単価					5,036	円／掛ｍ２
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管足場 必要 標準（1.0）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-136号　　C8240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	40,920
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　養生無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				32,842		
労務構成比率		%	33.9			
特殊作業員		%	10.56	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	8	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	6.59	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	62.2			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	60.32	18,500	25,900	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.78	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-136号　　C8240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	40,920
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　養生無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.9			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.68	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	養生無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-137号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	4,864
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-138号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	33,660
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-8-25（20）（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,320		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	78.22	18,500	26,300	2002012002 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	145	2006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-138号　　CR240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	33,660
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-8-25（20）（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０m３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 21-8-25（20）（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-139号　　CR240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,563
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-140号　　CB431720

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	382,400
規格	SD295 D13 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				390,730		
労務構成比率		%	67.9			
鉄筋工		%	38.61	29,000	29,784	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.35	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.61	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	32.1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	%	32.1	123,000	113,000	Z001102009 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD295 D13 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-141号　　CB224710

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	5,884
規格	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
ゴム発泡体目地板	厚１０mm	%	36.07	1,140	2,850	Z004154004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10					

参考資料（1）

単-142号　　DB103560

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ペイント塗装（土地改良）	単位	m2	数量	10	単価	2,118
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.07	28,866	2,020	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.81	23,154	18,754	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	2%	式	1		415	ZS7000001 管理費区分 無
計					21,189	
単価					2,118	円／m2

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-143号　　CR240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	40,920
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾈｼﾞ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　養生無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				32,842		
労務構成比率		%	33.9			
特殊作業員		%	10.56	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.59	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	62.2			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	60.32	18,500	25,900	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.78	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-143号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	40,920
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　養生無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.9			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0．8m3（平積0．6m3）2．9t吊	%	3.68	9,840	10,800	1001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MK000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	養生無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-144号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	4,864
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	20.27	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-145号　　CR240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	33,660
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-8-25（20）（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				KR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	78.22	18,500	26,300	Z002012002 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-145号　　CR240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	33,660
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-8-25（20）（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 21-8-25（20）（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-146号　　CR240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,563
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-147号　　CR431720

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	382,400
規格	SD295 D13 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				390,730		
労務構成比率		%	67.9			
鉄筋工		%	38.61	29,000	29,784	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.35	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.61	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	32.1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	%	32.1	123,000	113,000	Z001102009 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD295 D13 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-148号　　CR240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	40,920
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　養生無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				32,842		
労務構成比率		%	33.9			
特殊作業員		%	10.56	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.59	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	62.2			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	60.32	18,500	25,900	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.78	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-148号　　CR240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	40,920
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　養生無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.9			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.68	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				KK000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	養生無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-149号　　CR240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	4,864
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-150号　　CR240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	33,660
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-8-25（20）（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,320		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	78.22	18,500	26,300	Z002012002 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-150号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	33,660
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-8-25（20）（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車（トラック架装・ブーム式）	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	H000003010 管理費区分 無
その他（機械）		%				XX000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 21-8-25（20）（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-151号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,563
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-152号　　CB431720

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	382,400
規格	SD295 D13 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				390,730		
労務構成比率		%	67.9			
鉄筋工		%	38.61	29,000	29,784	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.35	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.61	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	32.1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	%	32.1	123,000	113,000	Z001102009 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD295 D13 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-153号　　CB224710

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	5,884
規格	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
ゴム発泡体目地板	厚10mm	%	36.07	1,140	2,850	Z004154004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-154号　　CB224810

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板	単位	m	数量	1	単価	2,575
規格	各種（塩ビ製）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,814.4		
労務構成比率		%	55.14			
普通作業員		%	40.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.37	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	44.86			
塩ビ止水板	CF-150	%	44.86	1,180	990	Y001672000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZZ000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類	各種（塩ビ製）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-155号　　CBD22860

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	遠心力鉄筋コンクリート管(B型)機械布設（土地改良）	単位	m	数量	1	単価	33,360
規格	据付 800mm 外圧管1種 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				38,301		
労務構成比率		%	22.32			
普通作業員		%	8.73	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	4.33	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.77	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.09	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.84			
ヒューム管（外圧管１種）B形	８００×６６×２４３０	%	74.66	69,700	57,700	Z002500011 管理費区分 無
軽油		%	1	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-155号　　CBD22860

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	遠心力鉄筋コンクリート管(B型)機械布設（土地改良）	単位	m	数量	1	単価	33,360
規格	据付 800mm 外圧管1種 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	1.84			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・クレーン付］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２．９ｔ	%	1.56	7,050	7,620	Z001010013 管理費区分 無
その他（機械）		%				X00000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管径 J03 規格	据付 800mm 外圧管1種					
J06 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-156号　　WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンタクトクレイ手繕り合わせ	単位	m2	数量	10	単価	1,134
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.49	23,154	11,345	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					11,345	
単価					1,134	円／m2

参考資料（1）

単-157号　　WB330460

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	チッピング（岩盤面・打継面）	単位	m2	数量	10	単価	2,595
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	28,866	2,886	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.4	26,928	10,771	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.3	23,154	6,946	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	26%	式	1		5,347	ZS8000004 管理費区分 無
計					25,950	
単価					2,595	円／m2

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-158号　　CB225030

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ふとんかご	単位	m	数量	1	単価	13,240
規格	設置 ｽﾛｰﾌﾟ式 高さ50cm×幅120cm						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				15,105		
労務構成比率		%	30.79			
普通作業員		%	15.82	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.16	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.12	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	4.69	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	63.65			
ふとんかご	パネルタイプ 3.2 13×50×120cm	%	31.55	4,760	3,880	Z004004001 管理費区分 無
割栗石	５０－１５０ｍｍ	%	24.71	6,550	5,200	Z002140001 管理費区分 無
軽油		%	2.12	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-158号　　CB225030

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ふとんかご	単位	m	数量	1	単価	13,240
規格	設置 ｽﾛｰﾌﾟ式 高さ50cm×幅120cm						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.56			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%	5.56	20,100	19,300	M000202053 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ふとんかご種別 J03 ふとんかご規格	設置 ｽﾛｰﾌﾟ式 高さ50cm×幅120cm					

参考資料（1）

単-159号　　DB115930

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地盤改良工（仮設道路基礎）（土地改良）	単位	m２	数量	100	単価	2,125
規格	7.3ｔ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	28,800	11,546	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.7	23,154	16,207	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
固化材	セメント系 一般砂質土用（フレコン）	t	7.3	16,900	123,370	Y0016010000-001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.111	55,310	61,449	DBK11508 管理費区分 無 単-187号
計					212,572	
単価					2,125	円／ｍ２
J01 固化材数量（実数入力）	7.3 t					

参考資料（1）

単-160号　　DB115930

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地盤改良工（仮設道路基礎）（土地改良）	単位	m2	数量	100	単価	2,751
規格	11 t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	28,866	11,546	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.7	23,154	16,207	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
固化材	セメント系 一般砂質土用（フレコン）	t	11	16,900	185,900	Y001601000-001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.111	55,310	61,449	DBK11508 管理費区分 無 単-187号
計					275,102	
単価					2,751	円／m2
J01 固化材数量（実数入力）	11 t					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-161号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	237.1
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.0		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	145	2006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	7ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-162号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価 440.3
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				433.37		
労務構成比率		%	75.2			
普通作業11		%	33.11	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	28.76	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	13.33	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.38			
軽油		%	12.38	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.42			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8m3（平積0．6m3）	%	12.42	8,800	9,770	Z001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し					

506-k143740-00078-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-162号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価 440.3
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（1）

単-163号　　D8108530

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂利舗装工（機械）（土地改良）	単位	m2	数量	100	単価	911.6
規格	敷均し幅2.5m以上 敷均し（舗装面仕上げ無し）　0.1m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	28,866	5,773	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.62	23,154	14,355	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
クラッシャーラン	C－40	m3	11.6	4,500	52,200	Z002120003 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］（土地改良）排ガス型（第2次）　山積0.28m3		時間	2.5	7,536	18,840	DBK18007 管理費区分 無 単-180号
計					91,168	
単価					911.6	円／m2
J01 敷均し幅 J02 作業区分 J03 敷砂利仕上がり厚さ（m）	敷均し幅2.5m以上 敷均し（舗装面仕上げ無し） 0.1 m					

参考資料（1）

単-164号　　D8115930

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地盤改良工（仮設道路基礎）（土地改良）	単位	m2	数量	100	単価	2,751
規格	11 t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	28,866	11,546	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.7	23,154	16,207	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
固化材	セメント系　一般軟弱土用（フレコン）	t	11	16,900	185,900	Y001G01000-001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.111	55,310	61,449	DBK11508 管理費区分 無 単-187号
計					275,102	
単価					2,751	円／m2
J01 固化材数量（実数入力）	11 t					

参考資料（1）

単-165号　　DB115260

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）	単位	m2	数量	100	単価	80.72
規格	敷設						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.16	23,154	3,704	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木安定用材	（マット・シート類）	m2	104	42	4,368	ZB10153001 管理費区分 無
計					8,072	
単価					80.72	円／m2
J01 施工区分	敷設					

参考資料（1）

単-166号　　DB115270

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去（土地改良）	単位	m2	数量	1,000	単価	312
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.9	26,928	78,091	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.9	23,154	67,146	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）		日	2.9	57,510	166,779	DBK19058 管理費区分 無 単-188号
計					312,016	
単価					312	円／m2
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料（1）

単-167号　　NR253630

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	12,470
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 300日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚・日	300	39	11,700	7007214000-001 管理費区分 無
整備費（敷鉄板）	22×1524×3048mm	枚	1	770	770	Z006754001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					12,470	
単価					12,470	円／枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	22×1,524×3,048(mm) 無 300 日					
J05 整備費の有無	有					

参考資料（1）

単-168号　　DB115020

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工（土地改良）	単位	袋	数量	10	単価	7,665
規格	製作・設置 流用土 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	28,800	8,024	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.278	26,928	7,485	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.278	23,154	6,436	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
耐候性大型土のう	φ110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700	ZA10833600 管理費区分 無
バックホウ運転（土地改良）	作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝6m以下：	日	0.278	58,040	16,135	DBK19053 管理費区分 無 単-189号
諸雑費	4%	式	1		877	ZS7000001 管理費区分 無
計					76,657	
単価					7,665	円／袋
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径	製作・設置 流用土 6m以下					

参考資料（1）

単-169号　　DB115020

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工（土地改良）	単位	袋	数量	10	単価	749.6
規格	撤去 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	28,866	1,991	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.069	26,928	1,858	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転（土地改良）	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	日	0.069	52,860	3,647	DBX19053 管理費区分 無 単-190号
計					7,496	
単価					749.6	円／袋
J01 作業区分 J03 設置作業半径	撤去 6m以下					

参考資料（1）

単-170号　　YY800007

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高密度ポリエチレン管機械布設（土地改良）	単位	m	数量	100	単価	23,760
規格	800mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管	Φ800(無孔管)ダブル構造	m	100	20,800	2,080,000	YB101G1001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	1.14	28,866	32,907	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	2.85	26,928	76,744	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	4.16	23,154	96,320	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	2.18	41,390	90,230	YY800008 管理費区分 無 単-191号
計					2,376,201	
単価					23,760	円／m

参考資料（1）

単-171号　　WYR00013

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員費；仕様書条件明示	単位	式	数量	1	単価	1,716,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	90	19,074	1,716,660	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
計					1,716,660	
単価					1,716,000	円／式

参考資料（1）

単-172号　　DB115050

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転（土地改良）締切排水工	単位	日	数量	1	単価	17,140
規格	120以上450（m3／h）未満 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	26,928	3,769	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
工事用水中ポンプ運転（土地改良）	排水量区分＝120以上450（m3／h）未満：排水方法＝作業時排水：	日	1	1,628	1,628	DBK11511 管理費区分 無 単-192号
発動発電機運転（土地改良）	10上	日	1	11,250	11,250	DBK19048 管理費区分 無 単-193号
諸雑費	3%	式	1		499	ZS7000001 管理費区分 無
計					17,146	
単価					17,140	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	120以上450（m3／h）未満 作業時排水					

参考資料（1）

単-173号　　DB115060

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ設置・撤去（土地改良)締切排水工	単位	箇所	数量	1	単価	88,380
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	28,866	14,433	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.1	26,928	2,692	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2	23,154	46,308	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転（土地改良）		日	0.5	49,900	24,950	DBK19056 管理費区分 無 単-194号
計					88,383	
単価					88,380	円／箇所

参考資料（1）

単-174号　　DB115030

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転（土地改良)水替工（小口径）	単位	日	数量	1	単価	6,465
規格	作業時排水 発動発電機 0以上6（m3／h）未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	26,928	3,769	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
発動発電機運転(小口径)（土地改良）	排水量区分=0以上6m3／h未満：排水方法= 作業時排水：	日	1	2,109	2,109	DBK11501 管理費区分 無 単-195号
諸雑費	10%	式	1		587	ZS7000001 管理費区分 無
計					6,465	
単価					6,465	円／日
J01 排水方法 J02 電源種類 J03 排水量区分	作業時排水 発動発電機 0以上6（m3／h）未満					

参考資料（1）

単-175号　　DB115040

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ設置・撤去（土地改良）水替工（小口径）	単位	箇所	数量	1	単価	20,230
規格	0以上6m3／h未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	28,866	8,659	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.5	23,154	11,577	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					20,236	
単価					20,230	円／箇所
J01 排水量区分	0以上6m3／h未満					

参考資料（1）

単-176号　　DB116010

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重建設機械分解組立輸送（土地改良）	単位	回	数量	1	単価	1,958,000
規格	分解組立＋輸送（往復）　地盤改良 中層混合 20t60t下 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	16	26,928	430,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	25t吊	日	2.4	44,100	105,840	L001130006 管理費区分 無
運搬費等率	265%	式	1		1,422,223	ZS7210040 管理費区分 無
計					1,958,911	
単価					1,958,000	円／回
J01 作業区分 J02 機械賃量区分 J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	分解組立＋輸送（往復） 地盤改良 中層混合 20t60t下 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-177号　　WB010020

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	4,350
規格	関東・中部・近畿 9km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	Z000810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,350	
単価					4,350	円／t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 9 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無 無					

参考資料（1）

単-178号　　WB010030

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	積込み、取卸し（往復分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み：取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	Z000800001 管理費区分 無
計					3,000	
単価					3,000	円／t
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）					

参考資料（1）

単-179号　　WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛立試験	単位	式	数量	1	単価	1,013,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員=4.0m以上：施工数量=20,000m3未満：障害の有無=無し：	m3	241	237.1	57,141	CB210510 管理費区分 無 単-196より
現場密度試験		箇所	18	18,700	336,600	Y007541000-001 管理費区分 無
現場透水試験		回	9	68,900	620,100	Y007541000-002 管理費区分 無
計					1,013,841	
単価					1,013,000	円／式

参考資料（2）

単-180号　　DBK18007

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］（土地改良)排ガス型（第2次） 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,536
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,948	4,751	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		l	5.9	145	855	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無
計					7,536	
単価					7,536	円／時間

参考資料（2）

単-181号　　DBK19011

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中層混合処理機運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	335,400
規格	2m<L≦5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 労増率 0%
軽油		L	113	145	16,385	Z006702002 管理費区分 無
中層混合処理機［ベースマシン］	２０ｔ（０．８ｍ３）級バックホウ	供用日	1.68	26,600	44,688	N000568001 管理費区分 無
中層混合処理機（トレンチャ式）［撹拌混合装置］	改良深度（標準）５ｍ　適合ベースマシン２０ｔ級	供用日	1.68	121,000	203,280	N000568005 管理費区分 無
施工管理装置	１ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176	N000568009 管理費区分 無
計					335,477	
単価					335,400	円／日
J01 改良深度	2m<L≦5m					

参考資料（2）

単-182号　　DBK19012

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	スラリープラント運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	82,320
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］	能力２０ｍ３／ｈ	供用日	1.68	49,000	82,320	N000581025 管理費区分 無
計					82,320	
単価					82,320	円／日

参考資料（2）

単-183号　　DBK19011

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中層混合処理機運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	512,100
規格	5m<L≦8m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	183	145	26,535	2006702002 管理費区分 無
中層混合処理機［ベースマシン］	３０ｔ（１．４ｍ３）級バックホウ	供用日	1.68	43,700	73,416	4000568002 管理費区分 無
中層混合処理機（トレンチャ式）［撹拌混合装置］	改良深度（標準）８ｍ　適合ベースマシン３０ｔ級	供用日	1.68	203,000	341,040	4000568006 管理費区分 無
施工管理装置	１ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176	4000568009 管理費区分 無
計					512,115	
単価					512,100	円／日
J01 改良深度	5m<L≦8m					

参考資料（2）

単-184号　　DBK19012

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	スラリープラント運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	82,320
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］	能力２０ｍ３／ｈ	供用日	1.68	49,000	82,320	4000561025 管理費区分 無
計					82,320	
単価					82,320	円／日

参考資料（2）

単-185号　DBK10102

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t	単位	日	数量	1	単価	30,080
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	26,928	26,928	30101 管理費区分 無 期間率 0%
軽油		L	5.7	145	826	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0．8～1．1ｔ	日	1.44	1,620	2,332	1001070002 管理費区分 無
計					30,086	
単価					30,080	円／日

参考資料（2）

単-186号　DBK10101

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t	単位	日	数量	1	単価	36,440
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	30114 管理費区分 無 期間率 0%
軽油		L	17	145	2,465	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4ｔ	日	1.6	3,770	6,032	1001070011 管理費区分 無
計					36,445	
単価					36,440	円／日

参考資料（2）

単-187号　　DRK11508

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	55,310
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	83	145	12,035	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0．8m3（平積0．6m3）2．9t吊	日	1.42	10,800	15,336	Z001010004 管理費区分 無
計					55,319	
単価					55,310	円／日

参考資料（2）

単-188号　　DRK19058

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	57,510
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	145	17,255	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0．8m3（平積0．6m3）2．9t吊	日	1.14	10,800	12,312	Z001010004 管理費区分 無
計					57,515	
単価					57,510	円／日

参考資料（2）

単-189号　　D8K19053

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	58,040
規格	製作・設置 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	104	145	15,080	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0．8m3（平積0．6m3）2．9t吊	日	1.39	10,800	15,012	L001010004 管理費区分 無
計					58,040	
単価					58,040	円／日
J01 作業区分 J02 設置作業半径	製作・設置 6m以下					

参考資料（2）

単-190号　　D8K19053

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	52,860
規格	撤去 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	78	145	11,310	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0．8m3（平積0．6m3）2．9t吊	日	1.26	10,800	13,608	L001010004 管理費区分 無
計					52,866	
単価					52,860	円／日
J01 作業区分 J02 設置作業半径	撤去 6m以下					

参考資料（2）

単-191号　　WY800008

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	41,390
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	28	145	4,060	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.33	7,060	9,389	L001010005 管理費区分 無
計					41,397	
単価					41,390	円／日

参考資料（2）

単-192号　　DRK11511

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用水中ポンプ運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	1,628
規格	120以上450（m3／h）未満 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1.2	364	436	L001100005 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	2.4	497	1,192	L001100007 管理費区分 無
計					1,628	
単価					1,628	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	120以上450（m3／h）未満 作業時排水					

参考資料（2）

単-193号　　DRK19048

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	11,250
規格	120以上450（m3／h）未満 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	56	145	8,120	Z006702002 管理費区分 無
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	60kVA	日	1.2	2,610	3,132	L001110011 管理費区分 無
計					11,252	
単価					11,250	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	120以上450（m3／h）未満 作業時排水					

参考資料（2）

単-194号　　DRK19056

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	49,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	65	145	9,425	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0．8m3（平積0．6m3）2．9t吊	日	1.16	10,800	12,528	L001010004 管理費区分 無
計					49,901	
単価					49,900	円／日

参考資料（2）

単-195号　　DRK11501

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転(小口径)（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	2,109
規格	0以上6m3／h未満 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	9.6	159	1,526	Z000704001 管理費区分 無
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	2ｋＶＡ	日	1.1	530	583	L001110001 管理費区分 無
計					2,109	
単価					2,109	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上6m3／h未満 作業時排水					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-196号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 8月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	237.1
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	20.63	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	7ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

登録単価

		工事名	千歳大池地区　県営ため池等整備事業　堤体工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001600000-001	改良材	セメント系　一般軟弱土用（バラ）	t	15,400	令和 6	8	
Y001601000-001	固化材	セメント系　一般軟弱土用（フレコン）	t	16,900	令和 6	8	
Y001613000-001	刃金土（コア材）		m3	7,250	令和 6	8	
Y001613000-002	さや土（ランダム材）		m3	6,975	令和 6	8	
Y001672000-001	塩ビ止水板	CF-150	m	990	令和 6	8	
Y004004000-002	硬質塩化ビニル管	VP-20	本	608	令和 6	8	
Y004004000-003	硬質塩化ビニル管	VP-25	本	864	令和 6	8	
Y007214000-001	敷鉄板賃料		枚・日	39	令和 6	8	
Y007541000-001	現場密度試験		箇所	18,700	令和 6	8	
Y007541000-002	現場透水試験		回	68,900	令和 6	8	
Y007550004-001	特許料金		m3	30	令和 6	8	
Y007600000-001	処分費	布製型枠	m3	58,750	令和 6	8	
Y007600000-002	建設発生土受入料金		m3	1,300	令和 6	8	
Y032899000-001	取水施設製作費		式	9,504,000	令和 6	8	
Y032899000-002	取水施設据付費		式	2,748,000	令和 6	8	
YB10122001-001	ウィープホール	VP-50	個	120	令和 6	8	
YB10161001-001	高密度ポリエチレン管	Φ800(無孔管)ダブル構造	m	20,800	令和 6	8	
Z006754001	整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	770	令和 6	8	
ZB10153001	土木安定用材	（マット・シート類）	m2	42	令和 6	8	

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	千歳大池地区　県営ため池等整備事業　堤体工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考