

【実施】

積算情報(全体)

設計書番号	506-k143740-00110-35-00(0)	設計者名	青蓮寺用水5期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業 宇田他排水機場工事
費目	本工事費	工事名	
所属名	伊賀農林事務所 農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和6年10月1日		
歩掛適用年月日	令和6年8月1日		
単価適用年月日	令和6年8月1日		
適用単価 地区	一般材料		
	生コン		
	石材		
適用工種	揚排水ポンプ設備(新設)		

積算時想定工事期間	令和6年10月7日	令和7年3月26日(171日)
-----------	-----------	-----------------

- 1 -

諸経費情報(一般管理費算出用)

	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
共通仮設費	主たる工種	00:揚排水ポンプ設備(新設)
	施工地域補正	中山間地域
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場管理費	施工地域補正	中山間地域
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
設計技術費	計上の有無	する
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない /
	週休2日制の補正	4週8休以上
	主たる工種	00：揚排水ポンプ設備(新設)
	施工地域補正	中山間地域
	除雪工事補正	補正無
現場管理費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	施工地域補正	中山間地域 /
	対象支給品費	0円
設計技術費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する /

施工箇所所在

- 3 -

三重県 農林水産部

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない /
	週休2日制の補正	4週8休以上
	主たる工種	00：揚排水ポンプ設備(新設)
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無 /
現場管理費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	対象支給品費	0円
設計技術費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する /

施工箇所所在

- 4 -

三重県 農林水産部

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
	主たる工種	00:揚排水ポンプ設備(新設)
	施工地域補正	中山間地域
現場管理費	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	施工地域補正	中山間地域
設計技術費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する

施工箇所所在

- 5 -

三重県 農林水産部

506-k143740-00110-35-00(0)

設計内訳書 (全体)

工事名	青蓮寺用水5期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業 山田他排水機場工事	当初	事業区分 工事区分	主たる工種	揚排水ポンプ設備(新設)	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作原価		式	1		22,736,000			
据付工		式	1		7,239,000			
共通仮設		式	1		1,407,000			
共通仮設費(率計上)		式	1		1,407,000			
施工費		式	1		8,646,090			
現場管理費		式	1		2,293,000			
据付間接費		式	1		4,677,000			
据付工事原価		式	1		15,616,090			
設計技術費		式	1		1,369,000			
工事原価		式	1		39,721,090			
一般管理費等		式	1		5,338,910			
工事価格		式	1		45,060,000			

- 6 -

三重県 農林水産部

設計内訳書（全体）

工事名	青蓮寺用水5期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業 立田他排水機組工事	当 初	事業区分 工事区分	主たる工種 揚排水ポンプ設備(新設)					
				施工地域 中山間地域					
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額 45,060,000×10%			式	1		4,506,000			
工事費計			式	1		49,566,000			

- 7 -

三重県 農林水産部

合併設計書一覧（施工箇所点在）

50G-k143740-00110-35(0)

主たる工種： 揚排水ポンプ設備(新設)

契約回数： 0回

	50G-k143740-00110-35(0) 青蓮寺用水5期地区 基幹 農業水利施設ストマネ事業	50G-k143740-00110-35-01(0) 青蓮寺用水5期地区 基幹 農業水利施設ストマネ事業	50G-k143740-00110-35-02(0) 青蓮寺用水5期地区 基幹 農業水利施設ストマネ事業	合計額	一般管理費 算出用	契約設計費用
間接労務費	0	0	0		0	
経製作費	17,880,800	3,910,000	945,200		22,736,000	
工場管理費	0	0	0		0	
製作原価	17,880,800	3,910,000	945,200		22,736,000	
共通仮設費(率分)						
共通仮設費対象額	5,144,610	1,987,880	106,600	7,239,090	7,239,090	7,239,090
共通仮設費率	(16.27%+1.2)×1.02	(17.8%+1)×1.02	(17.8%+1.2)×1.02		(15.38%+1.2)×1.02	
共通仮設費(率分)計上額	1,024,000	360,000	23,000	1,407,000	1,363,000	1,407,000
施工費	6,168,610	2,347,880	129,600	8,646,090	8,602,090	8,646,090
現場管理費						
現場管理費対象額	6,168,610	2,347,880	129,600	8,646,090	8,602,090	8,646,090
現場管理費率	(23.13%+1.1-0%)+1.05	(24.72%+1.0%)+1.05	(24.72%+1.1+0%)+1.05		(22.43%+1.1+0%)+1.05	
現場管理費計上額	1,647,000	609,000	37,000	2,293,000	2,227,000	2,293,000
振付間接費	3,401,000	1,276,000	0	4,677,000	4,678,000	4,677,000
計付工事現場 設計技術費	11,210,610	4,222,880	106,600	15,539,090	15,507,090	15,516,090
設計技術費対象額	(29,097,410)	(8,142,880)	(1,111,800)		38,243,090	
設計技術費率	(3.74%)	(4.47%)	(4.47%)		3.58%	
設計技術費計上額	(1,088,000)	(363,000)	(49,000)		(1,500,000)	
設計技術費按分金額	(1,309,000)	(0)	(0)		1,309,000	1,309,000
工事原価	(30,466,410)	(8,142,880)	(1,111,800)		39,612,090	39,721,090
一般管理費等						
一般管理費対象額	(30,466,410)	(8,142,880)	(1,111,800)		39,612,090	
一般管理費等率	(25.05%+1 0.04%)	(25.81%+1 0.04%)	(26.17%+1 0.04%)		(24.88%+1 0.04%)	
一般管理費等(計算値)	(7,644,021)	(2,107,377)	(291,402)		5,339,708	5,339,708
一般管理費等計上額	(7,643,590)	(2,107,120)	(291,200)		(10,041,910)	
一般管理費等按分金額	(2,940,590)	(2,107,120)	(291,200)		5,338,910	5,338,910
工事価格	(33,407,000)	(10,250,000)	(1,403,000)		45,060,000	45,060,000

※1：全体工事の設計技術費計上額は、各工事単独で算出した設計技術費を合計した金額（S）

※2：全体工事の設計技術費按分金額は、全体工事として算出した設計技術費（K）

※3：各工事の設計技術費按分金額（千円未満切捨て）＝K×（各工事の設計技術費計上額÷S）

※4：各工事の設計技術費按分金額の合計がKと同じ金額になるように、設計技術費対象額が最も高い金額の工事を選定

※5：全体工事の一般管理費等計上額は、各工事単独で算出した一般管理費等を合計した金額（X）

※6：全体工事の一般管理費等按分金額は、全体工事として算出した一般管理費等（Y）

※7：各工事の一般管理費等按分金額＝Y×（各工事の一般管理費等計上額÷X）

※8：各工事の工事価格（工事原価＋一般管理費等按分金額）が千円未満切捨てた額になるように一般管理費等按分を調整

※9：各工事の一般管理費等按分金額の合計がYと同じ金額になるように、一般管理費等対象額が最も高い金額の工事を選定

- 8 -

三重県 農林水産部

工場管理費（一般管理費算出用）

	機械設備名	工場管理費対象額	工場管理費率	工場管理費計上額
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	工場管理費計			0

13	工場管理費対象純製作費 単独（追加工事）	0	
14	処分費を除く工場管理費対象純製作費	0	
15	非対象額計（－）	22,736,000	
16	管理費区分6・A・B・C・D	0	（材料費 鋼材）
17	管理費区分E・F・Z9923	0	（材料費 鋼材を除く）
18	管理費区分3	22,736,000	（機器単体費）
19	管理費区分L	0	（輸送費）
20	管理費区分2	0	（設計技術費・一般管理費等のみ対象額）
21	管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）
22	管理費区分9	0	（率計算の非対象額）
23	工場管理費 単独（追加工事）	0	

共通仮設費（一般管理費算出用）

1	主たる工種 単独（当該工事）	揚排水ポンプ設備（新設）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	7,239,090	
4	据付直接工事費	7,239,090	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分2	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象
12	管理費区分3	0	機器単体費
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分7	0	支給品（製作品・機器単体費）の概
15	管理費区分9	0	間接費非対象額
16	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
17	対象額支給品（＋）	0	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	7,239,090	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	7,239,090	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	15.38%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	18.83%	週休2日制補正係数 1.02有り
31	計上額 単独（追加工事）	1,363,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

27	現場管理費対象施工費 単独 (追加工事)	8,602,090	
28	現工事	0	
29	合算工事	0	
30	処分費等を除く現場管理費対象 施工費	8,602,090	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	現場管理費率 (補正前) 単独 (追加工事)	22.43%	
34	現工事	0%	
35	合算工事	0%	
36	施工地域等補正	1.1	*補正係数を乗じる
37	施工時期補正 冬期:146日 工期:171日	0%	(0)
38	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
39	砂防・地滑り補正	0%	
40	現場管理費率 (補正後) 単独 (追加工事)	25.9%	週休2日制補正係数 1.05有り
41	合算工事	0%	
42	現場管理費計上額 単独 (追加工事)	2,227,000	
43	現工事	0	
44	合算工事	0	
45	調整工事計上額	2,227,000	

一般管理費等 (一般管理費算出用)

1	主たる工種 単独 (追加工事)	揚排水ポンプ設備(新設)	
2	工事原価 単独 (追加工事)	39,612,090	
3	現工事	0	
4	合算工事	0	
5	非対象額計 (-)	0	
6	管理費区分9	0	間接費非対象額
7	管理費区分7	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	39,612,090	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く一般管理費等対象工事原価	39,612,090	調整工事入力で使用
12	標準一般管理費率 単独 (追加工事)	24.88%	
13	現工事	0%	
14	合算工事	0%	
15	製作原価における機器単体費 (管理費区分3) 単独	22,736,000	
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	工事原価に占める機器単体費の比率 (K) 単独 (追加)	0.57	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	機器単体費補正係数 (R) 単独 (追加工事)	0.54	
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)	1	
25	現工事	0	
26	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)	39,612,090	
27	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)	0.04	契約保証費 15,844 円
28	一般管理費等率 (補正後)	13.48%	
29	計上額 単独 (追加工事)	5,338,910	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	5,338,910	

【実施】

積算情報

設計書番号	506-k143740-00110-35(0)	設計者名	青蓮寺用水5期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業
費目	本工事費	工事名	寺田他揚水機場工事
所属名	伊賀農林事務所 農村基盤室		
通川単価			
入札日(開札日)			
歩掛適川年月日			
単価適用年月日	令和6年8月1日		
適用単価地区	一般材料	W00:伊賀	
	生コン	W01:伊賀	
	石材	W01:伊賀	
適用工種	揚排水ポンプ設備(新設)		

積算時想定工事期間	
-----------	--

設計内訳書

工事名	青蓮寺用水5期地区 寺田他揚水機場工事	基幹農業水利施設ストマネ事業	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	揚排水ポンプ設備(新設)		
				工事区分	揚排水ポンプ設備(新設)	施工地域	中山間地域		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工			式	1		17,880,800			
揚排水ポンプ設備(施設機械)製作 芋谷揚水機場			式	1		4,389,800			
主ポンプ設備 芋谷揚水機場			式	1		4,389,800			
機器単体費 芋谷揚水機場			式	1		4,389,800			内-1号 週休無
揚排水ポンプ設備(施設機械)製作 寺田揚水機場			式	1		13,491,000			
主ポンプ設備 寺田揚水機場			式	1		6,591,000			
機器単体費 寺田揚水機場			式	1		6,591,000			内-2号 週休無
操作制御設備 寺田揚水機場			式	1		6,900,000			
機器単体費 寺田揚水機場			式	1		6,900,000			内-3号 週休無
純製作費			式	1		17,880,800			
製作原価			式	1		17,880,800			
据付工			式	1		5,144,610			

設計内訳書

工事名	青蓮寺用水5期地区 寺田他揚水機場工事	基幹農業水利施設ストマネ事業	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	揚排水ポンプ設備(新設)			
				工事区分	揚排水ポンプ設備(新設)	施工地域	中山間地域			
工事区分・工程・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
揚排水ポンプ設備(施設機械)輸送工 芋谷揚水機場				式	1		163,000			
輸送工 芋谷揚水機場				式	1		163,000			
揚排水ポンプ設備輸送 芋谷揚水機場				式	1		163,000			内-4号 週休有
揚排水ポンプ設備(施設機械)据付 芋谷揚水機場				式	1		1,763,430			
揚排水ポンプ据付工 芋谷揚水機場				式	1		1,763,430			
据付(揚排水ポンプ) 芋谷揚水機場			主ポンプ形式横軸渦巻; 主ポンプ吐出量0.35~0.45m ³ /min	式	1		1,523,480			内-5号 週休有
直接経費 芋谷揚水機場				式	1		239,950			内-6号 週休有
揚排水ポンプ設備(施設機械)輸送工 寺田揚水機場				式	1		164,000			
輸送工 寺田揚水機場				式	1		164,000			
揚排水ポンプ設備輸送 寺田揚水機場				式	1		164,000			内-7号 週休有
揚排水ポンプ設備(施設機械)据付 寺田揚水機場				式	1		3,054,180			
揚排水ポンプ据付工 寺田揚水機場				式	1		3,054,180			

- 17 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	青蓮寺用水5期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業 寺田他排水機場工事	当 初	事業区分 機械設備		主たる工種		揚排水ポンプ設備(新設)		
			工事区分	排水ポンプ設備(新設)	施工地域	中山川地域			
工事区分・工程・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付(揚排水ポンプ) 寺田揚水機場		主ポンプ形式横軸渦巻; 主ポンプ吐出量0.45~0.70m3/min	式	1		2,699,560			内-8号 週休有
直接経費 寺田揚水機場			式	1		354,620			内-9号 週休有
共通仮設			式	1		1,024,000			
共通仮設費(率計上) 5,144,610×19.91%			式	1		1,024,000			
純工事費			式	1		6,168,610			
現場管理費 6,168,610×26.71%			式	1		1,647,000			
据付間接費			式	1		3,401,000			
据付工事原価			式	1		11,216,610			

- 18 -

三重県 農林水産部

工場管理費

	機械設備名	工場管理費対象額	工場管理費率	工場管理費計上額
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	工場管理費計			0

13	工場管理費対象純製作費 単独（追加工事）	0	
14	処分費を除く工場管理費対象純製作費	0	
15	非対象額計（－）	17,880,800	
16	管理費区分 6・A・B・C・D	0	（材料費 鋼材）
17	管理費区分 E・F・Z 9 9 2 3	0	（材料費 鋼材を除く）
18	管理費区分 3	17,880,800	（機器単体費）
19	管理費区分 L	0	（輸送費）
20	管理費区分 2	0	（設計技術費・一般管理費等のみ対象額）
21	管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）
22	管理費区分 9	0	（率計算の非対象額）
23	工場管理費 単独（追加工事）	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	揚排水ポンプ設備（新設）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	5,144,610	
4	据付直接工事費	5,144,610	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分 2	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 3	0	機器単体費
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 7	0	支給品（製作品・機器単体費）の額
15	管理費区分 9	0	間接費非対象額
16	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
17	対象額支給品（＋）	0	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	5,144,610	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	5,144,610	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	16.27%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	19.91%	週休 2 日制補正係数 1.02 有り
31	計上額 単独（追加工事）	1,024,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

据付間接費・現場管理費

	機械設備名	据付間接費対象額	据付間接費率	計上額
1	排水ポンプ設備(新設)	2,429,400	140%	3,401,160
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	据付間接費計			3,401,000

13	現場管理費 単独 (追加工事) 施工費	6,168,610		
14	単独 (追加工事) 据付直接工事	5,144,610		
15	単独 (追加工事) 共通仮設費	1,024,000		
16	非対象額計 (一)	0		
17	管理費区分2	0		設計技術費・一般管理費等のみ対象額
18	管理費区分3	0		機器単体費
19	管理費区分5	0		一般管理費等のみ対象額
20	管理費区分7	0		支給品 (製作品・機器単体品) の額
21	管理費区分9	0		率計算の非対象額
22	管理費区分T	0		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
23	対象額 (十)	0		
24	支 給 品	0		
25	無償貸付機械等評価額	0		
26	事業損失防止施設費	0		

27	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)	6,168,610	
28	現工事	0	
29	合算工事	0	
30	処分費等を除く現場管理費対象 純工事費	6,168,610	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	現場管理費率 (補正前) 単独 (追加工事)	23.13%	
34	現工事	0%	
35	合算工事	0%	
36	施工地域等補正	1.1	*補正係数を乗じる
37	施工時期補正 冬期:146日 工期:171日	0%	(0)
38	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
39	砂防・地滑り補正	0%	
40	現場管理費率 (補正後) 単独 (追加工事)	26.71%	週休2日制補正係数 1.05有り
41	合算工事	0%	
42	現場管理費計上額 単独 (追加工事)	1,647,000	
43	現工事	0	
44	合算工事	0	
45	調整工事計上額	1,647,000	

一般管理費等

1	主たる工種 単独 (追加工事)	揚排水ポンプ設備(新設)	
2	工事原価 単独 (追加工事)	30,466,410	
3	現工事	0	
4	合算工事	0	
5	非対象額計 (-)	0	
6	管理費区分9	0	間接費非対象額
7	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	30,466,410	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	30,185,410	調整工事入力で使用
12	標準一般管理費率 単独 (追加工事)	25.05%	
13	現工事	0%	
14	合算工事	0%	
15	製作原価における機器単体費 (管理費区分3) 単独	17,880,800	
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	工事原価に占める機器単体費の比率 (K) 単独 (追加)	0.59	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	機器単体費補正係数 (R) 単独 (追加工事)	0.53	
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)	1	
25	現工事	0	
26	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)	30,185,410	
27	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)	0.04	契約保証費 12,074 円
28	一般管理費等 率 (補正後)	13.32%	
29	計上額 単独 (追加工事)	7,643,590	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	4,020,590	

一式当たり内訳書

第1号内訳書		機器単体費 平谷揚水機場		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横軸多段渦巻ポンプ	口径φ65, 全揚程72m, Q=0.359m ³ /min, 電動機11kw以下	台	1	1,920,000	1,920,000			Y000243000-001 管理費区分 3
コンプレッサー	最高出力9.9 kg/cm ² 以上 電動機3φ200V 0.75KW	基	1	320,000	320,000			Y000243000-002 管理費区分 3
スクリーン (U型ストレーナー)	φ100	基	1	206,000	206,000			Y001504000-001 管理費区分 3
弁類		式	1	610,800	610,800			WYB00001 管理費区分 3 単-1号
配管類		式	1	1,333,000	1,333,000			WYB00002 管理費区分 3 単-2号
合 計					4,389,800			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		機器単体費 谷田揚水機場		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
横軸多段渦巻ポンプ	口径φ65, 全揚程60m, Q=0.52m3/min, 電動機11kw以下	台	2	1,920,000	3,840,000			Y001504000-003 管理費区分 3	
コンプレッサー	最高出力9.9 kg/cm2以上 電動機3φ200V 0.75KW	基	1	320,000	320,000			Y000243000-002 管理費区分 3	
スクリーン (U型ストレーナー)	φ125	基	1	293,000	293,000			Y001504000-004 管理費区分 3	
弁類		式	1	638,000	638,000			WYB00007 管理費区分 3 単-3号	
配管類		式	1	1,500,000	1,500,000			WYB00008 管理費区分 3 単-4号	
合 計					6,591,000				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3の内訳書		機器単体費 谷田揚水機場						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポンプ操作盤	屋内銅板製閉鎖自立形 W1200×H1900×D600	面	1	6,900,000	6,900,000			Y001504000-002 管理費区分 3	
合 計					6,900,000				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4の内訳書		揚排水ポンプ設備輸送 谷田揚水機場						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
新設工事輸送費(固定機場)	x (ポンプ吐出量 (m ³ /min) × 台数) = 0.4 無: D (想定輸送距離) = 74km:	式	1	163,000	163,000			WF900300 管理費区分 有 単-5号	
合 計					163,000				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		据付(揚排水ポンプ) 岩谷揚水機場		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-000000020		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設備据付材料費	ポンプ形式=横軸渦巻(両吸込・片吸込) : 原動機種別=電動機駆動: 小配管材質=SCP管: 受電電圧=低圧受電: ポンプ設備据付労務費計=1,184,000円:	式	1	315,800	315,800			WF810500 管理費区分 有 単-6号
据付補助材料費	工和=揚排水ポンプ設備: 揚排水ポンプ設備区分=揚排水ポンプ設備: 据付労務費(火数入力)=1,184,000円:	式	1	23,680	23,680			WF870300 管理費区分 有 単-7号
ポンプ据付(総合)	運統発注による工数補正=補正しない: ポンプ形式=横軸渦巻(両吸込・片吸込): ポンプ吐出量(m3/min)=0.35~0.45: ポンプ設備据付(標準)計上有無=有: 受配電・操作計装機器計上有無=無: 駆動用原動機種別=電動機: 給水方式=給水: ポンプ据付台数(今回工事分)=1台: 天井クレーン(付帯設備)計上有無=無: 特殊作業手当有無=無: 危険作業手当有無=無: 作業手当各種有無=無:	式	1	1,184,000	1,184,000			WF320100 管理費区分 有 単-8号
合 計					1,523,480			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 29 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第6号内訳書		直接経費 岩谷揚水機場		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機械経費（ポンプ）	クレーン計上有無＝有：クレーン規格＝トラッククレーン 油圧式4.9t：クレーン運転日数＝1日：商用電源有無＝無：電気溶接機計上有無＝有：電気溶接機規格＝ディーゼルエンジン付・180A：延べ使用日数＝8.3日：運転日当運転時間＝7時間：空気圧縮機計上有無＝有：空気圧縮機規格＝可搬式・モータ掛 2.2m3/min：延べ使用日数＝0.8日：発動発電機規格＝ディーゼル駆動 45KVA：延べ運転日数＝2.1日：その他経費計上有無＝無：	式	1	61,550	61,550			WF703700 管理費区分 無 単-9号	
試運転調整費（揚排水ポンプ）	運統発注による工数補正＝補正しない：ポンプ形式＝横軸渦巻（両吸込・片吸込）：ポンプ吐出量（m3/min）＝0.35～0.45：今回工事ポンプ台数＝1台：ポンプ制御方式＝台数制御・弁制御：	式	1	115,400	115,400			WF733500 管理費区分 有 単-10号	
既設設備撤去費用		式	1	63,000	63,000			Y001504000-031 管理費区分 無	
合 計					239,950				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 30 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第7号内訳書		揚排水ポンプ設備輸送 (宇田揚水機場)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
新設工事輸送費(固定機場)	x (ポンプ吐出量 (m ³ /min) × 台数) = 1. 2無: D (想定輸送距離) = 74km:	式	1	164,000	164,000			WF900300 管理費区分 有 単-11号	
合 計					164,000				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書		掘付(揚排水ポンプ) (宇田揚水機場)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポンプ設備掘付材料費	ポンプ形式=横軸渦巻(両吸込・片吸込): :原動機種別=電動機駆動:小配管材質=SCP管:受電電圧=低圧受電:ポンプ設備掘付労務費計=2,098,000円:	式	1	559,600	559,600			WH810500 管理費区分 有 単-12号	
掘付補助材料費	工種=揚排水ポンプ設備:掘排水ポンプ設備区分=揚排水ポンプ設備:掘付労務費(尖数入力)=2,098,000円:	式	1	41,960	41,960			WF870300 管理費区分 有 単-13号	
ポンプ掘付(総合)	連続発注による工数補正=補正しない:ポンプ形式=横軸渦巻(両吸込・片吸込):ポンプ吐出量 (m ³ /min) = 0.45~0.70:ポンプ設備掘付(標準)計上有無=有:受配電・操作計装機器計上有無=無:駆動用原動機種別=電動機:給水方式=給水:ポンプ掘付台数(今回工事分)=2台:天井クレーン(付帯設備)計上有無=無:特殊作業手当有無=無:危険作業手当有無=無:作業手当各種有無=無:	式	1	2,098,000	2,098,000			WF320100 管理費区分 有 単-14号	
合 計					2,699,560				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

- 34 -

参考資料 (1)

単-4号

WYR00008

名称		単位	式	数量	単価	金額	摘要
規格	名称						
				1		1,500,000	1,500,000
単価						1,500,000	円/式

- 39 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-5号

WF900300

名称		単位	式	数量	単価	金額	摘要
規格	名称						
	新設工事輸送費 (固定機場)			1		163,000	
0.4無 74km							
輸送費		式		1	163,000	163,000	Y007G10000- 管理費区分 L
計						163,000	
単価						163,000	円/式
J01 x (ポンプ吐出量 (m3/min) × 台数)	0.4 無						
J02 D (想定輸送距離)	74 km						

- 40 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-6号

WF810500

名称		単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
規格								
ポンプ設備据付材料費								
横軸渦巻（両吸込・片吸込） 電動機駆動 SGP管 低圧受電 1184000円				1	315,843	315,843		Y032974000- 管理費区分 E
計						315,843		
単価						315,800	円/式	
J01 ポンプ形式	横軸渦巻（両吸込・片吸込）							
J02 原動機種別	電動機駆動							
J03 小配管材質	SGP管							
J04 受電電圧	低圧受電							
J05 ポンプ設備据付労務費計	1,184,000 円							

- 41 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-7号

WF870300

単-7号		WF870300		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	据付補助材料費				単位	式	数量	1	単価	23,680
規格	揚排水ポンプ設備 揚排水ポンプ設備 1184000円									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
補助材料費				式	1	23,680	23,680		Y032972000- 管理費区分 E	
計							23,680			
単価							23,680		円／式	
J01 工種		揚排水ポンプ設備								
J04 揚排水ポンプ設備区分		揚排水ポンプ設備								
J07 据付労務費（実数入力）		1,184,000 円								

- 42 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-8号

WF320100

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ据付 (総合)		補正しない 横軸渦巻 (両吸込・片吸込) 0.35~0.45 有 無 電動機 給水 1台 無 無 無 無	式	1	1,184,000	1,184,000	WF320141 管理費区分 有 単-17号
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設備据付		連続発注による工数補正=補正しない:ポンプ形式=横軸渦巻 (両吸込・片吸込):ポンプ吐出量 (m ³ /min)=0.35~0.45:主ポンプ駆動用原動機種別=電動機:給水方式=給水:ポンプ据付台数 (今回工事分)=1台:特殊作業手当有無=無:危険作業手当有無=無:作業手当各種有無=無:	台	1	1,184,000	1,184,000	WF320141 管理費区分 有 単-17号
計						1,184,000	
単価						1,184,000	円/式
J01 連続発注による工数補正		補正しない					
J02 ポンプ形式		横軸渦巻 (両吸込・片吸込)					
J03 ポンプ吐出量 (m ³ /min)		0.35~0.45					
J04 ポンプ設備据付 (標準) 計上有無		有					
J05 受配電・操作計装機器計上有無		無					
J06 駆動用原動機種別		電動機					
J07 給水方式		給水					
J14 ポンプ据付台数 (今回工事分)		1 台					
J16 天井クレーン (付帯設備) 計上有無		無					
J23 特殊作業手当有無		無					
J25 危険作業手当有無		無					
J27 作業手当各種有無		無					

- 43 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-9号

WF703700

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械経費 (ポンプ)		有トラッククレーン 油圧式4.9t 1日 無 有 ディーゼルエンジン付・180A 8.3日 7時間 有可搬式・モータ掛 2.2m ³ /min 0.8日	式	1	61,550	61,550	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9 t吊	日	1	30,200	30,200	L001120001 管理費区分 無
電気溶接機 [Dエンジン駆動・直流アーク]		機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品補正=普通:供用日当り運転日数=0日:交待制による割増し=交待制を適用しない:異常補正=0無:基礎価格補正=しない:運転日当り運転時間=7時間:	日	8.3	2,904	24,103	K2081012 管理費区分 無 単-18号
空気圧縮機 [可搬式・モータ掛]		2.2 m ³ /min	日	0.8	1,120	896	L001090008 管理費区分 無
発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		45 kVA	日	2.1	2,450	5,145	L001110010 管理費区分 無
雑機械器具損料		2%	式	1		1,206	ZS7060001 管理費区分 無
計						61,550	
単価						61,550	円/式
J01 クレーン計上有無		有					
J02 クレーン規格		トラッククレーン 油圧式4.9t					
J03 クレーン運転日数		1 日					
J04 商用電源有無		無					
J05 電気溶接機計上有無		有					
J06 電気溶接機規格		ディーゼルエンジン付・180A					
J07 延べ使用日数		8.3 日					
J08 運転日当り運転時間		7 時間					
J09 空気圧縮機計上有無		有					

- 44 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-9号

WF703700

名 称		式	数量	単価	金額	摘要
機械経費 (ポンプ)						
規格	有トラッククレーン 油圧式4.9t 1日 無 有 ディーゼルエンジン付・180A 8.3日 7時間 有可搬式・モータ掛 2.2m3 /min 0.8日	単位			1	単価 61,550
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J10 空気圧縮機規格	可搬式・モータ掛 2.2m3/min					
J11 延べ使用日数	0.8 日					
J12 発電発電機規格	ディーゼル駆動 45KVA					
J13 延べ運転日数	2.1 日					
J14 その他経費計上有無	無					

- 45 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-10号

WF733500

名 称		式	数量	単価	金額	摘要
試運転調整費 (揚排水ポンプ)						
規格	補正しない 横軸渦巻 (両吸込・片吸込) 0.35~0.45 1台 台数制御・弁制御	単位			1	単価 115,400
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	4	28,866	115,464	R0303 管理費区分 4 割増率 0%
計					115,464	
単価					115,400	円/式
J01 連続発注による工数補正	補正しない					
J02 ポンプ形式	横軸渦巻 (両吸込・片吸込)					
J03 ポンプ吐出量 (m3/min)	0.35~0.45					
J04 今回工事ポンプ台数	1 台					
J06 ポンプ制御方式	台数制御・弁制御					

- 46 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-11号

WF900300

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
新設工事輸送費(固定機場)		1.2無 74km		式	1	164,000	164,000	Y007G10000- 管理費区分 L
計							164,000	
単価							164,000	円/式
J01 x (ポンプ吐出量 (m ³ /min) × 台数)		1.2 無						
J02 D (想定輸送距離)		74 km						

- 47 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-12号

WH810500

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設備据付材料費		横軸渦巻 (両吸込・片吸込) 電動機駆動 SCP管 低圧受電 2098000円		式	1	559,662	559,662	Y032974000- 管理費区分 E
据付材料費							559,662	
計							559,662	
単価							559,662	円/式
J01 ポンプ形式		横軸渦巻 (両吸込・片吸込)						
J02 原動機種別		電動機駆動						
J03 小配管材質		SCP管						
J04 受電電圧		低圧受電						
J05 ポンプ設備据付労務費計		2,098,000 円						

- 48 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-13号

WF870300

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘付補助材料費	掘排水ポンプ設備 掘排水ポンプ設備 2098000円	式	1	41,960	41,960	Y032972000- 管理費区分 E
計					41,960	
単価					41,960	円/式
J01 工種	掘排水ポンプ設備					
J04 掘排水ポンプ設備区分	掘排水ポンプ設備					
J07 掘付労務費 (実数入力)	2,098,000 円					

- 49 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-14号

WF320100

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ掘付 (総合)	掘排水ポンプ設備 掘排水ポンプ設備 2098000円	式	1	2,098,000	2,098,000	WF320141 管理費区分 有 単-19号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘排水ポンプ設備掘付	連続発注による工数補正=補正しない: ポンプ形式=横軸渦巻 (両吸込・片吸込): ポンプ吐出量 (m3/min) =0.45~0.70: 主ポンプ駆動用原動機種別=電動機: 給水方式=給水: ポンプ掘付台数 (今回工事分) =2台: 特殊作業手当有無=無: 危険作業手当有無=無: 作業手当各種有無=無:	台	2	1,049,000	2,098,000	
計					2,098,000	
単価					2,098,000	円/式
J01 連続発注による工数補正	補正しない					
J02 ポンプ形式	横軸渦巻 (両吸込・片吸込)					
J03 ポンプ吐出量 (m3/min)	0.45~0.70					
J04 ポンプ設備掘付 (標準) 計上有無	有					
J05 受配電・操作計装機器計上有無	無					
J06 駆動用原動機種別	電動機					
J07 給水方式	給水					
J14 ポンプ掘付台数 (今回工事分)	2 台					
J16 天井クレーン (付帯設備) 計上有無	無					
J23 特殊作業手当有無	無					
J25 危険作業手当有無	無					
J27 作業手当各種有無	無					

- 50 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-16号

WF733500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
試運転調整費(揚排水ポンプ)	補正しない 横軸渦巻(両吸込・片吸込) 0.45~0.70 2台 台数制御・弁制御	人	7	28,866	202,062	202,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	7	28,866	202,062	R0303 管理費区分 4 制増率 0%
計					202,062	
単価					202,000	円/式
J01 連続発注による工数補正	補正しない					
J02 ポンプ形式	横軸渦巻(両吸込・片吸込)					
J03 ポンプ吐出量(m3/min)	0.45~0.70					
J04 今回工事ポンプ台数	2台					
J06 ポンプ制御方式	台数制御・弁制御					

- 53 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-17号

WF320141

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設備据付	補正しない 横軸渦巻(両吸込・片吸込) 0.35~0.45 電動機 給水 1台 無 無 無	台	1		1,184,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	26.4	28,866	762,062	R0303 管理費区分 4 制増率 0%
普通作業員		人	6.6	23,154	152,816	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
電工		人	11	24,480	269,280	R0201 管理費区分 無 制増率 0%
計					1,184,158	
単価					1,184,000	円/台
J01 連続発注による工数補正	補正しない					
J02 ポンプ形式	横軸渦巻(両吸込・片吸込)					
J03 ポンプ吐出量(m3/min)	0.35~0.45					
J04 主ポンプ駆動用原動機種別	電動機					
J05 給水方式	給水					
J09 ポンプ据付台数(今回工事分)	1台					
J11 特殊作業手当有無	無					
J13 危険作業手当有無	無					
J15 作業手当各種有無	無					

- 54 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-18号

K20R1012

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接機 [Dエンジン駆動・直流アーク]		日				
規格 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない 7時間				1		2,904
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	11.2	145	1,624	Z00G702002 管理費区分 無
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]	最大溶接電流180A	日	1	1,280	1,280	K002081012 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,904	
単価					2,904	円/日
J01 機械使用条件	補正なし					
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない					
J03 機械損耗部品補正	普通					
J04 供用日当り運転日数	0日					
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない					
J06 異常補正	0無					
J07 基礎価格補正	しない					
J09 運転日当り運転時間	7時間					

- 55 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-19号

WF320141

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設備据付		台				
規格 補正しない 横軸渦巻 (両吸込・片吸込) 0.45~0.70 電動機 給水 2台 無 無 無				1		1,049,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	23.4	28,866	675,464	R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員		人	5.85	23,154	135,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
電工		人	9.75	24,480	238,680	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
計					1,049,594	
単価					1,049,000	円/台
J01 連続発注による工数補正	補正しない					
J02 ポンプ形式	横軸渦巻 (両吸込・片吸込)					
J03 ポンプ吐出量 (m3/min)	0.45~0.70					
J04 主ポンプ駆動用原動機種別	電動機					
J05 給水方式	給水					
J09 ポンプ据付台数 (今回工事分)	2台					
J11 特殊作業手当有無	無					
J13 危険作業手当有無	無					
J15 作業手当各種有無	無					

- 56 -

三重県 農林水産部

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号			506-k143740-00110-35-01(0)		設 計 者 名	
費 目			本工事費		青蓮寺用水5期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業 冷田他揚水機場工事	
所 属 名			伊賀農林事務所 農村基盤室			
適 川 車 価						
入 札 日 (開 札 日)						
歩 掛 適 川 年 月 日						
車 価 適 用 年 月 日			令和 6年 8月 1日			
適用単価 地 区	一 般 材 料		W00：伊賀			
	生 コ ン		W01：伊賀			
	石 材		W01：伊賀			
適 用 工 種			揚排水ポンプ設備(新設)			

積算時想定工事期間	
-----------	--

設計内訳書

工事名		青蓮寺用水5期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業 冷田他揚水機場工事		当 初	事業区分 機械設備 工事区分 揚排水ポンプ設備(新設)		主たる工種	揚排水ポンプ設備(新設)	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工			式	1		3,910,000			
揚排水ポンプ設備(施設機械)製作 上之庄揚水機場			式	1		3,910,000			
主ポンプ設備 上之庄揚水機場			式	1		3,910,000			
機器本体費 上之庄揚水機場			式	1		3,910,000			内-1号 週休無
純製作費			式	1		3,910,000			
製作原価			式	1		3,910,000			
据付工			式	1		1,987,880			
揚排水ポンプ設備(施設機械)輸送工 上之庄揚水機場			式	1		163,000			
輸送工 上之庄揚水機場			式	1		163,000			
揚排水ポンプ設備輸送 上之庄揚水機場			式	1		163,000			内-2号 週休有
揚排水ポンプ設備(施設機械)据付 上之庄揚水機場			式	1		1,824,880			
揚排水ポンプ据付工 上之庄揚水機場			式	1		1,824,880			

設計内訳書

工事名		当初		事業区分		主たる工種		揚排水ポンプ設備(新設)	
青蓮寺用水5期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業				揚排水ポンプ設備(新設)		施工地域		修正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付(揚排水ポンプ) 上之庄揚水機場		主ポンプ形式横軸渦巻; 主ポンプ吐出量0.45~0.70m3/min	式	1		1,591,640			内-3号 週休有
直接経費 上之庄揚水機場			式	1		233,240			内-4号 週休有
共通仮設			式	1		360,000			
共通仮設費(率計上) 1,987,880×18.16%			式	1		360,000			
純工事費			式	1		2,347,880			
現場管理費 2,347,880×25.96%			式	1		609,000			
据付間接費			式	1		1,276,000			
据付工事原価			式	1		4,232,880			

工場管理費

機械設備名	工場管理費対象額	工場管理費率	工場管理費計上額
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12	工場管理費計		0

13	工場管理費対象純製作費 単独(追加工事)	0	
14	処分費を除く工場管理費対象純製作費	0	
15	非対象額計(一)	3,910,000	
16	管理費区分6・A・B・C・D	0	(材料費 鋼材)
17	管理費区分E・F・Z9923	0	(材料費 鋼材を除く)
18	管理費区分3	3,910,000	(機器単体費)
19	管理費区分L	0	(輸送費)
20	管理費区分2	0	(設計技術費・一般管理費等のみ対象額)
21	管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)
22	管理費区分9	0	(率計算の非対象額)
23	工場管理費 単独(追加工事)	0	

据付間接費・現場管理費

	機械設備名	据付間接費対象額	据付間接費率	計上額
1	払排水ポンプ設備(新設)	912,100	140%	1,276,940
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	据付間接費計			1,276,000

13	現場管理費 単独(追加工事) 純工事費	2,347,880		
14	単独(追加工事) 据付直接工事	1,987,880		
15	単独(追加工事) 共通仮設費	360,000		
16	非対象額計(一)	0		
17	管理費区分2	0		設計技術費・一般管理費等のみ対象額
18	管理費区分3	0		機器単体費
19	管理費区分5	0		一般管理費等のみ対象額
20	管理費区分7	0		支給品(製作品・機器単体品)の額
21	管理費区分9	0		率計算の非対象額
22	管理費区分T	0		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
23	対象額(十)	0		
24	支給品	0		
25	無償貸付機械等評価額	0		
26	事業損失防止施設費	0		

27	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)	2,347,880		
28	現工事	0		
29	合算工事	0		
30	処分費等を除く現場管理費対象 純工事費	2,347,880		
31	現工事	0		
32	合算工事	0		
33	現場管理費率(補正前) 単独(追加工事)	24.72%		
34	現工事	0%		
35	合算工事	0%		
36	施工地域等補正	1		*補正係数を乗じる
37	施工時期補正 冬期:146日 工期:171日	0%		(0)
38	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%		
39	砂防・地滑り補正	0%		
40	現場管理費率(補正後) 単独(追加工事)	25.96%		週休2日制補正係数 1.05有り
41	合算工事	0%		
42	現場管理費計上額 単独(追加工事)	609,000		
43	現工事	0		
44	合算工事	0		
45	調整工事計上額	609,000		

一般管理費等

1	主たる工種 単独 (追加工事)	揚排水ポンプ設備(新設)		
2	工事原価 単独 (追加工事)		8,142,880	
3	現工事		0	
4	合算工事		0	
5	非対象額計 (一)		0	
6	管理費区分 9		0	間接費非対象額
7	管理費区分 T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		8,142,880	
9	現工事		0	
10	合算工事		0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		8,505,880	調整工事入力で使用
12	標準一般管理費率 単独 (追加工事)		25.84%	
13	現工事		0%	
14	合算工事		0%	
15	製作原価における機器単体費 (管理費区分 3) 単独		3,910,000	
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	工事原価に占める機器単体費の比率 (K) 単独 (追加)		0.46	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	機器単体費補正係数 (R) 単独 (追加工事)		0.63	
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		1	
25	現工事		0	
26	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		8,505,880	
27	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		0.04	契約保証費 3,402 円
28	一般管理費等 串 (補正後)		16.32%	
29	計上額 単独 (追加工事)		2,107,120	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		1,388,120	

一式当たり内訳書

第1号内訳書		機器単体費 上之庄揚水機場					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
横軸3段渦巻ポンプ	口径φ65, 全揚程61m, Q=0.546m ³ /min, 電動機11kw以下	台	1	1,920,000	1,920,000			Y001504000-004 管理費区分 3	
スクリーン (U型ストレーナー)	φ125	基	1	293,000	293,000			Y001504000-002 管理費区分 3	
弁類		式	1	356,000	356,000			WYB00001 管理費区分 3 単-1号	
配管類		式	1	1,341,000	1,341,000			WYB00002 管理費区分 3 単-2号	
合 計					3,910,000				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第21号内訳書		揚排水ポンプ設備輸送上之庄揚水機場					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
新設工事輸送費(固定機場)	x(ポンプ吐出量(m ³ /min)×台数)=0.6無:D(想定輸送距離)=74km:	式	1	163,000	163,000			WF900300 管理費区分 有 単-3号	
合 計					163,000				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第31号内訳書		据付(揚排水ポンプ)上之庄揚水機場					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポンプ設備据付材料費	ポンプ形式=横軸渦巻(両吸込・片吸込): 原動機種別=電動機駆動:小配管材質=SCP管:受電電圧=低圧受電:ポンプ設備据付労務費計=1,237,000円:	式	1	329,900	329,900			WH810500 管理費区分 有 単-4号	
据付補助材料費	工種=揚排水ポンプ設備:揚排水ポンプ設備区分=揚排水ポンプ設備:据付労務費(尖数入力)=1,237,000円:	式	1	24,740	24,740			WF870300 管理費区分 有 単-5号	
ポンプ据付(総合)	連続発注による工数補正=補正しない:ポンプ形式=横軸渦巻(両吸込・片吸込):ポンプ吐出量(m ³ /min)=0.45~0.70:ポンプ設備据付(標準)計上有無=有:受配電・操作計装機器計上有無=無:駆動用原動機種別=電動機:給水方式=給水:ポンプ据付台数(今回工事分)=1台:天井クレーン(付帯設備)計上有無=無:特殊作業手当有無=無:危険作業手当有無=無:作業手当各種有無=無:	式	1	1,237,000	1,237,000			WF320100 管理費区分 有 単-6号	
合 計					1,591,640				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第41の内訳書		直接経費 上之庄揚水機場					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機械経費 (ポンプ)	クレーン計上有無=有: クレーン規格=トラッククレーン 油圧式4.9t: クレーン運転日数=1日: 商用電源有無=無: 電気溶接機計上有無=有: 電気溶接機規格=ディーゼルエンジン付・180A: 延べ使用日数=8.4日: 運転日当運転時間=7時間: 空気圧縮機計上有無=有: 空気圧縮機規格=可搬式・モータ掛 2.2m ³ /min: 延べ使用日数=0.8日: 発動発電機規格=ディーゼル駆動 45KVA: 延べ運転日数=2.1日: その他経費計上有無=無:	式	1	61,840	61,840			WF703700 管理費区分 無 単-7号	
試運転調整費 (揚排水ポンプ)	連続発注による工数補正=補正しない: ポンプ形式=横軸渦巻 (両吸込・片吸込): ポンプ吐出量 (m ³ /min) =0.45~0.70: 今回工事ポンプ台数=1台: ポンプ制御方式=台数制御・弁制御:	式	1	115,400	115,400			WF733500 管理費区分 有 単-8号	
既設設備撤去費用		式	1	56,000	56,000			Y036003000-001 管理費区分 無	
合 計					233,240				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

参考資料 (1)

単-1号

WYR000001

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
手動仕切弁		φ80 JIS10K (内ねじ)	基	2	69,300	138,600	Y001504000-006 管理費区分 3
手動仕切弁		φ65 JIS10K (内ねじ)	基	2	55,700	111,400	Y001504000-017 管理費区分 3
逆止弁		φ65 JIS10K バタフライ式	基	2	53,000	106,000	Y001504000-007 管理費区分 3
計						356,000	
単価						356,000	円/式

参考資料 (1)

単-4号

WH810500

名称		単位		式		数量		単価		金額		摘要	
ポンプ設備据付材料費													
規格		横軸渦巻（両吸込・片吸込）電動機駆動 SGP管 低圧受電 1237000円				1		329,982		329,982		329,900	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
据付材料費				式		1		329,982		329,982		Y032974000- 管理費区分 E	
計										329,982			
単価										329,900		円/式	
J01 ポンプ形式		横軸渦巻（両吸込・片吸込）											
J02 原動機種別		電動機駆動											
J03 小配管材質		SGP管											
J04 受電電圧		低圧受電											
J05 ポンプ設備据付労務費計		1,237,000 円											

- 75 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-5号

WF870300

名称		単位		式		数量		単価		金額		摘要	
据付補助材料費													
規格		揚排水ポンプ設備 揚排水ポンプ設備 1237000円				1		24,740		24,740		24,740	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
補助材料費				式		1		24,740		24,740		Y032972000- 管理費区分 E	
計										24,740			
単価										24,740		円/式	
J01 工種		揚排水ポンプ設備											
J04 揚排水ポンプ設備区分		揚排水ポンプ設備											
J07 据付労務費（実数入力）		1,237,000 円											

- 76 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-6号

WF320100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ据付 (総合)	補正しない 横軸渦巻 (両吸込・片吸込) 0.45~0.70 有 無 電動機 給水 1台 無 無 無	式	1	1,237,000	1,237,000	WF320141 管理費区分 有 単-9号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設備据付	連続発注による工数補正=補正しない:ポンプ形式=横軸渦巻 (両吸込・片吸込):ポンプ吐出量 (m ³ /min)=0.45~0.70:主ポンプ駆動用原動機種別=電動機:給水方式=給水:ポンプ据付台数 (今回工事分)=1台:特殊作業手当有無=無:危険作業手当有無=無:作業手当各種有無=無:	台	1	1,237,000	1,237,000	
計					1,237,000	
単価					1,237,000	円/式
J01 連続発注による工数補正	補正しない					
J02 ポンプ形式	横軸渦巻 (両吸込・片吸込)					
J03 ポンプ吐出量 (m ³ /min)	0.45~0.70					
J04 ポンプ設備据付 (標準) 計上有無	有					
J05 受配電・操作計装機器計上有無	無					
J06 駆動用原動機種別	電動機					
J07 給水方式	給水					
J14 ポンプ据付台数 (今回工事分)	1台					
J16 天井クレーン (付帯設備) 計上有無	無					
J23 特殊作業手当有無	無					
J25 危険作業手当有無	無					
J27 作業手当各種有無	無					

- 77 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-7号

WF703700

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械経費 (ポンプ)	有 トラッククレーン 油圧式4.9t 1日 無 有 ディーゼルエンジン付・180A 8.4日 7時間 有 可搬式・モータ掛 2.2m ³ /min 0.8日	式	1	61,840	61,840	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1	30,200	30,200	L001120001 管理費区分 無
電気溶接機 [Dエンジン駆動・直流アーク]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品補正=普通:供用日当り運転日数=0日:交待制による割増し=交待制を適用しない:異常補正=0無:基礎価格補正=しない:運転日当り運転時間=7時間:	日	8.4	2,904	24,393	X2081012 管理費区分 無 単-10号
空気圧縮機 [可搬式・モータ掛]	2.2m ³ /min	日	0.8	1,120	896	L001090008 管理費区分 無
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	45kVA	日	2.1	2,450	5,145	L001110010 管理費区分 無
雑機械器具損料	2%	式	1		1,212	ZS7060001 管理費区分 無
計					61,846	
単価					61,840	円/式
J01 クレーン計上有無	有					
J02 クレーン規格	トラッククレーン 油圧式4.9t					
J03 クレーン運転日数	1日					
J04 商用電源有無	無					
J05 電気溶接機計上有無	有					
J06 電気溶接機規格	ディーゼルエンジン付・180A					
J07 延べ使用日数	8.4日					
J08 運転日当り運転時間	7時間					
J09 空気圧縮機計上有無	有					

- 78 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-9号

WF320141

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設備据付	補正しない 横軸渦巻 (両吸込・片吸込) 0.45~0.70 電動機 給水 1台 無 無 無	台			1	1,237,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	27.0	28,860	790,701	R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員		人	6.9	23,154	159,762	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
電工		人	11.5	24,480	281,520	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
計					1,237,983	
単価					1,237,000	円/台
J01 連続発注による工数補正	補正しない					
J02 ポンプ形式	横軸渦巻 (両吸込・片吸込)					
J03 ポンプ吐出量 (m3/min)	0.45~0.70					
J04 主ポンプ駆動用原動機種別	電動機					
J05 給水方式	給水					
J09 ポンプ据付台数 (今回工事分)	1 台					
J11 特殊作業手当有無	無					
J13 危険作業手当有無	無					
J15 作業手当各種有無	無					

- 81 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-10号

K2081012

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接機 [Dエンジン駆動・直流アーク]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない 7時間	日			1	2,904
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	11.2	145	1,624	Z006702002 管理費区分 無
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]	最大溶接電流 180A	日	1	1,280	1,280	M002081012 管理費区分 無
諸経費 (まるめ)		式	1		0	ZS30000004 管理費区分 無
計					2,904	
単価					2,904	円/日
J01 機械使用条件	補正なし					
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない					
J03 機械損耗部品補正	普通					
J04 供用日当り運転日数	0 日					
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない					
J06 異常補正	0 無					
J07 基礎価格補正	しない					
J09 運転日当り運転時間	7 時間					

- 82 -

三重県 農林水産部

【実施】

積算情報

設計書番号	506-k143740-00110-35-02(0)	設計者名	青蓮寺用水5期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業
費目	本工事費	工事名	伊田他揚水機場工事
所属名	伊賀農林事務所 農村基盤室		
通川単価			
入札日(開札日)			
歩掛適川年月日			
単価適用年月日	令和6年8月1日		
適用単価 地区	一般材料	W00:伊賀	
	生コン	W01:伊賀	
	石材	W01:伊賀	
適用工種	揚排水ポンプ設備(新設)		

積算時想定工事期間

設計内訳書

工事名	青蓮寺用水5期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業 伊田他揚水機場工事	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	揚排水ポンプ設備(新設)			
			工事区分	揚排水ポンプ設備(新設)	施工地域	中山間地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工			式	1		945,200			
揚排水ポンプ設備(施設機械)製作 奥甘味揚水機場			式	1		945,200			
主ポンプ設備 奥甘味揚水機場			式	1		945,200			
機器単体費 奥甘味揚水機場		1号機	式	1		945,200			内-1号 週休無
純製作費			式	1		945,200			
製作原価			式	1		945,200			
掘付工			式	1		106,600			
揚排水ポンプ設備(施設機械)掘付			式	1		106,600			
揚排水ポンプ掘付工			式	1		106,600			
配管撤去布設		1号機	式	1		106,600			内-2号 週休有
共通仮設			式	1		23,000			
共通仮設費(率計上) 106,600×21.79%			式	1		23,000			

設計内訳書

工事名	青蓮寺用水5期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業 平田他排水機場工事	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	揚排水ポンプ設備(新設)			
			工事区分	揚排水ポンプ設備(新設)		施工地域	中山間地域		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		129,600			
現場管理費 129,600×28.55%			式	1		37,000			
据付工事原価			式	1		166,600			
						</			

- 87 -

三重県 農林水産部

工場管理費

	機械設備名	工場管理費対象額	工場管理費率	工場管理費計上額
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	工場管理費計			0

13	工場管理費対象純製作費 単独 (追加工事)	0	
14	処分費を除く工場管理費対象純製作費	0	
15	非対象額計 (一)	945,200	
16	管理費区分6・A・B・C・D	0	(材料費 鋼材)
17	管理費区分E・F・Z9923	0	(材料費 鋼材を除く)
18	管理費区分3	945,200	(機器単体費)
19	管理費区分L	0	(輸送費)
20	管理費区分2	0	(設計技術費・一般管理費等のみ対象額)
21	管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)
22	管理費区分9	0	(準計算の非対象額)
23	工場管理費 単独 (追加工事)	0	

- 88 -

三重県 農林水産部

据付間接費・現場管理費

	機械設備名	据付間接費対象額	据付間接費率	計上額
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	据付間接費計			0
13	現場管理費 単独 (追加工事) 純工事費		129.600	
14	単独 (追加工事) 据付直接工事		106.600	
15	単独 (追加工事) 共通仮設費		23.000	
16	非対象額計 (－)		0	
17	管理費区分 2		0	設計技術費・一般管理費等のみ対象額
18	管理費区分 3		0	機器単体費
19	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
20	管理費区分 7		0	支給品 (製作品・機器単体品) の額
21	管理費区分 9		0	率計算の非対象額
22	管理費区分 T		0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
23	対象額 (＋)		0	
24	支 給 品		0	
25	無償貸付機械等評価額		0	
26	事業損失防止施設費		0	

27	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)	129.600	
28	現工事	0	
29	合算工事	0	
30	処分費等を除く現場管理費対象 純工事費	129.600	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	現場管理費率 (補正前) 単独 (追加工事)	24.72%	
34	現工事	0%	
35	合算工事	0%	
36	施工地域等補正	1.1	*補正係数を乗じる
37	施工時期補正 冬期:146日 工期:171日	0%	(0)
38	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
39	砂防・地滑り補正	0%	
40	現場管理費率 (補正後) 単独 (追加工事)	28.55%	週休2日制補正係数 1.05有り
41	合算工事	0%	
42	現場管理費計上額 単独 (追加工事)	37.000	
43	現工事	0	
44	合算工事	0	
45	調整工事計上額	37.000	

一般管理費等

1	主たる工種 単独 (追加工事)	揚排水ポンプ設備(新設)		
2	工事原価 単独 (追加工事)		1,111,800	
3	現工事		0	
4	合算工事		0	
5	非対象額計 (-)		0	
6	管理費区分 9		0	間接費非対象額
7	管理費区分 T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		1,111,800	
9	現工事		0	
10	合算工事		0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		1,160,800	調整工事入力で使用
12	標準一般管理費率 単独 (追加工事)		26.17%	
13	現工事		0%	
14	合算工事		0%	
15	製作原価における機器単体費 (管理費区分 3) 単独		945,200	
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	工事原価に占める機器単体費の比率 (K) 単独 (追加)		0.81	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	機器単体費補正係数 (R) 単独 (追加工事)		0.35	
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		1	
25	現工事		0	
26	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		1,160,800	
27	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		0.04	契約保証費 464 円
28	一般管理費等 率 (補正後)		9.2%	
29	計上額 単独 (追加工事)		291,200	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		106,200	

一式当たり内訳書

第1号内訳書		機器単体費 奥甘味揚水機場				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
弁類				式	1	69,300	69,300			WYB00001 管理費区分 3 単-1号
配管類				式	1	875,900	875,900			WYB00002 管理費区分 3 単-2号
合 計							945,200			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		配管撤去布設						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
配管撤去布設工		式	1	106,600	106,600			WYB00006 管理費区分 無 単-3号	
合 計					106,600				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 95 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-1号

WYB00001

名称		規格/条件						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
手動仕切弁	φ80 JIS10K (内ねじ)	基	1	69,300	69,300			Y001504000-001 管理費区分 3	
計					69,300				
単価					69,300			円/式	

- 96 -

三重県 農林水産部

登録単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]