【実施】

積 算 情 報

設計書番号	506-k143740-00104-15(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	青蓮寺地区　特定農業用管水路等特別対策事業 管水路工事
所属名	伊賀農林事務所　農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年10月15日		
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日		
単価適用年月日	令和 6年 9月 9日		
適用単価地区	一般材料	W00：伊賀	
	生コン	W01：伊賀	
	石材	W01：伊賀	
適用工種	畑かん施設工事		

積算時想定工事期間	令和 6年10月21日 ～ 令和 7年 3月24日 (155日)

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	８６：畑かん施設工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 9月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	青蓮寺地区　特定農業用管水路等特別対策事業 管水路工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
畑かん施設工事		式	1		35,545,237			
土工		式	1		7,446,870			
作業土工		式	1		7,446,870			
掘削		m3	1,197	285.6	341,863			単-1号
基面整正		m2	500	454	227,000			単-2号
砂基礎S1-1	人力+タンパ	m3	17	9,399	159,783			単-3号
砂基礎S1-2	人力+コンパクタ	m3	55	8,401	462,055			単-4号
砂基礎S2	人力+タコ	m3	137	8,048	1,102,576			単-5号
砂基礎S3	人力+コンパクタ	m3	77	8,401	646,877			単-6号
埋戻B2(RC-40)	人力+コンパクタ	m3	102	6,106	622,812			単-7号
埋戻B2(RC-40)	人力+ハンドガイド式 振動ローラ	m3	62	6,115	379,130			単-8号
埋戻B2(購入土)	人力+ハンドガイド式 振動ローラ	m3	5	5,621	28,105			単-9号

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	青蓮寺地区　特定農業用管水路等特別対策事業 管水路工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻B3(RC-40)	人力+コンパクタ	m3	104	6,106	635,024			単-10号
埋戻B3(RC-40)	人力+ハンドガイド式 振動ローラ	m3	69	6,115	421,935			単-11号
埋戻B3(購入土)	人力+ハンドガイド式 振動ローラ	m3	9	5,621	50,589			単-12号
埋戻B4(RC-40)	人力+コンパクタ	m3	42	6,106	256,452			単-13号
埋戻B4(RC-40)	人力+ハンドガイド式 振動ローラ	m3	139	6,115	849,985			単-14号
埋戻B4(購入土)	人力+ハンドガイド式 振動ローラ	m3	38	5,621	213,598			単-15号
路肩盛土		m3	105	2,530	265,650			単-16号
掘削土運搬		m3	1,197	654.5	783,436			単-17号
管体工		式	1		15,980,863			
管水路工		式	1		15,980,863			
TS塩ビ管	VUφ350	m	156	11,300	1,762,800			単-18号
TS塩ビ管	VUφ250	m	160	6,348	1,015,680			単-19号

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	青蓮寺地区　特定農業用管水路等特別対策事業 管水路工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
TS塩ビ管	VP φ200	m	216	6,167	1,332,072			単-20号
RR塩ビ管	VU φ350	m	20	24,160	483,200			単-21号
RR塩ビ管	VU φ250	m	20	13,290	265,800			単-22号
RR塩ビ管	VP φ200	m	24	9,319	223,656			単-23号
塩ビ管切管	VU φ350	m	24.6	11,300	277,980			単-24号
塩ビ管切管	VU φ250	m	28.8	6,348	182,822			単-25号
塩ビ管切管	VP φ200	m	17.4	6,167	107,305			単-26号
塩ビ管（プレーンエンド）	VU φ350	m	12	9,213	110,556			単-27号
塩ビ管（プレーンエンド）	VU φ250	m	36	5,128	184,608			単-28号
塩ビ管（プレーンエンド）	VP φ200	m	24	4,970	119,280			単-29号
塩ビ管（プレーンエンド）	VU φ75	m	4	1,832	7,328			単-30号
塩ビ管切管（プレーンエンド）	VU φ350	m	24.9	9,213	229,403			単-31号

設計内訳書

工事名	青蓮寺地区　特定農業用管水路等特別対策事業 管水路工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塩ビ管切管（プレーンエンド）	VU φ250	m	25.6	5,128	131,276			単-32号
塩ビ管切管（プレーンエンド）	VP φ200	m	51.4	4,970	255,458			単-33号
塩ビ管切管（プレーンエンド）	VU φ75	m	6.4	1,832	11,724			単-34号
TSベンド	φ350×90°	個	2	64,000	128,000			単-35号
TSベンド	φ350×45°	個	2	42,900	85,800			単-36号
TSベンド	φ200×45°	個	1	14,200	14,200			単-37号
TSベンド	φ75×45°	個	2	1,820	3,640			単-38号
TSベンド	φ350×22° 1/2	個	9	35,600	320,400			単-39号
TSベンド	φ250×22° 1/2	個	6	15,100	90,600			単-40号
TSベンド	φ200×22° 1/2	個	13	11,400	148,200			単-41号
TSベンド	φ350×11° 1/4	個	2	33,400	66,800			単-42号
TSベンド	φ250×11° 1/4	個	3	13,000	39,000			単-43号

設計内訳書

工事名	青蓮寺地区　特定農業用管水路等特別対策事業 管水路工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
TSベンド	φ200×11°1/4	個	1	9,500	9,500			単-44号
TSベンド	φ350×5°5/8	個	1	33,300	33,300			単-45号
TSベンド	φ250×5°5/8	個	2	12,700	25,400			単-46号
TSベンド	φ200×5°5/8	個	4	9,130	36,520			単-47号
T字管	φ350×φ75	個	1	92,920	92,920			単-48号
T字管	φ250×φ75	個	9	34,360	309,240			単-49号
T字管	φ200×φ75	個	6	27,980	167,880			単-50号
一段落T字管	φ250×φ200×φ150	個	1	56,620	56,620			単-51号
二段落T字管	φ350×φ250×φ350	個	1	111,900	111,900			単-52号
F付T字管	φ350×φ75　空気弁用	個	1	277,600	277,600			単-53号
F付T字管	φ250×φ75　空気弁用	個	2	167,700	335,400			単-54号
F付T字管	φ200×φ75　空気弁用	個	4	116,700	466,800			単-55号

三重県　農林水産部

506-k143740-00104-15(0)

設計内訳書

工事名	青蓮寺地区　特定農業用管水路等特別対策事業 管水路工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
F付泥吐管	φ350×φ75	個	1	92,840	92,840			単-56号
F付泥吐管	φ250×φ75	個	1	31,450	31,450			単-57号
ソケット	φ250	個	2	5,930	11,860			単-58号
ソケット	φ200	個	5	3,930	19,650			単-59号
制水弁据付	φ350	個	2	1,036,000	2,072,000			単-60号
制水弁据付	φ250	個	1	482,500	482,500			単-61号
制水弁据付	φ200	個	2	355,100	710,200			単-62号
制水弁据付	φ75	個	2	120,300	240,600			単-63号
制水弁保護工	A型　φ350	個	2	93,650	187,300			単-64号
制水弁保護工	B型　φ250～300	個	1	76,920	76,920			単-65号
制水弁保護工	C型　φ150～200	個	2	70,260	140,520			単-66号
制水弁保護工	D型　φ75～125	個	2	38,560	77,120			単-67号

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	青蓮寺地区　特定農業用管水路等特別対策事業 管水路工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気弁据付	φ25	個	7	159,600	1,117,200			単-68号
空気弁保護工	土被り60cm	個	7	117,900	825,300			単-69号
TSベンド	φ200×90°	個	4	18,100	72,400			単-70号
TSショートエルボ	φ200×90°	個	2	31,080	62,160			単-71号
埋設表示シート		m	890.2	269.8	240,175			単-72号
構造物工		式	1		1,833,859			
排泥工		式	1		87,741			
掘削		m3	9.6	285.6	2,741			単-73号
埋戻B2(RC-40)	人力+コンパクタ	m3	1.6	6,106	9,769			単-74号
埋戻B3(RC-40)	人力+コンパクタ	m3	3.1	6,106	18,928			単-75号
埋戻B4(RC-40)	人力+コンパクタ	m3	5.1	6,106	31,140			単-76号
砂基礎S1	人力+タンパ	m3	0.6	9,399	5,639			単-77号

設計内訳書

工事名	青蓮寺地区　特定農業用管水路等特別対策事業 管水路工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂基礎S2	人力+タコ	m3	0.5	8,048	4,024			単-78号
砂基礎S3	人力+コンパクタ	m3	0.8	8,401	6,720			単-79号
掘削土運搬		m3	9.6	654.5	6,283			単-80号
基面整正		m2	5.5	454	2,497			単-81号
流末取付工		式	1		50,135			
BF側溝撤去		m	2.6	1,976	5,137			単-82号
会所桝設置	450型	個	1	13,830	13,830			単-83号
BF側溝設置		m	2	3,371	6,742			単-84号
流末管保護	φ200用	m	4.5	5,428	24,426			単-85号
給水栓工		式	1		1,695,983			
掘削		m3	105.3	285.6	30,073			単-86号
埋戻B2(購入土)	人力+コンパクタ	m3	19.6	5,612	109,995			単-87号

設計内訳書

工事名	青蓮寺地区　特定農業用管水路等特別対策事業 管水路工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻B3(購入土)	人力＋コンパクタ	m3	37.6	5,612	211,011			単-88号
埋戻B4(購入土)	人力＋コンパクタ	m3	24.3	5,612	136,371			単-89号
砂基礎S1	人力＋タンパ	m3	7.5	9,399	70,492			単-90号
砂基礎S2	人力＋タコ	m3	6	8,048	48,288			単-91号
砂基礎S3	人力＋コンパクタ	m3	9	8,401	75,609			単-92号
掘削土運搬		m3	105.3	654.5	68,918			単-93号
基面整正		m2	66.2	454	30,054			単-94号
塩ビ管	VPφ75	m	173.5	1,917	332,599			単-95号
塩ビ管	HIVPφ75	m	15.2	2,473	37,589			単-96号
TSベンド	φ75×90°	個	12	2,050	24,600			単-97号
TSベンド	φ75×45°	個	9	1,820	16,380			単-98号
TSベンド	φ75×22° 1/2	個	1	1,820	1,820			単-99号

三重県　農林水産部

506-k143740-00104-15(0)

設計内訳書

工事名	青蓮寺地区　特定農業用管水路等特別対策事業 管水路工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
TSベンド	φ75×11° 1/4	個	1	1,660	1,660			単-100号
HIエルボ	φ75×90°	個	19	996	18,924			単-101号
HIチーズ	φ75×φ75	個	2	1,590	3,180			単-102号
給水栓工		箇所	19	25,180	478,420			単-103号
道路復旧工		式	1		4,891,428			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		4,891,428			
仮舗装表層(車道・路肩部)	材料種類密粒度ｱｽｺﾝ(13) 再生材入り;材料規格　;舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	535.8	2,344	1,255,915			単-104号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;路盤材規格　;仕上り厚120mm	m2	581	999.6	580,767			単-105号
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生骨材 RC-40;路盤材規格　;仕上り厚120mm	m2	371.9	679.8	252,817			単-106号
舗装版破砕	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装厚4cmを超え10cm以下	m2	535.6	586.1	314,032			単-107号
殻運搬	AS殻	m3	26.8	2,119	56,789			単-108号

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	青蓮寺地区　特定農業用管水路等特別対策事業 管水路工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	AS殻	m3	26.8	6,340	169,912			単-109号
舗装版切断	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装厚15cm以下	m	704.4	675.6	475,892			単-110号
敷砂利		m2	59.4	763.6	45,357			単-111号
舗装版切断	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装厚15cm以下	m	225.6	675.6	152,415			単-112号
舗装版破砕	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装厚4cmを超え10cm以下	m2	219.9	586.1	128,883			単-113号
殻運搬	AS殻	m3	11	2,119	23,309			単-114号
殻処分	AS殻	m3	11	6,340	69,740			単-115号
仮舗装工	材料種類密粒度ｱｽｺﾝ(13) 再生材入り;材料規格　;舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	219.9	1,407	309,399			単-116号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;路盤材規格　;仕上り厚120mm	m2	219.9	999.6	219,812			単-117号
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生骨材 RC-40;路盤材規格　;仕上り厚120mm	m2	219.9	679.8	149,488			単-118号
舗装版切断	舗装版種別ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版;舗装厚15cm以下	m	8.3	1,234	10,242			単-119号

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	青蓮寺地区　特定農業用管水路等特別対策事業 管水路工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	舗装版種別ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版;舗装厚10cmを超え15cm以下	m2	105	822.5	86,362			単-120号
殻運搬	無筋コンクリート殻	m3	12.6	1,559	19,643			単-121号
殻処分	無筋コンクリート殻	m3	12.6	6,340	79,884			単-122号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	材料18-8-25 (普通 W/C=60%以下);舗装厚12cm	m2	105	3,889	408,345			単-123号
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生骨材 RC-40;路盤材規格　;仕上り厚150mm	m2	105	785	82,425			単-124号
仮設工		式	1		5,392,217			
仮設道路工		式	1		5,112,445			
敷鉄板設置撤去		m2	2,104.3	306.9	645,809			単-125号
敷鉄板		枚	315	8,530	2,686,950			単-126号
土木シート		m2	4,469.4	152.7	682,477			単-127号
耕起		m2	5,157	40.9	210,921			単-128号
中詰土		m3	208	4,261	886,288			単-129号

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	青蓮寺地区　特定農業用管水路等特別対策事業 管水路工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂仮置場		式	1		279,772			
表土はぎ		m2	2,424.3	60.42	146,476			単-130号
整地		m3	364	366.2	133,296			単-131号
直接工事費		式	1		35,545,237			
共通仮設		式	1		6,573,420			
共通仮設費		式	1		2,955,420			
運搬費		式	1		2,955,420			
仮設材輸送		t	252.6	11,700	2,955,420			単-132号
共通仮設費（率計上） 35,545,237×10.18%		式	1		3,618,000			
純工事費		式	1		42,118,657			
現場管理費 42,118,657×26.47%		式	1		11,148,000			
工事原価		式	1		53,266,657			

三重県　農林水産部

506-k143740-00104-15(0)

設計内訳書

工事名	青蓮寺地区　特定農業用管水路等特別対策事業 管水路工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等 53,266,657×（18.46%＋ 0.04%）		式	1		9,853,343			
工事価格		式	1		63,120,000			
消費税相当額 63,120,000×10%		式	1		6,312,000			
工事費計		式	1		69,432,000			

三重県　農林水産部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	畑かん施設工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	35,545,237	
4	直接工事費	35,545,237	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	319,536	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	35,545,237	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	35,225,701	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	10.18%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	10.18%	
31	計上額　単独（追加工事）	3,618,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	3,618,000	
35	現場環境改善費対象工事費	35,545,237	
36	直接工事費	35,545,237	
37	非対象額計（－）	319,536	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	319,536	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐ１） 単独（追加工事）	35,225,701	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.97%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費 率（補正後）	0.97%	
54	計上額 単独（追加工事）	0	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	0	
58	共通仮設費（積上分）	2,955,420	
59	運搬費	2,955,420	
60	準備費・仮設費	0	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	0	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

共通仮設費

67	共通仮設費計	6,573,420	

現場管理費

1	主たる工種	畑かん施設工事	
2	単独（追加工事）純工事費	42,118,657	
3	単独（追加工事）　直接工事費	35,545,237	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	6,573,420	
5	非対象額計（一）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	42,118,657	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	41,799,121	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	26.47%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：144日　工期：155日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	26.47%	
29	計上額　単独（追加工事）	11,148,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	11,148,000	

一般管理費等

所属名　伊賀農林事務所　農村基盤室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　畑かん施設工事

1	工事原価	53,266,657	
2	純工事費	42,118,657	
3	現場管理費	11,148,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（一）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	53,266,657	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	52,947,121	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	18.46%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	53,266,657	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　21,306 円
24	一般管理費等 率（補正後）	18.5%	
25	計上額　単独（追加工事）	9,853,343	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	9,853,343	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	285.6
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	1	285.6	285.6	CB210030 管理費区分 無 単-133号
計					285.6	
単価					285.6	円／m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	454
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1	454	454	CB210080 管理費区分 無 単-134号
計					454	
単価					454	円／m2

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎S1-1	単位	m3	数量	1	単価	9,399
規格	人力+タンパ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝タンパ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m３	1	9,399	9,399	DB107010 管理費区分 無 単-135号
計					9,399	
単価					9,399	円／m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎S1-2	単位	m3	数量	1	単価	8,401
規格	人力+コンパクタ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m３	1	8,401	8,401	DB107010 管理費区分 無 単-136号
計					8,401	
単価					8,401	円／m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎S2	単位	m3	数量	1	単価	8,048
規格	人力+タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	295.3	295.3	CB210020 管理費区分 無 単-137号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m3	1	3,132	3,132	DB101020 管理費区分 無 単-138号
砂	クッション用	m3	1.32	3,500	4,620	Z002150001 管理費区分 無
計					8,047.3	
単価					8,048	円／m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎S3	単位	m3	数量	1	単価	8,401
規格	人力+コンパクタ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ　区分1：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m3	1	8,401	8,401	DB107010 管理費区分 無 単-136号
計					8,401	
単価					8,401	円／m3

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B2(RC-40)	単位	m3	数量	1	単価	6,106
規格	人力+コンパクタ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	295.3	295.3	CB210020 管理費区分 無 単-139号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m3	1	2,510	2,510	DB101020 管理費区分 無 単-140号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	1.2	2,750	3,300	Z002122003 管理費区分 無
計					6,105.3	
単価					6,106	円／m3

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B2(RC-40)	単位	m3	数量	1	単価	6,115
規格	人力+ハンドガイド式振動ローラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	295.3	295.3	CB210020 管理費区分 無 単-141号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝計上しない：	m3	1	1,929	1,929	DB101020 管理費区分 無 単-142号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m3	1	590.2	590.2	DB101010 管理費区分 無 単-143号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	1.2	2,750	3,300	Z002122003 管理費区分 無
計					6,114.5	
単価					6,115	円／m3

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B2(購入土)	単位	m3	数量	1	単価	5,621
規格	人力+ハンドガイド式振動ローラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質=土砂：作業内容=平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	295.3	295.3	CB210020 管理費区分 無 単-144号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分=埋戻：施工区分=まき出し：土質区分=砂、砂質土：締固め区分=計上しない：	m3	1	1,543	1,543	DB101020 管理費区分 無 単-145号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種=埋戻：振動ローラ機種=ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m3	1	590.2	590.2	DB101010 管理費区分 無 単-143号
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1.33	2,400	3,192	ZA10030420 管理費区分 無
計					5,620.5	
単価					5,621	円／m3

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B3(RC-40)	単位	m3	数量	1	単価	6,106
規格	人力+コンパクタ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質=土砂：作業内容=平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	295.3	295.3	CB210020 管理費区分 無 単-146号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分=埋戻：施工区分=まき出し：土質区分=粘性土・礫質土：締固め区分=振動コンパクタ（1）：	m3	1	2,510	2,510	DB101020 管理費区分 無 単-140号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	1.2	2,750	3,300	Z002122003 管理費区分 無
計					6,105.3	
単価					6,106	円／m3

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B3(RC-40)	単位	m3	数量	1	単価	6,115
規格	人力+ハンドガイド式振動ローラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	295.3	295.3	CB210020 管理費区分 無 単-147号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝計上しない：	m3	1	1,929	1,929	DB101020 管理費区分 無 単-142号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m3	1	590.2	590.2	DB101010 管理費区分 無 単-143号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	1.2	2,750	3,300	Z002122003 管理費区分 無
計					6,114.5	
単価					6,115	円／m3

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B3(購入土)	単位	m3	数量	1	単価	5,621
規格	人力+ハンドガイド式振動ローラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	295.3	295.3	CB210020 管理費区分 無 単-148号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m3	1	1,543	1,543	DB101020 管理費区分 無 単-145号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m3	1	590.2	590.2	DB101010 管理費区分 無 単-143号
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1.33	2,400	3,192	ZA10030420 管理費区分 無
計					5,620.5	
単価					5,621	円／m3

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B4(RC-40)	単位	m3	数量	1	単価	6,106
規格	人力+コンパクタ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質=土砂：作業内容=平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	295.3	295.3	CB210020 管理費区分 無 単-149号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分=埋戻：施工区分=まき出し：土質区分=粘性土・礫質土：締固め区分=振動コンパクタ（1）：	m3	1	2,510	2,510	DB101020 管理費区分 無 単-140号
再生クラッシャーラン	RC－40	m3	1.2	2,750	3,300	Z002122003 管理費区分 無
計					6,105.3	
単価					6,106	円／m3

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B4(RC-40)	単位	m3	数量	1	単価	6,115
規格	人力+ハンドガイド式振動ローラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質=土砂：作業内容=平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	295.3	295.3	CB210020 管理費区分 無 単-150号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分=埋戻：施工区分=まき出し：土質区分=粘性土・礫質土：締固め区分=計上しない：	m3	1	1,929	1,929	DB101020 管理費区分 無 単-142号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種=埋戻：振動ローラ機種=ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m3	1	590.2	590.2	DB101010 管理費区分 無 単-143号
再生クラッシャーラン	RC－40	m3	1.2	2,750	3,300	Z002122003 管理費区分 無
計					6,114.5	
単価					6,115	円／m3

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B4(購入土)	単位	m3	数量	1	単価	5,621
規格	人力+ハンドガイド式振動ローラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	295.3	295.3	CB210020 管理費区分 無 単-151号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m3	1	1,543	1,543	DB101020 管理費区分 無 単-145号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m3	1	590.2	590.2	DB101010 管理費区分 無 単-143号
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1.33	2,400	3,192	ZA10030420 管理費区分 無
計					5,620.5	
単価					5,621	円／m3

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路肩盛土	単位	m3	数量	1	単価	2,530
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝盛土：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝タンパ（1）：	m3	1	2,530	2,530	DB101020 管理費区分 無 単-152号
計					2,530	
単価					2,530	円／m3

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削土運搬	単位	m3	数量	1	単価	654.5
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	654.5	654.5	CB210110 管理費区分 無 単-153号
計					654.5	
単価					654.5	円／m3

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS塩ビ管	単位	m	数量	1	単価	11,300
規格	VUφ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝350～400mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝104箇所：施工延長＝264.86m：	m	1	11,300	11,300	DB107030 管理費区分 無 単-154号
計					11,300	
単価					11,300	円／m

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS塩ビ管	単位	m	数量	1	単価	6,348
規格	VUφ250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝250～300mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝109箇所：施工延長＝281.31m：：	m	1	6,348	6,348	DB107030 管理費区分 無 単-155号
計					6,348	
単価					6,348	円／m

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS塩ビ管	単位	m	数量	1	単価	6,167
規格	VPφ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝200mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝149箇所：施工延長＝344m：	m	1	6,167	6,167	DB107020 管理費区分 無 単-156号
計					6,167	
単価					6,167	円／m

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	RR塩ビ管	単位	m	数量	1	単価	24,160
規格	VUφ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝350～400mm：管1本当り長＝4m：接合箇所＝104箇所：施工延長＝264.86m：：	m	1	24,160	24,160	DB107030 管理費区分 無 単-157号
計					24,160	
単価					24,160	円／m

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	RR塩ビ管	単位	m	数量	1	単価	13,290
規格	VUφ250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝250～300mm：管1本当り長＝4m：接合箇所＝109箇所：施工延長＝281.31m：：	m	1	13,290	13,290	DB107030 管理費区分 無 単-168号
計					13,290	
単価					13,290	円／m

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	RR塩ビ管	単位	m	数量	1	単価	9,319
規格	VPφ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝200mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝149箇所：施工延長＝344m：	m	1	9,319	9,319	DB107020 管理費区分 無 単-159号
計					9,319	
単価					9,319	円／m

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管切管	単位	m	数量	1	単価	11,300
規格	VUφ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝350～400mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝104箇所：施工延長＝264.86m：	m	1	11,300	11,300	DB107030 管理費区分 無 単-154号
計					11,300	
単価					11,300	円／m

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管切管	単位	m	数量	1	単価	6,348
規格	VU φ 250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝250～300mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝109箇所：施工延長＝281.31m：：	m	1	6,348	6,348	DB107030 管理費区分 無 単-155号
計					6,348	
単価					6,348	円／m

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管切管	単位	m	数量	1	単価	6,167
規格	VP φ 200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝200mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝149箇所：施工延長＝344m：	m	1	6,167	6,167	DB107020 管理費区分 無 単-156号
計					6,167	
単価					6,167	円／m

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管（プレーンエンド）	単位	m	数量	1	単価	9,213
規格	VUφ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝350～400mm：管1本当り長＝4m：接合箇所＝104箇所：施工延長＝264.86m ：	m	1	9,213	9,213	DB107030 管理費区分 無 単-160号
計					9,213	
単価					9,213	円／m

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管（プレーンエンド）	単位	m	数量	1	単価	5,128
規格	VUφ250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝250～300mm：管1本当り長＝4m：接合箇所＝109箇所：施工延長＝281.31m ：	m	1	5,128	5,128	DB107030 管理費区分 無 単-161号
計					5,128	
単価					5,128	円／m

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管（プレーンエンド）	単位	m	数量	1	単価	4,970
規格	VPφ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝200mm：管1本当り長＝4m：接合箇所＝149箇所：施工延長＝344m：	m	1	4,970	4,970	DB107020 管理費区分 無 単-162号
計					4,970	
単価					4,970	円／m

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管（プレーンエンド）	単位	m	数量	1	単価	1,832
規格	VUφ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管1本当り長＝4m：接合箇所＝12箇所：施工延長＝16.6m：	m	1	1,832	1,832	DB107020 管理費区分 無 単-163号
計					1,832	
単価					1,832	円／m

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管切管（プレーンエンド）	単位	m	数量	1	単価	9,213
規格	VUφ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝350～400mm：管1本当り長＝4m：接合箇所＝104箇所：施工延長＝264.86m ：	m	1	9,213	9,213	DB107030 管理費区分 無 単-160号
計					9,213	
単価					9,213	円／m

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管切管（プレーンエンド）	単位	m	数量	1	単価	5,128
規格	VUφ250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝250～300mm：管1本当り長＝4m：接合箇所＝109箇所：施工延長＝281.31m ：	m	1	5,128	5,128	DB107030 管理費区分 無 単-161号
計					5,128	
単価					5,128	円／m

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管切管（プレーンエンド）	単位	m	数量	1	単価	4,970
規格	VPφ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝200mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝149箇所：施工延長＝344m：	m	1	4,970	4,970	DB107020 管理費区分 無 単-162号
計					4,970	
単価					4,970	円／m

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管切管（プレーンエンド）	単位	m	数量	1	単価	1,832
規格	VUφ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝12箇所：施工延長＝16.6m：	m	1	1,832	1,832	DB107020 管理費区分 無 単-163号
計					1,832	
単価					1,832	円／m

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TSベンド	単位	個	数量	1	単価	64,000
規格	φ350×90°						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
TSベンド	VUφ350×90°	個	1	64,000	64,000	Y032785000-001 管理費区分 無
計					64,000	
単価					64,000	円／個

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TSベンド	単位	個	数量	1	単価	42,900
規格	φ350×45°						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
TSベンド	VUφ350×45°	個	1	42,900	42,900	Y032785000-002 管理費区分 無
計					42,900	
単価					42,900	円／個

単-37号

1次単価表

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TSベンド	単位	個	数量	1	単価	14,200
規格	φ200×45°						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
TSベンド	VPφ200×45°	個	1	14,200	14,200	Y032785000-003 管理費区分 無
計					14,200	
単価					14,200	円／個

単-38号

1次単価表

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TSベンド	単位	個	数量	1	単価	1,820
規格	φ75×45°						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
TSベンド	VPφ75×45°	個	1	1,820	1,820	Y032785000-004 管理費区分 無
計					1,820	
単価					1,820	円／個

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TSベンド	単位	個	数量	1	単価	35,600
規格	φ350×22° 1/2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
TSベンド	VUφ350×22° 1/2	個	1	35,600	35,600	Y032785000-005 管理費区分 無
計					35,600	
単価					35,600	円／個

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TSベンド	単位	個	数量	1	単価	15,100
規格	φ250×22° 1/2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
TSベンド	VUφ250×22° 1/2	個	1	15,100	15,100	Y032785000-006 管理費区分 無
計					15,100	
単価					15,100	円／個

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TSベンド	単位	個	数量	1	単価	11,400
規格	φ200×22° 1/2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
TSベンド	VPφ200×22° 1/2	個	1	11,400	11,400	Y032785000-007 管理費区分 無
計					11,400	
単価					11,400	円／個

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TSベンド	単位	個	数量	1	単価	33,400
規格	φ350×11° 1/4						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
TSベンド	VUφ350×11° 1/4	個	1	33,400	33,400	Y032785000-009 管理費区分 無
計					33,400	
単価					33,400	円／個

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TSベンド	単位	個	数量	1	単価	13,000
規格	φ250×11° 1/4						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
TSベンド	VUφ250×11° 1/4	個	1	13,000	13,000	Y032785000-010 管理費区分 無
計					13,000	
単価					13,000	円／個

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TSベンド	単位	個	数量	1	単価	9,500
規格	φ200×11° 1/4						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
TSベンド	VPφ200×11° 1/4	個	1	9,500	9,500	Y032785000-011 管理費区分 無
計					9,500	
単価					9,500	円／個

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TSベンド						
規格	φ350×5° 5/8	単位	個	数量	1	単価	33,300

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
TSベンド	VUφ350×5° 5/8	個	1	33,300	33,300	Y032785000-013 管理費区分 無
計					33,300	
単価					33,300	円／個

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TSベンド						
規格	φ250×5° 5/8	単位	個	数量	1	単価	12,700

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
TSベンド	VUφ250×5° 5/8	個	1	12,700	12,700	Y032785000-014 管理費区分 無
計					12,700	
単価					12,700	円／個

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TSベンド	単位	個	数量	1	単価	9,130
規格	φ200×5° 5/8						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
TSベンド	VPφ200×5° 5/8	個	1	9,130	9,130	Y032785000-015 管理費区分 無
計					9,130	
単価					9,130	円／個

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	T字管	単位	個	数量	1	単価	92,920
規格	φ350×φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
T字管	φ350×φ75	個	1	92,920	92,920	Y032167001-001 管理費区分 無
計					92,920	
単価					92,920	円／個

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	T字管	単位	個	数量	1	単価	34,360
規格	φ250×φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
T字管	φ250×φ75	個	1	34,360	34,360	Y032167001-002 管理費区分 無
計					34,360	
単価					34,360	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	T字管	単位	個	数量	1	単価	27,980
規格	φ200×φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
T字管	φ200×φ75	個	1	27,980	27,980	Y032167001-003 管理費区分 無
計					27,980	
単価					27,980	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一段落T字管	単位	個	数量	1	単価	56,620
規格	φ250×φ200×φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一段落T字管	φ250×φ200×φ150	個	1	56,620	56,620	Y032167001-004 管理費区分 無
計					56,620	
単価					56,620	円／個

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二段落T字管	単位	個	数量	1	単価	111,900
規格	φ350×φ250×φ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二段落T字管	φ350×φ250×φ350	個	1	111,900	111,900	Y032167001-005 管理費区分 無
計					111,900	
単価					111,900	円／個

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	F付T字管	単位	個	数量	1	単価	277,600
規格	φ350×φ75 空気弁用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
F付T字管	離脱防止付 φ350×φ75	個	1	277,600	277,600	Y032133001-001 管理費区分 無
計					277,600	
単価					277,600	円／個

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	F付T字管	単位	個	数量	1	単価	167,700
規格	φ250×φ75 空気弁用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
F付T字管	離脱防止付 φ250×φ75	個	1	167,700	167,700	Y032133001-002 管理費区分 無
計					167,700	
単価					167,700	円／個

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	F付T字管	単位	個	数量	1	単価	116,700
規格	φ200×φ75　空気弁用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
F付T字管	離脱防止付　φ200×φ75	個	1	116,700	116,700	Y032133001-003 管理費区分 無
計					116,700	
単価					116,700	円／個

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	F付泥吐管	単位	個	数量	1	単価	92,840
規格	φ350×φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
F付泥吐管	φ350×φ75	個	1	92,840	92,840	Y032133001-004 管理費区分 無
計					92,840	
単価					92,840	円／個

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	F付泥吐管	単位	個	数量	1	単価	31,450
規格	φ250×φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
F付泥吐管	φ250×φ75	個	1	31,450	31,450	Y032133001-005 管理費区分 無
計					31,450	
単価					31,450	円／個

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ソケット	単位	個	数量	1	単価	5,930
規格	φ250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ソケット	φ250	個	1	5,930	5,930	Y004057000-001 管理費区分 無
計					5,930	
単価					5,930	円／個

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ソケット	単位	個	数量	1	単価	3,930
規格	φ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ソケット	φ200	個	1	3,930	3,930	Y004057000-002 管理費区分 無
計					3,930	
単価					3,930	円／個

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁据付	単位	個	数量	1	単価	1,036,000
規格	φ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁機械据付工（土地改良）	形式（フランジ）区分＝仕切弁（フランジ形）：材質区分＝樹脂製：口径（mm）＝350mm	基	1	573,600	573,600	DB107140 管理費区分 無 単-164号
MFジョイント	離脱防止付　φ350	個	2	211,300	422,600	Y032788000-001 管理費区分 無
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ350,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	1,240	2,480	ZD10522509 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ350,SUS,M22,(10本/組)	組	2	18,300	36,600	ZD10512109 管理費区分 Y
計					1,035,280	
単価					1,036,000	円／個

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁据付	単位	個	数量	1	単価	482,500
規格	φ250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工（土地改良）	材質区分＝樹脂製：口径（mm）＝250mm：	基	1	292,900	292,900	DB107130 管理費区分 無 単-165号
MFジョイント	離脱防止付 φ250	個	2	83,560	167,120	Y032788000-002 管理費区分 無
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ250,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	840	1,680	ZD10522507 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ250,SUS,M20,(8本/組)	組	2	10,400	20,800	ZD10512107 管理費区分 Y
計					482,500	
単価					482,500	円／個

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁据付	単位	個	数量	1	単価	355,100
規格	φ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工（土地改良）	材質区分＝樹脂製：口径（mm）＝200mm：	基	1	217,800	217,800	DB107130 管理費区分 無 単-166号
MFジョイント	離脱防止なし φ200	個	2	27,310	54,620	Y032788000-003 管理費区分 無
離脱防止金具	φ200	個	2	35,660	71,320	Y032788000-005 管理費区分 無
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ200,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	504	1,008	ZD10522506 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ200,SUS,M16,(8本/組)	組	2	5,140	10,280	ZD10512106 管理費区分 Y
計					355,028	
単価					355,100	円／個

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁据付	単位	個	数量	1	単価	120,300
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工（土地改良）	材質区分＝樹脂製：口径（mm）＝75mm：	基	1	66,620	66,620	DB107130 管理費区分 無 単-167号
MFジョイント	離脱防止なし φ75	個	2	12,250	24,500	Y032788000-004 管理費区分 無
離脱防止金具	φ75	個	2	11,830	23,660	Y032788000-006 管理費区分 無
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	192	384	ZD10522503 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ75,SUS,M16,(4本/組)	組	2	2,520	5,040	ZD10512103 管理費区分 Y
計					120,204	
単価					120,300	円／個

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁保護工	単位	個	数量	1	単価	93,650
規格	A型 φ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	D32蓋付枠	基	1	50,830	50,830	Y004050001-001 管理費区分 無
マンホールボックス	32C20	個	1	8,822	8,822	Y004050002-002 管理費区分 無
マンホールボックス	45C	個	1	15,880	15,880	Y004050002-001 管理費区分 無
スラブ100		組	1	14,420	14,420	Y004050000-001 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1.1	1,375	1,512.5	CB221110 管理費区分 無 単-168号
コンクリート平板	560×600×70	枚	1	2,176	2,176	Y000282000-001 管理費区分 無
計					93,640.5	
単価					93,650	円／個

1次単価表

単-65号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 9日 令和 6年 9月 9日 1.000-00000020

名称	制水弁保護工	単位	個	数量	1	単価	76,920
規格	B型 φ250～300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	D32蓋付枠	基	1	50,830	50,830	Y004050001-001 管理費区分 無
マンホールボックス	32C20	個	1	8,822	8,822	Y004050002-002 管理費区分 無
スラブ100		組	1.	14,420	14,420	Y004050000-001 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用	m 2	1.1	1,375	1,512.5	CB221110 管理費区分 無 単-169号
コンクリート平板	400×600×60	枚	1	1,326	1,326	Y000282000-002 管理費区分 無
計					76,910.5	
単価					76,920	円／個

1次単価表

単-66号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 9日 令和 6年 9月 9日 1.000-00000020

名称	制水弁保護工	単位	個	数量	1	単価	70,260
規格	C型 φ150～200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	D32蓋付枠	基	1	50,830	50,830	Y004050001-001 管理費区分 無
マンホールボックス	32C20	個	1	8,822	8,822	Y004050002-002 管理費区分 無
スラブ80		組	1	8,792	8,792	Y004050000-002 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0.81	1,375	1,113.75	CB221110 管理費区分 無 単-170号
コンクリート平板	300×300×60	枚	1	693	693	Y000282000-003 管理費区分 無
計					70,250.75	
単価					70,260	円／個

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁保護工	単位	個	数量	1	単価	38,560
規格	D型 φ75～125						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	D20蓋付枠	基	1	26,400	26,400	Y004050001-002 管理費区分 無
マンホールボックス	25C20	個	1	5,275	5,275	Y004050002-004 管理費区分 無
スラブ60		組	1	5,515	5,515	Y004050000-003 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0.49	1,375	673.75	CB221110 管理費区分 無 単-171号
コンクリート平板	300×300×60	枚	1	693	693	Y000282000-003 管理費区分 無
計					38,556.75	
単価					38,560	円／個

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁据付	単位	個	数量	1	単価	159,600
規格	φ25						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁据付（人力）（土地改良）	呼称口径（mm）＝25mm：	基	1	91,280	91,280	DB107150 管理費区分 無 単-172号
補修弁	短面間レバー式	個	1	65,560	65,560	Y032154000-001 管理費区分 無
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	1	192	192	ZD10522503 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ75,SUS,M16,(4本/組)	組	1	2,520	2,520	ZD10512103 管理費区分 Y
計					159,552	
単価					159,600	円／個

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁保護工	単位	個	数量	1	単価	117,900
規格	土被り60cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	35×45蓋付枠　空気弁	基	1	98,570	98,570	Y004050001-003 管理費区分 無
マンホールボックス	単口C	個	1	9,270	9,270	Y004050002-008 管理費区分 無
スラブ80		組	1	8,792	8,792	Y004050000-002 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	0.9	1,375	1,237.5	CB221110 管理費区分 無 単-173号
計					117,869.5	
単価					117,900	円／個

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TSベンド	単位	個	数量	1	単価	18,100
規格	φ200×90°						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
TSベンド	VPφ200×90°	個	1	18,100	18,100	Y032785000-016 管理費区分 無
計					18,100	
単価					18,100	円／個

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TSショートエルボ	単位	個	数量	1	単価	31,080
規格	φ200×90°						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
TSショートエルボ	φ200×90°	個	1	31,080	31,080	Y032133001-006 管理費区分 無
計					31,080	
単価					31,080	円／個

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設表示シート	単位	m	数量	100	単価	269.8
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	150mm×50m　2倍	m	100	179	17,900	Y003563000-001 管理費区分 無
普通作業員		人	0.4	22,700	9,080	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					26,980	
単価					269.8	円／m

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	285.6
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m３	1	285.6	285.6	CB210030 管理費区分 無 単-174号
計					285.6	
単価					285.6	円／m3

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B2(RC-40)	単位	m3	数量	1	単価	6,106
規格	人力＋コンパクタ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	295.3	295.3	CB210020 管理費区分 無 単-175号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,510	2,510	DB101020 管理費区分 無 単-140号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	1.2	2,750	3,300	Z002122003 管理費区分 無
計					6,105.3	
単価					6,106	円／m3

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B3(RC-40)	単位	m3	数量	1	単価	6,106
規格	人力+コンパクタ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	295.3	295.3	CB210020 管理費区分 無 単-176号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,510	2,510	DB101020 管理費区分 無 単-140号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	1.2	2,750	3,300	Z002122003 管理費区分 無
計					6,105.3	
単価					6,106	円／m3

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B4(RC-40)	単位	m3	数量	1	単価	6,106
規格	人力+コンパクタ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	295.3	295.3	CB210020 管理費区分 無 単-177号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,510	2,510	DB101020 管理費区分 無 単-140号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	1.2	2,750	3,300	Z002122003 管理費区分 無
計					6,105.3	
単価					6,106	円／m3

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎S1	単位	m3	数量	1	単価	9,399
規格	人力+タンパ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝タンパ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m３	1	9,399	9,399	DB107010 管理費区分 無 単-135号
計					9,399	
単価					9,399	円／m3

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎S2	単位	m3	数量	1	単価	8,048
規格	人力+タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	295.3	295.3	CB210020 管理費区分 無 単-178号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m３	1	3,132	3,132	DB101020 管理費区分 無 単-138号
砂	クッション用	m３	1.32	3,500	4,620	Z002150001 管理費区分 無
計					8,047.3	
単価					8,048	円／m3

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎S3	単位	m3	数量	1	単価	8,401
規格	人力＋コンパクタ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m３	1	8,401	8,401	DB107010 管理費区分 無 単-136号
計					8,401	
単価					8,401	円／m3

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削土運搬	単位	m3	数量	1	単価	654.5
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	m３	1	654.5	654.5	CB210110 管理費区分 無 単-179号
計					654.5	
単価					654.5	円／m3

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	454
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1	454	454	CB210080 管理費区分 無 単-180号
計					454	
単価					454	円／m2

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	BF側溝撤去	単位	m	数量	1	単価	1,976
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝再利用撤去：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	m	1	1,976	1,976	WB821410 管理費区分 無 単-181号
計					1,976	
単価					1,976	円／m

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	会所桝設置	単位	個	数量	10	単価	13,830
規格	450型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1.6	2,128	3,404.8	CB210030 管理費区分 無 単-182号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝投入＋まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝タンパ（1）：	m3	1.1	3,507	3,857.7	DB101020 管理費区分 無 単-183号
コンクリート分水槽据付（土地改良）	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kgを超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	10	3,556	35,560	CBD22800 管理費区分 無 単-184号
会所桝：BF250以下	450×450mm	個	10	6,770	67,700	ZA10065340 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.1	35,710	3,571	CB240010 管理費区分 無 単-185号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.4	35,710	14,284	CB240010 管理費区分 無 単-186号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	5.4	1,375	7,425	CB221110 管理費区分 無 単-187号
基面整正		m2	5.4	454	2,451.6	CB210080 管理費区分 無 単-188号
計					138,254.1	
単価					13,830	円／個

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	BF側溝設置	単位	m	数量	1	単価	3,371
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け	m	1	3,371	3,371	WYB00003 管理費区分 無 単-189号
計					3,371	
単価					3,371	円／m

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	流末管保護	単位	m	数量	1	単価	5,428
規格	φ200用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
流末管保護カバー		m	1	5,428	5,428	Y003563000-002 管理費区分 無
計					5,428	
単価					5,428	円／m

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	285.6
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m３	1	285.6	285.6	CB210030 管理費区分 無 単-190号
計					285.6	
単価					285.6	円／m3

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B2(購入土)	単位	m3	数量	1	単価	5,612
規格	人力+コンパクタ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	295.3	295.3	CB210020 管理費区分 無 単-191号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	1	2,124	2,124	DB101020 管理費区分 無 単-192号
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1.33	2,400	3,192	ZA10030420 管理費区分 無
計					5,611.3	
単価					5,612	円／m3

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B3(購入土)	単位	m3	数量	1	単価	5,612
規格	人力+コンパクタ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	295.3	295.3	CB210020 管理費区分 無 単-193号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	1	2,124	2,124	DB101020 管理費区分 無 単-192号
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1.33	2,400	3,192	ZA10030420 管理費区分 無
計					5,611.3	
単価					5,612	円／m3

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B4(購入土)	単位	m3	数量	1	単価	5,612
規格	人力+コンパクタ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	295.3	295.3	CB210020 管理費区分 無 単-194号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m3	1	2,124	2,124	DB101020 管理費区分 無 単-192号
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1.33	2,400	3,192	ZA10030420 管理費区分 無
計					5,611.3	
単価					5,612	円／m3

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎S1	単位	m3	数量	1	単価	9,399
規格	人力+タンパ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝タンパ　区分1：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m3	1	9,399	9,399	DB107010 管理費区分 無 単-135号
計					9,399	
単価					9,399	円／m3

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎S2	単位	m3	数量	1	単価	8,048
規格	人力+タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質=土砂：作業内容=平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	295.3	295.3	CB210020 管理費区分 無 単-195号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分=埋戻：施工区分=まき出し：土質区分=砂・砂質土：締固め区分=人力タコ：	m3	1	3,132	3,132	DB101020 管理費区分 無 単-138号
砂	クッション用	m3	1.32	3,500	4,620	Z002150001 管理費区分 無
計					8,047.3	
単価					8,048	円／m3

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎S3	単位	m3	数量	1	単価	8,401
規格	人力+コンパクタ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎（土地改良）	基礎区分=砂・砂質土：現場発生土使用区分=使用しない：使用機械及び締固め区分=コンパクタ　区分1：バックホウ規格=バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m3	1	8,401	8,401	DB107010 管理費区分 無 単-136号
計					8,401	
単価					8,401	円／m3

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削土運搬	単位	m3	数量	1	単価	654.5
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	654.5	654.5	CB210110 管理費区分 無 単-196号
計					654.5	
単価					654.5	円／m3

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	454
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m２	1	454	454	CB210080 管理費区分 無 単-197号
計					454	
単価					454	円／m2

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管	単位	m	数量	1	単価	1,917
規格	VPφ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管1本当り長＝4m：接合箇所＝84箇所：施工延長＝173.5m：	m	1	1,917	1,917	DB107020 管理費区分 無 単-198号
計					1,917	
単価					1,917	円／m

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管	単位	m	数量	1	単価	2,473
規格	HIVPφ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管1本当り長＝4m：接合箇所＝84箇所：施工延長＝173.5m：	m	1	2,473	2,473	DB107020 管理費区分 無 単-199号
計					2,473	
単価					2,473	円／m

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TSベンド	単位	個	数量	1	単価	2,050
規格	φ75×90°						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
TSベンド	VPφ75×90°	個	1	2,050	2,050	Y032785000-017 管理費区分 無
計					2,050	
単価					2,050	円／個

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TSベンド	単位	個	数量	1	単価	1,820
規格	φ75×45°						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
TSベンド	VPφ75×45°	個	1	1,820	1,820	Y032785000-004 管理費区分 無
計					1,820	
単価					1,820	円／個

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TSベンド	単位	個	数量	1	単価	1,820
規格	φ75×22° 1/2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
TSベンド	VPφ75×22° 1/2	個	1	1,820	1,820	Y032785000-008 管理費区分 無
計					1,820	
単価					1,820	円／個

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TSベンド	単位	個	数量	1	単価	1,660
規格	φ75×11° 1/4						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
TSベンド	VPφ75×11° 1/4	個	1	1,660	1,660	Y032785000-012 管理費区分 無
計					1,660	
単価					1,660	円／個

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	HIエルボ	単位	個	数量	1	単価	996
規格	φ75×90						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
HIエルボ	φ75	個	1	996	996	Y032133001-007 管理費区分 無
計					996	
単価					996	円／個

1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	HIチーズ	単位	個	数量	1	単価	1,590
規格	φ75×φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
HIチーズ	φ75	個	1	1,590	1,590	Y032167001-006 管理費区分 無
計					1,590	
単価					1,590	円／個

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	給水栓工	単位	箇所	数量	10	単価	25,180
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1.6	2,128	3,404.8	CB210030 管理費区分 無 単-200号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝投入＋まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝タンパ（1）：	m3	1.1	3,507	3,857.7	DB101020 管理費区分 無 単-183号
水田用給水栓	φ75	個	10	12,900	129,000	Y032180000-001 管理費区分 無
コンクリート分水槽据付（土地改良）	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kgを超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	10	3,556	35,560	CBD22800 管理費区分 無 単-201号
会所桝：BF250以下	450×450mm	個	10	6,770	67,700	ZA10065340 管理費区分 無
硬質ポリ塩化ビニル管	VPφ25	本	0.25	866	216.5	YB10131001-013 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.2	35,710	7,142	CB240010 管理費区分 無 単-202号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	2.9	1,210	3,509	CB221110 管理費区分 無 単-203号
基面整正		m2	2.9	454	1,316.6	CB210080 管理費区分 無 単-204号
計					251,706.6	

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	給水栓工	単位	箇所	数量	10	単価	25,180
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					25,180	円／箇所

1次単価表

単-104号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮舗装表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	2,344
規格	材料種類密粒度ｱｽｺﾝ(13) 再生材入り;材料規格 ;舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	2,344	2,344	CB410260 管理費区分 無 単-205号
計					2,344	
単価					2,344	円／m2

1次単価表

単-105号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	999.6
規格	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;路盤材規格 ;仕上り厚120mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	999.6	999.6	CB410040 管理費区分 無 単-206号
計					999.6	
単価					999.6	円／m2

1次単価表

単-106号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1
規格	路盤材種類再生骨材 RC-40;路盤材規格 ;仕上り厚120mm	単価	679.8		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	679.8	679.8	CB410030 管理費区分 無 単-207号
計					679.8	
単価					679.8	円／m2

1次単価表

単-107号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装厚4cmを超え10cm以下	単価	586.1		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	586.1	586.1	CB430310 管理費区分 無 単-208号
計					586.1	
単価					586.1	円／m2

1次単価表

単-108号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,119
規格	AS殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝7.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	2,119	2,119	CB227010 管理費区分 無 単-209号
計					2,119	
単価					2,119	円／m3

1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	6,340
規格	AS殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1	6,340	6,340	ZA10650960 管理費区分 T
計					6,340	
単価					6,340	円／m3

1次単価表

単-110号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	675.6
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	675.6	675.6	CB430510 管理費区分 無 単-210号
計					675.6	
単価					675.6	円／m

1次単価表

単-111号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷砂利	単位	m2	数量	1	単価	763.6
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂利舗装工（機械）（土地改良）	敷均し幅＝敷均し幅2.5m以上：作業区分＝敷均し（舗装面仕上げ有り）：敷砂利仕上がり厚さ（m）＝0.05m：	m2	1	763.6	763.6	DB108530 管理費区分 無 単-211号
計					763.6	
単価					763.6	円／m2

1次単価表

単-112号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	675.6
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	675.6	675.6	CB430510 管理費区分 無 単-212号
計					675.6	
単価					675.6	円／m

1次単価表

単-113号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	586.1
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装厚4cmを超え10cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	586.1	586.1	CB430310 管理費区分 無 単-213号
計					586.1	
単価					586.1	円／m2

1次単価表

単-114号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,119
規格	AS殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝7.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：［ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　］［タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　］	m３	1	2,119	2,119	CB227010 管理費区分 無 単-214号
計					2,119	
単価					2,119	円／m3

1次単価表

単-115号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	6,340
規格	AS殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1	6,340	6,340	ZA10650960 管理費区分 T
計					6,340	
単価					6,340	円／m3

1次単価表

単-116号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮舗装工						
規格	材料種類密粒度ｱｽｺﾝ(13) 再生材入り;材料規格 ;舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,407

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,407	1,407	CB410260 管理費区分 無 単-215号
計					1,407	
単価					1,407	円／m2

1次単価表

単-117号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道･路肩部)						
規格	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;路盤材規格 ;仕上り厚120mm	単位	m2	数量	1	単価	999.6

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	999.6	999.6	CB410040 管理費区分 無 単-216号
計					999.6	
単価					999.6	円／m2

1次単価表

単-118号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	679.8
規格	路盤材種類再生骨材 RC-40;路盤材規格 ;仕上り厚120mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	679.8	679.8	CB410030 管理費区分 無 単-217号
計					679.8	
単価					679.8	円／m2

1次単価表

単-119号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	1,234
規格	舗装版種別ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版;舗装厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	1,234	1,234	CB430510 管理費区分 無 単-218号
計					1,234	
単価					1,234	円／m

1次単価表

単-120号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	822.5
規格	舗装版種別ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版;舗装厚10cmを超え15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	822.5	822.5	CB430310 管理費区分 無 単-219号
計					822.5	
単価					822.5	円／m2

1次単価表

単-121号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,559
規格	無筋コンクリート殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	1,559	1,559	CB227010 管理費区分 無 単-220号
計					1,559	
単価					1,559	円／m3

1次単価表

単-122号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	6,340
規格	無筋コンクリート殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1	6,340	6,340	ZA10650950 管理費区分 T
計					6,340	
単価					6,340	円／m3

1次単価表

単-123号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	単位	m2	数量	1	単価	3,889
規格	材料18-8-25（普通 W/C=60%以下）;舗装厚12cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工　機械舗設（土地改良）	施工方法＝1車：ラフテレーンクレーン賃料 補正＝標準（1.0）：	m 2	1	3,889	3,889	DB108020 管理費区分 無 単-221号
計					3,889	
単価					3,889	円／m2

1次単価表

単-124号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	785
規格	路盤材種類再生骨材 RC-40;路盤材規格 ;仕上り厚150mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	785	785	CB410030 管理費区分 無 単-222号
計					785	
単価					785	円／m2

1次単価表

単-125号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置撤去	単位	m2	数量	1	単価	306.9
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去（土地改良）	作業区分＝設置・撤去：	m 2	1	306.9	306.9	DB115270 管理費区分 無 単-223号
計					306.9	
単価					306.9	円／m2

1次単価表

単-126号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板	単位	枚	数量	1	単価	8,530
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝125日：整備費の有無＝有：	枚	1	8,530	8,530	WB253630 管理費区分 無 単-224号
計					8,530	
単価					8,530	円／枚

1次単価表

単-127号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木シート	単位	m2	数量	100	単価	152.7
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.48	22,700	10,896	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木シート		m2	104	42	4,368	YE00183004-001 管理費区分 無
計					15,264	
単価					152.7	円／m2

1次単価表

単-128号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	耕起	単位	m2	数量	1	単価	40.9
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
耕地復旧（耕起）（土地改良）	石樂、雑物除去＝有り：	m 2	1	40.9	40.9	DB114030 管理費区分 無 単-225号
計					40.9	
単価					40.9	円／m2

1次単価表

単-129号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中詰土	単位	m3	数量	1	単価	4,261
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	238.4	238.4	CB210020 管理費区分 無 単-226号
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m 3	1	830.2	830.2	CB210510 管理費区分 無 単-227号
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1.33	2,400	3,192	ZA10030420 管理費区分 無
計					4,260.6	
単価					4,261	円／m3

1次単価表

単-130号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表土はぎ	単位	m2	数量	1	単価	60.42
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表土掘削、表土埋戻(土地改良)	施工区分＝表土掘削：	m 2	1	60.42	60.42	DB114020 管理費区分 無 単-228号
計					60.42	
単価					60.42	円／m2

1次単価表

単-131号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	366.2
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	238.4	238.4	CB210020 管理費区分 無 単-229号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	1	127.8	127.8	CB210610 管理費区分 無 単-230号
計					366.2	
単価					366.2	円／m3

1次単価表

単-132号

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材輸送	単位	t	数量	1	単価	11,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝10km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	1	4,350	4,350	WB010020 管理費区分 無 単-231号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1	4,350	4,350	WB010020 管理費区分 無 単-231号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	1	3,000	3,000	WB010030 管理費区分 無 単-232号
計					11,700	
単価					11,700	円／t

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-133号　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	285.6
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				281.39		
労務構成比率		%	65.67			
運転手（特殊）		%	65.67	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.97			
軽油		%	13.97	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.36			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	20.36	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-134号　　CR210080

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	454
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（1）

単-135号　　DB107010

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管水路基礎（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	9,399
規格	砂・砂質土 使用しない タンパ 区分1 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	クッション用	m3	13.2	3,500	46,200	Z002150001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.32	28,300	9,056	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.34	26,400	8,976	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.09	22,700	24,743	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	12%	式	1		1,077	ZS7000001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	日	0.09	43,800	3,942	DBK10702 管理費区分 無 単-233号
計					93,994	
単価					9,399	円／m3
J01 基礎区分 J02 現場発生土使用区分 J03 使用機械及び締固め区分	砂・砂質土 使用しない タンパ 区分1					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					

参考資料（1）

単-136号　DB107010

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管水路基礎（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	8,401
規格	砂・砂質土 使用しない コンパクタ　区分１　バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	クッション用	m３	13.2	3,500	46,200	Z002150001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.25	28,300	7,075	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.2	26,400	5,280	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.92	22,700	20,884	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費	12%	式	1		633	ZS7000001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	日	0.09	43,800	3,942	DBK10702 管理費区分 無 単-233号
計					84,014	
単価					8,401	円／m３
J01 基礎区分 J02 現場発生土使用区分 J03 使用機械及び締固め区分	砂・砂質土 使用しない コンパクタ　区分１					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-137号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	295.3
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	N000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）

単-138号　　DB101020

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	3,132
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 人力タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.38	22,700	31,326	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					31,326	
単価					3,132	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	人力タコ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-139号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	295.3
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	N000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）

単-140号　DB101020

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	2,510
規格	埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 振動コンパクタ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	26,400	5,280	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.85	22,700	19,295	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		528	ZS7000001 管理費区分 無
計					25,103	
単価					2,510	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 粘性土・礫質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（1）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-141号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	295.3
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）

単-142号　DB101020

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻(土地改良)	単位	m3	数量	10	単価	1,929
規格	埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.85	22,700	19,295	R0102 消理費区分 無 割増率 0%
計					19,295	
単価					1,929	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 粘性土・礫質土					
J04 締固め区分	計上しない					

参考資料（1）

単-143号　DB101010

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ締固め（土地改良）	単位	m3	数量	100	単価	590.2
規格	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t		日	2	29,510	59,020	DBK10102 消理費区分 無 単-234号
計					59,020	
単価					590.2	円／m3
J01 工種 J02 振動ローラ機種	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-144号　CR210020

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	295.3
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	N000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）

単-145号　DB101020

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	1,543
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.68	22,700	15,436	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					15,436	
単価					1,543	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	計上しない					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-146号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	295.3
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-147号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	295.3
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-148号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	295.3
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-149号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	295.3
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-150号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	295.3
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	N000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-151号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	295.3
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	N000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）

単-152号　DB101020

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	2,530
規格	盛土 まき出し 砂・砂質土 タンパ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.34	26,400	8,976	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	22,700	15,436	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		897	ZS7000001 管理費区分 無
計					25,309	
単価					2,530	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	盛土 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	タンパ（1）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-153号　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	654.5
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				623.43		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J09 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 0.5km以下					

参考資料（1）

単-154号　　DB107030

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	11,300
規格	350～400mm 4m 104箇所 264.86m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	TSVUφ350	本	2.44	37,000	90,280	YB10131001-001 管理費区分 無
諸雑費	2.1%	式	1		1,895	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.12	28,300	3,396	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.23	26,400	6,072	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.31	22,700	7,037	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊		日	0.1	43,810	4,381	DBK10703 管理費区分 無 単-235号
計					113,061	
単価					11,300	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	350～400mm 4m 104 箇所					
J04 施工延長	264.86 m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-155号　　DB107030

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	6,348
規格	250～300mm 4m 109箇所 281.31m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	TSVUφ250	本	2.44	18,800	45,872	YB10131001-002 管理費区分 無
諸雑費	2.1%	式	1		963	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.09	28,300	2,547	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.17	26,400	4,488	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.25	22,700	5,675	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊		日	0.09	43,810	3,942	DBK10703 管理費区分 無 単-236号
計					63,487	
単価					6,348	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	250～300mm 4m 109 箇所					
J04 施工延長	281.31 m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-156号　DB107020

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	6,167
規格	200mm 4m 149箇所 344m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	TSVPφ200	本	2.44	19,100	46,604	YB10131001-003 管理費区分 無
雑材料費	2.2%	式	1		1,025	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.12	28,300	3,396	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.18	26,400	4,752	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.26	22,700	5,902	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					61,679	
単価					6,167	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管1本当り長 J03 接合箇所	200mm 4m 149 箇所					
J04 施工延長	344 m					

参考資料（1）

単-157号　DB107030

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	24,160
規格	350～400mm 4m 104箇所 264.86m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	RRVUφ350	本	2.44	88,620	216,232	YB10131001-004 管理費区分 無
諸雑費	2.1%	式	1		4,540	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.12	28,300	3,396	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.23	26,400	6,072	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.31	22,700	7,037	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊		日	0.1	43,810	4,381	DBK10703 管理費区分 無 単-235号
計					241,658	
単価					24,160	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管1本当り長 J03 接合箇所	350～400mm 4m 104 箇所					
J04 施工延長	264.86 m					

参考資料（1）

単-158号　DB107030

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	13,290
規格	250～300mm 4m 109箇所 281.31m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	RRVUφ250	本	2.44	46,690	113,923	YB10131001-005 管理費区分 無
諸雑費	2.1%	式	1		2,392	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.09	28,300	2,547	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.17	26,400	4,488	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.25	22,700	5,675	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き] 排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良）山積0.45m3 2.9t吊		日	0.09	43,810	3,942	DBK10703 管理費区分 無 単-236号
計					132,967	
単価					13,290	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管1本当り長 J03 接合箇所	250～300mm 4m 109 箇所					
J04 施工延長	281.31 m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-159号　DB107020

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	9,319
規格	200mm 4m 149箇所 344m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	RRVPφ200	本	2.44	31,740	77,445	YB10131001-006 管理費区分 無
雑材料費	2.2%	式	1		1,703	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.12	28,300	3,396	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.18	26,400	4,752	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.26	22,700	5,902	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					93,198	
単価					9,319	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管1本当り長 J03 接合箇所	200mm 4m 149 箇所					
J04 施工延長	344 m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-160号　　DB107030

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	9,213
規格	350～400mm 4m 104箇所 264.86m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管PLE	VUφ350	本	2.44	28,600	69,784	YB10131001-007 管理費区分 無
諸雑費	2.1%	式	1		1,465	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.12	28,300	3,396	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.23	26,400	6,072	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.31	22,700	7,037	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊		日	0.1	43,810	4,381	DBK10703 管理費区分 無 単-235号
計					92,135	
単価					9,213	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	350～400mm 4m 104 箇所					
J04 施工延長	264.86 m					

参考資料（1）

単-161号　　DB107030

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	5,128
規格	250～300mm 4m 109箇所 281.31m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管PLE	VUφ250	本	2.44	13,900	33,916	YB10131001-008 管理費区分 無
諸雑費	2.1%	式	1		712	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.09	28,300	2,547	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.17	26,400	4,488	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.25	22,700	5,675	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊		日	0.09	43,810	3,942	DBK10703 管理費区分 無 単-236号
計					51,280	
単価					5,128	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	250～300mm 4m 109 箇所					
J04 施工延長	281.31 m					

参考資料（1）

単-162号　　DB107020

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	4,970
規格	200mm 4m 149箇所 344m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管PLE	VPφ200	本	2.44	14,300	34,892	YB10131001-009 管理費区分 無
雑材料費	2.2%	式	1		767	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.12	28,300	3,396	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.18	26,400	4,752	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.26	22,700	5,902	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					49,709	
単価					4,970	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管1本当り長 J03 接合箇所	200mm 4m 149 箇所					
J04 施工延長	344 m					

参考資料（1）

単-163号　　DB107020

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	1,832
規格	65～100mm 4m 12箇所 16.6m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管PLE	VUφ75	本	2.44	1,610	3,928	YB10131001-010 管理費区分 無
雑材料費	2.5%	式	1		98	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.13	28,300	3,679	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.17	26,400	4,488	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.27	22,700	6,129	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					18,322	
単価					1,832	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管1本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 12 箇所					
J04 施工延長	16.6 m					

参考資料（1）

単-164号　DB107140

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁機械据付工（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	573,600
規格	仕切弁（フランジ形）　樹脂製　350mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ350	基	1	543,100	543,100	YB10142001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	28,300	2,264	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.31	26,400	8,184	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.38	22,700	8,626	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.25	45,870	11,467	DBK10707 管理費区分 無 単-237号
計					573,641	
単価					573,600	円／基
J01 形式（フランジ）区分 J02 材質区分 J03 口径（mm）	仕切弁（フランジ形） 樹脂製 350mm					

参考資料（1）

単-165号　DB107130

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁人力据付工（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	292,900
規格	樹脂製 250mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ250	基	1	281,100	281,100	YB10142001-002 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.05	28,300	1,415	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.23	26,400	6,072	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	22,700	4,313	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					292,900	
単価					292,900	円／基
J01 材質区分 J02 口径（mm）	樹脂製 250mm					

参考資料（1）

単-166号　　DB107130

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁人力据付工（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	217,800
規格	樹脂製 200mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ200	基	1	206,000	206,000	YB10142001-003 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.05	28,300	1,415	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.23	26,400	6,072	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	22,700	4,313	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					217,800	
単価					217,800	円／基
J01 材質区分 J02 口径（mm）	樹脂製 200mm					

参考資料（1）

単-167号　　DB107130

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁人力据付工（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	66,620
規格	樹脂製 75mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ75	基	1	57,830	57,830	YB10142001-004 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.04	28,300	1,132	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.17	26,400	4,488	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	22,700	3,178	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					66,628	
単価					66,620	円／基
J01 材質区分 J02 口径（mm）	樹脂製 75mm					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-168号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,375
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,750	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-168号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,375
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				AM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-169号　　CR221110

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,375
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,750	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-169号　　CR221110

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,375
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-170号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,375
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,750	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-170号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,375
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-171号　　CR221110

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,375
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	R-C－４０	%	11.93	1,200	2,750	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-171号　　CR221110

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,375
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）

単-172号　DB107150

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁据付（人力）（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	91,280
規格	25mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁	φ25	基	1	78,650	78,650	YB10143001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.11	28,300	3,113	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.18	26,400	4,752	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.21	22,700	4,767	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					91,282	
単価					91,280	円／基
J01 呼称口径（mm）	25mm					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-173号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,375
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,750	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-173号　　CR221110

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,375
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				ZM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-174号　　CR210030

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	285.6
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				281.39		
労務構成比率		%	65.67			
運転手（特殊）		%	65.67	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.97			
軽油		%	13.97	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.36			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	20.36	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-175号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	295.3
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	N000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-176号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	295.3
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	N000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-177号　　CR210020

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	295.3
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-178号　　CR210020

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	295.3
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-179号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	654.5
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 0.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				623.43		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J09 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 0.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-180号　　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	454
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%

参考資料（1）

単-181号　　WR821410

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	1,976
規格	再利用撤去 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L２０００ １０００ｋｇ以下 制約無	m	10	1,975.74	19,757	Q001365003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					19,760	
単価					1,976	円／m
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	再利用撤去 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量	側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正	無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-182号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	2,128
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,170.7		
労務構成比率		%	72.99			
運転手（特殊）		%	39.96	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.03	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.87			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）

単-183号　DB101020

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	3,507
規格	埋戻 投入＋まき出し 砂・砂質土 タンパ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.34	26,400	8,976	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.11	22,700	25,197	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		897	ZS7000001 管理費区分 無
計					35,070	
単価					3,507	円／m3
J01 作業区分	埋戻					
J02 施工区分	投入＋まき出し					
J03 土質区分	砂・砂質土					
J04 締固め区分	タンパ（1）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-184号　CBD22800

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート分水槽据付（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	3,556
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,550.7		
労務構成比率		%	80.74			
運転手（特殊）		%	54.64	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	12.78	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.51	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.25	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.36			
軽油		%	3.17	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.9			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-184号　CBD22800

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート分水槽据付（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	3,556
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0．28m3（平積0．2m3）1．7t吊	%	15	5,810	6,300	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				XM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 80kgを超え200kg以下 無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-185号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	35,710
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	18－8－25（20）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	25,900	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-186号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	35,710
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	25,900	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-187号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,375
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,750	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-187号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,375
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0. 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				AM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-188号　　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	454
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（1）

単-189号　　WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	3,371
規格	掘付け						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	L２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10	3,370.38	33,703	Q001365003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					33,710	
単価					3,371	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-190号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	285.6
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				281.39		
労務構成比率		%	65.67			
運転手（特殊）		%	65.67	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	13.97			
軽油		%	13.97	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.36			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	20.36	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-191号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	295.3
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）

単-192号　DB101020

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	2,124
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	26,400	5,280	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	22,700	15,436	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		528	ZS7000001 管理費区分 無
計					21,244	
単価					2,124	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（1）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-193号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	295.3
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-194号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	295.3
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-195号　CR210020

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	295.3
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-196号　CR210110

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	654.5
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 0.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				623.43		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］［タイヤ損耗費］	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100). (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J09 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 0.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-197号　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	454
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（1）

単-198号　DB107020

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	1,917
規格	65～100mm 4m 84箇所 173.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VPφ75	本	2.44	3,160	7,710	VB10131001-011 管理費区分 無
雑材料費	2.2%	式	1		169	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.1	28,300	2,830	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.14	26,400	3,696	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.21	22,700	4,767	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					19,172	
単価					1,917	円／m
J01 呼び径（mm）	65～100mm					
J02 管１本当り長	4m					
J03 接合箇所	84 箇所					
J04 施工延長	173.5 m					

参考資料（1）

単-199号　　DB107020

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	2,473
規格	65～100mm 4m 84箇所 173.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	HIVPφ75	本	2.44	5,390	13,151	YB10131001-012 管理費区分 無
雑材料費	2.2%	式	1		289	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.1	28,300	2,830	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.14	26,400	3,696	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.21	22,700	4,767	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					24,733	
単価					2,473	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 84 箇所					
J04 施工延長	173.5 m					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-200号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	2,128
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,170.7		
労務構成比率		%	72.99			
運転手（特殊）		%	39.96	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.03	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.87			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-201号　　CBD22800

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート分水槽据付（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	3,556
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,550.7		
労務構成比率		%	80.74			
運転手（特殊）		%	54.64	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	12.78	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.51	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.25	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.36			
軽油		%	3.17	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.9			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-201号　　CBD22800

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート分水槽据付（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	3,556
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%	15	5,810	6,300	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下					
J03 基礎砕石の有無	無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-202号　CB240010.

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	35,710
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	25,900	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-203号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,210
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,134.1		
労務構成比率		%	82.36			
普通作業員		%	39.47	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.71	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.75	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.86	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.7			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	6.34	1,200	2,750	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.33	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-203号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,210
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.94			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.9	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				AN000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-204号　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	454
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%

参考資料（1）（施工パッケージ）

ﾊ-205号　　CR410260

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,344
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,852.9		
労務構成比率		%	42.3			
特殊作業員		%	18.71	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.4	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.05	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.27			
アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）	%	52.51	595,000	405,000	Z004100004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%	4.54	103	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.16	149	159	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無

506-k143740-00104-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

ﾊ-205号　　CR410260

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,344
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.13	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30 mm 密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-206号　CB410040

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	999.6
規格	粒度調整砕石 M-30 120mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				569.67		
労務構成比率		%	33.13			
運転手（特殊）		%	15.46	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.15	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.03	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.52	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	56.99			
粒度調整砕石	M－３０	%	53.57	240,000	576,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	2.81	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-206号　CB410040

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	999.6
規格	粒度調整砕石 M-30 120mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	9.88			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	3.96	17,900	17,600	N000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	3.13	13,600	13,700	N000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	1.01	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				NN000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 120 mm 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-207号　　CB410030

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	679.8
規格	120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,202.1		
労務構成比率		%	15.69			
運転手（特殊）		%	7.32	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.44	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.38	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.72	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.64			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	78.02	738,000	330,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.33	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-207号　　CB410030

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	679.8
規格	120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.67			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	1.87	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	1.48	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.48	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-208号　　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	586.1
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				590.65		
労務構成比率		%	62.64			
運転手（特殊）		%	28.07	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.15	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.42	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	5.6			
軽油		%	5.6	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	31.76			
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅７３５～８５０mm破砕力５５０～９８０ｋＮ	%	21.93	17,900	17,900	M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	9.83	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

506-k143740-00104-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-208号　　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	586.1
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	必要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-209号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,119
規格	舗装版破砕 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し　7.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,017.5		
労務構成比率		%	38.97			
運転手（一般）		%	38.97	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	N000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し					
J05 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	7.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-210号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	675.6
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	159	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-210号　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	675.6
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	N001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				NN000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-211号　DB108530

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂利舗装工（機械）（土地改良）	単位	m2	数量	100	単価	763.6
規格	敷均し幅2.5m以上 敷均し（舗装面仕上げ有り）　0.05m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.32	28,300	9,056	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.62	22,700	14,074	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３	5.95	4,500	26,775	Z002120003 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］（土地改良)排ガス型（第2次） 山積0.28m3		時間	2.5	7,443	18,607	DBK18007 管理費区分 無 単-238号
振動ﾛｰﾗ逆転（土地改良)搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t		日	0.2	39,250	7,850	DBK10802 管理費区分 無 単-239号
計					76,362	
単価					763.6	円／m2
J01 敷均し幅 J02 作業区分 J03 敷砂利仕上がり厚さ（m）	敷均し幅2.5m以上 敷均し（舗装面仕上げ有り） 0.05 m					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-212号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	675.6
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	159	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-212号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	675.6
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-213号　　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	586.1
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				590.65		
労務構成比率		%	62.64			
運転手（特殊）		%	28.07	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.15	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.42	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	5.6			
軽油		%	5.6	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	31.76			
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅７３５～８５０mm破砕力５５０～９８０ｋＮ	%	21.93	17,900	17,900	N000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	9.83	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-213号　　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	586.1
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	必要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-214号　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,119
規格	舗装版破砕 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し　7.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,017.5		
労務構成比率		%	38.97			
運転手（一般）		%	38.97	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し					
J05 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	7.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-215号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,407
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,934.6		
労務構成比率		%	13.99			
普通作業員		%	4.75	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	3.3	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	3.18	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	1.15	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	84.4			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	77.4	595,000	387,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	6.7	103	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.27	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-215号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,407
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.61			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%	1.03	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.21	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%	0.19	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-216号　CB410040

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	999.6
規格	粒度調整砕石 M-30 120mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				569.67		
労務構成比率		%	33.13			
運転手（特殊）		%	15.46	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.15	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.03	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.52	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	56.99			
粒度調整砕石	M－３０	%	53.57	240,000	576,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	2.81	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-216号　CB410040

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	999.6
規格	粒度調整砕石 M-30 120mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	9.88			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	3.96	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	3.13	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	1.01	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 120 mm 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-217号　CB410030

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	679.8
規格	120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,202.1		
労務構成比率		%	15.69			
運転手（特殊）		%	7.32	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.44	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.38	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.72	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.64			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	78.02	738,000	330,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.33	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-217号　　CB410030

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	679.8
規格	120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.67			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１m	%	1.87	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１m	%	1.48	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.48	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	120 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-218号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	1,234
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,222		
労務構成比率		%	49.56			
特殊作業員		%	16.98	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.17	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	7.58	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	37.08			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	33.48	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.45	149	159	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.36			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-218号　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	1,234
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	9.09	12,800	13,000	N001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				AN000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-219号　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	822.5
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				828.88		
労務構成比率		%	63.16			
運転手（特殊）		%	28.06	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.19	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.91	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	5.59			
軽油		%	5.59	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	31.25			
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅７３５～８５０mm破砕力５５０～９８０ｋN	%	21.35	17,900	17,900	N000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	9.9	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-219号　CR430310

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	822.5
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 必要					
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-220号　CR227010

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,559
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,480.7		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-221号　DB108020

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート舗装工　機械舗設（土地改良）	単位	m2	数量	100	単価	3,889
規格	1車 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.81	28,300	22,923	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	2.52	26,400	66,528	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	5.66	22,700	128,482	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
コンクリートスプレッダ［ブレード式］（土地改良)舗装幅 3.0～7.5m		時間	1.42	17,230	24,466	DBK18019 管理費区分 無 単-240号
コンクリートフィニッシャ［勾配固定型］（土地改良)舗装幅 3.0～7.5m		時間	1.42	36,760	52,199	DBK18021 管理費区分 無 単-241号
コンクリートレベラ［勾配固定型］（土地改良)舗装幅 3.0～7.5m		時間	1.42	21,000	29,820	DBK18023 管理費区分 無 単-242号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.12	43,200	5,184	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	18%	式	1		59,328	ZS7000001 管理費区分 無
計					388,930	
単価					3,889	円／m2
J01 施工方法 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正	1車 標準（1.0）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-222号　CR410030

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	785
規格	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,202.1		
労務構成比率		%	15.69			
運転手（特殊）		%	7.32	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.44	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.38	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.72	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.64			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	78.02	738,000	412,500	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.33	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-222号　CB410030

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	785
規格	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.67			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	1.87	17,900	17,600	N000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	1.48	13,600	13,700	N000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.48	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				NN000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	150 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-223号　DB115270

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去（土地改良）	単位	m2	数量	1,000	単価	306.9
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.9	26,400	76,560	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.9	22,700	65,830	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）		日	2.9	56,730	164,517	DBK19058 管理費区分 無 単-243号
計					306,907	
単価					306.9	円／m2
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料（1）

単-224号　WR253630

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	8,530
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 125日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚・日	125	61	7,625	Y007214000-001 管理費区分 無
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1	905	905	Z006754001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,530	
単価					8,530	円／枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力)	22×1,524×3,048(mm) 無 125 日					
J05 整備費の有無	有					

参考資料（1）

単-225号　DB114030

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	耕地復旧（耕起）（土地改良）	単位	m２	数量	100	単価	40.9
規格	有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
農用ﾄﾗｸﾀ運転（土地改良）		時間	0.29	7,567	2,194	DBK11403 管理費区分 無 単-244号
普通作業員		人	0.07	22,700	1,589	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費	14%	式	1		307	ZS7000001 管理費区分 無
計					4,090	
単価					40.9	円／ｍ２
J01 石樂、雑物除去	有り					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-226号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	238.4
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	N000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-227号　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	830.2
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				827.03		
労務構成比率		%	75.54			
運転手（特殊）		%	66.88	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.66	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.6			
軽油		%	8.6	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.86			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%	8.3	5,650	5,980	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	7.56	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（1）

単-228号　　DB114020

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表土掘削、表土埋戻（土地改良）	単位	m2	数量	100	単価	60.42
規格	表土掘削						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）	施工区分＝表土掘削；	日	0.113	53,470	6,042	DBK11402 管理費区分 無 単-245号
計					6,042	
単価					60.42	円／m2
J01 施工区分	表土掘削					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-229号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	238.4
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-230号　CB210610

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	127.8
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）

単-231号　WB010020

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬　（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	4,350
規格	関東・中部・近畿 10km 12m以内 各種（実数入力）　0無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ａ	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	Z006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,350	
単価					4,350	円／ｔ
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 10 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無 無					

参考資料（1）

単-232号　　WR010030

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	積込み、取卸し（往復分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み，取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無
計					3,000	
単価					3,000	円／t
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）					

参考資料（2）

単-233号　　DRK10702

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	単位	日	数量	1	単価	43,800
規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,400	27,400	R0114 管理費区分 無 労増率 0%
軽油		L	47	145	6,815	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.58	6,070	9,590	L001010003 管理費区分 無
計					43,805	
単価					43,800	円／日
J01 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					

参考資料（2）

単-234号　　DBK10102

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t	単位	日	数量	1	単価	29,510
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	26,400	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.7	145	826	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	日	1.44	1,590	2,289	L001070002 管理費区分 無
計					29,515	
単価					29,510	円／日

参考資料（2）

単-235号　　DBK10703

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	43,810
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,400	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	44	145	6,380	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.45	6,920	10,034	L001010005 管理費区分 無
計					43,814	
単価					43,810	円／日

参考資料（2）

単-236号　　DBK10703

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	43,810
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,400	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	44	145	6,380	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.45	6,920	10,034	L001010005 管理費区分 無
計					43,814	
単価					43,810	円／日

参考資料（2）

単-237号　　DBK10707

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	45,870
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,400	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	52	145	7,540	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.58	6,920	10,933	L001010005 管理費区分 無
計					45,873	
単価					45,870	円／日

参考資料（2）

単-238号　　DBK18007

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］（土地改良)排ガス型（第2次） 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,443
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,400	4,658	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.9	145	855	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無
計					7,443	
単価					7,443	円／時間

参考資料（2）

単-239号　　DBK10802

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t	単位	日	数量	1	単価	39,250
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,400	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	21	145	3,045	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	2.38	3,700	8,806	L001070011 管理費区分 無
計					39,251	
単価					39,250	円／日

参考資料（2）

単-240号　　DBK18019

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートスプレッダ［ブレード式］（土地改良)舗装幅 3.0～7.5m	単位	時間	数量	1	単価	17,230
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,400	4,658	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	4	145	580	Z006702002 管理費区分 無
コンクリートスプレッダ［ブレード式］	舗装幅 3．0～7．5m	時間	1	12,000	12,000	M001008001 管理費区分 無
計					17,238	
単価					17,230	円／時間

参考資料（2）

単-241号　　DBK18021

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートフィニッシャ［勾配固定型］（土地改良)舗装幅 3.0～7.5m	単位	時間	数量	1	単価	36,760
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	27,400	4,384	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	4	145	580	Z006702002 管理費区分 無
コンクリートフィニッシャ［勾配固定型］	舗装幅 3．0～7．5m	時間	1	31,800	31,800	M001009002 管理費区分 無
計					36,764	
単価					36,760	円／時間

参考資料（2）

単-242号　　DBK18023

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートレベラ［勾配固定型］（土地改良)舗装幅 3.0～7.5m	単位	時間	数量	1	単価	21,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	27,400	4,384	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	2.2	145	319	Z006702002 管理費区分 無
コンクリートレベラ［勾配固定型］	舗装幅 3．0～7．5m	時間	1	16,300	16,300	N001010001 管理費区分 無
計					21,003	
単価					21,000	円／時間

参考資料（2）

単-243号　　DBK19058

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	56,730
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,400	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	145	17,255	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0．8m3（平積0．6m3）2．9t吊	日	1.14	10,600	12,084	L001010004 管理費区分 無
計					56,739	
単価					56,730	円／日

参考資料（2）

単-244号　　DBK11403

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	農用ﾄﾗｸﾀ運転（土地改良）	単位	時間	数量	1	単価	7,567
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.2	24,300	4,860	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	2.6	145	377	Z006702002 管理費区分 無
農用トラクタ［乗用・ホイール型］	四輪駆動22kw級（30PS）	時間	1	2,330	2,330	NB13611300 管理費区分 無
計					7,567	
単価					7,567	円／時間

参考資料（2）

単-245号　　DBK11402

単価適用年月日	令和 6年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	53,470
規格	表土掘削						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,400	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	88	145	12,760	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	1.39	9,580	13,316	L001010007 管理費区分 無
計					53,476	
単価					53,470	円／日
J01 施工区分	表土掘削					

登録単価

		工事名	青蓮寺地区　特定農業用管水路等特別対策事業 管水路工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000282000-001	コンクリート平板		560×600×70	枚	2,176	令和 6	9	
Y000282000-002	コンクリート平板		400×600×60	枚	1,326	令和 6	9	
Y000282000-003	コンクリート平板		300×300×60	枚	693	令和 6	9	
Y003563000-001	埋設標識シート		150mm×50m　2倍	m	179	令和 6	9	
Y003563000-002	流末管保護カバー			m	5,428	令和 6	9	
Y004050000-001	スラブ100			組	14,420	令和 6	9	
Y004050000-002	スラブ80			組	8,792	令和 6	9	
Y004050000-003	スラブ60			組	5,515	令和 6	9	
Y004050001-001	マンホール蓋		D32蓋付枠	基	50,830	令和 6	9	
Y004050001-002	マンホール蓋		D20蓋付枠	基	26,400	令和 6	9	
Y004050001-003	マンホール蓋		35×45蓋付枠　空気弁	基	98,570	令和 6	9	
Y004050002-001	マンホールボックス		45C	個	15,880	令和 6	9	
Y004050002-002	マンホールボックス		32C20	個	8,822	令和 6	9	
Y004050002-004	マンホールボックス		25C20	個	5,275	令和 6	9	
Y004050002-008	マンホールボックス		単口C	個	9,270	令和 6	9	
Y004057000-001	ソケット		φ250	個	5,930	令和 6	9	
Y004057000-002	ソケット		φ200	個	3,930	令和 6	9	
Y007214000-001	敷鉄板賃料			枚・日	61	令和 6	9	
Y032133001-001	F付T字管		離脱防止付　φ350×φ75	個	277,600	令和 6	9	
Y032133001-002	F付T字管		離脱防止付　φ250×φ75	個	167,700	令和 6	9	
Y032133001-003	F付T字管		離脱防止付　φ200×φ75	個	116,700	令和 6	9	
Y032133001-004	F付泥吐管		φ350×φ75	個	92,840	令和 6	9	
Y032133001-005	F付泥吐管		φ250×φ75	個	31,450	令和 6	9	
Y032133001-006	TSショートエルボ		φ200×90°	個	31,080	令和 6	9	
Y032133001-007	HIエルボ		φ75	個	996	令和 6	9	
Y032154000-001	補修弁		短面間レバー式	個	65,560	令和 6	9	
Y032167001-001	T字管		φ350×φ75	個	92,920	令和 6	9	
Y032167001-002	T字管		φ250×φ75	個	34,360	令和 6	9	
Y032167001-003	T字管		φ200×φ75	個	27,980	令和 6	9	
Y032167001-004	一段落T字管		φ250×φ200×φ150	個	56,620	令和 6	9	
Y032167001-005	二段落T字管		φ350×φ250×φ350	個	111,900	令和 6	9	
Y032167001-006	HIチーズ		φ75	個	1,590	令和 6	9	

登録単価

		工事名	青蓮寺地区　特定農業用管水路等特別対策事業 管水路工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y032180000-001	水田用給水栓		φ75	個	12,900	令和 6	9	
Y032785000-001	TSベンド		VUφ350×90°	個	64,000	令和 6	9	
Y032785000-002	TSベンド		VUφ350×45°	個	42,900	令和 6	9	
Y032785000-003	TSベンド		VPφ200×45°	個	14,200	令和 6	9	
Y032785000-004	TSベンド		VPφ75×45°	個	1,820	令和 6	9	
Y032785000-005	TSベンド		VUφ350×22° 1/2	個	35,600	令和 6	9	
Y032785000-006	TSベンド		VUφ250×22° 1/2	個	15,100	令和 6	9	
Y032785000-007	TSベンド		VPφ200×22° 1/2	個	11,400	令和 6	9	
Y032785000-008	TSベンド		VPφ75×22° 1/2	個	1,820	令和 6	9	
Y032785000-009	TSベンド		VUφ350×11° 1/4	個	33,400	令和 6	9	
Y032785000-010	TSベンド		VUφ250×11° 1/4	個	13,000	令和 6	9	
Y032785000-011	TSベンド		VPφ200×11° 1/4	個	9,500	令和 6	9	
Y032785000-012	TSベンド		VPφ75×11° 1/4	個	1,660	令和 6	9	
Y032785000-013	TSベンド		VUφ350×5° 5/8	個	33,300	令和 6	9	
Y032785000-014	TSベンド		VUφ250×5° 5/8	個	12,700	令和 6	9	
Y032785000-015	TSベンド		VPφ200×5° 5/8	個	9,130	令和 6	9	
Y032785000-016	TSベンド		VPφ200×90°	個	18,100	令和 6	9	
Y032785000-017	TSベンド		VPφ75×90°	個	2,050	令和 6	9	
Y032788000-001	MFジョイント		離脱防止付　φ350	個	211,300	令和 6	9	
Y032788000-002	MFジョイント		離脱防止付　φ250	個	83,560	令和 6	9	
Y032788000-003	MFジョイント		離脱防止なし　φ200	個	27,310	令和 6	9	
Y032788000-004	MFジョイント		離脱防止なし　φ75	個	12,250	令和 6	9	
Y032788000-005	離脱防止金具		φ200	個	35,660	令和 6	9	
Y032788000-006	離脱防止金具		φ75	個	11,830	令和 6	9	
YB10131001-001	硬質ポリ塩化ビニル管		TSVUφ350	本	37,000	令和 6	9	
YB10131001-002	硬質ポリ塩化ビニル管		TSVUφ250	本	18,800	令和 6	9	
YB10131001-003	硬質ポリ塩化ビニル管		TSVPφ200	本	19,100	令和 6	9	
YB10131001-004	硬質ポリ塩化ビニル管		RRVUφ350	本	88,620	令和 6	9	
YB10131001-005	硬質ポリ塩化ビニル管		RRVUφ250	本	46,690	令和 6	9	
YB10131001-006	硬質ポリ塩化ビニル管		RRVPφ200	本	31,740	令和 6	9	
YB10131001-007	硬質ポリ塩化ビニル管PLE		VUφ350	本	28,600	令和 6	9	
YB10131001-008	硬質ポリ塩化ビニル管PLE		VUφ250	本	13,900	令和 6	9	

登録単価

		工事名	青蓮寺地区　特定農業用管水路等特別対策事業 管水路工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
YB10131001-009	硬質ポリ塩化ビニル管PLE		VPφ200	本	14,300	令和 6	9	
YB10131001-010	硬質ポリ塩化ビニル管PLE		VUφ75	本	1,610	令和 6	9	
YB10131001-011	硬質ポリ塩化ビニル管		VPφ75	本	3,160	令和 6	9	
YB10131001-012	硬質ポリ塩化ビニル管		HIVPφ75	本	5,390	令和 6	9	
YB10131001-013	硬質ポリ塩化ビニル管		VPφ25	本	866	令和 6	9	
YB10142001-001	制水弁		φ350	基	543,100	令和 6	9	
YB10142001-002	制水弁		φ250	基	281,100	令和 6	9	
YB10142001-003	制水弁		φ200	基	206,000	令和 6	9	
YB10142001-004	制水弁		φ75	基	57,830	令和 6	9	
YB10143001-001	空気弁		φ25	基	78,650	令和 6	9	
YE00183004-001	土木シート			m2	42	令和 6	9	
Z006754001	整備費（敷鉄板）		２２×１５２４×３０４８mm	枚	905	令和 6	9	

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	青蓮寺地区　特定農業用管水路等特別対策事業 管水路工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考