

【実施】

積算情報

設計書番号	506-k143740-00137-15(0)	設計者名	伊賀2期地区広域農道整備事業（保全対策） 柘植工区舗装その1工事
費目	本工事費	工事名	
所属名	伊賀農林事務所 農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和7年3月11日		
歩掛適用年月日	令和7年2月6日		
単価適用年月日	令和7年2月6日		
適用単価 地区	一般材料	¥00：伊賀	
	生コン	¥01：伊賀	
	石材	¥01：伊賀	
適用工種	舗装工事		

積算時想定工事期間	令和7年3月17日 ~ 令和7年8月18日（155日）
-----------	-----------------------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
	主たる工種	06：舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）-1
	海上輸送補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）-1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
工期延長等に伴う現場維持費	施工地域補正	一般交通影響有り（2）-1
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和7年2月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

設計内訳書

工事名 伊賀2期地区広域農道整備事業（保全対策） 柘植工区舗装その4工事	当初 工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	事業区分 土地改良工事 工事区分 舗装工事（柘植工区）			主たる工種 舗装工事 施工地域 一般交通影響有り（2）-1		
				数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工事（柘植工区）			式	1		12,031,976			
構造物撤去工			式	1		3,011,396			
構造物取壊し工			式	1		3,011,396			
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下	m	1,436	683.4	988,196			単-1号 週休有
舗装版破砕		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚4cmを超え10cm以下	m2	2,844	209.1	594,680			単-2号 週休有
搬運搬・処理(産業廃棄物処分費)			m3	142	10,060	1,428,520			単-3号 週休有
舗装工			式	1		6,157,004			
舗装準備工			式	1		357,775			
不陸修正		補足材有無補足材料無し;補足材種類・規格その他規格;補足材整正厚	m2	2,844	125.8	357,775			単-4号 週休有
アスファルト舗装工			式	1		5,799,229			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13)	m2	900	1,974	1,776,600			単-5号 週休有

- 1 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名 伊賀2期地区広域農道整備事業（保全対策） 柘植工区舗装その4工事	当初 工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	事業区分 土地改良工事 工事区分 舗装工事（柘植工区）			主たる工種 舗装工事 施工地域 一般交通影響有り（2）-1		
				数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		密粒度キヤップアスコン(13)	m2	1,944	2,049	3,983,256			単-6号 週休有
CBR試験試料採取			箇所	1		39,373			内-1号 週休有
付帯施設工			式	1		1,747,576			
区画線工			式	1		1,747,576			
区画線		白実線幅15cm	m	3,828	360.6	1,380,376			単-7号 週休有
区画線		白破線幅15cm	m	957	383.7	367,200			単-8号 週休有
仮設工			式	1		1,116,000			
安全費			式	1		1,116,000			
交通誘導警備員			式	1		1,116,000			内-2号 週休有
直接工事費			式	1		12,031,976			
共通仮設費			式	1		2,496,200			
共通仮設費			式	1		44,200			

- 2 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名		当初		事業区分		主たる工種		随伴工事	
伊賀2期地区広域農道整備事業（保全対策）				事業区分		土地改良工事		随伴工事	
拓植工区舗装その4工事				工事区分		共通仮設費		施工地域	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			式	1		44,200	✓		
CBR試験費			式	1	✓	44,200	✓		内-3号 退休有
共通仮設費（率計上） 11,492,592×21.34%			式	1		2,452,000			
純工事費			式	1		14,528,176			
現場管理費 13,988,792×45.73%			式	1		6,397,000			
工事原価			式	1		20,925,176			
一般管理費等 20,385,792×（20.54%+ 0.04%）			式	1		4,194,824			
工事価格			式	1		25,120,000			
消費税相当額 25,120,000×10%			式	1		2,512,000			
工事費計			式	1		27,632,000	✓		

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		12,031,976	
4	直接工事費		12,031,976	
5	準備費 (処分費)		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		900,343	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計 (-)		539,384	
11	管理費区分 1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2、7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		539,384	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		0	
17	無償貸付機械評価額 (+)		0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		11,492,592	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		11,131,633	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		14.94%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1.4%	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	海上輸送補正率		0%	
30	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		21.34%	週休 2 日制補正係数 1.02 有り
31	計上額 単独 (追加工事)		2,452,000	
32	現工事		0	
33	合算工事		0	

- 1 -

三重県 農林水産部

共通仮設費

34	調整工事計上額		2,452,000	
35	現場環境改善費対象工事費		12,031,976	
36	直接工事費		12,031,976	
37	非対象額計 (-)		900,343	
38	管理費区分 1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2、7		0	工場原価
40	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		0	間接費非対象額
42	管理費区分 T		900,343	
43	対象額支給品 (+)		0	
44	無償貸付機械評価額 (+)		0	
45	現場環境改善費対象額 (P 1) 単独 (追加工事)		11,131,633	
46	現工事		0	
47	合算工事		0	
48	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		1.38%	
49	現工事		0%	
50	合算工事		0%	
51	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外	
52	現工事		0	
53	現場環境改善費 率 (補正後)		1.38%	
54	計上額 単独 (追加工事)		0	
55	現工事		0	
56	合算工事		0	
57	調整工事計上額		0	
58	共通仮設費 (積上分)		44,200	
59	運搬費		0	
60	準備費・仮設費		0	
61	事業損失防止施設費		0	
62	安全費		0	
63	役務費		0	
64	技術管理費		44,200	
65	営繕費		0	
66	現場環境改善費		0	

- 2 -

三重県 農林水産部

一般管理費等

所属名 伊賀農林事務所 農村基盤室
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
主工種 舗装工事

1	工事原価	20,925,176	
2	施工費	14,528,176	
3	現場管理費	6,397,000	
4	工期延長に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	539,384	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	539,384	金処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	20,385,792	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く一般管理費等対象工事原価	20,024,833	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	20.54%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	20,385,792	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04	契約保証費 8,154 円
24	一般管理費等 率(補正後)	20.58%	
25	計上額 単独(追加工事)	4,194,824	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	4,194,824	

- 1 -

三重県 農林水産部

1箇所当たり内訳書

第1号内訳書		CBR試験試料採取				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 2月 6日 令和 7年 2月 6日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=750mm舗装版:750mm舗装版 厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	2	683.4	1,366			CB430510 管理費区分 無 単-15号	
舗装版破砕	舗装版種別=750mm舗装版:厚15cmの有無 =無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚= 15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の 内訳=全ての費用:	m ²	0.3	209.1	62			CB430510 管理費区分 無 単-16号	
搬運機	搬送作業=舗装版破砕:積込工法区分= 機械(騒音対策不要,厚15cm以下):DID区 間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区 間無)=11.5km以下:費用の内訳=全ての 費用: 【タンポトラック【オンロード・ディーゼ ル】10t積載】【タイヤ損耗費1 0t積載 良好 供用日】	m ³	0.01	3,718	37			CB227010 管理費区分 無 単-17号	
廃棄物受入料金 (As塊)		m ³	0.01	6,340	63			ZA10651320 管理費区分 T	
床掘り	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.3	2,159	647			CB210030 管理費区分 無 単-18号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 1 -

三重県 農林水産部

1箇所当たり内訳書

第1号内訳書		CBR試験試料採取						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 6日 令和 7年 2月 6日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.3	3,831	1,149			CB210410 管理費区分 無 単-19号	
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=180mm:施工区分=1層施工:材料=再生アスファルト RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m ²	0.3	917	275			CB410030 管理費区分 無 単-20号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=アクリコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	0.3	2,983	894			CB410260 管理費区分 無 単-21号	
交通誘導警備員費;仕様書 条件明示	交通誘導警備員A人数=1人:交通誘導警備員B人数=1人:	式	1	34,880	34,880			DXK01052 管理費区分 無 単-22号	
合 計					39,373				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 2 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第2号内訳書		交通誘導警備員						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 6日 令和 7年 2月 6日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員費;仕様書 条件明示	交通誘導警備員A人数=32人:交通誘導警備員B人数=32人:	式	1	1,116,000	1,116,000			DXK01052 管理費区分 無 単-25号	
合 計					1,116,000				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 3 -

三重県 農林水産部

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	1	683.4	683.4	CP430510 管理費区分 無 単-91}
規格						
舗装版種別/アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用:	m	1	683.4	683.4	CP430510 管理費区分 無 単-91}
計					683.4	
単価					683.4	円/m

1次単価表

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 6日 令和 7年 2月 6日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕 舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚4cmを超え10cm以下	m ²	1	209.1	209.1	CP430310 管理費区分 無 単-1013
計				209.1	
単価				209.1	円/m ²

- 2 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 6日 令和 7年 2月 6日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
搬運搬・処理(産業廃棄物処分費)	m ³	1	10,060	10,060	
浸透搬	m ³	1	3,718	3,718	CB227010 管理費区分 無 単-1113
廃棄物受入料金 (As塊)	m ³	1	6,340	6,340	ZA10651320 管理費区分 T
計				10,058	
単価				10,060	円/m ³

- 3 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-4号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		m ²	1	125.8	125.8	CB410010 管理費区分 無 単-121}
規格						
補足材有無補足材 無し;補足材種類・規格その他規格;補足材整正厚/ mm						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材の有無=無し;費川の内訳=全ての費用:	m ²	1	125.8	125.8	CB410010 管理費区分 無 単-121}
計					125.8	
単価					125.8	円/m ²

- 4 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-5号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		m ²	1	1,974	1,974	CB410200 管理費区分 無 単-131}
規格						
再生密粒度アスコン(13)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均粒径=3.0mm以下;1kg当平均仕上厚 70mm以下=50mm;材料=再生密粒度アスコン(13)); 配合材料種類=プラマト PK-3;費川の 内訳=全ての費用:	m ²	1	1,974	1,974	CB410200 管理費区分 無 単-131}
計					1,974	
単価					1,974	円/m ²

- 5 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 6日 令和 7年 2月 6日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	密粒度ギャップアスコン(13)	m ²	1	2,049	2,049	CB410260 管理費区分 無 単-141号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均粒径1=3.0mm超:15%当平均仕上り/70mm以下=50mm/材料=密粒度ギャップアスコン(13)/舗装材料種類=アクリコート PK-3/養生の内訳=全ての費用:	m ²	1	2,049	2,049	CB410260 管理費区分 無 単-141号
計					2,049	
単価					2,049	円/m ²

- 6 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 6日 令和 7年 2月 6日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線	白実線幅15cm	m	1	360.6	360.6	管理費区分 無 単-231号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区画の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト/舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	360.6	360.6	管理費区分 無 単-231号
計					360.6	
単価					360.6	円/m

- 7 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-8号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線		m	1	383.7	383.7	WBS21210 管理費区分 無 R-241)
規格						
白磁線幅15cm						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=磁線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区画の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	383.7	383.7	WBS21210 管理費区分 無 R-241)
計					383.7	
単価					383.7	円/m

- 8 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-9号

CB430510

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	1	683.4	683.4	
規格						
アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.20		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッター (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

- 9 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-9号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 6日 令和 7年 2月 6日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	683.4
規格	757mm舗装版 15cm以下 全ての費用							
価格								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	R001161013 管理費区分 無		
その他 (機械)		%				R0000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	757mm舗装版							
J02 757mm舗装版厚	15cm以下							
J05 費用の内訳	全ての費用							

- 10 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-10号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 6日 令和 7年 2月 6日 1.000-00000020
----------------------------------	--

舗装版破碎			m ²	数量	1	単価	209.1
名称 規格	757mm舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位				
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				207.00			
労務構成比率		%	80.49				
土木一般庶役		%	28.91	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	27.69	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	23.89	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	6.02				
軽油		%	6.02	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	13.49				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	%	13.49	6,460	6,930	R001010312 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	757mm舗装版						
J02 砕石の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

- 11 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CB410260

単-13号

CB410260

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務調整-超過-規制

令和 7年 2月 6日

令和 7年 2月 6日

1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m ²	数量	1	単価	1,974
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用								
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
	標準単価				1,836				
	労務構成比率		%	9.47					
	普通作業員		%	3.39	23,900		23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
	運転手（特殊）		%	1.94	27,700		27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
	特殊作業員		%	1.89	26,700		26,928	R0103 管理費区分 無 割増率 0%	
	土木一般世話役		%	0.67	28,900		28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
	その他（労務）		%					R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
	材料構成比率		%	89.18					
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	81.56	595,000		645,000	Z004101004 管理費区分 無	
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.06	103		112	Z004130002 管理費区分 無	
	軽油		%	0.47	134		145	Z006702002 管理費区分 無	

- 16 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CB410260

名称 (車道・路肩部)				単位		m ²		数量		1		単価		1,974									
3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用																							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要																	
その他 (材料)		%				Z0000001 管理費区分 無																	
機械構成比率		%	1.35																				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 割裁幅2.3~6.0m	%	0.87	29,500	29,900	L001210012 管理費区分 無																	
タイヤローラー [普通型]	運転質量8~20t	%	0.13	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無																	
ロードローラー [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.13	4,480	4,700	L001050002 管理費区分 無																	
その他 (機械)		%				R0000001 管理費区分 無																	
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無																	
J01 平均幅員	3.0m超																						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm																						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)																						
J06 添付材料種類	プライムコート PK-3																						
J07 費用の内訳	全ての費用																						

- 17 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号

CR410260

名称 規格				単位	m ²	数量	1	単価	2,049
表層(車道・路肩部)									
3.0mm超 50mm 密粒度ギャップアスコン(13) アライコート PK-3 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,836					
労務構成比率		%	9.47						
普通作業員		%	3.39	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手(特殊)		%	1.94	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	1.89	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	0.67	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	89.18						
アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン(13)	%	81.56	595,000	675,030	Z004100010 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.06	103	112	Z004130002 管理費区分 無			
軽油		%	0.47	134	145	Z006702002 管理費区分 無			

- 18 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号

CR410260

名称 規格				単位	m ²	数量	1	単価	2,049
表層(車道・路肩部)									
3.0mm超 50mm 密粒度ギャップアスコン(13) アライコート PK-3 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他(材料)		%				Z000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	1.35						
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	0.87	29,500	29,900	L001210002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.13	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.13	4,480	4,700	L001050002 管理費区分 無			
その他(機械)		%				R000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				Z000001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	3.0mm超								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm								
J05 材料	密粒度ギャップアスコン(13)								
J06 添付材料種別	アライコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

- 19 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号

CB430510

名称 規格	単位	m	数量	1	単価	683.4
舗装版切断						
757mm舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

- 20 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号

CB430510

名称 規格	単位	m	数量	1	単価	683.4
舗装版切断						
757mm舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	箱式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	R001161013 管理費区分 無
その他(機械)		%				R0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	757mm舗装版					
J02 757mm舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 21 -

三重県 農林水産部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-17号

CR227010

名称				単位	m3	数量	1/	単価	3,718
規格				諸装版破砕 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				3,512					
労務構成比率		%	38.97						
運転手(一般)		%	38.97	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	16.08						
軽油		%	16.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%	44.95						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積載 【10t積載 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無			
諸経費		式				ZX0000001 管理費区分 無			
J01 取壊生作業	諸装版破砕								
J02 積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)								
J03 DID区間の有無	無し								
J07 運搬距離(km) (DID区間無)	11.5km以下								
J13 費用の内訳	全ての費用								

- 24 -

三重県 農林水産部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-18号

CR210030

名称				単位	m3	数量	1/	単価	2,159
規格				土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				2,170.7					
労務構成比率		%	72.99						
運転手(特殊)		%	39.96	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%	33.03	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	7.14						
軽油		%	7.14	134	145	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%	19.87						
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無			
諸経費		式				ZX0000001 管理費区分 無			
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	上記以外(小規模)								
J05 費用の内訳	全ての費用								

- 25 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB410030

名称		規格		単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)		180mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				1			917
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,202.1					
労務構成比率		%	15.69						
運転手 (特殊)		%	7.32	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	2.44	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%	2.38	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	0.72	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他 (労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	79.64						
再生クラッシャーラン	RC-40	%	78.02	738,000	513,000	Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%	1.33	134	145	Z006702002 管理費区分 無			
その他 (材料)		%				Z2000001 管理費区分 無			

- 28 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB410030

名称		規格		単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)		180mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				1			917
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%	4.67						
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	1.87	17,900	17,600	R000701015 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 移行め幅2.1m	%	1.48	13,600	13,700	R000801003 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.48	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				R0000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無			
J01 全仕上り厚 (実数入力)	180 mm								
J02 施工区分	1層施工								
J03 材料	再生クラッシャー RC-40								
J04 費用の内訳	全ての費用								

- 29 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CR410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 6日 令和 7年 2月 6日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	2,983			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,852.9		
労務構成比率		%	42.3			
特殊作業員		%	18.71	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.4	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.05	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.27			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	52.51	595,000	645,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.54	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.16	149	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無

- 30 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CR410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 6日 令和 7年 2月 6日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	2,983			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,390	1,430	R000801001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.13	346	356	R000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				R0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm	50mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 澆付材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 31 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-22号

DXK01052

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費：仕様書条件明示		1人 1人		人	1	19,074	19,074	令和 7年 2月 6日 令和 7年 2月 6日 1.000-00000020
交通誘導警備員A		1人		人	1	19,074	19,074	令和 7年 2月 6日 令和 7年 2月 6日 1.000-00000020
交通誘導警備員B		1人		人	1	15,810	15,810	令和 7年 2月 6日 令和 7年 2月 6日 1.000-00000020
計							34,884	
単価							34,880	円/式
J01 交通誘導警備員A人数		1人						
J02 交通誘導警備員B人数		1人						

- 32 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-23号

WR21210

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m	1,000	202.98	202,980	令和 7年 2月 6日 令和 7年 2月 6日 1.000-00000020
区画線設置(溶融式) 44間		44間 実線15cm 制約無し		m	1,000	202.98	202,980	令和 7年 2月 6日 令和 7年 2月 6日 1.000-00000020
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15~18 白		kg	570	225	128,250	令和 7年 2月 6日 令和 7年 2月 6日 1.000-00000020
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	25	175	4,375	令和 7年 2月 6日 令和 7年 2月 6日 1.000-00000020
接着用プライマー		区画線用		kg	25	470	11,750	令和 7年 2月 6日 令和 7年 2月 6日 1.000-00000020
軽油				L	40	145	5,800	令和 7年 2月 6日 令和 7年 2月 6日 1.000-00000020
諸雑費(率+まるめ)		5%		式	1		7,445	令和 7年 2月 6日 令和 7年 2月 6日 1.000-00000020
計							360,600	
単価							360.6	円/m
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 施工方法区分		溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無		無し						
J04 規格・仕様区分		実線 15cm						
J05 時間的制約の有無		無し						
J06 塗布法		1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し						
J08 未供用区間の場合の補正		無し						
J09 溶融式塗料規格		含有量15~18%						

- 33 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-23号

W8821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 6日 令和 7年 2月 6日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	360.6
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分			白					
J12 プライマー規格			アスファルト舗装					
J13 費川の内訳			全ての費川					

- 34 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-24号

W8821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 6日 令和 7年 2月 6日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	383.7
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
区画線設置（溶融式）	破線無し 破線15cm 制約無し	m	1,000	225.42	225,420	Z001030025 管理費区分 無				
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570	225	128,250	Z004350001 管理費区分 無				
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25	175	4,375	Z004352001 管理費区分 無				
接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無				
軽油		L	44	145	6,380	Z006702002 管理費区分 無				
諸雑費（車＋まるめ）	5%	式	1		7,525	ZS8000004 管理費区分 無				
計					383,700					
単価					383.7	円／m				
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	破線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗料区分	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区画の場合の補正	無し									
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%									

- 35 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

登録単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

