

【実施】

積 算 情 報

設	計	書	番	号	507-k174520-00134-11(0)	設	計	者	名								
費					目	本工事費	工	事	名	宮川流域下水道（宮川処理区） 明和幹線（第8 - 4工区）舗装復旧工事							
所					属	中南勢流域下水道事務所 事業推進室											
適					用	単					価	一般土木					
入					札	日	( 開					札	日 )	年 月 日			
歩					掛	適	用	年					月	日	令和 7年 9月 1日		
単					価	適	用	年					月	日	令和 7年 9月 1日		
適用単価 地 区						一 般 材 料			G00：松阪 1								
						生			コ			ン					
						石						材					
適						用						工		種		舗装工事	

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日（日）
-----------	------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日（R7.7基準）
	主たる工種	0 6：舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（ 2 ） - 1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（ 2 ） - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## 設計内訳書

工事名	宮川流域下水道（宮川処理区） 明和幹線（第8 - 4工区）舗装復旧工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1		2,663,840			
舗装工			式	1		2,411,940			
舗装打換え工			式	1		2,411,940			
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版；舗装厚40mm	m	11	700.5	7,705			単-1号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚4cm	m2	1,000	216.1	216,100			単-2号 週休有
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	40	3,052	122,080			単-3号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	40	2,350	94,000			単-4号 週休有
不陸整正		補足材有り；補足材種類・規格粒度調整碎石M-30；補足材整正厚1mm以上6mm未満	m2	1,000	197.4	197,400			単-5号 週休有
表層		材料種類再生密粒度アスコン(13)；舗装厚40mm；平均幅員3.0m超	m2	1,000	1,757	1,757,000			単-6号 週休有
人力盛土			m3	3	5,885	17,655			単-7号 週休有
仮設工			式	1		251,900			

## 設計内訳書

工事名	宮川流域下水道（宮川処理区） 明和幹線（第8 - 4工区）舗装復旧工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1		251,900			
交通誘導警備員			式	1	251,900	251,900			単-8号 週休有
直接工事費			式	1		2,663,840			
共通仮設			式	1		640,000			
共通仮設費（率計上） 2,649,755 × 24.17%			式	1		640,000			
純工事費			式	1		3,303,840			
現場管理費 3,289,755 × 49.98%			式	1		1,644,000			
工事原価			式	1		4,947,840			
一般管理費等 4,933,755 × （23.57% + 0.04%）			式	1		1,164,160			
工事価格			式	1		6,112,000			
消費税相当額 6,112,000 × 10%			式	1		611,200			
工事費計			式	1		6,723,200			

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 ( - )	0	管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		2,663,840	
4	直接工事費		2,663,840	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		94,000	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（ - ）		14,085	
11	管理費区分 1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		14,085	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		0	
17	無償貸付機械評価額（ + ）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		2,649,755	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		2,569,840	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		17.09%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		24.17%	週休 2 日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独（追加工事）		640,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		640,000	

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	2,663,840	
35	直接工事費	2,663,840	
36	非対象額計 ( - )	94,000	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	94,000	
42	対象額支給品 ( + )	0	
43	無償貸付機械評価額 ( + )	0	
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )	2,569,840	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )	2.05%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )	2.05%	
53	計上額 単独 ( 追加工事 )	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 ( 積上分 )	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	640,000	

## 現場管理費

1	主たる工種	舗装工事		
2	単独（追加工事）純工事費		3,303,840	
3	単独（追加工事）直接工事費		2,663,840	
4	単独（追加工事）共通仮設費		640,000	
5	非対象額計（－）		14,085	
6	管理費区分 2 , 7		0	工場原価
7	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		0	間接費非対象額
9	管理費区分 T		14,085	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		3,289,755	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		3,209,840	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		40.83%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		49.98%	週休 2 日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		1,644,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		1,644,000	



## 一般管理費等

所属名 中南勢流域下水道事務所 事業推進室  
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更  
 主工種 舗装工事

1	工事原価	4,947,840	
2	純工事費	3,303,840	
3	現場管理費	1,644,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（ - ）	14,085	
7	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	14,085	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	4,933,755	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	4,853,840	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	23.57%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	4,933,755	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 1,973 円
24	一般管理費等 率（補正後）	23.61%	
25	計上額 単独（追加工事）	1,164,160	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,164,160	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	700.5
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚40mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1	700.5	700.5		CB430510 管理費区分 無 単-9号	
計							700.5			
単価							700.5		円 / m	

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	216.1
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	216.1	216.1		CB430310 管理費区分 無 単-10号		
計						216.1				
単価						216.1		円 / m2		

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	3,052
規格	殻種別舗装版破碎				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 6.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1	3,052		3,052	CB227010 管理費区分 無 単-11号	
計								3,052		
単価								3,052	円 / m3	

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量		単価	
規格	殻種別アスファルト殻							1		2,350
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費 ( m3 )				m3	1	2,350		2,350		WB020051 管理費区分 有 単-12号
計								2,350		
単価								2,350		円 / m3

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	197.4
規格	補足材有り;補足材種類・規格粒度調整碎石 M-30;補足材整正厚1mm以上6mm未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不陸整正		補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 1mm以上6mm未満 : 補足材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	197.4	197.4	CB410010 管理費区分 無 単-13号			
計						197.4				
単価						197.4	円 / m2			

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層				単位	m2	数量	1	単価	1,757
規格	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm：材料 = 再生密粒度ｱｽｺﾝ（ 1 3 ）：瀝青材料種類 =ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1	1,757		1,757		CB410260 管理費区分 無 単-14号	
計							1,757			
単価							1,757		円 / m2	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力盛土				単位	m3	数量	1	単価	5,885
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
山土		盛土用（現場渡し）	m3	1	2,500	2,500	ZA10030420 管理費区分 無			
人力積込		土質等区分 = 土砂：	m 3	1	3,385	3,385	CB210830 管理費区分 無 単-15号			
計						5,885				
単価						5,885	円 / m3			



1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	251,900
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人日	7.4	20,100	148,740		WB010211 管理費区分 無 単-16号	
交通誘導警備員 B			人日	6.2	16,630	103,106		WB010212 管理費区分 無 単-17号	
計						251,846			
単価						251,900		円 / 式	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-9号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	700.5
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						700.44			
労務構成比率				%	58.43				
特殊作業員				%	19.96	28,300		28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.88	31,000		30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	8.92	25,400		24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.52				
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 8 インチ		%	22.39	68,200		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.81	154		160	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	15.05				

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位			1	単価	700.5
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
コンクリートカッタ [ パキューム式 ( 超低騒音型 ) ]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%	10.24	13,000		13,000		M001161013 管理費区分 無
その他 ( 機械 )				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-10号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			単位			1		216.1
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						217.37			
労務構成比率				%	81.24				
土木一般世話役				%	29.54	31,000		30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	27.52	28,900		29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	24.18	25,400		24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	5.91				
軽油				%	5.91	138		142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	12.85				
バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回型 ]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3 ）		%	12.85	6,460		6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-10号                      CB430310

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	216.1
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-11号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	3,052
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,923.5				
労務構成比率				%	39.87					
運転手（一般）				%	39.87	23,600		25,908		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.08					
軽油				%	16.08	138		142		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.05					
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	44.05	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し								
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		6.5km以下 全ての費用								

参考資料 ( 1 )

単 - 12号                      WB020051

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 ( m3 )				単位	m3	数量	100	単価	2,350
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				m 3	100	2,350	235,000		Y007600000-005 管理費区分 T	
計							235,000			
単価							2,350		円 / m3	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-13号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	197.4
規格	有り 1mm以上6mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							179.87			
労務構成比率					%	69.72				
運転手(特殊)					%	34.25	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	14.12	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%	11.01	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	10.34	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	9.33				
軽油					%	6.37	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
粒度調整碎石	M - 3 0				%	2.96	1,200	5,250	Z002124002 管理費区分 無	
機械構成比率					%	20.95				
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3 . 1 m				%	16.77	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無	



参考資料（１）（施工パッケージ）

単-13号                      CB410010

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量		単価	
規格	有り 1mm以上6mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用							1		197.4
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [ マカダム ]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%	2.1	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [ 普通型 ]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%	2.08	4,550		4,920		L001060004 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		1mm以上6mm未満								
J03 補足材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-14号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	1,757
表層(車道・路肩部)							
3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,808.7			
労務構成比率		%	10.17				
普通作業員		%	3.66	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	2.06	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.03	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	0.73	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	88.45				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	80.7	580,000	556,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%	7.17	103	112	Z004130002 管理費区分 無	
軽油		%	0.49	138	142	Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-14号

CB410260

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 9月 1日  
 令和 7年 9月 1日  
 1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	1,757
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他(材料)			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.38						
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m		%	0.88	29,500		30,000		L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ[普通型]	運転質量 13 ~ 14 t		%	0.14	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無	
ロードローラ[マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t		%	0.13	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無	
その他(機械)			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-15号                      CB210830

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力積込	単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂	単位		数量	1	単価	3,385
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					3,556		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質等区分		土砂					

参考資料 ( 1 )

単 - 16号                      WB010211

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	20,100
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 A			人	1	20,094	20,094	R0803 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費 ( まるめ )			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無			
計						20,100				
単価						20,100	円 / 人日			

参考資料 ( 1 )

単 - 17号                      WB010212

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				人日				
規格					単位		数量	1	単価 16,630
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人	1	16,626	16,626	R0804 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費 ( まるめ )			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無		
計						16,630			
単価						16,630	円 / 人日		

## 登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]