

【試算】

積 算 情 報

設	計	書	番	号	507-k174520-00157-71(0)	設	計	者	名	
費					目	本工事費	工	事	名	中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） 松阪浄化センター場内耐津波対策工事
所					属	中南勢流域下水道事務所 事業推進室				
適					用	単				
入					札	日（開				
歩					掛	適				
単					価	適				
適用単価 地 区					一	般				
					生					
					石					
適					用	工				
					種	下水道工事（ 3 ）				

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日（ 日）
-----------	-------------------

<計算処理>2025/11/19 17:39:24
<一括更新>2025/10/02 16:20:36

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
	主たる工種	3 2 : 下水道工事 (3)
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） 松阪浄化センター場内耐津波対策工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 3 ）		
			工事区分	処理場・ポンプ 場	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処理場・ポンプ 場		式	1		4,464,868			
擁壁工		式	1		3,587,442			
作業土工		式	1		430,540			
掘削		土質土砂 m3	100	1,256	125,600			単-1号 週休有
床掘り		土質土砂 m3	40	2,228	89,120			単-2号 週休有
埋戻し		土質区分土砂;土質 m3	20	3,977	79,540			単-3号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む) m3	110	1,017	111,870			単-4号 週休有
盛土工		路体盛土 m3	100	244.1	24,410			単-5号 週休有
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		3,156,902			
現場打基礎コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高 炉);底幅37cm;高さ50cm m	40	16,020	640,800			単-6号 週休有
平ブロック張		ブロック規格控120mm m2	129	17,180	2,216,220			単-7号 週休有
水抜きパイプ設置工		VU 50 本	43	72	3,096			単-8号 週休有

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） 松阪浄化センター場内耐津波対策工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（３）			
			工事区分	処理場・ポンプ場		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打天端コンクリート		コンクリート規格18-8-25(高炉)	m3	1.3	72,650	94,445			単-9号 週休有
現場打小口止コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	0.8	79,220	63,376			単-10号 週休有
植生土のう設置工		種子肥料付 幅40×60cm	袋	151	920.3	138,965			単-11号 週休有
舗装工			式	1		779,545			
舗装工			式	1		779,545			
アスファルト舗装工（法面上部）		As舗装 t=3cm	m2	257	1,546	397,322			単-12号 週休有
路盤工（法面上部）		再生クラッシャーラン	m2	257	965.5	248,133			単-13号 週休有
アスファルト舗装工（法尻部）		As舗装 t=3cm	m2	41	2,305	94,505			単-14号 週休有
路盤工（法尻部）		再生クラッシャーラン	m2	41	965.5	39,585			単-15号 週休有
場内付帯工			式	1		41,618			
百葉箱工			式	1		41,618			
百葉箱移設工			式	1		41,618			内-1号 週休有

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） 松阪浄化センター場内耐津波対策工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 3 ）			
			工事区分	処理場・ポンプ場	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		56,263			
交通管理工			式	1		56,263			
交通誘導警備員			式	1		56,263			内-2号 週休有
直接工事費			式	1		4,464,868			
共通仮設			式	1		581,980			
共通仮設費			式	1		237,980			
技術管理費			式	1		237,980			
土質試験			式	1		49,730			内-3号 週休有
溶出試験			式	1		188,250			内-4号 週休有
共通仮設費（率計上） 4,464,868 × 7.72%			式	1		344,000			
純工事費			式	1		5,046,848			
現場管理費 4,858,598 × 33.37%			式	1		1,621,000			

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） 松阪浄化センター場内耐津波対策工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種		下水道工事（ 3 ）	
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		6,667,848			
一般管理費等 6,479,598 × （ 23.01% + 0.04% ）			式	1		1,493,152			
工事価格			式	1		8,161,000			
消費税相当額 8,161,000 × 10%			式	1		816,100			
工事費計			式	1		8,977,100			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（３）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	4,464,868	
4	直接工事費	4,464,868	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	23	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	4,464,868	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	4,464,845	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	7.64%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	7.72%	週休２日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独（追加工事）	344,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	344,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	4,464,868	
35	直接工事費	4,464,868	
36	非対象額計（ - ）	23	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	23	
42	対象額支給品（ + ）	0	
43	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）	4,464,845	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.84%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.84%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	237,980	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	237,980	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	581,980	

現場管理費

1	主たる工程	下水道工事（３）	
2	単独（追加工事）純工事費	5,046,848	
3	単独（追加工事）直接工事費	4,464,868	
4	単独（追加工事）共通仮設費	581,980	
5	非対象額計（－）	188,250	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	188,250	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	4,858,598	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	4,858,575	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	32.72%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：０日 工期：０日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：０日 工期：０日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	33.37%	週休２日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）	1,621,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	1,621,000	

一般管理費等

所属名 中南勢流域下水道事務所 事業推進室
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 下水道工事（３）

1	工事原価	6,667,848	
2	純工事費	5,046,848	
3	現場管理費	1,621,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	188,250	
7	管理費区分 9	188,250	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	6,479,598	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	6,479,575	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	23.01%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	6,479,598	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 2,591 円
24	一般管理費等 率（補正後）	23.05%	
25	計上額 単独（追加工事）	1,493,152	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,493,152	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	百葉箱移設工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月 1日 令和 7年10月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
百葉箱撤去工	再使用する	箱	1	15,350	15,350			WYB00001 管理費区分 無 単-30号
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械 施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業 の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	0.01	8,556	85			WB824010 管理費区分 無 単-31号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこ わし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区 間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区 間の有無) = 10.9km以下 : 費用の内訳 = 全ての 費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.01	1,883	18			CB227010 管理費区分 無 単-32号
廃棄物受入料金 (無筋Con 塊)		m3	0.01	2,350	23			ZA10651280 管理費区分 T
百葉箱据付工		箱	1	25,740	25,740			WYB00004 管理費区分 無 単-33号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	百葉箱移設工						単価適用年月日	令和 7年10月 1日
							歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（普通） ：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用： ：	m 3	0.01	40,230	402			CB240010 管理費区分 無 単-34号
合 計					41,618			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 7年10月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			人	2.8	20,094	56,263			R0803 管理費区分 無 割増率 0%
合 計						56,263			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	土質試験						単価適用年月日	令和 7年10月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査		JIS A 1228 突き固め25回	試料	1	28,100	28,100			ZA10A20900 管理費区分 無
土の粒度試験（ 2 ）		砂、砂質土 試料 0.5kg未満	試料	1	7,720	7,720			ZA10A20210 管理費区分 無
土の液性限界試験		1 試料につき 6点	試料	1	8,300	8,300			ZA10A20280 管理費区分 無
土の塑性限界試験		1 試料につき 3個	試料	1	4,010	4,010			ZA10A20300 管理費区分 無
土の含水比試験		1 試料につき3個	試料	1	1,600	1,600			ZA10A20160 管理費区分 無
合 計						49,730			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	溶出試験						単価適用年月日		令和 7年10月 1日
							歩掛適用年月日		令和 7年10月 1日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶出試験費		26項目+溶出液作成料	検体	1	188,250	188,250			WYB00007 管理費区分 9
合 計						188,250			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	1,256
規格	土質土砂				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：施工数量 = 小規模（標準）：		m 3	1	1,256	1,256	CB210100 管理費区分 無 単-16号		
計							1,256			
単価							1,256	円 / m3		

單價適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂							1		2,228
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	1	2,228		2,228	CB210030 管理費区分 無 単-17号	
計								2,228		
単価								2,228	円 / m3	

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m3	数量		単価	
規格	土質区分土砂;土質							1		3,977
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し	施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	1	3,977		3,977		CB210410 管理費区分 無 単-18号	
計							3,977			
単価							3,977		円 / m3	

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,017
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 1.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,017	1,017	CB210110 管理費区分 無 単-19号			
計						1,017				
単価						1,017	円 / m3			

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土工					単位	m3	数量		単価	
規格	路体盛土								1		244.1
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 4.0m以上：施工数量 = 20,000m3未満：障害の有無 = 無し：		m 3	1	244.1		244.1		CB210510 管理費区分 無 単-20号	
計								244.1			
単価								244.1		円 / m3	

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅37cm;高さ50cm							1		16,020
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 基礎碎石の有無 = 有り : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :		m 3	0.18	88,960		16,012.8		CB226170 管理費区分 無 単-21号
計								16,012.8		
単価								16,020		円 / m

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	平ﾌﾞﾛｯｸ張				単位	m2	数量	1	単価	17,180
規格	ﾌﾞﾛｯｸ規格控120mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
平ﾌﾞﾛｯｸ張		ﾌﾞﾛｯｸの質量 = 150kg/個未満：平ﾌﾞﾛｯｸ規格 = 平ﾌﾞﾛｯｸ控120mm：裏込材規格 = 再生砕石 RC-40：裏込材10m2当り使用量 = 1.0m3を超え3.0m3以下：遮水ｼｰﾄ規格 = 遮水ｼｰﾄA（厚1.0+10.0mm）：吸出し防止材の有無 = 有り：連結金具の有無 = 無し：	m 2	1	17,180		17,180		CB226030 管理費区分 無 単-22号	
計							17,180			
単価							17,180		円 / m2	

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水抜きパイプ設置工				本				
規格	VU 50				単位		数量	1	単価
									72
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
水抜きパイプ設置工		塩ビ管 VU 50mm		m	0.12	325	39		WYB00002 管理費区分 無 単-23号
水抜きパイプ		VU 50		m	0.12	275	33		WYB00008 管理費区分 無
計							72		
単価							72		円 / 本

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ				単位	m3	数量	1	単価	72,650
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の 種類 = 一般養生 :	m3	1	72,650		72,650		CB226180 管理費区分 無 単-24号	
計							72,650			
単価							72,650		円 / m3	

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	79,220
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
現場打小口止コンクリート		生コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 :		m3	1	79,220	79,220		CB226190 管理費区分 無 単-25号	
計							79,220			
単価							79,220		円 / m3	

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植生土のう設置工				単位	袋	数量	1	単価	920.3
規格	種子肥料付 幅40×60cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土のう工		仕拵・積立		袋	1	920.3	920.3		WYB00005 管理費区分 無 単-26号	
計							920.3			
単価							920.3		円 / 袋	

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト舗装工（法面上部）				単位	m2	数量	1	単価	1,546
規格	As舗装 t=3cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用 の内訳 = 全ての費用：	m 2	1	1,546	1,546	CB410261 管理費区分 無 単-27号			
計						1,546				
単価						1,546	円 / m2			

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工（法面上部）				単位	m2	数量	1	単価	965.5
規格	再生クラッシャーラン				単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：				m 2	1	965.5	965.5	CB410031 管理費区分 無 単-28号	
計								965.5		
単価								965.5	円 / m2	

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工（法尻部）				単位	m2	数量	1	単価	965.5
規格	再生クラッシャーラン				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m 2	1	965.5	965.5	CB410031 管理費区分 無 単-28号			
計						965.5				
単価						965.5	円 / m2			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-16号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	1,256
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,241			
労務構成比率		%	62.89				
運転手（特殊）		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	11.1				
軽油		%	11.1	138	145	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	26.01				
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	2,228
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,247.4			
労務構成比率		%	74.16				
運転手（特殊）		%	40.26	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	33.9	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	7.11				
軽油		%	7.11	138	145	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	18.73				
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	%	18.73	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3,977
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価				4,063.8			
労務構成比率		%	87.15				
普通作業員		%	50.03	25,400		24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.35	28,300		28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	17.77	28,900		29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.98				
軽油		%	3.14	138		145	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	154		160	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.87				
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%	8,460		8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0 ～ 8 0 k g	%	535		535	M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-19号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下						1		1,017
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						953.24			
労務構成比率				%	61.9				
運転手（一般）				%	61.9	23,600		25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	11.58				
軽油				%	11.58	138		145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	26.52				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】		%	26.52	8,571		8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 1.0km以下							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-20号

CB210510

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体(築堤)盛土				単位	m 3	数量	1	単価	244.1
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					240.29					
労務構成比率			%	67.71						
運転手(特殊)			%	46.57	28,900		29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	21.14	25,400		24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	14.98						
軽油			%	14.98	138		145		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	17.31						
ブルドーザ[湿地]	7 t 級		%	10.87	6,010		6,660		L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量 1 t ~ 12 t		%	6.44	11,200		11,600		L001071001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工幅員	4.0m以上									
J02 施工数量	20,000m3未満									
J03 障害の有無	無し									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-21号

CB226170

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量		単価	
規格	18-8-40（高炉）有り 一般養生・特殊養生（練炭）				単位			1		88,960
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						81,736				
労務構成比率				%	67.8					
普通作業員				%	18.74	25,400		24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工				%	17.98	30,000		30,396		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.22	31,000		30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	10.17	28,300		28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	30.11					
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%	25.85	19,750		26,500		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	1.42	138		145		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-21号 CB226170

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	88,960
規格	18-8-40（高炉）有り 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	2.09					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t吊		%	1.47	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）		%	0.62	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 生コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J02 基礎碎石の有無		有り								
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB226030

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	平ブロック張				単位	m 2	数量		単価	
規格	150kg/個未満 平ブロック控120mm 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 遮水シートA（厚1.0+10.0mm）有り 無し							1		17,180
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						13,945				
労務構成比率				%	31.03					
普通作業員				%	15.84	25,400		24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	5.38	28,900		29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	4.05	28,300		28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.89	31,000		30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	66.1					
平ブロック		控 1 2 0		%	36.28	5,050		7,840		Z002416003 管理費区分 無
遮水シート		厚 1 . 0 + 1 0 . 0 mm		%	19.59	2,530		2,690		Z004740001 管理費区分 無
吸出し防止材		合繊不織布 t=10mm		%	5.83	740		765		Y001006000-002 管理費区分 無

CB226030

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 41 -

参考資料 (1)

単-23号 WYB00002

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水抜きパイプ設置工				単位	m	数量	1	単価	325
規格	塩ビ管 VU 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.006	30,090	180	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.006	24,174	145	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						325				
単価						325	円 / m			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号

CB226180

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	72,650
規格	18-8-25（高炉）一般養生								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					65,822				
労務構成比率			%	63.99					
型わく工			%	21.93	30,000		30,396		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	15.12	25,400		24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.73	31,000		30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	7.3	28,300		28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	33.58					
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	%	32.1	19,750		26,500		Z002012001 管理費区分 無
軽油			%	1.48	138		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	2.43					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-24号 CB226180

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	72,650
規格	18-8-25（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックハウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	%	2.43	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		18-8-25（高炉） 一般養生								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-25号

CB226190

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	79,220
規格	18-8-40(高炉) 一般養生				単位					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						72,749				
労務構成比率				%	68.15					
普通作業員				%	21.77	25,400		24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工				%	21.44	30,000		30,396		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.56	31,000		30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	5.83	28,300		28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	30.02					
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下		%	29.04	19,750		26,500		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	0.98	138		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.83					

CB226190

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	79,220
規格	18-8-40（高炉）一般養生									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックハウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	%	1.83	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		18-8-40（高炉） 一般養生								

参考資料 (1)

単-26号 WYB00005

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう工				単位	袋	数量	100	単価	920.3
規格	仕揃・積立				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
流用土			m 3	2	0	0	Y001613000-002 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	3	24,174	72,522	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
植生土のう袋		種子肥料付き 幅40 × 60cm	袋	100	195	19,500	WYB00006 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						92,030				
単価						920.3	円 / 袋			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB410261

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用						1		1,546
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,461.6			
労務構成比率				%	24.46				
普通作業員				%	9.24	25,400		24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	6.17	28,300		28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	4.19	28,900		29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.24	31,000		30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	72.93				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%	63.63	384,000		417,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%	8.87	103		112	Z004130002 管理費区分 無
軽油				%	0.39	138		145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB410261

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用			単位			1		1,546
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	2.61					
A S フィニッシャ [クローラ型]		舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m	%	1.95	15,200		15,200		M001003018 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t	%	0.38	3,540		3,800		L001070011 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m以上							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位			1		965.5
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						857.31				
労務構成比率				%	75.15					
運転手（特殊）				%	27.03	28,900		29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	15.84	28,300		28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	15.7	25,400		24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	13.01	31,000		30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	19.85					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%	17.77	120,000		210,000		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	1.99	138		145		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB410031

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年10月 1日
 令和 7年10月 1日
 1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位			1		965.5
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	5					
小型バックホウ（クローラ型）[後方超小 旋回型]		超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0 . 0 9 m 3		%	2.99	5,680		5,680		M000201100 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバイン ド式]		運転質量3 ～ 4 t		%	1.78	3,540		3,800		L001070011 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシャー RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB410261

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用			単位			1		2,305
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						2,244.1			
労務構成比率				%	52.19				
特殊作業員				%	20.25	28,300		28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	18.1	25,400		24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	5.52	31,000		30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	47.35				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）		%	41.4	384,000		417,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%	5.78	103		112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.1	154		160	Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.04	138		145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB410261

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用				単位			1	単価	2,305
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	0.46					
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t		%	0.31	1,430		1,430		M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g		%	0.08	356		356		M000807001 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-30号 WYB00001

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	百葉箱撤去工				箱				
規格	再使用する				単位		数量	1	単価 15,350
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.06	30,090	1,805		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.56	24,174	13,537		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						15,350			
単価						15,350		円 / 箱	

参考資料(1)

単-31号 WB824010

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	8,556
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	8,556.72	8,556		Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無	
計							8,556			
単価							8,556		円 / m 3	
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用			単位			1		1,883
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,790.5			
労務構成比率				%	44.82				
運転手（一般）				%	44.82	23,600		25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.41				
軽油				%	14.41	138		145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	40.77				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【 タイヤ損耗費 】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%	40.77	20,847		20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		10.9km以下 全ての費用							

参考資料 (1)

単-33号 WYB00004

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	百葉箱据付工				箱				
規格					単位		数量	1	単価 25,740
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.1	30,090	3,009	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.94	24,174	22,723	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						25,740			
単価						25,740	円 / 箱		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-34号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	40,230
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（普通） 一般養生 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						34,148				
労務構成比率				%	36.06					
普通作業員				%	21.19	25,400		24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	6.54	28,300		28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	5.9	31,000		30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	63.94					
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 W/C=60%以下		%	63.94	20,400		26,500		Z002010036 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（普通）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		有り								
J13 費用の内訳		全ての費用								

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]