

## 【実施】

## 積算情報

設計書番号	507-k174520-00222-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	中勢沿岸流域下水道(雲出川左岸処理区) 香良洲幹線(第1-5工区)舗装復旧工事
所属名	中南勢流域下水道事務所 事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和8年1月1日		
単価適用年月日	令和8年1月1日		
適用単価 地区	一般材料	D00:津	
	生コソ	D01:津・久居	
	石材	D01:津	
適用工種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

# 諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 ( R7.7 基準 )
共通仮設費	主たる工種	0 6 : 舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り ( 1 ) - 1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り ( 1 ) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## 設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線（第1 - 5工区）舗装復旧工事	当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 舗装工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（1） - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1		20,769,953			
舗装工（県道：車道部）			式	1		19,284,229			
舗装版撤去工			式	1		2,603,519			
舗装版切断		As舗装 t=15cm以下	m	43	698.5	30,035			単-1号 週休有
舗装版切削		表層・基層	m2	2,274	635	1,443,990			単-2号 週休有
舗装版破碎		上層路盤	m2	543	215.5	117,016			単-3号 週休有
殻運搬		路面切削積込	m3	228	806.5	183,882			単-4号 週休有
殻運搬		舗装版破碎積込	m3	52	2,473	128,596			単-5号 週休有
殻処分			m3	280	2,500	700,000			単-6号 週休有
土工			式	1		327,661			
床掘			m3	82	250.9	20,573			単-7号 週休有
発生土運搬			m3	82	908.1	74,464			単-8号 週休有

## 設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線（第1 - 5工区）舗装復旧工事	当初	事業区分			主たる工種		舗装工事	
			道路維持・修繕			舗装工事			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正		補足材なし	m <sup>2</sup>	1,340	173.6	232,624			単-9号 週休有
舗装工			式	1		15,747,076			
上層路盤		瀝青安定処理 加熱混 合(30) t=10cm	m <sup>2</sup>	1,340	3,958	5,303,720			単-10号 週休有
基層		As改質 型粗粒度As(2 0)または(再生)粗粒度 As(20) t=5cm	m <sup>2</sup>	2,274	2,077	4,723,098			単-11号 週休有
表層		As改質 型密粒度 As (20) t=5cm	m <sup>2</sup>	2,274	2,417	5,496,258			単-12号 週休有
形成目地材			m	560	400	224,000			単-13号 週休有
区画線工			式	1		605,973			
区画線設置(中央線)		実線・黄色 W=20cm	m	370	836.8	309,616			単-14号 週休有
区画線設置(側線)		実線・白色 W=15cm	m	579	374.9	217,067			単-15号 週休有
区画線設置(道路標示)		実線・白色 W=30cm	m	3	659.6	1,978			単-16号 週休有
区画線設置(道路標示)		実線・白色 W=45cm	m	24	863.7	20,728			単-17号 週休有
区画線設置(ゼブラ)		実線・白色 W=45cm	m	18	950.6	17,110			単-18号 週休有

## 設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線（第1 - 5工区）舗装復旧工事			当初	事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 舗装工事				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置（道路標示）	矢印			個	3	4,198	12,594				単-19号 週休有
区画線設置（道路標示）	ダイヤモンド			個	2	13,440	26,880				単-20号 週休有
舗装工（県道：歩道部）				式	1		195,615				
舗装版撤去工				式	1		21,707				
舗装版切断	As舗装 t=15cm以下			m	11	698.5	7,683				単-21号 週休有
舗装版破碎				m <sup>2</sup>	42	215.5	9,051				単-22号 週休有
殻運搬	舗装版破碎積込			m <sup>3</sup>	1	2,473	2,473				単-23号 週休有
殻処分				m <sup>3</sup>	1	2,500	2,500				単-24号 週休有
土工				式	1		7,291				
不陸整正	補足材なし			m <sup>2</sup>	42	173.6	7,291				単-25号 週休有
舗装工				式	1		166,617				
縁石工				m	9	8,027	72,243				単-26号 週休有

## 設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線（第1 - 5工区）舗装復旧工事	当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 舗装工事			
			工事区分	道路修繕	金額	施工地域	一般交通影響有り（1） - 1	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層		(再生)密粒度As(13) t=3cm	m2	42	2,247	94,374			単-27号 週休有
舗装工（市道）			式	1		35,145			
舗装版撤去工			式	1		8,372			
舗装版切断		As舗装 t=15cm以下	m	8	698.5	5,588			単-28号 週休有
舗装版破碎			m2	6	215.5	1,293			単-29号 週休有
殻運搬		舗装版破碎積込	m3	0.3	2,473	741			単-30号 週休有
殻処分			m3	0.3	2,500	750			単-31号 週休有
土工			式	1		1,735			
床掘り			m3	0.6	250.9	150			単-32号 週休有
発生土運搬			m3	0.6	908.1	544			単-33号 週休有
不陸整正		補足材なし	m2	6	173.6	1,041			単-34号 週休有
舗装工			式	1		25,038			

## 設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線（第1 - 5工区）舗装復旧工事	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 舗装工事			
			工事区分	道路修繕	金額	施工地域	一般交通影響有り（1） - 1	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤		粒調碎石（M-30）	m2	6	1,112	6,672			単-35号 週休有
表層		（再生）密粒度As(13) t=5cm	m2	6	3,061	18,366			単-36号 週休有
舗装工（場内）			式	1		71,887			
舗装版撤去工			式	1		20,683			
舗装版切断		As舗装 t=15cm以下	m	20	698.5	13,970			単-37号 週休有
舗装版破碎			m2	15	215.5	3,232			単-38号 週休有
殻運搬		舗装版破碎積込	m3	0.7	2,473	1,731			単-39号 週休有
殻処分			m3	0.7	2,500	1,750			単-40号 週休有
土工			式	1		2,604			
不陸整正		補足材なし	m2	15	173.6	2,604			単-41号 週休有
舗装工			式	1		48,600			
表層工		透水性舗装As(13) t=5 cm	m2	15	3,240	48,600			単-42号 週休有

## 設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線（第1 - 5工区）舗装復旧工事	当 初	事業区分		主たる工種	舗装工事		摘要	
			道路維持・修繕	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（1） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		1,183,077			
交通管理工			式	1		1,183,077			
交通誘導警備員			式	1		1,183,077			内-1号 週休有
直接工事費			式	1		20,769,953			
共通仮設			式	1		4,010,000			
共通仮設費			式	1		142,000			
運搬費			式	1		142,000			
建設機械運搬費		往路	台	1	71,000	71,000			単-43号 週休有
建設機械運搬費		復路	台	1	71,000	71,000			単-44号 週休有
共通仮設費（率計上） 20,688,051 × 18.7%			式	1		3,868,000			
純工事費			式	1		24,779,953			
現場管理費 24,698,051 × 40.32%			式	1		9,958,000			

## 設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 香良洲幹線（第1 - 5工区）舗装復旧工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（1） - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		34,737,953			
一般管理費等 34,656,051 × (19.39% + 0.04%)			式	1		6,733,047			
工事価格			式	1		41,471,000			
消費税相当額 41,471,000 × 10%			式	1		4,147,100			
工事費計			式	1		45,618,100			

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		20,769,953	
4	直接工事費		20,769,953	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		705,000	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		81,902	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		81,902	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		20,688,051	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		20,064,953	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		13.22%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		18.7%	週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独（追加工事）		3,868,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		3,868,000	

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	20,769,953	
35	直接工事費	20,769,953	
36	非対象額計 ( - )	705,000	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	705,000	
42	対象額支給品 ( + )	0	
43	無償貸付機械評価額 ( + )	0	
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )	20,064,953	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )	1.36%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )	1.36%	
53	計上額 単独 ( 追加工事 )	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 ( 積上分 )	142,000	
58	運搬費	142,000	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	4,010,000	

## 現場管理費

1	主たる工種	舗装工事		
2	単独（追加工事）純工事費		24,779,953	
3	単独（追加工事）直接工事費		20,769,953	
4	単独（追加工事）共通仮設費		4,010,000	
5	非対象額計（-）		81,902	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		81,902	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		24,698,051	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		24,074,953	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		32.94%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		40.32%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		9,958,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		9,958,000	

## 一般管理費等

所属名 中南勢流域下水道事務所 事業推進室  
 発注年月 契約区分

工事番号  
 主工種 舗装工事  
 第 回変更

1	工事原価	34,737,953	
2	純工事費	24,779,953	
3	現場管理費	9,958,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	81,902	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	81,902	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	34,656,051	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	34,032,953	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	19.39%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	34,656,051	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 13,862 円
24	一般管理費等 率(補正後)	19.43%	
25	計上額 単独(追加工事)	6,733,047	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	6,733,047	

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人	32.4	20,094	651,045			R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員 B		人	32	16,626	532,032			R0804 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					1,183,077			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	698.5	698.5	CB430510 管理費区分 無 単-45号
計					698.5	
単価					698.5	円 / m

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切削	表層・基層	m2	1	635	635	CB430010 管理費区分 無 単-46号
路面切削	規格 / 条件 施工区分・平均切削深さ = 全面切削6cmを超え 12cm以下 : 段差すりつけの撤去作業 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	635	635	
計					635	
単価					635	円 / m2

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	上層路盤	m2	1	215.5		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	215.5	215.5	CB430310 管理費区分 無 単-47号
計					215.5	
単価					215.5	円 / m2

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
穀運搬	路面切削積込	m3	1	806.5	806.5	CB430020 管理費区分 無 単-48号
計					806.5	
単価					806.5	円 / m3

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破碎積込	m3	1	2,473	2,473	CB227010 管理費区分 無 単-49号
計					2,473	
単価					2,473	円 / m3

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分		m3	1	2,500	2,500	WB020051 管理費区分 T 単-50号
処分費 (m3)		m3	1	2,500	2,500	
計					2,500	
単価					2,500	円 / m3

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘		m3				
		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m 3	1	250.9	250.9	CB210030 管理費区分 無 単-51号
計					250.9	
単価					250.9	円 / m3

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬		m3	1	908.1	908.1	908.1
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.0km以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	908.1	908.1	CB210110 管理費区分 無 単-52号
計					908.1	
単価					908.1	円 / m3

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材なし	m2	1	173.6	173.6	CB410010 管理費区分 無 単-53号
計					173.6	
単価					173.6	円 / m2

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤	瀝青安定処理 加熱混合(30) t=10cm	m2	1	3,958	3,958	CB410040 管理費区分 無 単-54号
計					3,958	
単価					3,958	円 / m2

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層	As改質 型粗粒度As(20)または(再生)粗粒度As(20) t=5cm	m2	1	2,077		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	2,077	2,077	CB410240 管理費区分 無 単-55号
計					2,077	
単価					2,077	円 / m2

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	As改質 型密粒度 As(20) t=5cm	m2	1	2,417	2,417	CB410260 管理費区分 無 単-56号
計					2,417	
単価					2,417	円 / m2

# 1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	形成目地材	単位	m	数量	1	単価	400
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
成形目地材	高弾性 厚5(mm) × 幅30(mm)	m	1	400	400	Y001142000-001 管理費区分 無	
計					400		
単価					400	円 / m	

## 1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(中央線)	実線・黄色 W=20cm	m	1	836.8	836.8	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = リブ式 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 20cm : 時間的制約の有無 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 塗料使用量 = 760kg/1000m : ガラスビーズ規格 = JIS R 330 1 1号のみ : ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量 = 33kg/1000m : プライマー使用量 = 33kg/1000m : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	836.8	836.8	WB821310 管理費区分 無 単-57号
計					836.8	
単価					836.8	円 / m

## 1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(側線)	実線・白色 W=15cm	m	1	374.9	374.9	WB821210 管理費区分 無 単-58号
計					374.9	
単価					374.9	円/m

## 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (道路標示)	実線・白色 W=30cm	m	1	659.6	659.6	WB821210 管理費区分 無 単-59号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式 手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様 区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場 合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗 料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト 舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	659.6	659.6	WB821210 管理費区分 無 単-59号
計					659.6	
単価					659.6	円 / m

## 1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (道路標示)	実線・白色 W=45cm	m	1	863.7	863.7	WB821210 管理費区分 無 単-60号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	863.7	863.7	WB821210 管理費区分 無 単-60号
計					863.7	
単価					863.7	円 / m

## 1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (ゼブラ)	実線・白色 W=45cm	m	1	950.6	950.6	WB821210 管理費区分 無 単-61号
計					950.6	
単価					950.6	円 / m

## 1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	区画線設置 (道路標示)	単位	個	数量	単価	金額	単価	4,198
規格	矢印							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 熔融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 熔融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	5	839.6	4,198	WB821210 管理費区分 無 単-62号		
計					4,198			
単価					4,198	円 / 個		

## 1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	区画線設置 (道路標示)	単位	個	数量	単価	金額	単価	13,440
規格	ダイヤモンド							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	16	839.6	13,433.6	WB821210 管理費区分 無 単-62号		
計					13,433.6			
単価					13,440	円 / 個		

## 1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	As舗装 t=15cm以下	m	1	698.5	698.5	CB430510 管理費区分 無 単-45号
計					698.5	
単価					698.5	円 / m

## 1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		m2	1	215.5	215.5	CB430310 管理費区分 無 単-47号
計					215.5	
単価					215.5	円 / m2

## 1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破碎積込	m3	1	2,473	2,473	CB227010 管理費区分 無 単-49号
計					2,473	
単価					2,473	円 / m3

# 1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分		m3	1	2,500	2,500	WB020051 管理費区分 T 単-50号
処分費 (m3)		m3	1	2,500	2,500	
計					2,500	
単価					2,500	円 / m3

## 1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材なし	m2	1	173.6	173.6	CB410010 管理費区分 無 単-53号
計					173.6	
単価					173.6	円 / m2

## 1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縁石工		m				
		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種 (600mm以下、50kg未満) : m当り歩車道境界ブロック使用量 = 1.667個/m : 基礎碎石規格 = クラッシュラン C-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の有無 = 有り :	m	1	8,027	8,027	CB422510 管理費区分 無 単-63号
計					8,027	
単価					8,027	円 / m

## 1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	(再生)密粒度As(13) t=3cm	m2	1	2,247	2,247	CB410261 管理費区分 無 単-64号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再 生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	2,247	2,247	CB410261 管理費区分 無 単-64号
計					2,247	
単価					2,247	円 / m2

## 1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	698.5	698.5	CB430510 管理費区分 無 単-45号
計					698.5	
単価					698.5	円 / m

## 1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		m2	1	215.5	215.5	CB430310 管理費区分 無 単-47号
計					215.5	
単価					215.5	円 / m2

## 1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破碎積込	m3	1	2,473	2,473	CB227010 管理費区分 無 単-49号
計					2,473	
単価					2,473	円 / m3

# 1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分		m3	1	2,500	2,500	WB020051 管理費区分 T 単-50号
処分費 (m3)		m3	1	2,500	2,500	
計					2,500	
単価					2,500	円 / m3

## 1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3				
		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m 3	1	250.9	250.9	CB210030 管理費区分 無 単-51号
計					250.9	
単価					250.9	円 / m3

## 1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬		m3				
		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.0km以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	908.1	908.1	CB210110 管理費区分 無 単-52号
計					908.1	
単価					908.1	円 / m3

## 1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材なし	m2	1	173.6	173.6	CB410010 管理費区分 無 単-53号
計					173.6	
単価					173.6	円 / m2

## 1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤	粒調碎石 (M-30)	m2	1	1,112	1,112	1,112
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	1,112	1,112	CB410040 管理費区分 無 単-65号
計					1,112	
単価					1,112	円 / m2

## 1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	(再生)密粒度As(13) t=5cm	m2	1	3,061	3,061	CB410260 管理費区分 無 単-66号
計					3,061	
単価					3,061	円 / m2

## 1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	As舗装 t=15cm以下	m	1	698.5	698.5	CB430510 管理費区分 無 単-45号
計					698.5	
単価					698.5	円 / m

## 1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		m2	1	215.5	215.5	CB430310 管理費区分 無 単-47号
計					215.5	
単価					215.5	円 / m2

## 1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破碎積込	m3	1	2,473	2,473	CB227010 管理費区分 無 単-49号
計					2,473	
単価					2,473	円 / m3

# 1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分		m3	1	2,500	2,500	WB020051 管理費区分 T 単-50号
処分費 (m3)		m3	1	2,500	2,500	
計					2,500	
単価					2,500	円 / m3

## 1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材なし	m2	1	173.6	173.6	CB410010 管理費区分 無 単-53号
計					173.6	
単価					173.6	円 / m2

## 1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層工	透水性舗装As(13) t=5cm	m2	1	3,240		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	平均幅員 = 1.4m未満 : 1層当平均仕上厚 50mm 以下 = 50mm : 材料 = 開粒度アスコン(13) :	m 2	1	3,240	3,240	CB410660 管理費区分 無 単-67号
計					3,240	
単価					3,240	円 / m2

## 1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称					台	数量	1	単価	71,000
規格	往路				単位	数量	1	単価	71,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
建設機械運搬費									
貨物自動車による運搬 (1車1回)	運搬区分 = 路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m : 片道運搬距離 (実数入力) = 12km : その他の諸料金の有無 = 無 : 運搬中の賃料 (損料) の有無 = 無 :	台	1	71,000	71,000	WB010010 管理費区分 無 単-68号			
計					71,000				
単価					71,000	円 / 台			

## 1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設機械運搬費	復路	台	1			71,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	運搬区分 = 路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m : 片道運搬距離 (実数入力) = 12km : その他の諸料金の有無 = 無 : 運搬中の賃料 (損料) の有無 = 無 :	台	1	71,000	71,000	WB010010 管理費区分 無 単-68号
計					71,000	
単価					71,000	円 / 台

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	698.5		
標準単価					700.44	
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	145	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	698.5			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB430010

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	635	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用	m 2				
標準単価				643.73		
労務構成比率		%	40.18			
普通作業員		%	11.79	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	3.61	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	3.36	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	3.29	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	10.95			
軽油		%	6.76	138	136	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	48.87			

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB430010

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	635	
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路面切削機 [ ホイール式・廃材積込装置付 ]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	24.98	155,000	155,000	M001131014 管理費区分 無
路面清掃車 [ ブラシ・四輪式 ]	ホッパ容量 1.5m <sup>3</sup>	%	5.21	34,700	34,700	M001101005 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工区分・平均切削深さ	全面切削6cmを超え12cm以下					
J02 段差すりつけの撤去作業	有り					
J03 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			215.5	
標準単価					217.37		
労務構成比率		%			81.24		
土木一般世話役		%			29.54	31,000	30,090 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			27.52	28,900	29,172 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			24.18	25,400	24,174 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			5.91		
軽油		%			5.91	138	136 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			12.85		
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	%			12.85	6,460	6,950 L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		215.5	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB430020

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
穀運搬(路面切削)	無し 3.0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		773.33		806.5
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%	45.78				
運転手(一般)		%	45.78	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	13.38				
軽油		%	13.38	138	136	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	40.84				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10 t積級 【10 t積級 良好 供用日】	%	40.84	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 DID区間の有無	無し						
J02 運搬距離(km)(DID区間無)	3.0km以下						
J04 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-49号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	2,385	2,473	
標準単価				2,385		
労務構成比率		%	39.87			
運転手(一般)		%	39.87	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.05			
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.05	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用					

### 参考資料(1)

単-50号

WB020051

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	2,500
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	処分費	As殻	m 3	100	2,500	250,000	Y007600000-001 管理費区分 T			
	計					250,000				
	単価					2,500	円 / m3			

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	1	250.9			
標準単価					244.12		
労務構成比率		%	53.87				
運転手(特殊)		%	53.87	28,900	29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.66				
軽油		%	23.66	138	136		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.47				
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.47	8,800	9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	標準						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3	1		908.1	
標準単価				875.29		
労務構成比率		%	40.44			
運転手(一般)		%	40.44	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離(km)(DID区間無)	4.0km以下					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			173.6	
標準単価					174.53		
労務構成比率		%			71.86		
運転手(特殊)		%			35.31	28,900	29,172 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			14.55	25,400	24,174 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			11.35	28,300	28,152 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			10.65	31,000	30,090 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			6.56		
軽油		%			6.56	138	136 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			21.58		
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%			17.28	37,600	37,600 M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%			2.16	4,480	4,720 L001050002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		173.6	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	2.14	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理材(30) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	3,958			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,707.2		
	労務構成比率		%	10.57			
	普通作業員		%	3.61	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手(特殊)		%	2.46	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	2.41	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	0.88	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	88.29			
	アスファルト混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(30)	%	83.28	896,000	1,390,000	Z004106003 管理費区分 無
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.79	103	112	Z004130002 管理費区分 無
	軽油		%	0.2	138	136	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理材(30) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		3,958	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.14			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	0.73	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.15	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.13	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料	瀝青安定処理材(30)					
J02 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J05 1層当平均仕上厚	100mm以下					
J08 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J09 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-55号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,446.6		2,077
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%	12.73				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	4.58		25,400	24,174	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.57		28,900	29,172	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.54		28,300	28,152	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%	0.92		31,000	30,090	RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
アスファルト混合物	粗粒度アスコン(20)	%	85.54				Z004100002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	81.75		470,000	720,000	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	3.06		103	112	Z006702002 管理費区分 無
		%	0.61		138	136	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-55号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		2,077	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.73			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	1.1	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	0.17	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.17	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下					
J05 材料	粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型(20)DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1		2,417		
標準単価					1,723.2			
労務構成比率		%			10.68			
普通作業員		%			3.84	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			2.16	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			2.13	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			0.77	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			87.88			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%			84.7	580,000	855,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%			2.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%			0.51	138	136	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1	2,417	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.44			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	0.92	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下					
J05 材料	改質As 密粒 II型(20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-57号

WB821310

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 760kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 33kg/1000m 33kg/1000m全ての費用	m	1,000	332.52	332,520	Q001055004 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	332.52	332,520	Q001055004 管理費区分 無
塗料		k g	760	610	463,600	Y000500000-001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106 ~ 0.850 mm	k g	33	180	5,940	Z004352001 管理費区分 無 Z1
プライマー		k g	33	485	16,005	Y000519000-001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	62	136	8,432	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	2.9	145	420	Z006704001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	2%	式	1		9,883	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					836,800	
単価					836.8	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	リブ式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 20cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 未供用区間の場合の補正	無し					

## 参考資料(1)

単-57号

WB821310

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 760kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 33kg/1000m 33kg/1000m全ての費用	m			1,000	836.8
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J07 塗料使用量	760 kg/1000m					
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ					
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	33 kg/1000m					
J11 プライマー使用量	33 kg/1000m					
J12 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-58号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	374.9		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	211.14	211,140	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	40	136	5,440	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		7,745	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					374,900	
単価					374.9	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

## 参考資料(1)

単-58号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	374.9
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-59号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	336.6	336,600	Q001036007 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	336.6	336,600	Z004350001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	235	265,550	Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	Z004354001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	65	136	8,840	ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		15,360	ZZ1
計					659,600	
単価					659.6	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

## 参考資料(1)

単-59号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	659.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-60号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	381.48	381,480	Q001036010 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	381.48	381,480	Z004350001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	235	399,500	Z1 Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z1 Z004354001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z1
軽油		L	73	136	9,928	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		22,917	ZS8000004 管理費区分 無
計					863,700	ZZ1
単価					863.7	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

## 参考資料(1)

単-60号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	863.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-61号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	466.14	466,140	Q001036058 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	466.14	466,140	Z004350001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	235	399,500	Z1 Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z1 Z004354001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z1
軽油		L	89	136	12,104	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		22,981	ZS8000004 管理費区分 無
計					950,600	ZZ1
単価					950.6	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

## 参考資料(1)

単-61号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位			1,000	950.6
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-62号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	839.6
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	527.34	632,808	Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684	235	160,740	Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	120	136	16,320	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		9,782	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					839,600		
単価					839.6	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

## 参考資料(1)

単-62号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	単位				1,000	839.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	8,027
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				7,679.2			
労務構成比率		%	67.15				
普通作業員		%	25.46	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	13.45	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	11.94	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
型わく工		%	10.15	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	32.53				
歩車道境界ブロック		%	21.91	1,680	1,700.34	Y000283000-001 管理費区分 無	
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%	9.63	19,750	26,500	Z002012010 管理費区分 無	
クラッシャーラン	C - 4 0	%	0.69	1,200	5,800	Z002120003 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.667個/m	個	1.667	4,927	8,277
軽油		%	0.3	138	41.4
機械構成比率		%	0.32		
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%	0.32	8,800	2,816
諸雑費		式			
J01 作業区分	設置				
J02 ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)				
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.667 個/m				
J04 基礎砕石規格	クラッシュ C-40				
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
J06 養生工の有無	有り				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB410261

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1			2,247
標準単価					2,244.1		
労務構成比率		%					
特殊作業員		%	52.19				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.25		28,300	28,152	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	18.1		25,400	24,174	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%	5.52		31,000	30,090	RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	47.35				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	41.4		384,000	393,000	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	5.78		103	112	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.1		154	145	Z006702002 管理費区分 無
		%	0.04		138	136	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB410261

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1	2,247	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.46			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.31	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.08	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,112	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				637.83		
労務構成比率		%	37.08			
運転手(特殊)		%	16.31	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	5.97	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	5.32	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	51.35			
粒度調整碎石	M - 3 0	%	47.84	240,000	610,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	3.03	138	136	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	1,112		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	11.57			
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	7.99	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	1	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%	0.99	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料	粒度調整碎石 M-30					
J06 全仕上り厚(実数入力)	100 mm					
J07 施工区分	1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1			3,061
標準単価					2,891.1		
労務構成比率		%		44.34			
特殊作業員		%		19.57	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		14.05	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		4.28	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		55.23			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%		50.52	580,000	655,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%		4.48	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		0.17	154	145	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%		0.03	138	136	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1		3,061	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.13	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-67号

CB410660

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m未満 50mm 開粒度アスコン(13)	m <sup>2</sup>	1		2,662.4		3,240
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%	59.2				
普通作業員		%	25.04	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	22.44	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%	6.84	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%					
アスファルト混合物	開粒度アスコン(13)	%	40.19				
ガソリン	レギュラー	%	39.91	460,000	727,500		Z004100001 管理費区分 無
軽油		%	0.17	154	145		Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%	0.09	138	136		Z006702002 管理費区分 無
		%					ZZ000001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-67号

CB410660

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m未満 50mm 開粒度アスコン(13)	m <sup>2</sup>	1		3,240	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	0.61			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.45	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.11	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J04 材料	開粒度アスコン(13)					

## 参考資料(1)

単-68号

WB010010

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m 12km 無 無	台	1			71,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	Z006811001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					71,000	
単価					71,000	円/台
J01 運搬区分	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m					
J02 片道運搬距離(実数入力)	12 km					
J03 その他の諸料金の有無	無					
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無					



