

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k174520-00198-K1(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） 松阪浄化センター助剤貯留タンク機械設備工事
所属名	中南勢流域下水道事務所 事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 8年 3月10日		
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日		
単価適用年月日	令和 8年 2月 1日		
適用単価 地区	一般材料	G00：松阪1	
	生コン	G01：松阪A	
	石材	G01：松阪1	
適用工種	下水道機械設備		

積算時想定工事期間	令和 8年 3月19日 ~ 令和 9年 1月12日 (300日)
-----------	----------------------------------

諸経費情報

共通仮設費	週休2日制の補正	月単位の週休2日(R7.7基準)
	主たる工種	01:下水道機械設備
	施工地域補正	
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） 松阪浄化センター助剤貯留タンク機械設備工事	当 初	事業区分 水処理設備工			主たる工種	下水道機械設備		
			工事区分	機械設備工(機器費)	金額		施工地域	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械設備工(機器費)			式	1		4,460,000			
機器費			式	1		4,460,000			
機器費			式	1		4,460,000			
機器費			式	1		4,460,000			内-1号 週休有
機器費			式	1		4,460,000			
機械設備工(直接工事費)			式	1		589,378			
輸送費			式	1		9,128			
輸送費			式	1		9,128			
輸送費			式	1		9,128			内-2号 週休有
労務費			式	1		178,704			
一般労務費			式	1		24,174			
一般労務費			式	1		24,174			内-3号 週休有

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） 松阪浄化センター助剤貯留タンク機械設備工事	当 初	事業区分 水処理設備工			主たる工種 下水道機械設備		摘要	
			工事区分	機械設備工（直接工事費）	金額	施工地域	数量増減		金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械設備据付労務費			式	1		154,530			
機械設備据付労務費			式	1		154,530			内-4号 週休有
複合工			式	1		233,680			
複合工			式	1		233,680			
基礎工			式	1		233,680			内-5号 週休有
直接経費			式	1		24,608			
直接経費			式	1		24,608			
水道光熱電力料			式	1		21,034			内-6号 週休有
機械経費(率計上) 178,704 × 2%			式	1		3,574			週休有
仮設費			式	1		143,258			
仮設費			式	1		143,258			
仮設費(率計上) 4,906,120 × 2.92%			式	1		143,258			週休有

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） 松阪浄化センター助剤貯留タンク機械設備工事	当 初	事業区分	水処理設備工	主たる工種	下水道機械設備			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	数量増減	金額増減	摘要	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1		589,378			
共通仮設費			式	1		447,148			
共通仮設費			式	1		38,148			
準備費			式	1		1,367			
準備費			式	1		1,367			内-7号 週休有
役務費			式	1		36,781			
役務費			式	1		36,781			内-8号 週休有
共通仮設費（率計上） 589,378 × 69.45%			式	1		409,000			
純工事費			式	1		1,036,526			
現場管理費 1,036,526 × 58.78%			式	1		609,000			
据付間接費 154,530 × 90%			式	1		139,000			
据付工事原価			式	1		1,784,526			

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） 松阪浄化センター助剤貯留タンク機械設備工事	当 初	事業区分	水処理設備工	主たる工種	下水道機械設備			
			工事区分	共通仮設費	施工地域				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計技術費 6,244,526 × 6.79%			式	1		424,000			
工事原価			式	1		6,668,526			
一般管理費等 6,668,526 × (11.96% + 0.04%)			式	1		799,474			
工事価格			式	1		7,468,000			
消費税相当額 7,468,000 × 10%			式	1		746,800			
工事費計			式	1		8,214,800			

一式当たり内訳書

第1号内訳書		機器費					単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
No.2助剤貯留タンク	円筒形立型定置式タンク 最大貯留容量12.0 m3 (有効容量10.0m3以上)	台	1	4,460,000	4,460,000			WYB00001 管理費区分 無
合 計					4,460,000			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	輸送費						単価適用年月日	令和 8年 2月 1日			
							歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
特大品			式	1	9,128	9,128					WYB00002 管理費区分 無
合 計						9,128					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	一般労務費						単価適用年月日	令和 8年 2月 1日			
							歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
普通作業員			人	1	24,174	24,174					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
合 計						24,174					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	機械設備据付労務費						単価適用年月日	令和 8年 2月 1日			
							歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
機械設備据付工			人	5	30,906	154,530					R0303 管理費区分 無 割増率 0%
合 計						154,530					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	基礎工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル仕上工	20mm 1:3	m2	1.44	2,361	3,399			WYB00006 管理費区分 無 単-1号
モルタル充填工	1:2	m3	0.22	575,300	126,566			WYB00015 管理費区分 無 単-2号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m 2	0.72	9,016	6,491			CB240210 管理費区分 無 単-3号
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m 3	0.22	60,110	13,224			WB824010 管理費区分 無 単-4号
耐薬品塗装	防疫提内	m2	4	21,000	84,000			WYB00016 管理費区分 無 耐酸塗装(ZA10540260)
合 計					233,680			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	水道光熱電力料						単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
						一括-労務調整-週休		00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設電力料金		式	1	21,034	21,034			WYB00011 管理費区分 無
合 計					21,034			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書		準備費					単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこ わし:積込工法区分=機械積込: DID区 間の有無=無し: 運搬距離(km)(DID区 間有無)=18.5km以下: 費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼ ル] 10t積級】【タイヤ損耗費 1 0t積級 良好 供用日】	m3	0.22	3,166	696			CB227010 管理費区分 無 単-5号
廃棄物受入料金(鉄筋Con 塊)		m3	0.22	3,050	671			ZA10650370 管理費区分 無
合 計					1,367			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	役務費						単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
						一括-労務調整-週休		00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気基本料金		式	1	36,781	36,781			WYB00012 管理費区分 無
合 計					36,781			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料(1)

単-1号

WYB00006

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル仕上工	20mm 1:3	m2	1		2,361	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル	1 : 3	m ³	0.02	31,000	620	Z002022003 管理費区分 無 Z1
補助材料	4%	式	1		24	ZS7G10030 管理費区分 無 ZZ1
左官		人	0.05	28,866	1,443	R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z2
普通作業員		人	0.01	24,174	241	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z2
機械経費	2%	式	1		33	ZS7G10040 管理費区分 無 ZZ2
計					2,361	
単価					2,361	円 / m ²

参考資料(1)

単-2号

WYB00015

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	モルタル充填工	単位	m3	数量	1	単価	575,300
規格	1:2						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル	1 : 2	m 3	1	33,000	33,000	Z002022002 管理費区分 無 Z1	
補助材料	4%	式	1		1,320	ZS7G10030 管理費区分 無 ZZ1	
左官		人	10	28,866	288,660	R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z2	
普通作業員		人	10	24,174	241,740	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z2	
機械経費	2%	式	1		10,608	ZS7G10040 管理費区分 無 ZZ2	
計					575,328		
単価					575,300	円 / m3	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-3号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	9,147.6	9,016	
標準単価				9,147.6		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.28	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

参考資料(1)

単-4号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	単価	金額	単価	60,110
規格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		単位				1	単価	
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無		m3	1	60,103.5	60,103	Q001611008 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)			式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							60,110		
単価							60,110	円 / m 3	
J01 構造物区分	鉄筋構造物								
J02 工法区分	人力施工								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	無し								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-5号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m ³	1	3,054.4	3,166	
標準単価				3,054.4		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	131	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用					

