

工事費内訳

< 工事名 > 中勢沿岸流域下水道(松阪処理区)松阪浄化センター管理本館トイレほか改修工事 //				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事 //	1	式	1,146,601 //	
機械設備工事 //	1	式	8,426,175 //	
計			9,572,776 //	
共通費				
共通仮設費	1	式	441,830 //	
現場管理費	1	式	3,210,142 //	
一般管理費等	1	式	1,951,252 //	
計			5,603,224 //	
工事価格	1	式	15,176,000 //	
消費税等相当額	1	式	1,517,600 //	
工事費	1	式	16,693,600 //	


機械設備工事 科目別内訳

管理本館 / /				
名 称	数 量	单 位	金 額	備 考
換気設備 /	1 /	式	65,600 / /	
衛生器具設備 /	1 /	式	2,570,000 / /	
給水設備 /	1 /	式	1,858,085 / /	
排水設備 /	1 /	式	230,720 / /	
撤去工事 /	1 /	式	1,234,190 / /	
発生材処理 /	1 /	式	82,006 / /	
計			6,040,601 / /	



機械設備工事 細目別内訳

管理本館		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1) 衛生器具設備		1	式		1,100,250	別紙 00-0009
(2) 給水設備		1	式		18,900	別紙 00-0010
(3) 排水設備		1	式		25,730	別紙 00-0011
(4) 内装		1	式		89,310	別紙 00-0012
計					1,234,190	



機械設備工事 科目別内訳

屋外トイレ				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
衛生器具設備	1	式	697,600	
給水設備	1	式	1,190,180	
排水設備	1	式	165,950	
撤去工事	1	式	256,570	
発生材処理	1	式	75,274	
計			2,385,574	



機械設備工事 細目別内訳

屋外トイレ		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビ ファイナ鋼管 (SGP-VD)改修	ねじ接合 機械室・便所 20A /	4 /	m	8,060 /	32,240 /	
土工事	屋外トイレ機械設備分全て	1 /	式		111,830 /	別紙 00-0017 /
配管切断		1 /	式		31,500 /	別紙 00-0018 /
配管跡補修		1 /	式		3,960 /	別紙 00-0019 /
内装		1 /	式		972,150 /	別紙 00-0020 /
直接仮設		1 /	式		38,500 /	別紙 00-0021 /
計					1,190,180 /	



電気設備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
管理本館	1 /	式	309,553 /	
屋外トイレ	1 /	式	837,048 /	
計			1,146,601 /	



屋外トイレ		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具B	LBF3MP/RP -2 -13 LN	3	個	28,600	85,800	
LED照明器具C	LSS9MP/RP -2 -14 LN	6	個	31,300	187,800	
LED照明器具G	30形丸形ブラケット 防湿形・防雨形 ランプ含む	2	個	15,500	31,000	
配線器具		1	式		9,370	別紙 00-0038
撤去		1	式		19,800	別紙 00-0039
計					333,770	



管理本館		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温		1	式		76,320	別紙 00-0001
給水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー-1 20A	10	m	3,140	31,400	
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	16	m	1,840	29,440	
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	6	m	2,580	15,480	
計					76,320	
文字標識費		1	式		38,300	別紙 00-0002
文字標識等	衛生 1,000m2	1	式		38,300	
計					38,300	
配管分岐・切断		1	式		39,950	別紙 00-0003
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 25A 保温有	2	か所	13,800	27,600	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	1	か所	5,710	5,710	
配管切断 (鋼管類)	配管切断 25A 保温有 プラグ止め共	1	か所	6,640	6,640	
計					39,950	

管理本館		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
直接仮設	養生、足場、整理清掃等	1	式		41,125	別紙 00-0005
墨出し		1	式		2,210	別紙 00-0005/00-001
養生		1	式		4,420	別紙 00-0005/00-002
整理清掃後片付け		1	式		16,120	別紙 00-0005/00-003
内部足場		1	式		4,850	別紙 00-0005/00-004
災害防止		1	式		13,080	別紙 00-0005/00-005
仮設材運搬		1	式		445	別紙 00-0005/00-006
計					41,125	
墨出し		1	式		2,210	別紙 00-0005/00-001
墨出し(内部改修)	複合改修	13	m ²	170	2,210	
計					2,210	

管理本館		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		4,420	別紙 00-0005/00-002
養生(内部改修)	複合改修	13	m ²	340	4,420	
計					4,420	
整理清掃後片付け		1	式		16,120	別紙 00-0005/00-003
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	13	m ²	1,240	16,120	
計					16,120	
内部足場		1	式		4,850	別紙 00-0005/00-004
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	5	m ²	970	4,850	
計					4,850	
災害防止		1	式		13,080	別紙 00-0005/00-005
養生(内部改修)	搬出入路部分	109	m ²	120	13,080	
計					13,080	

管理本館		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式		445 /	別紙 00-0005/00-006
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	5 /	m ²	89 /	445 /	
計					445 /	
内装改修		1	式		1,297,460 /	別紙 00-0006
床モザイクタイル張り	エッジタイル張 I類 無ゆう 50mm角 下地モルタル別途	2 /	m ²	11,000 /	22,000 /	
床モルタル塗り	木ごと エッジタイル下地 厚22	2 /	m ²	2,270 /	4,540 /	
内装壁タイル張り	エッジタイル 有機系接着張り(タイプ II) III類 施ゆう 100mm角 モルタル面	1 /	m ²	14,900 /	14,900 /	
壁モルタル塗り	金ごと 内装タイル接着張り下地 -	1 /	m ²	2,720 /	2,720 /	
天井 不燃積層 せっこうボード 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧有り(トラバーチン) 突付け	5 /	m ²	1,630 /	8,150 /	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし Ø225 吊りボルト用あと施工アソカ含む	5 /	m ²	3,080 /	15,400 /	
天井廻縁	アルミ製	9 /	m	1,750 /	15,750 /	
トイレブース	TB-1木質系 マジック化粧板仕上 見込40 L8565×H2000 金物含む 取付調整運搬費共	2 /	か所	607,000 /	1,214,000 /	
計					1,297,460 /	

管理本館		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管切断		1	式		20,870 /	別紙 00-0007
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温有 /	1 /	か所	6,110	6,110 /	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温有 /	2 /	か所	7,380	14,760 /	
計					20,870 /	
はつり補修		1	式		98,000 /	別紙 00-0008
機械はつり(ダイヤ ノットカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 63mm /	2 /	か所	13,600	27,200 /	
機械はつり(ダイヤ ノットカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 125mm /	2 /	か所	20,900	41,800 /	
配管貫通部補修	モルタル充填	1 /	式		1,720 /	
鉄筋探査従量料金	レーダー探査 床面	4 /	か所	6,820	27,280 /	
計					98,000 /	

管理本館		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(1) 衛生器具設備		1	式		1,100,250 /	別紙 00-0009
衛生器具		1 /	式		37,450 /	別紙 00-0009/00-001 /
和風便器撤去	和洋改修 補修まで	1 /	式		1,062,800 /	別紙 00-0009/00-002 /
計					1,100,250 /	
衛生器具		1	式		37,450 /	別紙 00-0009/00-001
身障者用便器撤去	再使用しない	1 /	組	21,200 /	21,200 /	
身障者用洗面器撤去	再使用しない	1 /	組	6,970 /	6,970 /	
傾斜鏡撤去	再使用しない	1 /	枚	4,040 /	4,040 /	
紙巻器撤去	再使用しない	4 /	個	1,310 /	5,240 /	
計					37,450 /	

管理本館		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
和風便器撤去	和洋改修 補修まで	1	式		1,062,800	別紙 00-0009/00-002
アスベスト対策費	二重養生、保護具、機械損料	4	か所	26,300	105,200	
改修専用部材	排水パッケージ、専用モルタル	4	か所	64,400	257,600	
既存和風便器・周囲床特殊カット	ダイヤモンドカッター切り共	4	か所	84,000	336,000	
既存給水管処理	FV/止水栓取外し	4	か所	7,000	28,000	
新規排水立ち上げ		4	か所	21,000	84,000	
特殊モルタル充填		4	か所	14,000	56,000	
塗膜防水		4	か所	42,000	168,000	
内部養生・雑材料		4	か所	7,000	28,000	
計					1,062,800	
(2) 給水設備		1	式		18,900	別紙 00-0010
配管類撤去		1	式		12,340	別紙 00-0010/00-001
保温撤去		1	式		6,560	別紙 00-0010/00-002
計					18,900	

管理本館		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管類撤去		1	式		12,340	別紙 00-0010/00-001
VA管撤去	機械室・便所 20A /	4 /	m	1,210 /	4,840 /	
VA管撤去	機械室・便所 25A /	5 /	m	1,500 /	7,500 /	
計					12,340 /	
保温撤去		1	式		6,560	別紙 00-0010/00-002
給水管 保温撤去	ガラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A 再使用しない /	4 /	m	690 /	2,760 /	
給水管 保温撤去	ガラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A 再使用しない /	5 /	m	760 /	3,800 /	
計					6,560 /	
(3) 排水設備		1	式		25,730	別紙 00-0011
配管類撤去		1 /	式		21,790 /	別紙 00-0011/00-001
保温撤去		1 /	式		3,940 /	別紙 00-0011/00-002,
計					25,730 /	

管理本館		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管類撤去		1	式		21,790	別紙 00-0011/00-001
配管用炭素鋼管撤去	機械室・便所 40A /	1 /	m	1,760 /	1,760 /	
配管用炭素鋼管撤去	機械室・便所 100A /	1 /	m	3,710 /	3,710 /	
排水用鋳鉄管撤去	機械室・便所 100A /	1 /	m	3,710 /	3,710 /	
鉛管撤去 /	機械室・便所 40A /	1 /	m	2,610 /	2,610 /	
鉛管撤去 /	機械室・便所 75A /	2 /	m	5,000 /	10,000 /	
計					21,790 /	
保温撤去		1	式		3,940	別紙 00-0011/00-002
排水管 保温撤去	ガラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A 再使用しない /	1 /	m	880 /	880 /	
排水管 保温撤去	ガラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 100A 再使用しない /	1 /	m	1,530 /	1,530 /	
排水管 保温撤去	ガラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 100A 再使用しない /	1 /	m	1,530 /	1,530 /	
計					3,940 /	

管理本館		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(4) 内装		1	式		89,310	別紙 00-0012
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	2	m ²	4,850	9,700	
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	1	m ²	4,850	4,850	
天井合板・ボート撤去	一重張り 一般 集積共	5	m ²	1,520	7,600	
天井下地撤去	集積共	5	m ²	910	4,550	
トイレアース撤去	木質系 マシン化粧板仕上 見込40 集積共	33	m ²	610	20,130	
便所手すり撤去	ステンレス製 固定手すり (I型) L=800 集積共	1	本	4,790	4,790	
便所手すり撤去	ステンレス製 固定手すり (I型) L=1200 集積共	1	本	4,790	4,790	
便所手すり撤去	ステンレス製 身障者便器用手すり L1000×H800 集積共	2	本	7,170	14,340	
カッター入れ	タイル面 厚さ20~30mm	16	m	1,160	18,560	
計					89,310	

管理本館		発生材処理					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
発生材処分		1	式		14,760	別紙 00-0015	
発生材処分費	金属くず	1	m3	1,000	1,000		
発生材処分費	陶器くず	1	m3	1,800	1,800		
発生材処分費	ガラスくず	1	m3	1,800	1,800		
発生材処分費	木くず	2	m3	3,300	6,600		
発生材処分費	有筋コンクリート	1	m3	3,050	3,050		
発生材処分費	水銀含有廃棄物	3	kg	170	510		
計					14,760		
スクラップ		1	式		▲5,454	別紙 00-0016	
スクラップ	鉄屑	38	kg	▲33	▲1,254		
スクラップ	ステンレス屑	30	kg	▲140	▲4,200		
計					▲5,454		

屋外トイレ		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事	屋外トイレ機械設備分全て	1	式		111,830	別紙 00-0017
根切り(人力)		4	m3	11,900	47,600	
埋戻し	人 力 根切り土	3	m3	9,070	27,210	
山砂		2	m3	11,500	23,000	
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	2	m3	7,010	14,020	
計					111,830	
配管切断		1	式		31,500	別紙 00-0018
配管切断 (金属管類) ・手間のみ	配管切断 15A以下 保温無	2	か所	5,250	10,500	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温無	2	か所	5,250	10,500	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温無	2	か所	5,250	10,500	
計					31,500	

屋外トイレ		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内装		1	式		972,150	別紙 00-0020
<土間コンクリート>						
<地業>						
既設砕石一時撤去・復旧		1 /	m ³	26,800 /	26,800 /	
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	7 /	m ²	270 /	1,890 /	
<鉄筋>						
異形棒鋼(SD295)	D10 5t未満 /	43 /	kg	110 /	4,730 /	
鉄筋加工組立		1 /	式		7,980 /	別紙 00-0020/00-001 /
鉄筋運搬費		1 /	式		210 /	別紙 00-0020/00-002 /
差筋アンカー	金属拡張 横向D10 /	52 /	本	310 /	16,120 /	
<コンクリート>						
生コンクリート	松阪 ブロック A 普通 F=24 S18	1 /	m ³	27,000 /	27,000 /	
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m ³ /回程度 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	1 /	m ³	1,050 /	1,050 /	
コンクリートポンプ圧送基本料金		1 /	式		121,000 /	別紙 00-0020/00-003 /
<タイル>						

屋外トイレ		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内装		1	式		972,150	別紙 00-0020
床タイル張り	一般床タイル張 I類 無ゆう 100mm角 下地モルタル別途	7	m ²	18,000	126,000	
<左官>						
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	7	m ²	3,310	23,170	
<建具>						
トイレブース	TB-1木質系 マシン化粧板仕上 見込40 H1900 金物含む 取付調整運搬費共	1	式		324,000	
トイレブース	TB-2木質系 マシン化粧板仕上 見込40 H1900 金物含む 取付調整運搬費共	1	式		215,000	
ブース撤去跡補修		1	式		35,800	
化粧柱	杉丸太	2	本	20,700	41,400	
計					972,150	
鉄筋加工組立		1	式		7,980	別紙 00-0020/00-001
鉄筋加工組立	小型構造物	42	kg	190	7,980	
計					7,980	

屋外トイレ		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋運搬費		1	式		210	別紙 00-0020/00-002 /
鉄筋運搬費	4t車 30km程度,	42	kg	5	210	/ /
計					210	/ /
コンクリートポンプ圧送基本料金		1	式		121,000	別紙 00-0020/00-003 /
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3/回未満 圧送料金含む	1	回	121,000	121,000	/ /
計					121,000	/ /
直接仮設		1	式		38,500	別紙 00-0021 /
墨出し		1	式		3,740	別紙 00-0021/00-001 / /
養生		1	式		7,480	別紙 00-0021/00-002 / /
整理清掃後片付け		1	式		27,280	別紙 00-0021/00-003 / /
計					38,500	/ /

屋外トイレ		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式		3,740 /	別紙 00-0021/00-001
墨出し(内部改修) /	複合改修	22 //	m ²	170 /	3,740 //	
計					3,740 //	
養生		1	式		7,480 /	別紙 00-0021/00-002
養生(内部改修) /	複合改修	22 //	m ²	340 /	7,480 //	
計					7,480 //	
整理清掃後片付け		1	式		27,280 /	別紙 00-0021/00-003
整理清掃後片付け (内部改修) /	複合改修	22 //	m ²	1,240 /	27,280 //	
計					27,280 //	

屋外トイレ		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器類撤去		1	式		98,170	別紙 00-0023
和風便器撤去	ロータンク式	3	組	18,700	56,100	
高座面形大便器撤去	洗浄弁式	1	組	21,200	21,200	
可動手すり撤去		1	個	2,530	2,530	
L型手すり撤去		1	個	3,790	3,790	
洗面器撤去		1	組	6,970	6,970	
ペーパーシート撤去		1	個	7,580	7,580	
計					98,170	
配管類撤去		1	式		24,830	別紙 00-0024
VD管撤去	機械室・便所 20A	2	m	770	1,540	
VD管撤去	機械室・便所 25A	1	m	940	940	
VP管撤去	機械室・便所 50A	1	m	1,560	1,560	
VP管撤去	機械室・便所 100A	7	m	2,970	20,790	
計					24,830	

屋外トイレ		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内装		1	式		133,570	別紙 00-0025
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	18	m	1,940	34,920	
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	1	m ³	52,500	52,500	
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	7	m ²	4,850	33,950	
トイレアース撤去	木質系 ポリエステル化粧板仕上 見込40 集積共	14	m ²	610	8,540	
化粧柱撤去		2	本	1,830	3,660	
計					133,570	



屋外トイレ		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分		1	式		11,950	別紙 00-0028
発生材処分費	金属くず	1	m3	1,000	1,000	
発生材処分費	陶器くず	1	m3	1,800	1,800	
発生材処分費	木くず	1	m3	3,300	3,300	
発生材処分費	有筋コンクリート	1	m3	3,750	3,750	
発生材処分費	廃プラスチック	1	m3	2,100	2,100	
計					11,950	
スクラップ		1	式		▲5,246	別紙 00-0029
スクラップ	鉄屑	2	kg	▲33	▲66	
スクラップ	ステンレス屑	37	kg	▲140	▲5,180	
計					▲5,246	

管理本館		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
金属線び		1	式		95,062	別紙 00-0032
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	11	m	3,550	39,050	
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	8	個	4,880	39,040	
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	6	個	2,670	16,020	
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) フッソク	14	個	68	952	
計					95,062	
防火区画 貫通処理等		1	式		19,770	別紙 00-0033
鉄筋探査従量料金	レーダー探査 壁面	1	か所	9,570	9,570	
機械はつり(パイプ ホック)による 配管用貫通口)	100~150mm 50mm	1	か所	10,200	10,200	
計					19,770	

管理本館		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式		2,050	別紙 00-0034
埋込コンセント撤去	2P15A*1	1	個	550	550	
埋込コンセント撤去	2P15A+ET	1	個	680	680	
埋込コンセント撤去	2P15A*2	1	個	820	820	
計					2,050	



管理本館		誘導支援設備		トイレ等呼出		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		14,150	別紙 00-0035
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	5 //	m	680	3,400 //	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ビッド・天井	3 //	m	670	2,010 //	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	13 //	m	620	8,060 //	
EM-BEFケーブル	1.6mm- 2C 管内	1 //	m	680	680 //	
計					14,150 //	
金属線び		1	式		44,358	別紙 00-0036
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	6 //	m	3,550	21,300 //	
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) 1個用スイッチボックス	3 //	個	4,880	14,640 //	
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) コーナボックス	3 //	個	2,670	8,010 //	
1種金属線び (MM1) 附属品 (材料費)	A型 (25.4mm) プッシュボタン	6 //	個	68	408 //	
計					44,358 //	

屋外トイレ		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式		13,360	別紙 00-0040
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	4	個	3,340	13,360	
計					13,360	
電線		1	式		750	別紙 00-0041
EM-IE電線	5.5mm2 × 1本	1	m	750	750	
計					750	
ケーブル		1	式		24,150	別紙 00-0042
EM-BEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	21	m	1,150	24,150	
計					24,150	

屋外トイレ		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式		49,720	別紙 00-0043
厚鋼電線管 (G)内外面溶融亜鉛メッキ	露出配管 22mm	10	m	4,690	46,900	
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	(22) 露出	1	m	2,820	2,820	
計					49,720	
金属線び		1	式		75,508	別紙 00-0044
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	10	m	3,550	35,500	
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ジェクションボックス	3	個	4,680	14,040	
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	3	個	4,880	14,640	
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) ジェクションボックス	2	個	5,360	10,720	
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) フッシグ	6	個	68	408	
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	B型(40.4mm) フッシグ	2	個	100	200	
計					75,508	

屋外トイレ		誘導支援設備		トイレ等呼出		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		12,930	別紙 00-0047
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	7	m	1,150	8,050	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C 管内	8	m	610	4,880	
計					12,930	
金属線び		1	式		46,770	別紙 00-0048
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	7	m	4,770	33,390	
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個	4,880	4,880	
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	B型(40.4mm) フッソク*	1	個	100	100	
セパレータ		7	m	1,200	8,400	
計					46,770	

