

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k174520-00253-71(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） 松阪浄化センタースクリーンポンプ棟応急工事
所属名	中南勢流域下水道事務所 事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 8年 1月20日		
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日		
単価適用年月日	令和 8年 1月 1日		
適用単価 地区	一般材料	G00：松阪1	
	生コン	G01：松阪A	
	石材	G01：松阪1	
適用工種	下水道工事（3）		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日（日）
-----------	--------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
	主たる工種	3 2 : 下水道工事 (3)
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	一般管理費等	財団法人等の補正
前払金割合による補正		3 5 % を超えるものもしくは 対象外
契約保証に係る補正		補正無

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） 松阪浄化センタースクリーンポンプ棟応急工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（3）		摘要	
			工事区分	処理場・ポンプ場	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処理場・ポンプ場			式	1		826,960			
仮設工			式	1		826,960			
SP棟内仮設工			式	1		450,200			
土のう設置工			袋	100	1,171	117,100			単-1号 週休有
深夜作業 足場設置工			式	1	333,100	333,100			単-2号 週休有
SP棟外仮設工			式	1		376,760			
仮池掘削工			m3	170	1,651	280,670			単-3号 週休有
ブルーシート設置工			m2	600	101.6	60,960			単-4号 週休有
深夜作業 土のう設置工			袋	30	1,171	35,130			単-5号 週休有
深夜作業 直接工事費			式	1		826,960			
共通仮設			式	1		63,000			
共通仮設費（率計上） 826,960 × 7.72%			式	1		63,000			

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） 松阪浄化センタースクリーンポンプ棟応急工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（3）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		889,960			
現場管理費 889,960 × 33.37%			式	1		296,000			
工事原価			式	1		1,185,960			
一般管理費等 1,185,960 × (23.57% + 0%)			式	1		279,040			
工事価格			式	1		1,465,000			
消費税相当額 1,465,000 × 10%			式	1		146,500			
工事費計			式	1		1,611,500			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（3）		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		826,960	
4	直接工事費		826,960	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		0	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2,7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		826,960	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		826,960	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		7.64%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		7.72%	週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独（追加工事）		63,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		63,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	826,960	
35	直接工事費	826,960	
36	非対象額計 (-)	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	826,960	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	2.58%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	2.58%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	63,000	

現場管理費

1	主たる工種	下水道工事(3)		
2	単独(追加工事)純工事費		889,960	
3	単独(追加工事)直接工事費		826,960	
4	単独(追加工事)共通仮設費		63,000	
5	非対象額計(-)		0	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		0	
11	無償貸付機械評価額(+)		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		889,960	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		889,960	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)		32.72%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		0%	
27	現工事		0%	
28	率(補正後)		33.37%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独(追加工事)		296,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		296,000	

一般管理費等

所属名 中南勢流域下水道事務所 事業推進室
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 下水道工事(3)

1	工事原価	1,185,960	
2	純工事費	889,960	
3	現場管理費	296,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	1,185,960	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	1,185,960	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	23.57%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	1,185,960	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0%	契約保証費 0円
24	一般管理費等率(補正後)	23.57%	
25	計上額 単独(追加工事)	279,040	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	279,040	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	袋	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
土のう設置工	深夜作業					1		1,171
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土のう工	作業内容 = 仕拵・積立:	袋	1	1,171	1,171	WB252610 管理費区分 無 単-6号		
計					1,171			
単価					1,171	円 / 袋		

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	足場設置工 深夜作業	単位	式	数量	1	単価	333,100
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場設置工		式	1	333,100	333,100	WYB00001 管理費区分 無 単-7号	
計					333,100		
単価					333,100	円 / 式	

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	规格	名称	规格 / 条件	单位	数量	単価	金額	摘要
仮池掘削工 深夜作業				m3			1	1,651
掘削			土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m 3	1	1,651	1,651	CB210100 管理費区分 無 単-8号
計							1,651	
単価							1,651	円 / m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルーシート設置工 深夜作業		m2	1	101.6	101.6	DB115260 管理費区分 無 単-9号
計					101.6	
単価					101.6	円 / m2

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	袋	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
土のう設置工	深夜作業					1		1,171
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土のう工	作業内容 = 仕拵・積立 :	袋	1	1,171	1,171	WB252610 管理費区分 無 単-6号		
計					1,171			
単価					1,171	円 / 袋		

参考資料(1)

単-6号

WB252610

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	仕稼・積立	袋	数量	単価	金額	単価	1,171
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂	埋め戻し用	m ³	2	3,300	6,600	Z002150002 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	3	36,261	108,783	R0102 管理費区分 無 割増率 50% Z1	
土のう	6 2 × 4 8 c m	袋	100	17	1,700	Z006082001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1		17	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					117,100		
単価					1,171	円 / 袋	
J01 作業内容	仕稼・積立						

参考資料(1)

単-7号

WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	足場設置工	単位	式	数量	1	単価	333,100
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準(1.0) 設置のみ	掛m ²	20	3,621	72,420	WYB00002 管理費区分 無 単-10号	
足場材・支柱	48.6、t=2.4mm、L=3600mm	本	6	7,860	47,160	WYB00010 管理費区分 無	
足場材・支柱	48.6、t=2.4mm、L=950mm	本	6	3,480	20,880	WYB00009 管理費区分 無	
足場材・踏板	W=403mm、L=1800mm	本	6	11,200	67,200	WYB00011 管理費区分 無	
足場材・手すり	L=1829mm	本	16	763	12,208	WYB00012 管理費区分 無	
足場材・手すり	L=1219mm	本	13	623	8,099	WYB00013 管理費区分 無	
足場材・先行手すり	L=1800mm	枚	4	6,810	27,240	WYB00014 管理費区分 無	
足場材・階段枠	L=1725mm、W=450mm	枚	2	16,200	32,400	WYB00015 管理費区分 無	
足場材・筋かい	L=1800mm × 1900mm	本	8	1,170	9,360	WYB00016 管理費区分 無	
足場材・巾木	L=1800mm	枚	3	2,150	6,450	WYB00017 管理費区分 無	
足場材・巾木	L=1200mm	枚	2	1,930	3,860	WYB00018 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-7号

WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	足場設置工				式	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
足場材・巾木	L=4000mm	枚	2	4,770	9,540	WYB00019 管理費区分 無			
足場材・ジャッキベース		本	12	1,280	15,360	WYB00020 管理費区分 無			
足場材・単管パイプ	48.6、t=2.4mm、L=500mm	本	2	282	564	WYB00021 管理費区分 無			
足場材・直交クランプ		個	2	200	400	WYB00022 管理費区分 無			
計					333,141				
単価					333,100	円 / 式			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-8号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m ³	1	1,241	1,651	
標準単価				1,241		
労務構成比率		%	62.89			
運転手(特殊)		%	62.89	28,900	43,758	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)					

参考資料(1)

単-9号

DB115260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	土木安定用材(マット、シート等)類敷設、撤去(土地改良)		単位	m 2	数量	単価	金額	単価	101.6
規格	敷設		単位						
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.16	36,261	5,801	R0102 管理費区分 無 割増率 50%		
土木安定用材	(マット・シート類)		m2	104	42	4,368	ZB10153001 管理費区分 無		
計						10,169			
単価						101.6	円 / m 2		
J01 施工区分	敷設								

参考資料(2)

単-10号

WYB00002

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準(1.0) 設置のみ	掛m ²	100			3,621
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1	45,135	49,648	R0125 管理費区分 無 割増率 50% Z1
とび工		人	4.7	49,419	232,269	R0106 管理費区分 無 割増率 50% Z1
普通作業員		人	0.9	36,261	32,634	R0102 管理費区分 無 割増率 50% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.9	52,800	47,520	L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		29	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					362,100	
単価					3,621	円 / 掛m ²

