宮川流域下水道(宮川処理区) 宮川浄化センタースクリーンポンプ棟耐津波対策工事（その２）

工事費内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式	13,514,000	
計			13,514,000	
共通費				
共通仮設費	1	式	889,209	
現場管理費	1	式	4,454,416	
一般管理費等	1	式	2,913,375	
計			8,257,000	
工事価格	1	式	21,771,000	
消費税等相当額	1	式	2,177,100	
工事費	1	式	23,948,100	
調査基準価格	1	式	0	
調査基準価格の100/110	1	式	0	

宮川流域下水道(宮川処理区) 宮川浄化センタースクリーンポンプ棟耐津波対策工事（その２）

工事種別内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式	13,514,000	
計			13,514,000	

宮川流域下水道(宮川処理区) 宮川浄化センタースクリーンポンプ棟耐津波対策工事（その２）

建築工事　種目別内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式	13,514,000	
計			13,514,000	

宮川流域下水道(宮川処理区) 宮川浄化センタースクリーンポンプ棟耐津波対策工事（その２）

建築工事　科目別内訳

建築工事

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	2,257,900	
防水改修	1	式	42,250	
外壁改修	1	式	213,557	
建具改修	1	式	3,761,297	
内装改修	1	式	5,413,340	
塗装改修	1	式	25,418	
耐震（躯体）改修	1	式	1,807,234	
発生材処理	1	式	▲6,996	
計			13,514,000	

宮川流域下水道(宮川処理区) 宮川浄化センタースクリーンポンプ棟耐津波対策工事 (その2)

建築工事　細目別内訳

建築工事　　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		3,710	別紙 00-0001
養生		1	式		68,117	別紙 00-0002
整理清掃後片付け		1	式		239,511	別紙 00-0003
外部足場		1	式		492,084	別紙 00-0004
内部足場		1	式		8,439	別紙 00-0005
仮設間仕切り		1	式		1,026,136	別紙 00-0006
災害防止		1	式		331,760	別紙 00-0007
仮設材運搬		1	式		88,043	別紙 00-0008
計					2,257,900	

宮川流域下水道(宮川処理区) 宮川浄化センタースクリーンポンプ棟耐津波対策工事 (その2)

建築工事　中科目別内訳

建築工事　　防水改修

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
改修	1	式	42,250	
計			42,250	

宮川流域下水道(宮川処理区) 宮川浄化センタースクリーンポンプ棟耐津波対策工事 (その2)

建築工事　細目別内訳

建築工事		防水改修		改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部						
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	38.5	m	620	23,870	
内部						
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	7	m	620	4,340	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 25×10	15.6	m	900	14,040	
計					42,250	

宮川流域下水道(宮川処理区) 宮川浄化センタースクリーンポンプ棟耐津波対策工事 (その2)

建築工事　中科目別内訳

建築工事	外壁改修			
名　称	数　量	単位	金　額	備　考
撤去	1	式	143,700	
改修	1	式	69,857	
計			213,557	

宮川流域下水道(宮川処理区) 宮川浄化センタースクリーンポンプ棟耐津波対策工事 (その2)

建築工事　細目別内訳

建築工事		外壁改修		撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱﾙﾐ製手摺撤去	H1100	3	m	47,900	143,700	
計					143,700	

宮川流域下水道(宮川処理区) 宮川浄化センタースクリーンポンプ棟耐津波対策工事 (その2)

建築工事　細目別内訳

建築工事		外壁改修		改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	9.9	㎡	350	3,465	
外装厚塗材E	凸部処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ面	8.9	㎡	2,050	18,245	
外装厚塗材E補修	凸部処理 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地調整共	9.9	㎡	3,480	34,452	
既存塗膜除去	ｻﾝﾀﾞｰ工法	16.5	㎡	830	13,695	
計					69,857	

宮川流域下水道(宮川処理区) 宮川浄化センタースクリーンポンプ棟耐津波対策工事（その２）

建築工事　中科目別内訳

建築工事	建具改修			
名　称	数　量	単位	金　額	備　考
撤去	1	式	959,831	
改修	1	式	2,801,466	
計			3,761,297	

宮川流域下水道(宮川処理区) 宮川浄化センタースクリーンポンプ棟耐津波対策工事（その２）

建築工事　細目別内訳

建築工事		建具改修			撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共　集積共	25.1	m²	4,750	119,225	
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	36.3	m²	7,810	283,503	
建具周囲はつり	RC 20cm 集積共	79.7	m	6,990	557,103	
計					959,831	

宮川流域下水道(宮川処理区) 宮川浄化センタースクリーンポンプ棟耐津波対策工事 (その2)

建築工事　細目別内訳

建築工事　　建具改修　　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具						
AW101 FIX窓	W4930×H1780	1	か所	412,500	412,500	
AW102 片開き窓	W630×H1480	10	か所	112,000	1,120,000	
AW103 ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ窓	W630×H1405	4	か所	83,500	334,000	
ガラス						
網入磨き板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃共	8.8	㎡	11,400	100,320	
網入型板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃共	9.3	㎡	5,460	50,778	
ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ	145角 4×9段 ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃共	3.6	㎡	77,500	279,000	
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ　　1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	134.7	㎡	2,470	332,709	
その他						
建具周囲防水 ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	77.9	m	1,570	122,303	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	77.9	m	640	49,856	
計					2,801,466	

宮川流域下水道(宮川処理区) 宮川浄化センタースクリーンポンプ棟耐津波対策工事 (その2)

建築工事　中科目別内訳

建築工事　　内装改修

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
撤去	1	式	15,552	
改修	1	式	5,397,788	
計			5,413,340	

宮川流域下水道(宮川処理区) 宮川浄化センタースクリーンポンプ棟耐津波対策工事 (その2)

建築工事　細目別内訳

建築工事		内装改修		撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井下地撤去	集積共	6.4	㎡	910	5,824	
天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	6.4	㎡	1,520	9,728	
計					15,552	

宮川流域下水道(宮川処理区) 宮川浄化センタースクリーンポンプ棟耐津波対策工事 (その2)

建築工事　細目別内訳

建築工事		内装改修		改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
止水版足元 防水ﾓﾙﾀﾙ擦付け	t0～40 素地	0.9	㎡	3,050	2,745	
止水板下 防水ﾓﾙﾀﾙ充填		6.4	m	1,570	10,048	
弾性ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗 床塗替え	平滑仕上	1.4	㎡	4,750	6,650	
弾性ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗 床立上げ	H75	8.2	m	280	2,296	
弾性ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗 床立上げ塗替え	H75	0.4	m	360	144	
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅300	5.8	m	840	4,872	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む	6.4	㎡	2,880	18,432	
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	6.4	㎡	1,590	10,176	
天井廻縁	ｱﾙﾐ製	7.1	m	1,750	12,425	
WG-1 脱着式止水板	W1930×H1300	1	か所	1,620,000	1,620,000	
WG-3 脱着式止水板	W2180×H1300	1	か所	2,110,000	2,110,000	
WG-5 脱着式止水板	W1800×H1300	1	か所	1,600,000	1,600,000	
計					5,397,788	

宮川流域下水道(宮川処理区) 宮川浄化センタースクリーンポンプ棟耐津波対策工事 (その2)

建築工事　中科目別内訳

建築工事　　塗装改修

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
改修	1	式	25,418	
計			25,418	

宮川流域下水道(宮川処理区) 宮川浄化センタースクリーンポンプ棟耐津波対策工事 (その2)

建築工事　細目別内訳

建築工事　　塗装改修　　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
内部塗装						
NAD塗り 改修仕様	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種 素地ごしらえB種	9	㎡	1,530	13,770	
NAD塗り 改修仕様	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	9.1	㎡	1,280	11,648	
計					25,418	

宮川流域下水道(宮川処理区) 宮川浄化センタースクリーンポンプ棟耐津波対策工事（その２）

建築工事　中科目別内訳

建築工事　　耐震（躯体）改修

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
撤去	1	式	218,054	
改修	1	式	1,589,180	
計			1,807,234	

宮川流域下水道(宮川処理区) 宮川浄化センタースクリーンポンプ棟耐津波対策工事（その２）

建築工事　細目別内訳

建築工事　　耐震（躯体）改修　　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	1.8	m3	52,500	94,500	
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	59.9	m	1,940	116,206	
目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床	1.8	m²	1,940	3,492	
目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁	1.6	m²	2,410	3,856	
計					218,054	

宮川流域下水道(宮川処理区) 宮川浄化センタースクリーンポンプ棟耐津波対策工事 (その2)

建築工事　細目別内訳

建築工事　　耐震 (躯体) 改修　　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋						
異形鉄筋	D10	0.2	t	106,800	21,360	
異形鉄筋	D13	0.2	t	104,800	20,960	
異形鉄筋	D16	0.1	t	102,800	10,280	
鉄筋加工組立	耐震改修用 -　　-	0.5	t	150,000	75,000	
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	0.5	t	5,050	2,525	
スクラップ	鉄屑	14	kg	▲33	▲462	
接着系ｱﾝｶｰ	D13 下向き	92	か所	1,240	114,080	
接着系ｱﾝｶｰ	D13 横向き	52	か所	1,440	74,880	
ﾌﾚｱ溶接	D10	564	か所	330	186,120	
ﾌﾚｱ溶接	D13	10	か所	340	3,400	
ﾌﾚｱ溶接	D16	180	か所	350	63,000	
コンクリート						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	伊　勢　　ﾌﾞﾛｯｸ A 普　通 F=24 S18	4.3	m3	26,000	111,800	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体　　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 60m3/回未満　　S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	4.3	m3	1,570	6,751	

宮川流域下水道(宮川処理区) 宮川浄化センタースクリーンポンプ棟耐津波対策工事 (その2)

建築工事　細目別内訳

建築工事　　耐震 (躯体) 改修　　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	30m3/回未満　圧送料金含む	1	回	121,000	121,000	
構造体強度補正	+3N	4.3	m3	500	2,150	
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		0.03	m3	362,000	10,860	
型枠						
型枠	打放合板型枠B種 耐震改修用　　地上軸部 -	40.6	㎡	9,500	385,700	
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	40.6	㎡	330	13,398	
型枠目地棒	化粧目地 幅20 ×深さ10程度	5.2	m	340	1,768	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	40	㎡	890	35,600	
鉄筋探査		1	式		329,010	別紙 00-0010
計					1,589,180	

宮川流域下水道(宮川処理区) 宮川浄化センタースクリーンポンプ棟耐津波対策工事（その２）

建築工事　中科目別内訳

建築工事　　発生材処理

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
運搬	1	式	52,649	
処分	1	式	▲59,645	
計			▲6,996	

宮川流域下水道(宮川処理区) 宮川浄化センタースクリーンポンプ棟耐津波対策工事（その２）

建築工事　細目別内訳

建築工事　　発生材処理　　運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	1.8	m3	7,880	14,184	
発生材積込み	ﾓﾙﾀﾙ	0.1	m3	7,880	788	
発生材積込み	ｶﾞﾗｽ	0.7	m3	7,880	5,516	
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	0.1	m3	6,090	609	
発生材積込み	廃ﾌﾟﾗ	0.1	m3	6,090	609	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 14.5km以下	1.8	m3	12,700	22,860	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ﾓﾙﾀﾙ DID区間有り 14.5km以下	0.1	m3	12,700	1,270	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ｶﾞﾗｽ DID区間有り 60.0km以下	0.7	m3	8,630	6,041	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 14.5km以下	0.1	m3	4,410	441	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　廃ﾌﾟﾗ DID区間有り 60.0km以下	0.1	m3	3,310	331	
計					52,649	

宮川流域下水道(宮川処理区) 宮川浄化センタースクリーンポンプ棟耐津波対策工事 (その2)

建築工事　細目別内訳

建築工事　　発生材処理　　処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ	1.8	m3	2,350	4,230	
発生材処分	ﾓﾙﾀﾙ	0.1	m3	2,350	235	
発生材処分	ｶﾞﾗｽ	0.7	m3	1,800	1,260	
発生材処分	ﾎﾞｰﾄﾞ	0.1	m3	2,350	235	
発生材処分	廃ｶﾞﾗ	0.1	m3	3,000	300	
スクラップ	鉄屑	29	kg	▲33	▲957	
スクラップ	アルミ屑	249.8	kg	▲260	▲64,948	
計					▲59,645	

宮川流域下水道(宮川処理区) 宮川浄化センタースクリーンポンプ棟耐津波対策工事 (その2)

建築工事　別紙明細

建築工事　　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		3,710	別紙 00-0001
墨出し(外壁改修)	ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替等 一般	8.9	㎡	100	890	
墨出し(内部改修)	個別改修	16.3	㎡	100	1,630	
墨出し(内部改修)	複合改修	7	㎡	170	1,190	
計					3,710	
養生		1	式		68,117	別紙 00-0002
養生(外壁改修)		98.8	㎡	460	45,448	
養生(内部改修)	個別改修	20.3	㎡	210	4,263	
養生(内部改修)	複合改修	10.3	㎡	340	3,502	
養生(内部改修)	搬出入路部分	124.2	㎡	120	14,904	
計					68,117	

宮川流域下水道(宮川処理区) 宮川浄化センタースクリーンポンプ棟耐津波対策工事 (その2)

建築工事　別紙明細

建築工事		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
整理清掃後片付け		1	式		239,611	別紙 00-0003
整理清掃後片付け(外壁改修)		98.8	㎡	1,610	159,068	
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	20.3	㎡	830	16,849	
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	10.3	㎡	1,240	12,772	
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	124.2	㎡	410	50,922	
計					239,611	
外部足場		1	式		492,084	別紙 00-0004
枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 12m未満 1か月	193.1	㎡	2,400	463,440	
安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 1か月	46.2	m	620	28,644	
計					492,084	
内部足場		1	式		8,439	別紙 00-0005
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	8.7	㎡	970	8,439	
計					8,439	

宮川流域下水道(宮川処理区) 宮川浄化センタースクリーンポンプ棟耐津波対策工事 (その2)

建築工事　別紙明細

建築工事		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設間仕切り		1	式		1,026,136	別紙 00-0006
仮設間仕切り	C種 単管下地	321.7	㎡	2,080	669,136	
仮設間仕切り出入口	片開き	10	か所	35,700	357,000	
計					1,026,136	
災害防止		1	式		331,760	別紙 00-0007
防音シート張り	1か月	255.2	㎡	1,300	331,760	
計					331,760	

宮川流域下水道(宮川処理区) 宮川浄化センタースクリーンポンプ棟耐津波対策工事 (その2)

建築工事　別紙明細

建築工事　　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式		88,043	別紙 00-0008
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	193.1	㎡	310	59,861	
仮設材運搬 (安全ですり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	46.2	m	80	3,696	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	8.7	㎡	110	957	
仮設材運搬 (仮設間仕切り)	C種	321.7	㎡	66	21,232.2	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		255.2	㎡	9	2,296.8	
計					88,043	

宮川流域下水道(宮川処理区) 宮川浄化センタースクリーンポンプ棟耐津波対策工事 (その2)

建築工事　別紙明細

建築工事　　耐震(躯体)改修　　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋探査		1	式		329,010	別紙 00-0010
鉄筋探査従量料金	レーダー探査 壁面	15	か所	9,570	143,550	
鉄筋探査従量料金	レーダー探査 床面	3	か所	6,820	20,460	
鉄筋探査基本料金	レーダー探査	2	日	82,500	165,000	
計					329,010	