【実施】

積 算 情 報

設計書番号	507-k143440-00014-25(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	[506-07705]令和６年度中勢用水１期地区 水管理施設更新その２工事
所属名	津農林水産事務所　農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 7年 6月10日		
歩掛適用年月日	令和 7年 5月27日		
単価適用年月日	令和 7年 5月27日		
適用単価地区	一般材料	D00：津	
	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
適用工種	その他土木工事（1）		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～　　年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	８９：その他土木工事（1）
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
技術者間接費	設備分類区分	設備等分類３（　９０％）
	設備分類	テレメータ・放流警報設備
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	[506-07705]令和６年度中勢用水１期地区 水管理施設更新その２工事	当　初	事業区分	電気通信設備	主たる工種	その他土木工事（1）
			工事区分	通信設備(機器単体)	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通信設備(機器単体)		式	1		29,200,000			
機器単体費		式	1		29,200,000			
機器単体費		式	1		29,200,000			
機器単体費		式	1		29,200,000			内-1号 週休有
機器単体費		式	1		29,200,000			
通信設備		式	1		965,861			
通信設備工		式	1		965,861			
機器設置工		式	1		207,680			
流量計（管路用）設置		式	1		207,680			内-2号 週休有
機器撤去工		式	1		103,840			
流量計（管路用）撤去		式	1		103,840			内-3号 週休有
配管・配線工		式	1		394,534			

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	[506-07705]令和６年度中勢用水１期地区 水管理施設更新その２工事	当　初	事業区分	電気通信設備	主たる工種	その他土木工事（1）
			工事区分	通信設備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管配線材料費		式	1		74,920			内-4号 週休有
配管配線工		式	1		319,614			内-5号 週休有
配管・配線撤去工		式	1		159,807			
配管・配線撤去工		式	1		159,807			内-6号 週休有
輸送工		式	1		100,000	✓		
輸送工		式	1		100,000	✓		内-7号 週休有
直接工事費		式	1		965,861			
共通仮設費		式	1		184,000			
共通仮設費（率計上） 965,861×19.07%		式	1		184,000			
純工事費		式	1		1,149,861			
現場管理費 1,149,861×42.09%		式	1		483,000			
機器間接費		式	1		3,763,000			

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	[506-07705]令和６年度中勢用水１期地区 水管理施設更新その２工事	当　初	事業区分	電気通信設備	主たる工種	その他土木工事（１）
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機器管理費 29,200,000×12.89%		式	1		3,763,000			
工事原価		式	1		5,395,861			
一般管理費等 5,395,861×（23.41%＋ 0.04%）		式	1		1,265,139			
工事価格		式	1		35,861,000			
消費税相当額 35,861,000×10%		式	1		3,586,100			
工事費計		式	1		39,447,100			

507-k143440-00014-25(0)

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

三重県　農林水産部

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	その他土木工事（１）	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	965,861	
4	直接工事費	965,861	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	965,861	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	965,861	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	18.7%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	19.07%	週休２日制補正係数　1.02有り
31	計上額　単独（追加工事）	184,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	184,000	
35	現場環境改善費対象工事費	965,861	
36	直接工事費	965,861	
37	非対象額計（－）	0	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	0	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	965,861	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	3.87%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費　率（補正後）	3.87%	
54	計上額　単独（追加工事）	0	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	0	
58	共通仮設費（積上分）	0	
59	運搬費	0	
60	準備費・仮設費	0	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	0	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

共通仮設費

67	共通仮設費計	184,000	

現場管理費

1	主たる工種	その他土木工事（1）	
2	単独（追加工事）純工事費	1,149,861	
3	単独（追加工事）　直接工事費	965,861	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	184,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	1,149,861	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	1,149,861	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	40.09%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	42.09%	週休２日制補正係数　1.05有り
29	計上額　単独（追加工事）	483,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	483,000	

機器間接費

1	技術者労務費	0	
2	電気通信技術者	0	
3	電気通信技術員	0	
4	技術者間接費率	90%	
5	技術者間接費	0	
6	S1技術者労務費	0	
7	S1電気通信技術者	0	
8	S1電気通信技術員	0	
9	S1技術者間接費率	170%	
10	S1技術者間接費	0	
11	技術者間接費計上額	0	
12	機器単体費（工場製作原価）	29,200,000	
13	機器製作及び据付調整を行う場合	29,200,000	
14	機器製作のみを行う場合	0	
15	機器を支給する場合	0	
16	機器を移設する場合	0	
17	機器管理費対象外	0	
18	機器管理費対象額	29,200,000	
19	機器管理費率（補正前）	12.89%	
20	補正係数	1	
21	機器管理費率（補正後）	12.89%	
22	機器管理費計上額	3,763,000	
23	機器間接費計上額	3,763,000	(11) ＋ (22)

一般管理費等

所属名　津農林水産事務所　農村基盤室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　その他土木工事（1）

1	工事原価	5,395,861	
2	純工事費	1,149,861	
3	現場管理費	483,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	機器間接費	3,763,000	
6	工場製作原価	0	
7	非対象額計（－）	0	
8	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	5,395,861	
11	現工事	0	
12	合算工事	0	
13	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	5,395,861	調整工事入力で使用
14	現工事	0	
15	合算工事	0	
16	率（補正前）　単独（追加工事）	23.41%	
17	現工事	0%	
18	合算工事	0%	
19	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
20	現工事	0	
21	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
22	現工事	0	
23	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	5,395,861	
24	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　2,158 円
25	一般管理費等 率（補正後）	23.45%	
26	計上額　単独（追加工事）	1,265,139	
27	現工事	0	
28	合算工事	0	
29	調整工事計上額	1,265,139	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器単体費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月27日 令和 7年 5月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
超音波式流量計	φ400、2側線、流量計変換器を含む	台	1	6,200,000	6,200,000			Y000002001-010 管理費区分 無
超音波式流量計	φ700、2側線、流量計変換器を含む	台	1	6,800,000	6,800,000			Y000002001-014 管理費区分 無
超音波式流量計	φ1000、2側線、流量計変換器を含む	台	2	8,100,000	16,200,000			Y000002001-016 管理費区分 無
合 計					29,200,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	流量計（管路用）設置	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月27日 令和 7年 5月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流量計据付	作業種別＝超音波式（管路用）：作業内容による補正＝新設：2面目以降による補正＝補正なし：	台	4	51,920	207,680			DB209020 管理費区分 無 単-1号
合 計					207,680			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	流量計（管路用）撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月27日 令和 7年 5月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流量計据付	作業種別＝超音波式（管路用）：作業内容による補正＝撤去（不使用）：2面目以降による補正＝補正なし：	台	4	25,960	103,840			DB209020 管理費区分 無 単-2号
合　計					103,840			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	配管配線材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月27日 令和 7年 5月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ（ECX）	ﾎﾟﾘ絶縁　5C-2W　単線	m	405.8	164	66,551			Y000002001-031 管理費区分 無
CVｹｰﾌﾞﾙ 600V	3.5mm2　2心	m	18.9	191	3,609			Y000002001-036 管理費区分 無
CVVｹｰﾌﾞﾙ（制御用）600V	1.25mm2　2心	m	18.2	80	1,456			Y000002001-040 管理費区分 無
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ（銅ﾃｰﾌﾟ）	同上	m	18.2	161	2,930			Y000002001-042 管理費区分 無
IVｹｰﾌﾞﾙ 600V	より線　5.5mm2	m	3.4	110	374			Y000002001-049 管理費区分 無
合　計					74,920			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	配管配線工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月27日 令和 7年 5月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別＝管内配線：規格＝5mm以下：作業内容による補正＝新設：	m	1.2	322	386			WE114000 管理費区分 無 単-3号
ケーブル及び電線配線	作業種別＝管内配線：規格＝10mm以下：作業内容による補正＝新設：	m	326.2	617	201,265			WE114000 管理費区分 無 単-4号
ケーブル及び電線配線	作業種別＝管内配線：規格＝20mm以下：作業内容による補正＝新設：	m	2	1,476	2,952			WE114000 管理費区分 無 単-5号
ケーブル及び電線配線	作業種別＝ピット配線：規格＝5mm以下：作業内容による補正＝新設：	m	1.5	257.6	386			WE114000 管理費区分 無 単-6号
ケーブル及び電線配線	作業種別＝ピット配線：規格＝10mm以下：作業内容による補正＝新設：	m	49.2	482.9	23,758			WE114000 管理費区分 無 単-7号
ケーブル及び電線配線	作業種別＝ピット配線：規格＝20mm以下：作業内容による補正＝新設：	m	7.6	1,181	8,975			WE114000 管理費区分 無 単-8号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	配管配線工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月27日 令和 7年 5月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別＝露出配線：規格＝5mm以下：作業内容による補正＝新設：	m	0.7	509.7	356			WE114000 管理費区分 無 単-9号
ケーブル及び電線配線	作業種別＝露出配線：規格＝10mm以下：作業内容による補正＝新設：	m	47.8	965.8	46,165			WE114000 管理費区分 無 単-10号
ケーブル及び電線配線	作業種別＝露出配線：規格＝20mm以下：作業内容による補正＝新設：	m	6.3	2,361	14,874			WE114000 管理費区分 無 単-11号
ケーブル及び電線配線（ラック配線）	作業種別＝仕上外径 10mm以下：作業内容による補正＝新設：配線方法による補正＝抱縛あり：	m	19	778	14,782			WE115000 管理費区分 無 単-12号
ケーブル及び電線配線（ラック配線）	作業種別＝仕上外径 20mm以下：作業内容による補正＝新設：配線方法による補正＝抱縛あり：	m	3	1,905	5,715			WE115000 管理費区分 無 単-13号
合　計					319,614			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	配管・配線撤去工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月27日 令和 7年 5月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別＝管内配線：規格＝5mm以下：作業内容による補正＝撤去（不使用）：	m	1.2	161	193			WE114000 管理費区分 無 単-14号
ケーブル及び電線配線	作業種別＝管内配線：規格＝10mm以下：作業内容による補正＝撤去（不使用）：	m	326.2	308.5	100,632			WE114000 管理費区分 無 単-15号
ケーブル及び電線配線	作業種別＝管内配線：規格＝20mm以下：作業内容による補正＝撤去（不使用）：	m	2	737.8	1,475			WE114000 管理費区分 無 単-16号
ケーブル及び電線配線	作業種別＝ﾋﾟｯﾄ配線：規格＝5mm以下：作業内容による補正＝撤去（不使用）：	m	1.5	128.8	193			WE114000 管理費区分 無 単-17号
ケーブル及び電線配線	作業種別＝ﾋﾟｯﾄ配線：規格＝10mm以下：作業内容による補正＝撤去（不使用）：	m	49.2	241.5	11,881			WE114000 管理費区分 無 単-18号
ケーブル及び電線配線	作業種別＝ﾋﾟｯﾄ配線：規格＝20mm以下：作業内容による補正＝撤去（不使用）：	m	7.6	590.2	4,485			WE114000 管理費区分 無 単-19号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	配管・配線撤去工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月27日 令和 7年 5月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別＝露出配線：規格＝5mm以下：作業内容による補正＝撤去（不使用）：	m	0.7	254.9	178			WE114000 管理費区分 無 単-20号
ケーブル及び電線配線	作業種別＝露出配線：規格＝10mm以下：作業内容による補正＝撤去（不使用）：	m	47.8	482.9	23,082			WE114000 管理費区分 無 単-21号
ケーブル及び電線配線	作業種別＝露出配線：規格＝20mm以下：作業内容による補正＝撤去（不使用）：	m	6.3	1,181	7,440			WE114000 管理費区分 無 単-22号
ケーブル及び電線配線（ラック配線）	作業種別＝仕上外径 10mm以下：作業内容による補正＝撤去（不使用）：配線方法による補正＝抱縛あり：	m	19	389	7,391			WE115000 管理費区分 無 単-23号
ケーブル及び電線配線（ラック配線）	作業種別＝仕上外径 20mm以下：作業内容による補正＝撤去（不使用）：配線方法による補正＝抱縛あり：	m	3	952.4	2,857			WE115000 管理費区分 無 単-24号
合　計					159,807			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	輸送工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月27日 令和 7年 5月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費		式	1	100,000	100,000			Y000002001-059 管理費区分 無
合 計					100,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1）

単-1号 DB209020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月27日 令和 7年 5月27日 1.000-00000020

名称	流量計据付	単位	台	数量	1	単価	51,920
規格	超音波式（管路用） 新設 補正なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1.95	26,622	51,912	R0203 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					51,920	
単価					51,920	円／台
J01 作業種別 J02 作業内容による補正 J03 2面目以降による補正	超音波式（管路用） 新設 補正なし					

参考資料（1）

単-2号　　DB209020

単価適用年月日	令和 7年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	流量計据付	単位	台	数量	1	単価	25,960
規格	超音波式（管路用） 撤去（不使用） 補正なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.975	26,622	25,956	R0203 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					25,960	
単価					25,960	円／台
J01 作業種別 J02 作業内容による補正 J03 2面目以降による補正	超音波式（管路用） 撤去（不使用） 補正なし					

参考資料（1）

単-3号　　WE114000

単価適用年月日	令和 7年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線	単位	m	数量	100	単価	322
規格	管内配線 5mm以下 新設						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	26,826	32,191	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無
計					32,200	
単価					322	円／m
J01 作業種別 J02 規格 J04 作業内容による補正	管内配線 5mm以下 新設					

参考資料（1）

単-4号　　WE114000

単価適用年月日	令和 7年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線	単位	m	数量	100	単価	617
規格	管内配線 10mm以下 新設						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	26,826	61,699	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計					61,700	
単価					617	円／m
J01 作業種別 J02 規格 J04 作業内容による補正	管内配線 10mm以下 新設					

参考資料（1）

単-5号　　WE114000

単価適用年月日	令和 7年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線	単位	m	数量	100	単価	1,476
規格	管内配線 20mm以下 新設						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	26,826	147,543	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		57	ZS3000004 管理費区分 無
計					147,600	
単価					1,476	円／m
J01 作業種別 J02 規格 J04 作業内容による補正	管内配線 20mm以下 新設					

参考資料（1）

単-6号　　WE114000

単価適用年月日	令和 7年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線	単位	m	数量	100	単価	257.6
規格	ﾋﾟｯﾄ配線 5mm以下 新設						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.96	26,826	25,752	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					25,760	
単価					257.6	円／m
J01 作業種別 J02 規格 J04 作業内容による補正	ﾋﾟｯﾄ配線 5mm以下 新設					

参考資料（1）

単-7号　　WE114000

単価適用年月日	令和 7年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線	単位	m	数量	100	単価	482.9
規格	ﾋﾟｯﾄ配線 10mm以下 新設						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.8	26,826	48,286	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					48,290	
単価					482.9	円／m
J01 作業種別 J02 規格 J04 作業内容による補正	ﾋﾟｯﾄ配線 10mm以下 新設					

参考資料（1）

単-8号　　WE114000

単価適用年月日	令和 7年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線	単位	m	数量	100	単価	1,181
規格	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 新設						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.4	26,826	118,034	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		66	ZS3000004 管理費区分 無
計					118,100	
単価					1,181	円／m
J01 作業種別 J02 規格 J04 作業内容による補正	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 新設					

参考資料（1）

単-9号　　WE114000

単価適用年月日	令和 7年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線	単位	m	数量	100	単価	509.7
規格	露出配線 5mm以下 新設						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.9	26,826	50,969	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計					50,970	
単価					509.7	円／m
J01 作業種別 J03 規格 J04 作業内容による補正	露出配線 5mm以下 新設					

参考資料（1）

単-10号　　WE114000

単価適用年月日	令和 7年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線	単位	m	数量	100	単価	965.8
規格	露出配線 10mm以下 新設						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.6	26,826	96,573	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計					96,580	
単価					965.8	円／m
J01 作業種別 J03 規格 J04 作業内容による補正	露出配線 10mm以下 新設					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-11号　　WE114000

単価適用年月日	令和 7年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線	単位	m	数量	100	単価	2,361
規格	露出配線 20mm以下 新設						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	8.8	26,826	236,068	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		32	ZS3000004 管理費区分 無
計					236,100	
単価					2,361	円／m
J01 作業種別 J03 規格 J04 作業内容による補正	露出配線 20mm以下 新設					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-12号　　WE115000

単価適用年月日	令和 7年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	単位	m	数量	100	単価	778
規格	仕上外径 10mm以下 新設 抱縛あり						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.9	26,826	77,795	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					77,800	
単価					778	円／m
J01 作業種別 J02 作業内容による補正 J03 配線方法による補正	仕上外径 10mm以下 新設 抱縛あり					

参考資料（1）

単-13号　　WE115000

単価適用年月日	令和 7年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	単位	m	数量	100	単価	1,905
規格	仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	7.1	26,826	190,464	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		36	ZS3000004 管理費区分 無
計					190,500	
単価					1,905	円／m
J01 作業種別 J02 作業内容による補正 J03 配線方法による補正	仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり					

参考資料（1）

単-14号　　WE114000

単価適用年月日	令和 7年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線	単位	m	数量	100	単価	161
規格	管内配線 5mm以下 撤去（不使用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.6	26,826	16,095	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,100	
単価					161	円／m
J01 作業種別 J02 規格 J04 作業内容による補正	管内配線 5mm以下 撤去（不使用）					

参考資料（1）

単-15号　　WE114000

単価適用年月日	令和 7年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線	単位	m	数量	100	単価	308.5
規格	管内配線 10mm以下 撤去（不使用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.15	26,826	30,849	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計					30,850	
単価					308.5	円／m
J01 作業種別 J02 規格 J04 作業内容による補正	管内配線 10mm以下 撤去（不使用）					

参考資料（1）

単-16号　　WE114000

単価適用年月日	令和 7年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線	単位	m	数量	100	単価	737.8
規格	管内配線 20mm以下 撤去（不使用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.75	26,826	73,771	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無
計					73,780	
単価					737.8	円／m
J01 作業種別 J02 規格 J04 作業内容による補正	管内配線 20mm以下 撤去（不使用）					

参考資料（1）

単-17号　　WE114000

単価適用年月日	令和 7年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線	単位	m	数量	100	単価	128.8
規格	ﾋﾟｯﾄ配線 5mm以下 撤去（不使用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.48	26,826	12,876	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					12,880	
単価					128.8	円／m
J01 作業種別 J02 規格 J04 作業内容による補正	ﾋﾟｯﾄ配線 5mm以下 撤去（不使用）					

参考資料（1）

単-18号　　WE114000

単価適用年月日	令和 7年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線	単位	m	数量	100	単価	241.5
規格	ﾋﾟｯﾄ配線 10mm以下 撤去（不使用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.9	26,826	24,143	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計					24,150	
単価					241.5	円／m
J01 作業種別 J02 規格 J04 作業内容による補正	ﾋﾟｯﾄ配線 10mm以下 撤去（不使用）					

参考資料（1）

単-19号　　WE114000

単価適用年月日	令和 7年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線	単位	m	数量	100	単価	590.2
規格	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 撤去（不使用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.2	26,826	59,017	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					59,020	
単価					590.2	円／m
J01 作業種別 J02 規格 J04 作業内容による補正	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 撤去（不使用）					

参考資料（1）

単-20号　　WE114000

単価適用年月日	令和 7年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線	単位	m	数量	100	単価	254.9
規格	露出配線 5mm以下 撤去（不使用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.95	26,826	25,484	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					25,490	
単価					254.9	円／m
J01 作業種別 J03 規格 J04 作業内容による補正	露出配線 5mm以下 撤去（不使用）					

参考資料（1）

単-21号　　WE114000

単価適用年月日	令和 7年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線	単位	m	数量	100	単価	482.9
規格	露出配線 10mm以下 撤去（不使用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.8	26,826	48,286	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					48,290	
単価					482.9	円／m
J01 作業種別 J03 規格 J04 作業内容による補正	露出配線 10mm以下 撤去（不使用）					

参考資料（1）

単-22号　　WE114000

単価適用年月日	令和 7年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線	単位	m	数量	100	単価	1,181
規格	露出配線 20mm以下 撤去（不使用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.4	26,826	118,034	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		66	ZS3000004 管理費区分 無
計					118,100	
単価					1,181	円／m
J01 作業種別 J03 規格 J04 作業内容による補正	露出配線 20mm以下 撤去（不使用）					

参考資料（1）

単-23号　　WE115000

単価適用年月日	令和 7年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	単位	m	数量	100	単価	389
規格	仕上外径 10mm以下 撤去（不使用） 抱縛あり						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.45	26,826	38,897	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					38,900	
単価					389	円／m
J01 作業種別 J02 作業内容による補正 J03 配線方法による補正	仕上外径 10mm以下 撤去（不使用） 抱縛あり					

参考資料（1）

単-24号　　WE115000

単価適用年月日	令和 7年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	単位	m	数量	100	単価	952.4
規格	仕上外径 20mm以下 撤去（不使用） 抱縛あり						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.55	26,826	95,232	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					95,240	
単価					952.4	円／m
J01 作業種別 J02 作業内容による補正 J03 配線方法による補正	仕上外径 20mm以下 撤去（不使用） 抱縛あり					

登録単価／オプション単価

		工事名	[506-07705]令和６年度中勢用水１期地区 水管理施設更新その２工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000002001-010	超音波式流量計	φ400、2側線、流量計変換器を含む	台	6,200,000	令和 7	5	内-1
Y000002001-014	超音波式流量計	φ700、2側線、流量計変換器を含む	台	6,800,000	令和 7	5	内-1
Y000002001-016	超音波式流量計	φ1000、2側線、流量計変換器を含む	台	8,100,000	令和 7	5	内-1
Y000002001-031	高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ（ECX）	ﾎﾞﾘ絶縁　5C-2W　単線	m	164	令和 7	5	内-4
Y000002001-036	CVｹｰﾌﾞﾙ　600V	3.5mm2　2心	m	191	令和 7	5	内-4
Y000002001-040	CVVｹｰﾌﾞﾙ（制御用）600V	1.25mm2　2心	m	80	令和 7	5	内-4
Y000002001-042	CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ（銅ﾃｰﾌﾟ）	1.25mm2　2心	m	161	令和 7	5	内-4
Y000002001-049	IVｹｰﾌﾞﾙ　600V	より線　5.5mm2	m	110	令和 7	5	内-4
Y000002001-059	輸送費		式	100,000	令和 7	5	内-7

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	[506-07705]令和６年度中勢用水１期地区 水管理施設更新その２工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考