506-07285

【試算】

積算情報

設計書番号	506-k143480-00143-16(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和6年度 小規模治山事業 第津-1号工事(火の谷・鳥ヶ上)
所属名	津農林水産事務所　森林・林業室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 7年 7月 1日		
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日		
単価適用年月日	令和 7年 6月 1日		
適用単価地区	一般材料	F00：久居２	
	生コン	F01：美杉南	
	石材	F01：久居２	
適用工種	治山・地すべり防止工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

<計算処理>2025/06/09 11:43:07
<一括更新>2025/06/02 18:24:09

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	６０：治山・地すべり防止工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和6年度 小規模治山事業 第津-1号工事(火の谷・鳥ヶ上)	当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	深間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
渓間工		式	1		10,186,050			
治山土工【火の谷】		式	1		232,487			
作業土工(流路工)		式	1		27,674			
床掘り		m3	0.3	10,460	3,138			単-1号 週休有
岩盤清掃		m2	12.4	1,553	19,257			単-2号 週休有
打設面清掃 No.4床固工下流面	水洗い	m2	1.3	1,553	2,018			単-3号 週休有
打設面清掃 No.4床固工水叩き側壁	水洗い	m2	2.1	1,553	3,261			単-4号 週休有
作業土工(根継工)		式	1		204,813			
床掘り		m3	37	2,284	84,508			単-5号 週休有
埋戻し		m3	24	3,339	80,136			単-6号 週休有
掘削面整形		m2	8.4	696.2	5,848			単-7号 週休有
打設面清掃		m2	22.1	1,553	34,321			単-8号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度 小規模治山事業 第津-1号工事(火の谷・鳥ヶ上)	当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	深間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
治山土工【鳥ヶ上】		式	1		89,816			
作業土工		式	1		89,816			
床掘り	土砂	m3	14	2,284	31,976			単-9号 週休有
床掘り	岩	m3	17	510.3	8,675			単-10号 週休有
床掘り(人力)	土砂	m3	0.5	10,460	5,230			単-11号 週休有
埋戻し		m3	8	2,076	16,608			単-12号 週休有
掘削面整形		m2	2	696.2	1,392			単-13号 週休有
岩盤清掃		m2	16.7	1,553	25,935			単-14号 週休有
治山ダム工【火の谷】		式	1		253,505			
水叩工		式	1		253,505			
コンクリート	セメント種類:高炉セメント;コンクリート規格:高炉18-8-40	m3	3.6	37,410	134,676			単-15号 週休有
型枠		m2	1	10,340	10,340			単-16号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度 小規模治山事業 第津-1号工事(火の谷・鳥ヶ上)	当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間詰コンクリート	18-8-40BB	m3	2.9	37,410	108,489			単-17号 週休有
流路工【火の谷】		式	1		541,240			
袋型根固工		式	1		541,240			
流路工		式	1		541,240			内-1号 週休有
護岸工【火の谷】		式	1		1,802,528			
根継工		式	1		1,802,528			
コンクリート	18-8-40	m3	23	40,530	932,190			単-18号 週休有
型枠		m2	55.7	10,340	575,938			単-19号 週休有
間詰コンクリート	18-8-40	m3	1.8	40,530	72,954			単-20号 週休有
足場工	単管傾斜	m2	54.8	4,041	221,446			単-21号 週休有
治山ﾀﾞﾑ工【鳥ヶ上】		式	1		7,266,474			
増厚工		式	1		6,563,296			

三重県　農林水産部

506-k143480-00143-16(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度 小規模治山事業 第津-1号工事(火の谷・鳥ヶ上)	当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｾﾒﾝﾄ種類:高炉ｾﾒﾝﾄ;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:高炉18-8-40	m3	76.6	40,880	3,131,408			単-22号 週休有
打設面処理	チッピング	m2	70.4	2,704	190,361			単-23号 週休有
打設面清掃	水洗い	m2	70.4	1,553	109,331			単-24号 週休有
水抜きパイプ	VU600	m	1	29,920	29,920			単-25号 週休有
水抜きパイプ	VU500	m	2	20,220	40,440			単-26号 週休有
型枠	県産間伐材化粧合板	m2	80.8	13,020	1,052,016			単-27号 週休有
キャットウォーク		m	35	3,220	112,700			単-28号 週休有
水平打継	D16	m2	43.3	898	38,883			単-29号 週休有
補強鉄筋	D19、L=1.40m	m2	61.5	898	55,227			単-30号 週休有
接着アンカー	ARｹﾐｶﾙｾｯﾀｰSUPER LL AP-20相当品、1箇所当たり3本	箇所	370	4,873	1,803,010			単-31号 週休有
間詰工		式	1		133,749			
コンクリート	18-8-40	m3	3.3	40,530	133,749			単-32号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度 小規模治山事業 第津-1号工事(火の谷・鳥ヶ上)	当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袖かくし工		式	1		226,728			
コンクリート	18-8-40	m2	6.5	32,910	213,915			単-33号 週休有
裏込礫	RC-40	m3	1.5	8,542	12,813			単-34号 週休有
伏工		式	1		6,265			
むしろ		m2	8.3	754.9	6,265			単-35号 週休有
旧体補修工		式	1		336,436			
打設面処理	チッピング	m2	7.6	2,704	20,550			単-36号 週休有
打設面清掃	水洗い	m2	7.6	1,553	11,802			単-37号 週休有
旧体取壊し		m3	1.9	43,360	82,384			単-38号 週休有
注入工	30メジコン＃301相当品	構造物	1	221,700	221,700			単-39号 週休有
山腹工		式	1		6,748			
治山土工【火の谷】		式	1		2,043			

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度 小規模治山事業 第津-1号工事(火の谷・鳥ヶ上)	当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	山腹工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し工		式	1		2,043			
埋戻し	流入VP管下部	m3	0.5	4,087	2,043			単-40号 週休有
山腹基礎工【火の谷】		式	1		4,705			
暗渠工		式	1		4,705			
No.1垂直壁上流流入VP管修繕	作業区分掘付;管種別VP;管径200mm	m	1	4,705	4,705			単-41号 週休有
仮設工		式	1		1,906,196			
仮設工【火の谷】		式	1		228,255			
水替工		式	1		196,990			
水替工 No.4床固工		式	1		55,190			内-2号 週休有
水替工 根雑工		式	1		141,800			内-3号 週休有
濁水対策工		式	1		31,265			
河川濁水流入対策		式	1		31,265			内-4号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度 小規模治山事業 第津-1号工事(火の谷・鳥ケ上)	当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	仮設工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工【鳥ケ上】		式	1		1,677,941			
工事用道路工		式	1		562,876			
工事用道路盛土		m3	152	898.5	136,572			単-42号 週休有
掘削盛土	横断流用	m3	66	803.9	53,057			単-43号 週休有
掘削盛土	縦断流用(20m以内)	m3	0.4	803.9	321			単-44号 週休有
掘削盛土	縦断流用(20m以上80m以内)	m3	1	2,207	2,207			単-45号 週休有
掘削(土砂)	逸散量	m3	7	690	4,830			単-46号 週休有
法面整形(掘削部)		m2	33.1	978.9	32,401			単-47号 週休有
法面整形(盛土部)		m2	138.2	521.2	72,029			単-48号 週休有
盛土運搬	不足土、他現場流用土	m3	139	1,881	261,459			単-49号 週休有
水替工		式	1		136,400			
水替工		式	1		136,400			内-5号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度 小規模治山事業 第津-1号工事(火の谷・鳥ケ上)	当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	仮設工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮水路工		式	1		978,665			
暗渠排水管	ダブル構造φ1000	m	11	77,000	847,000			単-50号 週休有
基床締固め	現地発生土	m3	7.6	2,076	15,777			単-51号 週休有
裏込め締固め	現地発生土	m3	31.2	1,139	35,536			単-52号 週休有
土のう積み		m2	5.4	14,880	80,352			単-53号 週休有
直接工事費		式	1		12,098,994			
共通仮設		式	1		2,141,194			
共通仮設費		式	1		370,194			
役務費【鳥ケ上】		式	1		6,939			
借地料		式	1		6,939			内-6号 週休有
準備費		式	1		363,255			
伐採集積費		式	1		169,720			内-7号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度 小規模治山事業 第建-1号工事(火の谷ゃ鳥ケ上)	当 初	事業区分 工事区分	治山 共通仮設費	主たる工種 施工地域	治山・地すべり防止工事 補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込費		式	1		23,894			内-8号 週休有
木根等運搬費		式	1		59,641			内-9号 週休有
処分費		式	1		110,000			内-10号 週休有
共通仮設費（率計上） 12,208,994×14.51%		式	1		1,771,000			
純工事費		式	1		14,240,188			
現場管理費 14,240,188×42.3%		式	1		6,023,000			
工事原価		式	1		20,263,188			
一般管理費等 20,263,188×（20.55%＋ 0.04%）		式	1		4,171,812			
工事価格		式	1		24,435,000			
消費税相当額 24,435,000×10%		式	1		2,443,500			
工事費計		式	1		26,878,500			

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（一）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	治山・地すべり防止工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	12,208,994	
4	直接工事費	12,098,994	
5	準備費（処分費）	110,000	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	118,930	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	機械、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	12,208,994	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	12,090,064	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	13.95%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	14.51%	週休２日制補正係数　1.04有り
30	計上額　単独（追加工事）	1,771,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	1,771,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	12,098,994	
35	直接工事費	12,098,994	
36	非対象額計（－）	8,930	
37	管理費区分１	0	機械、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	8,930	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐ１）　単独（追加工事）	12,090,064	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.5%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	1.5%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	370,194	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	363,255	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	6,939	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	2,141,194	

現場管理費

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事	
2	単独（追加工事）純工事費	14,240,188	
3	単独（追加工事）　直接工事費	12,098,994	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	2,141,194	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	14,240,188	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	14,121,258	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	39.91%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	42.3%	週休２日制補正係数　1.06有り
29	計上額　単独（追加工事）	6,023,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	6,023,000	

一般管理費等

所属名　津農林水産事務所　森林・林業室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　治山・地すべり防止工事

1	工事原価	20,263,188	
2	純工事費	14,240,188	
3	現場管理費	6,023,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	20,263,188	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	20,144,258	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	20.55%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	20,263,188	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　8,105 円
24	一般管理費等 率（補正後）	20.59%	
25	計上額　単独（追加工事）	4,171,812	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	4,171,812	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流路工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋材製作・据付工		袋	30	5,410	162,300			WYB00016 管理費区分 無 単-66号
根固め用袋材	ポトルユニット(FBU-10(S))相当品	袋	30	8,770	263,100			WYB00030 管理費区分 無
袋詰め材	割栗石	m3	18.1	6,400	115,840			WYB00020 管理費区分 無 単-67号
合 計					541,240			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	水替工 No4床固工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水替Ⅰ一式Ⅰ	土のう締切面積＝2m2：ポンプ水替日数＝0日：ポンプ水替排水方法＝作業時排水：ポンプ据付撤去箇所数＝0ヶ所：パイプ水替延長＝6m：パイプ規格＝硬質塩ビ管径300mm：使用期間＝6ヶ月未満：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業口）：	式	1	55,190	55,190			DXC55500 管理費区分 無 単-85号
合 計					55,190			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	水替工 根排工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水替 1 一式 1	土のう締切面積＝2m2：ポンプ水替日数＝0日：ポンプ水替排水方法＝作業時排水：ポンプ据付撤去箇所数＝0ヶ所：パイプ水替延長＝27m：パイプ規格＝硬質塩ビ管径300mm：使用期間＝6ヶ月未満：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	式	1	141,800	141,800			DXC55500 管理費区分 無 単-86号
合 計					141,800			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	河川濁水流入対策	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう締切	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	2	15,220	30,440			DXC55460 管理費区分 無 単-87号
ブルーシート	3.6×5.4（#2000）	枚	1	825	825			WYB00049 管理費区分 無
合 計					31,265			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	水替工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水替 I 一式 I	土のう締切面積＝3m2：ポンプ水替日数＝0日：ポンプ水替排水方法＝作業時排水：ポンプ据付撤去箇所数＝0ヶ所：パイプ水替延長＝22m：パイプ規格＝硬質塩ビ管径300mm：使用期間＝6ヶ月未満：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業Ⅱ）：	式	1	136,400	136,400			DXC55500 管理費区分 無 単-96号
合 計					136,400			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	借地料	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
役務費	重機搬入路	式	1	6,939	6,939			WYB00061 管理費区分 無
合 計					6,939			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	伐採集積費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採集積費		式	1	169,720	169,720			WYB00060 管理費区分 無
合 計					169,720			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	積込費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	6.2	3,854	23,894			DE110060 管理費区分 無 単-102号 根株
合 計					23,894			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	木根等運搬費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック運搬		空m3	9.1	6,554	59,641			WYB00062 管理費区分 無 単-103号
合 計					59,641			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	処分費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費(根株)		t	5	22,000	110,000			WYB00063 管理費区分 T
合 計					110,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	10,460
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m3	1	10,460	10,460	CB210030 管理費区分 無 単-54号
計					10,460	
単価					10,460	円／m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩盤清掃	単位	m2	数量	1	単価	1,553
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m2	1	1,553	1,553	DE210130 管理費区分 無 単-55号
計					1,553	
単価					1,553	円／m2

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打設面清掃	単位	m2	数量	1	単価 1,553
規格	No4床囲工下流面					
	水洗い					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m2	1	1,553	1,553	0E210130 管理費区分 無 単-55号
計					1,553	
単価					1,553	円／m2

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打設面清掃	単位	m2	数量	1	単価 1,553
規格	No4床囲工水叩き側壁					
	水洗い					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m2	1	1,553	1,553	0E210130 管理費区分 無 単-55号
計					1,553	
単価					1,553	円／m2

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	2,284
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1	2,284	2,284	CB210030 管理費区分 無 単-56号
計					2,284	
単価					2,284	円／m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,339
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	m3	1	3,339	3,339	CB210410 管理費区分 無 単-57号
計					3,339	
単価					3,339	円／m3

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削面整形	単位	m2	数量	1	単価	696.2
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂掘削面整形（治山林道）	土質区分＝粘性土、礫質土：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	696.2	696.2	DE210110 管理費区分 無 単-58号
計					696.2	
単価					696.2	円／m2

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打設面清掃	単位	m2	数量	1	単価	1,553
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	1,553	1,553	DE210130 管理費区分 無 単-55号
計					1,553	
単価					1,553	円／m2

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	2,284
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	2,284	2,284	CB210030 管理費区分 無 単-59号
計					2,284	
単価					2,284	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	510.3
規格	岩						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ床掘（治山林道）	バックホウ規格＝ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)：土質区分＝岩塊･玉石･軟岩（I）A：土留方式による床掘作業の有無＝無：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	510.3	510.3	DE110160 管理費区分 無 単-60号
計					510.3	
単価					510.3	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り(人力)	単位	m3	数量	1	単価	10,460
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m3	1	10,460	10,460	CB210030 管理費区分 無 単-61号
計					10,460	
単価					10,460	円／m3

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	2,076
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	2,076	2,076	CB210410 管理費区分 無 単-62号
計					2,076	
単価					2,076	円／m3

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削面整形	単位	m2	数量	1	単価	696.2
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂掘削面整形（治山林道）	土質区分＝粘性土、礫質土：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	696.2	696.2	DE210110 管理費区分 無 単-58号
計					696.2	
単価					696.2	円／m2

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩盤清掃	単位	m2	数量	1	単価	1,553
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	1,553	1,553	DE210130 管理費区分 無 単-55号
計					1,553	
単価					1,553	円／m2

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	37,410
規格	ｾﾒﾝﾄ種類:高炉ｾﾒﾝﾄ:ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:高炉18-8-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1	37,410	37,410	CB240010 管理費区分 無 単-63号
計					37,410	
単価					37,410	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,340
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝無筋構造物：山林砂防工適用区分＝しない（営通作業口）：	m2	1	10,340	10,340	DXC34102 管理費区分 無 単-64号
計					10,340	
単価					10,340	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	間詰コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	37,410
規格	18-8-40BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1	37,410	37,410	CB240010 管理費区分 無 単-65号
計					37,410	
単価					37,410	円／m3

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	40,530
規格	18-8-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3未満：配管長さ＝0m：生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント使用：打継面清掃施工区分＝施工なし：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	1	40,530	40,530	DXC33020 管理費区分 無 単-68号
計					40,530	
単価					40,530	円／m3

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,340
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝無筋構造物：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	10,340	10,340	DXC34102 管理費区分 無 単-64号
計					10,340	
単価					10,340	円／m2

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	間詰コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	40,530
規格	18-8-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3未満：配管長さ＝0m：生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント使用：打継面清掃施工区分＝施工なし：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	1	40,530	40,530	DXC33020 管理費区分 無 単-68号
計					40,530	
単価					40,530	円／m3

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	m2	数量	1	単価	4,041
規格	単管傾斜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単管傾斜足場設置・撤去（治山林道）	安全ネット＝無：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：ラフテレーンクレーンの賃料補正＝標準：	掛m2	1	4,041	4,041	05180140 管理費区分 無 単-69号
計					4,041	
単価					4,041	円／m2

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	40,880
規格	ｾﾒﾝﾄ種類:高炉ｾﾒﾝﾄ:ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:高炉18-8-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3未満：配管長さ＝0m：生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント使用：打継面清掃施工区分＝施工あり：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	1	40,880	40,880	DXC33020 管理費区分 無 単-70号
計					40,880	
単価					40,880	円／m3

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打設面処理	単位	m2	数量	1	単価	2,704
規格	チッピング						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打継面処理（チッピング）（治山林道）		m2	1	2,704	2,704	DE220050 管理費区分 無 単-71号
計					2,704	
単価					2,704	円／m2

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打設面清掃	単位	m2	数量	1	単価	1,553
規格	水洗い						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）	m2	1	1,553	1,553	DE210130 管理費区分 無 単-55号
計					1,553	
単価					1,553	円／m2

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水抜きパイプ	単位	■	数量	1	単価	29,920
規格	VU600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜管設置（治山ダム）	VU600 しない（普通作業員）	■	1	29,920	29,920	WYB00050 管理費区分 無 単-72号
計					29,920	
単価					29,920	円／■

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水抜きパイプ	単位	■	数量	1	単価	20,220
規格	VU500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜管設置（治山ダム）	VU500 しない（普通作業員）	■	1	20,220	20,220	WYB00052 管理費区分 無 単-73号
計					20,220	
単価					20,220	円／■

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	13,020
規格	県産間伐材塗装合板						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠（治山ダム）	組立機種の区別＝ケーブルクレーン以外：施工区分＝設置・撤去：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	13,020	13,020	DXC34103 管理費区分 無 単-74号
計					13,020	
単価					13,020	円／m2

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	キャットウォーク	単位	m	数量	1	単価	3,220
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
キャットウォーク（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m	1	3,220	3,220	DE180150 管理費区分 無 単-75号
計					3,220	
単価					3,220	円／m

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水平打継	単位	m2	数量	1	単価	898
規格	D16						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水平打継鉄筋設置	規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	m2	1	898	898	DXC34640 管理費区分 無 単-76号
計					898	
単価					898	円／m2

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	補強鉄筋	単位	m2	数量	1	単価	898
規格	D19、L=1.40m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水平打継鉄筋設置	規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	m2	1	898	898	DXC34640 管理費区分 無 単-76号
計					898	
単価					898	円／m2

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	接着アンカー	単位	箇所	数量	1	単価	4,873
規格	ARｹﾐｶﾙｾｯﾀｰ-SUPER LL AP-20相当品、1箇所当たり3本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカー用樹脂カプセル	ARｹﾐｶﾙｾｯﾀｰ-SUPER LL AP AP-20相当品	本	3	667	2,001	WYB00054 管理費区分 無
コンクリート削孔（さく岩機）	削孔深さ＝600mm以上800mm未満：	孔	1	2,872	2,872	CB224420 管理費区分 無 単-77号
計					4,873	
単価					4,873	円／箇所

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	40,530
規格	18-8-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3未満：配管長さ＝0m：生コンクリート種別＝18−8−40：セメント種別＝高炉セメント使用：打継面清掃施工区分＝施工なし：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	1	40,530	40,530	DXC33020 管理費区分 無 単-68号
計					40,530	
単価					40,530	円／m3

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m2	数量	1	単価	32,910
規格	18-8-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
袖かくし工(ポンプ打設)	設計日打設量 治山=30m3未満：配管長さ=0m：セメント種別=高炉セメント使用：生コン区分=通常：山林砂防工適用区分=しない（普通作業員）：	m2	1	32,910	32,910	DXC35590 管理費区分 無 単-78号
計					32,910	
単価					32,910	円／m2

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込碎	単位	m3	数量	1	単価	8,542
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込碎石	碎石の種類=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m3	1	8,542	8,542	CB221120 管理費区分 無 単-79号
計					8,542	
単価					8,542	円／m3

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	むしろ	単位	m2	数量	1	単価	754.9
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝		m 2	1	754.9	754.9	CB220910 管理費区分 無 単-80号
計					754.9	
単価					754.9	円／m2

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打殻面処理	単位	m2	数量	1	単価	2,704
規格	チッピング						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打継面処理（チッピング）（治山林道）		m2	1	2,704	2,704	DE220050 管理費区分 無 単-71号
計					2,704	
単価					2,704	円／m2

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打設面清掃	単位	m2	数量	1	単価	1,553
規格	水洗い						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m2	1	1,553	1,553	DE210130 管理費区分 無 単-55号
計					1,553	
単価					1,553	円／m2

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	旧体取壊し	単位	m3	数量	1	単価	43,360
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分　(複合)	構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）＝14.4以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	43,360	43,360	WB824020 管理費区分 有 単-81号
計					43,360	
単価					43,360	円／m3

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入工	単位	構造物	数量	1	単価	221,700
規格	BOメジコン＃301相当品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（充てん工法）（治山林道）	1構造物当り補修延べ延長区分＝20m未満： 1構造物当充てん材設計量（尖数）＝18.4kg ：	構造物	1	221,700	221,700	DE130100 管理費区分 無 単-82号
計					221,700	
単価					221,700	円／構造物

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	4,087
規格	流入VP管下部						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1	4,087	4,087	CB210410 管理費区分 無 単-83号
計					4,087	
単価					4,087	円／m3

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	No 1 垂直壁上流流入VP管修繕	単位	m	数量	1	単価	4,705
規格	作業区分:据付;管種別VP;管径200mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	4,705	4,705	CB222770 管理費区分 無 単-84号
計					4,705	
単価					4,705	円／m

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用道路盛土	単位	m3	数量	1	単価	898.5
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m3	1	898.5	898.5	CB210510 管理費区分 無 単-88号
計					898.5	
単価					898.5	円／m3

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削盛土	単位	m3	数量	1	単価	803.9
規格	横断流用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土　平均単価	事業区分＝治山：単価区分＝切取盛土：設計全幅員区分(W)＝治山(仮設道路)標準：施工土量＝5,000m3未満：運搬距離（実数入力）＝20m：砂、砂質土、粘性土、礫質土＝74.3m3：岩塊・玉石＝0m3：軟岩ＩＡ＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩ＩＢ；人力併用＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩Ⅱ；人力併用＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：中硬岩；火薬併用＝0m3：中硬岩；人力併用＝0m3：ダンプトラック作業条件＝普通：	m3	1	803.9	803.9	DXC31500 管理費区分 無 単-89号
計					803.9	
単価					803.9	円／m3

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削盛土	単位	m3	数量	1	単価	803.9
規格	縦断流用(20m以内)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土　平均単価	事業区分＝治山：単価区分＝切取盛土：設計全幅員区分(W)＝治山(仮設道路)標準：施工土量＝5,000m3未満：運搬距離（実数入力）＝10m：砂、砂質土、粘性土、礫質土＝74.3m3：岩塊・玉石＝0m3：軟岩ＩＡ＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩ＩＢ；人力併用＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩Ⅱ；人力併用＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：中硬岩；火薬併用＝0m3：中硬岩；人力併用＝0m3：ダンプトラック作業条件＝普通：	m3	1	803.9	803.9	DXC31500 管理費区分 無 単-90号
計					803.9	
単価					803.9	円／m3

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削盛土	単位	m3	数量	1	単価	2,207
規格	縦断流用(20m以上80m以内)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土　平均単価	事業区分＝治山：単価区分＝切取盛土：設計全幅凸区分(W)＝治山(仮設道路)標準：施工土量＝5,000m3未満：運搬距離（実数入力）＝36m：砂、砂質土、粘性土、礫質土＝74.3m3：岩塊・玉石＝0m3：軟岩ＩＡ＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩ＩＢ；人力併用＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩Ⅱ；人力併用＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：中硬岩；火薬併用＝0m3：中硬岩；人力併用＝0m3：ダンプトラック作業条件＝普通；	m3	1	2,207	2,207	DXC31500 管理費区分 無 単-91号
計					2,207	
単価					2,207	円／m3

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削(土砂)	単位	m3	数量	1	単価	690
規格	流散量						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土　平均単価	事業区分＝治山：単価区分＝掘削：設計全幅凸区分(W)＝治山(仮設道路)標準：施工土量＝5,000m3未満：砂、砂質土、粘性土、礫質土＝74.3m3：岩塊・玉石＝0m3：軟岩ＩＡ＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩ＩＢ；人力併用＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩Ⅱ；人力併用＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：中硬岩；火薬併用＝0m3：中硬岩；人力併用＝0m3：ダンプトラック作業条件＝普通；	m3	1	690	690	DXC31500 管理費区分 無 単-92号
計					690	
単価					690	円／m3

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(掘削部)	単位	m2	数量	1	単価	978.9
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切土法面整形（治山林道）	土質＝砂、砂質土、粘性土：バックホウ規格＝クローラ排ｶﾞｽ型山積0.45m3（平積0.35m3）：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	978.9	978.9	DE110380 管理費区分 無 単-93号
計					978.9	
単価					978.9	円／m2

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(盛土部)	単位	m2	数量	1	単価	521.2
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土法面整形（削り取り整形）（治山林道）	土質区分＝砂・砂質土・粘性土：バックホウ規格＝クローラ排ｶﾞｽ型山積0.45m3（平積0.35m3）：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	521.2	521.2	DE110390 管理費区分 無 単-94号
計					521.2	
単価					521.2	円／m2

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,881
規格	不足土、他現場流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）＝3.7km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝4t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1	1,881	1,881	DE120260 管理費区分 無 単-95号
計					1,881	
単価					1,881	円／m3

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	77,000
規格	ダブル構造φ1000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山腹暗渠（治山林道）	平均運搬距離＝50mを超え200m以下：掘削断面積＝0.5m2以下：砕石の規格＝RC－40：砕石の使用量（実数入力）＝7.6m3：遮水シート使用量（実数入力）＝0m2：吸出し防止材使用量（実数入力）＝0m2：暗渠管数量（実数入力）＝11m：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m	1	72,640	72,640	DE230380 管理費区分 無 単-97号
山腹暗渠（治山林道）撤去		m	1	4,356	4,356	WYB00057 管理費区分 無 単-98号
計					76,996	
単価					77,000	円／m

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基床締固め	単位	m3	数量	1	単価	2,076
規格	現地発生土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	1	2,076	2,076	CB210410 市理費区分 無 単-99号
計					2,076	
単価					2,076	円／m3

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込め締固め	単位	m3	数量	1	単価	1,139
規格	現地発生土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅4m以上：	m 3	1	1,139	1,139	CB210410 市理費区分 無 単-100号
計					1,139	
単価					1,139	円／m3

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう積み	単位	m2	数量	1	単価	14,880
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	作業区分＝側面並べ：作業内容＝仕掛・積立・撤去：	m 2	1	14,880	14,880	MB252620 管理費区分 無 単-101号
計					14,880	
単価					14,880	円／m2

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	10,460
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,038		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,885	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1）

単-55号　　DE210130

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩盤清掃（治山林道）	単位	m2	数量	10	単価	1,553
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	30,975	3,097	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.4	24,885	9,954	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸経費	19%	式	1		2,479	ZS7000001 管理費区分 無
計					15,530	
単価					1,553	円／m2
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	2,284
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,170.7		
労務構成比率		%	72.99			
運転手（特殊）		%	39.96	27,700	30,030	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.03	23,900	24,885	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.87			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,339
規格	最大埋戻幅1m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,157.9		
労務構成比率		%	86.79			
普通作業員		%	53.01	23,900	24,885	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	25.36	26,700	28,980	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	8.42	27,700	30,030	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.64			
軽油		%	2.8	134	152	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.84	149	172	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.57			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	%	8.96	18,100	18,200	M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.61	471	547	L001180001 管理費区分 無

506-k143480-00143-16(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,339
規格	最大埋戻幅1m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満					

参考資料（1）

単-58号　DF210110

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂掘削面整形（治山林道）	単位	m2	数量	100	単価	696.2
規格	粘性土、礫質土 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	30,975	12,390	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.3	24,885	57,235	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					69,625	
単価					696.2	円／m2
J01 土質区分 J02 山林砂防工適用区分	粘性土、礫質土 しない（普通作業員）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	2,284
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,170.7		
労務構成比率		%	72.99			
運転手（特殊）		%	39.96	27,700	30,030	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.03	23,900	24,885	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	134	152	Z0067020002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.87			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）

単-60号　　DR110160

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ床掘（治山林道）	単位	m3	数量	100	単価	510.3
規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)　岩塊･玉石･軟岩（I）A 無 障害なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転（床掘）（治山林道）	バックホウ機種＝ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)：	日	0.91	56,080	51,032	DE540710 管理費区分 無 単-104号
計					51,032	
単価					510.3	円／m3
J01 バックホウ規格 J02 土質区分 J03 土留方式による床掘作業の有無	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊･玉石･軟岩（I）A 無					
J05 障害物の有無	障害なし					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	10,460
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,038		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,885	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1）（施工パッケージ）

H-62号　　CR210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	2,076
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,928.7		
労務構成比率		%	81.5			
普通作業員		%	39.69	23,900	24,885	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	26.02	26,700	28,980	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.79	27,700	30,030	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.74			
軽油		%	8.61	134	152	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.13	149	172	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.76			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	8.18	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	1.48	1,260	1,410	L001070001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

H-62号　　CR210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	2,076
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.1	471	547	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	37,410
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	24,885	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	30,975	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	28,980	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	30,030	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉・W/C=60%以下	%	78.22	18,500	29,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	37,410
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車【トラック架装・ブーム式】	圧送能力　９０～１１０m３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MN000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-64号　　DXC34102

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠	単位	m2	数量	100	単価	10,340
規格	無筋構造物 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.1	30,975	96,022	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	15.7	31,290	491,253	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	10	24,885	248,850	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	23.7%	式	1		198,161	ZS7000001 管理費区分 無
計					1,034,286	
単価					10,340	円／m2
J01 構造物種別 J02 山林砂防工適用区分	無筋構造物 しない（普通作業員）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号　　CR240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	37,410
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	24,885	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	30,975	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	28,980	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	30,030	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	29,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価 37,410
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-66号　　WYB00016

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	袋材製作・据付工	単位	袋	数量	10	単価 5,410
規格						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.238	30,975	7,372	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.238	28,980	6,897	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.476	24,885	11,845	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ機能付)運転(製作設置)（治山林道)排ｶﾞｽ型(3次)山積0.8m3 2.9t吊	バックホウ賃料補正＝標準（1.0）	日	0.238	61,120	14,546	DE541050 管理費区分 無 単-105号
ラフテレーンクレーン賃料	25ｔ吊り、ホイールクレーン	日	0.238	56,500	13,447	WYB00064 管理費区分 無
計					54,107	
単価					5,410	円／袋

参考資料（1）

単-67号　　WYB00020

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	袋詰め材	単位	m3	数量	1	単価	6,400
規格	割栗石						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
割栗石	50－150mm	m3	1	6,400	6,400	Z002140001 管理費区分 無
計					6,400	
単価					6,400	円／m3

参考資料（1）

単-68号　　DXC33020

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車打設	単位	m3	数量	10	単価	40,530
規格	無筋構造物 30m3未満 0m 18－8－40 高炉セメント使用 施工なし W/C=60%以下 通常一般養生 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 単価補正を含む	生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：	m3	10.7	29,500	315,650	DXC33990 管理費区分 無 単-106号
コンクリートポンプ車打設手間	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3未満：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	8,016	80,160	DXC33220 管理費区分 無 単-107号
養生工（治山林道）	構造物種別＝無筋構造物：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	956.8	9,568	DE130020 管理費区分 無 単-108号
計					405,378	
単価					40,530	円／m3
J01 構造物種別 J02 設計日打設量 治山 J03 配管長さ	無筋構造物 30m3未満 0 m					
J04 生コンクリート種別 J05 セメント種別 J06 打継面清掃施工区分	18－8－40 高炉セメント使用 施工なし					
J07 水セメント比 J08 生コン区分 J10 養生工の種類	W/C=60%以下 通常 一般養生					
J11 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-69号　　DR180140

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	単管傾斜足場殿優・撤去（治山林道）	単位	掛m2	数量	100	単価	4,041
規格	無 しない（普通作業員） 標準						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	30,975	46,462	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	4.5	33,915	152,617	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.7	24,885	67,189	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	47,000	37,600	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	33%	式	1		100,276	ZS7000001 管理費区分 無
計					404,144	
単価					4,041	円／掛m2
J01 安全ネット J02 山林砂防工適用区分 J03 ラフテレーンクレーンの賃料補正	無 しない（普通作業員） 標準					

参考資料（1）

単-70号　　DXC33020

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車打設	単位	m3	数量	10	単価	40,880
規格	無筋構造物 30m3未満 0m 18－8－40 高炉セメント使用 施工あり W/C=60%以下 通常一般養生 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 単価補正を含む	生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：	m3	10.7	29,500	315,650	DXC33990 管理費区分 無 単-106号
コンクリートポンプ車打設手間	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3未満：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	8,016	80,160	DXC33220 管理費区分 無 単-107号
養生工（治山林道）	構造物種別＝無筋構造物：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	956.8	9,568	DE130020 管理費区分 無 単-108号
打継面清掃（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	347.9	3,479	DE220060 管理費区分 無 単-109号
計					408,857	
単価					40,880	円／m3
J01 構造物種別 J02 設計日打設量 治山 J03 配管長さ	無筋構造物 30m3未満 0.m					
J04 生コンクリート種別 J05 セメント種別 J06 打継面清掃施工区分	18－8－40 高炉セメント使用 施工あり					
J07 水セメント比 J08 生コン区分 J10 養生工の種類	W/C=60%以下 通常 一般養生					
J11 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-71号　　DE220050

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打継面処理（チッピング）（治山林道）	単位	m2	数量	10	単価	2,704
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	30,975	3,097	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.6	28,980	17,388	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	32%	式	1		6,555	ZS7000001 管理費区分 無
計					27,040	
単価					2,704	円／m2

参考資料（1）

単-72号　　WYB00050

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水抜管設置（治山ダム）	単位	m	数量	100	単価	29,920
規格	VU600 しない（普通作業口）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	30,975	18,585	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.8	24,885	44,793	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－６００	m	101	29,000	2,929,000	WYB00051 管理費区分 無
計					2,992,378	
単価					29,920	円／m

参考資料（1）

単-73号　　WYB00052

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水抜管設置（治山ダム）	単位	m	数量	100	単価	20,220
規格	VU500 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	30,975	18,585	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.8	24,885	44,793	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－５００	m	101	19,400	1,959,400	WYB00053 管理費区分 無
計					2,022,778	
単価					20,220	円／m

参考資料（1）

単-74号　　DXC34103

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗接合板型枠（治山ダム）	単位	m2	数量	10	単価	13,020
規格	ケーブルクレーン以外 設置・撤去　しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29	30,975	8,982	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	1.57	31,290	49,125	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.36	24,885	33,843	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	41.6%	式	1		38,251	ZS7000001 管理費区分 無
計					130,201	
単価					13,020	円／m2
J01 組立機種の区別 J04 施工区分 J05 山林砂防工適用区分	ケーブルクレーン以外 設置・撤去 しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-75号　　DE180150

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	キャットウォーク（治山林道）	単位	m	数量	10	単価	3,220
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	30,975	3,097	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.4	33,915	13,566	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.4	24,885	9,954	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	21%	式	1		5,589	ZS7000001 管理費区分 無
計					32,206	
単価					3,220	円／m
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-76号　　DXC34640

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水平打継鉄筋設置	単位	m2	数量	1	単価	898
規格	一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	kg	4.78	188	898	DXX27005 管理費区分 無 単-110号
計					898	
単価					898	円／m2
J01 規格・仕様区分	一般構造物					
J02 施工規模	10t未満					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業補正	無					
J05 トンネル内作業の補正	無					
J06 法面作業の補正	無					
J07 太径鉄筋補正	補正無（鉄筋割合10%未満含む）					
J08 構造物種別による補正	補正無（一般構造物）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号　　CB224420

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（さく岩機）	単位	孔	数量	1	単価	2,872
規格	600mm以上800mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,659.7		
労務構成比率		%	90.93			
特殊作業員		%	61.28	26,700	28,980	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.37	23,900	24,885	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.34	28,900	30,975	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.52			
軽油		%	4.23	134	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.55			
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%	2.95	1,100	1,220	L001090003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号　　CB224420

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（さく岩機）	単位	孔	数量	1	単価	2,872
規格	600mm以上800mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］	質量１５ｋｇ級	%	1.31	486	506	M000603002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	600mm以上800mm未満					

参考資料（1）

単-78号　　DXC35590

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	油かくし工(ポンプ打設)	単位	m2	数量	10	単価	32,910
規格	30m3未満 0m 高炉セメント使用 通常　しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3未満：配管長さ＝0m：生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント使用：打継面清掃施工区分＝施工なし：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	3	40,530	121,590	DXC33020 管理費区分 無 単-111号
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝無筋構造物：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	20	10,340	206,800	DXC34102 管理費区分 無 単-112号
吸出し防止材（点在）設置	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	0.45	914.3	411	DXC35600 管理費区分 無 単-113号
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－５０	m	1.57	230	361	Z005002013 管理費区分 無
計					329,162	
単価					32,910	円／m2
J01 設計日打設量 治山 J02 配管長さ J03 セメント種別	30m3未満 0 m 高炉セメント使用					
J04 生コン区分 J06 山林砂防工適用区分	通常 しない（普通作業員）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-79号　　CR221120

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m3	数量	1	単価	8,542
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,281.2		
労務構成比率		%	68.06			
普通作業員		%	33.08	23,900	24,885	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.53	26,700	28,980	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	11.59	27,700	30,030	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.46	28,900	30,975	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.54			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	22.92	1,200	2,800	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.6	134	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-79号　　CB221120

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m3	数量	1	単価	8,542
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.4			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	4.38	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の種類 J02 費用の内訳	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号　　CB220910

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人工張芝	単位	m2	数量	1	単価	754.9
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				715.14		
労務構成比率		%	63.34			
普通作業員		%	45.16	23,900	24,885	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	18.18	28,900	30,975	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.66			
種子帯（人工芝）	張芝　ワラ付　巾100cm	%	36.66	230	245	ZA10260080 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-81号　　WB824020

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	単位	m３	数量	1	単価	43,360
規格	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 14.4以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m３	1	36,400	36,400	WB824010 管理費区分 無 単-114号
処分費（m3）		m3	1	4,700	4,700	WB020051 管理費区分 有 単-115号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	2,261	2,261	CB227010 管理費区分 無 単-116号
計					43,361	
単価					43,360	円／ｍ３
J01 構造物区分 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無	無筋構造物 無し 無し					
J04 低騒音・低振動対策 J05 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）	必要 無し 14.4以下					

参考資料（1）

単-82号　　DE130100

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ひび割れ補修工（充てん工法）（治山林道）	単位	構造物	数量	1	単価	221,700
規格	20m未満 18.4kg						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.85	30,975	26,328	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.3	28,980	37,674	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.1	24,885	27,373	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木補修用エポキシ樹脂注入材材料費	BOメジコン＃301相当品	kｇ	22.08	5,200	114,816	Y000800007-001 管理費区分 無
諸雑費	17%	式	1		15,533	ZS7000001 管理費区分 無
計					221,724	
単価					221,700	円／構造物
J01 1構造物当り補修延べ延長区分 J03 1構造物当充てん材設計量（実数）	20m未満 18.4 kg					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	4,087
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,871.1		
労務構成比率		%	86.47			
普通作業員		%	49.42	23,900	24,885	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	19.17	26,700	28,980	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	17.88	27,700	30,030	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	4.05			
軽油		%	3.2	134	152	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	149	172	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.48			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	4,087
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-84号　　CB222770

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	4,705
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,643.6		
労務構成比率		%	12.99			
普通作業員		%	9.26	23,900	24,885	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.73	28,900	30,975	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.01			
硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－２００	%	87.01	4,000	4,030	Z005002009 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	据付 直管 200～400mm					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-85号　　DXC55500

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水替一式	単位	式	数量	1	単価	55,190
規格	2m2 0日 作業時排水 0ヶ所 6m 硬質塩ビ管径300mm 6ヶ月未満 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう締切	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m2	2	15,220	30,440	DXC55460 管理費区分 無 単-117号
パイプ水替	パイプ規格＝硬質塩ビ管径300mm：使用期間＝6ヶ月未満：	m	6	4,125	24,750	DXC55490 管理費区分 無 単-118号
計					55,190	
単価					55,190	円／式
J01 土のう締切面積 J02 ポンプ水替日数 J03 ポンプ水替排水方法	2 m2 0 日 作業時排水					
J04 ポンプ据付撤去箇所数 J05 パイプ水替延長 J06 パイプ規格	0 ヶ所 6 m 硬質塩ビ管径300mm					
J07 使用期間 J09 山林砂防工適用区分	6ヶ月未満 しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-86号　　DXC55500

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水替一式	単位	式	数量	1	単価	141,800
規格	2m2 0日 作業時排水 0ヶ所 27m 硬質塩ビ管径300mm 6ヶ月未満 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう締切	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m2	2	15,220	30,440	DXC55460 管理費区分 無 単-117号
パイプ水替	パイプ規格＝硬質塩ビ管径300mm：使用期間 ＝6ヶ月未満：	m	27	4,125	111,375	DXC55490 管理費区分 無 単-119号
計					141,815	
単価					141,800	円／式
J01 土のう締切面積 J02 ポンプ水替日数 J03 ポンプ水替排水方法	2 m2 0 日 作業時排水					
J04 ポンプ据付撤去箇所数 J05 パイプ水替延長 J06 パイプ規格	0 ヶ所 27 m 硬質塩ビ管径300mm					
J07 使用期間 J09 山林砂防工適用区分	6ヶ月未満 しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-87号　　DXC55460

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう締切	単位	m2	数量	10	単価	15,220
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	170	17	2,890	Z006082001 管理費区分 無
普通作業員		人	6	24,885	149,310	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					152,200	
単価					15,220	円／m2
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号　　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	898.5
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				827.03		
労務構成比率		%	75.54			
運転手（特殊）		%	66.88	27,700	30,030	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.66	23,900	24,885	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.6			
軽油		%	8.6	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.86			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%	8.3	5,650	6,220	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（締固用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	7.56	3,540	3,850	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（1）

単-89号　　DXC31500

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切取盛土・切取排土　平均単価	単位	m3	数量	74.3	単価	803.9
規格	治山 切取盛土 治山(仮設道路)標準 5,000m3未満 20m 74.3m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価土砂	土質＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距離(実数入力)＝20m：ダンプトラック規格＝10t：バックホウ機種・規格＝山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量＝5,000m3未満：ダンプトラック作業条件＝普通：	m3	74.3	804	59,737	DXC31650 管理費区分 無 単-120号
計					59,737	
単価					803.9	円／m3
J01 事業区分 J02 単価区分 J03 設計全幅員区分(W)	治山 切取盛土 治山(仮設道路)標準					
J04 施工土量 J05 運搬距離（実数入力） J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土	5,000m3未満 20 m 74.3 m3					
J07 岩塊・玉石 J08 軟岩ＩＡ J09 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J10 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J11 軟岩ＩＢ；人力併用 J12 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J13 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J14 軟岩Ⅱ；人力併用 J15 中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J16 中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J17 中硬岩；火薬併用 J18 中硬岩；人力併用	0 m3 0 m3 0 m3					
J19 ダンプトラック作業条件	普通					

参考資料（1）

単-90号　　DXC31500

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切取盛土・切取排土　平均単価	単位	m3	数量	74.3	単価	803.9
規格	治山 切取盛土 治山(仮設道路)標準 5,000m3未満 10m　74.3m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価土砂	土質＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距離(実数入力)＝10m：ダンプトラック規格＝10t：バックホウ機種・規格＝山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量＝5,000m3未満：ダンプトラック作業条件＝普通：	m3	74.3	804	59,737	DXC31650 管理費区分 無 単-121号
計					59,737	
単価					803.9	円／m3
J01 事業区分	治山					
J02 単価区分	切取盛土					
J03 設計全幅員区分(W)	治山(仮設道路)標準					
J04 施工土量	5,000m3未満					
J05 運搬距離（実数入力）	10 m					
J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土	74.3 m3					
J07 岩塊・玉石	0 m3					
J08 軟岩ＩＡ	0 m3					
J09 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3					
J10 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ	0 m3					
J11 軟岩ＩＢ；人力併用	0 m3					
J12 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3					
J13 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ	0 m3					
J14 軟岩Ⅱ；人力併用	0 m3					
J15 中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3					
J16 中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ	0 m3					
J17 中硬岩；火薬併用	0 m3					
J18 中硬岩；人力併用	0 m3					
J19 ダンプトラック作業条件	普通					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-91号　　DXC31500

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切取盛土・切取排土　平均単価	単位	m3	数量	74.3	単価	2,207
規格	治山 切取盛土 治山(仮設道路)標準 5,000m3未満 36m　74.3m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価土砂	土質＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距離(実数入力)＝36m：ダンプトラック規格＝10t：バックホウ機種・規格＝山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量＝5,000m3未満：ダンプトラック作業条件＝普通：	m3	74.3	2,208	164,054	DXC31650 管理費区分 無 単-122号
計					164,054	
単価					2,207	円／m3
J01 事業区分	治山					
J02 単価区分	切取盛土					
J03 設計全幅員区分(W)	治山(仮設道路)標準					
J04 施工土量	5,000m3未満					
J05 運搬距離（実数入力）	36 m					
J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土	74.3 m3					
J07 岩塊・玉石	0 m3					
J08 軟岩ＩＡ	0 m3					
J09 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3					
J10 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ	0 m3					
J11 軟岩ＩＢ；人力併用	0 m3					
J12 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3					
J13 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ	0 m3					
J14 軟岩Ⅱ；人力併用	0 m3					
J15 中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3					
J16 中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ	0 m3					
J17 中硬岩；火薬併用	0 m3					
J18 中硬岩；人力併用	0 m3					
J19 ダンプトラック作業条件	普通					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-92号　　DXC31500

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切取盛土・切取排土　平均単価	単位	m3	数量	74.3	単価	690
規格	治山 掘削 治山(仮設道路)標準 5,000m3未満 74.3m3　0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価土砂	土質＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：ダンプトラック規格＝10t：バックホウ機種・規格＝山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量＝5,000m3未満：ダンプトラック作業条件＝普通：：	m3	74.3	690	51,267	DXC31650 管理費区分 無 単-123号
計					51,267	
単価					690	円／m3
J01 事業区分 J02 単価区分 J03 設計全幅員区分(W)	治山 掘削 治山(仮設道路)標準					
J04 施工土量 J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土 J07 岩塊・玉石	5,000m3未満 74.3 m3 0 m3					
J08 軟岩ＩＡ J09 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む） J10 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ	0 m3 0 m3 0 m3					
J11 軟岩ＩＢ；人力併用 J12 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む） J13 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ	0 m3 0 m3 0 m3					
J14 軟岩Ⅱ；人力併用 J15 中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む） J16 中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ	0 m3 0 m3 0 m3					
J17 中硬岩；火薬併用 J18 中硬岩；人力併用 J19 ダンプトラック作業条件	0 m3 0 m3 普通					

参考資料（1）

単-93号　　DE110380

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切土法面整形（治山林道）	単位	m2	数量	100	単価	978.9
規格	砂、砂質土、粘性土　クローラ排ｶﾞｽ型山積0.45m3（平積0.35m3）しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	30,975	9,292	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	2	24,885	49,770	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ［クローラ型・排ガス対策型 2次］（治山林道)山積0.45m3（平積0.35m3）	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：	時間	4.3	9,032	38,837	DE540100 管理費区分 無 単-124号
計					97,899	
単価					978.9	円／m2
J01 土質 J02 バックホウ規格 J03 山林砂防工適用区分	砂、砂質土、粘性土 クローラ排ｶﾞｽ型山積0.45m3（平積0.35m3） しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-94号　　DE110390

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	露土法面整形（削り取り整形）（治山林道）	単位	m2	数量	100	単価	521.2
規格	砂・砂質土・粘性土　クローラ排ｶﾞｽ型山積0.45m3（平積0.35m3）しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	30,975	3,097	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.7	24,885	17,419	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ［クローラ型・排ガス対策型 2次］（治山林道）山積0.45m3（平積0.35m3）	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：	時間	3.5	9,032	31,612	DE540100 管理費区分 無 単-125号
計					52,128	
単価					521.2	円／m2
J01 土質区分 J02 バックホウ規格 J03 山林砂防工適用区分	砂・砂質土・粘性土 クローラ排ｶﾞｽ型山積0.45m3（平積0.35m3） しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-95号　　DE120260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	1,881
規格	3.7km 上記以外 4t 粘性土・砂・砂質土・礫質土　バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）　良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道）4t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝良好：	時間	2.61	7,210	18,818	DE540250 管理費区分 無 単-126号
計					18,818	
単価					1,881	円／m3
J01 運搬距離（実数入力） J02 運搬状況による係数β J03 機種	3.7 km 上記以外 4t					
J04 土質 J05 積込機種・規格 J06 タイヤ損耗費	粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 良好					

参考資料（1）

単-96号　　DXC55500

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水替一式	単位	式	数量	1	単価	136,400
規格	3m2 0日 作業時排水 0ヶ所 22m 硬質塩ビ管径300mm 6ヶ月未満 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう締切	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）： J01 土のう締切面積 3 m2 J02 ポンプ水替日数 0 日 J03 ポンプ水替排水方法 作業時排水	m2	3	15,220	45,660	DXC55460 管理費区分 無 単-127号
パイプ水替	パイプ規格＝硬質塩ビ管径300mm：使用期間＝6ヶ月未満： J04 ポンプ掘付撤去箇所数 0 ヶ所 J05 パイプ水替延長 22 m J06 パイプ規格 硬質塩ビ管径300mm J07 使用期間 6ヶ月未満 J09 山林砂防工適用区分 しない（普通作業員）	m	22	4,125	90,750	DXC55490 管理費区分 無 単-128号
計					136,410	
単価					136,400	円／式

参考資料（1）

単-97号　　DR230380

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	山腹暗渠（治山林道）	単位	m	数量	10	単価	72,640
規格	50mを超え200m以下 0.5m2以下 RC－40 7.6m3 0m2 0m2 11m しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42	30,975	13,009	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.42	28,980	12,171	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.84	24,885	20,903	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
高密度ポリエチレン管	φ1000mm(無孔管)ダブル構造	m	11	55,800	613,800	ZA10833840 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	9.12	2,800	25,536	Z002122003 管理費区分 無
バックホウ運転（治山林道）	バックホウ供用日当り運転時間＝標準：	日	0.42	48,380	20,319	DE541760 管理費区分 無 単-129号
不整地運搬車運転（治山林道）		日	0.42	39,870	16,745	DE541750 管理費区分 無 単-130号
諸雑費	6%	式	1		3,984	ZS7000001 管理費区分 無
計					726,467	
単価					72,640	円／m
J01 平均運搬距離 J02 掘削断面積 J03 砕石の規格	50mを超え200m以下 0.5m2以下 RC－40					

参考資料（1）

単-97号　　DR230380

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	山腹暗渠（治山林道）	単位	m	数量	10	単価	72,640
規格	50mを超え200m以下 0.5m2以下 RC－40 7.6m3 0m2 0m2 11m しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 砕石の使用量（実数入力） J05 遮水シート使用量（実数入力） J06 吸出し防止材使用量（実数入力）	7.6 m3 0 m2 0 m2					
J07 暗渠管数量（実数入力） J08 山林砂防工適用区分	11 m しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-98号　　WYB00057

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	山腹暗渠（治山林道）撤去	単位	m	数量	10	単価	4,356
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21	30,975	6,504	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.21	28,980	6,085	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.42	24,885	10,451	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転（治山林道）	標準	日	0.21	48,380	10,159	WYB00058 管理費区分 無 単-131号 Z1
不整地運搬車運転（治山林道）		日	0.21	39,870	8,372	WYB00059 管理費区分 無 単-132号
諸雑費	6%	式	1		1,991	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					43,562	
単価					4,356	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

H-99号　　CR210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	2,076
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,928.7		
労務構成比率		%	81.5			
普通作業員		%	39.69	23,900	24,885	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	26.02	26,700	28,980	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.79	27,700	30,030	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.74			
軽油		%	8.61	134	152	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.13	149	172	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.76			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	8.18	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	1.48	1,260	1,410	L001070001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

H-99号　　CR210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	2,076
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.1	471	547	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-100号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	1,139
規格	最大埋戻幅4m以上						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,048.8		
労務構成比率		%	75.45			
特殊作業員		%	28.54	26,700	28,980	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.52	23,900	24,885	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	21.39	27,700	30,030	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.68			
軽油		%	11.58	134	152	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.1	149	172	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.87			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	11.07	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	1.73	1,260	1,410	L001070001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-100号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	1,139
規格	最大埋戻幅4m以上						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.07	471	547	L001180001 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅4m以上					

参考資料（1）

単-101号　　WB252620

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう積工	単位	m２	数量	10	単価	14,880
規格	側面並べ 仕掛・積立・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土		m３	2.8	1	2	Z308010560 管理費区分 無
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	140	17	2,380	Z006082001 管理費区分 無
普通作業員		人	5.88	24,885	146,323	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		95	ZS3000004 管理費区分 無
計					148,800	
単価					14,880	円／ｍ２
J01 作業区分 J02 作業内容	側面並べ 仕掛・積立・撤去					

参考資料（1）

単-102号　　DE110060

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（治山林道） 根株	単位	m3	数量	10	単価	3,854
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.27	24,885	6,718	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ）［標準］（治山林道）排ガス型（第1次） 山積0.45m3		時間	3.6	8,842	31,831	DE540130 管理費区分 無 単-133号
計					38,549	
単価					3,854	円／m3
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-103号　　WY800062

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬	単位	空m3	数量	1.1	単価	6,554
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕（治山林道）4t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝良好：	時間	1	7,210	7,210	DE540250 管理費区分 無 単-134号
計					7,210	
単価					6,554	円／空m3

参考資料（2）

単-104号　　DF540710

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転（床掘）（治山林道）	単位	日	数量	1	単価	56,080
規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,030	30,030	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	58	152	8,816	Z006702002 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.45m3	供用日	1.39	12,400	17,236	ME00100101 管理費区分 無
計					56,082	
単価					56,080	円／日
J01 バックホウ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)					

参考資料（2）

単-105号　　DE541050

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ機能付)運転(製作設備)（治山林道)排ｶﾞｽ型(3次)山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	61,120
規格	標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,030	30,030	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	104	152	15,808	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.39	11,000	15,290	L001010004 管理費区分 無
計					61,128	
単価					61,120	円／日
J01 バックホウ賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（2）

単-106号　　DXC33990

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	生コンクリート 単価補正を含む	単位	m3	数量	10	単価	29,500
規格	18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下 通常						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	m３	10	29,500	295,000	Z002012010 管理費区分 無
計					295,000	
単価					29,500	円／m3
J01 生コンクリート種別	18－8－40					
J02 セメント種別	高炉セメント					
J03 水セメント比	W/C=60%以下					
J04 生コン区分	通常					

参考資料（2）

単-107号　　DXC33220

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車打設手間	単位	m3	数量	10	単価	8,016
規格	無筋構造物 30m3未満 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	30,975	9,292	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.6	28,980	17,388	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	24,885	37,327	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
コンクリートポンプ車運転（治山林道）トラック架装・ブーム式９０～１１０ｍ３／ｈ	圧送管組立の有無＝無：	時間	1	15,360	15,360	DE540750 管理費区分 無 単-135号
諸経費	1%	式	1		793	ZS7000001 管理費区分 無
計					80,160	
単価					8,016	円／m3
J01 構造物種別 J02 設計日打込量 治山 J03 山林砂防工適用区分	無筋構造物 30m3未満 しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-108号　　DE130020

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	養生工（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	956.8
規格	無筋構造物 一般養生 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08	30,975	2,478	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.25	24,885	6,221	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸経費	10%	式	1		869	ZS7000001 管理費区分 無
計					9,568	
単価					956.8	円／m3
J01 構造物種別 J02 養生工の種類 J03 山林砂防工適用区分	無筋構造物 一般養生 しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-109号　　DF220060

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打継面清掃（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	347.9
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.02	30,975	619	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.1	24,885	2,488	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	12%	式	1		372	Z57000001 管理費区分 無
計					3,479	
単価					347.9	円／m3
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-110号　　DXK27005

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	kg	数量	1.000	単価	188
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	188,000	188,000	WB810010 管理費区分 無 単-136号
計					188,000	
単価					188	円／kg
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（2）

単-111号　　DXC33020

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車打設	単位	m3	数量	10	単価	40,530
規格	無筋構造物 30m3未満 0m 18-8-40 高炉セメント使用 施工なし W/C=60%以下 通常一般養生 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 単価補正を含む	生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：	m3	10.7	29,500	315,650	DXC33990 管理費区分 無 単-106号
コンクリートポンプ車打設手間	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3未満：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	8,016	80,160	DXC33220 管理費区分 無 単-107号
養生工（治山林道）	構造物種別＝無筋構造物：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	956.8	9,568	DE130020 管理費区分 無 単-108号
計					405,378	
単価					40,530	円／m3
J01 構造物種別 J02 設計日打設量 治山 J03 配管長さ	無筋構造物 30m3未満 0 m					
J04 生コンクリート種別 J05 セメント種別 J06 打継面清掃施工区分	18－8－40 高炉セメント使用 施工なし					
J07 水セメント比 J08 生コン区分 J10 養生工の種類	W/C=60%以下 通常 一般養生					
J11 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-112号　　DXC34102

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠	単位	m2	数量	100	単価	10,340
規格	無筋構造物 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.1	30,975	96,022	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	15.7	31,290	491,253	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	10	24,885	248,850	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	23.7%	式	1		198,161	ZS7000001 管理費区分 無
計					1,034,286	
単価					10,340	円／m2
J01 構造物種別 J02 山林砂防工適用区分	無筋構造物 しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-113号　　DXC35600

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材（点在）設置	単位	m2	数量	10	単価	914.3
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.06	24,885	1,493	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
吸い出し防止材	引張強度 9.8kN/m以上	m2	10	765	7,650	ZA10220350 管理費区分 無
計					9,143	
単価					914.3	円／m2
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-114号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	36,400
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m3	1	36,398.25	36,398	Q001611002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					36,400	
単価					36,400	円／m3
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	人力施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

参考資料（2）

単-115号　　WR020051

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	4,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	無筋Co	m3	100	4,700	470,000	Y007600000-001 管理費区分 T
計					470,000	
単価					4,700	円／m3

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-116号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,261
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,042.3		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	26,670	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	14.4km以下 全ての費用					

参考資料（2）

単-117号　　DXC55460

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう締切	単位	m2	数量	10	単価	15,220
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	170	17	2,890	Z006082001 管理費区分 無
普通作業員		人	6	24,885	149,310	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					152,200	
単価					15,220	円／m2
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-118号　　DXC55490

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パイプ水替	単位	m	数量	100	単価	4,125
規格	硬質塩ビ管径300mm 6ヶ月未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニール管損料	パイプ規格＝硬質塩ビ管径300mm：使用期間＝6ヶ月未満(55%)：	式	1	412,500	412,500	DXC55495 管理費区分 無 単-137号
計					412,500	
単価					4,125	円／m
J01 パイプ規格 J02 使用期間	硬質塩ビ管径300mm 6ヶ月未満					

参考資料（2）

単-119号　　DXC55490

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パイプ水替	単位	m	数量	100	単価	4,125
規格	硬質塩ビ管径300mm 6ヶ月未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニール管損料	パイプ規格＝硬質塩ビ管径300mm：使用期間＝6ヶ月未満(55%)：	式	1	412,500	412,500	DXC55495 管理費区分 無 単-137号
計					412,500	
単価					4,125	円／m
J01 パイプ規格 J02 使用期間	硬質塩ビ管径300mm 6ヶ月未満					

参考資料（2）

単-120号　　DXC31650

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	林道・車道土工合成単価土砂	単位	m3	数量	1	単価	804
規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 20m 10t　山積0.45m3（平積0.35m3）　5,000m3未満 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工バックホウ（林道）	作業種別＝地山の掘削積込：施工土量＝5,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	804.2	804	DXC30141 管理費区分 無 単-138号
計					804	
単価					804	円／m3
J01 土質 J02 運搬距離(実数入力) J03 ダンプトラック規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 20 m 10t					
J04 バックホウ機種・規格 J05 施工土量 J06 ダンプトラック作業条件	山積0.45m3（平積0.35m3） 5,000m3未満 普通					

参考資料（2）

単-121号　　DXC31650

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	林道・車道土工合成単価土砂	単位	m3	数量	1	単価	804
規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 10m 10t　山積0.45m3（平積0.35m3）　5,000m3未満 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工バックホウ（林道）	作業種別＝地山の掘削積込：施工土量＝5,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	804.2	804	DXC30141 管理費区分 無 単-138号
計					804	
単価					804	円／m3
J01 土質 J02 運搬距離(実数入力) J03 ダンプトラック規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 10 m 10t					
J04 バックホウ機種・規格 J05 施工土量 J06 ダンプトラック作業条件	山積0.45m3（平積0.35m3） 5,000m3未満 普通					

参考資料（2）

単-122号　　DXC31650

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	林道・車道土工合成単価土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,208
規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 36m 10t　山積0.45m3（平積0.35m3）　5,000m3未満 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工バックホウ（林道）	作業種別＝地山の掘削：施工土量＝5,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	690.3	690	DXC30141 管理費区分 無 単-139号
機械土工バックホウ（林道）	作業種別＝ルーズな状態の積込：施工土量＝5,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	743.9	743	DXC30141 管理費区分 無 単-140号
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）＝0.02km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝10t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：タイヤ損耗費＝普通：	m3	1	775.9	775	DE120260 管理費区分 無 単-141号
計					2,208	
単価					2,208	円／m3
J01 土質 J02 運搬距離(実数入力) J03 ダンプトラック規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 36 m 10t					
J04 バックホウ機種・規格 J05 施工土量 J06 ダンプトラック作業条件	山積0.45m3（平積0.35m3） 5,000m3未満 普通					

参考資料（2）

単-123号　　DXC31650

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	林道・車道土工合成単価土砂	単位	m3	数量	1	単価	690
規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 10t　山積0.45m3（平積0.35m3）　5,000m3未満 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工バックホウ（林道）	作業種別＝地山の掘削：施工土量＝5,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	690.3	690	DXC30141 管理費区分 無 単-139号
計					690	
単価					690	円／m3
J01 土質 J03 ダンプトラック規格 J04 バックホウ機種・規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 10t 山積0.45m3（平積0.35m3）					
J05 施工土量 J06 ダンプトラック作業条件	5,000m3未満 普通					

参考資料（2）

単-124号　　DF540100

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型 2次］（治山林道）山積0.45m3（平積0.35m3）	単位	時間	数量	1	単価	9,032
規格	岩石工の割増対象にしない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	30,030	5,105	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	8.6	152	1,307	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	2,620	2,620	M000202016 管理費区分 無
計					9,032	
単価					9,032	円／時間
J01 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない					

参考資料（2）

単-125号　　DF540100

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型 2次］（治山林道)山積0.45m3（平積0.35m3）	単位	時間	数量	1	単価 9,032
規格	岩石工の割増対象にしない					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	30,030	5,105	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	8.6	152	1,307	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	2,620	2,620	M000202016 管理費区分 無
計					9,032	
単価					9,032	円／時間
J01 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない					

参考資料（2）

単-126号　　DF540250

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道)4t積級	単位	時間	数量	1	単価 7,210
規格	岩石工の割増対象にしない 良好					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,670	4,533	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.4	152	820	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	４ｔ積級　良好	時間	1	57	57	Z010020042 管理費区分 無
計					7,210	
単価					7,210	円／時間
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 良好					

参考資料（2）

単-127号　　DXC55460

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう締切	単位	m2	数量	10	単価	15,220
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	170	17	2,890	Z006082001 管理費区分 無
普通作業員		人	6	24,885	149,310	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					152,200	
単価					15,220	円／m2
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-128号　　DXC55490

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パイプ水替	単位	m	数量	100	単価	4,125
規格	硬質塩ビ管径300mm 6ヶ月未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニール管損料	パイプ規格＝硬質塩ビ管径300mm：使用期間＝6ヶ月未満(55%)：	式	1	412,500	412,500	DXC55495 管理費区分 無 単-137号
計					412,500	
単価					4,125	円／m
J01 パイプ規格 J02 使用期間	硬質塩ビ管径300mm 6ヶ月未満					

参考資料（2）

単-129号　　DF541760

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転（治山林道）	単位	日	数量	1	単価	48,380
規格	標準						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,030	30,030	R0114 管理費区分 無 労増率 0%
軽油		L	37	152	5,624	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積0.28m3 1.7t吊	供用日	1.58	8,060	12,734	M000202100 管理費区分 無
計					48,388	
単価					48,380	円／日
J01 バックホウ供用日当り運転時間	標準					

参考資料（2）

単-130号　　DF541750

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬車運転（治山林道）	単位	日	数量	1	単価	39,870
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,030	30,030	R0114 管理費区分 無 労増率 0%
軽油		L	8	152	1,216	Z006702002 管理費区分 無
不整地運搬車［クローラ型油圧ダンプ式］	積載質量２．５ｔ	日	1.66	5,200	8,632	L001030007 管理費区分 無
計					39,878	
単価					39,870	円／日

参考資料（2）

単-131号　　WYB00058

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転（治山林道）	単位	日	数量	1	単価	48,380
規格	標準						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,030	30,030	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	37	152	5,624	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次） 山積0.28m3 1.7t吊	供用日	1.58	8,060	12,734	M000202100 管理費区分 無
計					48,388	
単価					48,380	円／日

参考資料（2）

単-132号　　WYB00059

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬車運転（治山林道）	単位	日	数量	1	単価	39,870
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,030	30,030	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	8	152	1,216	Z006702002 管理費区分 無
不整地運搬車［クローラ型油圧ダンプ式］	積載質量２．５ｔ	日	1.66	5,200	8,632	L001030007 管理費区分 無
計					39,878	
単価					39,870	円／日

参考資料（2）

単-133号　　DR540130

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］（治山林道)排ガス型（第1次） 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	8,842
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	30,030	5,105	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	8.6	152	1,307	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ３	時間	1	2,430	2,430	M000202028 管理費区分 無
計					8,842	
単価					8,842	円／時間

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-134号　　DR540250

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道)4t積級	単位	時間	数量	1	単価	7,210
規格	岩石工の割増対象にしない 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,670	4,533	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.4	152	820	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	４ｔ積級　良好	時間	1	57	57	Z010020042 管理費区分 無
計					7,210	
単価					7,210	円／時間
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 良好					

三重県　農林水産部

参考資料（3）

単-135号　　DR540750

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車運転（治山林道）トラック架装・ブーム式９０～１１０m３／h	単位	時間	数量	1	単価	15,360
規格	無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	30,030	4,504	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	13	152	1,976	Z006702002 管理費区分 無
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力 ９０～１１０m３／h	時間	1	8,880	8,880	M000903010 管理費区分 無
計					15,360	
単価					15,360	円／時間
J01 圧送管組立の有無	無					

参考資料（3）

単-136号　　WB810010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	188,000
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５ Ｄ１６～２５	t	1.03	111,000	114,330	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	73,657.5	73,657	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		13	ZS3000004 管理費区分 無
計					188,000	
単価					188,000	円／ｔ
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16～25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無（鉄筋割合10%未満含む）					
J09 構造物種別による補正	補正無（一般構造物）					

参考資料 (3)

単-137号　　DXC55495

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩化ビニール管損料	単位	式	数量	1	単価	412,500
規格	硬質塩ビ管径300mm 6ヶ月未満(55%)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管（接着受口片受直管）	VU－３００	m	100	4,125	412,500	ZA10240470 管理費区分 無
計					412,500	
単価					412,500	円／式
J01 パイプ規格 J02 使用期間	硬質塩ビ管径300mm 6ヶ月未満(55%)					

参考資料 (3)

単-138号　　DXC30141

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械土工バックホウ（林道）	単位	m3	数量	100	単価	804.2
規格	地山の掘削積込 5,000m3未満 なし　砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）後方超小旋回型（掘削積込、積込）	土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：	日	1.2	67,020	80,424	DE542330 管理費区分 無 単-142号
計					80,424	
単価					804.2	円／m3
J01 作業種別 J02 施工土量 J03 制限の有無	地山の掘削積込 5,000m3未満 なし					
J04 土質名 J05 障害物の有無	砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし					

参考資料（3）

単-139号　　DXC30141

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械土工バックホウ（林道）	単位	m3	数量	100	単価	690.3
規格	地山の掘削 5,000m3未満 なし　砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道） 後方超小旋回型（掘削積込、積込）	土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：	日	1.03	67,020	69,030	DE542330 管理費区分 無 単-143号
計					69,030	
単価					690.3	円／m3
J01 作業種別 J02 施工土量 J03 制限の有無	地山の掘削 5,000m3未満 なし					
J04 土質名 J05 障害物の有無	砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし					

参考資料（3）

単-140号　　DXC30141

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械土工バックホウ（林道）	単位	m3	数量	100	単価	743.9
規格	ﾙｰｽﾞな状態の積込 5,000m3未満 なし　砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道） 後方超小旋回型（掘削積込、積込）	土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：	日	1.11	67,020	74,392	DE542330 管理費区分 無 単-144号
計					74,392	
単価					743.9	円／m3
J01 作業種別 J02 施工土量 J03 制限の有無	ﾙｰｽﾞな状態の積込 5,000m3未満 なし					
J04 土質名 J05 障害物の有無	砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし					

参考資料（3）

単-141号　　DR120260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	775.9
規格	0.02km 上記以外 10t 粘性土・砂・砂質土・礫質土　バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）　普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道）10t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝普通：	時間	0.73	10,630	7,759	DE540280 管理費区分 無 単-145号
計					7,759	
単価					775.9	円／m3
J01 運搬距離（実数入力） J02 運搬状況による係数β J03 機種	0.02 km 上記以外 10t					
J04 土質 J05 積込機種・規格 J06 タイヤ損耗費	粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 普通					

参考資料（4）

単-142号　　DR542330

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）後方超小旋回型（掘削積込、積込）	単位	日	数量	1	単価	67,020
規格	砂・砂質土・粘性土・礫質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,030	30,030	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	65	152	9,880	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	供用日	1.49	18,200	27,118	M000202123 管理費区分 無
計					67,028	
単価					67,020	円／日
J01 土質名	砂・砂質土・粘性土・礫質土					

参考資料（4）

単-143号　　DF542330

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道)後方超小旋回型（掘削積込、積込）	単位	日	数量	1	単価	67,020
規格	砂・砂質土・粘性土・礫質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,030	30,030	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	65	152	9,880	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	供用日	1.49	18,200	27,118	M000202123 管理費区分 無
計					67,028	
単価					67,020	円／日
J01 土質名	砂・砂質土・粘性土・礫質土					

参考資料（4）

単-144号　　DF542330

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道)後方超小旋回型（掘削積込、積込）	単位	日	数量	1	単価	67,020
規格	砂・砂質土・粘性土・礫質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,030	30,030	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	65	152	9,880	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	供用日	1.49	18,200	27,118	M000202123 管理費区分 無
計					67,028	
単価					67,020	円／日
J01 土質名	砂・砂質土・粘性土・礫質土					

参考資料（4）

単-145号　　DF540280

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道）10t積級	単位	時間	数量	1	単価	10,630
規格	岩石工の割増対象にしない 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,670	4,533	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	9.8	152	1,489	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	M000301005 管理費区分 無
タイヤ損耗費	１０ｔ積級　普通	時間	1	259	259	Z010020101 管理費区分 無
計					10,631	
単価					10,630	円／時間
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 普通					

506-k143480-00143-16(0)

登録単価／オプション単価

		工事名	令和6年度 小規模治山事業 第浄-1号工事(火の谷・烏ヶ上)

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000800007-001	土木補修用エポキシ樹脂注入材材料費	BOメジコン#301相当品	kg	5,200	令和 7	6	単-82
Y007600000-001	処分費	無筋Co	m3	4,700	令和 7	6	単-115
WYB00054	コンクリートアンカー用樹脂カプセル	ARｹﾐｶﾙｾｯﾀｰSUPER LL AP AP-20相当品	本	667			単-31
WYB00064	ラフテレーンクレーン賃料	25ｔ吊り、ホイールクレーン	日	56,500			単-66
WYB00051	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－６００	m	29,000			単-72
WYB00053	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－５００	m	19,400			単-73
WYB00030	根固め用袋材	ボトルユニット(FBU-10(S))相当品	袋	8,770			内-1
WYB00049	ブルーシート	3.6×5.4（#2000）	枚	825			内-4
WYB00061	役務費	重機搬入路	式	6,939			内-6
WYB00060	伐採集積費		式	169,720			内-7
WYB00063	処分費(根株)		t	22,000			内-10

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和6年度 小規模治山事業 第津-1号工事(火の谷・島ヶ上)

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考