【実施】

積算情報

設計書番号	507-k143440-00041-15(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【507-02353】一身田平野地区高度水利機能確保基盤整備事業区画整理工事
所属名	津農林水産事務所　農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 7年 8月19日		
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日		
単価適用年月日	令和 7年 6月27日		
適用単価地区	一般材料	D00：津	
	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
適用工種	ほ場整備工事		

積算時想定工事期間	令和 7年 8月25日 ～ 令和 8年 4月14日 （233日）

諸経費情報

共通仮設費	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
	主たる工種	８０：ほ場整備工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【507-02353】一身田平野地区高度水利機能確保基盤整備事業 区画整理工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ほ場整備工事
			工事区分	ほ場整備工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ほ場整備工事		式	1		81,461,784			
整地工		式	1		19,626,083			
整地工		式	1		19,626,083			
整地土工		式	1		11,567,359			内-1号 週休有
床抜土運搬		式	1		887,730			内-2号 週休有
畦畔工		式	1		35,234			内-3号 週休有
進入路工		式	1		10,872			内-4号 週休有
各筆排水施設工		式	1		257,604			内-5号 週休有
旧体撤去工		式	1		6,867,284			内-6号 週休有
道路工		式	1		4,358,703			
道路工		式	1		4,358,703			
道路土工		式	1		2,615,558			内-7号 週休有

三重県　農林水産部

507-k143440-00041-15(0)

設計内訳書

工事名	【507-02353】一身田平野地区高度水利機能確保基盤整備事業 区画整理工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ほ場整備工事
			工事区分	ほ場整備工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面工		式	1		1,743,145			内-8号 週休有
用水路工		式	1		23,801,894			
用水路工		式	1		23,801,894			
管水路土工		式	1		5,689,629			内-9号 週休有
管路工		式	1		10,824,923			内-10号 週休有
制水弁工		式	1		4,055,900			内-11号 週休有
空気弁工		式	1		1,378,300			内-12号 週休有
排泥工		式	1		155,849			内-13号 週休有
各筆給水栓工		式	1		1,383,764			内-14号 週休有
流末処理・既設放流工		式	1		313,529			内-15号 週休有
排水路工		式	1		33,381,404			
排水路工		式	1		33,381,404			

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	【507-02353】一身田平野地区高度水利機能確保基盤整備事業 区画整理工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ほ場整備工事
			工事区分	ほ場整備工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水路土工		式	1		2,372,130			内-16号 週休有
水路工		式	1		23,888,996			内-17号 週休有
附帯工		式	1		7,120,278			内-18号 週休有
仮設工		式	1		293,700			
安全費		式	1		293,700			
交通誘導警備員		式	1		293,700			内-19号 週休有
直接工事費		式	1		81,461,784			
共通仮設		式	1		7,947,594			
共通仮設費		式	1		1,135,594			
運搬費		式	1		447,800			
運搬費		式	1		447,800			内-20号 週休有
準備費		式	1		35,794			

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	【507-02353】一身田平野地区高度水利機能確保基盤整備事業 区画整理工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ほ場整備工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐開・除根		式	1		3,794			内-21号 週休有
木根等処分		式	1		32,000			内-22号 週休有
現場環境改善費（率計上） 80,575,786× 0.81%		式	1		652,000			
共通仮設費（率計上） 81,493,784× 8.36%		式	1		6,812,000			
純工事費		式	1		89,409,378			
現場管理費 89,409,378×31.03%		式	1		27,743,000			
工事原価		式	1		117,152,378			
一般管理費等 117,152,378×（16.75%+ 0.04%）		式	1		19,669,622			
工事価格		式	1		136,822,000			
消費税相当額 136,822,000×10%		式	1		13,682,200			
工事費計		式	1		150,504,200			

三重県　農林水産部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	ほ場整備工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	81,493,784	
4	直接工事費	81,461,784	
5	準備費（処分費）	32,000	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	917,998	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	81,493,784	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	80,575,786	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	8.2%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	8.36%	週休２日制補正係数 1.02有り
31	計上額　単独（追加工事）	6,812,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	6,812,000	
35	現場環境改善費対象工事費	81,461,784	
36	直接工事費	81,461,784	
37	非対象額計（－）	885,998	
38	管理費区分１	0	機械、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	885,998	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐｉ） 単独（追加工事）	80,575,786	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.81%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費 率（補正後）	0.81%	
54	計上額 単独（追加工事）	652,000	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	652,000	
58	共通仮設費（積上分）	483,594	
59	運搬費	447,800	
60	準備費・仮設費	35,794	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	0	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

共通仮設費

67	共通仮設費計	7,947,594	

現場管理費

1	主たる工種	ほ場整備工事	
2	単独（追加工事）純工事費	89,409,378	
3	単独（追加工事）　直接工事費	81,461,784	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	7,947,594	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	89,409,378	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	88,491,380	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	29.55%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：151日　工期：233日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	31.03%	週休２日制補正係数　1.05有り
29	計上額　単独（追加工事）	27,743,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	27,743,000	

一般管理費等

所属名　津農林水産事務所　農村基盤室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　ほ場整備工事

1	工事原価	117,152,378	
2	純工事費	89,409,378	
3	現場管理費	27,743,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	117,152,378	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	116,234,380	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	16.75%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	117,152,378	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　46,860 円
24	一般管理費等 率（補正後）	16.79%	
25	計上額　単独（追加工事）	19,669,622	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	19,669,622	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	整地土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ほ場整備整地工（土地改良）（標準区画0.3ha以上）	施工区分＝はぎ取り戻し（表土はぎ＋表土戻し＋表土整地）：計画平均区間面積（A）＝0.76ｈａ：計画区間短辺方向の現況平均勾配（B）＝0.001：障害物状況（D）＝少ない：ほ場からはぎ取る表土の厚さ（F）＝15cm：	ｈａ	6.08	912,200	5,546,176			DB109010 管理費区分 無 単-1号
ほ場整備整地工（土地改良）（標準区画0.3ha以上）	施工区分＝基盤切盛＋畦畔築立＋基盤整地：計画平均区間面積（A）＝0.76ｈａ：計画区間短辺方向の現況平均勾配（B）＝0.001：現況排水状況（C）＝2：障害物状況（D）＝少ない：基盤土質状態（E）＝粘性土・レキ質土：	ｈａ	6.09	988,700	6,021,183			DB109010 管理費区分 無 単-2号
合　計					11,567,359			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	床抜土運搬					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床上土運搬		m3	1,270	699	887,730			WYB00118 管理費区分 無 単-3号
合　計					887,730			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	畦畔工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
畦畔工（基準時間方式）	施工区分＝A型 田差 0~0.20：法面締固めの有無＝法面締固め無し	m	99	355.9	35,234			DXB42005 管理費区分 無 単-4号
合 計					35,234			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	進入路工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
進入路工	2-A	箇所	9	1,208	10,872			WYB00076 管理費区分.無 単-5号
合 計					10,872			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	各箇排水施設工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m３	4.9	10,160	49,784			CB210030 管理費区分 無 単-6号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝投入＋まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝計上しない：	m３	4.4	3,215	14,146			DB101020 管理費区分 無 単-7号
角落し	320×180×450mm	箇所	19	5,454	103,626			WYB00075 管理費区分 無 単-8号
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設（薄肉管ＶＵ）	呼び径区分（薄肉管ＶＵ）＝呼び径 φ150mm：形状区分＝直管（両差し口）：	m	33.5	2,688	90,048			DXB09021 管理費区分 無 単-9号
合 計					257,604			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	旧体撤去工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m３	173.6	8,626	1,497,473			WB824010 管理費区分 無 単-10号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	173.6	1,892	328,451			CB227010 管理費区分 無 単-11号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	173.6	2,110	366,296			ZA10653380 管理費区分 T
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m３	207.4	17,610	3,652,314			WB824010 管理費区分 無 単-12号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	207.4	2,337	484,693			CB227010 管理費区分 無 単-13号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	旧体撤去工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	207.4	2,500	518,500			ZA10653370 管理費区分 T
舗装版破砕	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	5.7	216.7	1,235			CB430310 管理費区分 無 単-14号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	0.57	3,808	2,170			CB227010 管理費区分 無 単-15号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	0.57	2,110	1,202			ZA10653380 管理費区分 T
ネットフェンス（本体）撤去	ネットフェンス柵高（m）＝1.0m：基礎状況＝ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸを設置する場合：作業区分＝廃棄：	m	11.8	1,267	14,950			DB102670 管理費区分 無 単-16号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	旧体撤去工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					6,867,284			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	道路土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝有り：施工数量＝普通土30,000m3未満・湿地軟弱土：	m 3	30	337.2	10,116			CB210100 管理費区分 無 単-17号
盛土	ブル16t級 敷均し	m3	701	245	171,745			WYB00121 管理費区分 無 単-18号
搬入盛土	B≧3.0m	m3	480	3,570	1,713,600			WYB00007 管理費区分 無 単-19号
路肩盛土		m3	53	1,643	87,079			WYB00129 管理費区分 無 単-20号
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	135	915.3	123,565			CB220010 管理費区分 無 単-21号
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り：現場制約の有無＝有り：土質＝砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	220	1,519	334,180			CB220010 管理費区分 無 単-22号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	道路土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	335	456.4	152,894			CB220010 管理費区分 無 単-23号
表土掘削、表土埋戻（土地改良）	施工区分＝表土掘削：	m 2	354	63.22	22,379			DB114020 管理費区分 無 単-24号
合　計					2,615,558			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	路面工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m2	2,735	130	355,550			CB410010 管理費区分 無 単-25号 B=4.0m
不陸整正	同上	m2	800	130	104,000			CB410010 管理費区分 無 単-26号 B=3.0m
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝49mm以上55mm未満：補足材料＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40：費用の内訳＝全ての費用：	m2	2,188	460.4	1,007,355			CB410010 管理費区分 無 単-27号
不陸整正	同上	m2	600	460.4	276,240			CB410010 管理費区分 無 単-28号
合 計					1,743,145			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	管水路土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m3	1,424	300.1	427,342			CB210030 管理費区分 無 単-29号
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝タンパ 区分1：バックホウ規格＝バックホウ山積0.80m3（平積0.60m3）：	m3	3	10,190	30,570			DB107010 管理費区分 無 単-30号 S1-1
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ 区分1：バックホウ規格＝バックホウ山積0.80m3（平積0.60m3）：	m3	71	9,128	648,088			DB107010 管理費区分 無 単-31号 S1-2
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝タンパ 区分1：バックホウ規格＝バックホウ山積0.80m3（平積0.60m3）：	m3	115	10,190	1,171,850			DB107010 管理費区分 無 単-32号 S2
基礎B1	流用土 人力+タンパ	m3	35	3,003	105,105			WYB00008 管理費区分 無 単-33号
埋戻B2	流用土 人力+コンパクター	m3	221	2,570	567,970			WYB00009 管理費区分 無 単-34号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	管水路土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻B3	流用土 ハンドガイド式振動ローラ	m3	261.	2,576	672,336			WYB00123 管理費区分 無 単-35号
埋戻B4	同上	m3	4.	2,576	10,304			WYB00122 管理費区分 無 単-36号
埋戻B4	流用土 搭乗式振動ローラ	m3	647.	2,389	1,545,683			WYB00012 管理費区分 無 単-37号
基面整正		m 2	470	483.5	227,245			CB210080 管理費区分 無 単-38号
残土処理		m3	256.	1,106	283,136			WYB00253 管理費区分 無 単-39号
合 計					5,689,629			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	管路工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝350～400mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝85箇所：施工延長＝341.1m：	m	341.1	15,550	5,304,105			DB107030 管理費区分 無 単-40号 TSVUφ400
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝350～400mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝10箇所：施工延長＝40m：	m	40.	17,640	705,600			DB107030 管理費区分 無 単-41号 RRVUφ400
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝250～300mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝53箇所：施工延長＝212.3m：	m	212.3	6,717	1,426,019			DB107030 管理費区分 無 単-42号 TSVUφ250
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝250～300mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝6箇所：施工延長＝24m：	m	24.	7,886	189,264			DB107030 管理費区分 無 単-43号 RRVUφ250
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝125～150mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝11箇所：施工延長＝44.6m：	m	44.6	2,482	110,697			DB107020 管理費区分 無 単-44号 TSVUφ125
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝125～150mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝2箇所：施工延長＝8m：	m	8	2,877	23,016			DB107020 管理費区分 無 単-45号 RRVUφ125

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	管路工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝350～400mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝3m：	m	3	12,760	38,280			DB107030 管理費区分 無 単-46号 VUφ400切管
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝350～400mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝1.5m：	m	1.5	10,170	15,255			DB107030 管理費区分 無 単-47号 VUφ350切管
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝250～300mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝1m：	m	1	5,547	5,547			DB107030 管理費区分 無 単-48号 VUφ250切管
硬質塩ビ管TS継手 ベンド	φ400×45°	個	4	103,000	412,000			WYB00173 管理費区分 無
硬質塩ビ管TS継手 ベンド	φ400 ×22° 1/2	個	2	78,300	156,600			WYB00174 管理費区分 無
硬質塩ビ管ＴＳ継手 ベンド	φ350×22° 1/2	個	1	46,200	46,200			ZA10242040 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	管路工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩ビ管TS継手 ベンド	φ125 ×22° 1/2	個	2	7,550	15,100			WYB00176 管理費区分 無
硬質塩ビ管TS継手 ベンド	φ400 ×11° 1/4	個	1	68,300	68,300			WYB00177 管理費区分 無
硬質塩ビ管TS接手異形ソケット	φ400 ×350	個	1	42,400	42,400			WYB00178 管理費区分 無
硬質塩ビ管TS接手異形ソケット	φ400 ×250	個	2	214,000	428,000			WYB00181 管理費区分 無
硬質塩ビ管TS接手異形ソケット	φ250 ×125	個	1	94,900	94,900			WYB00182 管理費区分 無
硬質塩ビ管ＴＳ継手 チーズ	φ400 ×φ400	個	2	181,900	363,800			WYB00183 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	管路工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　チーズ	φ400　×φ75	個	7	99,500	696,500			WYB00184 管理費区分 無
硬質塩ビ管ＴＳ継手　チーズ	φ250×φ75	個	10	16,300	163,000			ZA10242330 管理費区分 無
硬質塩ビ管ＴＳ継手　チーズ	φ125　×φ75	個	2	4,320	8,640			WYB00185 管理費区分 無
ﾌﾗﾝｼﾞ付きT字管(空気弁)	φ400　×75	個	2	77,300	154,600			WYB00186 管理費区分 無
ﾌﾗﾝｼﾞ付きT字管(空気弁)	φ250　×75	個	1	48,500	48,500			WYB00187 管理費区分 無
ﾌﾗﾝｼﾞ付きT字管(空気弁)	φ125　×75	個	1	35,600	35,600			WYB00188 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	管路工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾗﾝｼﾞ付きT字管(排泥管)	φ400×100	個	1	81,600	81,600			WYB00189 管理費区分 無
埋設表示テープ		m	696	275	191,400			WYB00020 管理費区分 無 単-49号
合　計					10,824,923			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	制水弁工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁据付	φ400	個	2	1,490,000	2,980,000			WYB00021 管理費区分 有 単-50号
制水弁据付	φ250	個	1	618,300	618,300			WYB00079 管理費区分 有 単-51号
制水弁保護工	φ400(H=1.2m)	箇所	2	166,500	333,000			WYB00024 管理費区分 有 単-52号
制水弁保護工	A型 φ250～300(H=1.0m)	箇所	1	124,600	124,600			WYB00080 管理費区分 有 単-53号
合 計					4,055,900			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	空気弁工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気弁据付	φ100～300用	個	2	134,100	268,200			WYB00027 管理費区分 有 単-54号
空気弁据付	φ350～400用	個	2	187,500	375,000			WYB00213 管理費区分 有 単-55号
空気弁保護工	φ100～φ300(H=0.6m) A型	箇所	1	157,600	157,600			WYB00028 管理費区分 有 単-56号
空気弁保護工	φ100～φ350(H=1.0m) B型	箇所	1	177,100	177,100			WYB00208 管理費区分 有 単-57号
空気弁保護工	φ400～(H=1.2m) C型	箇所	2	200,200	400,400			WYB00215 管理費区分 有 単-58号
合 計					1,378,300			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	排泥工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土工	φ100 土被りH=600	m	5.8	2,182	12,655			WYB00220 管理費区分 無 単-59号
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝1箇所：施工延長＝4.5m ：	m	4.5	1,121	5,044			DB107020 管理費区分 無 単-60号 VUφ100
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ100×90°	個	1	4,570	4,570			ZA10241780 管理費区分 無
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ100×22° 1/2	個	2	4,000	8,000			ZA10241800 管理費区分 無
MFジョイント	φ100	個	1	33,220	33,220			WYB00033 管理費区分 有 単-61号
制水弁据付	同上	個	1	73,870	73,870			WYB00034 管理費区分 無 単-62号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	排泥工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁保護工	耕地下用	箇所	1	18,490	18,490			WYB00035 管理費区分 無 単-63号
合　計					155,849			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	各筆給水栓工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土工	タイプ1 土被りH=600	m	59	2,085	123,015			WYB00038 管理費区分 無 単-64号
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝59m：	m	59	1,882	111,038			DB107020 管理費区分 無 単-65号 VPφ75
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝13m：	m	13	2,497	32,461			DB107020 管理費区分 無 単-66号 HIVPφ75
ビニールエルボ ＨＩ ９０°	φ７５	個	19	1,120	21,280			ZV10216400 管理費区分 Y
硬質塩ビ管ＴＳ継手 ベンド	φ75×22° 1/2	個	2	2,300	4,600			ZA10241760 管理費区分 無
自動給水栓工	φ75	箇所	8	88,640	709,120			WYB00042 管理費区分 無 単-67号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	各筆給水栓工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
手動給水栓工	φ75	箇所	11	34,750	382,250			WYB00043 管理費区分 有 単-68号
合 計					1,383,764			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	流末処理・既設放流工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝250～300mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝0.6m：：	m	0.6	3,904	2,342			DB107030 管理費区分 無 単-69号 VUφ200
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝125～150mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝0.5m：：	m	0.5	2,688	1,344			DB107020 管理費区分 無 単-70号 VUφ150
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝1m：	m	1	1,516	1,516			DB107020 管理費区分 無 単-71号 VUφ100
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝1箇所：施工延長＝7.5m：：	m	7.5	1,437	10,777			DB107020 管理費区分 無 単-72号 VUφ75
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ75×45°	個	2	2,300	4,600			ZA10241750 管理費区分 無
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ75×22° 1/2	個	2	2,300	4,600			ZA10241760 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	流末処理・既設放流工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手異径ソケット	φ250mm×φ200mm	個	1	15,500	15,500			ZA10241400 管理費区分 無
硬質塩ビ管ＴＳ継手異径ソケット	φ200mm×φ150mm	個	1	11,000	11,000			ZA10241390 管理費区分 無
硬質塩ビ管ＴＳ継手異径ソケット	φ150mm×φ100mm	個	1	3,090	3,090			ZA10241370 管理費区分 無
硬質塩ビ管ＴＳ継手異 径ソケット	φ125mm　×φ100mm	個	1	1,890	1,890			WYB00239 管理費区分 無
硬質塩ビ管ＴＳ継手異径ソケット	φ100mm×φ75mm	個	2	1,040	2,080			ZA10241350 管理費区分 無
制水弁据付	φ75	個	2	83,850	167,700			WYB00125 管理費区分 有 単-73号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	流末処理・既設放流工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁保護工	耕地下用	箇所	1	18,490	18,490			WYB00126 管理費区分 無 単-74号
制水弁保護工	C型(道路用) φ75～100(H=0.6m)	箇所	1	68,600	68,600			WYB00127 管理費区分 有 単-75号
合 計					313,529			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	排水路土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝有り：施工数量＝普通土30,000m3未満・湿地軟弱土：	m３	3	337.2	1,011			CB210100 管理費区分 無 単-76号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m３	87	256.5	22,315			CB210030 管理費区分 無 単-77号 プレハブ
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m３	340	300.1	102,034			CB210030 管理費区分 無 単-78号 有孔フリューム
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	694	245.2	170,168			CB210510 管理費区分 無 単-79号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝盛土：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m３	147	1,643	241,521			DB101020 管理費区分 無 単-80号
埋戻	機械併用人力	m3	167	2,570	429,190			WYB00047 管理費区分 無 単-81号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	附帯工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	11.3	33,660	380,358			CB240010 管理費区分 無 単-89号
コーナー工		式	1	15,820	15,820			WYB00166 管理費区分 無 単-90号
道路横断暗渠工	D1-1横断暗渠工	式	1	796,900	796,900			WYB00091 管理費区分 無 単-91号
道路横断暗渠工	D1-2横断暗渠工	式	1	404,200	404,200			WYB00130 管理費区分 無 単-92号
道路横断暗渠工	D1-3横断暗渠工	式	1	779,700	779,700			WYB00134 管理費区分 無 単-93号
道路横断暗渠工	D1-4横断暗渠工	式	1	413,800	413,800			WYB00140 管理費区分 無 単-94号 (1)

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	附帯工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路横断暗渠工	D1-4横断暗渠工	式	1	612,200	612,200			WYB00143 管理費区分 無 単-95号 (2)
道路横断暗渠工	D1-5横断暗渠工	式	1	1,045,000	1,045,000			WYB00145 管理費区分 無 単-96号 (2)
取付工	D1-1・D1-3取付工	式	1	299,200	299,200			WYB00133 管理費区分 無 単-97号
取付工	D1-2取付工・D1-5横断暗渠工(1)	式	1	629,700	629,700			WYB00148 管理費区分 無 単-98号
取付工	R-7市道取付工・D1-5横断暗渠工(3)	式	1	916,000	916,000			WYB00150 管理費区分 無 単-99号
合流工	D1-5合流工	式	1	135,100	135,100			WYB00152 管理費区分 無 単-100号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	排水路土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	28	915.3	25,628			CB220010 管理費区分 無 単-82号
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	627	456.4	286,162			CB220010 管理費区分 無 単-83号
法面整形	同上	m 2	1,483	456.4	676,841			CB220010 管理費区分 無 単-84号 水平面仕上
基面整正		m 2	863	483.5	417,260			CB210080 管理費区分 無 単-85号
合 計					2,372,130			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	水路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレハブ水路	PL(B)600×1500底張	m	296.8	37,830	11,227,944			WYB00053 管理費区分 無 単-86号
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分＝設置：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝5本/10m：	m	441.4	21,710	9,582,794			DXK28510 管理費区分 無 単-87号 600×600
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	同上	m	175.1	17,580	3,078,258			DXK28510 管理費区分 無 単-88号 500×500
合 計					23,888,996			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	附帯工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合流桝工	合流工(1)	式	1	125,400	125,400			WYB00098 管理費区分 無 単-101号
合流桝工	合流工(2)	式	1	111,500	111,500			WYB00161 管理費区分 無 単-102号
合流桝工	合流工(3)	式	1	113,100	113,100			WYB00159 管理費区分 無 単-103号
合流桝工	合流工(4)	式	1	111,800	111,800			WYB00157 管理費区分 無 単-104号
合流桝工	合流工(5)	式	1	112,300	112,300			WYB00155 管理費区分 無 単-105号
合流桝工	合流工(6)	式	1	118,200	118,200			WYB00164 管理費区分 無 単-106号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	附帯工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					7,120,278			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書	交通誘導警備員					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員費；仕様書条件明示	交通誘導警備員A人数＝8人；交通誘導警備員B人数＝8人；	式	1	293,700	293,700			DXK01052 管理費区分 無 単-107号
合 計					293,700			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書	運搬費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送（土地改良）	作業区分＝分解組立・輸送（往復）；機械質量区分＝ブルドーザ 20t級以上21t級以下；分解組立用クレーン賃料補正係数＝標準（1.0）；	回	1	447,800	447,800			DB116010 管理費区分 無 単-108号
合 計					447,800			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第21号内訳書	伐開・除根					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック運搬（伐開、除根、除草）（土地改良）	運搬距離＝9.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：	空m３	1.8	1,054	1,897			DB115920 管理費区分 無 単-109号
ダンプトラック運搬（伐開、除根、除草）（土地改良）	同上	空m３	1.8	1,054	1,897			DB115920 管理費区分 無 単-109号
合 計					3,794			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第22号内訳書	木根等処分					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木根等処分		式	1	32,000	32,000			WYB00128 管理費区分 有 単-110号
合 計					32,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1）

単-1号　　DB109010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ほ場整備整地工（土地改良）（標準区画0.3ha以上）	単位	ｈａ	数量	1	単価 912,200
規格	はぎ取り戻し（表土はぎ＋表土戻し＋表土整地）　0.76ｈａ 0.001 少ない 15cm					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	30,090	54,162	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	5.6	24,174	135,374	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
ブルドーザ運転（土地改良）	標準区画＝0.3ha以上：	日	5.385	96,630	520,352	DBK18006 管理費区分 無 単-111号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	同上	日	3.783	53,240	201,406	DBK10901 管理費区分 無 単-112号
諸雑費	0.1%	式	1		911	ZS7000001 管理費区分 無
計					912,205	
単価					912,200	円／ｈａ
J01 施工区分 J02 計画平均区間面積（A） J03 計画区間短辺方向の現況平均勾配（B）	はぎ取り戻し（表土はぎ＋表土戻し＋表土整地） 0.76 ｈａ 0.001					
J05 障害物状況（D） J07 ほ場からはぎ取る表土の厚さ（E）	少ない 15 cm					

参考資料（1）

単-2号　　DB109010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ほ場整備整地工（土地改良）（標準区画0.3ha以上）	単位	ｈａ	数量	1	単価 988,700
規格	基盤切盛＋畦畔築立＋基盤整地 0.76ｈａ 0.001　2 少ない 粘性土・レキ質土					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	30,090	48,144	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	5.4	24,174	130,539	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
ブルドーザ運転（土地改良）	標準区画＝0.3ha以上：	日	3.862	96,630	373,185	DBK18006 管理費区分 無 単-113号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	同上	日	8.188	53,240	435,929	DBK10901 管理費区分 無 単-114号
諸雑費	0.1%	式	1		987	ZS7000001 管理費区分 無
計					988,784	
単価					988,700	円／ｈａ
J01 施工区分 J02 計画平均区間面積（A） J03 計画区間短辺方向の現況平均勾配（B）	基盤切盛＋畦畔築立＋基盤整地 0.76 ｈａ 0.001					
J04 現況排水状況（C） J05 障害物状況（D） J06 基盤土質状態（E）	2 少ない 粘性土・レキ質土					

参考資料（1）

単-3号　　WYB00118

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床上土運搬	単位	m3	数量	1	単価	699
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	1	245.8	245	CB210020 管理費区分 無 単-115号
不整地運搬（土地改良）	運搬距離＝180m以下：	m3	1	454.4	454	DB101030 管理費区分 無 単-116号
計					699	
単価					699	円／m3

参考資料（1）

単-4号　　DXB42005

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	畦畔工（基準時間方式）	単位	m	数量	10	単価	355.9
規格	A型 田差 0～0.20 法面締固め無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝レキ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m2	7.8	456.4	3,559	CB220010 管理費区分 無 単-117号
計					3,559	
単価					355.9	円／m
J01 施工区分 J02 法面締固めの有無	A型 田差 0～0.20 法面締固め無し					

参考資料（1）

単-5号　WYB00076

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	進入路工	単位	箇所	数量	1	単価	1,208
規格	2-A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	1.97	245.2	483	CB210510 管理費区分 無 単-118号
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝礫質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1.59	456.4	725	CB220010 管理費区分 無 単-119号
計					1,208	
単価					1,208	円／箇所

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-6号　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	10,160
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,038		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1）

単-7号　　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	3,215
規格	埋戻 投入＋まき出し 粘性土・礫質土 計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.33	24,174	32,151	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					32,151	
単価					3,215	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 投入＋まき出し 粘性土・礫質土					
J04 締固め区分	計上しない.					

参考資料（1）

単-8号　　WYB00075

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	角落し	単位	箇所	数量	10	単価	5,454
規格	320×180×450mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
角落しまたは承水口設置	小運搬距離＝小運搬なし：製品区分＝角落し ：材料単価の計上区分＝材料単価を計上する ：ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分＝ﾘｻｲｸﾙ認定製品：	箇所	10	4,218	42,180	DXB42065 管理費区分 無 単-120号
U形用蓋（1種）	３００　４０×６×６０　リサイクル認定製品	枚	10	1,120	11,200	Z002320002 管理費区分 無
基面整正		m2	2.4	483.5	1,160	CB210080 管理費区分 無 単-121号
計					54,540	
単価					5,454	円／箇所

参考資料（1）

単-9号　　DXB09021

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設（薄肉管ＶＵ）	単位	m	数量	10	単価	2,688
規格	呼び径 φ150mm 直管（両差し口）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	PEVUφ150	本	2.44	6,400	15,616	YN10300007-005 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		312	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.09	30,090	2,708	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.13	28,152	3,659	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	24,174	4,593	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					26,888	
単価					2,688	円／m
J01 呼び径区分（薄肉管ＶＵ） J02 形状区分	呼び径 φ150mm 直管（両差し口）					

参考資料（1）

単-10号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	8,626
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	8,626.14	8,626	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,626	
単価					8,626	円／m３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-11号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,892
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,735.9		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	10.9km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-12号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	17,610
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1	17,605.2	17,605	Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					17,610	
単価					17,610	円／m３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-13号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,337
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,144.4		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	10.9km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	216.7
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.69	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単価	216.7		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用	単価	3,808		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,512		
労務構成比率		%	38.97			
運転手（一般）		%	38.97	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し					
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	11.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-16号　　DB102670

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ネットフェンス（本体）撤去	単位	m	数量	20	単価	1,267
規格	1.0m ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸを設置する場合 廃棄						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21	30,090	6,318	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.51	24,174	12,328	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）排ｶﾞｽ型（第3次）ｸﾛｰﾗ型0.5m3（平積0.4m3）		日	0.16	41,910	6,705	DBK10212 管理費区分 無 単-122号
計					25,351	
単価					1,267	円／m
J01 ネットフェンス柵高（m） J03 基礎状況 J04 作業区分	1.0m ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸを設置する場合 廃棄					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	337.2
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り　普通土30,000m3未満・湿地軟弱土						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				324.71		
労務構成比率		%	26.7			
運転手（特殊）		%	26.7	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.72			
軽油		%	18.72	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	54.58			
ブルドーザ［湿地］	排出ガス対策型（第３次基準値）　２０ｔ級	%	54.58	30,600	30,700	W000101110 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り					
J05 施工数量	普通土30,000m3未満・湿地軟弱土					

参考資料（1）

単-18号　　WYB00121

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土	単位	m3	数量	1	単価	245
規格	ブル16t級 敷均し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	1	245.2	245	CB210510 管理費区分 無 単-123号
計					245	
単価					245	円／m3

三重県　農林水産部

507-k143440-00041-15(0)

参考資料（1）

単-19号　　WYH00007

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	搬入盛土	単位	m3	数量	1	単価	3,570
規格	B≧3.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	1	245.2	245	CB210510 管理費区分 無 単-124号
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1.33	2,500	3,325	ZA10030420 管理費区分 無
計					3,570	
単価					3,570	円／m3

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-20号　　WYB00129

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路肩盛土	単位	m3	数量	1	単価	1,643
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝盛土：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：：	m３	1	1,643	1,643	DB101020 管理費区分 無 単-125号
計					1,643	
単価					1,643	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m２	数量	1	単価	915.3
規格	切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				874.32		
労務構成比率		%	80.61			
普通作業員		%	38.29	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	22.49	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	19.83	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	9.68			
軽油		%	9.68	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.71			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	9.71	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	915.3
規格	切土部 無し しゅ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	1,519
規格	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,484.9		
労務構成比率		%	99.17			
普通作業員		%	69.23	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	15.56	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.38	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.48			
ガソリン	レギュラー	%	0.48	149	165	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.35			
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.35	496	535	M000806001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 有り 有り					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	1,519
規格	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	456.4
規格	盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				433.37		
労務構成比率		%	75.2			
普通作業員		%	33.11	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	28.76	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	13.33	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.38			
軽油		%	12.38	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.42			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8m3（平積0．6m3）	%	12.42	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	456.4
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-24号　　DB114020

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表土掘削、表土埋戻（土地改良）	単位	m2	数量	100	単価	63.22
規格	表土掘削						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）	施工区分＝表土掘削：	日	0.113	55,950	6,322	DBK11402 管理費区分 無 単-126号
計					6,322	
単価					63.22	円／m2
J01 施工区分	表土掘削					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正 B=4.0m	単位	m2	数量	1	単価	130
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				124.5		
労務構成比率		%	68.86			
運転手（特殊）		%	44.09	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	12.86	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.59	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.32	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.02			
軽油		%	8.02	134	150	Z005702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.12			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	11.29	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	8.94	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正 B=4.0m	単位	m2	数量	1	単価	130
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	2.89	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正 B=3.0m	単位	m2	数量	1	単価	130
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				124.5		
労務構成比率		%	68.86			
運転手（特殊）		%	44.09	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	12.86	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.59	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.32	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.02			
軽油		%	8.02	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.12			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	11.29	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	8.94	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正 B=3.0m	単位	m2	数量	1	単価	130
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	2.89	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	460.4
規格	有り 49mm以上55mm未満 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				203.74		
労務構成比率		%	42.04			
運転手（特殊）		%	26.91	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.86	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.86	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.41	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	43.83			
クラッシャーラン	C－４０	%	38.93	1,200	5,000	Z002120003 管理費区分 無
軽油		%	4.9	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	14.13			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１m	%	6.9	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無

507-k143440-00041-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	460.4
規格	有り 49mm以上55mm未満 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	／単価	摘要
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１m	%	5.46	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	1.77	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J02 補足材料平均厚さ J03 補足材料	有り 49mm以上55mm未満 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	460.4
規格	有り 49mm以上55mm未満 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				203.74		
労務構成比率		%	42.04			
運転手（特殊）		%	26.91	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.86	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.86	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.41	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	43.83			
クラッシャーラン	Ｃ－４０	%	38.93	1,200	5,000	Z002120003 管理費区分 無
軽油		%	4.9	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	14.13			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	6.9	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無

三重県　農林水産部

507-k143440-00041-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	460.4
規格	有り 49mm以上55mm未満 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	5.46	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	1.77	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J02 補足材料平均厚さ J03 補足材料	有り 49mm以上55mm未満 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	300.1
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				281.39		
労務構成比率		%	65.67			
運転手（特殊）		%	65.67	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.97			
軽油		%	13.97	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.36			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	20.36	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）

単-30号　DB107010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管水路基礎（土地改良） S1-1	単位	m３	数量	10	単価	10,190
規格	砂・砂質土 使用しない タンパ　区分１　バックホウ山積0.80m3（平積0.60m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クッション用砂	リサイクル認定品	m3	13.2	3,967	52,364	YB10130001-003 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.32	30,090	9,628	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.34	28,152	9,571	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.09	24,174	26,349	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	12%	式	1		1,148	ZS7000001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	バックホウ規格＝バックホウ山積0.80m3（平積0.60m3）：	日	0.05	57,050	2,852	DBK10702 管理費区分 無 単-127号
計					101,912	
単価					10,190	円／ｍ３
J01 基礎区分 J02 現場発生土使用区分 J03 使用機械及び締固め区分	砂・砂質土 使用しない タンパ　区分１					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.80m3（平積0.60m3）					

参考資料（1）

単-31号　　DB107010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管水路基礎（土地改良） S1-2	単位	m3	数量	10	単価	9,128
規格	砂・砂質土 使用しない コンパクタ　区分1　バックホウ山積0.80m3（平積0.60m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クッション用砂	リサイクル認定品	m3	13.2	3,967	52,364	YB10130001-003 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.25	30,090	7,522	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.92	24,174	22,240	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費	12%	式	1		675	ZS7000001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	バックホウ規格＝バックホウ山積0.80m3（平積0.60m3）：	日	0.05	57,050	2,852	DBK10702 管理費区分 無 単-127号
計					91,283	
単価					9,128	円／m3
J01 基礎区分 J02 現場発生土使用区分 J03 使用機械及び締固め区分	砂・砂質土 使用しない コンパクタ　区分1					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.80m3（平積0.60m3）					

参考資料（1）

単-32号　　DB107010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管水路基礎（土地改良） S2	単位	m3	数量	10	単価	10,190
規格	砂・砂質土 使用しない タンパ　区分1　バックホウ山積0.80m3（平積0.60m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クッション用砂	リサイクル認定品	m3	13.2	3,967	52,364	YB10130001-003 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.32	30,090	9,628	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.34	28,152	9,571	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1.09	24,174	26,349	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費	12%	式	1		1,148	ZS7000001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	バックホウ規格＝バックホウ山積0.80m3（平積0.60m3）：	日	0.05	57,050	2,852	DBK10702 管理費区分 無 単-127号
計					101,912	
単価					10,190	円／m3
J01 基礎区分 J02 現場発生土使用区分 J03 使用機械及び締固め区分	砂・砂質土 使用しない タンパ　区分1					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.80m3（平積0.60m3）					

参考資料（1）

単-33号　　WYB00008

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎B1	単位	m3	数量	1	単価	3,003
規格	流用土 人力+タンパ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	307.8	307	CB210020 管理費区分 無 単-128号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝タンパ（1）：	m 3	1	2,696	2,696	DB101020 管理費区分 無 単-129号
計					3,003	
単価					3,003	円／m3

参考資料（1）

単-34号　　WYB00009

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B2	単位	m3	数量	1	単価	2,570
規格	流用土 人力+コンパクター						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	307.8	307	CB210020 管理費区分 無 単-130号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-131号
計					2,570	
単価					2,570	円／m3

参考資料（1）

単-35号　　WYB00123

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B3	単位	m3	数量	1	単価	2,576
規格	流用土 ハンドガイド式振動ローラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	307.8	307	CB210020 管理費区分 無 単-132号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m3	1	1,643	1,643	DB101020 管理費区分 無 単-133号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m3	1	626.6	626	DB101010 管理費区分 無 単-134号
計					2,576	
単価					2,576	円／m3

参考資料（1）

単-36号　　WYB00122

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B4	単位	m3	数量	1	単価	2,576
規格	流用土 ハンドガイド式振動ローラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	307.8	307	CB210020 管理費区分 無 単-135号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m3	1	1,643	1,643	DB101020 管理費区分 無 単-133号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m3	1	626.6	626	DB101010 管理費区分 無 単-134号
計					2,576	
単価					2,576	円／m3

参考資料（1）

単-37号　　WYB00012

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B4	単位	m3	数量	1	単価	2,389
規格	流用土 搭乗式振動ローラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	307.8	307	CB210020 管理費区分 無 単-136号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m3	1	1,643	1,643	DB101020 管理費区分 無 単-133号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型3～4ｔ：	m3	1	439	439	DB101010 管理費区分 無 単-137号
計					2,389	
単価					2,389	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-39号　　WYB00253

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処理	単位	m3	数量	1	単価	1,106
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝5.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	m３	1	1,106	1,106	CB210110 管理費区分 無 単-138号
計					1,106	
単価					1,106	円／m3

参考資料（1）

単-40号　　DB107030

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良） TSVUφ400	単位	m	数量	10	単価	15,550
規格	350～400mm 4m 85箇所 341.1m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	TSVUφ400	本	2.44	54,400	132,736	YB10131001-036 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		2,654	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.11	30,090	3,309	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.21	28,152	5,911	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.28	24,174	6,768	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良）山積0.45m3 2.9t吊		日	0.09	46,000	4,140	DBK10703 管理費区分 無 単-139号
計					155,518	
単価					15,550	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	350～400mm 4m 85 箇所					
J04 施工延長	341.1 m					

参考資料（1）

単-41号　　DB107030

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良） RRVUφ400	単位	m	数量	10	単価	17,640
規格	350～400mm 4m 10箇所 40m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	RRVUφ400	本	2.44	62,800	153,232	YB10131001-022 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		3,064	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.11	30,090	3,309	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.21	28,152	5,911	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.28	24,174	6,768	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き] 排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊		日	0.09	46,000	4,140	DBK10703 管理費区分 無 単-139号
計					176,424	
単価					17,640	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管1本当り長 J03 接合箇所	350～400mm 4m 10 箇所					
J04 施工延長	40 m					

参考資料（1）

単-42号　　DB107030

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良） TSVUφ250	単位	m	数量	10	単価	6,717
規格	250～300mm 4m 53箇所 212.3m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	TSVUφ250	本	2.44	20,500	50,020	YB10131001-037 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		1,000	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	28,152	4,504	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.23	24,174	5,560	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き] 排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊		日	0.08	46,000	3,680	DBK10703 管理費区分 無 単-140号
計					67,171	
単価					6,717	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管1本当り長 J03 接合箇所	250～300mm 4m 53 箇所					
J04 施工延長	212.3 m					

参考資料（1）

単-43号　　DB107030

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良） RRVUφ250	単位	m	数量	10	単価	7,886
規格	250～300mm 4m 6箇所 24m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	RRVUφ250	本	2.44	25,200	61,488	YB10131001-040 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		1,229	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	28,152	4,504	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.23	24,174	5,560	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良）山積0.45m3 2.9t吊		日	0.08	46,000	3,680	DBK10703 管理費区分 無 単-140号
計					78,868	
単価					7,886	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管1本当り長 J03 接合箇所	250～300mm 4m 6 箇所					
J04 施工延長	24 m					

参考資料（1）

単-44号　　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良） TSVUφ125	単位	m	数量	10	単価	2,482
規格	125～150mm 4m 11箇所 44.6m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	TSVUφ125	本	2.44	5,570	13,590	YB10131001-039 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		271	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.09	30,090	2,708	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.13	28,152	3,659	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	24,174	4,593	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					24,821	
単価					2,482	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管1本当り長 J03 接合箇所	125～150mm 4m 11 箇所					
J04 施工延長	44.6 m					

参考資料（1）

単-45号　　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管入力布設（土地改良） RRVUφ125	単位	m	数量	10	単価 2,877
規格	125～150mm 4m 2箇所 8m					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	RRVUφ125	本	2.44	7,160	17,470	YB10131001-024 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		349	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.09	30,090	2,708	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.13	28,152	3,659	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	24,174	4,593	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					28,779	
単価					2,877	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管1本当り長 J03 接合箇所	125～150mm 4m 2 箇所					
J04 施工延長	8 m					

参考資料（1）

単-46号　　DB107030

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良） VUφ400切管	単位	m	数量	10	単価 12,760
規格	350～400mm 4m 0箇所 3m					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	PEVUφ400	本	2.44	43,200	105,408	YB10131001-025 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		2,108	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.11	30,090	3,309	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.21	28,152	5,911	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.28	24,174	6,768	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良）山積0.45m3 2.9t吊		日	0.09	46,000	4,140	DBK10703 管理費区分 無 単-139号
計					127,644	
単価					12,760	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管1本当り長 J03 接合箇所	350～400mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	3 m					

参考資料（1）

単-47号　　DB107030

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良） VUφ350切管	単位	m	数量	10	単価	10,170
規格	350～400mm 4m 0箇所 1.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	PEVUφ350	本	2.44	32,800	80,032	YB10131001-026 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		1,600	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.11	30,090	3,309	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.21	28,152	5,911	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.28	24,174	6,768	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良）山積0.45m3 2.9t吊		日	0.09	46,000	4,140	DBK10703 管理費区分 無 単-139号
計					101,760	
単価					10,170	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管1本当り長 J03 接合箇所	350～400mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	1.5 m					

参考資料（1）

単-48号　　DB107030

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良） VUφ250切管	単位	m	数量	10	単価	5,547
規格	250～300mm 4m 0箇所 1m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	PEVUφ250	本	2.44	15,800	38,552	YB10131001-027 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		771	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	28,152	4,504	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.23	24,174	5,560	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良）山積0.45m3 2.9t吊		日	0.08	46,000	3,680	DBK10703 管理費区分 無 単-140号
計					55,474	
単価					5,547	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管1本当り長 J03 接合箇所	250～300mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	1 m					

参考資料（1）

単-49号　　WYB00020

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設表示テープ	単位	m	数量	1	単価	275
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1	96.69	96	D9133000 管理費区分 無 単-141号
埋設表示テープ	B=150mm　ダブル	m	1	179	179	WYB00190 管理費区分 無
計					275	
単価					275	円／m

参考資料（1）

単-50号　　WYB00021

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁据付	単位	個	数量	1	単価	1,490,000
規格	φ400						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁機械据付工（土地改良）	形式（フランジ）区分＝仕切弁（フランジ形）：材質区分＝鋳鉄製：口径（mm）＝400mm ：	基	1	836,500	836,500	DB107140 管理費区分 無 単-142号
MFジョイント	離脱防止機能付　φ400	個	2	303,900	607,800	WYB00191 管理費区分 無
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　7.5K	φ400,SUS,M22,(12本/組)	組	2	21,900	43,800	ZD10512110 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ400,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	1,350	2,700	ZD10522510 管理費区分 Y
計					1,490,800	
単価					1,490,000	円／個

参考資料（1）

単-51号　　WYB00079

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁据付	単位	個	数量	1	単価	618,300
規格	φ250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁機械据付工（土地改良）	形式（フランジ）区分＝仕切弁（フランジ形）：材質区分＝鋳鉄製：口径（mm）＝250mm：	基	1	349,300	349,300	DB107140 管理費区分 無 単-143号
NFジョイント	離脱防止機能付φ250	個	2	123,300	246,600	WYB00192 管理費区分 無
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ250,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	840	1,680	ZD10522507 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ250,SUS,M20,(8本/組)	組	2	10,400	20,800	ZD10512107 管理費区分 Y
計					618,380	
単価					618,300	円／個

参考資料（1）

単-52号　　WYB00024

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁保護工	単位	箇所	数量	1	単価	166,500
規格	φ400(H=1.2m)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	27,860	27,860	CB222840 管理費区分 無 単-144号
マンホール蓋	D32蓋付枠	個	1	54,040	54,040	WYB00193 管理費区分 無
仕切弁 ブロック	32型　B-20	個	2	5,300	10,600	ZV10219670 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	32型　C-30　凹	個	1	9,800	9,800	ZV10219750 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	45型　C	個	1	16,000	16,000	ZV10219820 管理費区分 Q
仕切弁 スラブ	100	組	1	14,400	14,400	ZV10219510 管理費区分 Q
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1.1	1,341	1,475	CB221110 管理費区分 無 単-145号
U形用蓋（１種）	３００　４０×６×６０　リサイクル認定製品	枚	1	1,120	1,120	Z002320002 管理費区分 無
嵩上げロッド	H=500	個	1	31,260	31,260	WYB00198 管理費区分 無
計					166,555	
単価					166,500	円／箇所

参考資料（1）

単-53号　　WYB00080

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁保護工	単位	箇所	数量	1	単価	124,600
規格	A型 φ250～300(H=1.0m)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1.	27,860	27,860	CB222840 管理費区分 無 単-146号
マンホール蓋	D32　蓋付枠	個	1.	54,040	54,040	WYB00199 管理費区分 無
仕切弁 ブロック	32型　C-30　凹	個	1	9,800	9,800	ZV10219810 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	45型　C	個	1	16,000	16,000	ZV10219820 管理費区分 Q
仕切弁 スラブ	100	組	1	14,400	14,400	ZV10219510 管理費区分 Q
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1.1	1,341	1,475	CB221110 管理費区分 無 単-147号
U形用蓋（1種）	３００　４０×６×６０　リサイクル認定製品	枚	1	1,120	1,120	Z002320002 管理費区分 無
計					124,695	
単価					124,600	円／箇所

参考資料（1）

単-54号　　WYB00027

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁据付	単位	個	数量	1	単価	134,100
規格	φ100～300用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁据付（人力）（土地改良）	呼称口径（mm）＝25mm：	基	1	77,350	77,350	DB107150 管理費区分 無 単-148号
補修弁 レバー式	φ７５×１００	基	1	56,800	56,800	ZV10219940 管理費区分 Y
計					134,150	
単価					134,100	円／個

参考資料（1）

単-55号　　WYB00213

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁据付	単位	個	数量	1	単価	187,500
規格	φ350～400用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁据付（人力）（土地改良）	呼称口径（mm）＝75mm：	基	1	130,700	130,700	DB107150 管理費区分 有 単-149号
補修弁 レバー式	φ７５×１００	基	1	56,800	56,800	ZV10219940 管理費区分 Y
計					187,500	
単価					187,500	円／個

参考資料（1）

単-56号　　WYB00028

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁保護工	単位	箇所	数量	1	単価	157,600
規格	φ100～φ300(H=0.6m)　A型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	27,860	27,860	CB222840 管理費区分 無 単-150号
マンホール蓋	35×45蓋付枠空気弁	個	1	109,900	109,900	WYB00206 管理費区分 無
マンホールボックス	単口C	個	1	9,925	9,925	WYB00207 管理費区分 無
仕切弁 スラブ	80	組	1	8,800	8,800	ZV10219500 管理費区分 Q
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	0.9	1,341	1,206	CB221110 管理費区分 無 単-151号
計					157,691	
単価					157,600	円／箇所

参考資料（1）

単-57号　　WYB00208

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁保護工	単位	箇所	数量	1	単価	177,100
規格	φ100～φ350(H=1.0m)　B型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	27,860	27,860	CB222840 管理費区分 無 単-152号
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=450,RF-CF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 7.5K	本	1	19,500	19,500	ZD10090108 管理費区分 Y
マンホール蓋	35×45蓋付枠空気弁	個	1	109,900	109,900	WYB00209 管理費区分 無
マンホールボックス	単口C	個	1	9,925	9,925	WYB00210 管理費区分 無
仕切弁 スラブ	80	組	1	8,800	8,800	ZV10219500 管理費区分 Q
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	0.9	1,341	1,206	CB221110 管理費区分 無 単-153号
計					177,191	
単価					177,100	円／箇所

参考資料（1）

単-58号　　WYB00215

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁保護工	単位	箇所	数量	1	単価	200,200
規格	φ400～(H=1.2m)　C型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	27,860	27,860	CB222840 管理費区分 無 単-154号
両フランジ短管	φ75　L=650	本	1	26,820	26,820	WYB00216 管理費区分 無
マンホール蓋	35×55蓋付枠空気弁	個	1	123,500	123,500	WYB00217 管理費区分 無
マンホールボックス	35×55C	個	1	10,720	10,720	WYB00218 管理費区分 無
空気弁 スラブ	90	組	1	10,000	10,000	ZV10219930 管理費区分 Q
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	1,341	1,341	CB221110 管理費区分 無 単-155号
計					200,241	
単価					200,200	円／箇所

参考資料（1）

単-59号　　WYB00220

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土工	単位	m	数量	1	単価	2,182
規格	φ100 土被りH=600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m3	0.56	300.1	168	CB210030 管理費区分 無 単-156号
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ　区分1：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m3	0.05	9,257	462	DB107010 管理費区分 無 単-157号 S1
埋戻B1	流用土 人力+タコ	m3	0.05	3,643	182	WYB00221 管理費区分 無 単-158号
埋戻B2	流用土 人力+コンパクター	m3	0.2	2,570	514	WYB00222 管理費区分 無 単-159号
埋戻B3	流用土 ハンドガイド式振動ローラ	m3	0.25	2,576	644	WYB00223 管理費区分 無 単-160号
基面整正		m2	0.44	483.5	212	CB210080 管理費区分 無 単-161号
計					2,182	
単価					2,182	円／m

参考資料（1）

単-60号　　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良） VUφ100	単位	m	数量	10	単価	1,121
規格	65～100mm 4m 1箇所 4.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管（構内管）	ＶＵ－１００	m	2.44	532	1,298	Z005002016 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		25	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.12	28,152	3,378	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					11,217	
単価					1,121	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 1 箇所					
J04 施工延長	4.5 m					

参考資料（1）

単-61号　　WYB00033

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	MFジョイント	単位	個	数量	1	単価	33,220
規格	φ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
MFジョイント	離脱防止機能付φ100	個	1	27,780	27,780	WYB00246 管理費区分 無
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ100,SUS,M16,(4本/組)	組	2	2,520	5,040	ZD10512104 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ100,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	200	400	ZD10522504 管理費区分 Y
計					33,220	
単価					33,220	円／個

参考資料（1）

単-62号　　WYB00034

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁据付	単位	個	数量	1	単価	73,870
規格	φ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工（土地改良）	材質区分＝樹脂製：口径（mm）＝100mm：	基	1	73,870	73,870	DB107130 管理費区分 無 単-162号
計					73,870	
単価					73,870	円／個

参考資料（1）

単-63号　　WYB00035

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁保護工	単位	箇所	数量	1	単価	18,490
規格	耕地下用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（B形管）	作業区分＝据付：管径＝400mm：固定基礎＝無し：規格＝外圧管1種：費用の内訳＝全ての費用：	m	0.5	14,870	7,435	CB222860 管理費区分 無 単-163号
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	0.28	1,458	408	CB221110 管理費区分 無 単-164号
鋼製加工品　加工程度が中程度の物	SS 400（溶融亜鉛　鍍金仕上げ）	kg	4.65	2,050	9,532	ZA10531170 管理費区分 無
U形用蓋（1種）	３００　４０×６×６０　リサイクル認定製品	枚	1	1,120	1,120	Z002320002 管理費区分 無
計					18,495	
単価					18,490	円／箇所

参考資料（1）

単-64号　　WYB00038

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土工	単位	m	数量	1	単価	2,085
規格	タイプ1 土被りH=600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m３	0.53	300.1	159	CB210030 管理費区分 無 単-165号
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m３	0.05	9,257	462	DB107010 管理費区分 無 単-157号 S1
埋戻B1	流用土 人力+タンパ	m3	0.04	3,003	120	WYB00039 管理費区分 無 単-166号
埋戻B2	流用土 人力+コンパクター	m3	0.19	2,570	488	WYB00040 管理費区分 無 単-167号
埋戻B3	流用土 ハンドガイド式振動ローラ	m3	0.25	2,576	644	WYB00041 管理費区分 無 単-168号
基面整正		m２	0.44	483.5	212	CB210080 管理費区分 無 単-169号
計					2,085	
単価					2,085	円／m

参考資料（1）

単-65号　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	1,882
規格	VP φ75						
	65～100mm 4m 0箇所 59m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ75	本	2.44	3,590	8,759	YB10131001-029 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		175	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	28,152	3,378	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					18,828	
単価					1,882	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管1本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	59 m					

参考資料（1）

単-66号　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	2,497
規格	HIVP φ75						
	65～100mm 4m 0箇所 13m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP φ75	本	2.44	6,060	14,786	YB10131001-028 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		295	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	28,152	3,378	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					24,975	
単価					2,497	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管1本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	13 m					

参考資料（1）

単-67号　　WYB00042

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自動給水栓工	単位	箇所	数量	1	単価	88,640
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自動給水栓	φ75　センサー込み	個	1	48,800	48,800	WYB00230 管理費区分 無
コンクリート分水槽据付（土地改良）	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kgを超え400kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	5,303	5,303	CBD22800 管理費区分 無 単-170号
保護ボックス	センサー保護一体型	個	1	31,000	31,000	WYB00231 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.04	33,660	1,346	CB240010 管理費区分 無 単-171号
コンクリート	同上	m3	0.04	33,660	1,346	CB240010 管理費区分 無 単-172号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	0.08	1,224	97	CB221110 管理費区分 無 単-173号
HIバルブソケット	φ75	個	1	460	460	WYB00232 管理費区分 無
水抜きパイプ	VPφ25	m	0.15	243	36	WYB00233 管理費区分 無 単-174号
水抜きパイプ	VUφ125	m	0.15	1,215	182	WYB00234 管理費区分 無 単-175号
吸出し防止材設置		m2	0.09	854.1	76	CB224720 管理費区分 無 単-176号

三重県　農林水産部

507-k143440-00041-15(0)

参考資料（1）

単-67号　　WYB00042

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自動給水栓工	単位	箇所	数量	1	単価	88,640
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					88,646	
単価					88,640	円／箇所

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-68号　　WYB00043

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	手動給水栓工	単位	箇所	数量	1	単価	34,750
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
手動給水栓	アンクルバルブ φ75	個	1	15,500	15,500	WYB00235 管理費区分 無
コンクリート分水槽据付（土地改良）	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	3,755	3,755	CBD22800 管理費区分 無 単-177号
用水桝	φ400×600	個	1	13,320	13,320	WYB00236 管理費区分 無
歩道用平板	30×30×6cm	枚	1	660	660	ZA10063030 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.01	33,660	336	CB240010 管理費区分 無 単-178号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	0.2	1,224	244	CB221110 管理費区分 無 単-179号
ビニールソケット ＨＩ	φ７５	個	1	740	740	ZV10216130 管理費区分 Y
水抜きパイプ	VUφ125	m	0.1	1,215	121	WYB00238 管理費区分 無 単-180号
吸出し防止材設置		m2	0.09	854.1	76	CB224720 管理費区分 無 単-181号
計					34,752	

参考資料（1）

単-68号　　WYB00043

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	手動給水栓工	単位	箇所	数量	1	単価	34,750
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					34,750	円／箇所

参考資料（1）

単-69号　　DB107030

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良） VUφ200	単位	m	数量	10	単価	3,904
規格	250～300mm 4m 0箇所 0.6m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ200	本	2.44	9,200	22,448	YB10131001-041 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		448	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	28,152	4,504	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.23	24,174	5,560	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊		日	0.08	46,000	3,680	DBK10703 管理費区分 無 単-140号
計					39,047	
単価					3,904	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	250～300mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	0.6 m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-70号　　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良） VUφ150	単位	m	数量	10	単価	2,688
規格	125～150mm 4m 0箇所 0.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	PEVUφ150	本	2.44	6,400	15,616	YB10131001-032 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		312	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.09	30,090	2,708	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.13	28,152	3,659	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	24,174	4,593	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					26,888	
単価					2,688	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	125～150mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	0.5 m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-71号　　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管入力布設（土地改良） VUφ100	単位	m	数量	10	単価	1,516
規格	65～100mm 4m 0箇所 1m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	PEVUφ100	本	2.44	2,120	5,172	YB10131001-033 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		103	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	28,152	3,378	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					15,169	
単価					1,516	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管1本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	1 m					

参考資料（1）

単-72号　　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管入力布設（土地改良） VUφ75	単位	m	数量	10	単価	1,437
規格	65～100mm 4m 1箇所 7.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	PEVUφ75	本	2.44	1,800	4,392	YB10131001-034 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		87	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	28,152	3,378	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					14,373	
単価					1,437	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管1本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 1 箇所					
J04 施工延長	7.5 m					

参考資料（1）

単-73号　　WYB00125

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁据付	単位	個	数量	1	単価	83,850
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工（土地改良）	材質区分＝樹脂製：口径（mm）＝75mm：	基	1	55,670	55,670	DB107130 管理費区分 無 単-182号
MFジョイント	φ75	個	1	22,760	22,760	WYB00240 管理費区分 無
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ75,SUS,M16,(4本/組)	組	2	2,520	5,040	ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	192	384	ZD10522503 管理費区分 Y
計					83,854	
単価					83,850	円／個

参考資料（1）

単-74号　　WYB00126

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁保護工	単位	箇所	数量	1	単価	18,490
規格	耕地下用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（B形管）	作業区分＝据付：管径＝400mm：固定基礎＝無し：規格＝外圧管1種：費用の内訳＝全ての費用：	m	0.5	14,870	7,435	CB222860 管理費区分 無 単-183号
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0.28	1,458	408	CB221110 管理費区分 無 単-184号
鋼製加工品　加工程度が中程度の物	SS 400（溶融亜鉛　鍍金仕上げ）	kg	4.65	2,050	9,532	ZA10531170 管理費区分 無
U形用蓋（1種）	３００　４０×６×６０　リサイクル認定製品	枚	1	1,120	1,120	Z002320002 管理費区分 無
計					18,495	
単価					18,490	円／箇所

参考資料（1）

単-75号　　WYB00127

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁保護工	単位	箇所	数量	1	単価	68,600
規格	C型(道路用) φ75～100(H=0.6m)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	27,860	27,860	CB222840 管理費区分 無 単-185号
マンホール蓋	D20蓋付枠	個	1	27,700	27,700	WYB00241 管理費区分 無
マンホールボックス	25C20	個	1	5,666	5,666	WYB00242 管理費区分 無
仕切弁 スラブ	60	組	1	5,600	5,600	ZV10219490 管理費区分 Q
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	0.49	1,341	657	CB221110 管理費区分 無 単-186号
U形用蓋（1種）	３００　４０×６×６０　リサイクル認定製品	枚	1	1,120	1,120	Z002320002 管理費区分 無
計					68,603	
単価					68,600	円／箇所

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-76号　　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	337.2
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り　普通土30,000m3未満・湿地軟弱土						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				324.71		
労務構成比率		%	26.7			
運転手（特殊）		%	26.7	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	18.72			
軽油		%	18.72	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	54.58			
ブルドーザ［湿地］	排出ガス対策型（第３次基準値）　２０ｔ級	%	54.58	30,600	30,700	M000101110 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り					
J05 施工数量	普通土30,000m3未満・湿地軟弱土					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り プレハブ	単位	m3	数量	1	単価	256.5
規格	土砂 標準 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.98		
労務構成比率		%	53.2			
運転手（特殊）		%	53.2	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.14			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-78号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り 有孔フリューム	単位	m3	数量	1	単価	300.1
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				281.39		
労務構成比率		%	65.67			
運転手（特殊）		%	65.67	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.97			
軽油		%	13.97	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.36			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	20.36	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-79号　　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	245.2
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	150	Z0067020002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）

単-80号　　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	1,643
規格	盛土 まき出し 砂・砂質土 計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,438	
単価					1,643	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	盛土 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	計上しない					

参考資料（1）

単-81号　　WYB00047

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	2,570
規格	機械併用人力						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	307.8	307	CB210020 管理費区分 無 単-187号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝盛土：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-188号
計					2,570	
単価					2,570	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-82号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m２	数量	1	単価	915.3
規格	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				874.32		
労務構成比率		%	80.61			
普通作業員		%	38.29	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	22.49	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	19.83	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	9.68			
軽油		%	9.68	134	150	Z008702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.71			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	9.71	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-82号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	915.3
規格	切土部 無し 1ｻ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	456.4
規格	盛土部 無し 無し 1ｻ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				433.37		
労務構成比率		%	75.2			
普通作業員		%	33.11	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	28.76	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	13.33	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.38			
軽油		%	12.38	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.42			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	12.42	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	456.4
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-84号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形 水平面仕上	単位	m2	数量	1	単価	456.4
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				433.37		
労務構成比率		%	75.2			
普通作業員		%	33.11	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	28.76	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	13.33	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.38			
軽油		%	12.38	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.42			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	12.42	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-84号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形 水平面仕上	単位	m2	数量	1	単価	456.4
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

507-k143440-00041-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-85号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-86号　　WYB00053

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレハブ水路	単位	m	数量	15	単価	37,830
規格	PL(B)600×1500底張						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート柵渠機械据付（土地改良）	アーム間隔=1.5m：形式=B形：材料断面の規格=0.16m2以上2.5m2以下：鉄筋コンクリート柵渠計上の有無=なし：	m	15	6,653	99,795	DB105030 管理費区分 無 単-189号
プレハブ水路（アーム+柵渠）	PL(B)600×1500底張	m	15	24,830	372,450	WYB00252 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	2.2	30,850	67,870	CB240010 管理費区分 無 単-190号
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cm以下：砕石の種類=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m2	22.4	1,224	27,417	CB221110 管理費区分 無 単-191号
計					567,532	
単価					37,830	円／m

参考資料（1）

単-87号　　DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) 600×600	単位	m	数量	10	単価	21,710
規格	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間　施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置長さによる補正無し 5本/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約無	m	10	3,585.096	35,850	Q001365003 管理費区分 無
有孔フリューム	H600×W600×L2000	本	5	36,250	181,250	YN16000010-003 管理費区分 無
計					217,100	
単価					21,710	円／m
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置					
J08 長さによる補正有無 J09 U型側溝の本数（本/10m）	長さによる補正無し 5 本/10m					

参考資料（1）

単-88号　　DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制-	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) 500×500	単位	m	数量	10	単価	17,580
規格	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間　施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置長さによる補正無し 5本/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約無	m	10	3,585.096	35,850	Q001365003 管理費区分 無
有孔フリューム	H500×B500×L2000	本	5	28,000	140,000	YN16000010-004 管理費区分 無
計					175,850	
単価					17,580	円／m
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置					
J08 長さによる補正有無 J09 U型側溝の本数（本/10m）	長さによる補正無し 5 本/10m					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-89号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	33,660
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）

単-90号　　WYB00166

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コーナー工	単位	式	数量	1	単価	15,820
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.47	33,660	15,820	CB240010 管理費区分 無 単-192号
計					15,820	
単価					15,820	円／式

三重県　農林水産部

507-k143440-00041-15(0)

参考資料（1）

単-91号　　WYB00091

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路横断暗渠工	単位	式	数量	1	単価	796,900
規格	D1-1横断暗渠工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	作業区分＝据付：製品長＝2.0m/個：内空幅・内空高（m）＝1.25<B≦2.5 0<H≦1.25：基礎材種別＝基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ：PC鋼材による縦締め＝無し：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m	6	126,500	759,000	CB222880 管理費区分 無 単-193号 H700×B1500 T-14
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	22	256.5	5,643	CB210030 管理費区分 無 単-194号
埋戻		m3	7.9	2,508	19,813	WYB00102 管理費区分 無 単-195号
基面整正		m 2	12	483.5	5,802	CB210080 管理費区分 無 単-196号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.2	33,660	6,732	CB240010 管理費区分 無 単-197号 張コンクリート
計					796,990	
単価					796,900	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-92号　　WYB00130

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路横断暗渠工	単位	式	数量	1	単価	404,200
規格	D1-2横断暗渠工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	作業区分＝据付：製品長＝2.0m/個：内空幅・内空高（m）＝1.25<B≦2.5 0<H≦1.25：基礎材種別＝基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ：PC鋼材による縦締め＝無し：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m	3	126,500	379,500	CB222880 管理費区分 無 単-198号 H700×B1500 T-14
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m3	11.9	256.5	3,052	CB210030 管理費区分 無 単-199号
埋戻		m3	4.8	2,508	12,038	WYB00131 管理費区分 無 単-200号
基面整正		m2	6	483.5	2,901	CB210080 管理費区分 無 単-201号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.2	33,660	6,732	CB240010 管理費区分 無 単-202号 張コンクリート
計					404,223	
単価					404,200	円／式

参考資料（1）

単-93号　　WYB00134

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路横断暗渠工	単位	式	数量	1	単価	779,700
規格	D1-3横断暗渠工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	作業区分＝据付：製品長＝2.0m/個：内空幅・内空高（m）＝0<B≦1.25 0<H≦1.25：基礎材種別＝基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ：PC鋼材による縦締め＝無し：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m	8	91,620	732,960	CB222880 管理費区分 無 単-203号 H500×B500 T-14
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m3	13.4	256.5	3,437	CB210030 管理費区分 無 単-204号
埋戻		m3	7.9	2,508	19,813	WYB00135 管理費区分 無 単-205号
基面整正		m2	6.9	483.5	3,336	CB210080 管理費区分 無 単-206号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.6	33,660	20,196	CB240010 管理費区分 無 単-207号 張コンクリート
計					779,742	
単価					779,700	円／式

参考資料（1）

単-94号　　WYB00140

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路横断暗渠工 (1)	単位	式	数量	1	単価	413,800
規格	D1-4横断暗渠工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	作業区分＝据付：製品長＝2.0m/個：内空幅・内空高（m）＝0<B≦1.25 0<H≦1.25：基礎材種別＝基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ：PC鋼材による縦締め＝無し：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m	4	96,670	386,680	CB222880 管理費区分 無 単-208号 H600×B600 T-14
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	9.6	256.5	2,462	CB210030 管理費区分 無 単-209号
埋戻		m3	6	2,508	15,048	WYB00141 管理費区分 無 単-210号
基面整正		m 2	6	483.5	2,901	CB210080 管理費区分 無 単-211号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.2	33,660	6,732	CB240010 管理費区分 無 単-212号 張コンクリート
計					413,823	
単価					413,800	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-95号　　WYB00143

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路横断暗渠工 (2)	単位	式	数量	1	単価	612,200
規格	D1-4横断暗渠工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	作業区分＝据付：製品長＝2.0m/個：内空幅・内空高（m）＝0<B≦1.25 0<H≦1.25：基礎材種別＝基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ：PC鋼材による縦締め＝無し：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m	6	96,670	580,020	CB222880 管理費区分 無 単-213号 H600×B600 T-14
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	8.5	256.5	2,180	CB210030 管理費区分 無 単-214号
埋戻		m3	4.1	2,508	10,282	WYB00144 管理費区分 無 単-215号
基面整正		m 2	6	483.5	2,901	CB210080 管理費区分 無 単-216号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.5	33,660	16,830	CB240010 管理費区分 無 単-217号 張コンクリート
計					612,213	
単価					612,200	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-96号　　WYB00145

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路横断暗渠工 (2)	単位	式	数量	1	単価	1,045,000
規格	D1-5横断暗渠工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	作業区分＝据付：製品長＝2.0m/個：内空幅・内空高（m）＝0<B≦1.25 0<H≦1.25：基礎材種別＝基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ：PC鋼材による縦締め＝無し：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m	10	96,670	966,700	CB222880 管理費区分 無 単-218号 H600×B600 T-14
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	27.8	256.5	7,130	CB210030 管理費区分 無 単-219号
埋戻		m3	18.7	2,508	46,899	WYB00146 管理費区分 無 単-220号
基面整正		m 2	10	483.5	4,835	CB210080 管理費区分 無 単-221号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.6	33,660	20,196	CB240010 管理費区分 無 単-222号 張コンクリート
計					1,045,760	
単価					1,045,000	円／式

三重県　農林水産部

507-k143440-00041-15(0)

参考資料（1）

単-97号　　WYB00133

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付工	単位	式	数量	1	単価	299,200
規格	D1-1・D1-3取付工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.11	33,660	3,702	CB240010 管理費区分 無 単-223号 D1-1　張りコン
道路横断側溝		m	4	53,290	213,160	WYB00147 管理費区分 無 単-224号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.5	33,660	16,830	CB240010 管理費区分 無 単-225号 D1-3　接続桝
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	5.3	9,991	52,952	CB240210 管理費区分 無 単-226号
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1.7	1,458	2,478	CB221110 管理費区分 無 単-227号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.3	33,660	10,098	CB240010 管理費区分 無 単-228号 保護工　張りコン
計					299,220	
単価					299,200	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-98号　　WYB00148

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付工	単位	式	数量	1	単価	629,700
規格	D1-2取付工・D1-5横断暗渠工(1)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	作業区分＝据付：製品長＝2.0m/個：内空幅・内空高（m）＝0<B≦1.25 0<H≦1.25：基礎材種別＝基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ：PC鋼材による縦締め＝無し：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m	6	96,670	580,020	CB222880 管理費区分 無 単-229号 H600×B600 T-14
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m3	18.2	256.5	4,668	CB210030 管理費区分 無 単-230号
埋戻		m3	12.8	2,508	32,102	WYB00149 管理費区分 無 単-231号
基面整正		m2	6	483.5	2,901	CB210080 管理費区分 無 単-232号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.2	33,660	6,732	CB240010 管理費区分 無 単-233号 張コンクリート
コンクリート	同上	m3	0.1	33,660	3,366	CB240010 管理費区分 無 単-234号 間詰コンクリート
計					629,789	
単価					629,700	円／式

参考資料（1）

単-99号　　WYB00150

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付工	単位	式	数量	1	単価	916,000
規格	R-7市道取付工・D1-5横断暗渠工(3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.6	33,660	20,196	CB240010 管理費区分 無 単-235号 接続桝コンクリート
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	6.3	9,016	56,800	CB240210 管理費区分 無 単-236号
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1.8	1,458	2,624	CB221110 管理費区分 無 単-237号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.2	33,660	6,732	CB240010 管理費区分 無 単-238号 張コンクリート
ボックスカルバート	作業区分＝据付：製品長＝2.0m/個：内空幅・内空高（m）＝0<B≦1.25 0<H≦1.25：基礎材種別＝基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ：PC鋼材による縦締め＝無し：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m	8	96,670	773,360	CB222880 管理費区分 無 単-239号 H600×B600 T-14
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m3	25.6	256.5	6,566	CB210030 管理費区分 無 単-240号
埋戻		m3	18.3	2,508	45,896	WYB00151 管理費区分 無 単-241号
基面整正		m2	8	483.5	3,868	CB210080 管理費区分 無 単-242号
計					916,042	

参考資料（1）

単-99号　　WYB00150

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付工	単位	式	数量	1	単価	916,000
規格	R-7市道取付工・D1-5横断暗渠工(3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					916,000	円／式

参考資料（1）

単-100号　　WYB00152

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	合流工	単位	式	数量	1	単価	135,100
規格	D1-5合流工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1.1	39,510	43,461	CB240010 管理費区分 無 単-243号 接続桝コンクリート
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	7.8	9,016	70,324	CB240210 管理費区分 無 単-244号
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	3.1	1,458	4,519	CB221110 管理費区分 無 単-245号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.5	33,660	16,830	CB240010 管理費区分 無 単-246号 張コンクリート
計					135,134	
単価					135,100	円／式

参考資料（1）

単-101号　　WYB00098

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	合流桝工	単位	式	数量	1	単価	125,400
規格	合流工(1)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1.	40,040	40,040	CB240010 管理費区分 無 単-247号 合流工
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	6.5	9,016	58,604	CB240210 管理費区分 無 単-248号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.055	182,800	10,054	WB810010 管理費区分 無 単-249号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.4	33,660	13,464	CB240010 管理費区分 無 単-250号 均し
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	0.6	5,083	3,049	CB240210 管理費区分 無 単-251号 均し
角落し型枠	50×50×H600	箇所	2	106	212	WYB00154 管理費区分 無 単-252号
計					125,423	
単価					125,400	円／式

三重県　農林水産部

507-k143440-00041-15(0)

参考資料（1）

単-102号　　WYB00161

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	合流桝工	単位	式	数量	1	単価	111,500
規格	合流工(2)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.8	40,040	32,032	CB240010 管理費区分 無 単-253号 合流工
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	6.3	9,016	56,800	CB240210 管理費区分 無 単-254号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.051	182,800	9,322	WB810010 管理費区分 無 単-249号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.3	33,660	10,098	CB240010 管理費区分 無 単-255号 均し
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	0.6	5,083	3,049	CB240210 管理費区分 無 単-256号 均し
角落し型枠	50×50×H600	箇所	2	106	212	WYB00162 管理費区分 無 単-257号
計					111,513	
単価					111,500	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-103号　　WYB00159

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	合流桝工	単位	式	数量	1	単価	113,100
規格	合流工(3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.8	40,040	32,032	CB240010 管理費区分 無 単-258号 合流工
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	6.7	9,016	60,407	CB240210 管理費区分 無 単-259号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.059	182,800	10,785	WB810010 管理費区分 無 単-249号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.2	33,660	6,732	CB240010 管理費区分 無 単-260号 均し
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	0.6	5,083	3,049	CB240210 管理費区分 無 単-261号 均し
角落し型枠	50×50×H600	箇所	1	106	106	WYB00160 管理費区分 無 単-262号
計					113,111	
単価					113,100	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-104号　　WYB00157

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	合流桝工	単位	式	数量	1	単価	111,800
規格	合流工(4)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.8	40,040	32,032	CB240010 管理費区分 無 単-263号 合流工
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	6.3	9,016	56,800	CB240210 管理費区分 無 単-264号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.053	182,800	9,688	WB810010 管理費区分 無 単-249号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.3	33,660	10,098	CB240010 管理費区分 無 単-265号 均し
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	0.6	5,083	3,049	CB240210 管理費区分 無 単-266号 均し
角落し型枠	50×50×H600	箇所	1	106	106	WYB00158 管理費区分 無 単-267号
角落し型枠	50×50×H750	箇所	1	106	106	WYB00163 管理費区分 無 単-268号
計					111,879	

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-104号　　WYB00157

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	合流桝工	単位	式	数量	1	単価	111,800
規格	合流工(4)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					111,800	円／式

参考資料（1）

単-105号　　WYB00155

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	合流桝工	単位	式	数量	1	単価	112,300
規格	合流工(5)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.8	40,040	32,032	CB240010 管理費区分 無 単-269号 合流工
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	6.7	9,016	60,407	CB240210 管理費区分 無 単-270号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.054	182,800	9,871	WB810010 管理費区分 無 単-249号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.2	33,660	6,732	CB240010 管理費区分 無 単-271号 均し
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	0.6	5,083	3,049	CB240210 管理費区分 無 単-272号 均し
角落し型枠	50×50×H850	箇所	2	106	212	WYB00156 管理費区分 無 単-273号
計					112,303	
単価					112,300	円／式

参考資料（1）

単-106号　　WYB00164

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	合流桝工	単位	式	数量	1	単価	118,200
規格	合流工(6)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.8	40,040	32,032	CB240010 管理費区分 無 単-274号 合流工
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	7	9,016	63,112	CB240210 管理費区分 無 単-275号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.0545	182,800	9,962	WB810010 管理費区分 無 単-249号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.3	33,660	10,098	CB240010 管理費区分 無 単-276号 均し
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	0.6	5,083	3,049	CB240210 管理費区分 無 単-277号 均し
計					118,253	
単価					118,200	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-107号　　DXK01052

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員費；仕様書条件明示	単位	式	数量	1	単価	293,700
規格	8人 8人						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	8	20,094	160,752	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員Ｂ		人	8	16,626	133,008	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					293,760	
単価					293,700	円／式
J01 交通誘導警備員Ａ人数 J02 交通誘導警備員Ｂ人数	8 人 8 人					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-108号　DB116010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重建設機械分解組立輸送（土地改良）	単位	回	数量	1	単価 447,800
規格	分解組立＋輸送（往復）　ブルドーザ 20t級以上21t級以下 標準（1.0）					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.8	28,152	78,825	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.1	46,100	96,810	L001130006 管理費区分 無
運搬費等率	155%	式	1		272,234	ZS7210040 管理費区分 無
計					447,869	
単価					447,800	円／回
J01 作業区分 J02 機械賃量区分 J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	分解組立＋輸送（往復） ブルドーザ 20t級以上21t級以下 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-109号　DB115920

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（伐開、除根、除草）（土地改良）	単位	空m３	数量	100	単価 1,054
規格	9.0km以下 良好					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良）10t積級	タイヤ損耗費＝良好：	日	1.7	62,000	105,400	DBK11507 管理費区分 無 単-278号
計					105,400	
単価					1,054	円／空m３
J01 運搬距離 J02 タイヤ損耗費	9.0km以下 良好					

参考資料（1）

単-110号　　WYB00128

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木根等処分	単位	式	数量	1	単価	32,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（立木枝葉・幹）		t	1	14,000	14,000	ZA10662010 管理費区分 T
廃棄物受入料金（立木根株）	同上	t	1	18,000	18,000	ZA10662020 管理費区分 T
計					32,000	
単価					32,000	円／式

参考資料（2）

単-111号　　DBK18006

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ブルドーザ運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	96,630
規格	0.3ha以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	130	150	19,500	Z006702002 管理費区分 無
ブルドーザ［湿地］	２０ｔ級	日	2.18	22,000	47,960	LB10106001 管理費区分 無
計					96,632	
単価					96,630	円／日
J01 標準区画	0.3ha以上					

参考資料（2）

単-112号　　DBK10901

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価 53,240
規格	0.3ha以上					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	59	150	8,850	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	2.46	6,190	15,227	L001010003 管理費区分 無
計					53,249	
単価					53,240	円／日
J01 標準区画	0.3ha以上					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-113号　　DBK18006

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ブルドーザ運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価 96,630
規格	0.3ha以上					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	130	150	19,500	Z006702002 管理費区分 無
ブルドーザ［湿地］	２０ｔ級	日	2.18	22,000	47,960	LB10106001 管理費区分 無
計					96,632	
単価					96,630	円／日
J01 標準区画	0.3ha以上					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-114号　　DBK10901

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	53,240
規格	0.3ha以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	59	150	8,850	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	2.46	6,190	15,227	L001010003 管理費区分 無
計					53,249	
単価					53,240	円／日
J01 標準区画	0.3ha以上					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-115号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	245.8
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）

単-116号　　DB101030

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬（土地改良）	単位	m3	数量	100	単価	454.4
規格	180m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車(運転(排ｶﾞｽ1次基準)（土地改良)ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式8.0～11.0t		日	0.549	82,780	45,446	DBK10103 管理費区分 無 単-279号
計					45,446	
単価					454.4	円／m3
J01 運搬距離	180m以下					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-117号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	456.4
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				433.37		
労務構成比率		%	75.2			
普通作業員		%	33.11	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	28.76	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.33	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.38			
軽油		%	12.38	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.42			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	12.42	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-117号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	456.4
規格	盛土部 無し 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-118号　　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	245.2
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	20.63	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	7ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-119号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	456.4
規格	盛土部 無し 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				433.37		
労務構成比率		%	75.2			
普通作業員		%	33.11	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	28.76	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	13.33	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.38			
軽油		%	12.38	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.42			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	12.42	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-119号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	456.4
規格	盛土部 無し 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（2）

単-120号　　DXB42065

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	角落しまたは承水口設置	単位	箇所	数量	10	単価	4,218
規格	小運搬なし 角落し 材料単価を計上する ﾘｻｲｸﾙ認定製品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
各筆材料：角落：ﾘｻｲｸﾙ認定製品	巾320mm厚180mm長450mm	個	10	3,850	38,500	ZAR0065280 管理費区分 無
蓋版（市場単価）	40kg/枚以下	個	10	368	3,680	YN10800020-001 管理費区分 無
計					42,180	
単価					4,218	円／箇所
J01 小運搬距離 J02 製品区分 J03 材料単価の計上区分	小運搬なし 角落し 材料単価を計上する					
J04 ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分	ﾘｻｲｸﾙ認定製品					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-121号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）

単-122号　　DBK10212

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）排ｶﾞｽ型(第3次)ｸﾛｰﾗ型0.5m3(平積0.4m3)	単位	日	数量	1	単価	41,910
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	33	150	4,950	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）	日	1.13	6,900	7,797	L001010001 管理費区分 無
計					41,919	
単価					41,910	円／日

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-123号　　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	245.2
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-124号　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	245.2
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（2）

単-125号　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	1,643
規格	盛土 まき出し 砂・砂質土 計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,438	
単価					1,643	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	盛土 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	計上しない					

参考資料（2）

単-126号　　DBK11402

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	55,950
規格	表土掘削						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	88	150	13,200	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8m3（平積0．6m3）	日	1.39	9,770	13,580	L001010007 管理費区分 無
計					55,952	
単価					55,950	円／日
J01 施工区分	表土掘削					

参考資料（2）

単-127号　　DBK10702

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型・超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	単位	日	数量	1	単価	57,050
規格	バックホウ山積0.80m3（平積0.60m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	83	150	12,450	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8m3（平積0．6m3）	日	1.58	9,770	15,436	L001010007 管理費区分 無
計					57,058	
単価					57,050	円／日
J01 バックホウ規格	バックホウ山積0.80m3（平積0.60m3）					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-128号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込.(ルーズ)	単位	m3	数量	1	単価	307.8
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	W000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（2）

単-129号　　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	2,696
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 タンパ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.34	28,152	9,571	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		957	ZS7000001 管理費区分 無
計					26,966	
単価					2,696	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	タンパ（1）					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-130号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	307.8
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29.172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（2）

単-131号　　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	2,263
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費	10%	式	1		563	ZS7000001 管理費区分 無
計					22,631	
単価					2,263	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（1）					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-132号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	307.8
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（2）

単-133号　　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	1,643
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,438	
単価					1,643	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	計上しない					

参考資料（2）

単-134号　DB101010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ締固め（土地改良）	単位	m3	数量	100	単価	626.6
規格	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t		日	2	31,330	62,660	DBK10102 管理費区分 無 単-280号
計					62,660	
単価					626.6	円／m3
J01 工種 J02 振動ローラ機種	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-135号　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	307.8
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-136号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	307.8
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（2）

単-137号　　DB101010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ締固め（土地改良）	単位	m３	数量	100	単価	439
規格	埋戻 搭乗式・コンパインド型３～４ｔ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転（土地改良）搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t		日	1.163	37,750	43,903	DBK10101 管理費区分 無 単-281号
計					43,903	
単価					439	円／ｍ３
J01 工種 J02 振動ローラ機種	埋戻 搭乗式・コンパインド型３～４ｔ					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-138号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,106
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 5.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,020.2		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 5.0km以下					

参考資料（2）

単-139号　　DBK10703

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	46,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	44	150	6,600	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.45	7,060	10,237	L001010005 管理費区分 無
計					46,009	
単価					46,000	円／日

参考資料（2）

単-140号　　DBK10703

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良）山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	46,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	44	150	6,600	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.45	7,060	10,237	L001010005 管理費区分 無
計					46,009	
単価					46,000	円／日

参考資料（2）

単-141号　　D9133000

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工	単位	m	数量	100	単価	96.69
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	24,174	9,669	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					9,669	
単価					96.69	円／m

参考資料（2）

単-142号　　DB107140

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁機械据付工（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	836,500
規格	仕切弁（フランジ形）　鋳鉄製　400mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ400	基	1	796,000	796,000	YB10142001-007 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.1	30,090	3,009	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.41	28,152	11,542	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.52	24,174	12,570	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.28	48,120	13,473	DBK10707 管理費区分 無 単-282号
計					836,594	
単価					836,500	円／基
J01 形式（フランジ）区分 J02 材質区分 J03 口径（mm）	仕切弁（フランジ形） 鋳鉄製 400mm					

参考資料（2）

単-143号　　DB107140

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁機械据付工（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	349,300
規格	仕切弁（フランジ形）　鋳鉄製　250mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ250	基	1	317,000	317,000	YB10142001-008 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.31	28,152	8,727	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.38	24,174	9,186	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.25	48,120	12,030	DBK10707 管理費区分 無 単-283号
計					349,350	
単価					349,300	円／基
J01 形式（フランジ）区分 J02 材質区分 J03 口径（mm）	仕切弁（フランジ形） 鋳鉄製 250mm					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-144号　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,860
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176,180		
労務構成比率		%	12.07			
普通作業員		%	5.15	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.74	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.62	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.45	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	85.6			
マンホール		%	84.63	149,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無
軽油		%	0.97	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.33			

507-k143440-00041-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-144号　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,860
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%	2.31	10,500	10,200	M000202062 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-145号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,341
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	1,950	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-145号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,341
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-146号　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,860
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176,180		
労務構成比率		%	12.07			
普通作業員		%	5.15	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.74	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.62	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.45	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	85.6			
マンホール		%	84.63	149,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無
軽油		%	0.97	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.33			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-146号　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,860
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%	2.31	10,500	10,200	M000202062 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-147号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,341
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	1,950	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-147号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,341
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）

単-148号　　DB107150

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁据付（人力）（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	77,350
規格	25mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁	φ25	個	1	63,900	63,900	YB10143001-003 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.11	30,090	3,309	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.18	28,152	5,067	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.21	24,174	5,076	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					77,352	
単価					77,350	円／基
J01 呼称口径（mm）	25mm					

参考資料（2）

単-149号　　DB107150

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁据付（人力）（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	130,700
規格	75mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
急速空気弁 7.5K	φ75,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	1	107,000	107,000	ZD10454203 管理費区分 Y
土木一般世話役		人	0.19	30,090	5,717	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.28	28,152	7,882	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.42	24,174	10,153	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					130,752	
単価					130,700	円／基
J01 呼称口径（mm）	75mm					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-150号　　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,860
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176,180		
労務構成比率		%	12.07			
普通作業員		%	5.15	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	3.74	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.62	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	0.45	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	85.6			
マンホール		%	84.63	149,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無
軽油		%	0.97	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.33			

507-k143440-00041-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-150号　　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,860
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%	2.31	10,500	10,200	M000202062 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-151号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,341
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	1,950	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

507-k143440-00041-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-151号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,341
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-152号　　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,860
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176,180		
労務構成比率		%	12.07			
普通作業員		%	5.15	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	3.74	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.62	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	0.45	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	85.6			
マンホール		%	84.63	149,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無
軽油		%	0.97	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.33			

三重県　農林水産部

507-k143440-00041-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-152号　　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,860
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%	2.31	10,500	10,200	M000202002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MN000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-153号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,341
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	1,950	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-153号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,341
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-154号　　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,860
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176,180		
労務構成比率		%	12.07			
普通作業員		%	5.15	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	3.74	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.62	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	0.45	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	85.6			
マンホール		%	84.63	149,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無
軽油		%	0.97	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.33			

507-k143440-00041-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-154号　　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,860
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%	2.31	10,500	10,200	M000202062 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-155号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,341
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	1,950	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-155号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,341
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-156号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	300.1
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				281.39		
労務構成比率		%	65.67			
運転手（特殊）		%	65.67	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.97			
軽油		%	13.97	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.36			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	20.36	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（2）

単-157号　　DB107010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管水路基礎（土地改良） S1	単位	m３	数量	10	単価	9,257
規格	砂・砂質土 使用しない コンパクタ 区分１ バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クッション用砂	リサイクル認定品	m3	13.2	3,967	52,364	YB10130001-003 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.25	30,090	7,522	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.92	24,174	22,240	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	12%	式	1		675	ZS7000001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	日	0.09	46,000	4,140	DBK10702 管理費区分 無 単-284号
計					92,571	
単価					9,257	円／m３
J01 基礎区分 J02 現場発生土使用区分 J03 使用機械及び締固め区分	砂・砂質土 使用しない コンパクタ 区分１					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					

参考資料（2）

単-158号　　WYB00221

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B1	単位	m3	数量	1	単価	3,643
規格	流用土 人力+タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	307.8	307	CB210020 管理費区分 無 単-285号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m3	1	3,336	3,336	DB101020 管理費区分 無 単-286号
計					3,643	
単価					3,643	円／m3

参考資料（2）

単-159号　　WYB00222

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B2	単位	m3	数量	1	単価	2,570
規格	流用土 人力+コンパクター						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	307.8	307	CB210020 管理費区分 無 単-287号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m3	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-131号
計					2,570	
単価					2,570	円／m3

参考資料（2）

単-160号　　WYB00223

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B3	単位	m3	数量	1	単価	2,576
規格	流用土 ハンドガイド式振動ローラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	307.8	307	CB210020 管理費区分 無 単-288号
盛土，埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m3	1	1,643	1,643	DB101020 管理費区分 無 単-133号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m3	1	626.6	626	DB101010 管理費区分 無 単-134号
計					2,576	
単価					2,576	円／m3

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-161号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）

単-162号　DB107130

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁人力据付工（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	73,870
規格	樹脂製 100mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ100	基	1	64,500	64,500	YB10142001-009 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.17	28,152	4,785	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	24,174	3,384	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					73,872	
単価					73,870	円／基
J01 材質区分 J02 口径（mm）	樹脂製 100mm					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-163号　CB222860

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管（B形管）	単位	m	数量	1	単価	14,870
規格	据付 400mm 無し 外圧管1種 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				15,125		
労務構成比率		%	40.44			
普通作業員		%	17.38	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	9.15	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.73	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.53	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.83			
ヒューム管（外圧管１種）B形	４００×３５×２４３０	%	53.44	19,700	18,400	Z002500006 管理費区分 無
軽油		%	2.12	134	150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-163号　　CB222860

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管（B形管）	単位	m	数量	1	単価	14,870
規格	据付 400mm 無し 外圧管1種 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.73			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・クレーン付］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２．９ｔ	%	3.3	7,050	7,620	L001010013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管径 J03 固定基礎	据付 400mm 無し					
J05 規格 J10 費用の内訳	外圧管1種 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-164号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,458
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,278.1		
労務構成比率		%	73.08			
普通作業員		%	35.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.83	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	13.97	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.75	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	21.65			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	16.89	1,200	1,950	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.73	134	150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-164号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,458
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用.						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.27			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.24	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-165号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	300.1
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				281.39		
労務構成比率		%	65.67			
運転手（特殊）		%	65.67	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	13.97			
軽油		%	13.97	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.36			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	20.36	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し					
J04 障害の有無	無し					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-166号　　WYB00039

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B1	単位	m3	数量	1	単価	3,003
規格	流用土 人力+タンパ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	307.8	307	CB210020 管理費区分 無 単-289号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝タンパ（1）：	m 3	1	2,696	2,696	DB101020 管理費区分 無 単-129号
計					3,003	
単価					3,003	円／m3

参考資料（2）

単-167号　　WYB00040

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B2	単位	m3	数量	1	単価	2,570
規格	流用土 人力+コンパクター						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	307.8	307	CB210020 管理費区分 無 単-290号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-131号
計					2,570	
単価					2,570	円／m3

参考資料（2）

単-168号　　WYB00041

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B3	単位	m3	数量	1	単価	2,576
規格	流用土 ハンドガイド式振動ローラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	307.8	307	CB210020 管理費区分 無 単-291号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m3	1	1,643	1,643	DB101020 管理費区分 無 単-133号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m3	1	626.6	626	DB101010 管理費区分 無 単-134号
計					2,576	
単価					2,576	円／m3

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-169号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-170号　　CBD22800

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート分水槽据付（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	5,303
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,039.8		
労務構成比率		%	84.5			
運転手（特殊）		%	44.01	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.96	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.46	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.29	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.7			
軽油		%	2.55	134	150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.8			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-170号　　CBD22800

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート分水槽据付（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	5,303
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%	12.08	5,810	6,430	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 200kgを超え400kg以下 無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-171号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	33,660
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-172号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	33,660
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-173号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,224
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,134.1		
労務構成比率		%	82.36			
普通作業員		%	39.47	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.75	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.86	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.7			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	6.34	1,200	1,950	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.33	134	150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-173号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,224
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.94			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.9	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）

単-174号　　WYB00233

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水抜きパイプ	単位	m	数量	1	単価	243
規格	VP φ25						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－２５	m	1	243	243	ZA10240040 管理費区分 無
計					243	
単価					243	円／m

参考資料（2）

単-175号　　WYB00234

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水抜きパイプ	単位	m	数量	1	単価	1,215
規格	VU φ125						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ125	m	1	1,215	1,215	WYB00250 管理費区分 無
計					1,215	
単価					1,215	円／m

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-176号　CB224720

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材設置	単位	m2	数量	1	単価	854.1
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				883.03		
労務構成比率		%	24.17			
普通作業員		%	20.57	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.6	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.83			
吸い出し防止材	厚10mm	%	75.83	620	590	ZA10220320 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-177号　CBD22800

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート分水槽掘付（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	3,755
規格	掘付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,550.7		
労務構成比率		%	80.74			
運転手（特殊）		%	54.64	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	12.78	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.51	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.25	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.36			
軽油		%	3.17	134	150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.9			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-177号　CB022800

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート分水槽掘付（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	3,755
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%	15	5,810	6,430	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 80kgを超え200kg以下 無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-178号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	ｍ3	数量	1	単価	33,660
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-179号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,224
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,134.1		
労務構成比率		%	82.36			
普通作業員		%	39.47	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.75	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.86	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.7			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	6.34	1,200	1,950	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.33	134	150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-179号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,224
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.94			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.9	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）

単-180号　WYB00238

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水抜きパイプ	単位	m	数量	1	単価	1,215
規格	VUφ125						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ125	m	1	1,215	1,215	WYB00251 管理費区分 無
計					1,215	
単価					1,215	円／m

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-181号　CB224720

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材設置	単位	m2	数量	1	単価	854.1
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				883.03		
労務構成比率		%	24.17			
普通作業員		%	20.57	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.6	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.83			
吸い出し防止材	厚10mm	%	75.83	620	590	ZA10220320 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）

単-182号　　DB107130

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁人力据付工（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	55,670
規格	樹脂製　75mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ75	基	1	46,300	46,300	YB10142001-010 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.17	28,152	4,785	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.14	24,174	3,384	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					55,672	
単価					55,670	円／基
J01 材質区分 J02 口径（mm）	樹脂製 75mm					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-183号　　CB222860

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管（B形管）	単位	m	数量	1	単価	14,870
規格	据付 400mm 無し 外圧管1種 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				15,125		
労務構成比率		%	40.44			
普通作業員		%	17.38	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	9.15	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	5.73	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	3.53	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	55.83			
ヒューム管（外圧管１種）B形	４００×３５×２４３０	%	53.44	19,700	18,400	Z002500006 管理費区分 無
軽油		%	2.12	134	150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-183号　　CB222860

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管（B形管）	単位	m	数量	1	単価	14,870
規格	据付 400mm 無し 外圧管1種 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.73			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・クレーン付］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２．９ｔ	%	3.3	7,050	7,620	L001010013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管径 J03 固定基礎	据付 400mm 無し					
J05 規格 J10 費用の内訳	外圧管1種 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-184号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,458
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,278.1		
労務構成比率		%	73.08			
普通作業員		%	35.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	14.83	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	13.97	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	8.75	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	21.65			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	16.89	1,200	1,950	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.73	134	150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-184号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,458
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.27			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.24	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-185号　　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,860
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176,180		
労務構成比率		%	12.07			
普通作業員		%	5.15	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.74	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.62	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.45	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	85.6			
マンホール		%	84.63	149,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無
軽油		%	0.97	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.33			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-185号　　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,860
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%	2.31	10,500	10,200	M000202062 管理費区分 無
その他（機械）		%				MN000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-186号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,341
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	1,950	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-186号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,341
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MW000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-187号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	307.8
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（2）

単-188号　　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	2,263
規格	盛土 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		563	ZS7000001 管理費区分 無
計					22,631	
単価					2,263	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	盛土 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（1）					

参考資料（2）

単-189号　　DB105030

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート柵渠機械据付（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	6,653
規格	1.5m B形 0.16m2以上2.5m2以下 なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	30,090	12,938	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.43	28,152	12,105	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.85	24,174	20,547	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.4273	49,010	20,944	DBK10502 管理費区分 無 単-292号
計					66,534	
単価					6,653	円／m
J01 アーム間隔 J02 形式 J03 材料断面の規格	1.5m B形 0.16m2以上2.5m2以下					
J04 鉄筋コンクリート柵渠計上の有無	なし					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-190号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	30,850
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

507-k143440-00041-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-190号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	30,850
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MN000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-191号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,224
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,134.1		
労務構成比率		%	82.36			
普通作業員		%	39.47	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.75	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.86	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.7			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	6.34	1,200	1,950	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.33	134	150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-191号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,224
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.94			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.9	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-192号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	33,660
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-193号　　CB222880

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート H700×B1500 T-14	単位	m	数量	1	単価	126,500
規格	据付 2.0m/個 1.25<B≦2.5 0<H≦1.25　基礎砕石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				122,910		
労務構成比率		%	14.5			
普通作業員		%	2.72	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.41	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.3	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.79			
ボックスカルバート	H700×B1500 T-14	%	81.79	201,000	206,300	Y000356000-007 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.71			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	%	1.39	42,800	46,100	L001130006 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-193号　　CB222880

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート H700×B1500 T-14	単位	m	数量	1	単価 126,500
規格	据付 2.0m/個 1.25<B≦2.5 0<H≦1.25 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品長 J03 内空幅・内空高（m）	据付 2.0m/個 1.25<B≦2.5 0<H≦1.25					
J04 基礎材種別 J05 PC鋼材による縦締め J06 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準					
J08 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-194号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価 256.5
規格	土砂 標準 無し 無し					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.98		
労務構成比率		%	53.2			
運転手（特殊）		%	53.2	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.14			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8m3（平積0．6m3）	%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（2）

単-195号　　WYB00102

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	2,508
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	245.8	245	CB210020 管理費区分 無 単-293号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-131号
計					2,508	
単価					2,508	円／m3

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-196号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m 2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-197号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 張コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	33,660
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-198号　CB222880

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート H700×B1500 T-14	単位	m	数量	1	単価	126,500
規格	据付 2.0m/個 1.25<B≦2.5 0<H≦1.25　基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				122,910		
労務構成比率		%	14.5			
普通作業員		%	2.72	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.41	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.3	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.79			
ボックスカルバート	H700×B1500 T-14	%	81.79	201,000	206,300	Y000356000-007 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.71			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	%	1.39	42,800	46,100	L001130006 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-198号　　CB222880

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート H700×B1500 T-14	単位	m	数量	1	単価 126,500
規格	据付 2.0m/個 1.25<B≦2.5 0<H≦1.25 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品長	2.0m/個					
J03 内空幅・内空高（m）	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25					
J04 基礎材種別	基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ					
J05 PC鋼材による縦締め	無し					
J06 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	標準					
J08 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-199号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価 256.5
規格	土砂 標準 無し 無し					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.98		
労務構成比率		%	53.2			
運転手（特殊）		%	53.2	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.14			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8m3（平積0．6m3）	%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	標準					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（2）

単-200号　　WYB00131

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	2,508
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	1	245.8	245	CB210020 管理費区分 無 単-294号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m3	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-131号
計					2,508	
単価					2,508	円／m3

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-201号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%'	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-202号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 張コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	33,660
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-203号　　CB222880

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート H500×B500 T-14	単位	m	数量	1	単価	91,620
規格	据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25　基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				61,436		
労務構成比率		%	20.57			
普通作業員		%	4.66	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.35	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.17	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	73.2			
ボックスカルバート	H500×B500 T-14	%	73.2	89,900	148,900	Y000356000-008 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.23			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	%	2.78	42,800	46,100	L001130006 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-203号　　CB222880

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート H500×B500 T-14	単位	m	数量	1	単価 91,620
規格	据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品長 J03 内空幅・内空高（m）	据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25					
J04 基礎材種別 J05 PC鋼材による縦締め J06 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準					
J08 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-204号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価 256.5
規格	土砂 標準 無し 無し					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.98		
労務構成比率		%	53.2			
運転手（特殊）		%	53.2	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.14			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8m3（平積0．6m3）	%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（2）

単-205号　　WYB00135

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	2,508
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50.000m3未満：	m3	1	245.8	245	CB210020 管理費区分 無 単-295号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m3	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-131号
計					2,508	
単価					2,508	円／m3

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-206号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-207号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 張コンクリート	単位	m3	数量	1
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用	単価	33,660		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

三重県　農林水産部

507-k143440-00041-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-208号　CB222880

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート H600×B600 T-14	単位	m	数量	1
規格	据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25　基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準 全ての費用	単価	96,670		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				61,436		
労務構成比率		%	20.57			
普通作業員		%	4.66	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.35	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.17	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	73.2			
ボックスカルバート	内幅0.6m×高0.6m×長2.0m T-25	%	73.2	89,900	159,000	ZA10065510 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.23			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	%	2.78	42,800	46,100	L001130006 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-208号　　CB222880

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート H600×B600 T-14	単位	m	数量	1	単価 96,670
規格	据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25　基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品長 J03 内空幅・内空高（m）	据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25					
J04 基礎材種別 J05 PC鋼材による縦締め J06 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準					
J08 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-209号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価 256.5
規格	土砂 標準 無し 無し					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.98		
労務構成比率		%	53.2			
運転手（特殊）		%	53.2	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.14			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8m3（平積0．6m3）	%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（2）

単-210号　　WYB00141

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	2,508
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	1	245.8	245	CB210020 管理費区分 無 単-296号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m3	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-131号
計					2,508	
単価					2,508	円／m3

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-211号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-212号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 張コンクリート	単位	m3	数量	1
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用	単価	33,660		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

三重県　農林水産部

507-k143440-00041-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-213号　　CB222880

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート H600×B600 T-14	単位	m	数量	1
規格	据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25　基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準 全ての費用	単価	96,670		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				61,436		
労務構成比率		%	20.57			
普通作業員		%	4.66	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.35	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.17	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	73.2			
ボックスカルバート	内幅0.6m×高0.6m×長2.0m T-25	%	73.2	89,900	159,000	ZA10065510 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.23			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	%	2.78	42,800	46,100	L001130006 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-213号　　CB222880

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート H600×B600 T-14	単位	m	数量	1	単価	96,670
規格	据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25　基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品長 J03 内空幅・内空高（m）	据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25					
J04 基礎材種別 J05 PC鋼材による縦締め J06 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準					
J08 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-214号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	256.5
規格	土砂 標準 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.98		
労務構成比率		%	53.2			
運転手（特殊）		%	53.2	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.14			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8m3（平積0．6m3）	%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（2）

単-215号　　WYB00144

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	2,508
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	1	245.8	245	CB210020 管理費区分 無 単-297号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m3	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-131号
計					2,508	
単価					2,508	円／m3

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-216号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-217号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 張コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	33,660
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-218号　　CB222880

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート H600×B600 T-14	単位	m	数量	1	単価	96,670
規格	据付 2.0m/個 0<B≦1.25,0<H≦1.25　基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				61,436		
労務構成比率		%	20.57			
普通作業員		%	4.66	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.35	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.17	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	73.2			
ボックスカルバート	内幅0.6m×高0.6m×長2.0m T-25	%	73.2	89,900	159,000	ZA10065510 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.23			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	%	2.78	42,800	46,100	L001130006 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-218号　　CB222880

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート H600×B600 T-14	単位	m	数量	1	単価	96,670
規格	据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品長 J03 内空幅・内空高（m）	据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25					
J04 基礎材種別 J05 PC鋼材による緩締め J06 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準					
J08 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-219号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	256.5
規格	土砂 標準 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.98		
労務構成比率		%	53.2			
運転手（特殊）		%	53.2	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.14			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8m3（平積0．6m3）	%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（2）

単-220号　　WYB00146

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	2,508
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	245.8	245	CB210020 管理費区分 無 単-298号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-131号
計					2,508	
単価					2,508	円／m3

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-221号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m２	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-222号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 張コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	33,660
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-223号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート D1-1　張りコン	単位	m3	数量	1	単価	33,660
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）

単-224号　　WYB00147

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路横断側溝	単位	m	数量	10	単価	53,290
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅰ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：U型側溝の規格＝ＪＩＳ3種　500Ａ　1m(旧JIS2種相当)：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分＝設置：ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分＝ﾘｻｲｸﾙ認定製品：規格・仕様＝L=600 60kg/個以下：	m	10	17,280	172,800	DXX28505 管理費区分 無 単-299号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.8	32,730	26,184	CB240010 管理費区分 無 単-300号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m2	2	9,991	19,982	CB240210 管理費区分 無 単-301号
グレーチング蓋	車道用　G500 L=1.0m	組	10	29,700	297,000	WYB00249 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.4	32,730	13,092	CB240010 管理費区分 無 単-302号
基面整正		m2	8.1	483.5	3,916	CB210080 管理費区分 無 単-303号
計					532,974	
単価					53,290	円／m

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-225号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート D1-3　接続桝	単位	m3	数量	1	単価	33,660
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-226号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,991
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-227号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,458
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,278.1		
労務構成比率		%	73.08			
普通作業員		%	35.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.83	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	13.97	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.75	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	21.65			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	16.89	1,200	1,950	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.73	134	150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-227号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,458
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.27			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.24	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-228号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 保護工　張りコン	単位	m3	数量	1	単価	33,660
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-229号　　CB222880

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート H600×B600 T-14	単位	m	数量	1	単価 96,670
規格	据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25　基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				61,436		
労務構成比率		%	20.57			
普通作業員		%	4.66	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.35	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.17	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	73.2			
ボックスカルバート	内幅0.6m×高0.6m×長2.0m T-25	%	73.2	89,900	159,000	ZA10065510 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.23			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	%	2.78	42,800	46,100	L001130006 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-229号　　CB222880

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート H600×B600 T-14	単位	m	数量	1	単価 96,670
規格	据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25　基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品長 J03 内空幅・内空高（m）	据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25					
J04 基礎材種別 J05 PC鋼材による縦締め J06 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準					
J08 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-230号　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	256.5
規格	土砂 標準 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.98		
労務構成比率		%	53.2			
運転手（特殊）		%	53.2	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.14			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（2）

単-231号　WYB00149

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	2,508
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敲込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	245.8	245	CB210020 管理費区分 無 単-304号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-131号
計					2,508	
単価					2,508	円／m3

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-232号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-233号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 張コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	33,660
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-234号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 間詰コンクリート	単位	m3	数量	1	単価 33,660
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-235号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 接続樹コンクリート	単位	m3	数量	1	単価 33,660
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-236号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,016
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-237号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,458
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,278.1		
労務構成比率		%	73.08			
普通作業員		%	35.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.83	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	13.97	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.75	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	21.65			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	16.89	1,200	1,950	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.73	134	150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-237号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,458
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.27			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.24	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-238号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 張コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	33,660
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-239号　　CB222880

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート H600×B600 T-14	単位	m	数量	1	単価	96,670
規格	据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25　基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				61,436		
労務構成比率		%	20.57			
普通作業員		%	4.66	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.35	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.17	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	73.2			
ボックスカルバート	内幅0.6m×高0.6m×長2.0m T-25	%	73.2	89,900	159,000	ZA10065510 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.23			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	%	2.78	42,800	46,100	L001130006 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-239号　　CB222880

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート H600×B600 T-14	単位	m	数量	1	単価	96,670
規格	据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25　基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品長 J03 内空幅・内空高（m）	据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25					
J04 基礎材種別 J05 PC鋼材による縦締め J06 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準					
J08 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-240号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	256.5
規格	土砂 標準 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.98		
労務構成比率		%	53.2			
運転手（特殊）		%	53.2	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.14			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（2）

単-241号　　WYB00151

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	2,508
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	245.8	245	CB210020 管理費区分 無 単-305号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-131号
計					2,508	
単価					2,508	円／m3

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-242号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-243号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 接続桝コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	39,510
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	57.99	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-244号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,016
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-245号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,458
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,278.1		
労務構成比率		%	73.08			
普通作業員		%	35.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.83	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	13.97	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.75	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	21.65			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	16.89	1,200	1,950	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.73	134	150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-245号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,458
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.27			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.24	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-246号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 張コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	33,660
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-247号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 合流工	単位	m3	数量	1	単価	40,040
規格	小型構造物 人力打設 21-8-25（20）（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	57.99	18,500	24,000	Z002012002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 21-8-25（20）（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-248号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,016
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（2）

単-249号　　WB810010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]	単位	t	数量	1	単価	182,800
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	1.03	108,000	111,240	Z001102009 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	71,553	71,553	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計					182,800	
単価					182,800	円／ｔ
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD295 D13 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-250号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 均し	単位	m3	数量	1	単価	33,660
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-251号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠 均し	単位	m2	数量	1	単価	5,083
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（2）

単-252号　WYB00154

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	角落し型枠	単位	箇所	数量	1	単価	106
規格	50×50×H600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
角落し	50×50×H600	箇所	1	106	106	WYB00167 管理費区分 無
計					106	
単価					106	円／箇所

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-253号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 合流工	単位	m3	数量	1	単価	40,040
規格	小型構造物 人力打設 21-8-25（20）（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	57.99	18,500	24,000	Z002012002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 21-8-25（20）（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-254号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,016
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	30,395	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-255号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 均し	単位	m 3	数量	1	単価 33,660
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-256号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠 均し	単位	m 2	数量	1	単価 5,083
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（2）

単-257号　　WYB00162

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	角落し型枠	単位	箇所	数量	1	単価	106
規格	50×50×H600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
角落し	50×50×H600	箇所	1	106	106	WYB00168 管理費区分 無
計					106	
単価					106	円／箇所

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-258号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 合流工	単位	m3	数量	1	単価	40,040
規格	小型構造物 人力打設 21-8-25（20）（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	57.99	18,500	24,000	Z002012002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 21-8-25（20）（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-259号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,016
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-260号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 均し	単位	m3	数量	1	単価	33,660
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-261号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠 均し	単位	m2	数量	1	単価 5,083
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（2）

単-262号　　WYB00160

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	角落し型枠	単位	箇所	数量	1	単価 106
規格	50×50×H600					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
角落し	50×50×H600	箇所	1	106	106	WYB00169 管理費区分 無
計					106	
単価					106	円／箇所

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-263号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 合流工	単位	m3	数量	1	単価	40,040
規格	小型構造物 人力打設 21-8-25（20）（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	57.99	18,500	24,000	Z002012002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 21-8-25（20）（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-264号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,016
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-265号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 均し	単位	m3	数量	1	単価	33,660
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-266号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠 均し	単位	m2	数量	1	単価	5,083
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（2）

単-267号　　WYB00158

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	角落し型枠	単位	箇所	数量	1	単価	106
規格	50×50×H600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
角落し	50×50×H600	箇所	1	106	106	WYB00170 管理費区分 無
計					106	
単価					106	円／箇所

参考資料（2）

単-268号　　WYB00163

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	角落し型枠	単位	箇所	数量	1	単価	106
規格	50×50×H750						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
角落し	50×50×H750	箇所	1	106	106	WYB00171 管理費区分 無
計					106	
単価					106	円／箇所

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-269号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 合流工	単位	m3	数量	1	単価	40,040
規格	小型構造物 人力打設 21-8-25（20）（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	57.99	18,500	24,000	Z002012002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 21-8-25（20）（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-270号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,016
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-271号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 均し	単位	m3	数量	1	単価	33,660
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-272号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠 均し	単位	m2	数量	1	単価	5,083
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（2）

単-273号　　WYB00156

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	角落し型枠	単位	箇所	数量	1	単価	106
規格	50×50×H850						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
角落し	50×50×H850	箇所	1	106	106	WYB00172 管理費区分 無
計					106	
単価					106	円／箇所

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-274号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 合流工	単位	m3	数量	1	単価	40,040
規格	小型構造物 人力打設 21-8-25（20）（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	57.99	18,500	24,000	Z002012002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 21-8-25（20）（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-275号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,016
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-276号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 均し	単位	m3	数量	1	単価	33,660
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-277号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠 均し	単位	m2	数量	1	単価	5,083
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（2）

単-278号　　DBK11507

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良）10t積級	単位	日	数量	1	単価	62,000
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	60	150	9,000	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.3	20,100	26,130	M000301005 管理費区分 無
タイヤ損耗費	１０ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.3	747	971	Z010020105 管理費区分 無
計					62,009	
単価					62,000	円／日
J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料（3）

単-279号　　DBK10103

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬車運転(排ｶﾞｽ1次基準)（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式8.0～11.0t	単位	日	数量	1	単価	82,780
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	140	150	21,000	Z006702002 管理費区分 無
不整地運搬車［クローラ型・油圧ダンプ式］	排出ガス対策型（第1次基準値）積載質量8～11t	供用日	1.69	19,300	32,617	MB01308110 管理費区分 無
計					82,789	
単価					82,780	円／日

参考資料（3）

単-280号　　DBK10102

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t	単位	日	数量	1	単価	31,330
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.7	150	855	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	日	1.44	1,620	2,332	L001070002 管理費区分 無
計					31,339	
単価					31,330	円／日

参考資料（3）

単-281号　　DBK10101

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ﾛｰﾗ運転（土地改良）搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t	単位	日	数量	1	単価	37,750
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	17	150	2,550	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4ｔ	日	1.6	3,770	6,032	L001070011 管理費区分 無
計					37,754	
単価					37,750	円／日

参考資料（3）

単-282号　　DBK10707

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	48,120
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	52	150	7,800	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.58	7,060	11,154	L001010005 管理費区分 無
計					48,126	
単価					48,120	円／日

参考資料（3）

単-283号　　DBK10707

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	48,120
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	52	150	7,800	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.58	7,060	11,154	L001010005 管理費区分 無
計					48,126	
単価					48,120	円／日

参考資料（3）

単-284号　　DBK10702

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型､排出ｶﾞｽ(2014年規制)	単位	日	数量	1	単価	46,000
規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	47	150	7,050	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.58	6,190	9,780	L001010003 管理費区分 無
計					46,002	
単価					46,000	円／日
J01 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-285号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	307.8
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	W000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（3）

単-286号　　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	3,336
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 人力タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.38	24,174	33,360	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					33,360	
単価					3,336	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	人力タコ					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-287号　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	307.8
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-288号　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	307.8
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-289号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	307.8
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-290号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	307.8
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-291号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	307.8
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（3）

単-292号　　DBK10502

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	.1	単価	49,010
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	57	150	8,550	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.6	7,060	11,296	L001010005 管理費区分 無
計					49,018	
単価					49,010	円／日

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-293号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	245.8
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-294号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	245.8
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-295号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	245.8
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-296号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	245.8
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-297号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	245.8
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-298号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	245.8
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（3）

単-299号　　DXK28505

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅰ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	17,280
規格	週休補正なし ＪＩＳ3種　500Ａ　1m(旧JIS2種相当)　無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略設置 ﾘｻｲｸﾙ認定製品 L=600 60kg/個以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約無	m	10	4,587.474	45,874	Q001365001 管理費区分 無
プレキャストU型側溝　ＪＩＳ　3種；ﾘｻｲｸﾙ認定製品	L＝1.0m　500Ａ	本	10	12,700	127,000	ZAR0062310 管理費区分 無
計					172,874	
単価					17,280	円／m
J01 週休補正区分 J02 U型側溝の規格 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし ＪＩＳ3種　500Ａ　1m(旧JIS2種相当) 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置					
J08 ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分 J09 規格・仕様	ﾘｻｲｸﾙ認定製品 L=600 60kg/個以下					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-300号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	32,730
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　養生無し 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				27,139		
労務構成比率		%	27.04			
普通作業員		%	11.44	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.77	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	6.06	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	72.96			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	72.96	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	養生無し 無し 全ての費用					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-301号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,991
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-302号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	32,730
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　養生無し 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				27,139		
労務構成比率		%	27.04			
普通作業員		%	11.44	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.77	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.06	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	72.96			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	72.96	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	養生無し 無し 全ての費用					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-303号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-304号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	245.8
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-305号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	245.8
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

登録単価／オプション単価

工事名　【507-02353】一身田平野地区高度水利機能確保基盤整備事業 区画整理工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
LB10106001	ブルドーザ［湿地］	２０ｔ級	日	21,580	令和 7	6	単-111
LB10106001	ブルドーザ［湿地］	２０ｔ級	日	21,580	令和 7	6	単-113
Y000356000-007	ボックスカルバート	H700×B1500 T-14	個	206,300	令和 7	6	単-193
Y000356000-007	ボックスカルバート	H700×B1500 T-14	個	206,300	令和 7	6	単-198
Y000356000-008	ボックスカルバート	H500×B500 T-14	個	148,900	令和 7	6	単-203
Y004050001-001	マンホール		基	0	令和 7	6	単-144
Y004050001-001	マンホール		基	0	令和 7	6	単-146
Y004050001-001	マンホール		基	0	令和 7	6	単-150
Y004050001-001	マンホール		基	0	令和 7	6	単-152
Y004050001-001	マンホール		基	0	令和 7	6	単-154
Y004050001-001	マンホール		基	0	令和 7	6	単-185
YB10130001-003	クッション用砂	リサイクル認定品	m3	3,967	令和 7	6	単-30
YB10130001-003	クッション用砂	リサイクル認定品	m3	3,967	令和 7	6	単-31
YB10130001-003	クッション用砂	リサイクル認定品	m3	3,967	令和 7	6	単-32
YB10130001-003	クッション用砂	リサイクル認定品	m3	3,967	令和 7	6	単-157
YB10131001-022	硬質ポリ塩化ビニル管	RRVUφ400	本	62,800	令和 7	6	単-41
YB10131001-024	硬質ポリ塩化ビニル管	RRVUφ125	本	7,160	令和 7	6	単-45
YB10131001-025	硬質ポリ塩化ビニル管	PEVUφ400	本	43,200	令和 7	6	単-46
YB10131001-026	硬質ポリ塩化ビニル管	PEVUφ350	本	32,800	令和 7	6	単-47
YB10131001-027	硬質ポリ塩化ビニル管	PEVUφ250	本	15,800	令和 7	6	単-48
YB10131001-028	硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP φ75	本	6,060	令和 7	6	単-66
YB10131001-029	硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ75	本	3,590	令和 7	6	単-65
YB10131001-032	硬質ポリ塩化ビニル管	PEVUφ150	本	6,400	令和 7	6	単-70
YB10131001-033	硬質ポリ塩化ビニル管	PEVUφ100	本	2,120	令和 7	6	単-71
YB10131001-034	硬質ポリ塩化ビニル管	PEVUφ75	本	1,800	令和 7	6	単-72
YB10131001-036	硬質ポリ塩化ビニル管	TSVUφ400	本	54,400	令和 7	6	単-40
YB10131001-037	硬質ポリ塩化ビニル管	TSVUφ250	本	20,500	令和 7	6	単-42
YB10131001-039	硬質ポリ塩化ビニル管	TSVUφ125	本	5,570	令和 7	6	単-44
YB10131001-040	硬質ポリ塩化ビニル管	RRVUφ250	本	25,200	令和 7	6	単-43
YB10131001-041	硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ200	本	9,200	令和 7	6	単-69
YB10142001-007	制水弁	φ400	基	796,000	令和 7	6	単-142
YB10142001-008	制水弁	φ250	基	317,000	令和 7	6	単-143

登録単価／オプション単価

		工事名	【507-02353】一身田平野地区高度水利機能確保基盤整備事業 区画整理工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
YB10142001-009	制水弁		φ100	基	64,500	令和 7	6	単-162
YB10142001-010	制水弁		φ75	基	46,300	令和 7	6	単-182
YB10143001-003	空気弁		φ25	個	63,900	令和 7	6	単-148
YN10300007-005	硬質ポリ塩化ビニル管		PEVUφ150	本	6,400	令和 7	6	単-9
YN10800020-001	蓋版（市場単価）		40kg/枚以下	個	368	令和 7	6	単-120
YN16000010-003	有孔フリューム		H600×B600×L2000	本	36,250	令和 7	6	単-87
YN16000010-004	有孔フリューム		H500×B500×L2000	本	28,000	令和 7	6	単-88
WYB00190	埋設表示テープ		B=150mm　ダブル	m	179			単-49
WYB00191	MFジョイント		離脱防止機能付　φ400	個	303,900			単-50
WYB00192	MFジョイント		離脱防止機能付φ250	個	123,300			単-51
WYB00193	マンホール蓋		D32蓋付枠	個	54,040			単-52
WYB00198	嵩上げロッド		H=500	個	31,260			単-52
WYB00199	マンホール蓋		D32　蓋付枠	個	54,040			単-53
WYB00206	マンホール蓋		35×45蓋付枠空気弁	個	109,900			単-56
WYB00207	マンホールボックス		単口C	個	9,925			単-56
WYB00209	マンホール蓋		35×45蓋付枠空気弁	個	109,900			単-57
WYB00210	マンホールボックス		単口C	個	9,925			単-57
WYB00216	両フランジ短管		φ75　L=650	本	26,820			単-58
WYB00217	マンホール蓋		35×55蓋付枠空気弁	個	123,500			単-58
WYB00218	マンホールボックス		35×55C	個	10,720			単-58
WYB00246	MFジョイント		離脱防止機能付φ100	個	27,780			単-61
WYB00230	自動給水栓		φ75　センサー込み	個	48,800			単-67
WYB00231	保護ボックス		センサー保護一体型	個	31,000			単-67
WYB00232	HIバルブソケット		φ75	個	460			単-67
WYB00235	手動給水栓		アンクルバルブφ75	個	15,500			単-68
WYB00236	用水桝		φ400×600	個	13,320			単-68
WYB00240	MFジョイント		φ75	個	22,760			単-73
WYB00241	マンホール蓋		D20蓋付枠	個	27,700			単-75
WYB00242	マンホールボックス		25C20	個	5,666			単-75
WYB00252	プレハブ水路（アーム＋側溝）		PL(B)600×1500底張	m	24,830			単-86
WYB00250	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ125	m	1,215			単-175
WYB00251	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ125	m	1,215			単-180

登録単価／オプション単価

		工事名	【507-02353】一身田平野地区高度水利機能確保基盤整備事業 区画整理工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00249	グレーチング蓋		車道用　G500 L=1.0m	組	29,700			単-224
WYB00167	角落し		50×50×H600	箇所	106			単-252
WYB00168	角落し		50×50×H600	箇所	106			単-257
WYB00169	角落し		50×50×H600	箇所	106			単-262
WYB00170	角落し		50×50×H600	箇所	106			単-267
WYB00171	角落し		50×50×H750	箇所	106			単-268
WYB00172	角落し		50×50×H850	箇所	106			単-273
WYB00173	硬質塩ビ管TS継手 ベ ンド		φ400×45°	個	103,000			内-10
WYB00174	硬質塩ビ管TS継手 ベ ンド		φ400　×22° 1/2	個	78,300			内-10
WYB00176	硬質塩ビ管TS継手 ベ ンド		φ125　×22° 1/2	個	7,550			内-10
WYB00177	硬質塩ビ管TS継手 ベ ンド		φ400　×11° 1/4	個	68,300			内-10
WYB00178	硬質塩ビ管TS接手異形ソケット		φ400　×350	個	42,400			内-10
WYB00181	硬質塩ビ管TS接手異形ソケット		φ400　×250	個	214,000			内-10
WYB00182	硬質塩ビ管TS接手異形ソケット		φ250　×125	個	94,900			内-10
WYB00183	硬質塩ビ管ＴＳ継手　チーズ		φ400　×φ400	個	181,900			内-10
WYB00184	硬質塩ビ管ＴＳ継手　チーズ		φ400　×φ75	個	99,500			内-10
WYB00185	硬質塩ビ管ＴＳ継手　チーズ		φ125　×φ75	個	4,320			内-10
WYB00186	ﾌﾗﾝｼﾞ付きT字管(空気弁)		φ400　×75	個	77,300			内-10
WYB00187	ﾌﾗﾝｼﾞ付きT字管(空気弁)		φ250　×75	個	48,500			内-10
WYB00188	ﾌﾗﾝｼﾞ付きT字管(空気弁)		φ125　×75	個	35,600			内-10
WYB00189	ﾌﾗﾝｼﾞ付きT字管(排泥管)		φ400×100	個	81,600			内-10
WYB00239	硬質塩ビ管ＴＳ継手異 径ソケット		φ125mm　×φ100mm	個	1,890			内-15

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	【507-02353】一身田平野地区高度水利機能確保基盤整備事業 区画整理工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考