

【実施】

積算情報

設計書番号	506-k143440-00120-15(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	[506-08337] 高野尾花木の里地区 用水路その4工事
所属名	津農林水産事務所 農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和 7年 8月26日		
歩掛適用年月日	令和 7年 7月16日		
単価適用年月日	令和 7年 7月16日		
適用単価 地区	一般材料	D00:津	
	生コン	D01:津・久居	
	石材	D01:津	
適用工種	畑かん施設工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日 (R7.7基準)
	主たる工種	86:畑かん施設工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	海上輸送補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	[506-08337] 高野尾花木の里地区 用水路その4工事		当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事		
				工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
畑かん施設工事		式	1		10,222,348				
用水路工(管水路)		式	1		10,222,348				
用水路(管水路)		式	1		7,758,878				
管水路土工		式	1		2,279,650			内-1号	週休有
管水路土工(夜間)		式	1		327,973			内-2号	週休有
舗装工		式	1		861,336			内-3号	週休有
舗装工(夜間)		式	1		478,775			内-4号	週休有
付帯工		式	1		315,846			内-5号	週休有
I7管水路工		式	1		1,746,844			内-6号	週休有
I10管水路工	I10-1, I10-2	式	1		316,054			内-7号	週休有
空気弁工		式	1		631,200			内-8号	週休有
排泥工		式	1		449,900			内-9号	週休有

- 3 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	[506-08337] 高野尾花木の里地区 用水路その4工事		当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事		
				工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
給水栓工		式	1		351,300			内-10号	週休有
処分費		式	1		64,550				
処分費		式	1		64,550			内-11号	週休有
仮設工		式	1		2,398,920				
交通誘導員工		式	1		1,138,320			内-12号	週休有
仮設工		式	1		1,260,600			内-13号	週休有
直接工事費		式	1		10,222,348				
共通仮設費		式	1		1,479,000				
共通仮設費(率計上) 10,222,348×14.47%		式	1		1,479,000				
純工事費		式	1		11,701,348				
現場管理費 11,701,348×34.78%		式	1		4,069,000				
工事原価		式	1		15,770,348				

- 4 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	[506-08337] 高野尾花木の里地区 用水路その4工事	当 初	事業区分		主たる工種		細かん施設工事		摘要
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
一般管理費等 15,770,348×(21.09%+ 0.04%)			式	1		3,331,652			
工事価格			式	1		19,102,000			
消費税相当額 19,102,000×10%			式	1		1,910,200			
工事費計			式	1		21,012,200			

- 5 -

三重県 農林水産部

506-k143440-00120-15(0)

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 6 -

三重県 農林水産部

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	畑かん施設工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	10,222,348	
4	直接工事費	10,222,348	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	64,550	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (一)	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2、7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3000 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	10,222,348	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	10,157,798	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	11.59%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	14.47%	週休 2 日制補正係数 1.04 有り
31	計上額 単独 (追加工事)	1,479,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	1,479,000	
35	現場環境改善費対象工事費	10,222,348	
36	直接工事費	10,222,348	
37	非対象額計 (一)	64,550	
38	管理費区分 1	0	橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2、7	0	工場原価
40	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9	0	間接費非対象額
42	管理費区分 T	64,550	
43	対象額支給品 (+)	0	
44	無償貸付機械評価額 (+)	0	
45	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	10,157,798	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.69%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費 率 (補正後)	1.69%	
54	計上額 単独 (追加工事)	0	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	0	
58	共通仮設費 (積上分)	0	
59	運搬費	0	
60	準備費・仮設費	0	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	0	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

一般管理費等

所属名 津農林水産事務所 農村基盤室
発注年月 契約区分

工事番号
主工種 畑かん施設工事 第 回変更

1	工事原価	15,770,348	
2	純工事費	11,701,348	
3	現場管理費	4,069,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計 (一)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	15,770,348	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	15,705,798	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)	21.09%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)	15,770,348	
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)	0.04%	契約保証費 6,308 円
24	一般管理費等 率 (補正後)	21.13%	
25	計上額 単独 (追加工事)	3,331,652	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	3,331,652	

- 11 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	管水路土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制					令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模）：費用の内訳=全ての費用：	m 3	183	2,224	406,992			CB210030 管理費区分 無 単-1号
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模）：施工数量=小規模（標準）：	m 3	6	1,253	7,518			CB210100 管理費区分 無 単-2号
埋戻B2-1	人力+コンバクター+機械併用 RC-40	m3	37	6,313	233,581			WYB00020 管理費区分 無 単-3号
埋戻B3-1	同上	m3	45	6,313	284,085			WYB00019 管理費区分 無 単-4号
埋戻B4-1	機械盛土 RC-40	m3	10	6,318	63,180			WYB00021 管理費区分 無 単-5号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 12 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第1号内訳書		管水路土工		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整超過規制		令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	221	3,246	717,366			CB210110 管理費区分 無 車-6号
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ 区分1：バックホウ規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）：	m 3	25	9,648	241,200			DB107010 管理費区分 無 車-7号 砂基礎S1
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝タンバ 区分1：バックホウ規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）：	m 3	16	10,710	171,360			DB107010 管理費区分 無 車-8号 砂基礎S2
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ 区分1：バックホウ規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）：	m 3	16	9,648	154,368			DB107010 管理費区分 無 車-9号 砂基礎S3
合 計					2,279,650			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	管水路土工(夜間)		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模）：費用の内訳=全ての費用：	m 3	32	3,043	97,376			CB210030 管理費区分 無 車-10号 夜間施工
埋戻B2-1	人力+コンパクター+機械併用 RC-40	m3	4	7,998	31,992			WYB00436 管理費区分 無 車-11号 夜間施工
埋戻B3-1	同上	m3	5	7,998	39,990			WYB00438 管理費区分 無 車-12号 夜間施工
埋戻B4-1	機械盛土 RC-40	m3	9	7,975	71,775			WYB00440 管理費区分 無 車-13号 夜間施工
管水路基礎（土地改良）	基礎区分=砂・砂質土：現場発生土使用区分=使用しない：使用機械及び締固め区分=コンパクタ 区分1：バックホウ規格=バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）：	m 3	2	11,720	23,440			DB107010 管理費区分 無 車-14号 砂基礎S1 夜間施工
管水路基礎（土地改良）	基礎区分=砂・砂質土：現場発生土使用区分=使用しない：使用機械及び締固め区分=タンバ 区分1：バックホウ規格=バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）：	m 3	3	13,320	39,960			DB107010 管理費区分 無 車-15号 砂基礎S2 夜間施工

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		管水路土工(夜間)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管水路基礎(土地改良)	基礎区分=砂・砂質土：現場発生土使用区分=使用しない：使用機械及び締固め区分=コンパクタ 区分1：バックホウ規格=バックホウ山積0.28m3(平積0.20m3)：	m 3	2	11,720	23,440			DB107010 管理費区分 無 単-16号 砂基礎S3 夜間施工	
合 計					327,973				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		舗装工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=200mm：施工区分=1層施工：材料=再生クワッパシ RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	295	825.7	243,581			CB410030 管理費区分 無 単-17号	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	276	699.8	193,144			CB430510 管理費区分 無 単-18号	
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	202	1,272	256,944			CB430510 管理費区分 無 単-19号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	194	215.4	41,787			CB430310 管理費区分 無 単-20号	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	10	8,497	84,970			WB824010 管理費区分 無 単-21号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	舗装工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
般運搬	般発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	10	2,490	24,900			CB227010 管理費区分 無 単-22号
般運搬	般発生作業＝コンクリート（無筋）構造物と区別し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	10	1,601	16,010			CB227010 管理費区分 無 単-23号
合 計					861,336			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	舗装工（夜間）	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝改質As 密粒 11型（20）DS3000：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	40	2,559	102,360			CB410260 管理費区分 無 単-24号 夜間施工
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	40	2,030	81,200			CB410260 管理費区分 無 単-25号 夜間施工
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝瀝青安定処理材（30）：平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下：1層当平均仕上厚50mm超100mm以下＝100mm：瀝青材料種類＝グラムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	40	5,751	230,040			CB410040 管理費区分 無 単-26号 夜間施工
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッパン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	16	743.9	11,902			CB410030 管理費区分 無 単-27号 夜間施工
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝有り：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	3	569.2	1,707			WB821210 管理費区分 無 単-28号 夜間施工

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	舗装工（夜間）	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制					令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝有り：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	6	524.7	3,148			WB821210 管理費区分 無 単-29号 夜間施工
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	27	900.1	24,302			CB430510 管理費区分 無 単-30号 夜間施工
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	40	301.7	12,068			CB430310 管理費区分 無 単-31号 夜間施工
般運搬	般発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m ³	4	3,012	12,048			CB227010 管理費区分 無 単-32号 夜間施工
合 計					478,775			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	付帯工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制					令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要	m 3	5	8,497	42,485			WB824010 管理費区分 無 単-33号
般運搬	般発生作業=コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間有無）=8.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	5	1,601	8,005			CB227010 管理費区分 無 単-34号
埋戻B4-1	機械盛土 RC-40	m3	42	6,318	265,356			WYB00447 管理費区分 無 単-35号
合 計					315,846			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	17管水路工		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設（土地改良）	呼び径（mm）=125～160mm：管1本当り長 =4m：接合箇所=52箇所：施工延長=134.83m：	m	134.83	4,665	628,981			DB107020 管理費区分 無 単-36号 VP φ150TS
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設（土地改良）	呼び径（mm）=125～150mm：管1本当り長 =5m：接合箇所=4箇所：施工延長=20m：	m	20	5,710	114,200			DB107020 管理費区分 無 単-37号 VP φ150RR
硬質塩ビ管T S継手 ペン ド	φ150×45°	個	4	12,400	49,600			ZA10241870 管理費区分 無
硬質塩ビ管T S継手 ペン ド	φ150×22° 1/2	個	4	11,800	47,200			ZA10241880 管理費区分 無
硬質塩ビ管T S継手 ペン ド	φ150×11° 1/4	個	1	9,680	9,680			ZA10241890 管理費区分 無
T Sベンド	φ150 5° 5/8	個	6	11,600	69,600			YB10142001-019 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	17管水路工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ付T字管（空気弁用）	φ150*75	個	2	63,300	126,600			YB10131001-052 管理費区分 無
フランジ付T字管（排泥工用）	同上	個	1	62,350	62,350			YB10131001-053 管理費区分 無
MFジョイント	Φ150	本	2	56,270	112,540			Y000002000-004 管理費区分 無
埋設明示シート	B=150mmダブル	m	154.83	361	55,893			WYB00385 管理費区分 無 単-38号
ダクタイル管工	17（夜間工事）	式	1	470,200	470,200			WYB00423 管理費区分 有 単-39号
合 計					1,746,844			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	I10管水路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設（土地改良）	呼び径（mm）=65~100mm：管1本当り長 =4m：接合箇所=19箇所：施工延長=65.7 6m：	m	65.76	2,751	180,905			DB107020 管理費区分 無 単-40号 VP φ100TS
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設（土地改良）	呼び径（mm）=65~100mm：管1本当り長 =5m：接合箇所=2箇所：施工延長=10m：	m	10	3,376	33,760			DB107020 管理費区分 無 単-41号 VP φ100RR
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設（土地改良）	呼び径（mm）=65~100mm：管1本当り長 =4m：接合箇所=9箇所：施工延長=24.76 m：	m	24.76	2,251	55,734			DB107020 管理費区分 無 単-42号 VP φ75TS
硬質塩ビ管T S継手 チー ズ	φ100×φ75	個	2	2,570	5,140			ZA10242190 管理費区分 無
TSチース	Φ75	個	2	1,290	2,580			Y000002000-001 管理費区分 無
TSキャップ	Φ100	個	1	1,060	1,060			Y000002000-002 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	I10管水路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
TSキャップ	Φ75	個	1	588	588			Y000002000-003 管理費区分 無
埋設明示シート	B=150mmダブル	m	100.52	361	36,287			WYB00432 管理費区分 無 単-43号
合 計					316,054			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	空気弁工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気弁工	H=1.0m	個所	2	315,600	631,200			WYB00415 管理費区分 有 単-44号
合 計					631,200			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書		排泥工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排泥工17				式	1	449,900	449,900			WYB00384 管理費区分 有 単-45号
合 計							449,900			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書		給水栓工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
給水栓工		式	1	351,300	351,300			WYB00402 管理費区分 無 単-46号	
合 計					351,300				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書		処分費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	14	2,350	32,900			ZA10651980 管理費区分 T	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	15	2,110	31,650			ZA10653380 管理費区分 T	
合 計					64,550				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	交通誘導員工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人	25	20,094	502,350			R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員 B		人	25	16,625	415,650			R0804 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員 A		人	4	30,141	120,564			R0803 管理費区分 無 割増率 50% 夜間
交通誘導警備員 B		人	4	24,939	99,756			R0804 管理費区分 無 割増率 50% 夜間
合 計					1,138,320			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	仮設工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮舗装工		式	1	877,000	877,000			WYB00418 管理費区分 無 単-47号
敷砂利工		式	1	383,600	383,600			WYB00417 管理費区分 無 単-48号
合 計					1,260,600			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-1号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	床掘り 土砂 上記以外（小規模） 全ての費用			単位 m 3	数量 1	単価 2,224	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					2,247.4		
労務構成比率			%	74.16			
運転手（特殊）			%	40.26	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	33.9	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	7.11			
軽油			%	7.11	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	18.73			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	18.73	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

- 31 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-2号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	掘削 土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価	1,253
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,241		
労務構成比率		%	62.89				
運転手（特殊）		%	62.89		28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.1				
軽油		%	11.1		138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	26.01		7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

- 32 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-3号

WYB00020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	埋戻R2-1 人力+コンパクター+機械併用 RC-40		単位 m3	数量 1	単価 6,313	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	1	1,104	1,104	CB210020 管理費区分 無 単-49号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質 区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝振動コ ンパクタ（1）：	m 3	1	2,674	2,674	DB101020 管理費区分 無 単-50号
再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	1.3	1,950	2,535	Z002122003 管理費区分 無
計					6,313	
単価					6,313	円/m3

- 33 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-4号

WYB00019

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻B3-1	単位	m3	数量	1	単価	6,313
規格	人力+コンパクター+機械併用 RC-40						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	1	1,104	1,104	CB210020 管理費区分 無 単-51号	
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質 区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝振動コ ンパクタ（1）：	m 3	1	2,674	2,674	DB101020 管理費区分 無 単-50号	
再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	1.3	1,950	2,535	Z002122003 管理費区分 無	
計					6,313		
単価					6,313	円／m3	

- 34 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-5号

WYB00021

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻P4-1		m3				
機械盛土 RC-40				1		6,318
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=小規模(標準):	m3	1	1,104	1,104	CB210020 管理費区分 無 単-52号
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=粘性土・礫質土:締固め区分=計上しない:	m3	1	2,054	2,054	DB101020 管理費区分 無 単-53号
振動ローラ締固め (土地改良)	工種=埋戻:振動ローラ機種=ハッドガバ式0.8~1.1t:	m3	1	625	625	DB101010 管理費区分 無 単-54号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.3	1,950	2,535	Z002122003 管理費区分 無
計					6,318	
単価					6,318	円/m3

- 35 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-6号

CB210110

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m3				
小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下				1		3,246
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,050.4		
労務構成比率		%	61.9			
運転手 (一般)		%	61.9	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%	26.52	8,571 (8,310) (261)	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	10.0km以下					

- 36 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-7号

DB107010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名 管水路基礎 (土地改良)			m 3				
称 砂基礎S1			単位	数量	単価	金額	単価
規格 砂・砂質土 使用しない コンパクト 区分1 バックホウ山積0.28m3 (平積0.20m3)						10	9,648
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生基礎砂		m3	13.2	3,967	52,364	YB10130001-002 管理費区分 無	
土木一般世話役		人	0.25	30,090	7,522	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.92	24,174	22,240	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費	12%	式	1		675	ZS7000001 管理費区分 無	
バックホウ運転 (土地改良)加-ラ型・超低騒音型、 排出ガス(2014年規制)	バックホウ規格=バックホウ山積0.28m3 (平積0.20m3) :	日	0.19	42,370	8,050	DBK10702 管理費区分 無 単-55号	
計						96,481	
単価						9,648	円/m 3
J01 基礎区分	砂・砂質土						
J02 現場発生土使用区分	使用しない						
J03 使用機械及び締固め区分	コンパクト 区分1						
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.20m3)						

- 37 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-8号

DB107010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名 管水路基礎 (土地改良)			m 3				
称 砂基礎S2			単位	数量	単価	金額	単価
規格 砂・砂質土 使用しない タンパ 区分1 バックホウ山積0.28m3 (平積0.20m3)						10	10,710
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生基礎砂		m3	13.2	3,967	52,364	YB10130001-002 管理費区分 無	
土木一般世話役		人	0.32	30,090	9,628	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		人	0.34	28,152	9,571	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	1.09	24,174	26,349	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費	12%	式	1		1,148	ZS7000001 管理費区分 無	
バックホウ運転 (土地改良)加-ラ型・超低騒音型、 排出ガス(2014年規制)	バックホウ規格=バックホウ山積0.28m3 (平積0.20m3) :	日	0.19	42,370	8,050	DBK10702 管理費区分 無 単-55号	
計						107,110	
単価						10,710	円/m 3
J01 基礎区分	砂・砂質土						
J02 現場発生土使用区分	使用しない						
J03 使用機械及び締固め区分	タンパ 区分1						
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.20m3)						

- 38 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-9号

DB107010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生基礎砂		m3	13.2	3,967	52,364	YB10130001-002 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.25	30,090	7,522	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.92	24,174	22,240	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	12%	式	1		675	ZS7000001 管理費区分 無
バックホ運転 (土地改良)加ラ型・超低騒音型、 排出ガス(2014年規制)	バックホ規格=バックホ山積0.28m3 (平積0.20m3) :	日	0.19	42,370	8,050	DBK10702 管理費区分 無 単-55号
計					96,481	
単価					9,648	円/m3
J01 基礎区分 J02 現場発生土使用区分 J03 使用機械及び締固め区分 J04 バックホ規格	砂・砂質土 使用しない コンパクタ 区分1 バックホ山積0.28m3 (平積0.20m3)					

- 39 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-10号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
夜間施工		m3	1		3,043	
標準単価				2,247.4		
労務構成比率		%	74.16			
運転手 (特殊)		%	40.26	28,900	43,758	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		%	33.9	25,400	36,261	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	7.11			
軽油		%	7.11	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.73			
バックホ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	%	18.73	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

- 40 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-11号

WY800436

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名 称 埋戻B2-1 夜間施工	規格 人力+コンパクター+機械併用 RC-40	単位 m3	数量	単価	金額	単価	7,998
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=小規模(標準):	m3	1	1,452	1,452	CB210020 管理費区分 無 単-56号 夜間施工	
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質 区分=粘性土・礫質土:締固め区分=振動コ ンパクタ (1):	m3	1	4,011	4,011	DB101020 管理費区分 無 単-57号 夜間施工	
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.3	1,950	2,535	Z002122003 管理費区分 無	
計					7,998		
単価					7,998	円/m3	

- 41 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-12号

WY800438

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名 称 埋戻B3-1 夜間施工	規格 人力+コンパクター+機械併用 RC-40	単位 m3	数量	単価	金額	単価	7,998
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=小規模(標準):	m3	1	1,452	1,452	CB210020 管理費区分 無 単-58号 夜間施工	
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質 区分=粘性土・礫質土:締固め区分=振動コ ンパクタ (1):	m3	1	4,011	4,011	DB101020 管理費区分 無 単-57号 夜間施工	
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.3	1,950	2,535	Z002122003 管理費区分 無	
計					7,998		
単価					7,998	円/m3	

- 42 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-13号

WY800440

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称	埋戻B4-1	単位	m3	数量		単価	
名称	夜間施工						
規格	機械盛土 RC-40				1		7,975
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=小規模 (標準) :	m 3	1	1,452	1,452	CB210020 管理費区分 無 単-59号 夜間施工	
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=粘性土・礫質土:締固め区分=計上しない:	m 3	1	3,082	3,082	DB101020 管理費区分 無 単-60号 夜間施工	
振動ローラ締固め (土地改良)	工種=埋戻:振動ローラ機種=ハンドガ'イ'式0.8~1.1t:	m 3	1	906.4	906	DB101010 管理費区分 無 単-61号 夜間施工	
再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	1.3	1,950	2,535	Z002122003 管理費区分 無	
計					7,975		
単価					7,975	円/m3	

- 43 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-14号

DB107010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-000000250
----------------------------------	---

管水路基礎（土地改良） 称 砂基礎S1 夜間施工 規格 砂・砂質土 使用しない コンパクト 区分1 バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）	単位 m 3	数量 10	単価 11,720			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生基礎砂		m3	13.2	3,967	52,364	YB10130001-002 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.25	45,135	11,283	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員		人	0.2	42,228	8,445	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		人	0.92	36,261	33,360	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
諸雑費	12%	式	1		1,013	ZS7000001 管理費区分 無
バックホ運転（土地改良）加-ラ型・超低騒音型、 排出ガス(2014年規制)	バックホウ規格＝バックホウ山積0.28m3（平 積0.20m3）：	日	0.19	56,960	10,822	DBK10702 管理費区分 無 単-62号
計					117,287	
単価					11,720	円／m 3
J01 基礎区分 J02 現場発生土使用区分 J03 使用機械及び締固め区分 J04 バックホウ規格	砂・砂質土 使用しない コンパクト 区分1 バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）					

- 44 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-15号

DB107010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎 (土地改良)	砂基礎S2 夜間施工	m ³	10	13,320		
規格	砂・砂質土 使用しない タンバ 区分1 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.20m ³)					
再生基礎砂		m ³	13.2	3,967	52,364	YB10130001-002 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.32	45,135	14,443	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員		人	0.34	42,228	14,357	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		人	1.09	36,261	39,524	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
諸雑費	12%	式	1		1,722	ZS7000001 管理費区分 無
バックホ運転 (土地改良) ｸﾛｰﾗｰ型・超低騒音型、 排出ｶﾞｽ(2014年規制)	バックホ規格=バックホウ山積0.28m ³ (平積0.20m ³) :	日	0.19	56,960	10,822	DBK10702 管理費区分 無 単-62号
計					133,232	
単価					13,320	円/m ³
J01 基礎区分	砂・砂質土					
J02 現場発生土使用区分	使用しない					
J03 使用機械及び締固め区分	タンバ 区分1					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.28m ³ (平積0.20m ³)					

- 45 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-16号

DB107010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎 (土地改良)	砂基礎S3 夜間施工	m ³	10	11,720		
規格	砂・砂質土 使用しない コンパクト 区分1 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.20m ³)					
再生基礎砂		m ³	13.2	3,967	52,364	YB10130001-002 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.25	45,135	11,283	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員		人	0.2	42,228	8,445	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		人	0.92	36,261	33,360	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
諸雑費	12%	式	1		1,013	ZS7000001 管理費区分 無
バックホ運転 (土地改良) ｸﾛｰﾗｰ型・超低騒音型、 排出ｶﾞｽ(2014年規制)	バックホ規格=バックホウ山積0.28m ³ (平積0.20m ³) :	日	0.19	56,960	10,822	DBK10702 管理費区分 無 単-62号
計					117,287	
単価					11,720	円/m ³
J01 基礎区分	砂・砂質土					
J02 現場発生土使用区分	使用しない					
J03 使用機械及び締固め区分	コンパクト 区分1					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.28m ³ (平積0.20m ³)					

- 46 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部） 200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位 m ²	数量 1	単価 825.7
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,289.3		
労務構成比率		%	18.33			
運転手（特殊）		%	8.06	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.95	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.63	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.16	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.95			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	74.21	753,000	390,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.5	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 47 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）		単位	m 2	数量	1	単価	825.7
	200mm 1層施工 再生クワッシャー RC-40 全ての費用							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率			%	5.72				
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	%	3.95	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム〕		運転質量10～12 t	%	0.49	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量13～14 t	%	0.49	4,550	4,810	L001060004 管理費区分 無	
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		200 mm						
J02 施工区分		1層施工						
J03 材料		再生クワッシャー RC-40						
J04 費用の内訳		全ての費用						

- 48 -

三重県 農林水産部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-18号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	699.8
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価					700.44			
労務構成比率			%	58.43				
特殊作業員			%	19.96	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.88	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.92	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	26.52				
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%	22.39	68,200	71,500		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.81	154	155		Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	15.05				

- 49 -

三重県 農林水産部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-18号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位 m	数量 1	単価 699.8	
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

- 50 -

三重県 農林水産部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-19号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			単位 m	数量 1	単価 1,272
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,264.8		
労務構成比率		%	50.94			
特殊作業員		%	17.37	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.5	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	7.79	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	35.95			
コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ	%	32.35	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.45	154	155	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.11			

- 51 -

三重県 農林水産部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-19号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		単位 m	数量 1	単価 1,272	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	8.92	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J03 コンクリート舗装版厚 J05 費用の内訳	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用					

- 52 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-21号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	構造物とりこわし					単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要								1		8,497
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物		延間 機械施工 制約無			m3	1	8,497.13	8,497		Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無	
計								8,497			
単価								8,497		円／m 3	
J01 構造物区分		無筋構造物									
J02 工法区分		機械施工									
J03 時間的制約の有無		無し									
J04 夜間作業の有無		無し									
J05 低騒音・低振動対策		不要									

- 55 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	設運搬	単位	m 3	数量	1	単価	2,490	摘要
規格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用							
標準単価							2,385	
労務構成比率		%	39.87					
運転手 (一般)		%	39.87			23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08					
軽油		%	16.08			138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.05					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.05			20,847 (20,100) (747)	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式						ZX0000001 管理費区分 無
J01 設発生作業	舗装版破碎							
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)							
J03 DID区間の有無	無し							
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	3.5km以下							
J13 費用の内訳	全ての費用							

- 56 -

三重県 農林水産部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-23号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
限運搬	コンクリート(無筋) 構造物ととりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3		1	1,601	
標準単価				1,527.2		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 設発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋) 構造物ととりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用					

- 57 -

三重県 農林水産部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-24号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部) 夜間施工	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 タックコート PK-4全ての費用	m 2		1	2,559	
標準単価				1,827.2		
労務構成比率		%	15.67			
普通作業員		%	5.35	25,400	36,261	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
運転手(特殊)		%	3.65	28,900	43,758	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員		%	3.57	28,300	42,228	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役		%	1.3	31,000	45,135	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	82.63			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	79.88	580,000	815,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.42	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.3	138	142	Z006702002 管理費区分 無

- 58 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名 称	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	2,559
規 格	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.7				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.09	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.22	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.2	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚	50 mm						
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 59 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名 称	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	2,030
規 格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%	15.67		1,827.2		
普通作業員		%	5.35	25,400	36,261	R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
運転手 (特殊)		%	3.65	28,900	43,758	R0114 管理費区分 無 割増率 50%	
特殊作業員		%	3.57	28,300	42,228	R0101 管理費区分 無 割増率 50%	
土木一般世話役		%	1.3	31,000	45,135	R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率		%	82.63				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	79.88	580,000	605,000	Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.42	103	112	Z004130003 管理費区分 無	
軽油		%	0.3	138	142	Z006702002 管理費区分 無	

- 60 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称	表層（車道・路肩部）		単位	m ²	数量	1	単価	2,030
規格	夜間施工 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用							
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
	機械構成比率		%	1.7				
	アスファルトフィニッシャー	〔ホイール型〕 舗装幅 1.4～3.0m	%	1.09	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無	
	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕	運転質量 3～4 t	%	0.22	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
	タイヤローラ〔普通型〕	運転質量 3～4 t	%	0.2	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無	
	その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
	J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
	J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm						
	J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
	J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
	J07 費用の内訳	全ての費用						

- 61 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称 夜間施工	規格 瀝青安定処理材（３０） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100mm）プライムコート PK-3 全ての費用	単位 m ²	数量 1	単価 5,751		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,916.3		
労務構成比率		%	38.59			
特殊作業員		%	18.85	28,300	42,228	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		%	11.27	25,400	36,261	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役		%	3.44	31,000	45,135	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	61.07			
アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材(30)	%	57.58	896,000	1,340,000	Z004106003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K-3 プライムコート用	%	3.31	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.13	154	155	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	142	Z006702002 管理費区分 無

- 62 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称 夜間施工 規格 瀝青安定処理材（30） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100mm）ﾌﾗｲﾑｰﾄ PK-3 全ての費用	単位 m ²	数量 1	単価 5,751			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.34			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t	%	0.19	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60 kg	%	0.11	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料 J02 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下 J08 瀝青材料種類 J09 費用の内訳	瀝青安定処理材（30） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100 mm ﾌﾗｲﾑｰﾄ PK-3 全ての費用					

- 63 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称		下層路盤（車道・路肩部）		1:000 000000230	
規格		120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		743.9	
単位		m 2		数量	
1		1		単価	
標準単価		1,289.3		摘要	
労務構成比率		%		18.33	
運転手（特殊）		%		8.06	
普通作業員		%		28,900	
特殊作業員		%		43,758	
土木一般世話役		%		25,400	
その他（労務）		%		36,261	
材料構成比率		%		28,300	
再生クラッシャーラン		RC-40		42,228	
軽油		%		2.63	
その他（材料）		%		2.16	
Z002122003		管理費区分 無		割増率 50%	
Z006702002		管理費区分 無		割増率 50%	
ZZ000001		管理費区分 無		割増率 50%	

- 64 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-000000250
----------------------------------	---

下層路盤（車道・路肩部）						
名称 夜間施工		単位	m 2	数量	1	単価
規格 120mm 1層施工 再生クワシヤン RC-40 全ての費用						743.9
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.72			
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	%	3.95	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム〕	運転質量10～12 t	%	0.49	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量13～14 t	%	0.49	4,550	4,810	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）		%				M00000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）	120 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クワシヤン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 65 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-28号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称 区画線設置 夜間施工 規格 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装_全 格 での費用	単位 m	数量 1,000	単価 569.2			
名称 区画線設置 (溶融式) 夜間	規格/条件 豪雪無し 実線15cm 制約受ける	単位 m	数量 1,000	単価 324.36	金額 324,360	摘要 Q001036080 管理費区分 無し
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	k g	570	370	210,900	Z004350009 管理費区分 無し
ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0mm	k g	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無し
接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無し
軽油		L	40	142	5,680	Z006702002 管理費区分 無し
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		11,635	ZS8000004 管理費区分 無し
計					569,200	
単価					569.2	円/m
J01 夜間作業の有無	有り					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	有り					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%					

- 66 -

三重県 農林水産部

WB821210

[illegible]

WB821210

名称	区画線設置 夜間施工	単位	m	数量	1,000	単価	524.7
規格	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	夜間	豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	1,000	360.06	360,060	Q001036104 管理費区分 無
トラフィックペイント	溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無
軽油			L	44	142	6,248	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		5%	式	1		7,817	ZS8000004 管理費区分 無
計						524,700	
単価						524.7	円/m
J01 夜間作業の有無	有り						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	破線 15cm						
J05 時間制約の有無	有り						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%						

参考資料 (1)

単-29号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 夜間施工 有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m	1,000		524.7	
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 69 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断 夜間施工 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1	900.1	
標準単価				700.44		
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	42,228	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	45,135	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		%	8.92	25,400	36,261	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	155	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

- 70 -

三重県 農林水産部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-30号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称	舗装版切断 夜間施工	単位	m	数量	1	単価	900.1
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	コンクリートカッタ [パキウム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
	その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02	アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05	費用の内訳	全ての費用					

- 71 -

三重県 農林水産部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-31号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称 舗装版破碎 夜間施工	単位 m ²	数量 1	単価 301.7
規格 アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			
標準単価			
労務構成比率	%		
土木一般世話役	%		
運転手 (特殊)	%		
普通作業員	%		
材料構成比率	%		
軽油	%		
機械構成比率	%		
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	
諸雑費	式		
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版		
J02 障害等の有無	無し		
J03 騒音振動対策	不要		

- 72 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-33号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	8,497
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	8,497.13	8,497	Q001611001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計							8,497			
単価							8,497	円／m 3		
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

- 75 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	般運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1,601
規格	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用									
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
労務構成比率			%	44.82	1,527.2					
運転手 (一般)			%	44.82	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%	14.41						
軽油			%	14.41	138	142	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%	40.77						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	40.77	20,847 (20,100) (747)	20,847	M000301005 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 般発生作業	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし									
J02 積込工法区分	機械積込									
J03 DID区間の有無	無し									
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)	8.0km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

- 76 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-35号

WYB00447

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 埋戻R4-1	規格 機械盛土 RC-40	単位 m ³	数量 1	単価 1,104	金額 1,104	摘要 CB210020 管理費区分 無 単-63号
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=小規模 (標準):	m ³	1	1,104	1,104	DB101020 管理費区分 無 単-64号
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=粘性土・礫質土:締固め区分=計上しない:	m ³	1	2,054	2,054	DB101010 管理費区分 無 単-65号
振動ローラ締固め (土地改良)	工種=埋戻:振動ローラ機種=ハンドガ'式0.8~1.1t:	m ³	1	625	625	Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	1.3	1,950	2,535	
計					6,318	
単価					6,318	円/m ³

- 77 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-36号

DB107020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良) VP φ150TS	規格 125~150mm 4m 52箇所 134.83m	単位 m	数量 10	単価 4,665	金額 46,654	摘要 YB10131001-028 管理費区分 無
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ150 TS*L=4m	本	2.44	13,900	33,916	ZS7300140 管理費区分 無
雑材料費	2.1%	式	1		712	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		人	0.1	30,090	3,009	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.14	28,152	3,941	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.21	24,174	5,076	
計					46,654	
単価					4,665	円/m
J01 呼び径 (mm)	125~150mm					
J02 管1本当り長	4m					
J03 接合箇所	52 箇所					
J04 施工延長	134.83 m					

- 78 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-37号

DB107020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名 称 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）		単位	m	数量	10	単価	5,710
規 格 VP φ150RR 125～150mm 5m 4箇所 20m							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管		VP φ150 RR*L=5m	本	1.95	23,200	45,240	YB10131001-049 管理費区分 無
雑材料費		2%	式	1		904	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役			人	0.09	30,090	2,708	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人	0.13	28,152	3,659	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.19	24,174	4,593	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計						57,104	
単価						5,710	円／m
J01 呼び径（mm）		125～150mm					
J02 管1本当り長		5m					
J03 接合箇所		4 箇所					
J04 施工延長		20 m					
7							

- 79 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-38号

WY800385

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋設明示シート				単位	m	数量	1	単価	361
規格	B=150mmダブル									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
管明示シート工		m	1	96.69	96	D9133000 管理費区分 無 単-66号				
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	1	265	265	ZD10563005 管理費区分 無				
計					361					
単価					361	円/m				

- 80 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-39号

WYB00423

名称 規格	名称 17 (夜間工事)	単位	数量	式 単価	金額	単価	摘要
ダクトイル管工							
K形ダクトイル鋳鉄 直管	内面エポキシ樹脂粉体 φ150*5,000	本	4	49,900	199,600		WYB00443 管理費区分 無
K形ダクトイル鋳鉄 短管1号	φ150*φ75 RF	個	1	9,550	9,550		WYB00444 管理費区分 無
K形ダクトイル鋳鉄 フランジ付T字管	同上	個	1	36,100	36,100		WYB00445 管理費区分 無
ダクトイル鋳鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	φ150	組	5	10,400	52,000		ZD10351705 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管布設 (土地改良)	管形区分=K形:管種=DB~DD種:管径(mm) ・管長(m)=150mm×5m:ラフテレーンクレーン 賃料補正=標準(1.0):	本	6	17,840	107,040		DB107050 管理費区分 無 単-67号 夜間施工
メカニカル継手工	呼び径=φ150mm:押輪形式=特殊押輪:特 殊押輪割増係数(実数入力)=1.3:耐震型 補強金具=耐震型補強金具を使用しない:	口	5	6,014	30,070		D9114000 管理費区分 無 単-68号 夜間施工
鋳鉄管切断 (土地改良)	管径(mm)=150mm:	箇所	2	8,284	16,568		DB107110 管理費区分 無 単-69号 夜間施工
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径=φ150mm:固定具の種類=固定用ゴ ムバンド:ポリエチレンスリーブ数量(実数 値)=150m:固定用ゴムバンド数量(実数値)=225組:	m	13.3	1,043	13,871		D9130000 管理費区分 無 単-70号 夜間施工
埋設明示シート	B=150mmダブル	m	13.3	410	5,453		WYB00424 管理費区分 無 単-71号 夜間施工

- 81 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-39号

WYB00423

名称 規格	名称 17 (夜間工事)	単位	数量	式 単価	金額	単価	摘要
ダクトイル管工							
計					470,252		
単価					470,200	円/式	

- 82 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-40号

DB107020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名 称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）			単位	m	数量	10	単価	2,751
規格	VP φ100TS 65～100mm 4m 19箇所 65.76m								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ100 TS*L=4m	本	2.44	7,080	17,275	YB10131001-064 管理費区分 無			
雑材料費	2%	式	1		345	ZS7300140 管理費区分 無			
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		人	0.12	28,152	3,378	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計					27,514				
単価					2,751	円／m			
J01 呼び径 (mm)	65～100mm								
J02 管 1 本当り長	4m								
J03 接合箇所	19 箇所								
J04 施工延長	65.76 m								

- 83 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-41号

DB107020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名 称 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）		単位	m	数量	10	単価	3,376
規格 65～100mm 5m 2箇所 10m							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ100 RR*L=5m	本	1.95	12,000	23,400	YB10131001-065 管理費区分 無	
雑材料費	2%	式	1		468	ZS7300140 管理費区分 無	
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		人	0.12	28,152	3,378	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計					33,762		
単価					3,376	円／m	
J01 呼び径 (mm)	65～100mm						
J02 管 1 本当り長	5m						
J03 接合箇所	2 箇所						
J04 施工延長	10 m						

- 84 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-42号

DB107020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良) VP φ75TS 65~100mm 4m 9箇所 24.76m	単位 m	数量	10	単価	2,251
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ75 TS*L=4m	本	2.44	4,640	11,321	YB10131001-066 管理費区分 無
雑材料費	2.1%	式	1		237	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.09	30,090	2,708	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.13	28,152	3,659	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	24,174	4,593	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					22,518	
単価					2,251	円/m
J01 呼び径 (mm)	65~100mm					
J02 管 1 本当り長	4m					
J03 接合箇所	9 箇所					
J04 施工延長	24.76 m					

- 85 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-43号

WYB00432

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	埋設明示シート B=150mmダブル	単位 m	数量	1	単価	361
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1	96.69	96	D9133000 管理費区分 無 単-66号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	1	265	265	ZD10563005 管理費区分 無
計					361	
単価					361	円/m

- 86 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-44号

WYB00415

名称 規格	名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁工	H=1.0m	個所	1	315,600		
空気弁据付 (人力) (土地改良)	呼称口径 (mm) = 25mm	基	1	13,450	13,450	DB107150 管理費区分 無 単-72号
空気弁	φ 25	基	1	63,900	63,900	YB10143001-005 管理費区分 無
補修弁 レバー式	φ 75 × 100	基	1	56,800	56,800	ZV10219940 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ 75, L=450, RF-GF, 内面珪*樹脂粉体 7.5K	本	1	19,500	19,500	ZD10090108 管理費区分 Y
プレキャストマンホール	作業区分=据付: 製品質量=2000kg/基以下 : 基礎碎石=無しまたは円形断面以外: 費用 の内訳=全ての費用:	基	1	31,760	31,760	CB222840 管理費区分 無 単-73号 空気弁
鉄蓋つきブロック	35×45蓋付枠空気弁	個	1	109,900	109,900	YB10143001-007 管理費区分 無
空気弁 ブロック	35×55 C	個	1	10,300	10,300	ZV10219920 管理費区分 Q
仕切弁 スラブ	80	組	1	8,800	8,800	ZV10219500 管理費区分 Q
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下: 碎石 の種類=再生クラッシャー 40~0: 費用の内訳= 全ての費用:	m ²	0.9	1,336	1,202	CB221110 管理費区分 無 単-74号 空気弁保護工
計					315,612	

- 87 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-44号

WYB00415

名称 規格	名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁工	H=1.0m	個所	1	315,600		
単価					315,600	円/個所

- 88 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-45号

WYB00384

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 65~100mm: 管 1 本当り長=4m: 接合箇所=5箇所: 施工延長=5.9m:	m	5.9	2,528	14,915	DB107020 管理費区分 無 単-75号 排泥工VP φ75
硬質塩ビ管 T S 継手 エルボ	φ75mm	個	5	847	4,235	ZA10241540 管理費区分 無
MFジョイント	φ75	本	4	29,980	119,920	YB10142001-036 管理費区分 無
制水弁人力据付工 (土地改良)	材質区分=鋳鉄製: 口径 (mm) = 75mm:	基	2	71,250	142,500	DB107130 管理費区分 無 単-76号
プレキャストマンホール	作業区分=据付: 製品質量=2000kg/基以下: 基礎碎石=無しまたは円形断面以外: 費用の内訳=全ての費用:	基	2	31,760	63,520	CB222840 管理費区分 無 単-77号
D20蓋付枠		個	2	27,700	55,400	YB10142001-037 管理費区分 無
仕切弁 ブロック	25型 B-30	個	2	5,300	10,600	ZV10219520 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	25型 C-30 凹	個	2	6,400	12,800	ZV10219590 管理費区分 Q
仕切弁 スラブ	60	組	2	5,600	11,200	ZV10219490 管理費区分 Q
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下: 碎石の種類=再生クワッパ 40~0: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	1,336	1,336	CB221110 管理費区分 無 単-78号

- 89 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-45号

WYB00384

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道用平板	30×30×6cm	枚	2	660	1,320	ZA10063030 管理費区分 無
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径=77mm以上90mm未満: 削孔深さ=50mm 以上200mm未満:	孔	2	6,080	12,160	CB224430 管理費区分 無 単-79号
計					449,906	
単価					449,900	円/式

- 90 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-46号

WYB00402

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
給水栓工			単位		1	単価	351,300
床掘り		土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :費用の内訳=全ての費用:	m 3	3.6	2,224	8,006	CB210030 管理費区分 無 単-80号
管水路基礎(土地改良)		基礎区分=砂・砂質土:現場発生土使用区分 =使用しない:使用機械及び締固め区分=コン パクト 区分 1:バックホウ規格=バック ホウ山積0.28m3(平積0.20m3):	m 3	0.6	9,648	5,788	DB107010 管理費区分 無 単-81号 砂基礎S1
管水路基礎(土地改良)		基礎区分=砂・砂質土:現場発生土使用区分 =使用しない:使用機械及び締固め区分=タ ンバ 区分 1:バックホウ規格=バックホウ 山積0.28m3(平積0.20m3):	m 3	0.5	10,710	5,355	DB107010 管理費区分 無 単-82号 砂基礎S2
管水路基礎(土地改良)		基礎区分=砂・砂質土:現場発生土使用区分 =使用しない:使用機械及び締固め区分=コン パクト 区分 1:バックホウ規格=バック ホウ山積0.28m3(平積0.20m3):	m 3	0.7	9,648	6,753	DB107010 管理費区分 無 単-81号 砂基礎S3
埋戻B2-2		人力+コンパクター+機械併用 流用土	m3	1.8	3,778	6,800	WYB00403 管理費区分 無 単-83号
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設(土地改良)		呼び径(mm)=65~100mm:管1本当り長=4 m:接合箇所=6箇所:施工延長=12m:	m	12	2,098	25,176	DB107020 管理費区分 無 単-84号 VP φ75PE
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設(土地改良)		呼び径(mm)=65~100mm:管1本当り長=4 m:接合箇所=6箇所:施工延長=3.6m:	m	3.6	4,010	14,436	DB107020 管理費区分 無 単-85号 H1VP φ75PE
H1エルボ		φ75	個	6	1,140	6,840	YB10131001-058 管理費区分 無
バルブソケット		H1 φ75	個	6	504	3,024	YB10131001-059 管理費区分 無

- 91 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-46号

WYB00402

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
給水栓工			単位		1	単価	351,300
アングルバルブ		φ75	個	6	27,400	164,400	YB10131001-060 管理費区分 無
給水栓保護工			箇所	6	17,470	104,820	WYB00406 管理費区分 無 単-86号
計						351,398	
単価						351,300	円/式

- 92 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-47号

WYB00418

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	式	数量	単価	金額	摘要
仮舗装工						1		877,000	
表層 (車道・路肩部)		平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=再生密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類=アライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m ²	295			2,973	877,035	CB410260 管理費区分 無 単-87号
計								877,035	
単価								877,000	円/式

- 93 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-48号

WYB00417

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	式	数量	単価	金額	摘要
敷砂利工						1		383,600	
敷砂利		t=10cm	m ²	400			674.2	269,680	WYB00446 管理費区分 無 単-88号
土木安定用材 (マット、シート等) 類敷設、撤去 (土地改良)		施工区分=敷設~撤去 :	m ²	400			159.7	63,880	DB115260 管理費区分 無 単-89号
掘削		土質=土砂 : 施工方法=上記以外 (小規模) : 施工数量=小規模 (標準) :	m ³	40			1,253	50,120	CB210100 管理費区分 無 単-90号 撤去時掘削
計								383,680	
単価								383,600	円/式

- 94 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-49号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価	単価
積込 (ルース)	土砂 小規模 (標準)	m ³	1	1,093.9	1,104		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,093.9			
労務構成比率		%	62.89				
運転手 (特殊)		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	11.1				
軽油		%	11.1	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	26.01				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模 (標準)						

- 95 -

三重県 農林水産部

参考資料(2)

単-50号

DB101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	単価
盛土・埋戻 (土地改良)	埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 振動コンパクタ (1)	m ³	10	2,674			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.85	24,174	20,547	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費	10%	式	1		563	ZS7000001 管理費区分 無	
計					26,740		
単価					2,674	円/m ³	
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分 J04 締固め区分	埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 振動コンパクタ (1)						

- 96 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-51号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込(ルース)	単位	m 3	数量	1	単価	1,104
規格	土砂 小規模(標準)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,093.9			
労務構成比率		%	62.89				
運転手(特殊)		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	11.1				
軽油		%	11.1	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	26.01				
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模(標準)						

- 97 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-52号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込(ルース)	単位	m 3	数量	1	単価	1,104
規格	土砂 小規模(標準)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,093.9			
労務構成比率		%	62.89				
運転手(特殊)		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	11.1				
軽油		%	11.1	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	26.01				
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模(標準)						

- 98 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-53号

DB101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	盛土・埋戻 (土地改良)	単位	m ³	数量	10	単価	2,054
規格	埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 計上しない						
普通作業員	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
			人	0.85	24,174	20,547	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計						20,547	
単価						2,054	円/m ³
J01 作業区分	埋戻						
J02 施工区分	まき出し						
J03 土質区分	粘性土・礫質土						
J04 締固め区分	計上しない						

- 99 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-54号

DB101010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	振動ローラ締固め (土地改良)	単位	m ³	数量	100	単価	625
規格	埋戻 ハンドガイト式0.8~1.1t						
振動ローラ運転 (土地改良)ハンドガイト式0.8~1.1t	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
			日	2	31,250	62,500	DBK10102 管理費区分 無 単-91号
計						62,500	
単価						625	円/m ³
J01 機種	埋戻						
J02 振動ローラ機種	ハンドガイト式0.8~1.1t						

- 100 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-57号

DB101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名 盛土・埋戻（土地改良）			m 3			
称 夜間施工		単位	数量	単価	金額	単価
規 埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 振動コンパクタ（1）			10			4,011
格						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	42,228	8,445	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		人	0.85	36,261	30,821	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
諸雑費	10%	式	1		844	ZS7000001 管理費区分 無
計					40,110	
単価					4,011	円／m 3
J01 作業区分	埋戻					
J02 施工区分	まき出し					
J03 土質区分	粘性土・礫質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（1）					

- 103 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-58号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名 積込（ルース）				m 3			
称 夜間施工			単位	数量	1	単価	1,452
規 土砂 小規模（標準）							
格							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,093.9			
労務構成比率		%	62.89				
運転手（特殊）		%	62.89	28,900	43,758	R0114 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率		%	11.1				
軽油		%	11.1	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	26.01				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	小規模（標準）						

- 104 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-59号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名 称	積込 (ルース)	単位	m ³	数量	1	単価	1,452
規格	夜間施工 土砂 小規模 (標準)						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,093.9		
	労務構成比率		%	62.89			
	運転手 (特殊)		%	62.89	28,900	43,758	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
	材料構成比率		%	11.1			
	軽油		%	11.1	138	142	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	26.01			
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m ³	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	小規模 (標準)						

- 105 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-60号

DB101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名 称	盛土・埋戻 (土地改良)	単位	m ³	数量	10	単価	3,082
規格	夜間施工 埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 計上しない						
普通作業員	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
			人	0.85	36,261	30,821	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
計						30,821	
単価						3,082	円/m ³
J01 作業区分	埋戻						
J02 施工区分	まき出し						
J03 土質区分	粘性土・礫質土						
J04 締固め区分	計上しない						

- 106 -

三重県 農林水産部

DB101010

名称	振動ローラ締固め（土地改良） 夜間施工			単位	m 3	数量	100	単価	906.4
規格	埋戻 ハド'ガ'イト'式0.8～1.1t								
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	振動ローラ運転（土地改良）ハド'ガ'イト'式0.8～1.1t		日	2	45,320	90,640	DBK10102 管理費区分 無 単-92号		
	計					90,640			
	単価					906.4	円／m 3		
	J01 工種 J02 振動ローラ機種	埋戻 ハド'ガ'イト'式0.8～1.1t							

DBK10702

名称 規格	単位	日	数量	1	単価	56,960
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	43,758	43,758	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
軽油		L	33	142	4,686	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.28m3（平積0.20m3）	日	1.58	5,390	8,516	L001010002 管理費区分 無
計					56,960	
単価					56,960	円／日
J01 バックホウ規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）					

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-63号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込 (ルーズ)	単位	m ³	数量	1	単価	1,104
規格	土砂 小規模 (標準)						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,093.9		
	労務構成比率		%	62.89			
	運転手 (特殊)		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	11.1			
	軽油		%	11.1	138	142	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	26.01			
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	小規模 (標準)						

- 109 -

三重県 農林水産部

参考資料(2)

単-64号

DB101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	盛土・埋戻 (土地改良)	単位	m ³	数量	10	単価	2,054
規格	埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 計上しない						
普通作業員	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
			人	0.85	24,174	20,547	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計						20,547	
単価						2,054	円/m ³
J01 作業区分	埋戻						
J02 施工区分	まき出し						
J03 土質区分	粘性土・礫質土						
J04 締固め区分	計上しない						

- 110 -

三重県 農林水産部

DB101010

- 111 -

參考資料 (2)

D9133000

- 112 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-67号

DB107050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイト鉄管布設 (土地改良)	K形 DB~DD種 150mm×5m 標準 (1.0)	本	1	0	0	YB10133001-002 管理費区分 無
鉄管接合部品	同上	組	1	0	0	YB10134001-003 管理費区分 無
諸雑費	0.1%	式	1	0	0	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世帯役		人	0.03	45,135	1,354	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員		人	0.12	42,228	5,067	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		人	0.16	36,261	5,801	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
バックホウ(クレーン機能付)超低騒音型 排ガス(2011年度規制) (土地改良)クレーン 山積0.8m3(平		日	0.09	62,440	5,619	DBK10704 管理費区分 無 単-94号
計					17,841	
単価					17,840	円/本
J01 管形区分	K形					
J02 管種	DB~DD種					
J03 管径(mm)・管長(m)	150mm×5m					
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)					

- 113 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-68号

D9114000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工 夜間施工	φ 150mm 特殊押輪 1.3 耐震型補強金具を使用しない	口	10	6,014	6,014	
配管工		人	0.78	40,086	31,267	R0136 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		人	0.78	36,261	28,283	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1	590	590	ZS8000004 管理費区分 無
計					60,140	
単価					6,014	円/口
J01 呼び径	φ 150mm					
J02 押輪形式	特殊押輪					
J05 特殊押輪割増係数 (実数入力)	1.3					
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用しない					

- 114 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-71号

WY800424

名 称		単位	数量	単価	金額	摘要
埋設明示シート		m				
夜間施工						
規格 B=150mmダブル						
管明示シート工		m	1	145.1	145	D9133000 管理費区分 無 単-95号 夜間施工
管表示テープ 埋設タイプ		m	1	265	265	ZD10563005 管理費区分 無
計					410	
単価					410	円/m

- 117 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-72号

DB107150

名 称		単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁据付 (人力) (土地改良)		基				
規格 25mm						
空気弁		基	1	0	0	YB10143001-004 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.11	30,090	3,309	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.18	28,152	5,067	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.21	24,174	5,076	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					13,452	
単価					13,450	円/基
J01 呼称口径 (mm)		25mm				

- 118 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-73号

CB222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020			
名	プレキャストマンホール	基	単位	数量	1	単価	31,760
称	空気弁						
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				200,350			
労務構成比率		%	11.46				
普通作業員		%	4.81	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	3.65	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	2.47	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	0.42	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	85.03				
マンホール	設置歩掛用	%	83.9	168,000	0	Y004050001-003 管理費区分 無	
軽油		%	1.12	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	3.51				

- 119 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-73号

CB222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020			
名	プレキャストマンホール	基	単位	数量	1	単価	31,760
称	空気弁						
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t	%	3.48	18,300	18,300	M000202107 管理費区分 無	
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量	2000kg/基以下						
J03 基礎碎石	無しまたは円形断面以外						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 120 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-74号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石 空気弁保護工 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		m ²		数量	1	1,336
標準単価				1,263.6		
労務構成比率		%	78.32			
普通作業員		%	37.64	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.9	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	14.75	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.49	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.35			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	11.39	1,200	1,950	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.93	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 121 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-74号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石 空気弁保護工 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		m ²		数量	1	1,336
機械構成比率		%	5.33			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.3	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用					

- 122 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-75号

DB107020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名 称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）			単位	m	数量	10	単価	2,528
規格	65～100mm 4m 5箇所 5.9m								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質ポリ塩化ビニル管	VPφ75・PE*L=4m	本	2.44	3,592	8,764	YB10131001-050 管理費区分 無			
雑材料費	2.6%	式	1		227	ZS7300140 管理費区分 無			
土木一般世話役		人	0.14	30,090	4,212	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		人	0.18	28,152	5,067	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		人	0.29	24,174	7,010	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計					25,280				
単価					2,528	円／m			
J01 呼び径（mm）	65～100mm								
J02 管 1 本当り長	4m								
J03 接合箇所	5 箇所								
J04 施工延長	5.9 m								

- 123 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-76号

DB107130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	制水弁人力据付工（土地改良）			単位	基	数量	1	単価	71,250
規格	鋳鉄製 75mm								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
制水弁		φ75		基	1	61,600	61,600	YB10142001-029 管理費区分 無	
土木一般世話役				人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				人	0.18	28,152	5,067	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	0.14	24,174	3,384	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計							71,254		
単価							71,250	円／基	
J01 材質区分		鋳鉄製							
J02 口径 (mm)		75mm							

- 124 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-77号

CB222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	プレキャストマンホール			単位	基	数量	1	単価	31,760
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用								
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					200,350				
労務構成比率			%	11.46					
普通作業員			%	4.81	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）			%	3.65	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	2.47	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	0.42	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	85.03					
マンホール	設置歩掛用		%	83.9	168,000	0	Y004050001-003 管理費区分 無		
軽油			%	1.12	138	142	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%	3.51					

- 125 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-77号

CB222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	プレキャストマンホール		単位	基	数量	1	単価	31,760
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用							
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t	%	3.48	18,300	18,300	M000202107 管理費区分 無	
	その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付							
J02 製品質量	2000kg/基以下							
J03 基礎碎石	無しまたは円形断面以外							
J04 費用の内訳	全ての費用							

- 126 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-78号

CB221110

名称				単位	m ²	数量	1	単価	1,336
規格				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制					
基礎碎石				令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020					
7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,263.6					
労務構成比率		%	78.32						
普通作業員		%	37.64	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	15.9	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手(特殊)		%	14.75	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	9.49	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	16.35						
再生クラッシャーラン	RC-40	%	11.39	1,200	1,950	Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%	4.93	138	142	Z006702002 管理費区分 無			
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無			

- 127 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-78号

CB221110

名称				単位	m ²	数量	1	単価	1,336
規格				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制					
基礎碎石				令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020					
7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%	5.33						
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	%	5.3	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無			
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下								
J02 碎石の種類	再生クラッシャー 40~0								
J03 費用の内訳	全ての費用								

- 128 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-79号

CB224430

単価適用年月日	令和 7年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	77mm以上90mm未満 50mm以上200mm未満	孔	1	6,080			
標準単価				6,131			
労務構成比率		%	66.17				
特殊作業員		%	37.9	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	10.35	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.56	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	30.99				
ダイヤモンドビット	90. 8mm スタンダード	%	28.08	21,800	21,800		Z006531003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.37	154	155		Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.84				

- 129 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-79号

CB224430

単価適用年月日	令和 7年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		単位	孔	数量	1	単価	6,080
規格	77mm以上90mm未満 50mm以上200mm未満							
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕	簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m	%	1.47	752	752	M002015008 管理費区分 無	
	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕	3 k V A	%	0.84	490	585	L001110002 管理費区分 無	
	その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
	J01 削孔径	77mm以上90mm未満						
	J02 削孔深さ	50mm以上200mm未満						

- 130 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-80号

CB210030

名称				単位	数量	標準単価	単価	摘要
規格				m ³	1		2,224	
土砂 上記以外(小規模) 全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				2,247.4				
労務構成比率		%	74.16					
運転手(特殊)		%	40.26	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		%	33.9	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	7.11					
軽油		%	7.11	138	142	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%	18.73					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%	18.73	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無		
J01 土質	土砂							
J02 施工方法	上記以外(小規模)							
J05 費用の内訳	全ての費用							

- 131 -

三重県 農林水産部

参考資料(2)

単-81号

DB107010

名称				単位	数量	標準単価	単価	摘要
規格				m ³	10		9,648	
管水路基礎(土地改良)								
砂基礎S1								
砂・砂質土 使用しない コンパクト 区分1 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.20m ³)								
名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要		
再生基礎砂		m ³	13.2	3,967	52,364	YB10130001-002 管理費区分 無		
土木一般世話役		人	0.25	30,090	7,522	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		人	0.92	24,174	22,240	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費	12%	式	1		675	ZS7000001 管理費区分 無		
バックホウ運転(土地改良)加ラ型・超低騒音型、排出ガス(2014年規制)	バックホウ規格=バックホウ山積0.28m ³ (平積0.20m ³):	日	0.19	42,370	8,050	DBK10702 管理費区分 無 単-55号		
計					96,481			
単価					9,648	円/m ³		
J01 基礎区分	砂・砂質土							
J02 現場発生土使用区分	使用しない							
J03 使用機械及び締固め区分	コンパクト 区分1							
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.28m ³ (平積0.20m ³)							

- 132 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-82号

DB107010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	管水路基礎（土地改良）		単位	m 3	数量	10	単価	10,710
規格	砂基礎S2 砂・砂質土 使用しない タンパ 区分1 バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）							
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生基礎砂		m3	13.2	3,967	52,364	YB10130001-002 管理費区分 無	
	土木一般世話役		人	0.32	30,090	9,628	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
	特殊作業員		人	0.34	28,152	9,571	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
	普通作業員		人	1.09	24,174	26,349	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
	諸雑費	12%	式	1		1,148	ZS7000001 管理費区分 無	
	バックホ運転（土地改良）ローラ型・超低騒音型、 排出ガス（2014年規制）	バックホウ規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）：	日	0.19	42,370	8,050	DBK10702 管理費区分 無 単-55号	
	計					107,110		
	単価					10,710	円／m 3	
	J01 基礎区分	砂・砂質土						
	J02 現場発生土使用区分	使用しない						
	J03 使用機械及び締固め区分	タンパ 区分1						
	J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）						

- 133 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-83号

WYB00403

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻R2-2		単位	m3	数量	1	単価	3,778
規格	人力+コンパクター+機械併用 流用土							
名称			規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)			土質=土砂:作業内容=小規模 (標準) :	m 3	1	1,104	1,104	CB210020 管理費区分 無 単-96号
盛土・埋戻 (土地改良)			作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=粘性土・礫質土:締固め区分=振動コンパクタ (1) :	m 3	1	2,674	2,674	DB101020 管理費区分 無 単-50号
計							3,778	
単価							3,778	円/m3

- 134 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-84号

DB107020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良） VP φ 75PE 規格 65～100mm 4m 6箇所 12m		単位	m	数量	10	単価	2,098
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管		VP φ 75 PE*L=4m	本	2.44	3,592	8,764	YB10131001-050 管理費区分 無
雑材料費		2.2%	式	1		192	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役			人	0.1	30,090	3,009	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人	0.14	28,152	3,941	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.21	24,174	5,076	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計						20,982	
単価						2,098	円／m
J01 呼び径（mm）		65～100mm					
J02 管 1 本当り長		4m					
J03 接合箇所		6 箇所					
J04 施工延長		12 m					

- 135 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-85号

DB107020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名 称 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良） HIVP φ75PE			単位	m	数量	10	単価	4,010
規格 65～100mm 4m 6箇所 3.6m								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐衝撃性硬質ポリ塩化管 JIS K 6742 HIVP		φ75mm 長4.0m	本	2.44	6,060	14,786	ZA10243090 管理費区分 無	
雑材料費		3.4%	式	1		502	ZS7300140 管理費区分 無	
土木一般世話役			人	0.22	30,090	6,619	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人	0.26	28,152	7,319	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.45	24,174	10,878	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計						40,104		
単価						4,010	円／m	
J01 呼び径（mm）		65～100mm						
J02 管1本当り長		4m						
J03 接合箇所		6 箇所						
J04 施工延長		3.6 m						

- 136 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-86号

WY800406

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
給水栓保護工		個所	1	17,470		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水溝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基	1	3,767	3,767	CB222800 管理費区分 無 単-97号
丸樹(切欠付き)	φ400×600	個	1	13,320	13,320	Y000241000-001 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.01	33,660	336	CB240010 管理費区分 無 単-98号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cm以下:碎石の種類=再生ク ラッシュ 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m 2	0.01	1,219	12	CB221110 管理費区分 無 単-99号
硬質塩化ビニル管(一般管)	V P-2 5	m	0.15	243	36	ZA10240040 管理費区分 無
計					17,471	
単価					17,470	円/個所

- 137 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-87号

CB410260

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		m 2	1	2,973		
1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,891.1		
労務構成比率		%	44.34			
特殊作業員		%	19.57	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.05	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.28	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.23			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	50.52	580,000	620,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.48	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	155	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	142	Z006702002 管理費区分 無

- 138 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-87号

CB410260

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
規格						
表層(車道・路肩部)		m ²				
1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用		単位	数量	標準単価	単価	2,973
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.13	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 139 -

三重県 農林水産部

参考資料(2)

単-88号

WYB00446

名称		単位	数量	標準単価	金額	摘要
規格						
敷砂利		m ²				
t=10cm		単位	数量	標準単価	金額	674.2
名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上:施工数量=20,000m ³ 未満:障害の有無=無し:	m ³	1	242.3	242	CB210510 管理費区分 無 単-100号
クラッシャーラン	C-40	m ³	1.3	5,000	6,500	Z002120003 管理費区分 無
計					6,742	
単価					674.2	円/m ²

- 140 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-89号

DB115260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木安定用材 (マット、シート等) 類敷設、撤去 (土地改良)	敷設～撤去			m ²			100	159.7
普通作業員				人	0.48	24,174	11,603	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木安定用材		(マット・シート類)		m ²	104	42	4,368	ZB10153001 管理費区分 無
計							15,971	
単価							159.7	円/m ²
J01 施工区分		敷設～撤去						

- 141 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-90号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
掘削 撤去時掘削 土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)				m ³			1	1,253
標準単価						1,241		
労務構成比率				%	62.89			
運転手 (特殊)				%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	11.1			
軽油				%	11.1	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	26.01			
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³		%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)						

- 142 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-91号

DBK10102

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	振動ロー運転（土地改良）ハンドガイド式0.8～1.1t				単位	日	数量	1	単価	31,250
規格										
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%				
軽油		L	5.7	142	809	Z006702002 管理費区分 無				
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.8～1.1t	日	1.44	1,590	2,289	L001070002 管理費区分 無				
計					31,250					
単価					31,250	円／日				

- 143 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-92号

DBK10102

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称 規格	振動ロー運転（土地改良）ハンドガイド式0.8～1.1t				単位	日	数量	1	単価	45,320
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
特殊作業員		人	1	42,228	42,228	R0101 管理費区分 無 割増率 50%				
軽油		L	5.7	142	809	Z006702002 管理費区分 無				
振動ローラ（鋤装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.8～1.1t	日	1.44	1,590	2,289	L001070002 管理費区分 無				
計					45,326					
単価					45,320	円／日				

- 144 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-93号

DBK10102

単価適用年月日	令和 7年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ロー運転 (土地改良)ハンドガイド式0.8~1.1t			日			1	31,250
特殊作業員			人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	5.7	142	809	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t		日	1.44	1,590	2,289	L001070002 管理費区分 無
計						31,250	
単価						31,250	円/日

- 145 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-94号

DBK10704

単価適用年月日	令和 7年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クレーン機能付) 超低騒音型 排ガス (2011年度規制) (土地改良) クレーン 山積0.8m3 (平積)			日			1	62,440
運転手 (特殊)			人	1	43,758	43,758	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
軽油			L	48	142	6,816	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クレーン) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊		日	1.12	10,600	11,872	L001010004 管理費区分 無
計						62,446	
単価						62,440	円/日

- 146 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-95号

D9133000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工 夜間施工			m				
普通作業員			人	0.4	36,261	14,504	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
諸雑費 (まるめ)			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計						14,510	
単価						145.1	円/m

- 147 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-96号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-000000020
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
積込 (ルース)			m ³				
土砂 小規模 (標準)					1		1,104
標準単価					1,093.9		
労務構成比率		%		62.89			
運転手 (特殊)		%		62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		11.1			
軽油		%		11.1	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		26.01			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%		26.01	7,520	7,520	X000202015 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模 (標準)						

- 148 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-97号

CB222800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	基	1	3,767		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,727.1		
労務構成比率		%	80.75			
運転手 (特殊)		%	54.33	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	12.94	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.65	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.27	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.11			
軽油		%	3.88	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.14			

- 149 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-97号

CB222800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	基	1	3,767		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%	14.29	5,810	6,300	L001010008 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品質量 (kg/基)	80kgを超え200kg以下					
J03 基礎碎石の有無	無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 150 -

三重県 農林水産部

参考資料(3) (施工パッケージ)

単-98号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	33,660
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					30,615		
労務構成比率			%	28.68			
普通作業員			%	12.85	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	7.3	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.58	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	71.32			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下		%	71.32	20,400	23,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コックリット規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 151 -

三重県 農林水産部

参考資料(3) (施工パッケージ)

単-99号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	1,219
規格	7.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,191.6		
労務構成比率			%	83.06			
普通作業員			%	39.93	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	16.86	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	15.64	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.06	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	11.29			
再生クラッシャーラン	RC-40		%	6.04	1,200	1,950	Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	5.22	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無

- 152 -

三重県 農林水産部

参考資料(3) (施工パッケージ)

単-99号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	1,219
規格	7.5cm以下 再生クワリヤン 40～0 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.65				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	5.62	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無	
その他（機械）		%				MM0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ	7.5cm以下						
J02 碎石の種類	再生クワリヤン 40～0						
J03 費用の内訳	全ての費用						

- 153 -

三重県 農林水産部

参考資料(3) (施工パッケージ)

単-100号

CB210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月16日 令和 7年 7月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	242.3
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 無し							
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					240.29		
労務構成比率		%	67.71				
運転手(特殊)		%	46.57	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	21.14	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	14.98				
軽油		%	14.98	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	17.31				
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%	10.87	6,010	6,500	L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ (土工用) [フラット・シング ルドラム型]	運転質量 1 1 ～ 1.2 t	%	6.44	11,200	11,300	L001071001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

- 154 -

三重県 農林水産部

