

507-05730

【試算】

積算情報

設計書番号	507-k143480-00059-16(0)	設計者名	令和7年度小規模治山事業(原単)第1号工事
費目		工事名	滝谷ほか
所属名	津農林水産事務所 森林・林業室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和8年1月19日		
単価適用年月日	令和8年1月19日		
適用単価地区	一般材料	D00:津	
	生コン	D02:津・久居/小型4	
	石材		
適用工種	治山・地すべり防止工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

<計算処理>2026/01/21 14:41:53
<一括更新>2026/01/21 10:08:26

507-k143480-00059-16(0)

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正 週休2日割の補正 主たる工種 施工地域補正 除雪工事補正 対象支給品費 無償貸与機材等評価額	しない 月単位の週休2日(R7.7基準) 60:治山・地すべり防止工事 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 補正無し 0円 0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
現場管理費	市街地補正 施工地域補正 緊急工事補正 砂防・地滑り工事補正 対象支給品費 無償貸与機材等評価額	市街地以外 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) しない しない 0円 0円
一般管理費等	財団法人等の補正 前払金割合による補正 契約保証に係る補正	しない 35%を超えるものもしくは 対象外 補正無し

設計内訳書

工事名 令和7年度小規模治山事業(県単) 第津-1号工事 澁谷ほか	当初	事業区分 治山		主たる工種		治山・地すべり防止工事		摘要
		工事区分	深間工	施工地域	修正無し			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
深間工		式	1		741,161			
治山がみ工(1号箇所)		式	1		301,784			
コンクリート谷止工		式	1		301,784			
コンクリート		m ³	3.8	49,490	188,062			単-1号 週休有
打継面処理		m ²	8	1,538	12,304			単-2号 週休有
型枠		m ²	5	9,288	46,440			単-3号 週休有
補強鉄筋		m ²	3.9	875	3,150			単-4号 週休有
足場	安全柵の有無安全柵 無	掛m ²	12.7	4,081	51,828			単-5号 週休有
治山がみ工(2号箇所)		式	1		174,436			
コンクリート谷止工		式	1		174,436			
コンクリート		m ³	2.7	49,490	133,623			単-6号 週休有
打継面処理		m ²	5.4	1,538	8,305			単-7号 週休有

- 3 -

三重県 農林水産部

507-k143480-00059-16(0)

設計内訳書

工事名 令和7年度小規模治山事業(県単) 第津-1号工事 澁谷ほか	当初	事業区分 治山		主たる工種		治山・地すべり防止工事		摘要
		工事区分	深間工	施工地域	修正無し			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
型枠		m ²	3.5	9,288	32,508			単-8号 週休有
治山がみ工(3号箇所)		式	1		20,711			
コンクリート谷止工		式	1		20,711			
コンクリート		m ³	0.2	49,490	9,898			単-9号 週休有
打継面処理		m ²	2.2	1,538	3,383			単-10号 週休有
型枠		m ²	0.8	9,288	7,430			単-11号 週休有
仮設工		式	1		244,230			
水替工		式	1		244,230			
水替(1号箇所)		式	1		77,570			内-1号 週休有
水替(2号箇所)		式	1		93,430			内-2号 週休有
水替(3号箇所)		式	1		73,230			内-3号 週休有
直接工事費		式	1		741,161			

- 4 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名 准谷河川	令和7年度小規模治山事業（県単）第障-1号工事	当初	事業区分 治山		主たる工程		治山・地すべり防止工事		
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し	金額増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1		127,000			
共通仮設費（率計上） 741,161×17.25%			式	1		127,000			
総工事費			式	1		868,161			
現場管理費 868,161×48.58%			式	1		421,000			
工事原価			式	1		1,289,161			
一般管理費等 1,289,161×(23.67%+0%)			式	1		303,839			
工事価格			式	1		1,593,000			
消費税相当額 1,593,000×10%			式	1		169,300			
工事費計			式	1		1,752,300			

- 5 -

三重県 農林水産部

507-k143480-00059-16(0)

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0
2	間接労務費率	40.8%
3	間接労務費計上額	0
4	工場管理費 工場施工費	0
5	非対象額計(-)	0
6	工場管理費対象額	0
7	工場管理費率	33.5%
8	工場管理費計上額	0

- 6 -

三重県 農林水産部

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	治山・地すべり防止工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		741,161
4	直接工事費		741,161
5	準備費 (処分費)		0
6	事業損失防止施設費		0
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		0
8	現工事		0
9	合算工事		0
10	非対象額計 (-)		0
11	管理費区分1		0
12	管理費区分2, 7		0
13	管理費区分5		0
14	管理費区分9		0
15	管理費区分7		0
16	対象額支給品 (+)		0
17	無償貸付機械評価額 (+)		0
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		741,161
19	現工事		0
20	合算工事		0
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		741,161
22	現工事		0
23	合算工事		0
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		16.75%
25	現工事		0%
26	合算工事		0%
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1
28	現工事		0
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		17.25%
30	計上額 単独 (追加工事)		127,000
31	現工事		0
32	合算工事		0
33	調整工事計上額		127,000

- 7 -

三重県 農林水産部

507-k143480-00059-16(0)

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		741,161
35	直接工事費		741,161
36	非対象額計 (-)		0
37	管理費区分1		0
38	管理費区分2, 7		0
39	管理費区分5		0
40	管理費区分9		0
41	管理費区分7		0
42	対象額支給品 (+)		0
43	無償貸付機械評価額 (+)		0
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		741,161
45	現工事		0
46	合算工事		0
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		2.64%
48	現工事		0%
49	合算工事		0%
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		2.64%
53	計上額 単独 (追加工事)		0
54	現工事		0
55	合算工事		0
56	調整工事計上額		0
57	共通仮設費 (積上分)		0
58	運搬費		0
59	準備費・仮設費		0
60	事業損失防止施設費		0
61	安全費		0
62	労務費		0
63	技術管理費		0
64	営繕費		0
65	現場環境改善費		0
66	共通仮設費計		127,000

- 8 -

三重県 農林水産部

現場管理費

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事		
2	単独 (追加工事) 純工事費		868,161	
3	単独 (追加工事) 直接工事費		741,161	
4	単独 (追加工事) 共通仮設費		127,000	
5	非対象額計 (-)		0	
6	管理費区分 2, 7		0	工場原価
7	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		0	間接費非対象額
9	管理費区分 T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品 (+)		0	
11	無償貸付機械評価額 (+)		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)		868,161	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		868,161	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)		46.27%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)		0%	
27	現工事		0%	
28	率 (補正後)		48.56%	選休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独 (追加工事)		421,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		421,000	

- 9 -

三重県 農林水産部

507-k143480-00059-16(0)

一般管理費等

所属名 津農林水産事務所 森林・林業室
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
主工種 治山・地すべり防止工事

1	工事原価		1,289,161	
2	純工事費		868,161	
3	現場管理費		421,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費		0	
5	工場製作原価		0	
6	非対象額計 (-)		0	
7	管理費区分 9		0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		1,289,161	
10	現工事		0	
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		1,289,161	調整工事入力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		23.57%	
16	現工事		0%	
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		1	
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		1	
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		1,289,161	
23	契約保証に係る補正値 単独 (追加工事)		0%	契約保証費 0円
24	一般管理費等 率 (補正後)		23.57%	
25	計上額 単独 (追加工事)		303,839	
26	現工事		0	
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		303,839	

- 10 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	水替 (1号箇所)						単価適用年月日	令和 8年 1月19日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
水替！一式！	土のう掃切面積=4.7p2 ポンプ水替日数=0日 ポンプ水替排水方法=作業時排水 ポンプ据付撤去箇所数=0ヶ所 パイプ水替延長=2p パイプ規格=硬質塩ビ管径300mm 使用期間=3ヶ月未満 山林砂防工適用区分=しない(普通作業員)	式	1	77,570	77,570				
合計					77,570				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 11 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第2号内訳書	水替 (2号箇所)						単価適用年月日	令和 8年 1月19日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
水替！一式！	土のう掃切面積=6.2q2 ポンプ水替日数=0日 ポンプ水替排水方法=作業時排水 ポンプ据付撤去箇所数=0ヶ所 パイプ水替延長=0p パイプ規格=パイプ水替なし 使用期間=3ヶ月未満 山林砂防工適用区分=しない(普通作業員)	式	1	93,430	93,430				
合計					93,430				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 12 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第3号内訳書		水替 (3号箇所)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 1月19日 令和 8年 1月19日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
水替一式!	土のう締切面積=4.3㎡ ポンプ水替日数=0日 ポンプ水替排水方法=作業時排水 ポンプ据付撤去箇所数=0ヶ所 パイプ水替延長=2.5m パイプ規格=硬質塩ビ管 径300mm 使用期間=3ヶ月未満 山林砂防工適用区分=しない(普通作業員)	式	1	73,230	73,230			DXCS5500 管理費区分 無 単-19号		
合計					73,230					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物 打設工法=人力打設 規格=18-8-40 (高炉) 養生工の種類=一般養生 現場内小運搬の有無=有り 費用の内訳=全ての費用	m ³	1	49,490	49,490	CB240010 管理費区分 無 単-12号
計					49,490	
単価					49,490	円/m ³

1次単価表

単-2号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	単価
打融面処理		m ²	1	1,538	1,538	1,538
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃 (拾山林道)	山林砂防工適用区分=しない(普通作業員)	m ²	1	1,538	1,538	DE210130 管理費区分 無 単-13号
計					1,538	
単価					1,538	円/m ²

1次単価表

単-3号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	単価
型枠		m ²	1	9,288	9,288	9,288
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
果産間伐材塗装合板型枠	構造物種別=小型構造物/山林砂防工適用区分=しない(普通作業員)	m ²	1	9,288	9,288	DXC34102 管理費区分 無 単-14号
計					9,288	
単価					9,288	円/m ²

1次単価表

単-4号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月19日 令和 8年 1月19日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
補強鉄筋		m ²				
水平打継鉄筋設置	規格・仕様区分=一般構造物、施工規模=10t未満、時間的制約を受ける場合の補正=無、夜間作業補正=無、トンネル内作業の補正=無、並面作業の補正=無、大径鉄筋補正=補正無、(鉄筋割合10%未満含む)、構造物種別による補正=補正無(一般構造物)	m ²	1	875	875	DXC34640 管理費区分 無 単-15号
計					875	
単価					875	円/m ²

- 17 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月19日 令和 8年 1月19日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場 安全ネットの有無安全ネット		掛m ²				
単管傾斜足場設置・撤去(治山林道)	安全ネット=無、山林砂防工適用区分=しない(普通作業員)、ラフテレ-ンクレーンの賃料補正=標準	掛m ²	1	4,081	4,081	DE180140 管理費区分 無 単-16号
計					4,081	
単価					4,081	円/掛m ²

- 18 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-6号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	単価
コンクリート		m ³	1	49,490	49,490	49,490
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物/打設工法=人力打設/コンクリート規格=18-8-40(高炉)/養生工の種類=一般養生/現場内小運搬の有無=有り/費用の内訳=全ての費用	m ³	1	49,490	49,490	CB240010 管理費区分 無 単-12号
計					49,490	
単価					49,490	円/m ³

- 19 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-7号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	単価
打継面処理		m ²	1	1,538	1,538	1,538
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃 (治山林道)	山林砂防工適用区分=しなし(普通作業員)	m ²	1	1,538	1,538	DB210130 管理費区分 無 単-13号
計					1,538	
単価					1,538	円/m ²

- 20 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-8号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月19日 令和 8年 1月19日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠 規格			m ²	1	9,288	9,288	DXC34102 管理費区分 無 単-14号
計						9,288	
単価						9,288	円/m ²

- 21 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-9号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月19日 令和 8年 1月19日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート 規格			m ³	1	49,490	49,490	CB240010 管理費区分 無 単-12号
計						49,490	
単価						49,490	円/m ³

- 22 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-10号

名称規格		単位	数量	単価	金額	単価
打粧面処理		m ²	1	1,538	1,538	1,538
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃 (拾山林道)	山林砂防工適用区分=しない (普通作業員)	m ²	1	1,538	1,538	DE210130 管理費区分 無 単-13号
計					1,538	
単価					1,538	円/m ²

- 23 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-11号

名称規格		単位	数量	単価	金額	単価
型枠		m ²	1	9,288	9,288	9,288
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別=小型構造物 山林砂防工適用区分=しない (普通作業員)	m ²	1	9,288	9,288	DXC34102 管理費区分 無 単-14号
計					9,288	
単価					9,288	円/m ²

- 24 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月19日 令和 8年 1月19日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 有り 全ての費用	m ³	1		49,490	
標準単価				40,190		
労務構成比率		%	46.18			
普通作業員		%	28.56	25,400	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.4	31,000	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.04	28,300	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.82			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下,小型4t	%	53.82	20,400	29,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コツ(打)規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	有り					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 25 -

三重県 農林水産部

507-k143480-00059-16(0)

参考資料 (1)

単-13号

DE210130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月19日 令和 8年 1月19日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃 (岩山林道)	しない (普通作業員)	m ²	10		1,538	
土木一般世話役		人	0.1	30,680	3,068	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.4	24,648	9,859	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	10%	式	1		2,456	ZS7000001 管理費区分 無 Z21
計					15,383	
単価					1,538	円/m ²
J01 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)					

- 25 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-14号 DXC34102

名称		規格		単位	m2	数量	単価	金額	単価	摘要
県産間伐材塗装合板型枠		小型構造物 しない (普通作業員)				100				9,288
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	3.5	30,680	107,380	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
型わく工				人	13.5	30,992	418,392	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員				人	11.1	24,648	273,592	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費		16.2%		式	1		129,496	ZS7000001 管理費区分 無 Z1		
計							928,860			
単価							9,288	円/m2		
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 山林砂防工適用区分		しない (普通作業員)								

参考資料 (1)

単-15号 DXC34640

名称		規格		単位	m2	数量	単価	金額	単価	摘要
水平打継鉄筋設置		一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)				1				875
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25 : 規格・仕様区分=一般構造物 : 施工規模=10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正=無 : 夜間作業補正=無 : トンネル内作業の補正=無 : 法面作業の補正=無 : 太径鉄筋補正=補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正=補正無 (一般構造物) :		kg	4.78	183.2	875	DXK27005 管理費区分 無 単-20号		
計							875			
単価							875	円/m2		
J01 規格・仕様区分		一般構造物								
J02 施工規模		10t未満								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								
J05 トンネル内作業の補正		無								
J06 法面作業の補正		無								
J07 太径鉄筋補正		補正無 (鉄筋割合10%未満含む)								
J08 構造物種別による補正		補正無 (一般構造物)								

参考資料 (1)

単-16号 DE180140

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管傾斜足場設置・撤去 (治山林道)		掛a2				
無し (普通作業員) 標準			100			4,081
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	30,680	46,020	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	4.5	33,592	151,164	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2.7	24,648	66,549	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.8	53,900	43,120	L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費	33%	式	1		101,261	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					408,114	
単価					4,081	円/掛a2
J01 安全ネット	無					
J02 山林砂防工適用区分	無し (普通作業員)					
J03 ラフテレーンクレーンの賃料補正	標準					

- 29 -

三重県 農林水産部

507-k143480-00059-16(0)

参考資料 (1)

単-17号 DXC55500

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水管一式		式				
4.7m ² 0日 作業時排水 0ヶ所 2m 硬質塩ビ管径300mm 3ヶ月未満 無し (普通作業員)			1			77,570
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう締切	山林砂防工適用区分=無し (普通作業員)	m ²	4.7	15,070	70,829	DXC55460 管理費区分 無 単-21号
パイプ水替	パイプ規格=硬質塩ビ管径300mm: 使用期間=3ヶ月未満	m	2	3,375	6,750	DXC55490 管理費区分 無 単-22号
計					77,579	
単価					77,570	円/式
J01 土のう締切面積	4.7 m ²					
J02 ポンプ水替日数	0 日					
J03 ポンプ水替排水方法	作業時排水					
J04 ポンプ掘付撤去箇所数	0 ヶ所					
J05 パイプ水替延長	2 m					
J06 パイプ規格	硬質塩ビ管径300mm					
J07 使用期間	3ヶ月未満					
J09 山林砂防工適用区分	無し (普通作業員)					

- 30 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-18号 DXC55500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月19日 令和 8年 1月19日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
水替一式	6.2m2 0日 作業時排水 0ヶ所 0m パイプ水替なし 3ヶ月未満 しない (普通作業員)					1		93,430
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額		摘要
土のう締切	山林砂防工適用区分=しない (普通作業員)	m2		6.2	15,070	93,434		DXC55460 管理費区分 無 単-21号
計						93,434		
単価						93,430	円/式	
J01 土のう締切面積	6.2 m2							
J02 ポンプ水替日数	0 日							
J03 ポンプ水替排水方法	作業時排水							
J04 ポンプ据付撤去箇所数	0 ヶ所							
J05 パイプ水替延長	0 m							
J06 パイプ規格	パイプ水替なし							
J07 使用期間	3ヶ月未満							
J09 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)							

参考資料 (1)

単-19号 DXC55500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月19日 令和 8年 1月19日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
水替一式	4.3m2 0日 作業時排水 0ヶ所 2.5m 硬質塩ビ管径300mm 3ヶ月未満 しない (普通作業員)					1		73,230
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額		摘要
土のう締切	山林砂防工適用区分=しない (普通作業員)	m2		4.3	15,070	64,801		DXC55460 管理費区分 無 単-21号
パイプ水替	パイプ規格=硬質塩ビ管径300mm 使用期間=3ヶ月未満	m		2.5	3,375	8,437		DXC55490 管理費区分 無 単-22号
計						73,238		
単価						73,230	円/式	
J01 土のう締切面積	4.3 m2							
J02 ポンプ水替日数	0 日							
J03 ポンプ水替排水方法	作業時排水							
J04 ポンプ据付撤去箇所数	0 ヶ所							
J05 パイプ水替延長	2.5 m							
J06 パイプ規格	硬質塩ビ管径300mm							
J07 使用期間	3ヶ月未満							
J09 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)							

参考資料 (2)

単-20号 DXK27006

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	kg			1,000	183.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物):	t	1	183,200	183,200	7B810010 管理費区分 無 単-23号
計					183,200	
単価					183.2	円/kg
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無(一般構造物)					

- 33 -

三重県 農林水産部

507-k143480-00059-16(0)

参考資料 (2)

単-21号 DXC55460

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう締切		m ²			10	15,070
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう	62×48cm	袋	170	17	2,890	Z006082001 管理費区分 無
普通作業員		人	6	24,648	147,888	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					150,778	
単価					15,070	円/m ²
J01 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)					

- 34 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-22号

DXC55490

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
パイプ水替		硬質塩ビ管径300mm 3ヶ月未満		式	1	337,500	337,500	DXC55495 管理費区分 無 単-24号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニール管損料		パイプ規格=硬質塩ビ管径300mm/使用期間=3ヶ月未満(45%)		式	1	337,500	337,500	DXC55495 管理費区分 無 単-24号
計							337,500	
単価							3,375	円/m
J01 パイプ規格		硬質塩ビ管径300mm						
J02 使用期間		3ヶ月未満						

- 35 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-23号

WB810010

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市増単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		t	1.03	107,000	110,210	2001102020 管理費区分 無 Z1
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒筋		SD345 D16~25		t	1.03	107,000	110,210	2001102020 管理費区分 無 Z1
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1	72,955	72,955	0001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1		34	ZS3000004 管理費区分 無 Z21
計							183,200	
単価							183,200	円/t
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16~25						
J02 規格・仕様区分		一般構造物						
J03 施工規模		10t未満						
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無						
J05 夜間作業補正		無						
J06 トンネル内作業の補正		無						
J07 法面作業の補正		無						
J08 太径鉄筋補正		補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
J09 構造物種別による補正		補正無 (一般構造物)						

- 36 -

三重県 農林水産部

