

507-06254

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k143440-00109-15(0)	設計者名	【507-06254】新池地区 泉岩ため池等整備事業 堤体工事
費目	本工事費	工事名	
所属名	津農林水産事務所 農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和8年3月10日		
歩掛適用年月日	令和8年2月2日		
単価適用年月日	令和8年2月2日		
適用単価地区	一般材料	D00:津	
	生コン	D01:津・欠居	
	石材	D01:津	
適用工種	ため池工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日(R7.7基準)
	主たる工種	91:ため池工事
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	海上輸送補正	補正無し
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
現場管理費	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
一般管理費等	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

## 設計内訳書

工事名	【507-06254】新池地区 県営ため池等整備事業 堤体工事	当初	事業区分		金額	主たる工種		摘要
			土地改良工事	ため池工事		ため池工事	ため池工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	数量増減	金額増減	
ため池工事			式	1				
堤体工			式	1	72,912,955			
堤体土工			式	1	44,648,464			
堤体土工			式	1	42,516,555			
既設構造物撤去工			式	1	42,516,555			内-1号 週休有
構造物取壊し及び処分			式	1	2,131,909			
取水設備工			式	1	2,131,909			内-2号 週休有
取水設備工(土工)			式	1	19,498,453			
土工			式	1	3,750,446			
底樋工			式	1	3,750,446			内-3号 週休有
底樋工			式	1	15,748,007			
底樋工			式	1	15,748,007			内-4号 週休有
仮設工			式	1	8,766,038			

- 1 -

三重県 農林水産部

507-k143440-00109-15(0)

## 設計内訳書

工事名	【507-06254】新池地区 県営ため池等整備事業 堤体工事	当初	事業区分		金額	主たる工種		摘要
			土地改良工事	ため池工事		ため池工事	ため池工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	数量増減	金額増減	
仮設工			式	1	8,766,038			
仮設工			式	1	2,942,070			内-5号 週休有
仮設ヤード			式	1	2,778,015			内-6号 週休有
道路土工			式	1	1,675,583			内-7号 週休有
舗装工			式	1	741,060			内-8号 週休有
排水構造物工			式	1	519,150			内-9号 週休有
交通誘導員			式	1	110,160			内-10号 週休有
直接工事費			式	1	72,912,955			
共通仮設			式	1	12,886,244			
共通仮設費			式	1	4,319,244			
運搬費			式	1	2,106,000			
重建設機械分解・組立・輸送			台	1	2,106,000			内-11号 週休有

- 2 -

三重県 農林水産部

## 設計内訳書

工事名	【507-06254】新池地区 県営ため池等整備事業 堤体工事	当初	事業区分		金額	主たる工種		金額増減	摘要
			土地改良工事	工事区分		ため池工事	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	数量増減	金額増減		
技術管理費			式	1	1,605,244				
盛立試験			式	1	1,107,284				内-12号 週休有
土質試験			式	1	497,960				内-13号 週休有
現場環境改善費(率計上) 72,485,715×0.84%			式	1	608,000				
共通仮設費(率計上) 72,912,955×11.75%			式	1	8,567,000				
純工事費			式	1	85,799,199				
現場管理費 85,799,199×32.92%			式	1	28,245,000				
工事原価			式	1	114,044,199				
一般管理費等 114,044,199×(16.81%+0.04%)			式	1	19,215,801				
工事価格			式	1	133,260,000				
消費税相当額 133,260,000×10%			式	1	13,326,000				
工事費計			式	1	146,586,000				

- 3 -

三重県 農林水産部

507-k143440-00109-15(0)

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 1 -

三重県 農林水産部

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	ため池工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		72,912,955	✓
4	直接工事費		72,912,955	
5	準備費 (処分費)		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		427,240	✓
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計 (-)		0	
11	管理費区分 1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		0	
17	無償貸付機械評価額 (+)		0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		72,912,955	✓
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		72,485,715	✓
22	現工事		0	調整工事入力で使用
23	合算工事		0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		11.3%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	海上輸送補正率		0%	
30	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		11.75%	✓
31	計上額 単独 (追加工事)		8,567,000	✓
32	現工事		0	連休2日制補正係数 1.04有り
33	合算工事		0	

- 1 -

三重県 農林水産部

## 共通仮設費

34	調整工事計上額		8,567,000	
35	現場環境改善費対象工事費		72,912,955	
36	直接工事費		72,912,955	
37	非対象額計 (-)		427,240	✓
38	管理費区分 1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		0	工場原価
40	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		0	間接費非対象額
42	管理費区分 T		427,240	
43	対象額支給品 (+)		0	
44	無償貸付機械評価額 (+)		0	
45	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		72,485,715	✓
46	現工事		0	
47	合算工事		0	
48	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		0.84%	✓
49	現工事		0%	
50	合算工事		0%	
51	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外	
52	現工事			
53	現場環境改善費 率 (補正後)		0.84%	✓
54	計上額 単独 (追加工事)		608,000	✓
55	現工事		0	
56	合算工事		0	
57	調整工事計上額		608,000	✓
58	共通仮設費 (積上分)		3,711,244	✓
59	運搬費		2,106,000	✓
60	準備費・仮設費		0	
61	事業損失防止施設費		0	
62	安全費		0	
63	役務費		0	
64	技術管理費		1,605,244	✓
65	官制費		0	
66	現場環境改善費		0	

- 2 -

三重県 農林水産部



一般管理費等

所属名 津農林水産事務所 農村基盤室  
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更  
主工種 ため池工事

1	工事原価	114,044,199	
2	純工事費	85,799,199	
3	現場管理費	28,245,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計 (-)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	114,044,199	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	113,616,959	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)	16.81%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)	114,044,199	
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)	0.04%	契約保証費 45,617 円
24	一般管理費等 率 (補正後)	16.85%	
25	計上額 単独 (追加工事)	19,215,801	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	19,215,801	

一式当たり内訳書

第1号内訳書		躯体土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減			
掘削	土質=土砂:施工方法=メソッド:押土の有無=無し:障害の有無=無し:施工数量=5,000m3以上10,000m3未満:	m 3	393	281.1	110,472				CB210100 管理費区分 無 単-1号  表土	
掘削	同上	m 3	3,449	281.1	969,513				CB210100 管理費区分 無 単-1号  B1	
掘削	同上	m 3	620	281.1	174,282				CB210100 管理費区分 無 単-1号  Bc	
掘削	同上	m 3	258	281.1	72,523				CB210100 管理費区分 無 単-1号  Ac	
掘削	同上	m 3	256	281.1	71,961				CB210100 管理費区分 無 単-1号  Ag	
掘削	同上	m 3	16	281.1	4,497				CB210100 管理費区分 無 単-1号  Ts	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書		堤体土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休		令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=h ツツ山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土 砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有 無=無し:運搬距離(km)(DID区間無) =0.3km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼ ル]10t積級】	m3	1,233	392.3	483,705			CB210110 管理費区分 無 単-2号 仮置き		
基面修正		m2	24	483.5	118,941			CB210080 管理費区分 無 単-3号		
路体(築堤)盛土	施工幅員=2.5m未満:	m3	45	6,427	289,215			CB210510 管理費区分 無 単-4号 刃金土		
路体(築堤)盛土	施工幅員=2.5m以上4.0m未満:	m3	688	867.1	596,564			CB210510 管理費区分 無 単-5号 刃金土		
路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上:施工数量=20,000m3 未満:障害の有無=無し:	m3	1,030	241	248,230			CB210510 管理費区分 無 単-6号 刃金土		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書		堤体土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休		令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
路体(築堤)盛土	施工幅員=2.5m未満:	m3	294	6,427	1,889,538			CB210510 管理費区分 無 単-4号 さや土		
路体(築堤)盛土	施工幅員=2.5m以上4.0m未満:	m3	596	867.1	516,791			CB210510 管理費区分 無 単-5号 さや土		
路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上:施工数量=20,000m3 未満:障害の有無=無し:	m3	114	241	27,474			CB210510 管理費区分 無 単-6号 さや土		
路体(築堤)盛土	施工幅員=2.5m未満:	m3	35	6,427	224,945			CB210510 管理費区分 無 単-4号 天端部		
路体(築堤)盛土	施工幅員=2.5m以上4.0m未満:	m3	69	867.1	59,829			CB210510 管理費区分 無 単-5号 天端部		
路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上:施工数量=20,000m3 未満:障害の有無=無し:	m3	822	241	198,102			CB210510 管理費区分 無 単-6号 天端部		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書		堤体土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休		令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
安定処理工(自走式土質改良工)(土地改良)	改良土質=砂及び砂質土:1m3当り固化材設計添加量(実数)=130kg/m3:	m3	1,950	3,896	7,519,280			DB102230 管理費区分 無 単-7号 ランダム土		
路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上:施工数量=20,000m3 未滴:障害の有無=無し:	m3	221	241	53,261			CB210510 管理費区分 無 単-6号 仮盛		
掘削	土質=土砂:施工方法=片切掘削:	m3	156	1,263	197,028			CB210100 管理費区分 無 単-8号 段切		
法面整形	整形箇所=切土部:現場制約の有無=無し: 土質=粘土、砂及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費用:	m2	1,116	904.9	1,009,868			CB220010 管理費区分 無 単-9号		
刃金土		m3	2,722	9,800	26,675,600			WYB00017 管理費区分 無		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 4 -

三重県 農林水産部

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書		堤体土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休		令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハック納山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=0.3km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】	m3	1,580	392.3	619,834			CB210110 管理費区分 無 単-2号		
中層混合処理工(土地改良)	改良深度=2m<L≤5m:1工事当りの施工規模=1,000m3未満:1m3当り改良材添付量(実数入力)=100kg/m3:特許料の有無=無し:	m3	66.8	5,765	385,102			DB104530 管理費区分 無 単-10号		
合計					42,516,555					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 5 -

三重県 農林水産部

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書		構造物取壊し及び処分					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=機械 施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業 の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要	m 3	13	17,380	225,940			WB824010 管理費区分 無 単-11号	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物:工法区分=機械 施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業 の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要	m 3	153	8,513	1,302,489			WB824010 管理費区分 無 単-12号	
般運搬	般発生作業=コクリト(鉄筋) 構造物とりこ わし:積込工法区分=機械積込: DID区 間の有無=無し:運搬距離(km) (DID区 間有無)=8.0km以下:費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディー ゼル]   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日】	m 3	13	1,969	25,597			CB227010 管理費区分 無 単-13号	
般運搬	般発生作業=コクリト(無筋) 構造物とりこ わし:積込工法区分=機械積込: DID区 間の有無=無し:運搬距離(km) (DID区 間有無)=1.6km以下:費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディー ゼル]   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日】	m 3	153	984.6	150,643			CB227010 管理費区分 無 単-14号	
廃棄物受入料金(鉄筋Con 塊)		m3	13	2,500	32,500			ZA10650550 管理費区分 T	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書		構造物取壊し及び処分					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
廃棄物受入料金(無筋Con 塊)		m3	153	2,580	394,740			ZA10650620 管理費区分 T	
合計					2,131,909				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書	土工	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有	
										単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	
		掘削	土質=土砂：施工方法=ノブカット：押土の有無=無し：障害の有無=無し：施工数量=5,000m3以上10,000m3未満：	m 3	29	281.1	8,151				CB210100 管理費区分 無 単-1号 表土
		掘削	同上	m 3	2,100	281.1	590,310				CB210100 管理費区分 無 単-1号 B1
		掘削	同上	m 3	90	281.1	25,299				CB210100 管理費区分 無 単-1号 A c
		掘削	同上	m 3	9	281.1	2,529				CB210100 管理費区分 無 単-1号 A g
		路体(築堤)盛土	施工幅員=2.5m以上4.0m未満：	m 3	122	867.1	105,786				CB210510 管理費区分 無 単-5号 刃金土 構造物・斜樋
		路体(築堤)盛土	同上	m 3	19	867.1	16,474				CB210510 管理費区分 無 単-5号 さや土 構造物・斜樋

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書	土工	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有	
										単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	
		路体(築堤)盛土	施工幅員=2.5m以上4.0m未満：	m 3	8	867.1	6,936				CB210510 管理費区分 無 単-5号 流用土 構造物周辺
		路体(築堤)盛土	施工幅員=2.5m未満：	m 3	77	6,427	494,879				CB210510 管理費区分 無 単-4号 流用土
		路体(築堤)盛土	施工幅員=2.5m以上4.0m未満：	m 3	66	867.1	57,228				CB210510 管理費区分 無 単-5号 流用土
		路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上：施工数量=20,000m3未満：障害の有無=無し：	m 3	1,925	241	463,925				CB210510 管理費区分 無 単-6号 流用土
		法面整形	整形箇所=切土部：現場制約の有無=無し：土質=片質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳=全ての費用：	m 2	435	904.9	393,631				CB220010 管理費区分 無 単-9号
		基面修正		m 2	98	483.5	47,383				CB210080 管理費区分 無 単-3号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書		土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
法面整形	整形箇所=盛土部：法面締固めの有無=有り：現場制約の有無=無し：土質=片質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	3.3	723.9	2,388			CB220010 管理費区分 無 単-15号		
安定処理	使用機種=ﾊﾞｯｸﾙ：施工箇所=構造物基礎：混合深さ=1m以下：固化材100m <sup>2</sup> 当り使用量(実数)=8t/100m <sup>2</sup> ：	m <sup>2</sup>	385	2,688	1,034,880			CB211410 管理費区分 無 単-16号		
路体(築堤)盛土	施工幅員=2.5m以上4.0m未満：	m <sup>3</sup>	11	867.1	9,538			CB210510 管理費区分 無 単-5号 堤体土工控除分		
路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上：施工数量=20,000m <sup>3</sup> 未満：障害の有無=無し：	m <sup>3</sup>	54	241	13,014			CB210510 管理費区分 無 単-6号 堤体土工控除分		
路体(築堤)盛土	施工幅員=2.5m未満：	m <sup>3</sup>	18	6,427	115,686			CB210510 管理費区分 無 単-4号 堤体土工控除分		
路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上：施工数量=20,000m <sup>3</sup> 未満：障害の有無=無し：	m <sup>3</sup>	42	241	10,122			CB210510 管理費区分 無 単-6号 堤体土工控除分		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書		土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上：施工数量=20,000m <sup>3</sup> 未満：障害の有無=無し：	m <sup>3</sup>	10	241	2,410			CB210510 管理費区分 無 単-6号 堤体土工控除分		
路体(築堤)盛土	同上	m <sup>3</sup>	13	241	3,133			CB210510 管理費区分 無 単-6号 仮盛		
安定処理工(自走式土質改良工)(土地改良)	改良土質=砂及び砂質土：1m <sup>3</sup> 当り固化材設計添加量(実数)=130kg/m <sup>3</sup> ：	m <sup>3</sup>	89	3,896	346,744			DB102230 管理費区分 無 単-7号 ランダム土		
合計					3,750,446					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第4号内訳書		底樋工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休		令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法 =人力打設：コナート規格=18-8-25（高圧）；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用	m <sup>3</sup>	7.1	36,870	261,777			CB240010 管理費区分 無 単-17号		
型枠	型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=均しコナート	m <sup>2</sup>	7.8	5,083	39,647			CB240210 管理費区分 無 単-18号		
ため池底樋 φ1000型	L1000 M	個	38	271,600	10,320,800			WYB00018 管理費区分 無		
ため池底樋 φ1000型	L1000 M 鋼差凹1040*130	個	1	325,900	325,900			WYB00019 管理費区分 無		
止水壁 上調整部材	φ1000-3640×500-150	個	1	138,000	138,000			WYB00020 管理費区分 無		
止水壁 上部材	φ1000-3640×2000	個	1	797,000	797,000			WYB00021 管理費区分 無		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 12 -

三重県 農林水産部

## 一式当たり内訳書

第4号内訳書		底樋工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休		令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
止水壁 下部材	φ1000-3640×520	個	1	355,000	355,000			WYB00022 管理費区分 無		
止水壁 下部調整材	φ1000-3640×500-450	個	1	333,000	333,000			WYB00023 管理費区分 無		
ため池底樋用 φ1000用	TSKJマ L TOP-M50(環状)	本	38	16,000	608,000			WYB00024 管理費区分 無		
TSKJ用ボンド	E230C 400ml	組	152	4,500	684,000			WYB00025 管理費区分 無		
タクロンWM620C	6×20 10m	式	1	25,000	25,000			WYB00026 管理費区分 無		
スカイシール TSK-Mタイプ	10×20×1000	本	152	6,000	912,000			WYB00027 管理費区分 無		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 13 -

三重県 農林水産部

## 一式当たり内訳書

第4号内訳書		底樋工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
プレキャスト底樋据付工	φ1000	m	39	19,890	775,710			WYB00041 管理費区分 無 単-19号		
止水壁据付工		式	1	103,400	103,400			WYB00042 管理費区分 無 単-20号		
目地工		断面	38	749.3	28,473			WYB00043 管理費区分 無 単-21号		
モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	13	31,000	40,300			Z002022003 管理費区分 無		
合計					15,748,007					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第5号内訳書		仮設工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
安定処理	使用機種=N'ック社:施工箇所=路床:混合 深さ=1m以下:固化材100m <sup>2</sup> 当り使用量(実数)=8t/100m <sup>2</sup> :	m <sup>2</sup>	180	2,729	491,220			CB211410 管理費区分 無 単-22号		
大型土のう工(土地改良)	作業区分=製作・設置:袋詰土区分=流用 土:設置作業半径=5m以下:設置面高さ(H)=-3m≤H≤2m:	袋	25	8,106	202,650			DB115020 管理費区分 無 単-23号		
高密度ポリエチレン管機械 布設(土地改良)	呼び径=800mm:	m	60	37,470	2,248,200			DB107580 管理費区分 無 単-24号		
合計					2,942,070					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第6号内訳書		仮設ヤード					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
土木シート	3.6×5.4 #2000	m <sup>2</sup>	1,638	42	68,796			WYB00029 管理費区分 無		
砂利舗装工(機械)(土地改良)	敷均し幅=敷均し幅2.5m以上:作業区分=敷均し(舗装面仕上げ無し):敷砂利仕上がり厚さ(m)=0.2m:	m <sup>2</sup>	1,638	854.2	1,399,179			DB108530 管理費区分 無 単-25号		
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類=22×1,524×3,048(mm):不足分弁償金の有無=無:供用日数(日)(実数入力)=303日:整備費の有無=無:	枚	20	11,820	236,400			WB253630 管理費区分 無 単-26号		
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類=22×1,524×6,096(mm):不足分弁償金の有無=無:供用日数(日)(実数入力)=303日:整備費の有無=無:	枚	49	23,340	1,073,640			WB253630 管理費区分 無 単-27号		
合計					2,778,015					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第7号内訳書		道路土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
掘削	土質=土砂:施工方法=オープンカット:押土の有無=無し:降害の有無=無し:施工数量=5,000m <sup>3</sup> 未満:	m <sup>3</sup>	53	330.5	17,516			CB210100 管理費区分 無 単-28号		
路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上:施工数量=20,000m <sup>3</sup> 未満:降害の有無=無し:	m <sup>3</sup>	2,900	241	698,900			CB210510 管理費区分 無 単-6号		
法面整形	整形箇所=切土部:現場制約の有無=無し:土質=粘質土、砂及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	32	904.9	28,956			CB220010 管理費区分 無 単-9号		
法面整形	整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=有り:現場制約の有無=無し:土質=粘質土、砂及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	1,285	723.9	930,211			CB220010 管理費区分 無 単-15号		
合計					1,675,583					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第8号内訳書		舗装工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
砂利舗装工(機械)(土地改良)	敷均し幅=敷均し幅2.5m以上:作業区分=敷均し(舗装面仕上げ無し):敷砂利仕上がり厚さ(m)=0.1m:	m <sup>2</sup>	690	1,074	741,060			DB108530 管理費区分 無 単-29号		
合計					741,060					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第9号内訳書		排水構造物工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
コルゲート機械布設(土地改良)	呼び径(mm)=1000mm:接合区分=パッキング無し:	m	15	34,610	519,150			DB107100 管理費区分 無 単-30号		
合計					519,150					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第10号内訳書		交通誘導員					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
交通誘導警備員 A		人	3	20,094	60,282			R0803 管理費区分 無 割増率 0%		
交通誘導警備員 B		人	3	16,626	49,878			R0804 管理費区分 無 割増率 0%		
合計					110,160					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1台当たり内訳書

第11号内訳書		重建設機械分解・組立・輸送					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
重建設機械分解組立輸送 (土地改良)	作業区分=分解組立+輸送(往復):機械 質量区分=地盤改良 中層混合 20上60下 :分解組立用クレーン賃料補正係数=標準 (1.0):	回	1	2,106,000	2,106,000			DB116010 管理費区分 無 単-31号		
合計					2,106,000					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第12号内訳書		盛立試験					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上:施工数量=20,000m <sup>3</sup> 未滿:障害の有無=無し:	m <sup>3</sup>	262	241	63,142			CB210510 管理費区分 無 単-6号 刃金土		
路体(築堤)盛土	同上	m <sup>3</sup>	262	241	63,142			CB210510 管理費区分 無 単-6号 流用土		
透水試験	定水位	試料	18	34,400	619,200			WYB00031 管理費区分 無		
現場密度試験	砂置換法	箇所	18	20,100	361,800			WYB00030 管理費区分 無		
合計					1,107,284					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第13号内訳書		土質試験					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
土粒子の密度試験		試料	2	6,570	13,140			WYB00032 管理費区分 無		
土の含水比試験		試料	2	1,600	3,200			WYB00033 管理費区分 無		
土の粒度試験		試料	2	15,600	31,200			WYB00034 管理費区分 無		
土の液性限界試験		試料	2	8,300	16,600			WYB00035 管理費区分 無		
土の塑性限界試験		試料	2	4,010	8,020			WYB00036 管理費区分 無		
土の締固め試験		試料	2	23,900	47,800			WYB00037 管理費区分 無		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書		土質試験					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
土の三軸圧縮試験		試料	1	189,000	378,000			WYB00038 管理費区分 無		
合計					497,960					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-1号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 2月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 2日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 表土		m <sup>3</sup>	1	281.1		
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m <sup>3</sup> 以上10,000m <sup>3</sup> 未満					
標準単価					282.04	
労務構成比率		%	37.91			
運転手 (特殊)		%	37.91	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.37			
軽油		%	19.37	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.72			
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8 m <sup>3</sup>	%	42.72	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	オープンカット					
J03 押土の有無	無し					
J04 障害の有無	無し					
J05 施工数量	5,000m <sup>3</sup> 以上10,000m <sup>3</sup> 未満					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-2号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称 土砂等運搬 仮置き 規 格 標準 N 礫山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		m 3			1	392.3
標準単価				379.29		
労務構成比率		%	40.44			
運転手 (一般)		%	40.44	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル ] [タイヤ損耗費]	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	N 礫山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	0.3km以下					

- 2 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-3号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称 基面整正		m 2			1	483.5
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

- 3 -

三重県 農林水産部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-4号

CB210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称 規格 路体(築堤)盛土 刃金土 2.5m未満		m <sup>3</sup>			1	6,427
標準単価				6,722.7		
労務構成比率		%	99.11			
普通作業員		%	90.7	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.41	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.23			
軽油		%	0.23	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.66			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%	0.66	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

- 4 -

三重県 農林水産部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-5号

CB210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称 規格 路体(築堤)盛土 刃金土 2.5m以上4.0m未満		m <sup>3</sup>			1	867.1
標準単価				857.6		
労務構成比率		%	76.16			
運転手(特殊)		%	67.28	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.88	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.54			
軽油		%	8.54	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.3			
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	%	8.01	5,650	6,120	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	%	7.29	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

- 5 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-6号

CB210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路体 (築堤) 盛土 刃金土 規格 4.0m以上 20,000m3未満 無し		m <sup>3</sup>			1	241
標準単価				240.29		
労務構成比率		%	67.71			
運転手 (特殊)		%	46.57	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.14	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.98			
軽油		%	14.98	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.31			
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%	10.87	6,010	6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ (土工用) [フラット・シング ルドラム型]	運転質量11~12 t	%	6.44	11,200	11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

- 6 -

三重県 農林水産部

507-k143440-00109-15(0)

## 参考資料 (1)

単-7号

DB102230

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理工 (自走式土質改良工) (土地改良) ランダム土 規格 砂及び砂質土 130kg/m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>			100	3,896
土木一般世話役		人	0.316	30,090	9,508	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.316	28,152	8,896	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
固化材	各種	t	13.52	18,900	255,528	Y001601000-001 管理費区分 無
自走式土質改良機運転 (土地改良)		日	0.316	277,500	87,690	DBK19001 管理費区分 無 単-32号 Z1
バックホウ運転 (土地改良)		日	0.316	60,920	19,250	DBK19002 管理費区分 無 単-33号 Z1
諸雑費	7%	式	1		8,774	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					389,646	
単価					3,896	円/m <sup>3</sup>
J01 改良土質 J02 1m <sup>3</sup> 当り固化材設計添加量 (実数)	砂及び砂質土 130 kg/m <sup>3</sup>					

- 7 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-8号

CB210100

単価適用年月日 令和 8年 2月 2日	令和 8年 2月 2日
歩掛適用年月日 令和 8年 2月 2日	令和 8年 2月 2日
一括労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削 段切 土砂 片切掘削		m <sup>3</sup>	1			1,263
標準単価				1,311.8		
労務構成比率		%	85.54			
普通作業員		%	75.52	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	10.02	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	5.12			
軽油		%	5.12	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.34			
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8 m <sup>3</sup>	%	9.34	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 片切掘削					

- 8 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-9号

CB220010

単価適用年月日 令和 8年 2月 2日	令和 8年 2月 2日
歩掛適用年月日 令和 8年 2月 2日	令和 8年 2月 2日
一括労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形 切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		m <sup>2</sup>	1			904.9
標準単価				918.97		
労務構成比率		%	81.28			
普通作業員		%	38.72	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	22.32	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	20.24	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.48			
軽油		%	9.48	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.24			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8 m <sup>3</sup> (平積0.6 m <sup>3</sup> )	%	9.24	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土					

- 9 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-9号

CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	法面整形				単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	904.9
規格	切土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	105 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-10号

DB104530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	中層混合処理工 (土地改良)				単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	5,765
規格	2m<L≤5m 1,000m <sup>3</sup> 未満 100kg/m <sup>3</sup> 無				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	土木一般世話役		人	0.56	30,090	16,850	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
	特殊作業員		人	0.56	28,152	15,765	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
	普通作業員		人	1.11	24,174	26,833	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
	改良材		t	10.6	18,900	200,340	Y001600000-002 管理費区分 無			
	中層混合処理機運転 (土地改良)	改良深度=2m<L≤5m :	日	0.556	335,300	186,426	DBK19011 管理費区分 無 単-34号 Z1			
	スラリプラント運転 (土地改良)		日	0.556	82,320	45,769	DBK19012 管理費区分 無 単-35号 Z1			
	諸雑費	29%	式	1		84,576	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
	計					576,559				
	単価					5,765	円/ m <sup>3</sup>			

参考資料 (1)

単-10号 DB104530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整・週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
---------------------------------	--

名称	中層混合処理工 (土地改良)				単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	5,765
規格	2m<L≤5m 1,000m <sup>3</sup> 未満 100kg/m <sup>3</sup> 無				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J01 改良深度	2m<L≤5m									
J02 1工事当りの施工規模	1,000m <sup>3</sup> 未満									
J03 1m <sup>3</sup> 当り改良材添付量 (実数入力)	100 kg/m <sup>3</sup>									
J04 特許料の有無	無									

参考資料 (1)

単-11号 WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整・週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
---------------------------------	--

名称	構造物とりこわし				単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	17,380
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
鉄筋構造物	層間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	17,377.05	17,377	Q001611007 管理費区分 無 Z1				
諸雑費 (まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 Z21				
計					17,380					
単価					17,380	円/m <sup>3</sup>				
J01 構造物区分	鉄筋構造物									
J02 工法区分	機械施工									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	無し									
J05 低騒音・低振動対策	不要									

## 参考資料 (1)

単-12号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労働調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
---------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	8,513.29	8,513	Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							8,513	
単価							8,513	円/m <sup>3</sup>
J01 構造物区分		無筋構造物						
J02 工法区分		機械施工						
J03 時間的制約の有無		無し						
J04 夜間作業の有無		無し						
J05 低騒音・低振動対策		不要						

- 14 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労働調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
---------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
設運搬	コクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用			m <sup>3</sup>			1,969	
標準単価						1,895.8		
労務構成比率				%	44.82			
運転手 (一般)				%	44.82	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.41			
軽油				%	14.41	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】			%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 設発生作業		コクリート(鉄筋) 構造物とりこわし						
J02 積込工法区分		機械積込						
J03 DID区間の有無		無し						
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)		8.0km以下						
I13 費用の内訳		全ての費用						

- 15 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
取運搬			m <sup>3</sup>				
コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用						1	984.6
標準単価					947.92		
労務構成比率			%	44.82			
運転手(一般)			%	44.82	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	14.41			
軽油			%	14.41	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 親発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用						

- 16 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号

CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
法面整形			m <sup>2</sup>				
盛土部 有り 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						1	723.9
標準単価					729.97		
労務構成比率			%	76.42			
普通作業員			%	31.34	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	28.1	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	16.98	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	11.94			
軽油			%	11.94	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	11.64			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )		%	11.64	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 有り 無し						

- 17 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号

CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
法面整形		m <sup>2</sup>				
盛土部 有り 無し	は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1			723.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
J04 土質	は質土、砂及び砂質土、粘性土					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB211410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
安定処理		m <sup>2</sup>				
バックホウ	構造物基礎 1m以下 8t/100m <sup>2</sup>		1			2,688
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
標準単価				2,202		
労務構成比率		%	42.59			
土木一般世話役		%	11.62	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	10.84	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	10.61	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.52	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	51.28			
固化材	各種	%	46.29	101,850	151,200	Y001601000-001 管理費区分 無
軽油		%	4.99	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.13			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%	5.49	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB211410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
安定処理	バック納 構造物基礎 1m以下 8t/100m2	m <sup>2</sup>	1			2,688	
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	規格/条件 運転質量0.6~0.7t	%	0.64		1,330	1,390	L001070013 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 使用機種	バック納						
J02 施工箇所	構造物基礎						
J03 混合深さ	1m以下						
J04 固化材100m <sup>2</sup> 当り使用量 (実数)	8 t/100m <sup>2</sup>						

- 20 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			36,870	
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.3		28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.58		31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32		20,400	26,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 21 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号 CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1		5,083	
標準単価				5,104.7		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.78	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.9	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.07	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

参考資料 (1)

単-19号 WYB00041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	金額	摘要
プレキャスト底樋据付工	φ1000	m	10		19,890	
土木一般世話役		人	0.9	30,090	27,081	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	2.9	28,152	81,640	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.4	24,174	58,017	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 10t吊	時間	6.4	3,270	20,928	M000403013 管理費区分 無 Z1
諸雑費	6%	式	1		11,259	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					198,925	
単価					19,890	円/m

## 参考資料 (1)

単-20号

WYB00042

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労働調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
---------------------------------	--

名称 規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	103,400
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水壁据付工							
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さは0.5m以上1.0m以下：基礎 碎石の有無=無し：均しコンクリートの有無=無し	m	3.64	5,282	19,226	CB222110 管理費区分 無 単-36号 上調整部材	
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さは2.0mを超え3.5m以下：基 礎碎石の有無=無し：均しコンクリートの有無=無 し：ラフレコンクリート質料補正係数=標準	m	3.64	8,389	30,535	CB222110 管理費区分 無 単-37号 上部材	
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さは0.5m以上1.0m以下：基礎 碎石の有無=無し：均しコンクリートの有無=無し	m	3.64	5,282	19,226	CB222110 管理費区分 無 単-36号 下部材	
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さは0.5m以上1.0m以下：基礎 碎石の有無=有り：均しコンクリートの有無=有り	m	3.64	9,467	34,459	CB222110 管理費区分 無 単-38号 下調整部材	
計					103,446		
単価					103,400	円/式	

- 24 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-21号

WYB00043

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労働調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
---------------------------------	--

名称 規格	断面	単位	数量	単価	金額	単価	749.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地工							
普通作業員		人	0.03	24,174	725	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.28	24,174	6,768	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計					7,493		
単価					749.3	円/断面	

- 25 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB211410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
安定処理	ハック鈔 路床 1m以下 8t/100m2	m <sup>2</sup>	1		2,729	
標準単価				2,237.4		
労務構成比率		%	44.27			
運転手 (特殊)		%	22.78	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.35	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.14	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	48.7			
固化材	各種	%	45.55	101,850	151,200	Y001601000-001 管理費区分 無
軽油		%	3.15	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	7.03			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0.5m <sup>3</sup> (平積0.4m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%	2.93	6,720	7,440	L001010009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	2.34	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無

- 26 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB211410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
安定処理	ハック鈔 路床 1m以下 8t/100m2	m <sup>2</sup>	1		2,729	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパイン D式]	運転質量3~4t	%	1.76	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 使用機種	ハック鈔					
J02 施工箇所	路床					
J03 混合深さ	1m以下					
J04 固化材100m <sup>2</sup> 当り使用量 (実数)	8 t/100m <sup>2</sup>					

- 27 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-23号 DB115020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工 (土地改良)	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≤H≤2m	袋	10	4,300	43,000	ZA10833610 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.29	30,090	8,726	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.29	28,152	8,164	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.29	24,174	7,010	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
耐候性大型土のう	φ110cm(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10	4,300	43,000	ZA10833610 管理費区分 無
バックホウ(クレーン機能付)運転(土地改良)	作業区分=製作・設置:設置作業半径=5m以下: 設置面高さ(H)=-3m≤H≤2m:	日	0.294	47,360	13,923	DBK19053 管理費区分 無 単-39号
諸雑費	1%	式	1		239	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					81,062	
単価					8,106	円/袋
J01 作業区分	製作・設置					
J02 袋詰土区分	流用土					
J03 設置作業半径	5m以下					
J04 設置面高さ(H)	-3m≤H≤2m					

- 28 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-24号 DB107580

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管機械布設(土地改良)	800mm	m	100	37,470	3,747,000	ZA10223420 管理費区分 無
高密度ポリエチレン管	φ800 (有孔管・無孔管) シングル構造	m	100	34,400	3,440,000	ZA10223420 管理費区分 無
土木一般世話役		人	1.14	30,090	34,302	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2.85	28,152	80,233	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	4.16	24,174	100,563	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ(クレーン機能付)運転(土地改良)クレーン型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	2.18	42,310	92,235	DBK10709 管理費区分 無 単-40号
計					3,747,333	
単価					37,470	円/m
J01 呼び径	800mm					

- 29 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-25号

DB108530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂利舗装工(機械)(土地改良)		m <sup>2</sup>				
規格	敷均し幅2.5m以上 敷均し(舗装面仕上げ無し) 0.2m			100		854.2
土木一般世話役		人	0.2	30,090	6,018	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.62	24,174	14,987	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	23.2	1,950	45,240	Z002122003 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準] (土地改良) )排ガス型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>		時間	2.5	7,673	19,182	DBK18007 管理費区分 無 単-41号
計					85,427	
単価					854.2	円/m <sup>2</sup>
J01 敷均し幅 J02 作業区分 J03 敷砂利仕上がり厚さ(m)	敷均し幅2.5m以上 敷均し(舗装面仕上げ無し) 0.2 m					

- 30 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-26号

WB253630

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚				
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 303日 無			1		11,820
敷鉄板賃料		枚・日	303	39	11,817	Y007214000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					11,820	
単価					11,820	円/枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数(日)(実数入力) J05 整備費の有無	22×1,524×3,048(mm) 無 303 日 無					

- 31 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-27号

WB253630

単価適用年月日	令和 8年 2月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 2日
一括・労務調整・選休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 303日 無	枚				
敷鉄板賃料		枚・日	303	77	23,331	Y007214000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					23,340	
単価					23,340	円/枚
J01 敷鉄板の種類	22×1,524×6,096(mm)					
J02 不足分弁償金の有無	無					
J04 供用日数 (日) (実数入力)	303 日					
J05 整備費の有無	無					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 2月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 2日
一括・労務調整・選休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m <sup>3</sup>				
標準単価				331.59		
労務構成比率		%	37.91			
運転手 (特殊)		%	37.91	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.37			
軽油		%	19.37	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.72			
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8 m <sup>3</sup>	%	42.72	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	オープンカット					
J03 押土の有無	無し					
J04 障害の有無	無し					
J05 施工数量	5,000m3未満					

## 参考資料 (1)

単-29号

DB108530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂利鋪装工(機械)(土地改良)	敷均し幅2.5m以上 敷均し(舗装面仕上げ無し) 0.1m	m <sup>2</sup>	100	1,074		
土木一般世話役		人	0.2	30,090	6,018	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.62	24,174	14,987	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
クラッシャーラン	C-40	m <sup>3</sup>	11.6	5,800	67,280	Z002120003 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準] (土地改良) 排ガス型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>		時間	2.5	7,673	19,182	DBK18007 管理費区分 無 単-41号
計					107,467	
単価					1,074	円/m <sup>2</sup>
J01 敷均し幅 J02 作業区分 J03 敷砂利仕上がり厚さ(m)	敷均し幅2.5m以上 敷均し(舗装面仕上げ無し) 0.1 m					

- 34 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-30号

DB107100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲート機械布設(土地改良)	1000mm バッキング無し	m	10	3,461	34,610	
コルゲートパイプ		m	10	27,900	279,000	YB10140001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.23	30,090	6,920	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.11	28,152	3,096	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.54	24,174	37,227	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ(クレーン機能付)運転(土地改良)クレーン型 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )2.9t吊		日	0.36	54,610	19,659	DBK10706 管理費区分 無 単-42号
諸雑費	0.5%	式	1		236	Z37000001 管理費区分 無 Z1
計					346,138	
単価					34,610	円/m
J01 呼び径(mm) J02 接合区分	1000mm バッキング無し					

- 35 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-31号

DB116010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送 (土地改良)			回				
分解組立+輸送 (往復) 地盤改良 中層混合 20上60t下 標準 (1.0)			単位			1	2,106,000
特殊作業員			人	16	28,152	450,432	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t吊		日	2.4	52,800	126,720	L001130006 管理費区分 無 Z1
運搬費等率	265%		式	1		1,529,452	ZS7210040 管理費区分 無 ZZ1
計						2,106,604	
単価						2,106,000	円/回
J01 作業区分 J02 機械質量区分 J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	分解組立+輸送 (往復) 地盤改良 中層混合 20上60t下 標準 (1.0)						

- 36 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-32号

DBK19001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
自走式土質改良機運転 (土地改良)			日				
			単位			1	277,500
軽油			L	122	133	16,226	Z006702002 管理費区分 無
自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]	機械質量20t級		供用日	1.84	142,000	261,280	M002052002 管理費区分 無
計						277,506	
単価						277,500	円/日

- 37 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-33号

DBK19002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 (土地改良)			日				
				1		60,920	
運転手 (特殊)			人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	106	133	14,098	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )		日	1.8	9,810	17,658	L001010007 管理費区分 無
計						60,928	
単価						60,920	円/日

- 38 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-34号

DBK19011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理機運転 (土地改良)			日				
2m<L≤5m				1		335,300	
運転手 (特殊)			人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	113	133	15,029	Z006702002 管理費区分 無
中層混合処理機 [ベースマシン]	20t (0.8m <sup>3</sup> ) 級バックホウ		供用日	1.68	26,600	44,688	M000568001 管理費区分 無
中層混合処理機 (トレンチャ式) [攪拌混合装置]	改良深度 (標準) 5m 適合ベースマシン20t 級		供用日	1.68	121,000	203,280	M000568005 管理費区分 無
施工管理装置	1ピースブーム用		供用日	1.68	25,700	43,176	M000568009 管理費区分 無
計						335,345	
単価						335,300	円/日
J01 改良深度	2m<L≤5m						

- 39 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-35号

DBK19012

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリプラント運転 (土地改良)		日			1	82,320
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]	能力20m <sup>3</sup> /h	供用日	1.68	49,000	82,320	M000561025 管理費区分 無
計					82,320	
単価					82,320	円/日

- 40 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-36号

CB222110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置 上調整部材	0.5m以上1.0m以下 無し 無し	m			1	5,282
標準単価				26,009		
労務構成比率		%	18.11			
普通作業員		%	5.91	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	3.61	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.36	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.29	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	80.42			
コンクリート擁壁	L = 2 m	%	79.26	41,200	0	Y000280010-001 管理費区分 無
軽油		%	1.04	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.47			

- 41 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-36号 CB222110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	プレキャスト擁壁設置 上調整部材 0.5m以上1.0m以下 無し 無し	単位	m	数量	1	単価	5,282
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	%	1.32	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無	
	その他 (機械)	%				MM000001 管理費区分 無	
	諸雑費	式				ZX000001 管理費区分 無	
J01	プレキャスト擁壁高さ						
J02	基礎碎石の有無						
J03	均しコンクリートの有無						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-37号 CB222110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	プレキャスト擁壁設置 上部材 2.0mを超え3.5m以下 無し 無し 標準	単位	m	数量	1	単価	8,389
標準単価							76,609
労務構成比率		%	7.57				
普通作業員		%	3.01	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	1.84	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	1.68	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	89.44				
コンクリート擁壁	L = 2 m	%	89.44	137,000	0	Y000280010-001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	2.99				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	%	2.58	43,600	52,800	L001130006 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-37号

CB222110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	プレキャスト擁壁設置 上部材	単位	m	数量	1	単価	8,389
規格	2.0mを超え3.5m以下 無し 無し 標準						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01	プレキャスト擁壁高さ	2.0mを超え3.5m以下					
J02	基礎砕石の有無	無し					
J03	均しコンクリートの有無	無し					
J04	ラテレンレン賃料補正係数	標準					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-38号

CB222110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	プレキャスト擁壁設置 下調整部材	単位	m	数量	1	単価	9,467
規格	0.5m以上1.0m以下 有り 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				30,500			
労務構成比率		%	28.28				
普通作業員		%	5.04	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.07	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	2.87	28,900	29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.81	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	69.4				
コンクリート擁壁	L = 2 m	%	67.58	41,200	0		Y000280010-001 管理費区分 無
軽油		%	0.89	138	133		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-38号

CB222110

単価適用年月日	令和 8年 2月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 2日
一括労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置 下調整部材	0.5m以上1.0m以下 有り 有り	m	1		9,467	
機械構成比率		%	2.32			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%	1.13	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 プレキャスト擁壁高さ J02 基礎碎石の有無 J03 均しコウリトの有無	0.5m以上1.0m以下 有り 有り					

- 46 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-39号

DBK19053

単価適用年月日	令和 8年 2月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 2日
一括労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	金額	摘要
バックホウ (クレーン機能付) 運転 (土地改良)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	1		47,360	
運転手 (特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	63	133	8,379	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊2.9t	日	1.28	7,670	9,817	L001010013 管理費区分 無
計					47,368	
単価					47,360	円/日
J01 作業区分 J02 設置作業半径 J03 設置面高さ (H)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m					

- 47 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-40号

DBK10709

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クレーン機能付)運転(土地改良)加-型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊			日	1		42,310	
運転手(特殊)			人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	28	133	3,724	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	1.33	7,080	9,416	L001010005 管理費区分 無
計						42,312	
単価						42,310	円/日

- 48 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-41号

DBK18007

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準] (土地改良)排ガス型(第2次) 山積0.28m3			時間	1		7,673	
運転手(特殊)			人	0.17	29,172	4,959	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	5.9	133	784	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3		時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無
計						7,673	
単価						7,673	円/時間

- 49 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-42号

DBK10706

単価適用年月日	令和 8年 2月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 2日
一括労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハック材(クレーン機能付)運転(土地改良)クレーン型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1		54,610	
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	50	133	6,650	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.74	10,800	18,792	L001010004 管理費区分 無
計					54,614	
単価					54,610	円/日

三重県 農林水産部

登録単価/オプション単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
工事名 [507-06254] 新池地区 県営ため池等整備事業 堤体工事							
Y000280010-001	コンクリート擁壁	L=2m	個	0	令和7	2	単-36
Y000280010-001	コンクリート擁壁	L=2m	個	0	令和7	2	単-37
Y000280010-001	コンクリート擁壁	L=2m	個	0	令和7	2	単-38
Y001600000-002	改良材		t	18,900	令和7	2	単-10
Y001601000-001	固化材	各種	t	18,900	令和7	2	単-7
Y001601000-001	固化材	各種	t	18,900	令和7	2	単-16
Y001601000-001	固化材	各種	t	18,900	令和7	2	単-22
Y007214000-001	敷鉄板賃料		枚・日	39	令和7	2	単-26
Y007214000-002	敷鉄板賃料		枚・日	77	令和7	2	単-27
YB10140001-001	コルゲートパイプ		m	27,900	令和7	2	単-30
WYB00017	刃金土		m <sup>3</sup>	9,800			内-1
WYB00018	ため池底樋 φ1000型	L1000 M	個	271,600			内-4
WYB00019	ため池底樋 φ1000型	L1000 M 鋼差1040*130	個	325,900			内-4
WYB00020	止水壁 上調整部材	φ1000-3640×500-150	個	138,000			内-4
WYB00021	止水壁 上部材	φ1000-3640×2000	個	797,000			内-4
WYB00022	止水壁 下部材	φ1000-3640×520	個	355,000			内-4
WYB00023	止水壁 下部調整材	φ1000-3640×500-450	個	333,000			内-4
WYB00024	ため池底樋用 φ1000用	TSKJ型 TOP-M50(環状)	本	16,000			内-4
WYB00025	TSKJ用ボンド	E230G 400ml	組	4,500			内-4
WYB00026	タクロンWM620G	6×20 10m	式	25,000			内-4
WYB00027	スカイシール TSK-Mタイプ	10×20×1000	本	6,000			内-4
WYB00029	土木シート	3.6×5.4 #2000	m <sup>2</sup>	42			内-6
WYB00031	透水試験	定水位	試料	34,400			内-12
WYB00030	現場密度試験	砂置換法	箇所	20,100			内-12
WYB00032	土粒子の密度試験		試料	6,570			内-13
WYB00033	土の含水比試験		試料	1,600			内-13
WYB00034	土の粒度試験		試料	15,600			内-13
WYB00035	土の液性限界試験		試料	8,300			内-13
WYB00036	土の塑性限界試験		試料	4,010			内-13
WYB00037	土の締固め試験		試料	23,900			内-13
WYB00038	土の三軸圧縮試験		試料	189,000			内-13

三重県 農林水産部

