

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k143440-00110-15(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【507-06275】一身田平野地区高度水利機能確保基盤整備事業 区画整理その3工事
所属名	津農林水産事務所 農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和8年3月17日 /		
歩掛適用年月日	令和8年1月29日 /		
単価適用年月日	令和8年1月29日 /		
適用単価 地区	一般材料	D00:津	
	生コン	D02:津・久居/小型4t	
	石材	D01:津	
適用工種	ほ場整備工事		

積算時想定工事期間	令和8年3月27日 /	令和9年3月23日 (362日) /
-----------	-------------	--------------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正 週休2日制の補正 主たる工種 施工地域補正 海上輸送補正 対象支給品費 無償貸与機械等評価額	しない / 月単位の週休2日 (R7が基準) 80:ほ場整備工事 一般交通影響有り(2)-2 補正無 / 0円 / 0円 /
現場環境改善費	計上の有無 市街地補正	する / 市街地以外
現場管理費	施工地域補正 緊急工事補正 砂防・地清り工事補正 対象支給品費 無償貸与機械等評価額	一般交通影響有り(2)-2 しない / しない / 0円 / 0円 /
一般管理費等	財団法人等の補正 前払金割合による補正 契約保証に係る補正	しない / 35%を超えるものもしくは対象外 発注者が金銭的保証を必要とする場合 /

- 2 -

設計内訳書

工事名 【507-06275】一身田平野地区高度水利機能確保基盤整備事業 区画整理その3工事	当初	事業区分		主たる工種		ほ場整備工事		概要
		土地改良工事	ほ場整備工事	施工地域	一般交通影響有り(2)-2	数量増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
ほ場整備工事		式	1		106,763,024			
整地工		式	1		38,585,015			
整地工		式	1		38,585,015			
整地土工		式	1		14,061,212			内-1号 週休有
床上土搬入		式	1		19,108,320			内-2号 週休有
畦畔工		式	1		292,345			内-3号 週休有
進入路工		式	1		24,700			内-4号 週休有
各筆排水施設工		式	1		420,748			内-5号 週休有
旧体撤去工		式	1		4,677,690			内-6号 週休有
道路工		式	1		7,436,890			
道路工		式	1		7,436,890			
道路土工		式	1		4,062,652			内-7号 週休有

- 3 -

三重県 農林水産部

507-k143440-00110-15(0)

設計内訳書

工事名 【507-06275】一身田平野地区高度水利機能確保基盤整備事業 区画整理その3工事	当初	事業区分		主たる工種		ほ場整備工事		概要
		土地改良工事	ほ場整備工事	施工地域	一般交通影響有り(2)-2	数量増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
路面工		式	1		565,778			内-8号 週休有
取付舗装(市道)		式	1		2,808,460			内-9号 週休有
用水路工		式	1		23,575,370			
用水路工		式	1		23,575,370			
管水路土工		式	1		5,500,564			内-10号 週休有
舗装版撤去工		式	1		338,875			内-11号 週休有
舗装工		式	1		791,514			内-12号 週休有
管路工		式	1		12,573,743			内-13号 週休有
制水井工		式	1		800,980			内-14号 週休有
空気弁工		式	1		1,248,500			内-15号 週休有
排泥工		式	1		127,843			内-16号 週休有
各筆給水栓工		式	1		1,890,788			内-17号 週休有

- 4 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	【507-06275】 一身田平野地区高度水利機能確保基盤整備事業 区画整理その3工事	当初	事業区分		土地改良工事		主たる工種		ほ場整備工事	
			工事区分	ほ場整備工事	工事区分	ほ場整備工事	施工地域	一般交通影響有り(2)-2	金額増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
流末処理・既設放流工			式	1		302,563			内-18号 週休有	
排水路工			式	1		23,803,969				
排水路工			式	1		23,803,969				
排水路土工			式	1		4,061,144			内-19号 週休有	
水路工			式	1		13,381,185			内-20号 週休有	
附帯工			式	1		6,361,640			内-21号 週休有	
仮設工			式	1		13,361,780				
仮設工			式	1		13,361,780				
交通誘導警備員			式	1		12,708,580			内-22号 週休有	
試掘工			箇所	1	64,930	64,930			単-1号 週休有	
水替工			式	1		588,270			内-23号 週休有	
直接工事費			式	1		106,763,024				

- 5 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	【507-06275】 一身田平野地区高度水利機能確保基盤整備事業 区画整理その3工事	当初	事業区分		土地改良工事		主たる工種		ほ場整備工事	
			工事区分	共通仮設費	工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2)-2	金額増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設			式	1		11,871,570				
共通仮設費			式	1		1,355,570				
運搬費			式	1		483,700				
運搬費			式	1		483,700			内-24号 週休有	
準備費			式	1		6,970				
伐開・除根			式	1		830			内-25号 週休有	
木根等処分			式	1		6,140			内-26号 週休有	
安全費			式	1		78,900				
安全管理員			人	2	39,450	78,900			単-2号 週休有	
現場環境改善費(率計上) 106,261,610×0.74%			式	1		786,000				
共通仮設費(率計上) 106,769,164×9.85%			式	1		10,516,000				
純工事費			式	1		118,634,594				

- 6 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	【507-06275】 一身田平野地区高度水利機能確保基盤整備事業 区画整理その3工事	当初	事業区分		主たる工種		ほ場整備工事		
			工事区分	共通仮設費	土地改良工事	施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費 118,634,594×33.08%			式	1		39,244,000			
工事原価			式	1		157,878,594			
一般管理費等 157,878,594×(16.11%+0.04%)			式	1		25,496,406			
工事価格			式	1		183,375,000			
消費税相当額 183,375,000×10%			式	1		18,337,500			
工事費計			式	1		201,712,500			

- 7 -

三重県 農林水産部

507-k143440-00110-15(0)

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.6%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 8 -

三重県 農林水産部

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	ほ場整備工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		106,769,164
4	直接工事費		106,763,024
5	準備費 (処分費)		6,140
6	事業損失防止施設費		0
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		507,554
8	現工事		0
9	合算工事		0
10	非対象額計 (-)		0
11	管理費区分1		0
12	管理費区分2, 7		0
13	管理費区分5		0
14	管理費区分9		0
15	管理費区分T		0
16	対象額支給品 (+)		0
17	無償貸付機械評価額 (+)		0
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		106,769,164
19	現工事		0
20	合算工事		0
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		106,261,610
22	現工事		0
23	合算工事		0
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		7.89%
25	現工事		0%
26	合算工事		0%
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1.2
28	現工事		0
29	海上輸送補正率		0%
30	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		9.85%
31	計上額 単独 (追加工事)		10,516,000
32	現工事		0
33	合算工事		0

共通仮設費

34	親割工事計上額		10,516,000
35	現場環境改善費対象工事費		106,763,024
36	直接工事費		106,763,024
37	非対象額計 (-)		501,414
38	管理費区分1		0
39	管理費区分2, 7		0
40	管理費区分5		0
41	管理費区分9		0
42	管理費区分T		501,414
43	対象額支給品 (+)		0
44	無償貸付機械評価額 (+)		0
45	現場環境改善費対象額 (P.1) 単独 (追加工事)		106,261,610
46	現工事		0
47	合算工事		0
48	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		0.74%
49	現工事		0%
50	合算工事		0%
51	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外
52	現工事		
53	現場環境改善費 率 (補正後)		0.74%
54	計上額 単独 (追加工事)		786,000
55	現工事		0
56	合算工事		0
57	調整工事計上額		786,000
58	共通仮設費 (積上分)		569,570
59	運搬費		483,700
60	準備費・仮設費		6,970
61	事業損失防止施設費		0
62	安全費		78,900
63	役務費		0
64	技術管理費		0
65	管理費		0
66	現場環境改善費		0

一般管理費等

所属名 津農林水産事務所 農村基盤室
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
主工程 ほ場整備工事

1	工事原価	157,878,594	
2	純工事費	118,634,594	
3	現場管理費	39,244,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計 (-)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分7	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価(単独(追加工事))	157,878,594	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く一般管理費等対象工事原価	157,371,040	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	16.11%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	157,878,594	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 63,151 円
24	一般管理費等率(補正後)	16.15%	
25	計上額 単独(追加工事)	25,496,406	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	25,496,406	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	整地土工	単価適用年月日	令和 8年 1月29日				
名称	規格/条件	歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日				
単位	数量	単価	金額				
数量増減	金額増減	摘要					
ほ場整備整地工(土地改良) (標準区画0.3ha以上)	施工区分=ほぎ取り戻し(表土はぎ+表土戻し+表土整地):計画平均区画面積(A)=0.61ha:計画区画短辺方向の現況平均勾配(B)=0.001:障害物状況(D)=普通:ほ場からはぎ取る表土の厚さ(F)=15cm	ha	6.64	960,800	6,379,712		DB109010 管理費区分 無 単-3号
ほ場整備整地工(土地改良) (標準区画0.3ha以上)	施工区分=基礎切盛+畦畔築立+基礎整地:計画平均区画面積(A)=0.61ha:計画区画短辺方向の現況平均勾配(B)=0.001:現況排水状況(C)=2:障害物状況(D)=普通:基礎土質状態(E)=粘性土・レキ質土	ha	6.75	1,138,000	7,681,500		DB109010 管理費区分 無 単-4号
合計					14,061,212		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		床土土搬入					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
床土土搬入		m ³	11,280	1,694	19,108,320			WY800254 管理費区分 無 単-5号		
合計					19,108,320					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		畦畔工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
畦畔工 (基準時間方式)	施工区分=A型 田差 0~0.20: 法面締固めの有無=法面締固め無し:	m	831	351.8	292,345			DXB42005 管理費区分 無 単-6号		
合計					292,345					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		進入路工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
進入路工	2-A	箇所	8	1,193	9,544			WYB00076 管理費区分 無 単-7号
進入路工	2-B	箇所	3	5,052	15,156			WYB00255 管理費区分 無 単-8号
合計					24,700			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		各筆排水施設工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質=土砂:施工方法=現場制約あり:	m ³	5.7	10,160	57,912			CB210030 管理費区分 無 単-9号
盛土・埋戻(土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=投入+まき出し: 土質区分=粘性土・礫質土:締固め区分=計上しない:	m ³	5.1	3,215	16,396			DB101020 管理費区分 無 単-10号
角落し	320×180×450mm	箇所	22	6,168	135,696			WYB00075 管理費区分 無 単-11号
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設(薄肉管VU)	呼び径区分(薄肉管VU)=呼び径 φ150mm: 形状区分=直管(両差し口):	m	33	2,688	88,704			DXB09021 管理費区分 無 単-12号
遠心力鉄筋コンクリート管(B型)機械布設(土地改良)	作業区分=掘付:管径=200mm:規格=外圧管1種: 費用の内訳=全ての費用:	m	12	10,170	122,040			CRD22860 管理費区分 無 単-13号
合計					420,748			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		旧体撤去工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休		令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物；工法区分=機械施工；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；低騒音・低振動対策=不要	m 3	143	8,513	1,217,359			WB824010 管理費区分 無 単-14号		
般運搬	般発生作業=コンクリート（無筋）構造物とりこわし；横込工法区分=機械横込；DID区間の有無=無し；運搬距離（km）（DID区間有無）=10.9km以下；費用の内訳=全ての費用； 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級] 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	143	1,866	266,838			CB227010 管理費区分 無 単-15号		
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	143	1,640	234,520			ZA10653380 管理費区分 T		
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物；工法区分=機械施工；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；低騒音・低振動対策=不要	m 3	124	17,380	2,155,120			WB824010 管理費区分 無 単-16号		
般運搬	般発生作業=コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし；横込工法区分=機械横込；DID区間の有無=無し；運搬距離（km）（DID区間有無）=10.9km以下；費用の内訳=全ての費用； 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級] 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	124	2,305	285,820			CB227010 管理費区分 無 単-17号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		旧体撤去工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休		令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	124	1,750	217,000			ZA10653370 管理費区分 T		
舗装版破碎	舗装版種別=コンクリート舗装版；障害等の有無=無し；騒音振動対策=不要；舗装版厚=15cm以下；横込作業の有無=有り；費用の内訳=全ての費用；	m 2	55	215.5	11,852			CB430310 管理費区分 無 単-18号		
般運搬	般発生作業=舗装版破碎；横込工法区分=機械（騒音対策不要、厚15cm以下）；DID区間の有無=無し；運搬距離（km）（DID区間有無）=11.5km以下；費用の内訳=全ての費用； 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級]	m 3	6	3,749	22,494			CB227010 管理費区分 無 単-19号		
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	6	1,640	9,840			ZA10653380 管理費区分 T		
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版；障害等の有無=無し；騒音振動対策=不要；舗装版厚=15cm以下；横込作業の有無=有り；費用の内訳=全ての費用；	m 2	421	215.5	90,725			CB430310 管理費区分 無 単-20号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		旧体撤去工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
取運搬	取発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=11.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載】	m ³	21	3,749	78,729			CB227010 管理費区分 無 単-19号		
廃棄物受入料金 (As塊)		m ³	21	1,170	24,570			ZA10653390 管理費区分 T		
ネットフェンス (本体) 撤去	ネットフェンス柵高 (m) =1.5m:忍び返し=なし:基礎状況=7カーブ ロックを設置する場合:作業区分=廃棄:	m	37.8	1,662	62,823			DB102670 管理費区分 無 単-21号		
合計					4,677,690					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書		道路土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
掘削	土質=土砂:施工方法=オープンカット:押土の有無=有り:施工数量=普通土30,000m ³ 未満・湿地軟弱土:	m ³	4	330.9	1,323			CB210100 管理費区分 無 単-22号		
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m ³	34	2,694	91,596			CB210100 管理費区分 無 単-23号		
盛土	ブル16t級 敷均し	m ³	554	241	133,514			WYB00121 管理費区分 無 単-24号		
人力盛土		m ³	13	3,336	43,368			WYB00501 管理費区分 無 単-25号		
搬入盛土	R≥3.0m	m ³	939	3,566	3,348,474			WYB00007 管理費区分 無 単-26号		
路肩盛土		m ³	39	1,643	64,077			WYB00129 管理費区分 無 単-27号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書		道路土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休		令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
埋戻し	施工方法=最小埋戻幅4m以上:	m ³	18	523	9,414			CB210410 管理費区分 無 単-28号		
法面整形	整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=有り:現場制約の有無=有り:土質=砂及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費用:	m ²	142	1,519	215,698			CB220010 管理費区分 無 単-29号		
法面整形	整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=無し:現場制約の有無=無し:土質=砂質土、砂及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費用:	m ²	303	451.1	136,683			CB220010 管理費区分 無 単-111号		
表土掘削、表土埋戻(土地改良)	施工区分=表土掘削:	m ²	299	61.89	18,505			DB114020 管理費区分 無 単-30号		
合計					4,062,652					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書		路面工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休		令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	980	173.6	170,128			CB410010 管理費区分 無 単-31号 B=4.0m		
不陸整正	補足材料の有無=有り:補足材料平均厚さ=46mm以上53mm未満:補足材料=クワツヤク C-40:費用の内訳=全ての費用:	m ²	735	538.3	395,650			CB410010 管理費区分 無 単-32号 B=1.5m		
合計					565,778					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書		取付舗装（市道）					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
取付舗装（市道）	R-9	箇所	1	54,570	54,570			WYB00480 管理費区分 無 単-33号		
R-8市道取付工		箇所	1	60,890	60,890			WYB00516 管理費区分 有 単-34号		
R-10市道取付工		箇所	1	2,693,000	2,693,000			WYB00482 管理費区分 無 単-35号		
合計					2,808,460					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書		管水路土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
床掘り	土質=土砂；施工方法=平均施工幅1m以上 2m未満；土留方式の種類=無し；障害の有 無=無し；	m ³	1,208	296.2	357,809			CB210030 管理費区分 無 単-36号		
路床盛土	施工幅=4.0m以上；施工数量=20,000m ³ 未満；障害の有無=無し；	m ³	73	371.7	27,134			CB210520 管理費区分 無 単-37号		
管水路基礎（土地改良）	基礎区分=砂・砂質土；現場発生土使用区 分=使用しない；使用機械及び締固め区分 =コンバクタ 区分1：バックホウ規格= バックホウ山積0.80m ³ （平積0.60m ³ ）；	m ³	84	9,122	766,248			DB107010 管理費区分 無 単-38号 S1-2		
管水路基礎（土地改良）	基礎区分=砂・砂質土；現場発生土使用区 分=使用しない；使用機械及び締固め区分 =タンバ 区分1：バックホウ規格=バック ホウ山積0.80m ³ （平積0.60m ³ ）；	m ³	122	10,180	1,241,960			DB107010 管理費区分 無 単-39号 S2		
管水路基礎（土地改良）	基礎区分=砂・砂質土；現場発生土使用区 分=使用しない；使用機械及び締固め区分 =コンバクタ 区分1：バックホウ規格= バックホウ山積0.80m ³ （平積0.60m ³ ）；	m ³	28	9,122	255,416			DB107010 管理費区分 無 単-38号 S3		
基礎B1	流用土 人力+タンバ	m ³	40	2,989	119,960			WYB00008 管理費区分 無 単-40号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	管水路土工						単価適用年月日	令和 8年 1月29日
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻B2	流用土 人力+コンパクター	m3	162	2,566	415,692			WYB00009 管理費区分 無 単-41号
埋戻B3	流用土 ハンドガイド式振動ローラ	m3	188	2,571	483,348			WYB00123 管理費区分 無 単-42号
埋戻B4	流用土 搭乗式振動ローラ	m3	285	2,382	678,870			WYB00012 管理費区分 無 単-43号
埋戻B2	人力+コンパクター RC-40	m3	62	5,159	319,858			WYB00257 管理費区分 無 単-44号
埋戻B3	ハンドガイド式振動ローラ RC-40	m3	88	5,164	454,432			WYB00258 管理費区分 無 単-45号
埋戻B4	搭乗式振動ローラ RC-40	m3	21	4,975	104,475			WYB00259 管理費区分 無 単-46号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	管水路土工						単価適用年月日	令和 8年 1月29日
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面修正		m2	535	483.5	258,672			CB210080 管理費区分 無 単-114号
法面整形	整形箇所=盛土部：法面締固めの有無=無し：現場制約の有無=無し：土質=砕石土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳=全ての費用：	m2	37	451.1	16,690			CB220010 管理費区分 無 単-111号
合計					5,500,564			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書		舗装版撤去工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	314	698.5	219,329			CB430510 管理費区分 無 単-47号		
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	258	215.5	55,599			CB430310 管理費区分 無 単-48号		
搬運搬	搬発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=11.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載】	m ³	13	3,749	48,737			CB227010 管理費区分 無 単-49号		
廃棄物受入料金 (As塊)		m ³	13	1,170	15,210			ZA10653390 管理費区分 T		
合計					338,875					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書		舗装工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=アラヒコト PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	258	2,006	517,548			CB410260 管理費区分 無 単-119号		
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=200mm:施工区分=1層施工:材料=再生クワリヤン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m ²	332	825.2	273,966			CB410030 管理費区分 無 単-120号		
合計					791,514					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	管路工	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	令和 8年 1月29日	
										歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日	
											一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
											摘要	
		硬質ポリ塩化ビニル管機械 布設(土地改良)	呼び径(mm)=350~400mm:管1本当り長 =4m:接合箇所=98箇所:施工延長=392m	m	392	12,330	4,833,360				DB107030 管理費区分 無 単-50号 TSVU φ 350	
		硬質ポリ塩化ビニル管機械 布設(土地改良)	呼び径(mm)=350~400mm:管1本当り長 =4m:接合箇所=11箇所:施工延長=44m	m	44	13,950	613,800				DB107030 管理費区分 無 単-51号 RRVU φ 350	
		硬質ポリ塩化ビニル管機械 布設(土地改良)	呼び径(mm)=250~300mm:管1本当り長 =4m:接合箇所=62箇所:施工延長=249m	m	249	9,076	2,259,924				DB107030 管理費区分 無 単-52号 TSVU φ 300	
		硬質ポリ塩化ビニル管機械 布設(土地改良)	呼び径(mm)=250~300mm:管1本当り長 =4m:接合箇所=7箇所:施工延長=28m	m	28	10,480	293,440				DB107030 管理費区分 無 単-53号 RRVU φ 300	
		硬質ポリ塩化ビニル管機械 布設(土地改良)	呼び径(mm)=250~300mm:管1本当り長 =4m:接合箇所=46箇所:施工延長=185m	m	185	6,861	1,269,285				DB107030 管理費区分 無 単-54号 TSVU φ 250	
		硬質ポリ塩化ビニル管機械 布設(土地改良)	呼び径(mm)=250~300mm:管1本当り長 =4m:接合箇所=6箇所:施工延長=24m	m	24	7,902	189,648				DB107030 管理費区分 無 単-55号 RRVU φ 250	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	管路工	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	令和 8年 1月29日	
										歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日	
											一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
											摘要	
		硬質ポリ塩化ビニル管機械 布設(土地改良)	呼び径(mm)=350~400mm:管1本当り長 =4m:接合箇所=0箇所:施工延長=1.5m	m	3	10,170	30,510				DB107030 管理費区分 無 単-56号 VU φ 350切管	
		硬質塩ビ管TS継手 ベンド	φ300×90°	個	1	59,900	59,900				WYB00174 管理費区分 無	
		硬質塩ビ管TS継手 ベン ド	φ350×45°	個	9	55,600	500,400				ZA10242030 管理費区分 無	
		硬質塩ビ管TS継手 ベン ド	φ250×45°	個	8	30,400	243,200				ZA10241950 管理費区分 無	
		硬質塩ビ管TS継手 ベン ド	φ350×22° 1/2	個	1	46,200	46,200				ZA10242040 管理費区分 無	
		硬質塩ビ管TS継手 ベン ド	φ250×22° 1/2	個	6	23,900	143,400				ZA10241960 管理費区分 無	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	令和 8年 1月29日
									歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
	硬質塩ビ管TS継手 ベンド	φ350×11" 1/4	個	4	43,300	173,200				ZA10242050 管理費区分 無
	硬質塩ビ管TS継手 ベンド	φ300×11" 1/4	個	2	30,900	61,800				ZA10242010 管理費区分 無
	硬質塩ビ管TS接手異形ソケット	φ350 ×300	個	1	203,900	203,900				WYB00178 管理費区分 無
	硬質塩ビ管TS接手異形ソケット	φ350 ×250	個	1	185,800	185,800				WYB00181 管理費区分 無
	硬質塩ビ管TS継手 チーズ	φ350×φ350	個	2	82,100	164,200				ZA10242530 管理費区分 無
	硬質塩ビ管TS継手 チーズ	φ350×φ75	個	4	57,100	228,400				ZA10242460 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	令和 8年 1月29日
									歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
	硬質塩ビ管TS継手 チーズ	φ300×φ75	個	13	35,800	465,400				ZA10242390 管理費区分 無
	硬質塩ビ管TS継手 チーズ	φ250×φ75	個	6	17,900	107,400				ZA10242330 管理費区分 無
	7777 付きT字管(空気弁)	φ350 ×75	個	1	68,900	68,900				WYB00188 管理費区分 無
	7777 付きT字管(空気弁)	φ300 ×75	個	1	60,900	60,900				WYB00187 管理費区分 無
	7777 付きT字管(空気弁)	φ250 ×75	個	2	48,500	97,000				WYB00188 管理費区分 無
	埋設表示テープ			964	284	273,776				WYB00020 管理費区分 無 単-57号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書		管路工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
合計					12,573,743					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書		制水弁工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
制水弁据付	φ300	個	1	331,100	331,100			WYB00079 管理費区分 有 単-58号		
制水弁据付	φ250	個	1	257,500	257,500			WYB00271 管理費区分 有 単-59号		
制水弁保護工	A型 φ300(H=0.8m)	箇所	1	114,300	114,300			WYB00080 管理費区分 有 単-60号		
制水弁保護工	A型 φ250(H=0.6m)	箇所	1	98,080	98,080			WYB00276 管理費区分 有 単-61号		
合計					800,980					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	空気弁工						単価適用年月日	令和 8年 1月29日			
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
空気弁据付		φ100~300用	個	3	134,100	402,300					WYB00027 管理費区分 有 単-62号
空気弁据付		φ350~400用	個	1	187,500	187,500					WYB00213 管理費区分 有 単-63号
空気弁保護工		φ100~φ300(H=0.6m) A型	箇所	3	152,600	457,800					WYB00028 管理費区分 有 単-64号
空気弁保護工		φ100~φ350(H=1.4m) B型	箇所	1	200,900	200,900					WYB00208 管理費区分 有 単-65号
合計						1,248,500					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	排泥工						単価適用年月日	令和 8年 1月29日			
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
土工		φ75 土被りH=600	㎡	7	2,104	14,728					WYB00220 管理費区分 無 単-66号
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設(土地改良)		呼び径(mm)=65~100mm:管i本当り長 =4m:接合箇所=1箇所:施工延長=5m:	㎡	5	1,439	7,195					DB107020 管理費区分 無 単-67号 VUφ75
硬質塩ビ管T S継手 ベ ンド		φ75×90°	個	2	2,590	5,180					ZA10241740 管理費区分 無
硬質塩ビ管T S継手 ベ ンド		φ75×45°	個	2	2,300	4,600					ZA10241750 管理費区分 無
Wジョイント		φ75	個	1	28,180	28,180					WYB00033 管理費区分 有 単-68号
制水弁据付		同上	個	1	49,370	49,370					WYB00034 管理費区分 無 単-69号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	排水工						単価適用年月日	令和 8年 1月29日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁保護工		耕地下用	箇所	1	18,590	18,590			WYB00035 管理費区分 無 単-70号
合計						127,843			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	各筆給水検工						単価適用年月日	令和 8年 1月29日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土工		タイプI 土被りH=600	m	53	2,078	110,134			WYB00038 管理費区分 無 単-71号
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設(土地改良)		呼び径(mm)=65~100mm:管1本当り長 =4m:接合箇所=0箇所:施工延長=85m:	m	53	1,883	99,799			DB107020 管理費区分 無 単-72号 VP φ75
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設(土地改良)		呼び径(mm)=65~100mm:管1本当り長 =4m:接合箇所=0箇所:施工延長=30m:	m	15	2,497	37,455			DB107020 管理費区分 無 単-73号 H1VP φ75
ビニールエルボ HI 9 0°		φ75	個	25	1,120	28,000			ZY10216400 管理費区分 Y
硬質塩ビ管TS継手 ベン ド		φ75×45°	個	4	2,300	9,200			ZA10241750 管理費区分 無
硬質塩ビ管TS継手 ベン ド		φ75×22° 1/2	個	4	2,300	9,200			ZA10241760 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書		各筆給水栓工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
自動給水栓工	φ75	箇所	11	94,160	1,035,760			WYB00042 管理費区分 有 単-74号		
手動給水栓工	同上	箇所	12	46,770	561,240			WYB00043 管理費区分 有 単-75号		
合計					1,890,788					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書		流末処理・既設放流工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
硬質ポリ塩化ビニル管機械 布設(土地改良)	呼び径(mm)=250~300mm:管1本当り長 =4m:接合箇所=0箇所:施工延長=0.8m	m	0.8	5,552	4,441			DB107030 管理費区分 無 単-76号 VU φ250		
硬質ポリ塩化ビニル管機械 布設(土地改良)	呼び径(mm)=250~300mm:管1本当り長 =4m:接合箇所=0箇所:施工延長=1.2m	m	1.2	3,900	4,680			DB107030 管理費区分 無 単-77号 VU φ200		
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設(土地改良)	呼び径(mm)=125~150mm:管1本当り長 =4m:接合箇所=0箇所:施工延長=1m	m	1	2,688	2,688			DB107020 管理費区分 無 単-78号 VU φ150		
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設(土地改良)	呼び径(mm)=65~100mm:管1本当り長 =4m:接合箇所=0箇所:施工延長=1m	m	1	1,518	1,518			DB107020 管理費区分 無 単-79号 VU φ100		
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設(土地改良)	呼び径(mm)=65~100mm:管1本当り長 =4m:接合箇所=1箇所:施工延長=7.1m	m	7.1	1,439	10,216			DB107020 管理費区分 無 単-80号 VU φ75		
硬質塩ビ管T S継手 バンド	φ75×90°	個	2	2,590	5,180			ZA10241740 管理費区分 無		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書		流末処理・既設放流工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
硬質塩ビ管T S継手異径ソケット	φ300mm×φ250mm	個	1	20,300	20,300			ZA10241410 管理費区分 無		
硬質塩ビ管T S継手異径ソケット	φ250mm×φ200mm	個	2	15,500	31,000			ZA10241400 管理費区分 無		
硬質塩ビ管T S継手異径ソケット	φ200mm×φ150mm	個	2	11,000	22,000			ZA10241390 管理費区分 無		
硬質塩ビ管T S継手異径ソケット	φ150mm×φ100mm	個	2	3,090	6,180			ZA10241370 管理費区分 無		
硬質塩ビ管T S継手異径ソケット	φ100mm×φ75mm	個	2	1,040	2,080			ZA10241350 管理費区分 無		
制水弁据付	φ75	個	2	77,550	155,100			WYB00125 管理費区分 有 単-81号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書		流末処理・既設放流工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
制水弁保護工	耕地下用	箇所	2	18,590	37,180			WYB00126 管理費区分 無 単-82号		
合計					302,563					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書		排水路土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
掘削	土質=土砂：施工方法=トブカット：押土の有無=有り：施工数量=普通土30,000m3未満・湿地軟弱土：	m 3	1	330.9	330			CB210100 管理費区分 無 単-22号		
床掘り	土質=土砂：施工方法=標準：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3	321	250.9	80,538			CB210030 管理費区分 無 単-83号 プレハブ		
床掘り	土質=土砂：施工方法=平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3	19	296.2	5,627			CB210030 管理費区分 無 単-36号 有孔フリューム		
路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上：施工数量=20,000m3未満：障害の有無=無し：	m 3	1,128	241.8	272,750			CB210510 管理費区分 無 単-112号		
盛土・埋戻(土地改良)	作業区分=盛土：施工区分=まき出し：土質区分=砂・砂質土：締固め区分=計上しない：	m 3	20	1,643	32,860			DB101020 管理費区分 無 単-117号		
埋戻	機械併用人工	m 3	110	2,566	282,260			WY80047 管理費区分 無 単-84号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 45 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第19号内訳書		排水路土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
法面整形	整形箇所=切土部：現場制約の有無=無し：土質=粘質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳=全ての費用：	m 2	8	906.8	7,254			CB220010 管理費区分 無 単-85号		
法面整形	整形箇所=盛土部：法面締固めの有無=無し：現場制約の有無=無し：土質=粘質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳=全ての費用：	m 2	940	451.1	424,034			CB220010 管理費区分 無 単-111号		
法面整形	同上	m 2	1,383	451.1	623,871			CB220010 管理費区分 無 単-111号 水平面仕上		
基面整正		m 2	798	483.5	385,833			CB210080 管理費区分 無 単-114号		
張りコンクリート		m 3	31	43,840	1,359,040			WY800281 管理費区分 無 単-86号		
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=46mm以上53mm未満：補足材料=クッション材C-40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1,090	538.3	586,747			CB410010 管理費区分 無 単-32号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 46 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第19号内訳書		排水路土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
合計					4,061,144					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書		水路工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
プレハブ水路	PL(B)600×1400底張	m	206.4	24,930	5,145,552			WYB00053 管理費区分 無 単-87号		
プレハブ水路	PL(B)600×1200底張	m	291.9	22,270	6,500,613			WYB00282 管理費区分 無 単-88号		
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分=週休補正なし:規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下:時間的制約・作業時間枠=無・昼間:施工箇所における補正=施工箇所補正無:基礎材の種類=基礎材なしまたは省略:再利用撤去区分=設置:長さによる補正有無=長さによる補正無し:U型側溝の本数(本/10m)=5本/10m	m	119	14,580	1,735,020			DXK28510 管理費区分 無 単-89号 400×400		
合計					13,381,185					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第21号内訳書	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	
									歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
									一括-労務調整-週休	
									00.00%	-1.0000 有
摘要										
横断暗渠工	D2-1横断暗渠工		式	1	1,609,000	1,609,000				FYB00470 管理費区分 無 単-90号
横断暗渠工	D2-2横断暗渠工		式	1	1,903,000	1,903,000				FYB00507 管理費区分 無 単-91号
横断暗渠工	D3横断暗渠工		式	1	786,100	786,100				FYB00145 管理費区分 無 単-92号
取付工	D2-1取付工		式	1	642,700	642,700				FYB00509 管理費区分 有 単-93号
取付工	D2-2取付工		式	1	823,300	823,300				FYB00512 管理費区分 無 単-94号
取付工	D2-3取付工		式	1	84,940	84,940				FYB00513 管理費区分 無 単-95号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第21号内訳書	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	
									歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
									一括-労務調整-週休	
									00.00%	-1.0000 有
摘要										
合流工	D2-1合流工		式	1	237,800	237,800				FYB00511 管理費区分 無 単-96号
合流工	D2-3合流工		式	1	274,800	274,800				FYB00514 管理費区分 無 単-97号
合計						6,361,640				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第22号内訳書		交通誘導警備員					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月28日 00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人日	346	20,100	6,954,600			W8010211 管理費区分 無 単-98号
交通誘導警備員 B		人日	346	16,630	5,753,980			W8010212 管理費区分 無 単-99号
合計					12,708,580			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第23号内訳書		水替工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去(土地改良)水替工(小口径)	口径=50mm:	箇所	2	17,310	34,620			DB115040 管理費区分 無 単-101号
ポンプ運転(土地改良)水替工(小口径)	排水方法=常時排水:排水量区分=0以上7 m ³ /h未満:	日	75	7,382	553,650			DB115030 管理費区分 無 単-102号
合計					588,270			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第24号内訳書		運輸費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
重建設機械分解組立輸送(土地改良)	作業区分=分解組立+輸送(往復):機械 質量区分=ブルドーザ 20t級以上21t級以下: 分解組立用クレーン賃料補正係数=標準(1.0):	回	1	483,700	483,700			DB116010 管理費区分 無 単-103号		
合計					483,700					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第25号内訳書		伐開・除根					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
ダンプトラック運搬(伐開、除根、除草)(土地改良)	運搬距離=9.0km以下:タイヤ損耗費=良好:	空m ³	0.7	1,039	727			DB115920 管理費区分 無 単-104号		
ダンプトラック運搬(伐開、除根、除草)(土地改良)	同上	空m ³	0.1	1,039	103			DB115920 管理費区分 無 単-104号		
合計					830					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第26号内訳書		木根等処分					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
木根等処分		式	1	6,140	6,140			WY800128 管理費区分 有 単-105号		
合計					6,140					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
試掘工		箇所	1	64,930	64,930	WY800433 管理費区分 有 単-100号
計					64,930	
単価					64,930	円/箇所

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
安全管理員				人	1	39,450	39,450	WYB00477 管理費区分 無 単-106号
計							39,450	
単価							39,450	円/人

- 57 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-3号

DB109010

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ほ場整備整地工 (土地改良) (標準区画0.3ha以上)				h a	1		960,800	
規格	はぎ取り戻し (表土はぎ+表土戻し+表土整地)	0.61 h a	0.001 普通 15cm					
土木一般世話役				人	1.8	30,090	54,162	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	5.6	24,174	135,374	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ブルドーザ運転 (土地改良)		標準区画=0.3ha以上:		日	5.6	95,180	533,008	DBK18006 管理費区分 無 単-107号 Z1
バックホ運転 (土地改良) 7H-型 山積0.45m3(平積0.35m3)		同上		日	4.522	52,490	237,359	DBK10901 管理費区分 無 単-108号 Z1
諸雑費		0.1%		式	1		959	ZS7000001 管理費区分 無 Z1
計							960,862	
単価							960,800	円/h a
J01 施工区分		はぎ取り戻し (表土はぎ+表土戻し+表土整地)						
J02 計画平均区間面積 (A)		0.61 h a						
J03 計画区間短辺方向の現況平均勾配 (B)		0.001						
J05 障害物状況 (D)		普通						
J07 ほ場からはぎ取る表土の厚さ (F)		15 cm						

- 58 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-4号

DB109010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ほ場整備整地工 (土地改良) (標準区画0.3ha以上)		ha				
規格	基礎切盛+畦畔築立+基礎整地 0.61ha 0.001 2 普通 粘性土・レキ質土			1		1,138,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世帯役		人	1.6	30,090	48,144	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	5.4	24,174	130,539	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ブルドーザ運転 (土地改良)	標準区画=0.3ha以上:	日	3.954	95,180	376,341	DBK18006 管理費区分 無 単-107号 Z1
バックホ運転 (土地改良)クロー型 山積0.45m3(平積0.35m3)	同上	日	11.087	52,490	581,956	DBK10901 管理費区分 無 単-108号 Z1
諸雑費	0.1%	式	1		1,136	Z57000001 管理費区分 無 ZZ1
計					1,138,116	
単価					1,138,000	円/ha
J01 施工区分	基礎切盛+畦畔築立+基礎整地					
J02 計画平均区間面積 (A)	0.61 ha					
J03 計画区間短辺方向の現況平均勾配 (B)	0.001					
J04 現況排水状況 (C)	2					
J05 障害物状況 (D)	普通					
J06 基礎土質状態 (E)	粘性土・レキ質土					

- 59 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-5号

WYB00254

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床上土搬入		m3				
規格				1		1,694
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=土厚50,000m3未満:	m3	1	241.2	241	CB210020 管理費区分 無 単-109号
土砂等運搬	土砂等発現場=標準:積込機種・規格=バックホ山積0.45m3(平積0.35m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	1,453	1,453	CB210110 管理費区分 無 単-110号
計					1,694	
単価					1,694	円/m3

- 60 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-6号

DXB42005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
畦畔工 (基準時間方式)	A型 田差 0~0.20 法面締固め無し	m ²	7.8	451.1	3,518	351.8	CB220010 管理費区分 無 単-111号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
法面整形	整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=無し :現場制約の有無=無し:土質=粘質土、砂 及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費用:	m ²	7.8	451.1	3,518		CB220010 管理費区分 無 単-111号
計					3,518		
単価						351.8	円/m
J01 施工区分	A型 田差 0~0.20						
J02 法面締固めの有無	法面締固め無し						

- 61 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-7号

WYB00076

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
進入路工	2-A					1,193	1,193	
名称	規格/条件	箇所	単位 <td>数量</td> <td>単価</td> <td>金額</td> <td>単価</td> <td>摘要</td>	数量	単価	金額	単価	摘要
路体 (築堤) 盛土	施工幅員=4.0m以上:施工数量=20,000m ³ 未満:障害の有無=無し:		m ³	1.97	241.8	476		CB210510 管理費区分 無 単-112号
法面整形	整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=無し :現場制約の有無=無し:土質=粘質土、砂 及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費用:		m ²	1.59	451.1	717		CB220010 管理費区分 無 単-111号
計						1,193		
単価						1,193	円/箇所	

- 62 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-8号 WY800255

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
進入路工	2-B			1			5,052	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上：施工数量=20,000m3未満：障害の有無=無し：	m3	8.53	241.8	2,062	CB210510 管理費区分 無 単-112号		
法面整形	整形箇所=盛土部：法面締固めの有無=無し：現場制約の有無=無し：土質=片質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳=全ての費用：	m2	6.63	451.1	2,990	CB220010 管理費区分 無 単-111号		
計					5,052			
単価					5,052	円/箇所		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-9号 CB210030

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり		m3	1		10,160		
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
					10,668			
労務構成比率			%	100				
普通作業員			%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂							
J02 施工方法	現場制約あり							

参考資料(1)

単-10号

DB101020

単価適用年月日	令和 8年 1月 29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 29日
一括・労務調整・週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻(土地改良)	埋戻 投入+まき出し 粘性土・礫質土 計上しない	m ³				
普通作業口		人	1.33	24,174	32,151	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					32,151	
単価					3,215	円/m ³
J01 作業区分	埋戻					
J02 施工区分	投入+まき出し					
J03 土質区分	粘性土・礫質土					
J04 締固め区分	計上しない					

- 65 -

三重県 農林水産部

参考資料(1)

単-11号

WYB00075

単価適用年月日	令和 8年 1月 29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 29日
一括・労務調整・週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角落し	320×180×450mm	箇所				
角落しまたは排水口設置	小辺幅距離=30~50mm未満:製品区分=角落し:材料単価の計上区分=材料単価を計上する:別件M認定製品区分=通常製品:	箇所	10	4,812	48,120	DXB42065 管理費区分 無 単-113号
U形用蓋(1種)	300 40×6×60 リサイクル認定製品	枚	10	1,240	12,400	Z002320002 管理費区分 無
基面整正		m ²	2.4	483.5	1,160	CB210080 管理費区分 無 単-114号
計					61,680	
単価					6,168	円/箇所

- 66 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-12号 DXB09021

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無 呼び径 φ150mm 直管 (両差し口)	φ150mm 長4.0m	本	2.44	6,400	15,616	YN10300007-006 管理費区分 無 Z1
雑材料費	2%	式	1		312	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.09	30,090	2,708	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.13	28,152	3,659	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	24,174	4,593	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					26,888	
単価					2,688	円/m
J01 呼び径区分 (薄肉管VU) J02 形状区分	呼び径 φ150mm 直管 (両差し口)					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号 CBD22860

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
選心力鉄筋コンクリート管(B型)機械布設 (土地改良) 据付 200mm 外圧管1種 全ての費用		m			10,170	
標準単価				10,726		
労務構成比率		%	51.59			
普通作業員		%	21.35	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	10.77	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.67	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.27	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	44.24			
ヒューム管 (外圧管1種) B形	200×27×2000	%	41.48	8,900	8,000	Z002500002 管理費区分 無
軽油		%	2.47	138	136	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CBD22860

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称		単位	m	数量	1	単価	10,170
規格							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
透心力鉄筋コンクリート管(B型)機械布設(土地改良)							
据付 200mm 外圧管1種 全ての費用							
機械構成比率		%	4.17				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]		%	3.73	7,050	7,670	J001010013 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MX000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付						
J02 管径	200mm						
J03 規格	外圧管1種						
J06 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-14号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称		単位	m ³	数量	1	単価	8,513
規格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし							
無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要							
無筋構造物		m ³	1	8,513.29	8,513	Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						8,513	
単価						8,513	円/m ³
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	不要						

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-15号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m ³	1	1,866		
標準単価				1,790.5		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	#000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 冠発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	10.9km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 71 -

三重県 農林水産部

参考資料(1)

単-16号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1	17,380		
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	17,377.05	17,377	R001611007 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,380	
単価					17,380	円/m ³
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

- 72 -

三重県 農林水産部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-17号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
取選搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m ³	1		2,305	
標準単価				2,211.8		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 取選搬作業	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	10.9km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 73 -

三重県 農林水産部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-18号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		215.5	
標準単価				217.37		
労務構成比率		%	81.24			
土木一般世話役		%	29.54	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
運転手(特殊)		%	27.52	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員		%	24.18	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	5.91			
軽油		%	5.91	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.85			
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	12.85	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 74 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
---------------------------------	--

名称	舗装版破碎			単位	m ²	数量	1	単価	215.5
規格	コックリト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J04	舗装版厚	15cm以下							
J06	積込作業の有無	有り							
J07	費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号 CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
---------------------------------	--

名称	搬運搬			単位	m ³	数量	1	単価	3,749
規格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用								
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価				3,615.9				
	労務構成比率		%	39.87					
	運転手 (一般)		%	39.87	23,500	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
	材料構成比率		%	16.08					
	軽油		%	16.08	138	136	Z006702002 管理費区分 無		
	機械構成比率		%	44.05					
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.05	20,847	20,100 (747)	M000301005 管理費区分 無		
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01	般発生作業	舗装版破碎							
J02	積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)							
J03	DID区間の有無	無し							
J07	運搬距離 (km) (DID区間無)	11.5km以下							
J13	費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	舗装版破碎		単位	m ²	数量	1	単価	215.5
規格	7777舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用							
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
					217.37			
	労務構成比率		%	81.24				
	土木一般世話役		%	29.54	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
	運転手(特殊)		%	27.52	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
	普通作業員		%	24.18	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
	材料構成比率		%	5.91				
	軽油		%	5.91	138	136	Z006702002 管理費区分 無	
	機械構成比率		%	12.85				
	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	12.85	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	7777舗装版							
J02 障害等の有無	無し							
J03 騒音振動対策	不要							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	舗装版破碎		単位	m ²	数量	1	単価	215.5
規格	7777舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用							
J04 舗装版厚	15cm以下							
J06 積込作業の有無	有り							
J07 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1)

単-21号 DB102670

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ネットフェンス (本体) 撤去	1.5m なし アカ-ブ ロックを設置する場合 廃棄	m				20	1,662
土木一般世活役		人	0.25	30,090	7,522		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.79	24,174	19,097		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホ運転 (土地改良) 排ガス型 (第3次) クロー 型0.5m3 (平積0.4m3)		日	0.16	41,470	6,635		DBK10212 管理費区分 無 単-115号
計					33,254		
単価						1,662	円/m
J01 ネットフェンス幅高 (m)	1.5m						
J02 怒ひ返し	なし						
J03 基礎状況	アカ-ブ ロックを設置する場合						
J04 作業区分	廃棄						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土	m ³			1	330.9
標準単価						
労務構成比率		%	27.34			
運転手 (特殊)		%	27.34	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.93			
軽油		%	18.93	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	53.73			
ブルドーザ [湿地]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 20t 級	%	53.73	30,700	30,700	W000101110 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	オープンカット					
J03 押土の有無	有り					
J05 施工数量	普通土30,000m3未満・湿地軟弱土					

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-23号 CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削 土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)		m ³	1		2,694	
標準単価				2,678.7		
労務構成比率		%	71.97			
運転手 (特殊)		%	71.97	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.9			
軽油		%	7.9	138	136	Z005702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.13			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%	20.13	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)					

参考資料(1)

単-24号 WYB00121

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土 ブル16t級 敷均し		m ³	1		241	
路体 (築堤) 盛土	施工幅員=4.0m以上; 施工数量=20,000m ³ 未満; 降香の有無=無し;	m ³	1	241.8	241	CB210510 管理費区分 無 単-112号
計					241	
単価					241	円/m ³

参考資料(1)

単-25号

WYB00501

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	人力盛土			m3				
規格							1	3,336
名称	盛土・埋戻(土地改良)	作業区分=盛土; 施工区分=まき出し; 土質区分=砂・砂質土; 締固め区分=人力タコ;	単位	数量	単価	金額		DB101020 管理費区分 無 単-116号
			m3	1	3,336	3,336		
計							3,336	
単価							3,336	円/m3

- 83 -

三重県 農林水産部

参考資料(1)

単-26号

WYB00007

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	搬入盛土			m3				
規格	B≧3.0m						1	3,566
名称	路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上; 施工数量=20,000m3未満; 障害の有無=無し;	単位	数量	単価	金額		CB210510 管理費区分 無 単-112号
			m3	1	241.8	241		
山土	盛土用(現場液し)		m3	1.33	2,500	3,325		ZA10030420 管理費区分 無
計							3,566	
単価							3,566	円/m3

- 84 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-27号

WYB00129

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路肩盛土			m ³	1	1,643	1,643	DB101020 管理費区分 無 単-117号
計						1,643	
単価						1,643	円/m ³

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し			m ³			523	
規格	最小埋戻幅4m以上						
標準単価					517.19		
労務構成比率			%	39.67			
運転手 (特殊)			%	39.67	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	17.38			
軽油			%	17.38	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	42.95			
ブルドーザ [普通]		排出ガス対策型 (2014年規制) 15t級	%	34.36	26,000	26,000	M000101103 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	8.59	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 施工方法		最小埋戻幅4m以上					

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-29号

C8220010

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称		単位	m ²	数量	1	単価	1,519
規格		盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,579.7		
	労務構成比率		%	99.18			
	普通作業員		%	69.16	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世帯役		%	15.69	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	14.33	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	0.46			
	ガソリン	レギュラー	%	0.46	154	145	Z006704001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	0.36			
	ランマ	質量60~80kg	%	0.36	535	535	M000806001 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部					
J02 法面締固めの有無		有り					
J03 現場制約の有無		有り					

- 87 -

三重県 農林水産部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-29号

C8220010

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称		単位	m ²	数量	1	単価	1,519
規格		盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	J04 土質	砂及び砂質土、粘性土					
	J05 費用の内訳	全ての費用					

- 88 -

三重県 農林水産部

参考資料(1)

単-30号

DB114020

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
表土掘削、表土埋戻 (土地改良)		m ²					
表土掘削			100			61.89	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	概要	
バッチ運搬 (土地改良)	施工区分=表土掘削:	日	0.113	54,770	6,189	DBK11402 管理費区分 無 単-118号	
計					6,189		
単価					61.89	円/m ²	
J01 施工区分	表土掘削						

- 89 -

三重県 農林水産部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-31号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
不陸整正		m ²				
B=4.0m			1		173.6	
無し 全ての費用						
標準単価				174.53		
労務構成比率		%	71.86			
運転手 (特殊)		%	35.31	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.55	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.35	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.65	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.56			
軽油		%	6.56	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.58			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅 3.1m	%	17.28	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	2.16	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無

- 90 -

三重県 農林水産部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-31号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正 B=4.0m 無し 全ての費用		m ²			1	173.6
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ [普通型]	迎転質量13~14t	%	2.14	4,550	4,920	R001060004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

- 91 -

三重県 農林水産部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-32号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正 B=1.5m 有り 46mm以上53mm未満 クラッシャー C-40 全ての費用		m ²			1	538.3
標準単価				249.97		
労務構成比率		%	50.18			
迎転手 (特殊)		%	24.66	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	10.16	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.92	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.44	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	34.76			
クラッシャーラン	C-40	%	30.18	1,200	5,800	Z002120003 管理費区分 無
軽油		%	4.58	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.06			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制) ブレード幅3.1m	%	12.06	37,600	37,600	W000701021 管理費区分 無

- 92 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号 CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正 B=1.5m		m ²			1	538.3
規格	有り 46mm以上53mm未満 クラッシュ C-40 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	1.51	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13~14t	%	1.49	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	有り					
J02 補足材料平均厚さ	46mm以上53mm未満					
J03 補足材料	クラッシュ C-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-33号 WY800480

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付舗装 (市道)		箇所			1	54,570
規格	R-9					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (市道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン (13):瀝青材料種類=プラコート PR-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	19.1	2,006	38,314	CB410260 管理費区分 無 単-119号
下層路盤 (市道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) =200mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュ RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m ²	19.7	825.2	16,256	CB410030 管理費区分 無 単-120号
計					54,570	
単価					54,570	円/箇所

参考資料(1)

単-34号 WYB00516

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称規格		箇所	単位	数量	単価	金額	単価	金額
R-8市道取付工						1		60,890
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=アライコト PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	19.1	2,006	38,314	CB410260 管理費区分 無 単-119号		
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=200mm:施工区分=1層施工:材料=再生クマカマ77 RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m ²	19.7	825.2	16,256	CB410030 管理費区分 無 単-120号		
遠心力鉄筋コンクリート管(B型)機械布設(土地改良)	作業区分=撤去:管径=200mm:費用の内訳=全ての費用:	m	2	3,083	6,166	CB222860 管理費区分 無 単-121号		
段運搬	段発生作業=コカリト(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:D10区間の有無=無し:運搬距離(km)(D10区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】110t積級】【タイヤ損耗費110t積級 良好 供用日】	m ³	0.04	2,305	92	CB227010 管理費区分 無 単-122号		
廃棄物受入料金(鉄筋コンクリート)		m ³	0.04	1,750	70	ZA10653370 管理費区分 T		
計					60,898			
単価					60,890	円/箇所		

参考資料(1)

単-35号 WYB00482

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称規格		箇所	単位	数量	単価	金額	単価	金額
R-10市道取付工						1		2,693,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルバート	作業区分=据付:製品長=2.0m/個:内空幅・内空高(m)=0<B≤1.25 0<H≤1.25:基礎材種別=基礎碎石+均しコカリト:PC鋼材による縦締め=無し:ワレレカレン資料補正係数=標準:費用の内訳=全ての費用:	m	7	109,000	763,000	CB222880 管理費区分 無 単-123号		
床掘り	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):費用の内訳=全ての費用:	m ³	13.6	2,217	30,151	CB210030 管理費区分 無 単-124号		
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂:費用の内訳=全ての費用:	m ³	7.2	3,965	28,548	CB210410 管理費区分 無 単-125号		
基面整正		m ²	1	483.5	483	CB210080 管理費区分 無 単-114号		
自由勾配側溝	600×600型	m	35.1	26,060	914,706	WYB00485 管理費区分 無 単-126号		
自由勾配側溝	600×700型	m	4	27,260	109,040	WYB00489 管理費区分 無 単-127号		
自由勾配側溝	600×800型	m	2.1	28,560	59,976	WYB00491 管理費区分 無 単-128号		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コカリト規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	5.74	40,080	230,059	CB240010 管理費区分 無 単-129号 インバート		
コンクリート	同上	m ³	2.19	40,080	87,775	CB240010 管理費区分 無 単-129号 基礎		

参考資料 (1)

単-35号

WYB00482

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
R-10市道取付工			1				2,693,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m ²	8.23	9,992	82,234	CB240210 管理費区分 無 単-130号	
AS枠	600×600×800型	箇所	1	190,600	190,600	WYB00483 管理費区分 無 単-131号	
AS枠	600×600×1000型	箇所	1	197,200	197,200	WYB00496 管理費区分 無 単-132号	
計					2,693,772		
単価					2,693,000	円/箇所	

- 97 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要	
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m ³		1			296.2	
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%	66.35	290.57		
	運転手 (特殊)		%	66.35	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	13.93			
	軽油		%	13.93	138	136	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	19.72			
	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	19.72	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

- 98 -

三重県 農林水産部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-37号

CB210520

名称		規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路床盛土		4.0m以上 20,000m ³ 未満 無し	m ³	1	369.68	371.7	
標準単価					369.68		
労務構成比率			%	66.35			
運転手(特殊)			%	45.74	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	20.61	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	15.84			
軽油			%	15.84	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	17.81			
ブルドーザ [湿地]		7 t 級	%	9.51	6,010	6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用) [プラット・シングルドラム型]		運転質量11~12 t	%	8.3	11,200	11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員		4.0m以上					
J02 施工数量		20,000m ³ 未満					
J03 障害の有無		無し					

- 99 -

三重県 農林水産部

参考資料(1)

単-38号

DB107010

名称		規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要
管水路基礎(土地改良)		砂・砂質土 使用しない コンパクト 区分1 バックホウ山積0.80m ³ (平積0.60m ³)	m ³	10		9,122	
基礎材		リサイクル認定品	m ³	13.2	3,967	52,364	YB10130001-003 管理費区分 無
土木一般世帯役			人	0.25	30,090	7,522	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.92	24,174	22,240	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		12%	式	1		675	ZS7000001 管理費区分 無 Z21
バックホウ運転(土地改良)カ-ラ型・超低騒音型、排出ガス(2014年規制)		バックホウ規格=バックホウ山積0.80m ³ (平積0.60m ³):	日	0.05	55,950	2,797	DBK10702 管理費区分 無 単-133号
計						91,228	
単価						9,122	円/m ³
J01 基礎区分		砂・砂質土					
J02 現場発生土使用区分		使用しない					
J03 使用機械及び締固め区分		コンパクト 区分1					
J04 バックホウ規格		バックホウ山積0.80m ³ (平積0.60m ³)					

- 100 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-39号

DB107010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎 (土地改良)			m ³				
規格		砂・砂質土 使用しない タンバ 区分1 バックホウ山積0.80m ³ (平積0.60m ³)			10		10,180
基礎材		リサイクル認定品	m ³	13.2	3,967	52,364	YB10130001-003 管理費区分 無
土木一般世帯役			人	0.32	30,090	9,628	RO125 管理費区分 無 制増率 0%
特殊作業員			人	0.34	28,152	9,571	RO101 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員			人	1.09	24,174	26,349	RO102 管理費区分 無 制増率 0%
諸雑費	12%		式	1		1,148	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
バックホウ運転 (土地改良)加-ラ型・超低騒音型、 排出ガス(2014年規制)		バックホウ規格=バックホウ山積0.80m ³ (平積0.60m ³) :	日	0.05	55,950	2,797	DBK10702 管理費区分 無 単-133号
計						101,857	
単価						10,180	円/m ³
J01 基礎区分		砂・砂質土					
J02 現場発生土使用区分		使用しない					
J03 使用機械及び締固め区分		タンバ 区分1					
J04 バックホウ規格		バックホウ山積0.80m ³ (平積0.60m ³)					

- 101 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-40号

WYB00008

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎B1			m ³				
規格		流用土 人力+タンバ			1		2,999
積込 (ルーズ)		土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:	m ³	1	303.7	303	CE210020 管理費区分 無 単-134号
盛土・埋戻 (土地改良)		作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=タンバ (1):	m ³	1	2,696	2,696	DB101020 管理費区分 無 単-135号
計						2,999	
単価						2,999	円/m ³

- 102 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-41号

WY800009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻B2 流用土 人力+コンパクター		m ³				
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:	m ³	1	303.7	303	CB210020 管理費区分 無 単-134号
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=振動コンパクタ (1):	m ³	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-136号
計					2,566	
単価					2,566	円/m ³

- 103 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-42号

WY800123

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻B3 流用土 ハンドガイド式振動ローラ		m ³				
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:	m ³	1	303.7	303	CB210020 管理費区分 無 単-134号
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=計上しない:	m ³	1	1,643	1,643	DB101020 管理費区分 無 単-137号
振動ローラ締固め (土地改良)	工種=埋戻:振動ローラ機種=ハンドガイド式0.8~1.1t:	m ³	1	625	625	DB101010 管理費区分 無 単-138号
計					2,571	
単価					2,571	円/m ³

- 104 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-43号

WYB00012

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻B4 流用土 搭乗式振動ローラ		m3	1		2,382	
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:	m3	1	303.7	303	CB210020 管理費区分 無 単-134号
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=計上しない:	m3	1	1,643	1,643	DB101020 管理費区分 無 単-137号
振動ローラ締固め (土地改良)	工種=埋戻:振動ローラ機種=搭乗式・コンバインド型3~4t:	m3	1	436.8	436	DB101010 管理費区分 無 単-139号
計					2,382	
単価					2,382	円/m3

- 105 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-44号

WYB00257

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻B2 人力+コンパクター RC-40		m3	1		5,159	
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:	m3	1	303.7	303	CB210020 管理費区分 無 単-134号
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=振動コンパクター (1):	m3	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-136号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.33	1,950	2,593	Z002122003 管理費区分 無
計					5,159	
単価					5,159	円/m3

- 106 -

三重県 農林水産部

参考資料(1)

単-45号

WYB00258

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻B3 ハンドガイド式振動ローラ RC-40		m ³	1		5,164	
積込(ルーズ)	土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:	m ³	1	303.7	303	CB210020 管理費区分 無 単-134号
盛土・埋戻(土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=計上しない:	m ³	1	1,643	1,643	DB101020 管理費区分 無 単-137号
振動ローラ締固め(土地改良)	工種=埋戻:振動ローラ機種=ハンドガイド式0.8~1.1t:	m ³	1	625	625	DB101010 管理費区分 無 単-138号
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	1.33	1,950	2,593	Z002122003 管理費区分 無
計					5,164	
単価					5,164	円/m ³

- 107 -

三重県 農林水産部

参考資料(1)

単-46号

WYB00259

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻B4 搭乗式振動ローラ RC-40		m ³	1		4,975	
積込(ルーズ)	土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:	m ³	1	303.7	303	CB210020 管理費区分 無 単-134号
盛土・埋戻(土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=計上しない:	m ³	1	1,643	1,643	DB101020 管理費区分 無 単-137号
振動ローラ締固め(土地改良)	工種=埋戻:振動ローラ機種=搭乗式・コンバインド型3~4t:	m ³	1	436.8	436	DB101010 管理費区分 無 単-139号
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	1.33	1,950	2,593	Z002122003 管理費区分 無
計					4,975	
単価					4,975	円/m ³

- 108 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	698.5			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					700.44		
	労務構成比率		%	58.43			
	特殊作業員		%	19.96	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	10.88	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	8.92	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%				
	コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	26.52			Z006540009 管理費区分 無
	ガンソリン	レギュラー	%	22.39	68,200	71,500	Z006704001 管理費区分 無
	その他(材料)		%	2.81	154	145	Z0000001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	15.05			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	698.5			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	コンクリートカッタ [パキユーム式(超低騒音型)]	海式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
	その他(機械)		%				MW000001 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称		単位	数量	単価	標準単価		単価	概要
舗装版破碎		m ²	1	215.5				
規格		757mm舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要		
標準単価				217.37				
労務構成比率		%	81.24					
土木一般世話役		%	29.54	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手(特殊)		%	27.52	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		%	24.18	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	5.91					
軽油		%	5.91	138	136	Z008702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%	12.85					
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	12.85	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	757mm舗装版							
J02 障害等の有無	無し							
J03 騒音振動対策	不要							

- 111 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称		単位	数量	単価	標準単価		単価	概要
舗装版破碎		m ²	1	215.5				
規格		757mm舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要		
J04 舗装版厚	15cm以下							
J06 積込作業の有無	有り							
J07 費用の内訳	全ての費用							

- 112 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号 CB227010

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要
名 称	砕運搬	m ³				
規 格	舗装版砕碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用				1	3,749
標準単価				3,615.9		
労務構成比率		%	39.87			
運転手 (一般)		%	39.87	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.05			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.05	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 設発生作業	舗装版砕碎					
J02 納込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	11.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-50号 DB107030

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要
名 称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 (土地改良)	m				
規 格	TSVU φ350				10	12,330
規格	350~400mm 4m 98箇所 392m					
硬質ポリ塩化ビニル管	TSVU φ350	本	2.44	41,500	101,260	YB10131001-046 管理費区分 無 Z1
諸雑費	2%	式	1		2,025	ZS7000001 管理費区分 無 Z21
土木一般世話役		人	0.11	30,090	3,309	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		人	0.21	28,152	5,911	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		人	0.28	24,174	6,768	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
バックホウ [クロー型・クレーン機能付き] 排ガス型 (3次) (土地改良)山積0.45m ³ 2.9t吊		日	0.09	45,420	4,087	DBK10703 管理費区分 無 単-140号
計					123,360	
単価					12,330	円/m
J01 呼び径 (mm)	350~400mm					
J02 管 1本当り長	4m					
J03 接合箇所	98 箇所					
J04 施工延長	392 m					

参考資料 (1)

単-51号

DB107030

名		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 (土地改良)		RRVUφ350		本	2.44	48,000	117,120	YB10131001-047 管理費区分 無 Z1
規格		350~400mm 4m 11箇所 44m						
諸雑費		2%		式	1		2,342	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世帯役				人	0.11	30,090	3,309	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人	0.21	28,152	5,911	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.28	24,174	6,768	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ハック約 [クロー型・クレーン機能付き] 排ガス型 (3次) (土地改良)山積0.45m3 2.9t吊				日	0.09	45,420	4,087	DBK10703 管理費区分 無 単-140号
計							139,537	
単価							13,950	円/本
J01 呼び径 (mm)		350~400mm						
J02 管1本当り長		4m						
J03 接合箇所		11箇所						
J04 施工延長		44m						

- 115 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-52号

DB107030

名		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 (土地改良)		TSVUφ300		本	2.44	30,000	73,200	YB10131001-048 管理費区分 無 Z1
規格		250~300mm 4m 62箇所 249m						
諸雑費		2%		式	1		1,464	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世帯役				人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人	0.16	28,152	4,504	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.23	24,174	5,560	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ハック約 [クロー型・クレーン機能付き] 排ガス型 (3次) (土地改良)山積0.45m3 2.9t吊				日	0.08	45,420	3,633	DBK10703 管理費区分 無 単-140号
計							90,768	
単価							9,076	円/本
J01 呼び径 (mm)		250~300mm						
J02 管1本当り長		4m						
J03 接合箇所		62箇所						
J04 施工延長		249m						

- 116 -

三重県 農林水産部

参考資料(1)

単-53号

DB107030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設(土地改良) 名称 RRVUφ300 規格 250~300mm 4m 7箇所 28m			m		10		10,480
硬質ポリ塩化ビニル管	RRVUφ300		本	2.44	35,640	86,961	YB10131001-049 管理費区分 無 Z1
諸雑費	2%		式	1		1,739	ZS7000001 管理費区分 無 Z1
土木一般世帯役			人	0.08	30,090	2,407	RO125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人	0.16	28,152	4,504	RO101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.23	24,174	5,560	RO102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ [クロー型・クレーン機能付き] 排ガス型 (3次) (土地改良)山積0.45m3 2.9t吊			日	0.08	45,420	3,633	DBK10703 管理費区分 無 単-140号
計						104,804	
単価						10,480	円/m
J01 呼び径 (mm)	250~300mm						
J02 管1本当り長	4m						
J03 接合箇所	7箇所						
J04 施工延長	28m						

- 117 -

三重県 農林水産部

参考資料(1)

単-54号

DB107030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設(土地改良) 名称 TSVUφ250 規格 250~300mm 4m 46箇所 185m			m		10		6,861
硬質ポリ塩化ビニル管	TSVUφ250		本	2.44	21,100	51,484	YB10131001-037 管理費区分 無 Z1
諸雑費	2%		式	1		1,029	ZS7000001 管理費区分 無 Z1
土木一般世帯役			人	0.08	30,090	2,407	RO125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人	0.16	28,152	4,504	RO101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.23	24,174	5,560	RO102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ [クロー型・クレーン機能付き] 排ガス型 (3次) (土地改良)山積0.45m3 2.9t吊			日	0.08	45,420	3,633	DBK10703 管理費区分 無 単-140号
計						68,617	
単価						6,861	円/m
J01 呼び径 (mm)	250~300mm						
J02 管1本当り長	4m						
J03 接合箇所	46箇所						
J04 施工延長	185m						

- 118 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-55号

DB107030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・選休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 (土地改良)							
名称 RRVU φ250							
規格 250~300mm 4m 6箇所 24m					10		7,902
硬質ポリ塩化ビニル管	RRVU φ250		本	2.44	25,280	61,683	YB10131001-040 管理費区分 無 Z1
諸雜費	2%		式	1		1,233	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世帯役			人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人	0.16	28,152	4,504	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.23	24,174	5,560	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ [クロー型・クレーン機能付き] 排ガス型 (3次) (土地改良)山積0.45m3 2.9t吊			日	0.08	45,420	3,633	DBK10703 管理費区分 無 単-140号
計						79,020	
単価						7,902	円/㎡
J01 呼び径 (mm)	250~300mm						
J02 管1本当り長	4m						
J03 接合箇所	6箇所						
J04 施工延長	24 m						

- 119 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-56号

DB107030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・選休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 (土地改良)							
名称 PEVU φ350切管							
規格 350~400mm 4m 0箇所 1.5m					10		10,170
硬質ポリ塩化ビニル管	PEVU φ350		本	2.44	32,800	80,032	YB10131001-026 管理費区分 無 Z1
諸雜費	2%		式	1		1,600	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世帯役			人	0.11	30,090	3,309	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人	0.21	28,152	5,911	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.28	24,174	6,768	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ [クロー型・クレーン機能付き] 排ガス型 (3次) (土地改良)山積0.45m3 2.9t吊			日	0.09	45,420	4,087	DBK10703 管理費区分 無 単-140号
計						101,707	
単価						10,170	円/㎡
J01 呼び径 (mm)	350~400mm						
J02 管1本当り長	4m						
J03 接合箇所	0箇所						
J04 施工延長	1.5 m						

- 120 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-57号

WYB00020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設表示テープ		1		284		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工			1	96.69	96	D9133000 管理費区分 無 単-141号
埋設表示テープ	B=150mm ダブル		1	188	188	WYB00190 管理費区分 無
計					284	
単価				284	円/㎡	

- 121 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-58号

WYB00079

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
制水弁据付 φ300		1		331,100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁機械据付工 (土地改良)	形式 (フランジ) 区分=仕切弁 (フランジ形) ; 材質区分=鋳鉄製; 口径 (mm) =300mm	基	1	303,100	303,100	D9107140 管理費区分 無 単-142号
フランジ接合材 フランジナット	φ300,RF形ナット	枚	2	944	1,888	ZD10522508 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト 7.5K	φ300,SUS,M20,(10本/組)	組	2	13,100	26,200	ZD10512108 管理費区分 Y
計					331,188	
単価				331,100	円/個	

- 122 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-59号

WYB00271

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁据付 規格 φ250		個			1	257,500
制水弁機械据付工 (土地改良)	形式 (フランジ) 区分=仕切弁 (フランジ形) : 材質区分=鋳鉄製: 口径 (mm) =250mm	基	1	235,100	235,100	DB107140 管理費区分 無 単-143号
フランジ接合材 フランジボック	φ250,RF形ボック	枚	2	840	1,680	ZD10522507 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボック 7.5K	φ250,SUS,N20,(8本/組)	組	2	10,400	20,800	ZD10512107 管理費区分 Y
計					257,580	
単価					257,500	円/個

- 123 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-60号

WYB00080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁保護工 規格 A型φ300(H=0.8m)		箇所			1	114,300
プレキャストマンホール	作業区分=据付: 製品質量=2000kg/基以下 : 基礎砕石=無しまたは円形断面以外: 費用 の内訳=全ての費用:	基	1	24,630	24,630	CB222840 管理費区分 無 単-144号
マンホール蓋	D32 蓋付枠	個	1	53,150	53,150	WYB00199 管理費区分 無
仕切弁 ブロック	32型 B-10	個	1	4,200	4,200	ZV10219690 管理費区分 Q
マンホールボックス	32C60	個	1	15,300	15,300	WYB00506 管理費区分 無
仕切弁 スラブ	100	組	1	14,400	14,400	ZV10219510 管理費区分 Q
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下: 砕石 の種類=再生カラマツ 40-0: 費用の内訳= 全ての費用:	m ²	1.1	1,335	1,468	CB221110 管理費区分 無 単-189号
U形用蓋 (1種)	300 40×6×60 リサイクル認定製品	枚	1	1,240	1,240	Z002320002 管理費区分 無
計					114,388	
単価					114,300	円/箇所

- 124 -

三重県 農林水産部

参考資料(1)

単-61号

WY800276

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁保護工		A型 φ250(H=0.6m)		箇所	1			98,080
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール		作業区分=据付:製品質量=2000kg/基以下 ;基礎砕石=無しまたは円形断面以外:費用 の内訳=全ての費用:		基	1	24,630	24,630	CB222840 管理費区分 無 単-145号
マンホール蓋		D32 蓋付枠		個	1	53,150	53,150	WY800277 管理費区分 無
仕切弁 ブロック		32型 C-20 凹		個	1	8,800	8,800	ZV10219800 管理費区分 Q
仕切弁 スラブ		80		組	1	8,800	8,800	ZV10219500 管理費区分 Q
基礎砕石		砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:砕石 の種類=再生クラッシャー 40~0:費用の内訳= 全ての費用:		m ²	1.1	1,335	1,468	CB221110 管理費区分 無 単-189号
U形用蓋(1種)		300 40×6×60 リサイクル認定製品		枚	1	1,240	1,240	Z002320002 管理費区分 無
計							98,088	
単価							98,080	円/箇所

- 125 -

三重県 農林水産部

参考資料(1)

単-62号

WY800027

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁据付		φ100~300用		個	1			134,100
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁据付(人力)(土地改良)		呼称口径(mm)=25mm:		基	1	77,350	77,350	DB107150 管理費区分 無 単-146号
補修弁 レバー式		φ75×100		基	1	56,800	56,800	ZV10219940 管理費区分 Y
計							134,150	
単価							134,100	円/個

- 126 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-63号

WYB00213

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	金額
空気弁据付 φ350～400用		個			1		187,500
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁据付 (人力) (土地改良)	呼称口径 (mm) = 75mm :	基	1	130,700	130,700	DB107150 管理費区分 有 単-147号	
補修弁 レバー式	φ75×100	基	1	56,800	56,800	ZV10219940 管理費区分 Y	
計					187,500		
単価					187,500	円/個	

- 127 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-64号

WYB00028

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	金額
空気弁保護工 φ100～φ300(H=0.6m) A型		箇所			1		152,600
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール	作業区分=据付:製品質量=2000kg/基以下 :基礎碎石=無しまたは円形断面以外:費用 の内訳=全ての費用:	基	1	24,630	24,630	CB222840 管理費区分 無 単-148号	
マンホール蓋	35×45蓋付枠空気弁	個	1	108,000	108,000	WYB00206 管理費区分 無	
マンホールボックス	単口C	個	1	9,970	9,970	WYB00207 管理費区分 無	
仕切弁 スラブ	80	組	1	8,800	8,800	ZV10219500 管理費区分 Q	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クワリヤ 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m ²	0.9	1,335	1,201	CB221110 管理費区分 無 単-189号	
計					152,601		
単価					152,600	円/箇所	

- 128 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-65号

WYB00208

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁保護工 φ100~φ350(H=1.4m) B型			箇所	1			200,900
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール	作業区分=掘付:製品質量=2000kg/基以下 :基礎碎石=無しまたは円形断面以外:費用 の内訳=全ての費用:	基	1	24,630	24,630	CB222840 管理費区分 無 単-149号	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=850	本	1	48,380	48,380	WYB00500 管理費区分 無	
マンホール蓋	35×45蓋付枠空気弁	個	1	108,000	108,000	WYB00209 管理費区分 無	
マンホールボックス	単口C	個	1	9,970	9,970	WYB00210 管理費区分 無	
仕切弁 スラブ	80	組	1	8,800	8,800	ZV10219500 管理費区分 Q	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クワシタ 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m ²	0.9	1,335	1,201	CB221110 管理費区分 無 単-189号	
計						200,981	
単価						200,900	円/箇所

- 129 -

三重県 農林水産部

507-k143440-00110-15(0)

参考資料 (1)

単-66号

WYB00220

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土工 φ75 土盛りH=600			m	1			2,104
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質=土砂:施工方法=平均施工幅1m以上2m 未満:土留方式の種類=無し:障害の有無= 無し:	m ³	0.53	296.2	156	CB210030 管理費区分 無 単-38号	
管水路基礎 (土地改良)	基礎区分=砂・砂質土:現場発土使用区分= 使用しない:使用機械及び締固め区分=コ ンパクト 区分1:バックホウ規格=バック ホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³):	m ³	0.05	9,251	462	DB107010 管理費区分 無 単-150号 S1	
埋戻B1	流用土 人力+タコ	m ³	0.04	3,639	145	WYB00221 管理費区分 無 単-151号	
埋戻B2	流用土 人力+コンパクター	m ³	0.19	2,566	487	WYB00222 管理費区分 無 単-152号	
埋戻B3	流用土 ハンドガイド式振動ローラ	m ³	0.25	2,571	642	WYB00223 管理費区分 無 単-153号	
基面整正		m ²	0.44	483.5	212	CB210080 管理費区分 無 単-114号	
計						2,104	
単価						2,104	円/m

- 130 -

三重県 農林水産部

参考資料(1)

単-57号

DB107020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管 (土地改良) 名称 VUφ75 規格 65~100mm 4m 1箇所 5m		本	2.44	1,808	4,411	YB10131001-034 管理費区分 無 Z1
雑材料費	2%	式	1		88	ZS7300140 管理費区分 無 Z1
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	28,152	3,378	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					14,393	
単価					1,439	円/本
J01 呼び径 (mm)	65~100mm					
J02 管 1本当り長	4m					
J03 接合箇所	1 箇所					
J04 施工延長	5 m					

- 131 -

三重県 農林水産部

参考資料(1)

単-68号

WYB00033

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
MFジョイント 名称 MFジョイント 規格 φ75		個	1	22,760	22,760	WYB00246 管理費区分 無
フランジ接合材 六角形ナット 7.5K	φ75,SUS,M16,(4本/組)	組	2	2,520	5,040	ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジナット	φ75,RF形ナット	枚	2	192	384	ZD10522503 管理費区分 Y
計					28,184	
単価					28,180	円/個

- 132 -

三重県 農林水産部

参考資料(1)

単-69号

WY8C0034

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁据付	φ75	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁入力据付工(土地改良)	材質区分=樹脂製:口径(mm)=75mm:	基	1	49,370	49,370	DB107130 管理費区分 無 単-154号
計					49,370	
単価					49,370	円/個

- 133 -

三重県 農林水産部

参考資料(1)

単-70号

WY8C0035

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁保護工	耕地下用			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ビューム管(B形管)	作業区分=据付:管径=400mm;固定基礎=無し:規格=外圧管1種:費用の内訳=全ての費用:	m	0.5	14,840	7,420	CB222860 管理費区分 無 単-155号	
基礎碎石	碎石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下:碎石の種類=再生クワリヤク 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ²	0.28	1,452	406	CB221110 管理費区分 無 単-156号	
鋼製加工品 加工精度が中程度の物	SS 400(溶融亜鉛 鍍金仕上げ)	kg	4.65	2,050	9,532	ZA10531170 管理費区分 無	
U形用蓋(1種)	300 40×6×60 リサイクル認定製品	枚	1	1,240	1,240	Z002320002 管理費区分 無	
計					18,598		
単価					18,590	円/箇所	

- 134 -

三重県 農林水産部

参考資料(1)

単-71号

WYB00038

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括・労務調整・週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土工 タイプ1 土被りH=600		m		1		2,078
床掘り	土質=土砂:施工方法=平均施工幅1m以上2m未満:土留方式の種類=無し:障害の有無=無し:	m ³	0.53	296.2	156	CB210030 管理費区分 無 単-36号
水路基礎(土地改良)	基礎区分=砂・砂質土:現場発生土使用区分=使用しない:使用機械及び締固め区分=コンパクタ 区分1:バックホウ規格=バックホウ山積0.45m ³ (平均0.35m ³):	m ³	0.05	9,251	462	DE107010 管理費区分 無 単-150号
埋戻B1	流用土 人力+タンバ	m ³	0.04	2,999	119	WYB00039 管理費区分 無 単-157号
埋戻B2	流用土 人力+コンパクター	m ³	0.19	2,566	487	WYB00040 管理費区分 無 単-158号
埋戻B3	流用土 ハンドガイド式振動ローラ	m ³	0.25	2,571	642	WYB00041 管理費区分 無 単-159号
基面整正		m ²	0.44	483.5	212	CB210080 管理費区分 無 単-114号
計					2,078	
単価					2,078	円/m

- 135 -

三重県 農林水産部

参考資料(1)

単-72号

BB107020

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括・労務調整・週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設(土地改良) VP φ75 規格 65~100mm 4m 0箇所 85m		m		10		1,883
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ75	本	2.44	3,592	8,764	VB10131001-029 管理費区分 無 Z1
雑材料費	2%	式	1		175	ZS7300140 管理費区分 無 Z1
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	28,152	3,378	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					18,833	
単価					1,883	円/m
J01 呼び径(mm)	65~100mm					
J02 管1本当り長	4m					
J03 接合箇所	0箇所					
J04 施工延長	85 m					

- 136 -

三重県 農林水産部

参考資料(1)

単-73号

DB107020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設(土地改良)	HIVP φ75	本	2.44	6,060	14,786	YB10131001-028 管理費区分 無 Z1
規格	65~100mm 4m 0箇所 30m					
雑材料費	2%	式	1		295	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世帯役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	28,152	3,378	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					24,975	
単価					2,497	円/本
J01 呼び径(mm)	65~100mm					
J02 管1本当り長	4m					
J03 接合箇所	0箇所					
J04 施工延長	30m					

- 137 -

三重県 農林水産部

参考資料(1)

単-74号

WYB00042

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自動給水栓工	φ75	箇所	1		94,160	
自動給水栓	φ75 センサー込み	個	1	53,700	53,700	WYB00230 管理費区分 無
コンクリート分水槽据付(土地改良)	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基	1	5,325	5,325	CB22800 管理費区分 無 単-160号
保護ボックス	センサー保護一体型	個	1	30,800	30,800	WYB00231 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.04	40,080	1,603	CB240010 管理費区分 無 単-129号
コンクリート	同上	m ³	0.04	40,080	1,603	CB240010 管理費区分 無 単-129号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cm以下:碎石の種類=再生ク ラッシュ 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ²	0.08	1,218	97	CB221110 管理費区分 無 単-161号
ビニールソケット HI	φ75	個	1	740	740	ZV10216130 管理費区分 Y
水抜きパイプ	VPφ25	本	0.15	243	36	WYB00233 管理費区分 無 単-162号
水抜きパイプ	VUφ125	本	0.15	1,215	182	WYB00234 管理費区分 無 単-163号
吸出し防止材設置		m ²	0.09	854	76	CB224720 管理費区分 無 単-164号

- 138 -

三重県 農林水産部

参考資料(1)

単-74号

WYB00042

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	単価	94,160
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自動給水栓工	φ75			1				
計						94,162		
単価						94,160	円/箇所	

- 139 -

三重県 農林水産部

参考資料(1)

単-75号

WYB00043

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	単価	46,770
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自動給水栓工	φ75			1				
自動給水栓	アングルバルブφ75	個	1	27,400	27,400	WYB00235 管理費区分 無		
コンクリート分水槽掘付(土地改良)	作業区分=掘付:製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基	1	3,775	3,775	CB222800 管理費区分 無 単-165号		
用水栓	φ400×600	個	1	13,300	13,300	WYB00236 管理費区分 無		
歩道用平板	30×30×6cm	枚	1	715	715	ZA10063030 管理費区分 無		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コケート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.01	40,080	400	CB240010 管理費区分 無 単-129号		
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cm以下:碎石の種類=再生? フツフツ 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ²	0.2	1,218	243	CB221110 管理費区分 無 単-161号		
ビニールソケット HI	φ75	個	1	740	740	ZV10216130 管理費区分 Y		
水抜きパイプ	WUφ125	m	0.1	1,215	121	WYB00238 管理費区分 無 単-166号		
吸出し防止材設置		m ²	0.09	854	76	CB224720 管理費区分 無 単-164号		
計						46,770		

- 140 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-75号

WY800043

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
手動給水栓工 φ75		箇所	1		46,770	
単価					46,770	円/箇所

参考資料 (1)

単-76号

DB107030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 (土地改良) VU φ250 250~300mm 4m 0箇所 0.8m		本	2.44	15,840	38,649	YB10131001-045 管理費区分 無 Z1
詰雑費	2%	式	1		772	ZS7000001 管理費区分 無 Z1
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	28,152	4,504	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.23	24,174	5,560	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホ [クロー型・クレーン機能付き] 排ガス型 (3次) (土地改良)山積0.45m3 2.9t吊		日	0.08	45,420	3,633	DBK10703 管理費区分 無 単-140号
計					55,525	
単価					5,552	円/本
J01 呼び径 (mm)	250~300mm					
J02 管1本当り長	4m					
J03 接合箇所	0 箇所					
J04 施工延長	0.8 m					

参考資料 (1)

単-77号

DB107030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称		硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 (土地改良)					
規 格		VUφ200 250~300mm 4m 0箇所 1.2m					
硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ200	本	2.44	9,200	22,448	YB10131001-030 管理費区分 無 Z1
雑材料費		2%	式	1		448	Z57000001 管理費区分 無 Z1
土木一般世話役			人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人	0.16	28,152	4,504	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.23	24,174	5,560	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ [70-9型・外-2機能付き] 排ガス型 (3次) (土地改良)山積0.45m3 2.9t吊			日	0.08	45,420	3,633	DBK10703 管理費区分 無 単-140号
計						39,000	
単価						3,900	円/m
J01 呼び径 (mm)	250~300mm						
J02 管1本当り長	4m						
J03 接合箇所	0箇所						
J04 施工延長	1.2 m						

- 143 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-78号

DB107020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称		硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良)					
規 格		PEVUφ150 125~150mm 4m 0箇所 1m					
硬質ポリ塩化ビニル管		PEVUφ150	本	2.44	6,400	15,616	YB10131001-043 管理費区分 無 Z1
雑材料費		2%	式	1		312	Z57300140 管理費区分 無 Z1
土木一般世話役			人	0.09	30,090	2,708	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人	0.13	28,152	3,659	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.19	24,174	4,593	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計						26,888	
単価						2,688	円/m
J01 呼び径 (mm)	125~150mm						
J02 管1本当り長	4m						
J03 接合箇所	0箇所						
J04 施工延長	1 m						

- 144 -

三重県 農林水産部

参考資料(1)

単-79号

DB107020

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括・労務調整・週休	00.00% -1.0000 有

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管 (土地改良)		PEVU φ100	本	2.44	2,128	5,192	YB10131001-033 管理費区分 無 Z1
雑材料費		2%	式	1		103	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世帯役			人	0.08	30,090	2,407	RO125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人	0.12	28,152	3,378	RO101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.17	24,174	4,109	RO102 管理費区分 無 割増率 0%
計						15,189	
単価						1,518	円/m
J01 呼び径 (mm)	65~100mm						
J02 管1本当り長	4m						
J03 接合箇所	0箇所						
J04 施工延長	1m						

- 145 -

三重県 農林水産部

参考資料(1)

単-80号

DB107020

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括・労務調整・週休	00.00% -1.0000 有

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管 (土地改良)		VU φ75	本	2.44	1,808	4,411	YB10131001-044 管理費区分 無 Z1
雑材料費		2%	式	1		88	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世帯役			人	0.08	30,090	2,407	RO125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人	0.12	28,152	3,378	RO101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.17	24,174	4,109	RO102 管理費区分 無 割増率 0%
計						14,393	
単価						1,439	円/m
J01 呼び径 (mm)	65~100mm						
J02 管1本当り長	4m						
J03 接合箇所	1箇所						
J04 施工延長	7.1m						

- 146 -

三重県 農林水産部

参考資料(1)

単-81号

WYB00125

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
制水弁据付	φ75	個	1			77,550		
制水弁据付工(土地改良)	材質区分=鋼管製:口径(mm)=75mm:	基	1	49,370	49,370			DB107130 管理費区分 無 単-154号
RFジョイント	φ75	個	1	22,760	22,760			WYB00240 管理費区分 無
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ75,SUS,M16,(4本/組)	組	2	2,520	5,040			ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ75,RF形パッキン	枚	2	192	384			ZD10522503 管理費区分 Y
計						77,554		
単価						77,550	円/個	

- 147 -

三重県 農林水産部

参考資料(1)

単-82号

WYB00126

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
制水弁保護工	耕地下用			1		18,590			
ヒューム管(B形管)	作業区分=据付:管径=400mm:固定基礎=無し:規格=外圧管1種:費用の内訳=全ての費用:	m	0.5	14,840	7,420			CB222860 管理費区分 無 単-155号	
基礎碎石	碎石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下:碎石の種類=再生カラクリツ 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ²	0.28	1,452	406			CB221110 管理費区分 無 単-156号	
鋼製加工品 加工程度が中程度の物	SS 400(溶融亜鉛 鍍金仕上げ)	kg	4.65	2,050	9,532			ZA10531170 管理費区分 無	
U形用蓋(1種)	300 40×6×60 リサイクル認定製品	枚	1	1,240	1,240			Z002320002 管理費区分 無	
計						18,598			
単価						18,590	円/箇所		

- 148 -

三重県 農林水産部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-83号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り ブレハブ 規格 土砂 標準 無し 無し		m3	1			250.9
標準単価				244.12		
労務構成比率		%	53.87			
運転手(特殊)		%	53.87	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 削減率 0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.47			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.47	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	標準					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

- 149 -

三重県 農林水産部

参考資料(1)

単-84号

WY800047

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要
埋戻 規格 機械併用入		m3	1			2,566
和込(ルーズ)	土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:	m3	1	303.7	303	CB210020 管理費区分 無 単-134号
盛土・埋戻(土地改良)	作業区分=盛土:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=振動コンパクタ(1):	m3	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-167号
計					2,566	
単価					2,566	円/m3

- 150 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称		単位	数量	単価	m2		単価
法面整形							
規格		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1			906.8
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
918.97							
	労務構成比率		%	81.28			
	普通作業員		%	38.72	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手(特殊)		%	22.32	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世帯役		%	20.24	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	9.48			
	軽油		%	9.48	138	136	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	9.24			
	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%	9.24	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所	切土部						
J03 現場制約の有無	無し						
J04 土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土						

- 151 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称		単位	数量	単価	m2		単価
法面整形							
規格		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1			906.8
J05 費用の内訳	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
		全ての費用					

- 152 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-86号

WYB00281

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
張りコンクリート		m ³				
					1	43,840
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1	43,840	43,840	CB240010 管理費区分 無 単-168号
計					43,840	
単価					43,840	円/m ³

- 153 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-87号

WYB00053

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレハブ水路		m				
PL(B)600×1400底張					15	24,930
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート権渠機械据付（土地改良）	アーム間隔=1.5m：形式=B形：材料断面の規格=0.16m ² 以上2.5m ² 以下：鉄筋コンクリート標準計上の有無=なし：	m	15	6,620	99,300	DB105030 管理費区分 無 単-169号
プレハブ水路（アーム+柵渠）	PL(B)600×1400底張	m	15	11,390	170,850	WYB00252 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：設計日打設量=10m ³ 以上100m ³ 未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	2.1	37,270	78,267	CB240010 管理費区分 無 単-170号
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cm以下：砕石の種類=再生ワカヤク 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ²	21	1,218	25,578	CB221110 管理費区分 無 単-161号
計					373,995	
単価					24,930	円/m

- 154 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-88号

WYB00282

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
プレハブ水路	PL(B)600×1200底張	m	15	6,620	99,300	22,270		DB105030 管理費区分 無 単-169号
鉄筋コンクリート橋梁機械据付 (土地改良)	アーム間隔=1.5m：形式=B形：材料断面の規格=0.16m ² 以上2.5m ² 以下：鉄筋コンクリート橋梁計上の有無=なし：	m	15	6,620	99,300			DB105030 管理費区分 無 単-169号
プレハブ水路 (アーム+橋梁)	PL(B)600×1200底張	m	15	9,473	142,095			WYB00283 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8-25 (高炉)：設計日打設置量=10m ³ 以上100m ³ 未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.8	37,270	67,086			CB240010 管理費区分 無 単-170号
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cm以下：砕石の種類=再生砕石JIS A 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ²	21	1,218	25,578			CB221110 管理費区分 無 単-161号
計					334,059			
単価						22,270	円/m	

参考資料 (1)

単-89号

DXK28510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ (標準単価)	400×400	m	10	3,750.152	37,501	14,580		QD01365003 管理費区分 無
U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制御無	m	10	3,750.152	37,501			QD01365003 管理費区分 無
有孔フリューム	F400×400	本	5	21,660	108,300			YN16000010-013 管理費区分 無
計					145,801			
単価						14,580	円/m	
J01 週休補正区分	週休補正なし							
J02 規格・仕様	L=2000 1000kg/個以下							
J03 時間的制約・作業時間帯	無・昼間							
J04 施工箇所における補正	施工箇所補正無							
J05 基礎材の種類	基礎材なしまたは省略							
J06 再利用撤去区分	設置							
J08 長さによる補正有無	長さによる補正無し							
J09 U型側溝の本数 (本/10m)	5 本/10m							

参考資料(1)

単-91号

WYB00507

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	D2-2横断暗渠工						
規格	D2-2横断暗渠工						
名称	ボックスカルバート	作業区分=据付:製品長=2.0m/個:内空幅・内空高(m)=0<B≤1.25 0<H≤1.25:基礎材種別=基礎砕石+均しコンクリート:PC鋼材による縦締め=無し:ワレ-ワレ-ノ質料補正係数=標準:費用の内訳=全ての費用:	m	8	138,300	1,106,400	CB222880 管理費区分 無 単-175号 #600×B1200 T-14
名称	床掘り	土質=土砂:施工方法=標準:土留方式の種類=無し:障害の有無=無し:	m ³	30.3	250.9	7,602	CB210030 管理費区分 無 単-83号
名称	埋戻		m ³	21.3	2,504	53,335	WYB00508 管理費区分 無 単-176号
名称	基面修正		m ²	13.5	483.5	6,527	CB210080 管理費区分 無 単-114号
名称	コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	5.63	40,080	225,650	CB240010 管理費区分 無 単-129号 取付水路
名称	型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型構造物:	m ²	38.34	9,016	345,673	CB240210 管理費区分 無 単-173号 取付水路
名称	コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	2.09	40,080	83,767	CB240010 管理費区分 無 単-129号 均し
名称	型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m ²	3.08	5,083	15,655	CB240210 管理費区分 無 単-177号 均し

- 159 -

三重県 農林水産部

参考資料(1)

単-91号

WYB00507

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	D2-2横断暗渠工						
規格	D2-2横断暗渠工						
名称	鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D13:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物):	t	0.3292	178,700	58,828	WB810010 管理費区分 無 単-178号
計						1,903,437	
単価						1,903,000	円/式

- 160 -

三重県 農林水産部

参考資料(1)

単-92号

WYB00145

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	786,100
横断暗渠工	D3横断暗渠工							
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額		摘要
ボックスカルバート	作業区分=掘付:製品長=2.0m/割:内空幅・内空高(m)=0<B≤1.25 0<H≤1.25:基礎材種別=基礎碎石+均しコンクリート:PC鋼材による縦締め=無し:パル-ソル-ン質料補正係数=標準:費用の内訳=全ての費用:	m		7	109,000	763,000		CB222880 管理費区分 無 単-123号 W600×B600 T-14
床掘り	土質=土砂:施工方法=標準:土留方式の種類=無し:障害の有無=無し:	m ³		12.9	250.9	3,236		CB210030 管理費区分 無 単-83号
埋戻		m ³		6.6	2,504	16,526		WYB00146 管理費区分 無 単-179号
基面修正		m ²		7	483.5	3,384		CB210080 管理費区分 無 単-114号
計						786,146		
単価						786,100		円/式

- 161 -

三重県 農林水産部

参考資料(1)

単-93号

WYB00509

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	642,700
取付工	D2-1取付工							
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額		摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³		3.36	40,080	134,668		CB240010 管理費区分 無 単-129号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型構造物:	m ²		16.28	9,016	146,780		CB240210 管理費区分 無 単-173号
基礎碎石	碎石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下:碎石の種類=再生クワリツラ 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ²		11.2	1,452	16,262		CB221110 管理費区分 無 単-156号
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m ³		0.05	17,380	869		WB24010 管理費区分 無 単-180号
仮運搬	仮発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:DD区間の有無=無し:運搬距離(km)(DD区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック】【オンロード・ディーゼル】 【10t積載】 【タイヤ損耗費 10t積載 良好 供用日】	m ³		0.05	2,305	115		CB227010 管理費区分 無 単-122号
廃棄物受入料金(鉄筋コン塊)		m ³		0.05	1,750	87		ZA10653370 管理費区分 T
プレハブ水路B型アーム 追加	H900×B3500	本		1	31,770	31,770		WYB00510 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³		0.92	40,080	36,873		CB240010 管理費区分 無 単-129号 採掘工
張ブロック(空張)工(土地改良)	施工区分=目地モルタルを使用する:	m ²		12.7	12,720	161,544		DB102040 管理費区分 無 単-174号

- 162 -

三重県 農林水産部

参考資料(1)

単-93号

WY800509

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付工	D2-1取付工					1		642,700
ネットフェンス (本体)	(土地改良)	ネットフェンス幅高 (m) =1.0m:基礎状況=構造物に設置する場合:支柱間隔=2.0m:	m	6	7,662	45,972	DB102010 管理費区分 無 単-181号	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25 (高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.62	40,080	24,849	CB240010 管理費区分 無 単-129号 コーナー工	
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型構造物:	m ²	4.47	9,016	40,301	CB240210 管理費区分 無 単-173号 コーナー工	
基礎碎石		碎石の厚さ=7.5cm以下:碎石の種類=再生カマヤク 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ²	2.18	1,218	2,655	CB221110 管理費区分 無 単-161号	
計							642,745	
単価							642,700	円/式

- 163 -

三重県 農林水産部

参考資料(1)

単-94号

WY800512

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付工	D2-2取付工					1		823,300
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25 (高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1.35	40,080	54,108	CB240010 管理費区分 無 単-129号 樹	
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型構造物:	m ²	8.36	9,016	75,373	CB240210 管理費区分 無 単-173号 樹	
基礎碎石		碎石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下:碎石の種類=再生カマヤク 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ²	4.2	1,452	6,098	CB221110 管理費区分 無 単-156号 樹	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25 (高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	3.54	40,080	141,883	CB240010 管理費区分 無 単-129号 取付水路	
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型構造物:	m ²	18.84	9,016	169,861	CB240210 管理費区分 無 単-173号 取付水路	
基礎碎石		碎石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下:碎石の種類=再生カマヤク 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ²	11.93	1,452	17,322	CB221110 管理費区分 無 単-156号 取付水路	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25 (高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1.33	40,080	53,306	CB240010 管理費区分 無 単-129号 張りコン	
張ブロック (空張) 工 (土地改良)		施工区分=目地モルタルを使用する:	m ²	18.49	12,720	235,192	DB102040 管理費区分 無 単-174号	

- 164 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-94号

WYB00512

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付工 D2-2取付工					1	823,300
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス (本体) (土地改良)	ネットフェンス欄高 (m) = 1.2m; 基礎状況 = 構造物に設置する場合: 支柱間隔 = 2.0m;	m	2.3	7,803	17,946	DB102010 管理費区分 無 単-182号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物; 打設工法 = 人力打設; コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉); 養生工の種類 = 一般養生; 現場内小運搬の有無 = 無し; 費用の内訳 = 全ての費用;	m ³	0.44	40,080	17,635	CB240010 管理費区分 無 単-129号 コーナー工
型枠	型枠の種類 = 一般型枠; 構造物の種類 = 小型構造物;	m ²	3.64	9,016	32,818	CB240210 管理費区分 無 単-173号 コーナー工
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cm以下; 碎石の種類 = 再生クワリヤ 40~0; 費用の内訳 = 全ての費用;	m ²	1.47	1,218	1,790	CB221110 管理費区分 無 単-161号 コーナー工
計					823,332	
単価					823,300	円/式

- 165 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-95号

WYB00513

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付工 D2-3取付工					1	84,940
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物; 打設工法 = 人力打設; コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉); 養生工の種類 = 一般養生; 現場内小運搬の有無 = 無し; 費用の内訳 = 全ての費用;	m ³	0.81	40,080	32,464	CB240010 管理費区分 無 単-129号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠; 構造物の種類 = 小型構造物;	m ²	4.76	9,016	42,916	CB240210 管理費区分 無 単-173号
基礎碎石	碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下; 碎石の種類 = 再生クワリヤ 40~0; 費用の内訳 = 全ての費用;	m ²	2.72	1,452	3,949	CB221110 管理費区分 無 単-156号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物; 打設工法 = 人力打設; コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉); 養生工の種類 = 一般養生; 現場内小運搬の有無 = 無し; 費用の内訳 = 全ての費用;	m ³	0.14	40,080	5,611	CB240010 管理費区分 無 単-129号 張りコン
計					84,940	
単価					84,940	円/式

- 166 -

三重県 農林水産部

参考資料(1)

単-96号

WYB00511

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	237,800
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
合流工	D2-1合流工			1				
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用；	m 3	0.8	40,080	32,064	CB240010 管理費区分 無 単-129号		
型枠	型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=小型構造物；	m 2	5.86	9,016	52,833	CB240210 管理費区分 無 単-173号		
基礎碎石	碎石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下；碎石の種類=再生カマヤシ 40-0；費用の内訳=全ての費用；	m 2	2.6	1,452	3,775	CB221110 管理費区分 無 単-156号		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用；	m 3	0.69	40,080	27,655	CB240010 管理費区分 無 単-129号 張りコン		
張ブロック（空張）工（土地改良）	施工区分=目地モルタルを使用する；	m 2	9.55	12,720	121,476	DB102040 管理費区分 無 単-183号		
計						237,803		
単価						237,800	円/式	

- 167 -

三重県 農林水産部

507-k143440-00110-15(0)

参考資料(1)

単-97号

WYB00514

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	274,800
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
合流工	D2-3合流工			1				
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用；	m 3	1.47	40,080	58,917	CB240010 管理費区分 無 単-129号 樹		
型枠	型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=小型構造物；	m 2	10.43	9,016	94,036	CB240210 管理費区分 無 単-173号 樹		
鉄筋工〔市場単価〕	鉄筋材料規格・径=SD295 D13；規格・仕様区分=一般構造物；施工規模=10t未満；時間的制約を受ける場合の補正=無；夜間作業補正=無；トンネル内作業の補正=無；法面作業の補正=無；太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）；構造物種別による補正=補正無（一般構造物）；	t	0.0939	178,700	16,779	WB810010 管理費区分 無 単-178号		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用；	m 3	0.61	40,080	24,448	CB240010 管理費区分 無 単-129号 均し		
型枠	型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=均しコンクリート；	m 2	1	5,083	5,083	CB240210 管理費区分 無 単-177号 均し		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用；	m 3	0.49	40,080	19,639	CB240010 管理費区分 無 単-129号 張りコン		
張ブロック（空張）工（土地改良）	施工区分=目地モルタルを使用する；	m 2	4.4	12,720	55,968	DB102040 管理費区分 無 単-174号		
計						274,870		

- 168 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-97号

WYB00514

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
合流工 02-3合流工						1	274,800
単価							274,800 円/式

- 169 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-98号

WB010211

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人	1	20,094	20,094	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						20,100	
単価						20,100	円/人日

- 170 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-99号 W8010212

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	入日	
							数量	単価
交通誘導警備員 B			人	1	16,630	16,630	1	16,630
交通誘導警備員 B			人	1	16,626	16,626		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						16,630		
単価						16,630		円/人日

参考資料 (1)

単-100号 WY800433

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	箇所	
							数量	単価
試掘工			m	6	698.5	4,191	1	64,930
舗装版切断		舗装版種別=77777舗装版:77777舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	6	698.5	4,191		CB430510 管理費区分 無 単-47号
舗装版破碎		舗装版種別=77777舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	2.3	215.5	495		CB430310 管理費区分 無 単-48号
取運搬		取運搬作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区分の有無=無し:運搬距離(km)(DID区分無)=11.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	0.1	3,749	374		CB227010 管理費区分 無 単-49号
廃棄物受入料金 (As塊)			m ³	0.1	1,170	117		ZA10653390 管理費区分 T
床掘り		土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):費用の内訳=全ての費用:	m ³	2.6	2,217	5,764		CB210030 管理費区分 無 単-124号
埋戻し		施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂:費用の内訳=全ての費用:	m ³	2.1	3,965	8,326		CB210410 管理費区分 無 単-125号
下層路盤(車道・路肩部)		全仕上り厚(実数入力)=200mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラックン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m ²	2.3	825.2	1,897		CB410030 管理費区分 無 単-120号
表層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚=50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=グライコト PR-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	2.3	3,061	7,040		CB410260 管理費区分 無 単-184号
交通誘導員			式	1	36,730	36,730		WY800515 管理費区分 無 単-185号

参考資料 (1)

単-100号

WYB00433

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	箇所	単価	金額	摘要
試掘工						1	64,930	
計							64,934	
単価							64,930	円/箇所

- 173 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-101号

DB115040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	箇所	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去(土地改良)水替工(小口径) 50mm						1	17,310	
土木一般世帯役			人	0.23		30,090	6,920	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.43		24,174	10,394	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計							17,314	
単価							17,310	円/箇所
J01 口径	50mm							

- 174 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-102号

DB115030

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転 (土地改良)水替工 (小口径)	常時排水 0以上7m3/h未満	日	1	7,382	7,382	
土木一般世帯役		人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.05	24,174	1,208	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
発動発電機運転(小口径) (土地改良)	排水量区分=0以上7m3/h未満:排水方法=常時排水:	日	1	4,620	4,620	DBK11501 管理費区分 無 単-186号 Z1
諸雑費	5%	式	1		351	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					7,382	
単価					7,382	円/日
J01 排水方法	常時排水					
J02 排水量区分	0以上7m3/h未満					

- 175 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-103号

DB116010

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送 (土地改良)	分解組立+輸送 (往復) ブルドーザ 20t級以上21t級以下 標準 (1.0)	回	1	483,700	483,700	
特殊作業員		人	2.8	28,152	78,825	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	2.1	52,800	110,880	LC01130006 管理費区分 無 Z1
運搬費等率	155%	式	1		294,042	ZS7210040 管理費区分 無 ZZ1
計					483,747	
単価					483,700	円/回
J01 作業区分	分解組立+輸送 (往復)					
J02 機械質量区分	ブルドーザ 20t級以上21t級以下					
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	標準 (1.0)					

- 176 -

三重県 農林水産部

参考資料(1)

単-104号

DB115920

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬(伐開、除根、除草)(土地改良)		9.0km以下 良好		空m ³	100	1,039		
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬(土地改良)10t級		タイヤ損耗費=良好:		日	1.7	61,160	103,972	DBK11507 管理費区分 無 単-187号
計							103,972	
単価							1,039	円/空m ³
J01 運搬距離 J02 タイヤ損耗費		9.0km以下 良好						

- 177 -

三鷹県 農林水産部

参考資料(1)

単-105号

WY800128

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
木根等処分				式	1	6,140		
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金(立木枝葉・幹)				t	0.4	14,000	5,600	ZA10662010 管理費区分 T
廃棄物受入料金(立木根株)		同上		t	0.03	18,000	540	ZA10662020 管理費区分 T
計							6,140	
単価							6,140	円/式

- 178 -

三鷹県 農林水産部

参考資料 (1)

単-106号

WYB00477

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
---------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄道技術係員			人	1	39,450	39,450	WYB00478 管理費区分 無
計						39,450	
単価						39,450	円/人

- 179 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-107号

DBK18006

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
---------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ運転 (土地改良)			日	1	95,180	95,180	
0.3ha以上							
運転手 (特殊)			人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 創増率 0%
軽油			L	130	136	17,680	Z006702002 管理費区分 無
ブルドーザ [湿地]	20t級		日	2.18	22,170	48,330	LB10106001 管理費区分 無
計						95,182	
単価						95,180	円/日
J01 標準区画	0.3ha以上						

- 180 -

三重県 農林水産部

参考資料(2)

単-108号

DBK10901

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハック砂運転(土地改良)クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.3ha以上	日	1	52,490	52,490	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	59	136	8,024	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	2.46	6,220	15,301	L001010003 管理費区分 無
計					52,497	
単価					52,490	円/日
J01 標準区画	0.3ha以上					

- 181 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-109号

CB210020

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	241.2	241.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				240.9		
労務構成比率		%	38.74			
運転手(特殊)		%	38.74	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.87			
軽油		%	18.87	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.39			
バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	42.39	21,500	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 作業内容	土層50,000m3未満					

- 182 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-110号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 N'ヶ砂山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下	m ³	1	1,453		
標準単価				1,400.5		
労務構成比率		%	40.44			
運転手 (一般)		%	40.44	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	K000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 搬込機種・規格	N'ヶ砂山積0.45m ³ (平積0.35m ³)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.0km以下					

- 183 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-111号

CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1	451.1		
標準単価				453.58		
労務構成比率		%	75.95			
普通作業員		%	33.62	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.67	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	13.66	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.18			
軽油		%	12.18	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.87			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	11.87	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部					
J02 法面締固めの有無	無し					
J03 現場制約の有無	無し					

- 184 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-111号

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	法面整形	単位	m ²	数量	1	単価	451.1
規格	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-112号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	路体(築堤)盛土	単位	m ³	数量	1	単価	241.8
規格	4.0m以上 20,000m ³ 未満 無し						
標準単価					240.29		
労務構成比率		%	67.71				
運転手(特殊)		%	46.57	28,900	29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.14	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.98				
軽油		%	14.98	138	136		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.31				
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%	10.87	6,010	6,660		L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量11~12 t	%	6.44	11,200	11,600		L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	4.0m以上						
J02 施工数量	20,000m ³ 未満						
J03 障害の有無	無し						

参考資料 (2)

単-113号 DXB42065

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
角落しまたは承水口設置 30~50m未満 角落し 材料単価を計上する 通常製品			10	4,312	43,120	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
各事材料:角落	巾320mm厚180mm長450mm	個	10	4,330	43,300	ZA10065280 管理費区分 無
産販コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	10	394.74	3,947	0001367001 管理費区分 無
不陸地運搬車 (二次製品・管類等) (土地改良)	運搬距離区分=30~50m:材料の種類=コンクリート二次製品:	t	0.33	2,660	877	DB102110 管理費区分 無 単-188号
計					48,124	
単価					4,812	円/箇所
J01 小運搬距離 J02 製品区分 J03 材料単価の計上区分 J04 労務認定製品区分	30~50m未満 角落し 材料単価を計上する 通常製品					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-114号 CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	箇所	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1	508	483.5	
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-115号

DBK10212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 (土地改良) 排ガ 入型(第3次)クローラ型0.5m3(平積0.4m3)			日				
				1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	33	136	4,488	Z008702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.5m3 (平積0.4m3)		日	1.13	6,920	7,819	J001010001 管理費区分 無
計						41,479	
単価						41,470	円/日

- 189 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-116号

DBI01020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻 (土地改良)			m ³				
				10		3,336	
普通作業口			人	1.38	24,174	33,360	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計						33,360	
単価						3,336	円/m ³
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分 J04 締固め区分	盛土 まき出し 砂・砂質土 人力タコ						

- 190 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-117号

DB101020

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻 (土地改良)		盛土 まき出し 砂・砂質土 計上しない		m ³	10		1,643	
普通作業員		名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
				人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計							16,438	
単価							1,643	円/m ³
J01 作業区分		盛土						
J02 施工区分		まき出し						
J03 土質区分		砂・砂質土						
J04 締固め区分		計上しない						

- 191 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-118号

DBK11402

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
バック転 (土地改良)		表土掘削		日	1		54,770	
運転手 (特殊)		名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
				人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油				リットル	88	136	11,968	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		日	1.39	9,810	13,635	L001010007 管理費区分 無
計							54,775	
単価							54,770	円/日
J01 施工区分		表土掘削						

- 192 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-119号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用			m ²		数量	1	2,006
標準単価					1,808.7		
労務構成比率			%	10.17			
普通作業員			%	3.66	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	2.06	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.03	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	0.73	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	88.45			
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	%	80.7	580,000	655,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%	7.17	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0.49	138	136	Z006702002 管理費区分 無

- 193 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-119号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用			m ²		数量	1	2,006
その他(材料)			%				Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.38			
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量13~14t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10~12t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm					
J05 材料		再生密粒度アスコン(13)					
J06 塗布材料種類		プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳		全ての費用					

- 194 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-120号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1		825.2	
標準単価				1,289.3		
労務構成比率		%	18.33			
運転手(特殊)		%	8.06	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.95	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.63	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	2.16	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.95			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	74.21	753,000	390,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.5	138	136	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 195 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-120号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1		825.2	
機械構成比率		%	5.72			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	3.95	37,600	37,600	W000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.49	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13~14t	%	0.49	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他(機械)		%				W0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	200 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラッシャー RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 196 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-121号

CB022860

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
遠心力鉄筋コンクリート管(B型)機械布設 (土地改良)		m				
規格	撤去 200mm 全ての費用			数量	1	単価 3,083
標準単価				3,137.9		
労務構成比率		%	88.14			
普通作業員		%	36.47	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	18.41	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.81	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	9.01	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.72			
軽油		%	4.22	138	136	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	7.14			

- 197 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-121号

CB022860

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
遠心力鉄筋コンクリート管(B型)機械布設 (土地改良)		m				
規格	撤去 200mm 全ての費用			数量	1	単価 3,083
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊2.9t	%	6.38	7,050	7,670	L001010013 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管径 J06 費用の内訳	撤去 200mm 全ての費用					

- 198 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-123号

CB222880

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
ボックスカルバート	掘付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	1			109,000
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	掘付					
J02 製品長	2.0m/個					
J03 内空幅・内空高 (m)	0<B≤1.25 0<H≤1.25					
J04 基礎材種別	基礎碎石+均しコンクリート					
J05 PC鋼材による縦締め	無し					
J06 カレンラムン資料補正係数	標準					
J08 費用の内訳	全ての費用					

- 201 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-124号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			2,217
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,247.4		
労務構成比率		%	74.16			
運転手 (特殊)		%	40.26	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.9	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.11			
軽油		%	7.11	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.73			
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m ³	%	18.73	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	上記以外 (小規模)					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 202 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-125号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,965
規格	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				4,063.8			
労務構成比率		%	87.15				
普通作業員		%	50.03	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	19.35	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	17.77	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	3.98				
軽油		%	3.14	138	136	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.84	154	145	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	8.87				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	8.27	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量60~80kg	%	0.6	535	535	M000806001 管理費区分 無	

- 203 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-125号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,965
規格	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法	上記以外(小規模)						
J02 土質	土砂						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 204 -

三重県 農林水産部

参考資料(2)

単-126号

WYB00485

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	600×600型	L2000 1000kg以下 制約無	m	10	6,556.56	65,565	Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝	600×600型		m	10	14,400	144,000	WYB00488 管理費区分 無
コンクリート蓋	L=500 600用		枚	10	5,110	51,100	WYB00503 管理費区分 無
計						260,665	
単価						26,060	円/m

- 205 -

三重県 農林水産部

参考資料(2)

単-127号

WYB00489

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	600×700型	L2000 1000kg以下 制約無	m	10	6,556.56	65,565	Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝	600×700型		m	10	15,600	156,000	WYB00490 管理費区分 無
コンクリート蓋	L=500 600用		枚	10	5,110	51,100	WYB00504 管理費区分 無
計						272,665	
単価						27,260	円/m

- 206 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-128号 WY800491

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	600×800型	m	10	28,560		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無	m	10	6,556.56	65,565	Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝	600×800型	m	10	16,900	169,000	WY800492 管理費区分 無
コンクリート蓋	L=500 600用	枚	10	5,110	51,100	WY800505 管理費区分 無
計					285,665	
単価					28,560	円/m

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-129号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート インバート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	40,080			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%	28.68	30,615		
普通作業員			%	12.85	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 削減率 0%
特殊作業員			%	7.3	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 削減率 0%
土木一般世帯役			%	6.58	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 削減率 0%
その他 (労務)			%				FR000001 管理費区分 無 削減率 0%
材料構成比率			%	71.32			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下、 小型4t	%		71.32	20,400	29,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 エカート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-130号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	9,992			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
				100	10,100		
	労務構成比率		%				
	型わく工		%	46.66	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	25.14	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世帯役		%	9.51	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01	型枠の種類	一般型枠					
J02	構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

- 209 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-131号

WYB00483

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AS枠	600×600×800型	箇所	1	190,600		
AS型可変勾配側溝枠	600×600×800	箇所	1	152,100	152,100	WYB00493 管理費区分 無
側ベース	600×600	枚	1	9,466	9,466	WYB00494 管理費区分 無
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下: 碎石の種類=再生クワリヤ 40~0: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	0.9	1,335	1,201	CB221110 管理費区分 無 単-189号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物: 打設工法=人力打設: コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生: 現場内小運搬の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.06	40,080	2,404	CB240010 管理費区分 無 単-129号
グレーチング蓋		枚	1	25,500	25,500	WYB00495 管理費区分 無
計					190,671	
単価					190,600	円/箇所

- 210 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-132号

WYB00496

名称		規格		単位	箇所	数量	単価	金額	単価	1	箇所	金額	摘要
AS併		600×600×1000型								1	1	197,200	
名称	規格/条件			単位	箇所	数量	単価	金額	単価	1	箇所	金額	摘要
AS型可変勾配側溝柵	600×600×1000			箇所		1	158,700	158,700					WYB00497 管理費区分 無
柵ベース	600×600			枚		1	9,466	9,466					WYB00498 管理費区分 無
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下；碎石の種類=再生カマヤラ 40-0；費用の内訳=全ての費用；			m ²		0.9	1,335	1,201					CB221110 管理費区分 無 単-189号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=人力打設；コンクリート規格=18-8-25（高圧）；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用；			m ³		0.06	40,080	2,404					CB240010 管理費区分 無 単-129号
グレーチング蓋				枚		1	25,500	25,500					WYB00499 管理費区分 無
計								197,271					
単価								197,200					円/箇所

- 211 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-133号

DBK10702

名称		規格		単位	箇所	数量	単価	金額	単価	1	箇所	金額	摘要
バックホウ運転（土地改良）クローラ型・超低騒音型、排ガス（2014年規制）		バックホウ山積0.80m ³ （平積0.60m ³ ）								1	1	55,950	
名称	規格/条件			単位	箇所	数量	単価	金額	単価	1	箇所	金額	摘要
運転手（特殊）				人		1	29,172	29,172					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油				L		83	136	11,288					Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）【標準】	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）			日		1.58	9,810	15,499					E001010007 管理費区分 無
計								55,959					
単価								55,950					円/日
J01 バックホウ規格	バックホウ山積0.80m ³ （平積0.60m ³ ）												

- 212 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-134号 CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)		m ³				
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				1	303.7
標準単価				302.57		
労務構成比率		%	59.7			
運転手 (特殊)		%	59.7	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.11			
軽油		%	13.11	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.19			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³	%	27.19	9,470	9,470	W000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZXC00001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 作業内容	平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料 (2)

単-135号 DB101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻 (土地改良)		m ³				
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 タンバ (1)				10	2,696
特殊作業員		人	0.34	28,152	9,571	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		957	Z57000001 管理費区分 無 ZZ1
計					26,966	
単価					2,696	円/m ³
J01 作業区分	埋戻					
J02 施工区分	まき出し					
J03 土質区分	砂・砂質土					
J04 締固め区分	タンバ (1)					

参考資料 (2)

単-136号

DB101020

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻 (土地改良)				m ³				
埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ (1)					10		2,263	
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費	10%	式	1		563		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計						22,631		
単価						2,263	円/m ³	
J01 作業区分	埋戻							
J02 施工区分	まき出し							
J03 土質区分	砂・砂質土							
J04 締固め区分	振動コンパクタ (1)							

- 215 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-137号

DB101020

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻 (土地改良)				m ³				
埋戻 まき出し 砂・砂質土 計上しない					10		1,643	
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計						16,438		
単価						1,643	円/m ³	
J01 作業区分	埋戻							
J02 施工区分	まき出し							
J03 土質区分	砂・砂質土							
J04 締固め区分	計上しない							

- 216 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-138号

DB101010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ締固め (土地改良)		m ³				
埋戻 ハドガド式0.8~1.1t				100	625	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ運転 (土地改良)ハドガド式0.8~1.1t		日	2	31,250	62,500	DBX10102 管理費区分 無 単-190号
計					62,500	
単価					625	円/m ³
J01 工種 J02 振動ローラ機種	埋戻 ハドガド式0.8~1.1t					

- 217 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-139号

DB101010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ締固め (土地改良)		m ³				
埋戻 搭乗式・コンバインド型3~4 t				100	436.8	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ運転 (土地改良)搭乗式・コンバインド型3~4t		日	1.163	37,560	43,682	DBX10101 管理費区分 無 単-191号
計					43,682	
単価					436.8	円/m ³
J01 工種 J02 振動ローラ機種	埋戻 搭乗式・コンバインド型3~4 t					

- 218 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-140号

DBK10703

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ [クローラ型・クレーン機能付き] 排ガス型 (3次) (土地改良)山積0.45m3 2.9t吊			日	1		45,420	
運転手 (特殊)			人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	44	136	5,984	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊		日	1.45	7,080	10,266	L001010005 管理費区分 無
計						45,422	
単価						45,420	円/日

参考資料 (2)

単-141号

D9133000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工			m	100		96.69	
普通作業員			人	0.4	24,174	9,669	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						9,669	
単価						96.69	円/m

参考資料(2)

単-142号

DB107140

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称		単位	数量	単価	金額	単価
制水弁機械据付工(土地改良)		基	1			303,100
仕切弁(フランジ形) 鋳鉄製 300mm						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ300	基	1	271,000	271,000	YB10142001-014 管理費区分 無
土木一般世帯役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.31	28,152	8,727	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.38	24,174	9,186	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホ(クレーン機能付)運転(土地改良)クレー型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.25	47,430	11,857	DBK10707 管理費区分 無 単-192号
計					303,177	
単価					303,100	円/基
J01 形式(フランジ) 区分	仕切弁(フランジ形)					
J02 材質区分	鋳鉄製					
J03 口径(mm)	300mm					

- 221 -

三重県 農林水産部

参考資料(2)

単-143号

DB107140

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称		単位	数量	単価	金額	単価
制水弁機械据付工(土地改良)		基	1			235,100
仕切弁(フランジ形) 鋳鉄製 250mm						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ250	基	1	203,000	203,000	YB10142001-016 管理費区分 無
土木一般世帯役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.31	28,152	8,727	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.38	24,174	9,186	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホ(クレーン機能付)運転(土地改良)クレー型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.25	47,430	11,857	DBK10707 管理費区分 無 単-192号
計					235,177	
単価					235,100	円/基
J01 形式(フランジ) 区分	仕切弁(フランジ形)					
J02 材質区分	鋳鉄製					
J03 口径(mm)	250mm					

- 222 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-144号

CB222840

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用		基		数量	1	単価 24,630
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						200,350		
労務構成比率				%	11.46			
普通作業員				%	4.81	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)				%	3.65	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役				%	2.47	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	0.42	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	85.03			
マンホール				%	83.9	168,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無
軽油				%	1.12	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	3.51			

- 223 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-144号

CB222840

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用		基		数量	1	単価 24,630
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸経費				式				N0020 管理費区分 無 ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		据付						
J02 製品質量		2000kg/基以下						
J03 基礎砕石		無しまたは円形断面以外						
J04 費用の内訳		全ての費用						

- 224 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-145号

CB222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-退休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャストマンホール							
据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用							
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					200,350		
労務構成比率			%	11.46			
普通作業員			%	4.81	25,400	24,174	RO102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	3.65	28,900	29,172	RO114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役			%	2.47	31,000	30,090	RO125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	0.42	28,300	28,152	RO101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	85.03			
マンホール			%	83.9	168,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無
軽油			%	1.12	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	3.51			

- 225 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-145号

CB222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-退休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャストマンホール							
据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用							
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費			%	3.48	18,300	0	N0022 管理費区分 無
J01 作業区分		据付					ZX000001 管理費区分 無
J02 製品質量		2000kg/基以下					
J03 基礎碎石		無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳		全ての費用					

- 226 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-146号

DB107150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・退休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
空気井掘付 (人力) (土地改良)		φ25		基	1	63,900	63,900	YB10143001-003 管理費区分 無
土木一般世話役				人	0.11	30,090	3,309	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人	0.18	28,152	5,067	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.21	24,174	5,076	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計							77,352	
単価							77,350	円/基
J01 呼称口径 (mm)		25mm						

- 227 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-147号

DB107150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・退休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
急速空気井 7.5K		φ75, FCD, 内面珪砂樹脂粉体		基	1	107,000	107,000	ZD10454203 管理費区分 Y
土木一般世話役				人	0.19	30,090	5,717	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人	0.28	28,152	7,882	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.42	24,174	10,153	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計							130,752	
単価							130,700	円/基
J01 呼称口径 (mm)		75mm						

- 228 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-148号

CB222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用			1			24,630
標準単価					200,350		
労務構成比率		%			11.46		
普通作業員		%			4.81	25,400	24,174
運転手(特殊)		%			3.65	28,900	29,172
土木一般世話役		%			2.47	31,000	30,090
特殊作業員		%			0.42	28,300	28,152
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			85.03		
マンホール		%			83.9	168,000	0
軽油		%			1.12	138	136
機械構成比率		%			3.51		

- 229 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-148号

CB222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用			1			24,630
諸雑費		%			3.48	18,300	0
J01 作業区分	据付						N0024 管理費区分 無
J02 製品質量	2000kg/基以下						ZX000001 管理費区分 無
J03 基礎砕石	無しまたは円形断面以外						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 230 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-149号 CB222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
---------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1			24,630
標準単価				200,350		
労務構成比率		%	11.46			
普通作業員		%	4.81	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	3.65	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	2.47	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.42	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	85.03			
マンホール		%	83.9	168,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無
軽油		%	1.12	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.51			

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-149号 CB222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
---------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1			24,630
諸雑費		%	3.48	18,300	0	X0026 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品質量	2000kg/基以下					
J03 基礎砕石	無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)

単-150号

DB107010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎(土地改良)	S1	砂・砂質土 使用しない コンパクト 区分1	バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)	m3			10	9,251
基礎材		リサイクル認定品		m3	13.2	3,967	52,364	YB10130001-003 管理費区分 無
土木一般世帯役				人	0.25	30,090	7,522	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.92	24,174	22,240	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	12%			式	1		675	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
バックホウ運転(土地改良)加-ラ型・超低騒音型、 排出ガス(2014年規制)			バックホウ規格=バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) :	日	0.09	45,390	4,085	DBR10702 管理費区分 無 単-193号
計							92,516	
単価							9,251	円/m3
J01 基礎区分		砂・砂質土						
J02 現場発生土使用区分		使用しない						
J03 使用機械及び締固め区分		コンパクト 区分1						
J04 バックホウ規格		バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)						

- 233 -

三重県 農林水産部

507-k143440-00110-15(0)

参考資料(2)

単-151号

WY800221

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻B1		流用土 人力+タコ		m3			1	3,639
積込(ルーズ)			土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:	m3	1	303.7	303	CB210020 管理費区分 無 単-134号
盛土・埋戻(土地改良)			作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=人力タコ:	m3	1	3,336	3,336	DB101020 管理費区分 無 単-194号
計							3,639	
単価							3,639	円/m3

- 234 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-152号

WYB00222

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻B2	流用土 人力+コンパクター	m3	1	2,566	2,566	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルース)	土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:	m3	1	303.7	303	CB210020 管理費区分 無 単-134号
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=振動コンパクター (1):	m3	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-136号
計					2,566	
単価					2,566	円/m3

- 235 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-153号

WYB00223

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻B3	流用土 ハンドガイド式振動ローラ	m3	1	2,571	2,571	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルース)	土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:	m3	1	303.7	303	CB210020 管理費区分 無 単-134号
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=計上しない:	m3	1	1,643	1,643	DB101020 管理費区分 無 単-137号
振動ローラ締固め (土地改良)	工種=埋戻:振動ローラ機種=ハンドガイド式0.8~1.1t:	m3	1	625	625	DB101010 管理費区分 無 単-138号
計					2,571	
単価					2,571	円/m3

- 236 -

三重県 農林水産部

参考資料(2)

単-154号

DB107130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工(土地改良)		樹脂製 75mm		基	1	40,000	40,000	YB10142001-015 管理費区分 無
土木一般世帯役				人	0.04	30,090	1,203	RO125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人	0.17	28,152	4,785	RO101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.14	24,174	3,384	RO102 管理費区分 無 割増率 0%
計							49,372	
単価							49,370	円/基
J01 材質区分 J02 口径(mm)		樹脂製 75mm						

- 237 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-155号

CB222860

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管(B形管)		400mm 無し 外圧管1種 全ての費用		m	1	14,840	14,840	
標準単価							16,276	
労務構成比率				%	39.79			
普通作業員				%	17.16	25,400	24,174	RO102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)				%	8.87	28,900	29,172	RO114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役				%	5.71	31,000	30,090	RO125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.47	28,300	28,152	RO101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	56.75			
ヒューム管(外圧管1種) B形		400×35×2430		%	54.46	21,600	18,400	Z002500006 管理費区分 無
軽油				%	2.03	138	136	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)				%				ZZ000001 管理費区分 無

- 238 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-155号

CB222860

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
ヒューム管 (B形管)	据付 400mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1				14,840
機械構成比率		%	3.46				
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊2.9t	%	3.07	7,050	7,670		L001010013 管理費区分 無
その他 (機械)		%					M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX0000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管径 J03 固定基礎 J05 規格 J10 費用の内訳	据付 400mm 無し 外圧管1種 全ての費用						

- 239 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-156号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1				1,452
標準単価				1,335.6			
労務構成比率		%	74.1				
普通作業員		%	35.62	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.04	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	13.95	28,900	29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	8.98	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	20.86				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	16.17	1,200	1,950		Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.66	138	136		Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%					ZZ0000001 管理費区分 無

- 240 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-156号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生カキリタン 40~0 全ての費用	m ²			1	1,452
機械構成比率		%	5.04			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.01	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				WN0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳	12.5cmを超え17.5cm以下 再生カキリタン 40~0 全ての費用					

- 241 -

三重県 農林水産部

参考資料(2)

単-157号

WY800039

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻B1	流用土 人力+タンバ	m ³			1	2,999
積込(ルーズ)	土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:	m ³	1	303.7	303	CB210020 管理費区分 無 単-134号
盛土・埋戻(土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=タンバ(1):	m ³	1	2,696	2,696	DB101020 管理費区分 無 単-135号
計					2,999	
単価					2,999	円/m ³

- 242 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-158号

WY800040

単価適用年月日 令和 8年 1月29日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日 令和 8年 1月29日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休 00.00% -1.0000 有	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻B2 規格 流用土 入力+コンパクター		m3				
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:	m3	1	303.7	303	CB210020 管理費区分 無 単-134号
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=振動コンパクター (1):	m3	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-136号
計					2,566	
単価					2,566	円/m3

- 243 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-159号

WY800041

単価適用年月日 令和 8年 1月29日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日 令和 8年 1月29日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休 00.00% -1.0000 有	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻B3 規格 流用土 ハンドガイド式振動ローラ		m3				
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:	m3	1	303.7	303	CB210020 管理費区分 無 単-134号
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=計上しない:	m3	1	1,643	1,643	DB101020 管理費区分 無 単-137号
振動ローラ締固め (土地改良)	工種=埋戻:振動ローラ機種=ハンドガイド式0.8~1.1t:	m3	1	625	625	DB101010 管理費区分 無 単-138号
計					2,571	
単価					2,571	円/m3

- 244 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-160号

CBD22800

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート分水槽据付(土地改良)			基			1	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						5,325
標準単価					5,305.8		
労務構成比率			%	84.55			
運転手(特殊)			%	43.62	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	19.14	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役			%	11.68	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	5.33	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.3			
軽油			%	3.12	138	136	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	12.15			

- 245 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-160号

CBD22800

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート分水槽据付(土地改良)			基			1	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						5,325
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t 用		%	11.47	5,810	6,450	L001010008 管理費区分 無
その他(機械)			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量(kg/基)	200kgを超え400kg以下						
J03 基礎砕石の有無	無し						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 246 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-161号 CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称		m ²		数量	単価	単価	摘要
基礎碎石				1			1,218
規格		7.5cm以下 再生クワリヤン 40~0 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,191.6			
労務構成比率		%	83.06				
普通作業員		%	39.93	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	16.85	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	15.64	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世帯役		%	10.06	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	11.29				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	6.04	1,200	1,950	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	5.22	138	135	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-161号 CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称		m ²		数量	単価	単価	摘要
基礎碎石				1			1,218
規格		7.5cm以下 再生クワリヤン 40~0 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.65				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.62	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ	7.5cm以下						
J02 碎石の種類	再生クワリヤン 40~0						
J03 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2)

単-162号

WY800233

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
氷抜きパイプ	VPφ25	m	1	243	243	243	ZA10240040 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	概要	
硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP-25	m	1	243	243	243	管理費区分 無
計					243		
単価					243	円/a	

- 249 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-163号

WY800234

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
氷抜きパイプ	VUφ125	m	1	1,215	1,215	1,215	WY800250 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	概要	
硬質ポリ塩化ビニル管	PEVUφ125	m	1	1,215	1,215	1,215	管理費区分 無
計					1,215		
単価					1,215	円/a	

- 250 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-164号

CB224720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
吸出し防止材設置			m ²			1	854
標準単価					1,026.3		
労務構成比率			%	22.12			
普通作業員			%	18.8	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	3.32	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	77.88			
吸い出し防止材	厚10mm		%	77.88	740	590	ZA10220320 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無

- 251 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-165号

CB022800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート分水槽据付 (土地改良)			基			1	3,775
据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用					3,727.1		
標準単価					3,727.1		
労務構成比率			%	80.75			
運伝手 (特殊)			%	54.33	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	12.94	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.65	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.27	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	4.11			
軽油			%	3.88	138	136	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	15.14			

- 252 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-165号

CBD22800

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート分水槽据付 (土地改良)	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用		1		3,775	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%	14.29	5,810	6,450	L001010008 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MN000001 管理費区分 無
新機費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品質量 (kg/基)	80kgを超え200kg以下					
J03 基礎砕石の有無	無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 253 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-166号

WYB00238

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜きパイプ	WUφ125		1		1,215	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	WUφ125		1	1,215	1,215	WYB00251 管理費区分 無
計					1,215	
単価					1,215	円/φ

- 254 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-167号

DB101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻 (土地改良)		m ³				
規格	盛土 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ (1)			10		2,263
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		563	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					22,631	
単価					2,263	円/m ³
J01 作業区分	盛土					
J02 施工区分	まき出し					
J03 土質区分	砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ (1)					

- 255 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-168号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート		m ³				
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用			1		43,840
標準単価				34,633		
労務構成比率		%	37.55			
普通作業員		%	19.8	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.17	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	8.14	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	62.45			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下、 小型 4 t	%	62.45	20,400	29,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	養生無し					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 256 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-169号

DB105030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート欄架機械据付 (土地改良)	1.5m B形 0.16m2以上2.5m2以下 なし	m	10		6,620	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	30,090	12,938	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.43	28,152	12,105	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.85	24,174	20,547	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クロー型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.4273	48,250	20,619	DBK10502 管理費区分 無 単-195号
計					66,209	
単価					6,620	円/m
J01 アーム間隔	1.5m					
J02 形式	B形					
J03 材料断面の規格	0.16m2以上2.5m2以下					
J04 鉄筋コンクリート欄架計上の有無	なし					

- 257 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-170号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コクリートポン 車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1		37,270	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				27,663		
労務構成比率		%	16.39			
普通作業員		%	8.53	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.91	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.76	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	1.75	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.73			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%	78.96	20,400	29,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.77	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.88			

- 258 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-170号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	概要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1	37,270			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%	3.85	52,800	52,800	M000903010 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MN000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J04 設計日打設量	10m ³ 以上100m ³ 未満						
J05 養生工の種類	一般養生						
J06 圧送管延長距離区分	延長無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 259 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-171号

CB222880

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	概要
ボックスカルバート	H800×B1400 T-14 掘付 2.0m/個 0<B≤1.25 1.25<H≤2.5 基礎砕石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	1	168,200			
標準単価				109,490			
労務構成比率		%	14.27				
許作作業員		%	3.24	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世帯役		%	1.69	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	1.55	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	82.23				
ボックスカルバート	H800×B1400 T-14	%	82.23	180,000	296,600	Y000356000-015 管理費区分 無	
機械構成比率		%	3.5				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t吊	%	1.59	43,600	52,800	L001130006 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MN000001 管理費区分 無	

- 260 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-171号

CB222880

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ボックスカルバート B800×B1400 T-14 据付 2.0m/個 0<B≤1.25 1.25<H≤2.5 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用		m			1	168,200
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品長	2.0m/個					
J03 内空幅・内空高 (m)	0<B≤1.25 1.25<H≤2.5					
J04 基礎材種別	基礎碎石+均しコンクリート					
J05 PC鋼材による縦締め	無し					
J06 ラフレックレン賃料補正係数	標準					
J08 費用の内訳	全ての費用					

- 261 -

三鷹県 農林水産部

参考資料 (2)

単-172号

WY800471

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻		m ³				2,504
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=土計50,000m ³ 未満:	m ³	1	241.2	241	CB210020 管理費区分 無 単-109号
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質 区分=砂・砂質土:締固め区分=振動コンバ クタ (1):	m ³	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-136号
計					2,504	
単価					2,504	円/m ³

- 262 -

三鷹県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-173号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称		単位	数量	単価	金額	概要	
型枠 取付水路		m ²	1		9,016		
規格 一般型枠 小型構造物							
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
					9,147.6		
	労務構成比率		%	100			
	型わく工		%	44.28	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	30.82	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世帯役		%	11.86	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
	諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01	型枠の種類	一般型枠					
J02	構造物の種類	小型構造物					

- 263 -

三重県 農林水産部

参考資料(2)

単-174号

DB102040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称		単位	数量	単価	金額	概要
張ブロック(空張)工(土地改良)		m ²	10		12,720	
規格 目地モルタルを使用する						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	概要
土木一般世帯役		人	0.15	30,090	4,513	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		人	0.3	34,680	10,404	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.43	24,174	10,394	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
張ブロック		m ²	10	8,640	86,400	DB10107001- 管理費区分 無
張ブロック(空張)工(土地改良)目地モルタル使用量		m ²	10	182.6	1,826	DB102060 管理費区分 無 単-196号
ドバック(クレーン機能付)運転(土地改良)クレーン 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.3	45,800	13,740	DBX10202 管理費区分 無 単-197号
計					127,277	
単価					12,720	円/m ²
J01	施工区分	目地モルタルを使用する				

- 264 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-175号

CB222880

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括・労務調整・週休	00.00% -1.0000 有

名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ボックスカルバート H600×B1200 T-14		掘付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m			1	138,300
標準単価					64,826		
労務構成比率			%	20.77			
普通作業口			%	4.7	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役			%	2.39	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.18	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	73.21			
ボックスカルバート		H600×B1200 T-14	%	73.21	94,900	241,000	Y000356000-011 管理費区分 無
機械構成比率			%	6.02			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t吊	%	2.69	43,600	52,800	L001130006 管理費区分 無
その他(機械)			%				MM000001 管理費区分 無

- 265 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-175号

CB222880

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括・労務調整・週休	00.00% -1.0000 有

名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ボックスカルバート H600×B1200 T-14		掘付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m			1	138,300
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		掘付					
J02 製品長		2.0m/個					
J03 内空幅・内空高 (m)		0<B≤1.25 0<H≤1.25					
J04 基礎材種別		基礎碎石+均しコンクリート					
J05 PC鋼材による縦締め		無し					
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準					
J08 費用の内訳		全ての費用					

- 266 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-176号 WYB00508

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻			m ³				
				1	241.2	241	2,504
秘込 (ルーズ)		土質=土砂:作業内容=土戻50,000m ³ 未満:	m ³	1	241.2	241	CB210020 管理費区分 無 単-109号
盛土・埋戻 (土地改良)		作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質 区分=砂・砂質土:締固め区分=振動コンパ クタ (1):	m ³	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-136号
計							2,504
単価							2,504 円/m ³

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-177号 CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠 均し			m ²				
一般型枠 均しコンクリート							5,083
標準単価							5,104.7
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	58.78	30,000	30,396	RO133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	19.9	25,400	24,174	RO102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役			%	6.07	31,000	30,090	RO125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料 (2)

単-178号

WB810010

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		t				
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)				1	178,700
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	1.03	104,000	107,120	Z001102009 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,553	71,553	Z001001002 管理費区分 無 Z1
請雑費 (まるめ)		式	1		27	ZS3000004 管理費区分 無 Z21
計					178,700	
単価					178,700	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 269 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-179号

WY800146

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻		m ³				
規格					1	2,504
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=土量50,000m ³ 未満:	m ³	1	241.2	241	CB210020 管理費区分 無 単-109号
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質 区分=砂・砂質土:締固め区分=振動コンパ クタ (1):	m ³	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-136号
計					2,504	
単価					2,504	円/m ³

- 270 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-180号 W824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	構造物とりこわし				単位	m ³	数量	1	単価	17,380			
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要												
名称	鉄筋構造物	規格/条件	鉄筋 機械施工 制約無し	単位	m ³	数量	1	単価	17,377.05	金額	17,377.05	摘要	R001611007 管理費区分 無し Z1
名称	諸雑費 (まるめ)	規格/条件		単位	式	数量	1	単価		金額	3	摘要	ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1
計										17,380			
単価										17,380	円/m ³		
J01 構造物区分	鉄筋構造物												
J02 工法区分	機械施工												
J03 時間的制約の有無	無し												
J04 夜間作業の有無	無し												
J05 低騒音・低振動対策	不要												

参考資料 (2)

単-181号 DB102010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	ネットフェンス (本体) (土地改良)				単位	m	数量	20	単価	7,662			
規格	1.0m 構造物に設置する場合 2.0m												
名称	ネットフェンス (標準設計)	規格/条件	A-II型 1.2m	単位	m	数量	20	単価	6,240	金額	124,800	摘要	ZA10150020 管理費区分 無し
名称	土木一般世帯役	規格/条件		単位	人	数量	0.22	単価	30,090	金額	6,619	摘要	R0125 管理費区分 無し 削減率 0% Z1
名称	普通作業員	規格/条件		単位	人	数量	0.88	単価	24,174	金額	21,273	摘要	R0102 管理費区分 無し 削減率 0% Z1
名称	諸雑費	規格/条件	2%	単位	式	数量	1	単価		金額	557	摘要	ZS7000001 管理費区分 無し ZZ1
計										153,249			
単価										7,662	円/m		
J01 ネットフェンス柵高 (m)	1.0m												
J03 基礎状況	構造物に設置する場合												
J04 支柱間隔	2.0m												

参考資料(2)

単-182号

DB102010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス(本体)(土地改良)		m				
規格	1.2m 構造物に設置する場合 2.0m			20		7,803
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス(標準設計)	A-II型 1.2m	m	20	6,240	124,800	ZA10150020 管理費区分 無
土木一般世帯役		人	0.25	30,090	7,522	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.97	24,174	23,448	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	1%	式	1		309	ZS7000001 管理費区分 無 Z21
計					156,079	
単価					7,803	円/m
J01 ネットフェンス柵高(m)	1.2m					
J03 基礎状況	構造物に設置する場合					
J04 支柱間隔	2.0m					

- 273 -

三重県 農林水産部

参考資料(2)

単-183号

DB102040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
張ブロック(空張)工(土地改良)		m ²				
規格	目地モルタルを使用する			10		12,720
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世帯役		人	0.15	30,090	4,513	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		人	0.3	34,680	10,404	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.43	24,174	10,394	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
張ブロック		m ²	10	8,640	86,400	B810107001- 管理費区分 無
張ブロック(空張)工(土地改良)目地モルタル使用量		m ²	10	182.6	1,826	DB102080 管理費区分 無 単-198号
バックホ(カレン機能付)運転(土地改良)クロー型 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)2.9t吊		日	0.3	45,800	13,740	DBK10202 管理費区分 無 単-197号
計					127,277	
単価					12,720	円/m ²
J01 施工区分	目地モルタルを使用する					

- 274 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-184号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括労務調整-運休	00.00% -1.0000 有

名称 (車道・路肩部)		m ²		数量		単価	
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) アラムコート PK-3全ての費用	単位		数量	1	単価	3,061
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,891.1			
労務構成比率		%	44.34				
特殊作業員		%	19.57	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	14.05	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	4.28	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	55.23				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.52	580,000	555,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.48	103	112	Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	145	Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%	0.03	138	136	Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-184号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括労務調整-運休	00.00% -1.0000 有

名称 (車道・路肩部)		m ²		数量		単価	
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) アラムコート PK-3全ての費用	単位		数量	1	単価	3,061
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.43				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.13	356	356	M000807001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚	50mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	アラムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2)

単-185号

WYB00515

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導員		式				
交通誘導員A		人日	1	20,100	20,100	WB010211 管理費区分 無 単-98号
交通誘導員B		人日	1	16,630	16,630	WB010212 管理費区分 無 単-99号
計					36,730	
単価					36,730	円/式

- 277 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-186号

DRK11501

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転(小口径)(土地改良)		日				
0以上7m ³ /h未満 常時排水						
ガソリン	レギュラー	L	27.9	145	4,045	Z006704001 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	日	1.08	533	575	L001110001 管理費区分 無
計					4,620	
単価					4,620	円/日
J01 排水量区分	0以上7m ³ /h未満					
J02 排水方法	常時排水					

- 278 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-187号 DBK11507

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック (土地改良)10t積級	良好	日	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	60	136	8,160	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	1.3	20,100	26,130	W000301005 管理費区分 無
タイヤ損耗費	10t積級 良好 供用日	供用日	1.3	747	971	Z010020105 管理費区分 無
計					61,169	
単価					61,160	円/日
J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料 (3)

単-188号 DB102110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車 (二次製品・管類等) (土地改良)	30~50m コンクリート二次製品	t	41.9		2,660	
不整地運搬車 (土地改良)クレーン機 能付積載質量3.5tクレーン装置2t吊		日	1	57,820	57,820	DBK10204 管理費区分 無 単-199号
普通作業員		人	1.3	24,174	31,426	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.79	28,152	22,240	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
計					111,486	
単価					2,660	円/t
J01 運搬距離区分 J02 材料の種類	30~50m コンクリート二次製品					

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-189号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1		1,335	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,263.6		
労務構成比率		%	78.32			
普通作業員		%	37.64	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.9	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	14.75	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.49	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RRC00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.35			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	11.39	1,200	1,950	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.93	138	136	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 281 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-189号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1		1,335	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.33			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.3	8,800	9,810	E001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシャー 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

- 282 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-190号

DBK10102

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ロー運転 (土地改良)WV'ガイド'式0.8~1.1t			日	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	5.7	136	775	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ (鋤装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t		日	1.44	1,620	2,332	L001070002 管理費区分 無
計						31,259	
単価						31,250	円/日

- 283 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-191号

DBK10101

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ロー運転 (土地改良)搭乗式・コガイド'型3~4t			日	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	17	136	2,312	Z008702002 管理費区分 無
振動ローラ (鋤装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t		日	1.6	3,800	6,080	L001070011 管理費区分 無
計						37,564	
単価						37,560	円/日

- 284 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-192号

DBK10707

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クレーン型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日				1	47,430
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L	52	136	7,072	Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊	日	1.58	7,080	11,186	L001010005 管理費区分 無	
計					47,430		
単価					47,430	円/日	

- 285 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-193号

DBK10702

単価適用年月日	令和 8年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月29日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ運転 (土地改良)クレーン型・超低騒音型、排ガス(2014年規制)		日				1	45,390
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L	47	136	6,392	Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	1.58	6,220	9,827	L001010003 管理費区分 無	
計					45,391		
単価					45,390	円/日	
J01 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)						

- 286 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-194号

DB101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
---------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻 (土地改良)		m ³				
埋戻 まき出し 砂・砂質土 人力タコ				10		3,336
普通作業員		人	1.38	24,174	33,360	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					33,360	
単価					3,336	円/m ³
J01 作業区分	埋戻					
J02 施工区分	まき出し					
J03 土質区分	砂・砂質土					
J04 締固め区分	人力タコ					

- 287 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-195号

DBK10502

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
---------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) 運転 (土地改良) クローラ型 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)2.9t吊		日				
				1		48,250
運転手 (特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		ℓ	57	136	7,752	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 2.9t吊	日	1.6	7,080	11,328	L001010005 管理費区分 無
計					48,252	
単価					48,250	円/日

- 288 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-196号

DB102050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
張ブロック (空張) 工 (土地改良) 目地モルタル使用量		m ²	10		182.6	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント (特選ポルトランド)	25kg袋入	t	0.045	30,800	1,386	Z002002006 管理費区分 無
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m ³	0.078	5,650	440	Z002104002 管理費区分 無
計					1,826	
単価					182.6	円/m ²

- 289 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-197号

DBK10202

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)加-9型 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)2.9t吊		日	1		45,800	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	52	136	7,072	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)2.9t吊	日	1.35	7,080	9,558	L001010005 管理費区分 無
計					45,802	
単価					45,800	円/日

- 290 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-198号

DB102060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
張ブロック (空張) 工 (土地改良) 目地モルタル使用量		m ²			10	182.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント (普通ポルトランド)	25kg袋入	t	0.045	30,800	1,386	Z002002006 管理費区分 無
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	0.078	5,650	440	Z002104001 管理費区分 無
計					1,826	
単価					182.6	円/m ²

- 291 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4)

単-199号

DBK10204

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月29日 令和 8年 1月29日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転 (土地改良) クローラ型・クレーン機能付積載質量3.5tクレーン装置2t吊		日			1	57,820
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	30	136	4,080	Z006702002 管理費区分 無
不整地運搬車 [クローラ・カーゴ・クレーン装置付]	3.5t積 2t吊	供用日	2.1	11,700	24,570	W801308352 管理費区分 無
計					57,822	
単価					57,820	円/日

- 292 -

三重県 農林水産部

登録単価/オプション単価

工事名		【507-06275】一身田平野地区高度水利機能確保基盤整備事業 区画整理その3工事		登録年度	登録月	備考	
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
LB10106001	ブルドーザ [湿地]	20t級	日	22,170	令和7	1	単-107
Y000356000-011	ボックスカルバート	H600×B1200 T-14	個	241,000	令和7	1	単-175
Y000356000-012	ボックスカルバート	H600×B600 T-14	個	182,300	令和7	1	単-123
Y000356000-015	ボックスカルバート	H800×B1400 T-14	個	296,600	令和7	1	単-171
YB10107001	張ブロック		m ²	8,640	令和7	1	単-174
YB10107001	張ブロック		m ²	8,640	令和7	1	単-183
YB10130001-003	基礎材	リサイクル認定品	m ³	3,967	令和7	1	単-38
YB10130001-003	基礎材	リサイクル認定品	m ³	3,967	令和7	1	単-39
YB10130001-003	基礎材	リサイクル認定品	m ³	3,967	令和7	1	単-150
YB10131001-026	硬質ポリ塩化ビニル管	PEVU φ350	本	32,800	令和7	1	単-56
YB10131001-028	硬質ポリ塩化ビニル管	H1VP φ75	本	6,060	令和7	1	単-73
YB10131001-029	硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ75	本	3,592	令和7	1	単-72
YB10131001-030	硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ200	本	9,200	令和7	1	単-77
YB10131001-033	硬質ポリ塩化ビニル管	PEVU φ100	本	2,128	令和7	1	単-79
YB10131001-034	硬質ポリ塩化ビニル管	PEVU φ75	本	1,808	令和7	1	単-67
YB10131001-037	硬質ポリ塩化ビニル管	TSVU φ250	本	21,100	令和7	1	単-54
YB10131001-040	硬質ポリ塩化ビニル管	RRVU φ250	本	25,280	令和7	1	単-55
YB10131001-043	硬質ポリ塩化ビニル管	PEVU φ150	本	6,400	令和7	1	単-78
YB10131001-044	硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ75	本	1,808	令和7	1	単-80
YB10131001-045	硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ250	本	15,840	令和7	1	単-76
YB10131001-046	硬質ポリ塩化ビニル管	TSVU φ350	本	41,500	令和7	1	単-50
YB10131001-047	硬質ポリ塩化ビニル管	RRVU φ350	本	48,000	令和7	1	単-51
YB10131001-048	硬質ポリ塩化ビニル管	TSVU φ300	本	30,000	令和7	1	単-52
YB10131001-049	硬質ポリ塩化ビニル管	RRVU φ300	本	35,640	令和7	1	単-53
YB10142001-014	制水弁	φ300	基	271,000	令和7	1	単-142
YB10142001-015	制水弁	φ75	基	40,000	令和7	1	単-154
YB10142001-016	制水弁	φ250	基	203,000	令和7	1	単-143
YB10143001-003	空気弁	φ25	基	63,900	令和7	1	単-146
YN10300007-006	硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無	φ150mm 長4.0m	本	6,400	令和7	1	単-12
YN16000010-013	有孔フリューム	F400×400	本	21,660	令和7	1	単-89
Z002104002	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m ³	5,650	令和7	1	単-196
WYB00190	埋設表示テープ	B=150mm ダブル	m	188			単-57

- 293 -

三重県 農林水産部

507-k143440-00110-15(0)

登録単価/オプション単価

工事名		【507-06275】一身田平野地区高度水利機能確保基盤整備事業 区画整理その3工事		登録年度	登録月	備考	
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00199	マンホール蓋	D32 蓋付枠	個	53,150			単-60
WYB00506	マンホールボックス	32C60	個	15,300			単-60
WYB00277	マンホール蓋	D32 蓋付枠	個	53,150			単-61
WYB00206	マンホール蓋	35×45蓋付枠空気弁	個	108,000			単-64
WYB00207	マンホールボックス	単口C	個	9,970			単-64
WYB00500	ダクタイル鋳鉄管 フ ランジ短管	φ75 L=850	本	48,380			単-65
WYB00209	マンホール蓋	35×45蓋付枠空気弁	個	108,000			単-65
WYB00210	マンホールボックス	単口C	個	9,970			単-65
WYB00246	WFジョイント	離脱防止機能付 φ75	個	22,760			単-68
WYB00230	自動給水栓	φ75 センサー込み	個	53,700			単-74
WYB00231	保護ボックス	センサー保護一体型	個	30,800			単-74
WYB00235	手動給水栓	アンクルバルブ φ75	個	27,400			単-75
WYB00236	用水機	φ400×600	個	13,300			単-75
WYB00240	WFジョイント	φ75	個	22,760			単-81
WYB00252	プレハブ水路 (アーム+柵梁)	PL (B) 600×1400底張	m	11,390			単-87
WYB00283	プレハブ水路 (アーム+柵梁)	PL (B) 600×1200底張	m	9,473			単-88
WYB00510	プレハブ水路 B型アーム 追加	H900×R3500	本	31,770			単-93
WYB00478	鉄道技術係員		人	39,450			単-106
WYB00488	自由勾配側溝	600×600型	m	14,400			単-126
WYB00503	コンクリート蓋	L=500 600用	枚	5,110			単-126
WYB00490	自由勾配側溝	600×700型	m	15,600			単-127
WYB00504	コンクリート蓋	L=500 600用	枚	5,110			単-127
WYB00492	自由勾配側溝	600×800型	m	16,900			単-128
WYB00505	コンクリート蓋	L=500 600用	枚	5,110			単-128
WYB00493	AS型可変勾配側溝柵	600×600×800	箇所	152,100			単-131
WYB00494	柵ベース	600×600	枚	9,466			単-131
WYB00495	グレーチング蓋		枚	25,500			単-131
WYB00497	AS型可変勾配側溝柵	600×600×1000	箇所	158,700			単-132
WYB00498	柵ベース	600×600	枚	9,466			単-132
WYB00499	グレーチング蓋		枚	25,500			単-132
WYB00250	硬質ポリ塩化ビニル管	PEVU φ125	m	1,215			単-163
WYB00251	硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ125	m	1,215			単-166

- 294 -

三重県 農林水産部

