

【試算】

積算情報



設計書番号	507-k143440-00106-15(0)		設計者名	間右エ門池地区県営ため池等整備事業	
費目	本工事費	工事名	堤体その3工事		
所属名	津農林水産事務所 農村基盤室				
適用単価	一般土木				
入札日(開札日)	令和8年3月10日				
歩掛適用年月日	令和8年2月2日				
単価適用年月日	令和8年2月2日				
適用単価地区	一般材料	D00:津			
	生コシ	D01:津・久居			
	石材	D01:津			
適用工種	ため池工事				

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

<計算処理>2026/02/09 10:02:23
 <一括更新>2026/02/03 15:53:30

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日 (R7.7基準)
	主たる工種	91:ため池工事
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場環境改善費	海上輸送補正	補正無し
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
現場管理費	市街地以外	市街地以外
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
一般管理費等	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名 間右工門池地区県営ため池等整備事業 堤体その3工事	当 初	事業区分		土地改良工事		主たる工種		ため池工事	
		事業区分	工事区分	土地改良工事	ため池工事	主たる工種	ため池工事	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ため池工事		式	1		32,035,159				
堤体工		式	1		28,086,133				
堤体工		式	1		28,086,133				
堤体土工		式	1		14,095,959				内-1号 週休有
法面保護工		式	1		13,990,174				内-2号 週休有
流入工		式	1		419,505				
流入工		式	1		419,505				
流入工		式	1		419,505				内-3号 週休有
池内進入路撤去工		式	1		1,730,578				
池内進入路撤去工		式	1		1,730,578				
池内進入路撤去工	上流側	式	1		784,335				内-4号 週休有
池内進入路撤去工	下流側	式	1		946,243				内-5号 週休有

- 3 -

三重県 農林水産部

507-k143440-00106-15(0)

設計内訳書

工事名 間右工門池地区県営ため池等整備事業 堤体その3工事	当 初	事業区分		土地改良工事		主たる工種		ため池工事	
		事業区分	工事区分	土地改良工事	ため池工事	主たる工種	ため池工事	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		1,798,943				
仮設工		式	1		1,798,943				
敷鉄板工	前年度敷設	式	1		1,321,713				内-6号 週休有
安全費		式	1		477,230				内-7号 週休有
直接工事費		式	1		32,035,159				
共通仮設		式	1		6,826,963				
共通仮設費		式	1		2,835,963				
運搬費		式	1		2,106,000				
重建設機械分解・組立・輸送		式	1		2,106,000				内-8号 週休有
技術管理費		式	1		729,963				
盛立試験	さや土	式	1		729,963				内-9号 週休有
共通仮設費 (率計上) 32,035,159×12.46%		式	1		3,991,000				

- 4 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名 関右エ門池地区県営ため池等整備事業 堤体その3工事	当初	事業区分		主たる工種		ため池工事		
		土地改良工事	共通仮設費	施工地域	補正無し	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
総工事費		式	1		38,862,122			
現場管理費 38,862,122×35.43%		式	1		13,768,000			
工事原価		式	1		52,630,122			
一般管理費等 52,630,122×(18.48%+0.04%)		式	1		9,746,878			
工事価格		式	1		62,377,000			
消費税相当額 62,377,000×10%		式	1		6,237,700			
工事費計		式	1		68,614,700			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	ため池工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		32,035,159	
4	直接工事費		32,035,159	
5	準備費 (処分費)		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		0	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計 (-)		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2、7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		0	
17	無償貸付機械評価額 (+)		0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		32,035,159	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		32,035,159	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		11.98%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	海上輸送補正率		0%	
30	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		12.46%	週休2日制補正係数 1.04有り
31	計上額 単独 (追加工事)		3,991,000	
32	現工事		0	
33	合算工事		0	

- 7 -

三重県 農林水産部

507-k143440-00106-15(0)

共通仮設費

34	調整工事計上額		3,991,000	
35	現場環境改善費対象工事費		32,035,159	
36	直接工事費		32,035,159	
37	非対象額計 (-)		0	
38	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2、7		0	工場原価
40	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9		0	間接費非対象額
42	管理費区分T		0	
43	対象額支給品 (+)		0	
44	無償貸付機械評価額 (+)		0	
45	現場環境改善費対象額 (P1) 単独 (追加工事)		32,035,159	
46	現工事		0	
47	合算工事		0	
48	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		1.12%	
49	現工事		0%	
50	合算工事		0%	
51	施工地域等補正 単独 (追加工事)			市街地以外
52	現工事			
53	現場環境改善費 率 (補正後)		1.12%	
54	計上額 単独 (追加工事)		0	
55	現工事		0	
56	合算工事		0	
57	調整工事計上額		0	
58	共通仮設費 (積上分)		2,835,963	
59	運搬費		2,106,000	
60	準備費・仮設費		0	
61	事業損失防止施設費		0	
62	安全費		0	
63	役務費		0	
64	技術管理費		729,963	
65	管轄費		0	
66	現場環境改善費		0	

- 8 -

三重県 農林水産部

一般管理費等

所属名 津農林水産事務所 農村基盤室
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工程 ため池工事

1	工事原価	52,630,122	
2	純工事費	38,862,122	
3	現場管理費	13,768,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計 (-)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	52,630,122	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	52,630,122	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)	18.48%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)	52,630,122	
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)	0.04%	契約保証費 21,052 円
24	一般管理費等 率 (補正後)	18.52%	
25	計上額 単独 (追加工事)	9,746,878	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	9,746,878	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	堤体土工	単価適用年月日	令和 8年 2月 2日					
名称	規格/条件	歩掛適用年月日	令和 8年 2月 2日					
		一括労務調整-週休	00.00% -1.0000 有					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質=土砂:施工方法=オフカット:押土の有無=無し:障害の有無=無し:施工数量=5,000m3未満:	m 3	47	330.5	15,533			CB210100 管理費区分 無 単-1号
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バックホ積0.8m3 (平積0.6m3):土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離 (km) (DID区間無)=9.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載】	m 3	47	1,630	76,610			CB210110 管理費区分 無 単-2号
掘削	土質=土砂:施工方法=オフカット:押土の有無=無し:障害の有無=無し:施工数量=5,000m3未満:	m 3	238	330.5	78,659			CB210100 管理費区分 無 単-1号
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バックホ積0.8m3 (平積0.6m3):土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離 (km) (DID区間無)=9.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載】	m 3	238	1,630	387,940			CB210110 管理費区分 無 単-2号
掘削	土質=土砂:施工方法=オフカット:押土の有無=無し:障害の有無=無し:施工数量=5,000m3未満:	m 3	890	330.5	294,145			CB210100 管理費区分 無 単-1号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書		堤体土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハ ック初山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土 砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有 無=無し:運搬距離(km)(DID区間無) =9.5km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼ ル] 10t積級】	m3	890	1,630	1,450,700			CB210110 管理費区分 無 単-2号		
基面整正		m2	232	483.5	112,172			CB210080 管理費区分 無 単-3号		
路体(築堤)盛土	施工幅員=2.5m未満:	m3	93	6,427	597,711			CB210510 管理費区分 無 単-4号		
さや土		m3	124	5,400	669,600			YB10247001-001 管理費区分 無		
路体(築堤)盛土	施工幅員=2.5m以上4.0m未満:	m3	122	867.1	105,786			CB210510 管理費区分 無 単-5号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書		堤体土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
さや土		m3	162	5,400	874,800			YB10247001-001 管理費区分 無		
路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上:施工数量=20,000m3 未満:障害の有無=無し:	m3	771	241	185,811			CB210510 管理費区分 無 単-6号		
さや土		m3	1,030	5,400	5,562,000			YB10247001-001 管理費区分 無		
基礎碎石	碎石の厚さ=27.5cmを超え30.0cm以下:碎 石の種類=再生ガッツァン 40~0:費用の内 訳=全ての費用:	m2	124.9	2,273	283,897			CB221110 管理費区分 無 単-7号		
路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上:施工数量=20,000m3 未満:障害の有無=無し:	m3	97	241	23,377			CB210510 管理費区分 無 単-6号		
掘削	土質=土砂:施工方法=オープンカット:押土の 有無=無し:障害の有無=無し:施工数量 =5,000m3未満:	m3	32	330.5	10,576			CB210100 管理費区分 無 単-1号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書		堤体土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減			
中層混合処理工(土地改良)	改良深度=10m<L≤13m:1工事当りの施工規模=1,000m3以上:1m3当り改良材添付量(実数入力)=80kg/m3:特許料の有無=無:	m3	398	4,835	1,924,330				DB104530 管理費区分 無 単-8号	
中層混合処理工(土地改良)	改良深度=2m<L≤5m:1工事当りの施工規模=1,000m3未満:1m3当り改良材添付量(実数入力)=50kg/m3:特許料の有無=無:	m3	182	4,763	866,866				DB104530 管理費区分 無 単-9号	
法面整形	整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=無し:現場制約の有無=無し:土質=1:質土、砂及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費用:	m2	500	449.9	224,950				CB220010 管理費区分 無 単-10号	
芝付工(土地改良)		m2	288	1,217	350,496				DB102210 管理費区分 無 単-11号	
合計					14,095,959					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		法面保護工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減			
張ブロック(空張)工(土地改良)	施工区分=目地モルタルを使用しない:	m2	100.3	14,270	1,431,281				DB102040 管理費区分 無 単-12号	
張ブロック(空張)工(土地改良)	同上	m2	715.7	12,540	8,974,878				DB102040 管理費区分 無 単-13号	
裏込材(クラッシュラン)	積張の区分=張工:裏込材(クラッシュラン)規格=再生クラッシュラン RC-40:	m3	122.4	6,700	820,080				CB221850 管理費区分 無 単-14号	
天端工		式	1	429,800	429,800				WYB00024 管理費区分 無 単-15号	
基礎工		式	1	2,128,000	2,128,000				WYB00025 管理費区分 無 単-16号	
端部工		式	1	93,770	93,770				WYB00026 管理費区分 無 単-17号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		法面保護工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	3.3	34,050	112,365			CB240010 管理費区分 無 単-39号			
合計					13,990,174						

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		流入工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
基面修正		m ²	6.2	483.5	2,997			CB210080 管理費区分 無 単-3号			
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.6	34,050	20,430			CB240010 管理費区分 無 単-18号			
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m ²	1.4	5,083	7,116			CB240210 管理費区分 無 単-19号			
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=21-8-25（20）（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	2.2	34,590	76,098			CB240010 管理費区分 無 単-20号			
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m ²	14.1	9,992	140,887			CB240210 管理費区分 無 単-40号			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		流入工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D13:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:大径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物):	kg	190	178.7	17,870			DXK27005 管理費区分 無 単-21号		
ヒューム管 (B形管)	作業区分=据付:管径=400mm:固定基礎=無し:規格=各種:費用の内訳=全ての費用:	m	8.1	14,830	120,123			CB222860 管理費区分 無 単-22号		
U型側溝設置工I (標準単価)	週休補正区分=4週8休:U型側溝の規格=U字溝 450:時間的制約・作業時間帯=無・昼間:施工箇所における補正=施工箇所補正無:基礎材の種類=クラッシュヤード RC-40:基礎材数量=0.4m ³ /10m:リサイクル認定製品区分=リサイクル認定製品:規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下:	m	3.2	10,620	33,984			DXK28505 管理費区分 無 単-23号		
合計					419,505					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		池内進入路撤去工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
掘削	土質=土砂:施工方法=ノーマット:押土の有無=無し:障害の有無=無し:施工数量=5,000m ³ 未満:	m ³	875.5	330.5	289,352			CB210100 管理費区分 無 単-1号		
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=0.3km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1.0 t積級】	m ³	875.5	392.3	343,458			CB210110 管理費区分 無 単-24号		
大型土のう工	作業区分=撤去:設置作業半径=6m以下:設置面高さ(H)=H<-3m, 2m<H:ラフテレーンクレーン賃料補正=標準(1.0):	袋	145	1,045	151,525			WB252730 管理費区分 無 単-25号		
合計					784,335					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		池内進入路撤去工					単価適用年月日	令和 8年 2月 2日
							歩掛適用年月日	令和 8年 2月 2日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質=土砂:施工方法=オフカット:押土の有無=無し:障害の有無=無し:施工数量=5,000m3未満:	m 3	673	330.5	222,426			CB210100 管理費区分 無 単-1号
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バックホ積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=0.3km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】	m 3	673	392.3	264,017			CB210110 管理費区分 無 単-24号
大型土のう工	作業区分=撤去:設置作業半径=6mを超え20m以下:ラフテレーンクレーン賃料補正=標準(1.0):	袋	440	1,045	459,800			WB252730 管理費区分 無 単-26号
合 計					946,243			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		敷鉄板工					単価適用年月日	令和 8年 2月 2日
							歩掛適用年月日	令和 8年 2月 2日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類=22×1,524×3,048(mm):不足分償金の有無=無:供用日数(日)(実数入力)=88日:整備費の有無=無:	枚	4	3,432	13,728			WB253630 管理費区分 無 単-27号
敷鉄板賃料	同上	枚	158	3,432	542,256			WB253630 管理費区分 無 単-27号
敷鉄板賃料	同上	枚	129	3,432	442,728			WB253630 管理費区分 無 単-27号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類=各種:不足分償金の有無=無:供用日数(日)(実数入力)=88日:整備費の有無=無:	枚	27	1,232	33,264			WB253630 管理費区分 無 単-28号
敷鉄板設置・撤去	作業区分=撤去:	m 2	1,397	207.4	289,737			WB253610 管理費区分 無 単-29号
合 計					1,321,713			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書		安全費					単価適用年月日	令和 8年 2月 2日
							歩掛適用年月日	令和 8年 2月 2日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	13	20,090	261,170			D9820650 管理費区分 無 単-30号
交通誘導警備員B		人日	13	16,620	216,060			D9820660 管理費区分 無 単-31号
合計					477,230			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書		重建設機械分解・組立・輸送					単価適用年月日	令和 8年 2月 2日
							歩掛適用年月日	令和 8年 2月 2日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送(土地改良)	作業区分=分解組立+輸送(往復):機械 質量区分=地盤改良 中層混合 20上60t下 :分解組立用クレーン賃料補正係数=標準 (1.0):	回	1	2,106,000	2,106,000			DB116010 管理費区分 無 単-32号
合計					2,106,000			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書		盛立試験					単価適用年月日	令和 8年 2月 2日
							歩掛適用年月日	令和 8年 2月 2日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上:施工数量=20,000m3 未満:障害の有無=無し:	m ³	243	241	58,563			CB210510 管理費区分 無 単-6号
現場密度試験		箇所	18	20,100	361,800			WYB00031 管理費区分 無
透水試験		回	9	34,400	309,600			WYB00032 管理費区分 無
合計					729,963			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-1号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 2月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 2日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削		m ³	1			
規格	土砂 オブソカット 無し 無し 5,000m3未満				330.5	
標準単価					331.59	
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%	37.91			R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%		28,900	29,172	割増率 0%
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		138	133	
		%	42.72			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8	m ³				M000202090 管理費区分 無
		%	42.72	20,100	20,100	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	オブソカット					
J03 押土の有無	無し					
J04 障害の有無	無し					
J05 施工数量	5,000m3未満					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-2号 CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m ³			1	1,630
標準単価				1,575.5		
労務構成比率		%	40.44			
運転手 (一般)		%	40.44	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	(20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	9.5km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-3号 CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²			1	483.5
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-4号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 2月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 2日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m ³	1		6,427	
標準単価				6,722.7		
労務構成比率		%	99.11			
普通作業員		%	90.7	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.41	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.23			
軽油		%	0.23	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.66			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%	0.66	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

- 29 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-5号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 2月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 2日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	1		867.1	
標準単価				857.6		
労務構成比率		%	76.16			
運転手(特殊)		%	67.28	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.88	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.54			
軽油		%	8.54	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.3			
バックホウ(クローラ) [後方起小旋回型]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	%	8.01	5,650	6,120	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	%	7.29	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

- 30 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-6号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 2月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 2日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m ³			1	241
標準単価				240.29		
労務構成比率		%	67.71			
運転手(特殊)		%	46.57	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.14	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.98			
軽油		%	14.98	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.31			
ブルドーザ [湿地]	7 t級	%	10.87	6,010	6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ (土工用) [フラット・シング ルドラム型]	運転質量11~12 t	%	6.44	11,200	11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	4.0m以上					
J02 施工数量	20,000m3未満					
J03 障害の有無	無し					

- 31 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-7号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 2月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 2日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
規格	27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²			1	2,273
標準単価				2,031.7		
労務構成比率		%	69.59			
普通作業員		%	33.45	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.12	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	13.11	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.43	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.67			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	21.26	1,200	1,960	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.38	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 32 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-7号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 2月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 2日
一括-労務調整-週休	00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1		2,273	
機械構成比率		%	4.74			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	4.71	8,800	9,810	1001010007 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳	27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用					

- 33 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-8号

DB104530

単価適用年月日	令和 8年 2月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 2日
一括-労務調整-週休	00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工 (土地改良)	10m<L≤13m 1,000m ³ 以上 80kg/m ³ 無	m ³	100		4,835	
土木一般世話役		人	0.28	30,090	8,425	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.28	28,152	7,882	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.56	24,174	13,537	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
セメント系固化材	一般軟弱土用*	t	8.48	18,900	160,272	Y001600000-001 管理費区分 無
中層混合処理機運転 (土地改良)	改良深度=10m<L≤13m:	日	0.282	721,700	203,519	DBK19011 管理費区分 無 単-33号 Z1
スラリプラント運転 (土地改良)		日	0.282	82,320	23,214	DBK19012 管理費区分 無 単-34号 Z1
諸雑費	26%	式	1		66,710	ZS7000001 管理費区分 無 Z1
計					483,559	
単価					4,835	円/m ³

- 34 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-8号

DB104530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工 (土地改良)	10m<L≤13m 1,000m3以上 80kg/m3 無	m3		100		4,835
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 改良深度	10m<L≤13m					
J02 1工事当りの施工規模	1,000m3以上					
J03 1m3当り改良材添付量 (実数入力)	80 kg/m3					
J04 特許料の有無	無					

参考資料 (1)

単-9号

DB104530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工 (土地改良)	2m<L≤5m 1,000m3未満 50kg/m3 無	m3		100		4,763
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.56	30,090	16,850	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.56	28,152	15,765	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.11	24,174	26,833	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
セメント系固化工材	一般軟弱土用	t	5.3	18,900	100,170	Y001600000-001 管理費区分 無
中層混合処理機運転 (土地改良)	改良深度=2m<L≤5m:	日	0.556	335,300	186,426	DBK19011 管理費区分 無 単-35号 Z1
スラリプラント運転 (土地改良)		日	0.556	82,320	45,769	DBK19012 管理費区分 無 単-34号 Z1
諸雑費	29%	式	1		84,576	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					476,389	
単価					4,763	円/m3

参考資料 (1)

単-9号

DB104530

単価適用年月日	令和 8年 2月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 2日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工 (土地改良)	2m<L≤5m 1,000m ³ 未満 50kg/m ³ 無	m ³	100		4,763	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 改良深度	2m<L≤5m					
J02 1工事当りの施工規模	1,000m ³ 未満					
J03 1m ³ 当り改良材添付量 (実数入力)	50 kg/m ³					
J04 特許料の有無	無					

- 37 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-10号

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 2月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 2日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1		449.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				453.58		
労務構成比率		%	75.95			
普通作業員		%	33.62	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.67	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.66	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.18			
軽油		%	12.18	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.87			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	11.87	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部					
J02 法面締固めの有無	無し					
J03 現場制約の有無	無し					

- 38 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-10号

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 2月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 2日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	法面整形				単位	m ²	数量	1	単価	449.9
規格	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04	土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土								
J05	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-11号

DB102210

単価適用年月日	令和 8年 2月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 2日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	芝付工 (土地改良)				単位	m ²	数量	10	単価	1,217
規格					単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	土木一般世話役		人	0.06	30,090	1,805	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
	普通作業員		人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
	野芝	半土付き	m ²	10.8	580	6,264	Z003002001 管理費区分 無			
	計					12,178				
	単価					1,217	円/m ²			

参考資料 (1)

単-12号

DB102040

単価適用年月日	令和 8年 2月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 2日
一括-労務調整-選休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張ブロック (空張) 工 (土地改良)	目地モルタルを使用しない	m ²	10			
土木一般世話役		人	0.15	30,090	4,513	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		人	0.3	34,680	10,404	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.43	24,174	10,394	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
張ブロック	防災型	m ²	10	10,370	103,700	YB10107001-004 管理費区分 無
バックホ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クレー型 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)2.9t吊		日	0.3	45,640	13,692	DBK10202 管理費区分 無 単-36号
計					142,703	
単価					14,270	円/m ²
J01 施工区分	目地モルタルを使用しない					

- 41 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-13号

DB102040

単価適用年月日	令和 8年 2月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 2日
一括-労務調整-選休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張ブロック (空張) 工 (土地改良)	目地モルタルを使用しない	m ²	10			
土木一般世話役		人	0.15	30,090	4,513	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		人	0.3	34,680	10,404	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.43	24,174	10,394	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
張ブロック	標準型	m ²	10	8,640	86,400	YB10107001-003 管理費区分 無
バックホ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クレー型 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)2.9t吊		日	0.3	45,640	13,692	DBK10202 管理費区分 無 単-36号
計					125,403	
単価					12,540	円/m ²
J01 施工区分	目地モルタルを使用しない					

- 42 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-15号

WYB00024

単価適用年月日	令和 8年 2月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 2日
一括労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	429,800
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端工							
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=クレーン車打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:打設高さ、水平打設距離=打設高約17m以下、距離約17m以下:777レソクレーン賃料補正=標準:費用の内訳=全ての費用:	m 3	4.6	46,990	216,154	CB240010 管理費区分 無 単-37号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型構造物:	m 2	23.7	9,016	213,679	CB240210 管理費区分 無 単-38号	
計					429,833		
単価					429,800	円/式	

参考資料 (1)

単-16号

WYB00025

単価適用年月日	令和 8年 2月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 2日
一括労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	2,128,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎工							
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=コンクリートポンプ車打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):設計日打設量=10m3以上100m3未満:養生工の種類=一般養生:圧送管延長距離区分=延長無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	26.4	34,050	898,920	CB240010 管理費区分 無 単-39号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=鉄筋・無筋構造物:	m 2	123.1	9,992	1,230,015	CB240210 管理費区分 無 単-40号	
計					2,128,935		
単価					2,128,000	円/式	

参考資料 (1)

単-17号

WYB00026

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称 規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
端部工			1			93,770
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満 養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用	m ³	0.7	34,050	23,835	CB240010 管理費区分 無 単-39号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物	m ²	7	9,992	69,944	CB240210 管理費区分 無 単-40号
計					93,779	
単価					93,770	円/式

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称 規格	単位	数量	単価	金額		
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1		34,050		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				27,663		
労務構成比率		%	16.39			
普通作業員		%	8.53	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.91	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.76	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	1.75	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.73			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	78.96	20,400	26,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.77	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.88			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 2日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³			1	34,050
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%	3.85	52,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J04 設計日打設量	10m ³ 以上100m ³ 未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 49 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 2月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 2日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²			1	5,083
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,104.7		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.78	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.9	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.07	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RF000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

- 50 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 21-8-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1		34,590	
標準単価				27,663		
労務構成比率		%	16.39			
普通作業員		%	8.53	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.91	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.76	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	1.75	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.73			
生コンクリート	21-8-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%	78.96	20,400	27,000	Z002012002 管理費区分 無
軽油		%	0.77	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.88			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 21-8-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1		34,590	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%	3.85	52,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	21-8-25 (20) (高炉)					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-21号 DXK27005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	kg	1,000			178.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D13; 規格・仕様区分=一般構造物; 施工規模=10t未満; 時間的制約を受ける場合の補正=無; 夜間作業補正=無; トンネル内作業の補正=無; 法面作業の補正=無; 太径鉄筋補正=補正無 (鉄筋割合10%未満含む); 構造物種別による補正=補正無 (一般構造物);	t	1	178,700	178,700	WB810010 管理費区分 無 単-41号
計					178,700	
単価					178.7	円/kg
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号 CB222860

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 (B形管)	掘付 400mm 無し 各種 全ての費用	m	1			14,830
標準単価					16,276	
労務構成比率		%				
普通作業員		%	39.79			
運転手 (特殊)		%	17.16	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.87	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.71	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%	3.47	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
ヒューム管	400×35×2430	%	56.75			Y000351000-001 管理費区分 無
軽油		%	54.46	21,600	18,400	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%	2.03	138	133	ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB222860

単価適用年月日	令和 8年 2月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 2日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	金額	摘要
ヒューム管 (B形管)	据付 400mm 無し 各種 全ての費用	m	1		14,830		
機械構成比率		%	3.46				
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³) 吊 2.9t	%	3.07	7,050	7,670		L001010013 管理費区分 無
その他 (機械)		%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 管径	400mm						
J03 固定基礎	無し						
J05 規格	各種						
J10 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-23号

DXK28505

単価適用年月日	令和 8年 2月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 2日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	金額	摘要
U型側溝設置工 I (標準単価)	4週8休 U字溝 450 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC-40 0.4m ³ /10m ³ リサイクル認定製品 L=2000 1000kg/個以下	m	10		10,620	
U型側溝 昼間	L 2000 1000kg以下 制約無	m	10	4,310.52	43,105	Q001365003 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 リサイクル認定製品	個	16.5	3,770	62,205	Z002306007 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.48	1,950	936	Z002122003 管理費区分 無
計					106,246	
単価					10,620	円/m
J01 週休補正区分	4週8休					
J02 U型側溝の規格	U字溝 450					
J03 時間的制約・作業時間帯	無・昼間					
J04 施工箇所における補正	施工箇所補正無					
J05 基礎材の種類	クラッシャーラン RC-40					
J07 基礎材数量	0.4 m ³ /10m					
J08 リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品					
J09 規格・仕様	L=2000 1000kg/個以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号 CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m ³				
標準	バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	単位		1		392.3
標準単価					379.29	
労務構成比率		%	40.44			
運転手 (一般)		%	40.44			R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89			Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.67			M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	0.3km以下					

参考資料 (1)

単-25号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		袋				
規格	撤去 6m以下 H<-3m, 2m<H 標準 (1.0)	単位		10		1,045
土木一般世話役		人	0.094			R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.094			R0101 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5t吊	日	0.094			L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	0.4%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,450	
単価					1,045	円/袋
J01 作業区分	撤去					
J03 設置作業半径	6m以下					
J04 設置面高さ (H)	H<-3m, 2m<H					
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)					

参考資料 (1)

単-26号

WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準 (1.0)	袋				
規格				10		1,045
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.094	30,090	2,828	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.094	28,152	2,646	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.094	52,800	4,963	L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	0.4%	式	1		13	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,450	
単価					1,045	円/袋
J01 作業区分	撤去					
J03 設置作業半径	6mを超え20m以下					
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)					

- 59 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-27号

WB253630

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048 (mm) 無 88日 無	枚				
規格				1		3,432
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚・日	88	39	3,432	Y007214000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,432	
単価					3,432	円/枚
J01 敷鉄板の種類	22×1,524×3,048 (mm)					
J02 不足分弁償金の有無	無					
J04 供用日数 (日) (実数入力)	88日					
J05 整備費の有無	無					

- 60 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-28号

WB253630

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	各種 無 88日 無			枚	88	14	1,232	Y007214000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							- 1,232	
単価							1,232	円/枚
J01 敷鉄板の種類	各種							
J02 不足弁償金の有無	無							
J04 供用日数 (日) (実数入力)	88 日							
J05 整備費の有無	無							

- 61 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-29号

WB253610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去			m ²	100		207.4	
土木一般世話役				人	0.143	30,090	4,302	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工				人	0.143	32,946	4,711	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.143	24,174	3,456	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ (クローラ型) 運転				日	0.143	56,450	8,072	WK250590 管理費区分 無 単-42号 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	1%			式	1		199	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							20,740	
単価							207.4	円/m ²
J01 作業区分	撤去							

- 62 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-30号

D9820650

単価適用年月日	令和 8年 2月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 2日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A				人	1	20,094	20,094	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
計							20,094	
単価							20,090	円/人日

- 63 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-31号

D9820660

単価適用年月日	令和 8年 2月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 2日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B				人	1	16,626	16,626	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計							16,626	
単価							16,620	円/人日

- 64 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-32号

DB116010

単価適用年月日	令和 8年 2月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 2日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	重建設機械分解組立輸送 (土地改良)	回				
規格	分解組立+輸送 (往復) 地盤改良 中層混合 20上60t下 標準 (1.0)	単位			1	2,106,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	16	28,152	450,432	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮シブ型]	2.5 t吊	日	2.4	52,800	126,720	L001130006 管理費区分 無 Z1
運搬費等率	265%	式	1		1,529,452	ZS7210040 管理費区分 無 ZZ1
計					2,106,604	
単価					2,106,000	円/回
J01 作業区分	分解組立+輸送 (往復)					
J02 機械質量区分	地盤改良 中層混合 20上60t下					
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	標準 (1.0)					

- 65 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-33号

DBK19011

単価適用年月日	令和 8年 2月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 2日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	中層混合処理機運転 (土地改良)	日				
規格	10m<L≤13m	単位			1	721,700
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	233	133	30,989	Z006702002 管理費区分 無
中層混合処理機 [ベースマシン]	4.0 t (1.9 m ³) 級バックホウ 2ピースブーム	供用日	1.68	103,000	173,040	M000568004 管理費区分 無
中層混合処理機 (トレンチャ式) [攪拌混合装置]	改良深度 (標準) 1.3 m 適合ベースマシン 4.0 t級	供用日	1.68	260,000	436,800	M000568008 管理費区分 無
施工管理装置	2ピースブーム用	供用日	1.68	30,800	51,744	M000568010 管理費区分 無
計					721,745	
単価					721,700	円/日
J01 改良深度	10m<L≤13m					

- 66 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-34号

DBK19012

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリプラント運転 (土地改良)			日			1	82,320
	深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]	能力20m ³ /h	供用日	1.68	49,000	82,320	M000561025 管理費区分 無
計						82,320	
単価						82,320	円/日

- 67 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-35号

DBK19011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 2日 令和 8年 2月 2日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理機運転 (土地改良)			日			1	335,300
2m<L≤5m							
運転手 (特殊)			人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	113	133	15,029	Z006702002 管理費区分 無
中層混合処理機 [ベースマシン]		20t (0.8m ³) 級バックホウ	供用日	1.68	26,600	44,688	M000568001 管理費区分 無
中層混合処理機 (トレンチャ式) [攪拌混合装置]		改良深度 (標準) 5m 適合ベースマシン20t 級	供用日	1.68	121,000	203,280	M000568005 管理費区分 無
施工管理装置		1ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176	M000568009 管理費区分 無
計						335,345	
単価						335,300	円/日
J01 改良深度		2m<L≤5m					

- 68 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-36号

DBK10202

単価適用年月日	令和 8年 2月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 2日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クレーン型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	1		45,640	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	52	133	6,916	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	1.35	7,080	9,558	L001010005 管理費区分 無
計					45,646	
単価					45,640	円/日

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-37号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 2日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート		m ³	1		46,990	
小型構造物 クレーン車打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				40,569		
労務構成比率		%	41.11			
普通作業員		%	23.91	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.25	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	6.97	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.33			
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	53.33	20,400	26,500	Z002012001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.56			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊	%	5.35	38,800	48,400	L001130004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM00001 管理費区分 無

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-37号

CB240010

単価適用年月日	令和8年2月2日
歩掛適用年月日	令和8年2月2日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用	m ³	1	46,990		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	クレーン車打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J08 打設高さ、水平打設距離	打設高約17m以下、距離約17m以下					
J09 ラフレン/レン資料補正	標準					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 71 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-38号

CB240210

単価適用年月日	令和8年2月2日
歩掛適用年月日	令和8年2月2日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	9,016		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,147.6		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.28	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

- 72 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-39号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 2日
一括-労務調整-週休	00.00%-1.0000 有

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート		m ³				
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生延長無し 全ての費用					34,050	
標準単価				27,663		
労務構成比率		%	16.39			
普通作業員		%	8.53	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.91	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.76	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	1.75	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.73			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	78.96	20,400	26,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	0.77	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.88			

- 73 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-39号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 2日
一括-労務調整-週休	00.00%-1.0000 有

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート		m ³				
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生延長無し 全ての費用					34,050	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%	3.85	52,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J04 設計日打設量	10m ³ 以上100m ³ 未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 74 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-40号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 2月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 2日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	9,992		
標準単価				10,100		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.66	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料 (2)

単-41号 WB810010

単価適用年月日	令和 8年 2月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 2日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	178,700		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	1.03	104,000	107,120	Z001102009 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,553	71,553	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		27	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					178,700	
単価					178,700	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 大径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

参考資料 (2)

単-42号

WK250590

単価適用年月日	令和 8年 2月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 2日
一括労務調整-週休	00.00%-1.0000 有

名称規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転			日			1	56,450
運転手 (特殊)			人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	119	133	15,827	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.06	10,800	11,448	L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		3	Z53000004 管理費区分 無 ZZ1
計						56,450	
単価						56,450	円/日

登録単価/オプション単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000351000-001	ヒューム管	400×35×2430	本	18,400	令和 7	2	単-22
Y001600000-001	セメント系固化材	一般軟弱土用	t	18,900	令和 7	2	単-8
Y001600000-001	セメント系固化材	一般軟弱土用	t	18,900	令和 7	2	単-9
Y007214000-001	敷鉄板賃料		枚・日	39	令和 7	2	単-27
Y007214000-002	敷鉄板賃料		枚・日	14	令和 7	2	単-28
YB10107001-003	張ブロック	標準型	m2	8,640	令和 7	2	単-13
YB10107001-004	張ブロック	防災型	m2	10,370	令和 7	2	単-12
YB10247001-001	さや土		m3	5,400	令和 7	2	内-1
WYB00031	現場密度試験		箇所	20,100			内-9
WYB00032	透水試験		回	34,400			内-9

