【試算】

# 積　算　情　報

| | | | |
|---|---|---|---|
| 設計書番号 | 506-k143130-00322-15(0) | 設計者名 | |
| 費目 | 本工事費 | 工事名 | 下深谷地区<br>農村地域排水対策旧機場撤去工事 |
| 所属名 | 桑名農政事務所　農村基盤室 | | |
| 適用単価 | 一般土木 | | |
| 入札日（開札日） | 令和 7年 7月 6日 | | |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 | | |
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 | | |
| 適用単価地区 | 一般材料 | A00：桑名 | |
| | 生コン | A01：桑名 | |
| | 石材 | A01：桑名 | |
| | | | |
| | | | |
| 適用工種 | その他土木工事（1） | | |

| | |
|---|---|
| 積算時想定工事期間 | 令和 7年 7月16日　～　令和 8年 3月16日　(244日) |

<計算処理>2025/05/23 19:18:24
<一括更新>2025/05/11 19:24:09

# 諸経費情報

| | | |
|---|---|---|
| | ＩＣＴ補正 | しない |
| | 週休２日制の補正 | ４週８休以上 |
| 共通仮設費 | 主たる工種 | ８９：その他土木工事（１） |
| | 施工地域補正 | 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| | 海上輸送補正 | 補正無 |
| | 対象支給品費 | 0円 |
| | 無償貸与機械等評価額 | 0円 |
| 現場環境改善費 | 計上の有無 | する |
| | 市街地補正 | 市街地以外 |
| 現場管理費 | 施工地域補正 | 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| | 緊急工事補正 | しない |
| | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | 対象支給品費 | 0円 |
| | 無償貸与機械等評価額 | 0円 |
| 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | 前払金割合による補正 | ３５％を超えるものもしくは 対象外 |
| | 契約保証に係る補正 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 下深谷地区<br>農村地域排水対策旧機場撤去工事 | 当　初 | 事業区分 | 土地改良工事 | 主たる工種 | その他土木工事（1） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 機場下部工事 | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機場下部工事 | | 式 | 1 | | 94,322,665 | | | |
| 機場本体工 | | 式 | 1 | | 81,881,508 | | | |
| 土工 | | 式 | 1 | | 1,835,978 | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 1,835,978 | | | 内-1号<br>週休有 |
| 排水機場撤去工 | | 式 | 1 | | 33,925,882 | | | |
| 構造物とりこわし | | 式 | 1 | | 31,047,782 | | | 内-2号<br>週休有 |
| ポンプ機械設備撤去工 | | 式 | 1 | | 2,878,100 | | | 内-3号<br>週休有 |
| 下部工 | | 式 | 1 | | 21,924,989 | | | |
| 下部工（接続桝・接続水路・既設暗渠復旧） | | 式 | 1 | | 6,813,598 | | | 内-4号<br>週休有 |
| 仮閉塞工撤去 | | 式 | 1 | | 5,186 | | | 内-5号<br>週休有 |
| 基礎工 | | 式 | 1 | | 15,106,205 | | | 内-6号<br>週休有 |
| 護岸復旧工 | | 式 | 1 | | 23,290,000 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 下深谷地区<br>農村地域排水対策旧機場撤去工事 | 当　初 | 事業区分 | 土地改良工事 | 主たる工種 | その他土木工事（1） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 機場下部工事 | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼矢板護岸工 | | 式 | 1 | | 23,290,000 | | | 内-7号<br>週休有 |
| 擁壁工 | | 式 | 1 | | 904,659 | | | |
| 既設擁壁撤去復旧工 | | 式 | 1 | | 904,659 | | | 内-8号<br>週休有 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 12,441,157 | | | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 12,441,157 | | | |
| 工事用道路工 | | 式 | 1 | | 1,803,068 | | | 内-9号<br>週休有 |
| 締切工 | | 式 | 1 | | 10,638,089 | | | 内-10号<br>週休有 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 94,322,665 | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | 16,185,480 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 7,046,480 | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 6,338,480 | | | |
| 重建設機械分解･組立･輸送 | | 式 | 1 | | 3,738,580 | | | 内-11号<br>週休有 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 下深谷地区<br>農村地域排水対策旧機場撤去工事 | 当　初 | 事業区分 | 土地改良工事 | 主たる工種 | その他土木工事（1） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設材輸送 | 敷鉄板 | t | 122.7 | 10,820 | 1,327,614 | | | 単-1号<br>週休有 |
| 仮設材輸送 | | t | 103.27 | 12,320 | 1,272,286 | | | 単-2号<br>週休有 |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 38,000 | | | |
| 試験費 | | 式 | 1 | | 38,000 | | | 内-12号<br>週休有 |
| 現場環境改善費（率計上）<br>93,165,365× 0.72% | | 式 | 1 | | 670,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上）<br>94,322,665×9.69% | | 式 | 1 | | 9,139,000 | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 110,508,145 | | | |
| 現場管理費<br>110,470,145×28.48% | | 式 | 1 | | 31,461,000 | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 141,969,145 | | | |
| 一般管理費等<br>141,931,145×（16.34%＋ 0.04%） | | 式 | 1 | | 23,247,355 | | | |
| スクラップ | | 式 | 1 | | -3,087,500 | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 162,129,000 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 下深谷地区<br>農村地域排水対策旧機場撤去工事 | 当　初 | 事業区分 | 土地改良工事 | 主たる工種 | その他土木工事（1） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税相当額<br>162,129,000×10% | | 式 | 1 | | 16,212,900 | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 178,341,900 | | | |

# 工場管理費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 間接労務費対象額　管理費区分７ | 0 | |
| 2 | 間接労務費率 | 40.8% | |
| 3 | 間接労務費計上額 | 0 | |
| 4 | 工場管理費　工場純工事費 | 0 | |
| 5 | 非対象額計（－） | 0 | 管理費区分５，９ |
| 6 | 工場管理費対象額 | 0 | |
| 7 | 工場管理費率 | 33.5% | |
| 8 | 工場管理費計上額 | 0 | |

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種　単独（当該工事） | その他土木工事（１） | |
| 2 | 主たる工種　合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | 94,322,665 | |
| 4 | 直接工事費 | 94,322,665 | |
| 5 | 　準備費（処分費） | 0 | |
| 6 | 　事業損失防止施設費 | 0 | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事） | 1,157,300 | |
| 8 | 現工事 | 0 | |
| 9 | 合算工事 | 0 | |
| 10 | 非対象額計（－） | 0 | |
| 11 | 　管理費区分１ | 0 | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 　管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 13 | 　管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 　管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 15 | 　管理費区分Ｔ | 0 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 18 | 共通仮設費対象額　単独（追加工事） | 94,322,665 | |
| 19 | 現工事 | 0 | |
| 20 | 合算工事 | 0 | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） | 93,165,365 | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | 0 | |
| 23 | 合算工事 | 0 | |
| 24 | 共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事） | 9.5% | |
| 25 | 現工事 | 0% | |
| 26 | 合算工事 | 0% | |
| 27 | 　施工地域等補正　単独（追加工事） | 1 | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | 0 | |
| 29 | 　海上輸送補正率 | 0% | |
| 30 | 共通仮設費（率分）　率（補正後） | 9.69% | 週休２日制補正係数　1.02有り |
| 31 | 計上額　単独（追加工事） | 9,139,000 | |
| 32 | 現工事 | 0 | |
| 33 | 合算工事 | 0 | |

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34 | 調整工事計上額 | 9,139,000 | |
| 35 | 現場環境改善費対象工事費 | 94,322,665 | |
| 36 | 直接工事費 | 94,322,665 | |
| 37 | 非対象額計（－） | 1,157,300 | |
| 38 | 管理費区分１ | 0 | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 39 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 40 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 41 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 42 | 管理費区分Ｔ | 1,157,300 | |
| 43 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 44 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 45 | 現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事） | 93,165,365 | |
| 46 | 現工事 | 0 | |
| 47 | 合算工事 | 0 | |
| 48 | 現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事） | 0.72% | |
| 49 | 現工事 | 0% | |
| 50 | 合算工事 | 0% | |
| 51 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | 市街地以外 | |
| 52 | 現工事 | | |
| 53 | 現場環境改善費　率（補正後） | 0.72% | |
| 54 | 計上額　単独（追加工事） | 670,000 | |
| 55 | 現工事 | 0 | |
| 56 | 合算工事 | 0 | |
| 57 | 調整工事計上額 | 670,000 | |
| 58 | 共通仮設費（積上分） | 6,376,480 | |
| 59 | 運搬費 | 6,338,480 | |
| 60 | 準備費・仮設費 | 0 | |
| 61 | 事業損失防止施設費 | 0 | |
| 62 | 安全費 | 0 | |
| 63 | 役務費 | 0 | |
| 64 | 技術管理費 | 38,000 | |
| 65 | 営繕費 | 0 | |
| 66 | 現場環境改善費 | 0 | |

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 67 | 共通仮設費計 | 16,185,480 | |

# 現場管理費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種 | その他土木工事（１） | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | 110,508,145 | |
| 3 | 単独（追加工事）　直接工事費 | 94,322,665 | |
| 4 | 単独（追加工事）　共通仮設費 | 16,185,480 | |
| 5 | 非対象額計（－） | 38,000 | |
| 6 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分９ | 38,000 | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分Ｔ | 0 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費　単独（追加工事） | 110,470,145 | |
| 13 | 現工事 | 0 | |
| 14 | 合算工事 | 0 | |
| 15 | 処分費等を除く　現場管理費対象純工事費 | 109,312,845 | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | 0 | |
| 17 | 合算工事 | 0 | |
| 18 | 率（補正前）　単独（追加工事） | 27.12% | |
| 19 | 現工事 | 0% | |
| 20 | 合算工事 | 0% | |
| 21 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | 1 | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | 0 | |
| 23 | 施工時期補正　　冬期：136日　工期：244日 | 0 | (0) |
| 24 | 緊急工事補正 | 0% | |
| 25 | 真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日 | 0% | |
| 26 | 砂防・地すべり補正　単独（追加工事） | 0% | |
| 27 | 現工事 | 0% | |
| 28 | 率（補正後） | 28.48% | 週休２日制補正係数　1.05有り |
| 29 | 計上額　単独（追加工事） | 31,461,000 | |
| 30 | 現工事 | 0 | |
| 31 | 合算工事 | 0 | |
| 32 | 調整工事計上額 | 31,461,000 | |
| | | | |

# 一般管理費等

所属名　桑名農政事務所　農村基盤室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　その他土木工事（１）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 工事原価 | 141,969,145 | |
| 2 | 純工事費 | 110,508,145 | |
| 3 | 現場管理費 | 31,461,000 | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0 | |
| 5 | 工場製作原価 | 0 | |
| 6 | 非対象額計（－） | 38,000 | |
| 7 | 管理費区分９ | 38,000 | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分Ｔ | 0 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事） | 141,931,145 | |
| 10 | 現工事 | 0 | |
| 11 | 合算工事 | 0 | |
| 12 | 処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 | 140,773,845 | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | 0 | |
| 14 | 合算工事 | 0 | |
| 15 | 率（補正前）　単独（追加工事） | 16.34% | |
| 16 | 現工事 | 0% | |
| 17 | 合算工事 | 0% | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事） | 1 | |
| 19 | 現工事 | 0 | |
| 20 | 財団法人等による補正係数　単独（追加工事） | 1 | |
| 21 | 現工事 | 0 | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） | 141,931,145 | |
| 23 | 契約保証に係る補正値　単独（追加工事） | 0.04% | 契約保証費　56,772 円 |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後） | 16.38% | |
| 25 | 計上額　単独（追加工事） | 23,247,355 | |
| 26 | 現工事 | 0 | |
| 27 | 合算工事 | 0 | |
| 28 | 調整工事計上額 | 23,247,355 | |
| | | | |

# 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 作業土工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 4月30日<br>令和 7年 4月30日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝自立式：障害の有無＝有り： | m３ | 320 | 385.4 | 123,328 | | | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-3号 |
| 床掘り | 同上 | m３ | 110 | 385.4 | 42,394 | | | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-4号 |
| 埋戻し | 施工方法＝最大埋戻幅4m以上： | m３ | 160 | 1,109 | 177,440 | | | CB210410<br>管理費区分 無<br>単-5号 |
| 埋戻し | 施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満： | m３ | 150 | 2,021 | 303,150 | | | CB210410<br>管理費区分 無<br>単-6号 |
| 埋戻し | 施工方法＝最大埋戻幅1m未満： | m３ | 2 | 3,253 | 6,506 | | | CB210410<br>管理費区分 無<br>単-7号 |
| 埋戻し | 施工方法＝最大埋戻幅4m以上： | m３ | 560 | 1,109 | 621,040 | | | CB210410<br>管理費区分 無<br>単-8号 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 作業土工 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 4月30日<br>令和 7年 4月30日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 積込（ルーズ） | 土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満<br>： | m３ | 560 | 245.5 | 137,480 | | | CB210020<br>管理費区分 無<br>単-9号 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下：<br>【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | m３ | 400 | 398.8 | 159,520 | | | CB210110<br>管理費区分 無<br>単-10号 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下：<br>【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | m３ | 160 | 1,657 | 265,120 | | | CB210110<br>管理費区分 無<br>単-11号 |
| 合　計 | | | | | 1,835,978 | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第2号内訳書 | 構造物とりこわし | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 4月30日<br>令和 7年 4月30日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし・運搬・処分 （複合） | 構造物区分＝鉄筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）＝8.0以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】 | m３ | 200 | 27,070 | 5,414,000 | | | WB824020<br>管理費区分 有<br>単-12号 |
| 構造物とりこわし・運搬・処分 （複合） | 構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）＝5.7以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】 | m３ | 40 | 16,130 | 645,200 | | | WB824020<br>管理費区分 有<br>単-13号 |
| 鋼管杭引抜工 | φ600 L=36.2～38.8 | 本 | 8 | 3,068,000 | 24,544,000 | | | WYB00155<br>管理費区分 無<br>単-14号 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級､吊能力2.9t：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID有＝14.0km以下： | t | 54 | 8,233 | 444,582 | | | CB010410<br>管理費区分 無<br>単-15号 |
| 合 計 | | | | | 31,047,782 | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第3号内訳書 | ポンプ機械設備撤去工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 4月30日<br>令和 7年 4月30日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポンプ設備撤去 | φ600 | 式 | 1 | 1,209,000 | 1,209,000 | | | WYB00179<br>管理費区分 無<br>単-16号 |
| ポンプ設備撤去 | φ500 | 式 | 1 | 807,100 | 807,100 | | | WYB00180<br>管理費区分 無<br>単-17号 |
| ポンプ設備撤去 | φ200 | 式 | 1 | 408,200 | 408,200 | | | WYB00181<br>管理費区分 無<br>単-18号 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | 333,800 | 333,800 | | | WYB00201<br>管理費区分 無<br>単-19号 |
| 新設工事輸送費（固定機場） | x（ポンプ吐出量（m3／min）×台数）＝75<br>：D（想定輸送距離）＝12.2km： | 式 | 1 | 120,000 | 120,000 | | | WF900300<br>管理費区分 有<br>単-20号 |
| 合　計 | | | | | 2,878,100 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第4号内訳書 | 下部工（接続桝・接続水路・既設暗渠復旧） | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 4月30日<br>令和 7年 4月30日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎材 | RC-40,t=20cm | m3 | 7 | 2,000 | 14,000 | | | WYB00178<br>管理費区分 無<br>単-21号 |
| 基面整正 | | m２ | 36 | 483.5 | 17,406 | | | CB210080<br>管理費区分 無<br>単-22号 |
| コンクリート | 構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用： | m３ | 3.6 | 34,960 | 125,856 | | | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-23号 |
| コンクリート | 構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-12-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用： | m３ | 60 | 35,490 | 2,129,400 | | | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-24号 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物（合板円形型枠）： | m２ | 0.84 | 13,480 | 11,323 | | | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-25号 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ： | m２ | 3.7 | 5,083 | 18,807 | | | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-26号 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第4号内訳書 | 下部工（接続桝・接続水路・既設暗渠復旧） | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 4月30日<br>令和 7年 4月30日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物： | m２ | 194 | 9,991 | 1,938,254 | | | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-27号 |
| 鉄筋工［市場単価］ | 鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝地下構造物： | t | 2.17 | 190,000 | 412,300 | | | WB810010<br>管理費区分 無<br>単-28号 |
| 鉄筋工［市場単価］ | 鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝地下構造物： | t | 3.18 | 193,100 | 614,058 | | | WB810010<br>管理費区分 無<br>単-29号 |
| 目地板 | 1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10： | m２ | 8 | 3,915 | 31,320 | | | CB224710<br>管理費区分 無<br>単-30号 |
| 止水板 | 止水板の種類＝各種（ゴム製）： | m | 22 | 38,550 | 848,100 | | | CB224810<br>管理費区分 無<br>単-31号 |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第4号内訳書 | 下部工（接続桝・接続水路・既設暗渠復旧） | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 4月30日<br>令和 7年 4月30日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダウエルバー | D19　VPφ25 | 本 | 53 | 366 | 19,398 | | | WYB00183<br>管理費区分 無<br>単-32号 |
| ダウエルバー | 同上 | 本 | 31 | 366 | 11,346 | | | WYB00202<br>管理費区分 無<br>単-33号 |
| ダウエルバー | D19　施工アンカー | 本 | 28 | 1,100 | 30,800 | | | WYB00184<br>管理費区分 無<br>単-34号 |
| コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 削孔深さ＝200㎜以上400㎜以下： | 孔 | 28 | 998 | 27,944 | | | CB224410<br>管理費区分 無<br>単-35号 |
| 足場工（土地改良） | 工法＝単管足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）<br>： | 掛ｍ２ | 76 | 4,707 | 357,732 | | | DB115240<br>管理費区分 無<br>単-36号 |
| 支保工 | 支保工法＝パイプサポート支保：支保耐力＝f≦40kN／m2［t≦120cm］：トラッククレーン賃料補正係数＝標準： | 空ｍ３ | 34 | 4,931 | 167,654 | | | WB440120<br>管理費区分 無<br>単-37号 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第4号内訳書 | 下部工（接続桝・接続水路・既設暗渠復旧） | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 4月30日<br>令和 7年 4月30日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンホール蓋 | | 組 | 1 | 37,900 | 37,900 | | | Y000800005-001<br>管理費区分 無 |
| 合　計 | | | | | 6,813,598 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第5号内訳書 | 仮閉塞工撤去 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 4月30日<br>令和 7年 4月30日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場発生品及び支給品運搬 | ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級、吊能力2.9t：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID有＝14.0km以下： | t | 0.63 | 8,233 | 5,186 | | | CB010410<br>管理費区分 無<br>単-38号 |
| 合　計 | | | | | 5,186 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第6号内訳書 | 基礎工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 4月30日<br>令和 7年 4月30日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回転杭工 | φ600 | 本 | 4 | 3,748,000 | 14,992,000 | | | WYB00185<br>管理費区分 無<br>単-39号 |
| コンクリート | 構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-12-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用： | m３ | 0.9 | 36,400 | 32,760 | | | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-40号 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物（合板円形型枠）： | m２ | 4 | 13,480 | 53,920 | | | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-41号 |
| 鉄筋工［市場単価］ | 鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝地下構造物： | t | 0.05 | 184,900 | 9,245 | | | WB810010<br>管理費区分 無<br>単-42号 |
| 鉄筋工［市場単価］ | 鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝地下構造物： | t | 0.1 | 182,800 | 18,280 | | | WB810010<br>管理費区分 無<br>単-43号 |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第6号内訳書 | 基礎工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 4月30日<br>令和 7年 4月30日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　計 | | | | | 15,106,205 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第7号内訳書 | 鋼矢板護岸工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 4月30日<br>令和 7年 4月30日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 継鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦２５） | | 枚 | 44 | 497,500 | 21,890,000 | | | WYB00188<br>管理費区分 無<br>単-44号 |
| 油圧式杭圧入引抜機据付・解体（土地改良） | 作業区分＝圧入（Nmax≦25）：鋼矢板型式＝25H型：施工場所＝陸上： | 回 | 3 | 123,800 | 371,400 | | | DB115490<br>管理費区分 無<br>単-45号 |
| 笠コンクリートブロック | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠の有無＝有り：中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量＝11m3以上16m3未満：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：費用の内訳＝全ての費用： | m | 39 | 14,600 | 569,400 | | | CB322910<br>管理費区分 無<br>単-46号 |
| 小口止工１ | | 式 | 1 | 302,700 | 302,700 | | | WYB00196<br>管理費区分 無<br>単-47号 |
| 小口止工２ | | 式 | 1 | 156,500 | 156,500 | | | WYB00197<br>管理費区分 無<br>単-48号 |
| 合　計 | | | | | 23,290,000 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第8号内訳書 | 既設擁壁撤去復旧工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 4月30日<br>令和 7年 4月30日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用： | m３ | 40 | 2,232 | 89,280 | | | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-49号 |
| 路体（築堤）盛土 | 施工幅員＝2.5m未満： | m３ | 1 | 6,429 | 6,429 | | | CB210510<br>管理費区分 無<br>単-50号 |
| 埋戻し | 施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用： | m３ | 30 | 3,982 | 119,460 | | | CB210410<br>管理費区分 無<br>単-51号 |
| 法面整形 | 整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り：現場制約の有無＝有り：土質＝砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用： | m２ | 20 | 1,520 | 30,400 | | | CB220010<br>管理費区分 無<br>単-52号 |
| 基面整正 | | m２ | 11 | 483.5 | 5,318 | | | CB210080<br>管理費区分 無<br>単-53号 |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第8号内訳書 | 既設擁壁撤去復旧工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 4月30日<br>令和 7年 4月30日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし・運搬・処分 （複合） | 構造物区分＝鉄筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）＝5.7以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】 | ｍ３ | 3.3 | 26,790 | 88,407 | | | WB824020<br>管理費区分 有<br>単-54号 |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 2.3 | 2,000 | 4,600 | | | Z002122003<br>管理費区分 無 |
| コンクリート | 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用： | ｍ３ | 1.1 | 32,200 | 35,420 | | | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-55号 |
| コンクリート | 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用： | ｍ３ | 8.6 | 32,200 | 276,920 | | | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-56号 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ： | ｍ２ | 1.7 | 5,083 | 8,641 | | | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-57号 |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第8号内訳書 | 既設擁壁撤去復旧工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 4月30日<br>令和 7年 4月30日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物： | m２ | 24 | 9,991 | 239,784 | | | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-58号 |
| 合　計 | | | | | 904,659 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第9号内訳書 | 工事用道路工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 4月30日<br>令和 7年 4月30日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷鉄板設置・撤去（土地改良） | 作業区分＝設置・撤去： | m２ | 274 | 323.4 | 88,611 | | | DB115270<br>管理費区分 無<br>単-59号 |
| 敷鉄板設置・撤去（土地改良） | 同上 | m２ | 464 | 323.4 | 150,057 | | | DB115270<br>管理費区分 無<br>単-59号 |
| 敷鉄板賃料 | 敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝223日：整備費の有無＝有： | 枚 | 59 | 10,360 | 611,240 | | | WB253630<br>管理費区分 無<br>単-60号 |
| 敷鉄板賃料 | 敷鉄板の種類＝22×1,524×6,096(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝223日：整備費の有無＝有： | 枚 | 47 | 20,280 | 953,160 | | | WB253630<br>管理費区分 無<br>単-61号 |
| 合　計 | | | | | 1,803,068 | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第10号内訳書 | 締切工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 4月30日<br>令和 7年 4月30日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し： | m３ | 2 | 256.1 | 512 | | | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-62号 |
| 埋戻し | 施工方法＝最大埋戻幅1m未満： | m３ | 2 | 3,253 | 6,506 | | | CB210410<br>管理費区分 無<br>単-63号 |
| 大型土のう工（土地改良） | 作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝流用土：設置作業半径＝6mを超え20m以下：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）： | 袋 | 30 | 7,531 | 225,930 | | | DB115020<br>管理費区分 無<br>単-64号 |
| 大型土のう工（土地改良） | 作業区分＝設置：設置作業半径＝6mを超え20m以下：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）： | 袋 | 30 | 1,606 | 48,180 | | | DB115020<br>管理費区分 無<br>単-65号 |
| 大型土のう工（土地改良） | 作業区分＝撤去：設置作業半径＝6mを超え20m以下：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）： | 袋 | 30 | 782.4 | 23,472 | | | DB115020<br>管理費区分 無<br>単-66号 |
| 油圧式杭圧入引抜機据付・解体（土地改良） | 圧入（Nmax≦25） IV型 陸上 | 回 | 2 | 109,000 | 218,000 | | | WYB00198<br>管理費区分 無<br>単-67号<br>(DB115490) |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第10号内訳書 | 締切工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 4月30日<br>令和 7年 4月30日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦２５）（土地改良） | 施工場所＝陸上：鋼矢板型式＝Ⅳ型：圧入長＝12m以下： | 枚 | 118 | 18,260 | 2,154,680 | | | DB115440<br>管理費区分 無<br>単-68号 |
| 鋼矢板引抜き（土地改良） | 施工場所＝陸上：鋼矢板型式＝Ⅳ型：引抜長＝12m以下： | 枚 | 118 | 9,957 | 1,174,926 | | | DB115480<br>管理費区分 無<br>単-69号 |
| 鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦２５）（土地改良） | 施工場所＝陸上：鋼矢板型式＝Ⅳ型：圧入長＝12m以下： | 枚 | 102 | 18,260 | 1,862,520 | | | DB115440<br>管理費区分 無<br>単-68号 |
| 鋼矢板引抜き（土地改良） | 施工場所＝陸上：鋼矢板型式＝Ⅳ型：引抜長＝12m以下： | 枚 | 102 | 9,957 | 1,015,614 | | | DB115480<br>管理費区分 無<br>単-69号 |
| 鋼矢板賃料（普通鋼矢板） | 鋼矢板の種類＝Ⅳ型：鋼矢板1枚当りの長さ（実数入力）＝11.5m/枚：供用日数（実数入力）＝109日：修理費及び損耗費の有無＝有：鋼矢板の整備費＝3,650円：補助工法の有無＝無：一現場での使用回数（実数入力）＝2回： | 枚 | 102 | 25,830 | 2,634,660 | | | WB250150<br>管理費区分 無<br>単-70号 |
| 鋼矢板賃料（普通鋼矢板） | 鋼矢板の種類＝Ⅳ型：鋼矢板1枚当りの長さ（実数入力）＝11.5m/枚：供用日数（実数入力）＝56日：修理費及び損耗費の有無＝有：鋼矢板の整備費＝3,650円：補助工法の有無＝無：一現場での使用回数（実数入力）＝1回： | 枚 | 16 | 15,910 | 254,560 | | | WB250150<br>管理費区分 無<br>単-71号 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第10号内訳書 | 締切工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 4月30日<br>令和 7年 4月30日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポンプ設置・撤去（土地改良)水替工（小口径） | 排水量区分＝6以上30m3／h未満： | 箇所 | 2 | 57,580 | 115,160 | | | DB115040<br>管理費区分 無<br>単-72号 |
| ポンプ運転（土地改良)水替工（小口径） | 排水方法＝常時排水：電源種類＝商用電源：排水量区分＝6以上30（m3／h）未満： | 日 | 109 | 5,087 | 554,483 | | | DB115030<br>管理費区分 無<br>単-73号 |
| ポンプ設置・撤去（土地改良)水替工（小口径） | 排水量区分＝0以上6m3／h未満： | 箇所 | 2 | 21,110 | 42,220 | | | DB115040<br>管理費区分 無<br>単-74号 |
| ポンプ運転（土地改良)水替工（小口径） | 排水方法＝作業時排水：電源種類＝商用電源：排水量区分＝0以上6（m3／h）未満： | 日 | 53 | 3,522 | 186,666 | | | DB115030<br>管理費区分 無<br>単-75号 |
| ハウエル管 | φ600 | 本 | 1 | 120,000 | 120,000 | | | Y000800001-002<br>管理費区分 無 |
| 合　計 | | | | | 10,638,089 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第11号内訳書 | 重建設機械分解･組立･輸送 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 4月30日<br>令和 7年 4月30日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重建設機械分解組立輸送（土地改良） | 作業区分＝分解組立＋輸送（往復）：機械質量区分＝クローラ式杭打機 質量100超150t以下：分解組立用クレーン賃料補正係数＝標準（1.0）： | 回 | 1 | 3,062,000 | 3,062,000 | | | DB116010<br>管理費区分 無<br>単-76号 |
| トレーラ［セミ］ | 機械使用条件＝供用日 補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝7時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝7時間： | 日 | 4 | 74,360 | 297,440 | | | K0303005<br>管理費区分 無<br>単-77号 |
| トラック［普通型］ | 機械使用条件＝供用日 補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝7時間： | 日 | 6 | 63,190 | 379,140 | | | K0302008<br>管理費区分 無<br>単-78号 |
| 合　計 | | | | | 3,738,580 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第12号内訳書 | 試験費 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 4月30日<br>令和 7年 4月30日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスベスト試験費 | | 検体 | 1 | 38,000 | 38,000 | | | Y007541000-001<br>管理費区分 9 |
| 合　計 | | | | | 38,000 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 1次単価表

単-1号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 仮設材輸送 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 10,820 |
| 規格 | 敷鉄板 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） | 発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝14.7km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無： | t | 1 | 4,660 | 4,660 | WB010020<br>管理費区分 無<br>単-79号 |
| 仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） | 同上 | t | 1 | 4,660 | 4,660 | WB010020<br>管理費区分 無<br>単-79号 |
| 仮設材等の積込み取卸し費 | 作業区分＝積込み、取卸し（片道分）： | t | 1 | 1,500 | 1,500 | WB010030<br>管理費区分 無<br>単-80号 |
| 計 | | | | | 10,820 | |
| 単価 | | | | | 10,820 | 円／t |

# 1次単価表

単-2号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 仮設材輸送 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 12,320 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） | 発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝14.7km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無： | t | 1 | 4,660 | 4,660 | WB010020<br>管理費区分 無<br>単-79号 |
| 仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） | 同上 | t | 1 | 4,660 | 4,660 | WB010020<br>管理費区分 無<br>単-79号 |
| 仮設材等の積込み取卸し費 | 作業区分＝積込み、取卸し（往復分）： | t | 1 | 3,000 | 3,000 | WB010030<br>管理費区分 無<br>単-81号 |
| 計 | | | | | 12,320 | |
| 単価 | | | | | 12,320 | 円／t |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-3号　　CB210030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 床掘り | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 385.4 |
| 規格 | 土砂 標準 自立式 有り | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 361.29 | | |
| 労務構成比率 | | % | 62.48 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 42.64 | 27,700 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 19.84 | 23,900 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 18.97 | | | |
| 軽油 | | % | 18.97 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 18.55 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | % | 18.55 | 8,800 | 9,770 | L001010007<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J03 土留方式の種類 | 土砂<br>標準<br>自立式 | | | | | |
| J04 障害の有無 | 有り | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-4号　　CB210030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 床掘り | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 385.4 |
| 規格 | 土砂 標準 自立式 有り | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 361.29 | | |
| 労務構成比率 | | % | 62.48 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 42.64 | 27,700 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 19.84 | 23,900 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 18.97 | | | |
| 軽油 | | % | 18.97 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 18.55 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | % | 18.55 | 8,800 | 9,770 | L001010007<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J03 土留方式の種類 | 土砂<br>標準<br>自立式 | | | | | |
| J04 障害の有無 | 有り | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-5号　　CB210410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻し | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 1,109 |
| 規格 | 最大埋戻幅4m以上 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,048.8 | | |
| 労務構成比率 | | % | 75.45 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 28.54 | 26,700 | 28,152 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 25.52 | 23,900 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 21.39 | 27,700 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 11.68 | | | |
| 軽油 | | % | 11.58 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.1 | 149 | 169 | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 12.87 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | % | 11.07 | 8,800 | 9,770 | L001010007<br>管理費区分 無 |
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | 1.73 | 1,260 | 1,390 | L001070001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-5号　　CB210410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻し | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,109 |
| 規格 | 最大埋戻幅4m以上 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | % | 0.07 | 471 | 537 | L001180001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 施工方法 | 最大埋戻幅4m以上 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-6号　　CB210410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻し | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 2,021 |
| 規格 | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,928.7 | | |
| 労務構成比率 | | % | 81.5 | | | |
| 普通作業員 | | % | 39.69 | 23,900 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 26.02 | 26,700 | 28,152 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 15.79 | 27,700 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 8.74 | | | |
| 軽油 | | % | 8.61 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.13 | 149 | 169 | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 9.76 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | % | 8.18 | 8,800 | 9,770 | L001010007<br>管理費区分 無 |
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | 1.48 | 1,260 | 1,390 | L001070001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-6号　　CB210410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻し | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 2,021 |
| 規格 | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | % | 0.1 | 471 | 537 | L001180001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 施工方法 | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-7号　　CB210410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻し | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 3,253 |
| 規格 | 最大埋戻幅1m未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 3,157.9 | | |
| 労務構成比率 | | % | 86.79 | | | |
| 普通作業員 | | % | 53.01 | 23,900 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 25.36 | 26,700 | 28,152 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 8.42 | 27,700 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 3.64 | | | |
| 軽油 | | % | 2.8 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.84 | 149 | 169 | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 9.57 | | | |
| バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］ | 排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３ | % | 8.96 | 18,100 | 18,200 | M000202123<br>管理費区分 無 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | % | 0.61 | 471 | 537 | L001180001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-7号　　CB210410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻し | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 3,253 |
| 規格 | 最大埋戻幅1m未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 施工方法 | 最大埋戻幅1m未満 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-8号　　CB210410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻し | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 1,109 |
| 規格 | 最大埋戻幅4m以上 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,048.8 | | |
| 労務構成比率 | | % | 75.45 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 28.54 | 26,700 | 28,152 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 25.52 | 23,900 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 21.39 | 27,700 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 11.68 | | | |
| 軽油 | | % | 11.58 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.1 | 149 | 169 | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 12.87 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | % | 11.07 | 8,800 | 9,770 | L001010007<br>管理費区分 無 |
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | 1.73 | 1,260 | 1,390 | L001070001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-8号　　CB210410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻し | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 1,109 |
| 規格 | 最大埋戻幅4m以上 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | % | 0.07 | 471 | 537 | L001180001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 施工方法 | 最大埋戻幅4m以上 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-9号　　CB210020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 積込（ルーズ） | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 245.5 |
| 規格 | 土砂 土量50,000m3未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 236.18 | | |
| 労務構成比率 | | % | 37.88 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 37.88 | 27,700 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 18.69 | | | |
| 軽油 | | % | 18.69 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 43.43 | | | |
| バックホウ（クローラ型）［標準型］ | 排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３ | % | 43.43 | 21,600 | 21,500 | M000202142<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 作業内容 | 土砂<br>土量50,000m3未満 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-10号　　CB210110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 土砂等運搬 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 398.8 |
| 規格 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 0.3km以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 368.39 | | |
| 労務構成比率 | | % | 39.52 | | | |
| 運転手（一般） | | % | 39.52 | 22,400 | 25,908 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 14.89 | | | |
| 軽油 | | % | 14.89 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 45.59 | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | １０ｔ積級<br>【１０ｔ積級　良好　供用日】 | % | 45.59 | 20,667 | 20,847<br>(20,100)<br>(747) | M000301005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土砂等発生現場<br>J02 積込機種･規格<br>J03 土質 | 標準<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）<br>土砂（岩塊･玉石混り土含む） | | | | | |
| J04 DID区間の有無<br>J05 運搬距離（km）（DID区間無） | 無し<br>0.3km以下 | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-11号　　CB210110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 土砂等運搬 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 1,657 |
| 規格 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 9.5km以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,530.2 | | |
| 労務構成比率 | | % | 39.52 | | | |
| 運転手（一般） | | % | 39.52 | 22,400 | 25,908 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 14.89 | | | |
| 軽油 | | % | 14.89 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 45.59 | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | １０ｔ積級<br>【１０ｔ積級　良好　供用日】 | % | 45.59 | 20,667 | 20,847<br>(20,100)<br>(747) | M000301005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土砂等発生現場<br>J02 積込機種･規格<br>J03 土質 | 標準<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）<br>土砂（岩塊･玉石混り土含む） | | | | | |
| J04 DID区間の有無<br>J05 運搬距離（km）（DID区間無） | 無し<br>9.5km以下 | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-12号　　WB824020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 構造物とりこわし・運搬・処分 （複合） | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 27,070 |
| 規格 | 鉄筋構造物 無し 無し 必要 無し 8.0以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし | 構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝必要： | m３ | 1 | 20,070 | 20,070 | WB824010<br>管理費区分 無<br>単-82号 |
| 処分費（m3） | | m3 | 1 | 5,000 | 5,000 | WB020051<br>管理費区分 有<br>単-83号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | m３ | 1 | 2,001 | 2,001 | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-84号 |
| 計 | | | | | 27,071 | |
| 単価 | | | | | 27,070 | 円／m３ |
| J01 構造物区分<br>J02 時間的制約の有無<br>J03 夜間作業の有無 | 鉄筋構造物<br>無し<br>無し | | | | | |
| J04 低騒音･低振動対策<br>J05 DID区間の有無<br>J06 運搬距離（km） | 必要<br>無し<br>8.0以下 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-13号　　WB824020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 構造物とりこわし・運搬・処分 （複合） | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 16,130 |
| 規格 | 無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし | 構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝必要： | m３ | 1 | 11,220 | 11,220 | WB824010<br>管理費区分 無<br>単-85号 |
| 処分費（m3） | | m3 | 1 | 3,520 | 3,520 | WB020051<br>管理費区分 有<br>単-86号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | m３ | 1 | 1,390 | 1,390 | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-87号 |
| 計 | | | | | 16,130 | |
| 単価 | | | | | 16,130 | 円／m３ |
| J01 構造物区分<br>J02 時間的制約の有無<br>J03 夜間作業の有無 | 無筋構造物<br>無し<br>無し | | | | | |
| J04 低騒音･低振動対策<br>J05 DID区間の有無<br>J06 運搬距離（km） | 必要<br>無し<br>5.7以下 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-14号　　WYB00155

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鋼管杭引抜工 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 3,068,000 |
| 規格 | φ600　L=36.2～38.8 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.37 | 30,090 | 41,223 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| とび工 | | 人 | 2.74 | 32,946 | 90,272 | R0106<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 溶接工 | | 人 | 1.37 | 34,068 | 46,673 | R0113<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.37 | 24,174 | 33,118 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)運転 | 直結三点支持式 ﾘｰﾀﾞ長21~36m 135t ｱｰｽｵｰｶﾞ<br>掘削径600^1800 掘削長70m 180kw | 日 | 1.37 | 1,121,000 | 1,535,770 | WYB00156<br>管理費区分 無<br>単-88号<br>Z1 |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 60~75t吊 2014年規制 | 日 | 1.37 | 165,500 | 226,735 | WYB00163<br>管理費区分 無<br>単-89号<br>Z1 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3 平積0.4m3 排対1次 | 日 | 1.37 | 52,860 | 72,418 | WYB00164<br>管理費区分 無<br>単-90号<br>Z1 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3 平積0.6m3 排対1次 | 日 | 1.37 | 66,870 | 91,611 | WYB00165<br>管理費区分 無<br>単-91号<br>Z1 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-14号　　WYB00155

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鋼管杭引抜工 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 3,068,000 |
| 規格 | φ600　L=36.2～38.8 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)運転 | ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)20m3/h | 日 | 1.37 | 73,500 | 100,695 | WYB00166<br>管理費区分 無<br>単-92号<br>Z1 |
| 発動発電機運転 | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・超低騒音型 200/220kVA 排対3次 | 日 | 1.37 | 39,320 | 53,868 | WYB00167<br>管理費区分 無<br>単-93号<br>Z1 |
| 発動発電機運転 | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 550/600kVA | 日 | 1.37 | 118,800 | 162,756 | WYB00168<br>管理費区分 無<br>単-94号<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 25%　指定なし（任意指定） | 式 | 1 | | 612,861 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 3,068,000 | |
| 単価 | | | | | 3,068,000 | 円／本 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号　　CB010410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 現場発生品及び支給品運搬 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 8,233 |
| 規格 | ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 14.0km以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 7,778.8 | | |
| 労務構成比率 | | % | 79.03 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 40.25 | 27,700 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 38.78 | 26,700 | 28,152 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 3.89 | | | |
| 軽油 | | % | 3.89 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 17.08 | | | |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | % | 17.08 | 9,560 | 10,200 | M000302013<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 ﾄﾗｯｸ機種<br>J02 DID区間の有無<br>J04 片道運搬距離（km）DID有 | ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級、吊能力2.9t<br>有り<br>14.0km以下 | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-16号　　WYB00179

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ポンプ設備撤去 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 1,209,000 |
| 規格 | φ600 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備機械工 | | 人 | 25.1 | 31,008 | 778,300 | R0301<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 6.3 | 24,174 | 152,296 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 電工 | | 人 | 10.4 | 26,826 | 278,990 | R0201<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 1,209,586 | |
| 単価 | | | | | 1,209,000 | 円／式 |

# 参考資料（1）

単-17号　　WYB00180

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ポンプ設備撤去 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 807,100 |
| 規格 | φ500 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備機械工 | | 人 | 16.7 | 31,008 | 517,833 | R0301<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 4.2 | 24,174 | 101,530 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 電工 | | 人 | 7 | 26,826 | 187,782 | R0201<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 807,145 | |
| 単価 | | | | | 807,100 | 円／式 |

# 参考資料（1）

単-18号　　WYB00181

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ポンプ設備撤去 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 408,200 |
| 規格 | φ200 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備機械工 | | 人 | 8.5 | 31,008 | 263,568 | R0301<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 2.1 | 24,174 | 50,765 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 電工 | | 人 | 3.5 | 26,826 | 93,891 | R0201<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 408,224 | |
| 単価 | | | | | 408,200 | 円／式 |

# 参考資料（1）

単-19号　　WYB00201

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 直接経費 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 333,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 機械使用条件＝供用日 補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝5時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝5時間： | 日 | 4 | 68,280 | 273,120 | K0403022<br>管理費区分 無<br>単-95号<br>Z1 |
| 電気溶接機［Dエンジン駆動・直流アーク］ | 機械使用条件＝供用日 補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転日数＝5日：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝7時間： | 日 | 13 | 2,586 | 33,618 | K2081027<br>管理費区分 無<br>単-96号<br>Z1 |
| 空気圧縮機［可搬・エンジン・スクリュ型］ | 同上 | 日 | 1 | 2,785 | 2,785 | K1201048<br>管理費区分 無<br>単-97号<br>Z1 |
| 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ | 同上 | 日 | 3 | 5,928 | 17,784 | K1510029<br>管理費区分 無<br>単-98号<br>Z1 |
| 器具損料 | 2% | 式 | 1 | | 6,546 | ZS7G00040<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 333,853 | |
| 単価 | | | | | 333,800 | 円／式 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-20号　　WF900300

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 新設工事輸送費（固定機場） | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 120,000 |
| 規格 | 75 12.2km | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸送費 | | 式 | 1 | 120,000 | 120,000 | Y007610000-<br>管理費区分 L |
| 計 | | | | | 120,000 | |
| 単価 | | | | | 120,000 | 円／式 |
| J01 x（ポンプ吐出量（m3／min）×台数）<br>J02 D（想定輸送距離） | 75<br>12.2 km | | | | | |

# 参考資料（1）

単-21号　　WYB00178

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基礎材 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,000 |
| 規格 | RC-40,t=20cm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 1 | 2,000 | 2,000 | Z002122003<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 2,000 | |
| 単価 | | | | | 2,000 | 円／m3 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号　　CB210080

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基面整正 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | 483.5 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 478 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 普通作業員 | | % | 100 | 23,900 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 34,960 |
| 規格 | 無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 33,754 | | |
| 労務構成比率 | | % | 35.68 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 10.28 | 26,700 | 28,152 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 普通作業員 | | % | 9.55 | 23,900 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 土木一般世話役 | | % | 7.1 | 28,900 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 運転手（特殊） | | % | 6.64 | 27,700 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 60.53 | | | |
| 生コンクリート | １８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下 | % | 58.7 | 18,500 | 19,000 | Z002012001<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 1.73 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 34,960 |
| 規格 | 無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 3.79 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | % | 3.58 | 9,840 | 10,800 | L001010004<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 無筋・鉄筋構造物<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設<br>18-8-25（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類<br>J13 費用の内訳 | 一般養生<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 35,490 |
| 規格 | 無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　24-12-25（20）（高炉）　一般養生 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 33,754 | | |
| 労務構成比率 | | % | 35.68 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 10.28 | 26,700 | 28,152 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 普通作業員 | | % | 9.55 | 23,900 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 土木一般世話役 | | % | 7.1 | 28,900 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 運転手（特殊） | | % | 6.64 | 27,700 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 60.53 | | | |
| 生コンクリート | ２４－１２－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下 | % | 58.7 | 18,500 | 19,500 | Z002012005<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 1.73 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 35,490 |
| 規格 | 無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　24-12-25（20）（高炉）　一般養生 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 3.79 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | % | 3.58 | 9,840 | 10,800 | L001010004<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 無筋・鉄筋構造物<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設<br>24-12-25（20）（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類<br>J13 費用の内訳 | 一般養生<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　　CB240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 13,480 |
| 規格 | 一般型枠 鉄筋･無筋構造物（合板円形型枠） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 12,676 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 型わく工 | | % | 44.7 | 27,500 | 30,396 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 32.99 | 23,900 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 10.03 | 28,900 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>鉄筋･無筋構造物（合板円形型枠） | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 5,083 |
| 規格 | 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 4,714.1 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 型わく工 | | % | 58.35 | 27,500 | 30,396 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 20.27 | 23,900 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 6.13 | 28,900 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>均しｺﾝｸﾘｰﾄ | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 9,991 |
| 規格 | 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 9,352.2 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 型わく工 | | % | 46.19 | 27,500 | 30,396 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 25.55 | 23,900 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.57 | 28,900 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>鉄筋･無筋構造物 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-28号　　WB810010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鉄筋工［市場単価］ | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 190,000 |
| 規格 | SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む） 地下構造物 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ２９５　Ｄ１３ | t | 1.03 | 108,000 | 111,240 | Z001102009<br>管理費区分 無 |
| 鉄筋工 | 加工・組立共　一般構造物 | t | 1 | 78,708.3 | 78,708 | Q001001002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 52 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 190,000 | |
| 単価 | | | | | 190,000 | 円／ｔ |
| J01 鉄筋材料規格・径<br>J02 規格・仕様区分<br>J03 施工規模 | SD295 D13<br>一般構造物<br>10t未満 | | | | | |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正<br>J05 夜間作業補正<br>J06 トンネル内作業の補正 | 無<br>無<br>無 | | | | | |
| J07 法面作業の補正<br>J08 太径鉄筋補正<br>J09 構造物種別による補正 | 無<br>補正無（鉄筋割合10%未満含む）<br>地下構造物 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-29号　　WB810010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鉄筋工［市場単価］ | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 193,100 |
| 規格 | SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む） 地下構造物 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５ | t | 1.03 | 111,000 | 114,330 | Z001102020<br>管理費区分 無 |
| 鉄筋工 | 加工・組立共　一般構造物 | t | 1 | 78,708.3 | 78,708 | Q001001002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 62 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 193,100 | |
| 単価 | | | | | 193,100 | 円／ｔ |
| J01 鉄筋材料規格・径<br>J02 規格・仕様区分<br>J03 施工規模 | SD345 D16～25<br>一般構造物<br>10t未満 | | | | | |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正<br>J05 夜間作業補正<br>J06 トンネル内作業の補正 | 無<br>無<br>無 | | | | | |
| J07 法面作業の補正<br>J08 太径鉄筋補正<br>J09 構造物種別による補正 | 無<br>補正無（鉄筋割合10%未満含む）<br>地下構造物 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　　CB224710

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 目地板 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,915 |
| 規格 | 30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 3,855.3 | | |
| 労務構成比率 | | % | 63.93 | | | |
| 普通作業員 | | % | 47.13 | 23,900 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 16.49 | 28,900 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 36.07 | | | |
| 樹脂発泡体目地板 | 厚１０mm　１５倍 | % | 36.07 | 1,140 | 1,150 | Z004156005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 1工事当り使用量<br>J02 目地板の種類 | 30m2未満<br>樹脂発泡体（15倍発泡）t=10 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　　CB224810

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 止水板 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 38,550 |
| 規格 | 各種（ゴム製） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 8,559.3 | | |
| 労務構成比率 | | % | 20.46 | | | |
| 普通作業員 | | % | 16.75 | 23,900 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 3.71 | 28,900 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 79.54 | | | |
| ゴム止水板 | | % | 79.54 | 6,740 | 36,400 | Y001673000-001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 止水板の種類 | 各種（ゴム製） | | | | | |

# 参考資料（1）

単-32号　　WYB00183

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ダウエルバー | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 366 |
| 規格 | D19　VPφ25 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポリ塩化ビニル | VPφ25 | m | 0.5 | 234 | 117 | Y000800001-001<br>管理費区分 無 |
| 鉄筋（異形） | SD345 D19 | kg | 2.25 | 111 | 249 | Z301010220<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 366 | |
| 単価 | | | | | 366 | 円／本 |

# 参考資料（1）

単-33号　　WYB00202

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ダウエルバー | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 366 |
| 規格 | D19　VPφ25 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポリ塩化ビニル | VPφ25 | m | 0.5 | 234 | 117 | Y000800001-001<br>管理費区分 無 |
| 鉄筋（異形） | SD345 D19 | kg | 2.25 | 111 | 249 | Z301010220<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 366 | |
| 単価 | | | | | 366 | 円／本 |

# 参考資料（1）

単-34号　　WYB00184

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ダウエルバー | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | |
| 規格 | D19　施工アンカー | | | | 1 | | 1,100 |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工アンカー | | 本 | 1 | 926 | 926 | Y000800004-001<br>管理費区分 無 |
| 鉄筋（異形） | SD345 D19 | kｇ | 1.575 | 111 | 174 | Z301010220<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 1,100 | |
| 単価 | | | | | 1,100 | 円／本 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　　CB224410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 998 |
| 規格 | 200㎜以上400㎜以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 955.04 | | |
| 労務構成比率 | | % | 95.73 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 44.77 | 26,700 | 28,152 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 18.51 | 23,900 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 13.31 | 28,900 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 2.17 | | | |
| ガソリン | レギュラー | % | 1.74 | 149 | 169 | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 2.1 | | | |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | ２ｋＶＡ | % | 0.99 | 455 | 530 | L001110001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　　CB224410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 998 |
| 規格 | 200㎜以上400㎜以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電動ハンマドリル | 穴あけ能力　φ３８～４０mm | % | 0.69 | 267 | 267 | M002083002<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 削孔深さ | 200㎜以上400㎜以下 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-36号　　DB115240

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 足場工（土地改良） | 単位 | 掛ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 4,707 |
| 規格 | 単管足場 不要 標準（1.0） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.9 | 30,090 | 57,171 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| とび工 | | 人 | 6.9 | 32,946 | 227,327 | R0106<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 1.8 | 24,174 | 43,513 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ２５ｔ吊 | 日 | 0.8 | 46,100 | 36,880 | L001130006<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | 29% | 式 | 1 | | 105,818 | ZS7000001<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 470,709 | |
| 単価 | | | | | 4,707 | 円／掛ｍ２ |
| J01 工法<br>J02 安全ネット<br>J03 ラフテレーンクレーン賃料補正 | 単管足場<br>不要<br>標準（1.0） | | | | | |

# 参考資料（1）

単-37号　　WB440120

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 支保工 | 単位 | 空m３ | 数量 | 100 | 単価 | 4,931 |
| 規格 | パイプサポート支保 f≦40kN／m2［t≦120cm］　標準 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.6 | 30,090 | 78,234 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 型わく工 | | 人 | 4.7 | 30,396 | 142,861 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| とび工 | | 人 | 2.2 | 32,946 | 72,481 | R0106<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 普通作業員 | | 人 | 5.1 | 24,174 | 123,287 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ４．９ｔ吊 | 日 | 0.5 | 31,400 | 15,700 | L001120001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 14% | 式 | 1 | | 60,537 | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 493,100 | |
| 単価 | | | | | 4,931 | 円／空m３ |
| J01 支保工法<br>J02 支保耐力<br>J05 トラッククレーン賃料補正係数 | パイプサポート支保<br>f≦40kN／m2［t≦120cm］<br>標準 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　　CB010410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 現場発生品及び支給品運搬 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 8,233 |
| 規格 | ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 14.0km以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 7,778.8 | | |
| 労務構成比率 | | % | 79.03 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 40.25 | 27,700 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 38.78 | 26,700 | 28,152 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 3.89 | | | |
| 軽油 | | % | 3.89 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 17.08 | | | |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | % | 17.08 | 9,560 | 10,200 | M000302013<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 ﾄﾗｯｸ機種<br>J02 DID区間の有無<br>J04 片道運搬距離（km）DID有 | ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級、吊能力2.9t<br>有り<br>14.0km以下 | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-39号　　WYB00185

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 回転杭工 | 単位 | 本 | 数量 | 8 | 単価 | 3,748,000 |
| 規格 | φ600 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 12 | 30,090 | 361,080 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| とび工 | | 人 | 12 | 32,946 | 395,352 | R0106<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 12 | 28,152 | 337,824 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 溶接工 | | 人 | 12 | 34,068 | 408,816 | R0113<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 鋼管杭 | φ600 | 本 | 8 | 2,462,956 | 19,703,648 | Y000800004-002<br>管理費区分 無 |
| 杭打機運転 | 全装備重量45tクラス | 時間 | 78 | 66,120 | 5,157,360 | WYB00187<br>管理費区分 無<br>単-99号<br>Z1 |
| クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 排出ガス対策型（1次基準値）4.9t吊 | 時間 | 78 | 7,703 | 600,834 | WYB00186<br>管理費区分 無<br>単-100号<br>Z1 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-39号　　WYB00185

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 回転杭工 | 単位 | 本 | 数量 | 8 | 単価 | 3,748,000 |
| 規格 | φ600 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］ | 機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：： | 時間 | 78 | 11,670 | 910,260 | K0202064<br>管理費区分 無<br>単-101号<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 26%　指定なし（任意指定） | 式 | 1 | | 2,114,826 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 29,990,000 | |
| 単価 | | | | | 3,748,000 | 円／本 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 36,400 |
| 規格 | 小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　24-12-25（20）（高炉）　一般養生 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 34,650 | | |
| 労務構成比率 | | % | 37.88 | | | |
| 普通作業員 | | % | 11.17 | 23,900 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 特殊作業員 | | % | 10.01 | 26,700 | 28,152 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 土木一般世話役 | | % | 7.75 | 28,900 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 運転手（特殊） | | % | 6.47 | 27,700 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 58.43 | | | |
| 生コンクリート | ２４－１２－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下 | % | 56.64 | 18,500 | 19,500 | Z002012005<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 1.69 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 36,400 |
| 規格 | 小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　24-12-25（20）（高炉）　一般養生 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 3.69 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | % | 3.49 | 9,840 | 10,800 | L001010004<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 小型構造物<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設<br>24-12-25（20）（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類<br>J13 費用の内訳 | 一般養生<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　　CB240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 13,480 |
| 規格 | 一般型枠 鉄筋･無筋構造物（合板円形型枠） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 12,676 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 型わく工 | | % | 44.7 | 27,500 | 30,396 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 32.99 | 23,900 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 10.03 | 28,900 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>鉄筋･無筋構造物（合板円形型枠） | | | | | |

# 参考資料（1）

単-42号　　WB810010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鉄筋工［市場単価］ | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 184,900 |
| 規格 | SD345 D13 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 地下構造物 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１３ | t | 1.03 | 113,000 | 116,390 | Z001102019<br>管理費区分 無 |
| 鉄筋工 | 加工・組立共　一般構造物 | t | 1 | 68,442 | 68,442 | Q001001002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 68 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 184,900 | |
| 単価 | | | | | 184,900 | 円／ｔ |
| J01 鉄筋材料規格・径<br>J02 規格・仕様区分<br>J03 施工規模 | SD345 D13<br>一般構造物<br>10t以上（標準） | | | | | |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正<br>J05 夜間作業補正<br>J06 トンネル内作業の補正 | 無<br>無<br>無 | | | | | |
| J07 法面作業の補正<br>J08 太径鉄筋補正<br>J09 構造物種別による補正 | 無<br>補正無（鉄筋割合10%未満含む）<br>地下構造物 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-43号　　WB810010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鉄筋工［市場単価］ | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 182,800 |
| 規格 | SD345 D16～25 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 地下構造物 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５ | t | 1.03 | 111,000 | 114,330 | Z001102020<br>管理費区分 無 |
| 鉄筋工 | 加工・組立共　一般構造物 | t | 1 | 68,442 | 68,442 | Q001001002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 28 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 182,800 | |
| 単価 | | | | | 182,800 | 円／ｔ |
| J01 鉄筋材料規格・径<br>J02 規格・仕様区分<br>J03 施工規模 | SD345 D16～25<br>一般構造物<br>10t以上（標準） | | | | | |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正<br>J05 夜間作業補正<br>J06 トンネル内作業の補正 | 無<br>無<br>無 | | | | | |
| J07 法面作業の補正<br>J08 太径鉄筋補正<br>J09 構造物種別による補正 | 無<br>補正無（鉄筋割合10%未満含む）<br>地下構造物 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-44号　　WYB00188

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 継鋼矢板圧入（Nｍａ　ｘ≦２５） | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 497,500 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.17 | 30,090 | 65,295 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 2.17 | 28,152 | 61,089 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| とび工 | | 人 | 4.35 | 32,946 | 143,315 | R0106<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 溶接工 | | 人 | 4.35 | 34,068 | 148,195 | R0113<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 継施工費 | | 箇所 | 10 | 17,700 | 177,000 | WYB00189<br>管理費区分 無 |
| 油圧式杭圧入引抜機運転 | | 日 | 2.17 | 181,500 | 393,855 | WYB00190<br>管理費区分 無<br>単-102号 |
| ラフテレーンクレーン運転 | 25t吊 | 日 | 2.17 | 110,500 | 239,785 | WYB00191<br>管理費区分 無<br>単-103号 |
| 鋼矢板 | 45H | 枚 | 10 | 373,012 | 3,730,120 | Y000800004-003<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 4%　労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 16,346 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-44号　　WYB00188

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 継鋼矢板圧入（Nｍａ　ｘ≦２５） | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 497,500 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | 4,975,000 | |
| 単価 | | | | | 497,500 | 円／枚 |

# 参考資料（1）

単-45号　　DB115490

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体（土地改良） | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 123,800 |
| 規格 | 圧入（Nmax≦25）　25H型 陸上 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.29 | 30,090 | 8,726 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.29 | 28,152 | 8,164 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| とび工 | | 人 | 0.58 | 32,946 | 19,108 | R0106<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 油圧式杭圧入引抜機運転（土地改良） | 作業区分＝圧入（Nmax≦25）：鋼矢板型式＝25H型： | 日 | 0.25 | 237,900 | 59,475 | DBK19044<br>管理費区分 無<br>単-104号 |
| ラフテレーンクレーン運転（土地改良） | ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）： | 日 | 0.3 | 94,570 | 28,371 | DBK19057<br>管理費区分 無<br>単-105号 |
| 計 | | | | | 123,844 | |
| 単価 | | | | | 123,800 | 円／回 |
| J01 作業区分<br>J02 鋼矢板型式<br>J03 施工場所 | 圧入（Nmax≦25）<br>25H型<br>陸上 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号　　CB322910

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 笠コンクリートブロック | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 14,600 |
| 規格 | 有り 18-8-40（高炉） 11m3以上16m3未満 標準　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 14,071 | | |
| 労務構成比率 | | % | 66.17 | | | |
| 普通作業員 | | % | 34.36 | 23,900 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.85 | 28,900 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 4.17 | 26,700 | 28,152 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 型わく工 | | % | 2.93 | 27,500 | 30,396 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 18.15 | | | |
| 生コンクリート | １８－８－４０　高炉　W/C=60%以下 | % | 18.15 | 18,200 | 19,000 | Z002012010<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 15.68 | | | |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ２５ｔ吊 | % | 12.16 | 42,800 | 46,100 | L001130006<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号　　CB322910

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 笠コンクリートブロック | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 14,600 |
| 規格 | 有り 18-8-40（高炉） 11m3以上16m3未満 標準　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠の有無<br>J02 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格<br>J03 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量 | 有り<br>18-8-40（高炉）<br>11m3以上16m3未満 | | | | | |
| J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数<br>J06 費用の内訳 | 標準<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-47号　　WYB00196

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 小口止工１ | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 302,700 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-12-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用： | m３ | 3.5 | 35,490 | 124,215 | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-106号 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物： | m２ | 15.84 | 9,016 | 142,813 | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-107号 |
| 鉄筋工［市場単価］ | 鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）： | t | 0.19 | 188,000 | 35,720 | WB810010<br>管理費区分 無<br>単-108号 |
| 計 | | | | | 302,748 | |
| 単価 | | | | | 302,700 | 円／式 |

# 参考資料（1）

単-48号　　WYB00197

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 小口止工２ | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 156,500 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-12-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用： | m３ | 1.61 | 35,490 | 57,138 | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-109号 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物： | m２ | 9.35 | 9,016 | 84,299 | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-110号 |
| 鉄筋工［市場単価］ | 鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）： | t | 0.03 | 188,000 | 5,640 | WB810010<br>管理費区分 無<br>単-108号 |
| 基面整正 | | m２ | 0.36 | 483.5 | 174 | CB210080<br>管理費区分 無<br>単-111号 |
| 足場工 | 工法＝単管足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）： | 掛m２ | 1.98 | 4,707 | 9,319 | WB252110<br>管理費区分 無<br>単-112号 |
| 計 | | | | | 156,570 | |
| 単価 | | | | | 156,500 | 円／式 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　　CB210030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 床掘り | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 2,232 |
| 規格 | 土砂 上記以外（小規模） 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 2,170.7 | | |
| 労務構成比率 | | % | 72.99 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 39.96 | 27,700 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 33.03 | 23,900 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 7.14 | | | |
| 軽油 | | % | 7.14 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 19.87 | | | |
| バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］ | 排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３ | % | 19.87 | 8,670 | 8,460 | M000202096<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J05 費用の内訳 | 土砂<br>上記以外（小規模）<br>全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号　　CB210510

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 路体（築堤）盛土 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 6,429 |
| 規格 | 2.5m未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 6,330.2 | | |
| 労務構成比率 | | % | 99.06 | | | |
| 普通作業員 | | % | 90.63 | 23,900 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 特殊作業員 | | % | 8.43 | 26,700 | 28,152 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 0.24 | | | |
| 軽油 | | % | 0.24 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.7 | | | |
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．８～１．１ｔ | % | 0.7 | 1,560 | 1,620 | L001070002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 施工幅員 | 2.5m未満 | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　　CB210410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻し | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 3,982 |
| 規格 | 上記以外（小規模）　土砂 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 3,871.1 | | |
| 労務構成比率 | | % | 86.47 | | | |
| 普通作業員 | | % | 49.42 | 23,900 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 特殊作業員 | | % | 19.17 | 26,700 | 28,152 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 運転手（特殊） | | % | 17.88 | 27,700 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 4.05 | | | |
| 軽油 | | % | 3.2 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.85 | 149 | 169 | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 9.48 | | | |
| バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | % | 8.9 | 8,670 | 8,460 | M000202096<br>管理費区分 無 |
| ランマ | 質量６０～８０ｋｇ | % | 0.58 | 496 | 535 | M000806001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　　CB210410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻し | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 3,982 |
| 規格 | 上記以外（小規模）　土砂 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 施工方法<br>J02 土質<br>J04 費用の内訳 | 上記以外（小規模）<br>土砂<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号　　CB220010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 法面整形 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | 1,520 |
| 規格 | 盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,484.9 | | |
| 労務構成比率 | | % | 99.17 | | | |
| 普通作業員 | | % | 69.23 | 23,900 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 15.56 | 28,900 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 14.38 | 26,700 | 28,152 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 0.48 | | | |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.48 | 149 | 169 | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.35 | | | |
| ランマ | 質量６０～８０ｋｇ | % | 0.35 | 496 | 535 | M000806001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 整形箇所<br>J02 法面締固めの有無<br>J03 現場制約の有無 | 盛土部<br>有り<br>有り | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号　　CB220010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 法面整形 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,520 |
| 規格 | 盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 土質<br>J05 費用の内訳 | 砂及び砂質土、粘性土<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　　CB210080

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基面整正 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | 483.5 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 478 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 普通作業員 | | % | 100 | 23,900 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）

単-54号　　WB824020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 構造物とりこわし・運搬・処分 （複合） | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 26,790 |
| 規格 | 鉄筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし | 構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝必要： | m３ | 1 | 20,070 | 20,070 | WB824010<br>管理費区分 無<br>単-82号 |
| 処分費（m3） | | m3 | 1 | 5,000 | 5,000 | WB020051<br>管理費区分 有<br>単-83号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | m３ | 1 | 1,723 | 1,723 | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-113号 |
| 計 | | | | | 26,793 | |
| 単価 | | | | | 26,790 | 円／m３ |
| J01 構造物区分<br>J02 時間的制約の有無<br>J03 夜間作業の有無 | 鉄筋構造物<br>無し<br>無し | | | | | |
| J04 低騒音･低振動対策<br>J05 DID区間の有無<br>J06 運搬距離（km） | 必要<br>無し<br>5.7以下 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 32,200 |
| 規格 | 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 有り 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 31,375 | | |
| 労務構成比率 | | % | 36.88 | | | |
| 普通作業員 | | % | 21.7 | 23,900 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 特殊作業員 | | % | 6.72 | 26,700 | 28,152 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 土木一般世話役 | | % | 5.98 | 28,900 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 63.12 | | | |
| 生コンクリート | １８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下 | % | 63.12 | 18,500 | 19,000 | Z002012001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 無筋･鉄筋構造物<br>人力打設<br>18-8-25（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類<br>J07 現場内小運搬の有無<br>J13 費用の内訳 | 一般養生<br>有り<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 32,200 |
| 規格 | 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）　一般養生 有り 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 31,375 | | |
| 労務構成比率 | | % | 36.88 | | | |
| 普通作業員 | | % | 21.7 | 23,900 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 特殊作業員 | | % | 6.72 | 26,700 | 28,152 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 土木一般世話役 | | % | 5.98 | 28,900 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 63.12 | | | |
| 生コンクリート | １８－８－４０　高炉　W/C=60%以下 | % | 63.12 | 18,500 | 19,000 | Z002012010<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 無筋･鉄筋構造物<br>人力打設<br>18-8-40（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類<br>J07 現場内小運搬の有無<br>J13 費用の内訳 | 一般養生<br>有り<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号　　CB240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 5,083 |
| 規格 | 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 4,714.1 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 型わく工 | | % | 58.35 | 27,500 | 30,396 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 20.27 | 23,900 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 6.13 | 28,900 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>均しｺﾝｸﾘｰﾄ | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号　　CB240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 9,991 |
| 規格 | 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 9,352.2 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 型わく工 | | % | 46.19 | 27,500 | 30,396 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 25.55 | 23,900 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.57 | 28,900 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>鉄筋･無筋構造物 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-59号　　DB115270

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 敷鉄板設置・撤去（土地改良） | 単位 | m２ | 数量 | 1,000 | 単価 | 323.4 |
| 規格 | 設置・撤去 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 2.9 | 28,152 | 81,640 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 2.9 | 24,174 | 70,104 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| バックホウ（クローラ型）運転（土地改良） | | 日 | 2.9 | 59,210 | 171,709 | DBK19058<br>管理費区分 無<br>単-114号 |
| 計 | | | | | 323,453 | |
| 単価 | | | | | 323.4 | 円／m２ |
| J01 作業区分 | 設置・撤去 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-60号　　WB253630

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 敷鉄板賃料 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 10,360 |
| 規格 | 22×1,524×3,048(㎜) 無 223日 有 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷鉄板賃料 | | 枚・日 | 223 | 43 | 9,589 | Y007214000-008<br>管理費区分 無 |
| 整備費（敷鉄板） | ２２×１５２４×３０４８mm | 枚 | 1 | 770 | 770 | Z006754001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 10,360 | |
| 単価 | | | | | 10,360 | 円／枚 |
| J01 敷鉄板の種類<br>J02 不足分弁償金の有無<br>J04 供用日数（日）（実数入力） | 22×1,524×3,048(㎜)<br>無<br>223 日 | | | | | |
| J05 整備費の有無 | 有 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-61号　　WB253630

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 敷鉄板賃料 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 20,280 |
| 規格 | 22×1,524×6,096(㎜) 無 223日 有 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷鉄板賃料 | | 枚・日 | 223 | 86 | 19,178 | Y007214000-010<br>管理費区分 無 |
| 整備費（敷鉄板） | ２２×１５２４×６０９６mm | 枚 | 1 | 1,100 | 1,100 | Z006754002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 20,280 | |
| 単価 | | | | | 20,280 | 円／枚 |
| J01 敷鉄板の種類<br>J02 不足分弁償金の有無<br>J04 供用日数（日）（実数入力） | 22×1,524×6,096(㎜)<br>無<br>223 日 | | | | | |
| J05 整備費の有無 | 有 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　　CB210030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 床掘り | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 256.1 |
| 規格 | 土砂 標準 無し 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 236.98 | | |
| 労務構成比率 | | % | 53.2 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 53.2 | 27,700 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 23.66 | | | |
| 軽油 | | % | 23.66 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 23.14 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | % | 23.14 | 8,800 | 9,770 | L001010007<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J03 土留方式の種類 | 土砂<br>標準<br>無し | | | | | |
| J04 障害の有無 | 無し | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号　　CB210410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻し | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 3,253 |
| 規格 | 最大埋戻幅1m未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 3,157.9 | | |
| 労務構成比率 | | % | 86.79 | | | |
| 普通作業員 | | % | 53.01 | 23,900 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 25.36 | 26,700 | 28,152 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 8.42 | 27,700 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 3.64 | | | |
| 軽油 | | % | 2.8 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.84 | 149 | 169 | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 9.57 | | | |
| バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］ | 排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３ | % | 8.96 | 18,100 | 18,200 | M000202123<br>管理費区分 無 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | % | 0.61 | 471 | 537 | L001180001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号　　CB210410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻し | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 3,253 |
| 規格 | 最大埋戻幅1m未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 施工方法 | 最大埋戻幅1m未満 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-64号　　DB115020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 大型土のう工（土地改良） | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 7,531 |
| 規格 | 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準（1.0） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.192 | 30,090 | 5,777 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.192 | 28,152 | 5,405 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.192 | 24,174 | 4,641 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 耐候性大型土のう | φ110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応 | 袋 | 10 | 3,770 | 37,700 | ZA10833600<br>管理費区分 無 |
| バックホウ運転（土地改良） | 作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝6mを超え20m以下： | 日 | 0.192 | 62,450 | 11,990 | DBK19053<br>管理費区分 無<br>単-115号 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ２５ｔ吊 | 日 | 0.192 | 46,100 | 8,851 | L001130006<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | 6% | 式 | 1 | | 949 | ZS7000001<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 75,313 | |
| 単価 | | | | | 7,531 | 円／袋 |
| J01 作業区分<br>J02 袋詰土区分<br>J03 設置作業半径 | 製作・設置<br>流用土<br>6mを超え20m以下 | | | | | |
| J04 ラフテレーンクレーン賃料補正 | 標準（1.0） | | | | | |

# 参考資料（1）

単-65号　　DB115020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 大型土のう工（土地改良） | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 1,606 |
| 規格 | 設置 6mを超え20m以下 標準（1.0） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.125 | 30,090 | 3,761 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.125 | 28,152 | 3,519 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.125 | 24,174 | 3,021 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ２５ｔ吊 | 日 | 0.125 | 46,100 | 5,762 | L001130006<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 16,063 | |
| 単価 | | | | | 1,606 | 円／袋 |
| J01 作業区分<br>J03 設置作業半径<br>J04 ラフテレーンクレーン賃料補正 | 設置<br>6mを超え20m以下<br>標準（1.0） | | | | | |

# 参考資料（1）

単-66号　　DB115020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 大型土のう工（土地改良） | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 782.4 |
| 規格 | 撤去 6mを超え20m以下 標準（1.0） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.075 | 30,090 | 2,256 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.075 | 28,152 | 2,111 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ２５ｔ吊 | 日 | 0.075 | 46,100 | 3,457 | L001130006<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 7,824 | |
| 単価 | | | | | 782.4 | 円／袋 |
| J01 作業区分<br>J03 設置作業半径<br>J04 ラフテレーンクレーン賃料補正 | 撤去<br>6mを超え20m以下<br>標準（1.0） | | | | | |

# 参考資料（1）

単-67号　　WYB00198

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体（土地改良） | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 109,000 |
| 規格 | 圧入（Nmax≦25）　IV型 陸上 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.29 | 30,090 | 8,726 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.29 | 28,152 | 8,164 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| とび工 | | 人 | 0.58 | 32,946 | 19,108 | R0106<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 油圧式杭圧入引抜機運転（土地改良） | 圧入（Nmax≦25）　IV型 | 日 | 0.25 | 178,800 | 44,700 | WYB00199<br>管理費区分 無<br>単-116号 |
| ラフテレーンクレーン運転（土地改良） | 25t吊 排ガス対策型（第3次基準値） | 日 | 0.3 | 94,570 | 28,371 | WYB00200<br>管理費区分 無<br>単-117号 |
| 計 | | | | | 109,069 | |
| 単価 | | | | | 109,000 | 円／回 |

# 参考資料（1）

単-68号　　DB115440

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦２５）（土地改良） | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 18,260 |
| 規格 | 陸上 IV型 12m以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.455 | 30,090 | 13,690 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.455 | 28,152 | 12,809 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| とび工 | | 人 | 0.909 | 32,946 | 29,947 | R0106<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 油圧式杭圧入引抜機運転（土地改良） | 作業区分＝圧入（Nmax≦25）：鋼矢板型式＝IV型： | 日 | 0.455 | 178,800 | 81,354 | DBK19044<br>管理費区分 無<br>単-118号 |
| ラフテレーンクレーン運転（土地改良） | ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）： | 日 | 0.455 | 94,570 | 43,029 | DBK19057<br>管理費区分 無<br>単-119号 |
| 諸雑費 | 1% | 式 | 1 | | 1,808 | ZS7000001<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 182,637 | |
| 単価 | | | | | 18,260 | 円／枚 |
| J01 施工場所<br>J02 鋼矢板型式<br>J03 圧入長 | 陸上<br>IV型<br>12m以下 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-69号　　DB115480

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鋼矢板引抜き（土地改良） | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 9,957 |
| 規格 | 陸上 IV型 12m以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.25 | 30,090 | 7,522 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.25 | 28,152 | 7,038 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| とび工 | | 人 | 0.5 | 32,946 | 16,473 | R0106<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 油圧式杭圧入引抜機運転（土地改良） | 作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝IV型： | 日 | 0.25 | 178,800 | 44,700 | DBK19044<br>管理費区分 無<br>単-120号 |
| ラフテレーンクレーン運転（土地改良） | ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）： | 日 | 0.25 | 94,570 | 23,642 | DBK19057<br>管理費区分 無<br>単-121号 |
| 諸雑費 | 0.2% | 式 | 1 | | 198 | ZS7000001<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 99,573 | |
| 単価 | | | | | 9,957 | 円／枚 |
| J01 施工場所<br>J02 鋼矢板型式<br>J03 引抜長 | 陸上<br>IV型<br>12m以下 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-70号　　WB250150

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鋼矢板賃料（普通鋼矢板） | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 25,830 |
| 規格 | IV型 11.5m/枚 109日 有 3650円 無 2回 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼矢板　賃料 | | t・日 | 0.875 | 9,810 | 8,583 | Y007010000-005<br>管理費区分 無 |
| 修理費及び損耗費 | | t | 0.875 | 19,710 | 17,246 | Y000450002-<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 25,830 | |
| 単価 | | | | | 25,830 | 円／枚 |
| J01 鋼矢板の種類<br>J02 鋼矢板1枚当りの長さ（実数入力）<br>J03 供用日数（実数入力） | IV型<br>11.5 m/枚<br>109 日 | | | | | |
| J04 修理費及び損耗費の有無<br>J05 鋼矢板の整備費<br>J06 補助工法の有無 | 有<br>3,650 円<br>無 | | | | | |
| J07 一現場での使用回数（実数入力） | 2 回 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-71号　　WB250150

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鋼矢板賃料（普通鋼矢板） | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 15,910 |
| 規格 | IV型 11.5m/枚 56日 有 3650円 無 1回 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼矢板　賃料 | | t・日 | 0.875 | 5,040 | 4,410 | Y007010000-005<br>管理費区分 無 |
| 修理費及び損耗費 | | t | 0.875 | 13,140 | 11,497 | Y000450002-<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 15,910 | |
| 単価 | | | | | 15,910 | 円／枚 |
| J01 鋼矢板の種類<br>J02 鋼矢板1枚当りの長さ（実数入力）<br>J03 供用日数（実数入力） | IV型<br>11.5 m/枚<br>56 日 | | | | | |
| J04 修理費及び損耗費の有無<br>J05 鋼矢板の整備費<br>J06 補助工法の有無 | 有<br>3,650 円<br>無 | | | | | |
| J07 一現場での使用回数（実数入力） | 1 回 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-72号　　DB115040

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ポンプ設置・撤去（土地改良)水替工（小口径） | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 57,580 |
| 規格 | 6以上30m3／h未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | 30,090 | 15,045 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 24,174 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ機能付)運転(小口径)（土地改良) | | 日 | 0.5 | 36,740 | 18,370 | DBK11502<br>管理費区分 無<br>単-122号 |
| 計 | | | | | 57,589 | |
| 単価 | | | | | 57,580 | 円／箇所 |
| J01 排水量区分 | 6以上30m3／h未満 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-73号　　DB115030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ポンプ運転（土地改良)水替工（小口径） | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 5,087 |
| 規格 | 常時排水 商用電源 6以上30（m3／h）未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.13 | 28,152 | 3,659 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ運転（土地改良） | 排水量区分＝6以上30m3／h未満：排水方法＝常時排水： | 日 | 1 | 689 | 689 | DBK11512<br>管理費区分 無<br>単-123号 |
| 諸雑費 | 17% | 式 | 1 | | 739 | ZS7000001<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 5,087 | |
| 単価 | | | | | 5,087 | 円／日 |
| J01 排水方法<br>J02 電源種類<br>J03 排水量区分 | 常時排水<br>商用電源<br>6以上30（m3／h）未満 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-74号　　DB115040

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ポンプ設置・撤去（土地改良)水替工（小口径） | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 21,110 |
| 規格 | 0以上6m3／h未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.3 | 30,090 | 9,027 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.5 | 24,174 | 12,087 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 21,114 | |
| 単価 | | | | | 21,110 | 円／箇所 |
| J01 排水量区分 | 0以上6m3／h未満 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-75号　　DB115030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ポンプ運転（土地改良)水替工（小口径） | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 3,522 |
| 規格 | 作業時排水 商用電源 0以上6（m3／h）未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.1 | 28,152 | 2,815 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ運転（土地改良) | 排水量区分＝0以上6m3／h未満：排水方法＝<br>作業時排水： | 日 | 1 | 49 | 49 | DBK11512<br>管理費区分 無<br>単-124号 |
| 諸雑費 | 23% | 式 | 1 | | 658 | ZS7000001<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 3,522 | |
| 単価 | | | | | 3,522 | 円／日 |
| J01 排水方法<br>J02 電源種類<br>J03 排水量区分 | 作業時排水<br>商用電源<br>0以上6（m3／h）未満 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-76号　　DB116010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 重建設機械分解組立輸送（土地改良） | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 3,062,000 |
| 規格 | 分解組立＋輸送（往復）　クローラ式杭打機 質量100超150t以下 標準（1.0） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 23.5 | 28,152 | 661,572 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ６０ｔ吊 | 日 | 5.6 | 89,800 | 502,880 | L001130012<br>管理費区分 無 |
| 運搬費等率 | 163% | 式 | 1 | | 1,898,056 | ZS7210040<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 3,062,508 | |
| 単価 | | | | | 3,062,000 | 円／回 |
| J01 作業区分<br>J02 機械質量区分<br>J03 分解組立用クレーン賃料補正係数 | 分解組立＋輸送（往復）<br>クローラ式杭打機 質量100超150t以下<br>標準（1.0） | | | | | |

# 参考資料（1）

単-77号　　K0303005

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | トレーラ［セミ］ | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 74,360 |
| 規格 | 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　7時間 交替制を適用しない 0 しない しない 7時間 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1.11 | 29,172 | 32,380 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 軽油 | | L | 126 | 149 | 18,774 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| トレーラ［セミ］ | ３２ｔ積 | 供用日 | 1 | 23,200 | 23,200 | M000303005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 74,360 | |
| 単価 | | | | | 74,360 | 円／日 |
| J01 機械使用条件<br>J02 岩石割増しコード<br>J03 機械損耗部品補正 | 供用日 補正なし<br>岩石工の割増対象にしない<br>普通 | | | | | |
| J04 供用日当り運転時間<br>J05 交替制による割増し<br>J06 異常補正 | 7 時間<br>交替制を適用しない<br>0 | | | | | |
| J07 基礎価格補正<br>J08 輸送補正<br>J09 運転日当り運転時間 | しない<br>しない<br>7 時間 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-78号　　K0302008

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | トラック［普通型］ | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 63,190 |
| 規格 | 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 7時間 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 25,908 | 25,908 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 軽油 | | L | 70 | 149 | 10,430 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| トラック［普通型］ | １０～１１ｔ積 | 供用日 | 1.71 | 15,700 | 26,847 | M000302008<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 63,190 | |
| 単価 | | | | | 63,190 | 円／日 |
| J01 機械使用条件<br>J02 岩石割増しコード<br>J03 機械損耗部品補正 | 供用日 補正なし<br>岩石工の割増対象にしない<br>普通 | | | | | |
| J04 供用日当り運転時間<br>J05 交替制による割増し<br>J06 異常補正 | 0 時間<br>交替制を適用しない<br>0 | | | | | |
| J07 基礎価格補正<br>J08 輸送補正<br>J09 運転日当り運転時間 | しない<br>しない<br>7 時間 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-79号　　WB010020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 4,660 |
| 規格 | 関東・中部・近畿 14.7km 12m以内 各種（実数入力） 0 無 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本運賃区分A | 製品長12m以内 20kmまで | t | 1 | 4,660 | 4,660 | Z006810002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 4,660 | |
| 単価 | | | | | 4,660 | 円／t |
| J01 発注機関区分<br>J02 片道運搬距離（実数入力）<br>J04 製品長区分 | 関東・中部・近畿<br>14.7 km<br>12m以内 | | | | | |
| J05 運搬割増率<br>J06 運搬割増率（実数入力）<br>J07 その他の諸料金の有無 | 各種（実数入力）<br>0<br>無 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-80号　　WB010030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 仮設材等の積込み取卸し費 | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| 規格 | 積込み、取卸し（片道分） | | | | 1 | | 1,500 |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込み．取卸し費（仮設材等） | | t | 1 | 1,500 | 1,500 | Z006800001<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 1,500 | |
| 単価 | | | | | 1,500 | 円／t |
| J01 作業区分 | 積込み、取卸し（片道分） | | | | | |

# 参考資料（1）

単-81号　　WB010030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 仮設材等の積込み取卸し費 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 3,000 |
| 規格 | 積込み、取卸し（往復分） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込み．取卸し費（仮設材等） | | t | 2 | 1,500 | 3,000 | Z006800001<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 3,000 | |
| 単価 | | | | | 3,000 | 円／t |
| J01 作業区分 | 積込み、取卸し（往復分） | | | | | |

# 参考資料（2）

単-82号　　WB824010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 構造物とりこわし | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 20,070 |
| 規格 | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋構造物 | 昼間　機械施工　制約無 | m3 | 1 | 20,069.928 | 20,069 | Q001611007<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 20,070 | |
| 単価 | | | | | 20,070 | 円／m３ |
| J01 構造物区分<br>J02 工法区分<br>J03 時間的制約の有無 | 鉄筋構造物<br>機械施工<br>無し | | | | | |
| J04 夜間作業の有無<br>J05 低騒音･低振動対策 | 無し<br>必要 | | | | | |

# 参考資料（2）

単-83号　　WB020051

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 処分費（m3） | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | 5,000 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | | m３ | 100 | 5,000 | 500,000 | Y007600000-007<br>管理費区分 T |
| 計 | | | | | 500,000 | |
| 単価 | | | | | 5,000 | 円／m3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-84号　　CB227010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 殻運搬 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 2,001 |
| 規格 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　8.0km以下 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,838.1 | | |
| 労務構成比率 | | % | 43.88 | | | |
| 運転手（一般） | | % | 43.88 | 22,400 | 25,908 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 14.43 | | | |
| 軽油 | | % | 14.43 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 41.69 | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | １０ｔ積級<br>【１０ｔ積級　良好　供用日】 | % | 41.69 | 20,667 | 20,847<br>(20,100)<br>(747) | M000301005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し | | | | | |
| J04 運搬距離（km）（DID区間有無）<br>J13 費用の内訳 | 8.0km以下<br>全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-85号　　WB824010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 構造物とりこわし | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 11,220 |
| 規格 | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無筋構造物 | 昼間　機械施工　制約無 | m3 | 1 | 11,213.982 | 11,213 | Q001611001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 11,220 | |
| 単価 | | | | | 11,220 | 円／m３ |
| J01 構造物区分<br>J02 工法区分<br>J03 時間的制約の有無 | 無筋構造物<br>機械施工<br>無し | | | | | |
| J04 夜間作業の有無<br>J05 低騒音･低振動対策 | 無し<br>必要 | | | | | |

# 参考資料（2）

単-86号　　WB020051

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 処分費（m3） | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | 3,520 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | | m３ | 100 | 3,520 | 352,000 | Y007600000-009<br>管理費区分 T |
| 計 | | | | | 352,000 | |
| 単価 | | | | | 3,520 | 円／m3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-87号　　CB227010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 殻運搬 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 1,390 |
| 規格 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　5.7km以下 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,276.4 | | |
| 労務構成比率 | | % | 43.88 | | | |
| 運転手（一般） | | % | 43.88 | 22,400 | 25,908 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 14.43 | | | |
| 軽油 | | % | 14.43 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 41.69 | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | １０ｔ積級<br>【１０ｔ積級　良好　供用日】 | % | 41.69 | 20,667 | 20,847<br>(20,100)<br>(747) | M000301005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し | | | | | |
| J04 運搬距離（km）（DID区間有無）<br>J13 費用の内訳 | 5.7km以下<br>全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-88号　　WYB00156

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 1,121,000 |
| 規格 | 直結三点支持式 ﾘｰﾀﾞ長21~36m 135t ｱｰｽｵｰｶﾞ　掘削径600^1800 掘削長70m 180kw | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 29,172 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 軽油 | | L | 86 | 149 | 12,814 | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)損料 | 直結三点支持式 ﾘｰﾀﾞ長21~36m 135t | 供用日 | 1.7 | 143,000 | 243,100 | Y005919001-001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)損料 | 単軸式･電動式 掘削径600~1800mm 掘削 長70m 180kW | 供用日 | 1.56 | 64,200 | 100,152 | Y005919001-002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(単体)損料 | 大割機 開口幅735~850mm 破砕力 550~980kN | 供用日 | 1.85 | 17,900 | 33,115 | Y005919001-003<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 空気圧縮機損料 | 可搬式･ｽｸﾘｭ 3.5~3.7m3/min 排対1次 | 供用日 | 1.75 | 1,740 | 3,045 | Y005919001-004<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| ｹｰｼﾝｸﾞ部材損料 | φ800mm | 供用日 | 1.56 | 448,100 | 699,036 | WYB00157<br>管理費区分 無<br>単-125号<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 566 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 1,121,000 | |
| 単価 | | | | | 1,121,000 | 円／日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-89号　　WYB00163

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 165,500 |
| 規格 | 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 60~75t吊 2014年規制 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 29,172 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 軽油 | | L | 152 | 149 | 22,648 | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ損料 | 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 60~75t吊 2014年規制 | 供用日 | 1.33 | 85,400 | 113,582 | Y005919001-006<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 98 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 165,500 | |
| 単価 | | | | | 165,500 | 円／日 |

# 参考資料（2）

単-90号　　WYB00164

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 52,860 |
| 規格 | ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3 平積0.4m3 排対1次 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1.01 | 29,172 | 29,463 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 軽油 | | L | 54 | 149 | 8,046 | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第１次）　山積０．５ｍ３ | 供用日 | 1.49 | 10,300 | 15,347 | M000202029<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 52,860 | |
| 単価 | | | | | 52,860 | 円／日 |

# 参考資料（2）

単-91号　　WYB00165

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 66,870 |
| 規格 | ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3 平積0.6m3 排対1次 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1.01 | 29,172 | 29,463 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 軽油 | | L | 87 | 149 | 12,963 | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ損料 | ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3 平積0.6m3 排対1次 | 供用日 | 1.49 | 16,400 | 24,436 | Y005919001-008<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 66,870 | |
| 単価 | | | | | 66,870 | 円／日 |

# 参考資料（2）

単-92号　　WYB00166

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 73,500 |
| 規格 | ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)20m3/h | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)損料 | ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)20m3/h | 供用日 | 1.5 | 49,000 | 73,500 | Y005919001-009<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 73,500 | |
| 単価 | | | | | 73,500 | 円／日 |

# 参考資料（2）

単-93号　　WYB00167

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 発動発電機運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 39,320 |
| 規格 | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・超低騒音型 200/220kVA 排対3次 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 160 | 149 | 23,840 | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 発動発電機損料 | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・超低騒音型 200/220kVA 排対3次 | 供用日 | 1.2 | 12,900 | 15,480 | Y005919001-010<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 39,320 | |
| 単価 | | | | | 39,320 | 円／日 |

# 参考資料（2）

単-94号　　WYB00168

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 発動発電機運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 118,800 |
| 規格 | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 550/600kVA | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 441 | 149 | 65,709 | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 発動発電機損料 | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 550/600kVA | 供用日 | 1.21 | 43,800 | 52,998 | Y005919001-011<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 93 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 118,800 | |
| 単価 | | | | | 118,800 | 円／日 |

# 参考資料（2）

単-95号　　K0403022

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 68,280 |
| 規格 | 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　5時間 交替制を適用しない 0 しない しない 5時間 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.83 | 29,172 | 24,212 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 軽油 | | L | 70 | 149 | 10,430 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊 | 供用日 | 1.11 | 30,300 | 33,633 | M000403022<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 68,280 | |
| 単価 | | | | | 68,280 | 円／日 |
| J01 機械使用条件<br>J02 岩石割増しコード<br>J03 機械損耗部品補正 | 供用日 補正なし<br>岩石工の割増対象にしない<br>普通 | | | | | |
| J04 供用日当り運転時間<br>J05 交替制による割増し<br>J06 異常補正 | 5 時間<br>交替制を適用しない<br>0 | | | | | |
| J07 基礎価格補正<br>J08 輸送補正<br>J09 運転日当り運転時間 | しない<br>しない<br>5 時間 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-96号　　K2081027

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 電気溶接機［Dエンジン駆動・直流アーク］ | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 2,586 |
| 規格 | 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　5日 交替制を適用しない 0 しない しない 7時間 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 16 | 149 | 2,384 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 電気溶接機［ディーゼルエンジン駆動・直流アーク］ | 排出ガス対策型（第２次）　最大溶接電流２００Ａ | 供用日 | 0.2 | 1,010 | 202 | M002081027<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 2,586 | |
| 単価 | | | | | 2,586 | 円／日 |
| J01 機械使用条件<br>J02 岩石割増しコード<br>J03 機械損耗部品補正 | 供用日 補正なし<br>岩石工の割増対象にしない<br>普通 | | | | | |
| J04 供用日当り運転日数<br>J05 交替制による割増し<br>J06 異常補正 | 5 日<br>交替制を適用しない<br>0 | | | | | |
| J07 基礎価格補正<br>J08 輸送補正<br>J09 運転日当り運転時間 | しない<br>しない<br>7 時間 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-97号　　K1201048

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 空気圧縮機［可搬・エンジン・スクリュ型］ | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 2,785 |
| 規格 | 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　5日 交替制を適用しない 0 しない しない 7時間 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 17 | 149 | 2,533 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ］ | 排出ガス対策型（第１次基準）2.0m3／min | 供用日 | 0.2 | 1,260 | 252 | M001201048<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 2,785 | |
| 単価 | | | | | 2,785 | 円／日 |
| J01 機械使用条件<br>J02 岩石割増しコード<br>J03 機械損耗部品補正 | 供用日 補正なし<br>岩石工の割増対象にしない<br>普通 | | | | | |
| J04 供用日当り運転日数<br>J05 交替制による割増し<br>J06 異常補正 | 5 日<br>交替制を適用しない<br>0 | | | | | |
| J07 基礎価格補正<br>J08 輸送補正<br>J09 運転日当り運転時間 | しない<br>しない<br>7 時間 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-98号　　K1510029

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 5,928 |
| 規格 | 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　5日 交替制を適用しない 0 しない しない 7時間 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 36 | 149 | 5,364 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ | 排出ガス対策型（第１次）３７／４５ｋＶＡ | 供用日 | 0.2 | 2,820 | 564 | M001510029<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 5,928 | |
| 単価 | | | | | 5,928 | 円／日 |
| J01 機械使用条件<br>J02 岩石割増しコード<br>J03 機械損耗部品補正 | 供用日 補正なし<br>岩石工の割増対象にしない<br>普通 | | | | | |
| J04 供用日当り運転日数<br>J05 交替制による割増し<br>J06 異常補正 | 5 日<br>交替制を適用しない<br>0 | | | | | |
| J07 基礎価格補正<br>J08 輸送補正<br>J09 運転日当り運転時間 | しない<br>しない<br>7 時間 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-99号　　WYB00187

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 杭打機運転 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 66,120 |
| 規格 | 全装備重量45tクラス | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.15 | 29,172 | 4,375 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 軽油 | | L | 7 | 149 | 1,043 | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 杭打機損料 | | 時間 | 1 | 60,700 | 60,700 | N0033<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 66,120 | |
| 単価 | | | | | 66,120 | 円／時間 |

# 参考資料（2）

単-100号　　WYB00186

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,703 |
| 規格 | 排出ガス対策型（1次基準値）4.9t吊 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | 29,172 | 4,667 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 3.2 | 149 | 476 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 排出ガス対策型（第１次基準値）４．９ｔ吊 | 時間 | 1 | 2,560 | 2,560 | N0031<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 7,703 | |
| 単価 | | | | | 7,703 | 円／時間 |

# 参考資料（2）

単-101号　　K0202064

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 11,670 |
| 規格 | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | 29,172 | 4,959 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 軽油 | | L | 15 | 149 | 2,235 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 排ガス型（第１次）　山積0.8m3 2.9t吊 | 時間 | 1 | 4,470 | 4,470 | M000202064<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 11,670 | |
| 単価 | | | | | 11,670 | 円／時間 |
| J01 機械使用条件<br>J02 岩石割増しコード<br>J03 機械損耗部品補正 | 補正なし<br>岩石工の割増対象にしない<br>普通 | | | | | |
| J04 供用日当り運転時間<br>J05 交替制による割増し<br>J06 異常補正 | 0 時間<br>交替制を適用しない<br>0 | | | | | |
| J07 基礎価格補正<br>J08 輸送補正<br>J09 運転日当り運転時間 | しない<br>しない<br>0 時間 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-102号　　WYB00190

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 油圧式杭圧入引抜機運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 181,500 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］ | 排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ | 供用日 | 1.49 | 109,000 | 162,410 | M000522040<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 軽油 | | L | 128 | 149 | 19,072 | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 18 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 181,500 | |
| 単価 | | | | | 181,500 | 円／日 |

# 参考資料（2）

単-103号　　WYB00191

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ラフテレーンクレーン運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 110,500 |
| 規格 | 25t吊 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 28,152 | 28,152 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 92 | 149 | 13,708 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ２５ｔ吊 | 日 | 1.49 | 46,100 | 68,689 | L001130006<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 110,549 | |
| 単価 | | | | | 110,500 | 円／日 |

# 参考資料（2）

単-104号　　DBK19044

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 油圧式杭圧入引抜機運転（土地改良） | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 237,900 |
| 規格 | 圧入（Nmax≦25）　25H型 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 176 | 149 | 26,224 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］ | 排ガス２０１４年規制　ハット形　圧入１０００ｋＮ | 供用日 | 1.46 | 145,000 | 211,700 | M000522042<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 237,924 | |
| 単価 | | | | | 237,900 | 円／日 |
| J01 作業区分<br>J02 鋼矢板型式 | 圧入（Nmax≦25）<br>25H型 | | | | | |

# 参考資料（2）

単-105号　　DBK19057

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ラフテレーンクレーン運転（土地改良） | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 94,570 |
| 規格 | 25t吊 排ガス対策型（第3次基準値） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 29,172 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 95 | 149 | 14,155 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊 | 供用日 | 1.46 | 35,100 | 51,246 | M000403043<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 94,573 | |
| 単価 | | | | | 94,570 | 円／日 |
| J01 ラフテレーンクレーン規格 | 25t吊 排ガス対策型（第3次基準値） | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-106号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 35,490 |
| 規格 | 無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　24-12-25（20）（高炉）　一般養生 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 33,754 | | |
| 労務構成比率 | | % | 35.68 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 10.28 | 26,700 | 28,152 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 普通作業員 | | % | 9.55 | 23,900 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 土木一般世話役 | | % | 7.1 | 28,900 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 運転手（特殊） | | % | 6.64 | 27,700 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 60.53 | | | |
| 生コンクリート | ２４－１２－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下 | % | 58.7 | 18,500 | 19,500 | Z002012005<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 1.73 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-106号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 35,490 |
| 規格 | 無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　24-12-25（20）（高炉）　一般養生 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 3.79 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | % | 3.58 | 9,840 | 10,800 | L001010004<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 無筋・鉄筋構造物<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設<br>24-12-25（20）（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類<br>J13 費用の内訳 | 一般養生<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-107号　　CB240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 9,016 |
| 規格 | 一般型枠 小型構造物 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 8,483.4 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 型わく工 | | % | 43.77 | 27,500 | 30,396 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 31.27 | 23,900 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 11.92 | 28,900 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>小型構造物 | | | | | |

# 参考資料（2）

単-108号　　WB810010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鉄筋工［市場単価］ | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 188,000 |
| 規格 | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１３ | t | 1.03 | 113,000 | 116,390 | Z001102019<br>管理費区分 無 |
| 鉄筋工 | 加工・組立共　一般構造物 | t | 1 | 71,553 | 71,553 | Q001001002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 57 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 188,000 | |
| 単価 | | | | | 188,000 | 円／ｔ |
| J01 鉄筋材料規格・径<br>J02 規格・仕様区分<br>J03 施工規模 | SD345 D13<br>一般構造物<br>10t未満 | | | | | |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正<br>J05 夜間作業補正<br>J06 トンネル内作業の補正 | 無<br>無<br>無 | | | | | |
| J07 法面作業の補正<br>J08 太径鉄筋補正<br>J09 構造物種別による補正 | 無<br>補正無（鉄筋割合10%未満含む）<br>補正無（一般構造物） | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-109号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 35,490 |
| 規格 | 無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　24-12-25（20）（高炉）　一般養生 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 33,754 | | |
| 労務構成比率 | | % | 35.68 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 10.28 | 26,700 | 28,152 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 普通作業員 | | % | 9.55 | 23,900 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 土木一般世話役 | | % | 7.1 | 28,900 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 運転手（特殊） | | % | 6.64 | 27,700 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 60.53 | | | |
| 生コンクリート | ２４－１２－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下 | % | 58.7 | 18,500 | 19,500 | Z002012005<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 1.73 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-109号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 35,490 |
| 規格 | 無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　24-12-25（20）（高炉）　一般養生 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 3.79 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | % | 3.58 | 9,840 | 10,800 | L001010004<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 無筋･鉄筋構造物<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設<br>24-12-25（20）（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類<br>J13 費用の内訳 | 一般養生<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-110号　　CB240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 9,016 |
| 規格 | 一般型枠 小型構造物 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 8,483.4 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 型わく工 | | % | 43.77 | 27,500 | 30,396 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 31.27 | 23,900 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 11.92 | 28,900 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>小型構造物 | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-111号　　CB210080

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基面整正 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | 483.5 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 478 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 普通作業員 | | % | 100 | 23,900 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（2）

単-112号　　WB252110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 足場工 | 単位 | 掛ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 4,707 |
| 規格 | 単管足場 不要 標準（1.0） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.9 | 30,090 | 57,171 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| とび工 | | 人 | 6.9 | 32,946 | 227,327 | R0106<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 1.8 | 24,174 | 43,513 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ２５ｔ吊 | 日 | 0.8 | 46,100 | 36,880 | L001130006<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 29% | 式 | 1 | | 105,809 | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 470,700 | |
| 単価 | | | | | 4,707 | 円／掛ｍ２ |
| J01 工法<br>J02 安全ネット<br>J03 ラフテレーンクレーン賃料補正 | 単管足場<br>不要<br>標準（1.0） | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-113号　　CB227010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 殻運搬 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 1,723 |
| 規格 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　5.7km以下 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,582.8 | | |
| 労務構成比率 | | % | 43.88 | | | |
| 運転手（一般） | | % | 43.88 | 22,400 | 25,908 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 14.43 | | | |
| 軽油 | | % | 14.43 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 41.69 | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | １０ｔ積級<br>【１０ｔ積級　良好　供用日】 | % | 41.69 | 20,667 | 20,847<br>(20,100)<br>(747) | M000301005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し | | | | | |
| J04 運搬距離（km）（DID区間有無）<br>J13 費用の内訳 | 5.7km以下<br>全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-114号　　DBK19058

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | バックホウ（クローラ型）運転（土地改良） | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 59,210 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 29,172 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 119 | 149 | 17,731 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | 日 | 1.14 | 10,800 | 12,312 | L001010004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 59,215 | |
| 単価 | | | | | 59,210 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-115号　　DBK19053

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | バックホウ運転（土地改良） | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 62,450 |
| 規格 | 製作・設置 6mを超え20m以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 29,172 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 119 | 149 | 17,731 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | 日 | 1.44 | 10,800 | 15,552 | L001010004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 62,455 | |
| 単価 | | | | | 62,450 | 円／日 |
| J01 作業区分<br>J02 設置作業半径 | 製作・設置<br>6mを超え20m以下 | | | | | |

# 参考資料（2）

単-116号　　WYB00199

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 油圧式杭圧入引抜機運転（土地改良） | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 178,800 |
| 規格 | 圧入（Nmax≦25）　IV型 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 132 | 149 | 19,668 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］ | 排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ | 供用日 | 1.46 | 109,000 | 159,140 | M000522040<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 178,808 | |
| 単価 | | | | | 178,800 | 円／日 |

# 参考資料（2）

単-117号　　WYB00200

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ラフテレーンクレーン運転（土地改良） | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 94,570 |
| 規格 | 25t吊 排ガス対策型（第3次基準値） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 29,172 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 95 | 149 | 14,155 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊 | 供用日 | 1.46 | 35,100 | 51,246 | M000403043<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 94,573 | |
| 単価 | | | | | 94,570 | 円／日 |

# 参考資料（2）

単-118号　　DBK19044

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 油圧式杭圧入引抜機運転（土地改良） | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 178,800 |
| 規格 | 圧入（Nmax≦25）　IV型 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 132 | 149 | 19,668 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］ | 排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ | 供用日 | 1.46 | 109,000 | 159,140 | M000522040<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 178,808 | |
| 単価 | | | | | 178,800 | 円／日 |
| J01 作業区分<br>J02 鋼矢板型式 | 圧入（Nmax≦25）<br>IV型 | | | | | |

# 参考資料（2）

単-119号　　DBK19057

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ラフテレーンクレーン運転（土地改良） | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 94,570 |
| 規格 | 25t吊 排ガス対策型（第3次基準値） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 29,172 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 95 | 149 | 14,155 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊 | 供用日 | 1.46 | 35,100 | 51,246 | M000403043<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 94,573 | |
| 単価 | | | | | 94,570 | 円／日 |
| J01 ラフテレーンクレーン規格 | 25t吊 排ガス対策型（第3次基準値） | | | | | |

# 参考資料（2）

単-120号　　DBK19044

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 油圧式杭圧入引抜機運転（土地改良） | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 178,800 |
| 規格 | 引抜き IV型 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 132 | 149 | 19,668 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］ | 排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ | 供用日 | 1.46 | 109,000 | 159,140 | M000522040<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 178,808 | |
| 単価 | | | | | 178,800 | 円／日 |
| J01 作業区分<br>J02 鋼矢板型式 | 引抜き<br>IV型 | | | | | |

# 参考資料（2）

単-121号　　DBK19057

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ラフテレーンクレーン運転（土地改良） | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 94,570 |
| 規格 | 25t吊 排ガス対策型（第3次基準値） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 29,172 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 95 | 149 | 14,155 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊 | 供用日 | 1.46 | 35,100 | 51,246 | M000403043<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 94,573 | |
| 単価 | | | | | 94,570 | 円／日 |
| J01 ラフテレーンクレーン規格 | 25t吊 排ガス対策型（第3次基準値） | | | | | |

# 参考資料（2）

単-122号　　DBK11502

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ機能付)運転(小口径)（土地改良） | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 36,740 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.68 | 29,172 | 19,836 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 41 | 149 | 6,109 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | 日 | 1 | 10,800 | 10,800 | L001010004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 36,745 | |
| 単価 | | | | | 36,740 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-123号　　DBK11512

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ運転（土地改良） | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 689 |
| 規格 | 6以上30m3／h未満 常時排水 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | | kwH | 53 | 13 | 689 | Y007500000-001<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 689 | |
| 単価 | | | | | 689 | 円／日 |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 6以上30m3／h未満<br>常時排水 | | | | | |

# 参考資料（2）

単-124号　　DBK11512

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ運転（土地改良） | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 49 |
| 規格 | 0以上6m3／h未満 作業時排水 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力料 | | kwH | 3.8 | 13 | 49 | Y007500000-001<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 49 | |
| 単価 | | | | | 49 | 円／日 |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 0以上6m3／h未満<br>作業時排水 | | | | | |

# 参考資料（3）

単-125号　　WYB00157

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 4月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ｹｰｼﾝｸﾞ部材損料 | 単位 | 供用日 | 数量 | 1 | 単価 | 448,100 |
| 規格 | φ800㎜ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊ｽｲﾍﾞﾙ装置損料 | φ800 1.56m | 基 | 1 | 88,410 | 88,410 | Y032503000-001<br>管理費区分 無 |
| 押圧装置損料 | φ800 2.3m | 基 | 2 | 62,870 | 125,740 | WYB00158<br>管理費区分 無 |
| ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ損料 | φ800 0.5m | 台 | 2 | 17,680 | 35,360 | WYB00159<br>管理費区分 無 |
| ﾁｬｯｷﾝｸﾞﾍｯﾄﾞ損料 | φ800 2.0m | 本 | 1 | 69,830 | 69,830 | WYB00160<br>管理費区分 無 |
| 中間ｹｰｼﾝｸﾞ損料 | φ800 10m | 本 | 1 | 29,380 | 29,380 | WYB00161<br>管理費区分 無 |
| 中間ｹｰｼﾝｸﾞ損料 | φ800 8m | 本 | 4 | 24,860 | 99,440 | WYB00162<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 448,160 | |
| 単価 | | | | | 448,100 | 円／供用日 |

# 登録単価／オプション単価

| | | 工事名 | 下深谷地区<br>農村地域排水対策旧機場撤去工事 |
|---|---|---|---|

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y000800001-001 | ポリ塩化ビニル | VPφ25 | m | 234 | 令和 7 | 4 | 単-32 |
| Y000800001-001 | ポリ塩化ビニル | VPφ25 | m | 234 | 令和 7 | 4 | 単-33 |
| Y000800001-002 | ハウエル管 | φ600 | 本 | 120,000 | 令和 7 | 4 | 内-10 |
| Y000800004-001 | 施工アンカー | | 本 | 926 | 令和 7 | 4 | 単-34 |
| Y000800004-002 | 鋼管杭 | φ600 | 本 | 2,462,956 | 令和 7 | 4 | 単-39 |
| Y000800004-003 | 鋼矢板 | 45H | 枚 | 373,012 | 令和 7 | 4 | 単-44 |
| Y000800005-001 | マンホール蓋 | | 組 | 37,900 | 令和 7 | 4 | 内-4 |
| Y001673000-001 | ゴム止水板 | | m | 36,400 | 令和 7 | 4 | 単-31 |
| Y005919001-001 | ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)損料 | 直結三点支持式 ﾘｰﾀﾞ長21~36m 135t | 供用日 | 143,000 | 令和 7 | 4 | 単-88 |
| Y005919001-002 | ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)損料 | 単軸式･電動式 掘削径600~1800mm 掘削 長70m 180kW | 供用日 | 64,200 | 令和 7 | 4 | 単-88 |
| Y005919001-003 | ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(単体)損料 | 大割機 開口幅735~850mm 破砕力 550~980kN | 供用日 | 17,900 | 令和 7 | 4 | 単-88 |
| Y005919001-004 | 空気圧縮機損料 | 可搬式･ｽｸﾘｭ 3.5~3.7m3/min 排対1次 | 供用日 | 1,740 | 令和 7 | 4 | 単-88 |
| Y005919001-006 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ損料 | 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 60~75t吊 2014年規制 | 供用日 | 85,400 | 令和 7 | 4 | 単-89 |
| Y005919001-008 | ﾊﾞｯｸﾎｳ損料 | ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3 平積0.6m3 排対1次 | 供用日 | 16,400 | 令和 7 | 4 | 単-91 |
| Y005919001-009 | 深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)損料 | ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)20m3/h | 供用日 | 49,000 | 令和 7 | 4 | 単-92 |
| Y005919001-010 | 発動発電機損料 | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･超低騒音型 200/220kVA 排対3次 | 供用日 | 12,900 | 令和 7 | 4 | 単-93 |
| Y005919001-011 | 発動発電機損料 | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 550/600kVA | 供用日 | 43,800 | 令和 7 | 4 | 単-94 |
| Y007010000-005 | 鋼矢板　賃料 | | ｔ・日 | 90 | 令和 7 | 4 | 単-70 |
| Y007010000-005 | 鋼矢板　賃料 | | ｔ・日 | 90 | 令和 7 | 4 | 単-71 |
| Y007214000-008 | 敷鉄板賃料 | | 枚・日 | 43 | 令和 7 | 4 | 単-60 |
| Y007214000-010 | 敷鉄板賃料 | | 枚・日 | 86 | 令和 7 | 4 | 単-61 |
| Y007500000-001 | 電力料 | | ｋｗＨ | 13 | 令和 7 | 4 | 単-123 |
| Y007500000-001 | 電力料 | | ｋｗＨ | 13 | 令和 7 | 4 | 単-124 |
| Y007541000-001 | アスベスト試験費 | | 検体 | 38,000 | 令和 7 | 4 | 内-12 |
| Y007600000-007 | 処分費 | | ｍ３ | 5,000 | 令和 7 | 4 | 単-83 |
| Y007600000-009 | 処分費 | | ｍ３ | 3,520 | 令和 7 | 4 | 単-86 |
| Y032503000-001 | 特殊ｽｲﾍﾞﾙ装置損料 | φ800 1.56m | 基 | 88,410 | 令和 7 | 4 | 単-125 |
| Z006754001 | 整備費（敷鉄板） | ２２×１５２４×３０４８mm | 枚 | 770 | 令和 7 | 4 | 単-60 |
| Z006754002 | 整備費（敷鉄板） | ２２×１５２４×６０９６mm | 枚 | 1,100 | 令和 7 | 4 | 単-61 |
| WYB00189 | 継施工費 | | 箇所 | 17,700 | | | 単-44 |
| WYB00158 | 押圧装置損料 | φ800 2.3m | 基 | 62,870 | | | 単-125 |
| WYB00159 | ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ損料 | φ800 0.5m | 台 | 17,680 | | | 単-125 |

# 登録単価／オプション単価

| | | 工事名 | 下深谷地区<br>農村地域排水対策旧機場撤去工事 |
|---|---|---|---|

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYB00160 | ﾁｬｯｷﾝｸﾞ ﾍｯﾄﾞ 損料 | φ800 2.0m | 本 | 69,830 | | | 単-125 |
| WYB00161 | 中間ｹｰｼﾝｸﾞ 損料 | φ800 10m | 本 | 29,380 | | | 単-125 |
| WYB00162 | 中間ｹｰｼﾝｸﾞ 損料 | φ800 8m | 本 | 24,860 | | | 単-125 |

# 個人用損料

| 工事番号 | | 工事名 | 下深谷地区<br>農村地域排水対策旧機場撤去工事 |
|---|---|---|---|

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 区分 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0001 | テレスコクレーン装着式アースオーガ損料 | 5～12t吊 | 供用日 | 持込 | 21,789 | 令和 5 | 11 | |
| N0002 | 杭打機機材関係　損料 | | 日 | 持込 | 250,000 | 令和 5 | 11 | |
| N0002 | 杭打機機材関係　損料 | | 日 | 持込 | 250,000 | 令和 6 | 11 | |
| N0003 | 杭打機損料 | | 時間 | 持込 | 60,700 | 令和 5 | 11 | |
| N0003 | 杭打機損料 | | 時間 | 持込 | 60,700 | 令和 6 | 11 | |
| N0004 | ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)損料 | 直結三点支持式 ﾘｰﾀﾞ長21~36m 135t | 供用日 | 持込 | 143,000 | 令和 6 | 3 | |
| N0005 | ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)損料 | 単軸式･電動式 掘削径600~1800mm 掘削 長70m 180kW | | 持込 | 64,200 | 令和 6 | 3 | |
| N0006 | ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)損料 | 単軸式･電動式 掘削径600~1800mm 掘削 長70m 180kW | 供用日 | 持込 | 64,200 | 令和 6 | 3 | |
| N0007 | ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(単体)損料 | 大割機 開口幅735~850mm 破砕力 550~980kN | 供用日 | 持込 | 17,900 | 令和 6 | 3 | |
| N0008 | 空気圧縮機損料 | 可搬式･ｽｸﾘｭ 3.5~3.7m3/min 排対1次 | 供用日 | 持込 | 1,740 | 令和 6 | 3 | |
| N0009 | 特殊ｽｲﾍﾞﾙ装置損料 | φ800 1.56m | 基 | 持込 | 88,410 | 令和 6 | 3 | |
| N0010 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ損料 | 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 60~75t吊 2014年規制 | | 持込 | 85,400 | 令和 6 | 3 | |
| N0011 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ損料 | 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 60~75t吊 2014年規制 | 供用日 | 持込 | 85,400 | 令和 6 | 3 | |
| N0012 | ﾊﾞｯｸﾎｳ損料 | ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3 平積0.4m3 排対1次 | 供用日 | 持込 | 10,300 | 令和 6 | 3 | |
| N0013 | ﾊﾞｯｸﾎｳ損料 | ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3 平積0.6m3 排対1次 | 供用日 | 持込 | 16,400 | 令和 6 | 3 | |
| N0014 | 深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)損料 | ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)20m3/h | 供用日 | 持込 | 49,000 | 令和 6 | 3 | |

# 個人用損料

| 工事番号 | | 工事名 | 下深谷地区<br>農村地域排水対策旧機場撤去工事 |
|---|---|---|---|

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 区分 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0015 | 深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)損料 | ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)20m3/h | 供用日 | 持込 | 49,000 | 令和 6 | 3 | |
| N0016 | 発動発電機損料 | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・超低騒音型200/220kVA 排対3次 | 供用日 | 持込 | 16,700 | 令和 6 | 3 | |
| N0017 | 発動発電機損料 | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 550/600kVA | 供用日 | 持込 | 43,800 | 令和 6 | 3 | |
| N0018 | ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)損料 | 直結三点支持式 ﾘｰﾀﾞ長21~36m 135t | 供用日 | 持込 | 0 | 令和 6 | 3 | |
| N0019 | ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)損料 | 単軸式・電動式 掘削径600~1800mm 掘削 長70m 180kW | 供用日 | 持込 | 0 | 令和 6 | 3 | |
| N0020 | ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(単体)損料 | 大割機 開口幅735~850mm 破砕力 550~980kN | 供用日 | 持込 | 0 | 令和 6 | 3 | |
| N0021 | 空気圧縮機損料 | 可搬式・ｽｸﾘｭ 3.5~3.7m3/min 排対1次 | 供用日 | 持込 | 0 | 令和 6 | 3 | |
| N0022 | 特殊ｽｲﾍﾞﾙ装置損料 | φ800 1.56m | 基 | 持込 | 0 | 令和 6 | 3 | |
| N0023 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ損料 | 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 60~75t吊 2014年規制 | 供用日 | 持込 | 0 | 令和 6 | 3 | |
| N0024 | ﾊﾞｯｸﾎｳ損料 | ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3 平積0.4m3 排対1次 | 供用日 | 持込 | 0 | 令和 6 | 3 | |
| N0025 | ﾊﾞｯｸﾎｳ損料 | ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3 平積0.6m3 排対1次 | 供用日 | 持込 | 0 | 令和 6 | 3 | |
| N0026 | 深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)損料 | ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)20m3/h | 供用日 | 持込 | 0 | 令和 6 | 3 | |
| N0027 | 発動発電機損料 | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・超低騒音型200/220kVA 排対3次 | 供用日 | 持込 | 0 | 令和 6 | 3 | |
| N0028 | 発動発電機損料 | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 550/600kVA | 供用日 | 持込 | 0 | 令和 6 | 3 | |
| N0029 | ﾊﾞｯｸﾎｳ損料 | ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3 平積0.4m3 排対1次 | 供用日 | 持込 | 10,300 | 令和 6 | 3 | |
| N0031 | クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 排出ガス対策型（第１次基準値）４．９ｔ吊 | 時間 | 持込 | 2,560 | 令和 6 | 3 | |

# 個人用損料

| 工事番号 | | 工事名 | 下深谷地区<br>農村地域排水対策旧機場撤去工事 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 名称 | | 規格 | 単位 | 区分 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
| N0031 | クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | | 排出ガス対策型（第１次基準値）４．９ｔ吊 | 時間 | 持込 | 2,560 | 令和 7 | 4 | |
| N0032 | 杭打機損料 | | | | 持込 | 60,700 | 令和 6 | 3 | |
| N0033 | 杭打機損料 | | | 時間 | 持込 | 60,700 | 令和 6 | 3 | |
| N0033 | 杭打機損料 | | | 時間 | 持込 | 60,700 | 令和 7 | 4 | |

# 工事費内訳



| 名　　称 | 数　　量 | 単 位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 直接工事費 | | | | CM　コメント |
| 解体工事 | 1 | 式 | 3,752,664 | CK　直接工事費 |
| 計 | | | 3,752,664 | CKK 直接工事費計 |
| 共通費 | | | | CM　コメント |
| 共通仮設費 | 1 | 式 | 543,871 | KK　共通仮設費 |
| 現場管理費 | 1 | 式 | 1,085,416 | KG　現場管理費 |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | 924,049 | KI　一般管理費等 |
| 計 | | | 2,553,336 | KS　共通費計 |
| | | | | CM　コメント |
| 工事価格 | 1 | 式 | 6,306,000 | KKK 工事価格 |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | 630,600 | |
| 工事費 | 1 | 式 | 6,936,600 | KH　工事費 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 工事種別内訳



| 名　　称 | 数　　量 | 単 位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 解体工事 | 1 | 式 | 3,752,664 | WP |
| 計 | | | 3,752,664 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 解体工事　種目別内訳



| 名　　称 | 数　　量 | 単 位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 排水機場解体 | 1 | 式 | 3,752,664 | WP |
| 計 | | | 3,752,664 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

排水機場解体

| 名　称 | 数　量 | 単 位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 直接仮設 | 1 | 式 | 1,284,791 | 001 |
| 建築物解体 | 1 | 式 | 1,182,272 | 002 |
| 電気設備撤去 | 1 | 式 | 1,934,417 | WP |
| 機械設備撤去 | 1 | 式 | 44,150 | WP |
| 発生材処理 | 1 | 式 | ▲692,966 | 021 |
| 計 | | | 3,752,664 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

排水機場解体　　直接仮設

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単 位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整理清掃後片付け | | 1 | 建と監 式 | | 183,696 | 別紙 00-0001 |
| 外部足場 | | 1 | 建と監 式 | | 420,590 | 別紙 00-0002 |
| 災害防止 | | 1 | 建と監 式 | | 589,440 | 別紙 00-0003 |
| 内部仕上足場 (簡易型移動式足場) | 運搬費共 | 1 | 建と監 式 | | 91,065 | 別紙 00-0004 |
| 計 | | | | | 1,284,791 | |

排水機場解体　　建築物解体

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単 位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S造上屋解体 | | 71.2 | 建と監 ㎡ | 4,580 | 326,096 | 代価表　0002 |
| 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 | | 16.2 | 建と監 m3 | 7,180 | 116,316 | 代価表　0003 |
| S造基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 | 発生土による敷き均し含む | 41.8 | 建と監 m3 | 17,700 | 739,860 | 代価表　0004 |
| 計 | | | | | 1,182,272 | |

排水機場解体　　電気設備撤去

| 名　称 | 数　量 | 単 位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 電灯幹線 | 1 | 式 | 45,579 | 001 |
| 電灯分岐 | 1 | 式 | 79,070 | 002 |
| 動力幹線 | 1 | 式 | 281,338 | 001 |
| 動力分岐 | 1 | 式 | 50,580 | 002 |
| 雷保護設備 | 1 | 式 | 40,450 | 001 |
| 直流電源 | 1 | 式 | 47,400 | 001 |
| 自家発電（原動機） | 1 | 式 | 1,390,000 | 001 |
| 計 | | | 1,934,417 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

排水機場解体　電気設備撤去　電灯幹線

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単 位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分電盤<br>撤去 | L-1 | 1 | 建と監<br>面 | 7,000 | 7,000 | 代価表　0005 |
| 分電盤<br>撤去 | L-1-1 | 1 | 建と監<br>面 | 15,000 | 15,000 | 代価表　0006 |
| 引留金物<br>撤去 | | 1 | 建と監<br>個 | 1,340 | 1,340 | 代価表　0007 |
| 電力量計<br>撤去 | | 1 | 建と監<br>個 | 1,500 | 1,500 | 代価表　0008 |
| 電線 | | 1 | 建と監<br>式 | | 2,139 | 別紙 00-0005 |
| ケーブル | | 1 | 建と監<br>式 | | 3,720 | 別紙 00-0006 |
| 電線管 | | 1 | 建と監<br>式 | | 14,880 | 別紙 00-0007 |
| 計 | | | | | 45,579 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

排水機場解体　電気設備撤去　電灯分岐

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単 位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛍光灯器具<br>撤去 | つり下げ形 FL 40W ×1<br>再使用しない | 6 | 建と監<br>個 | 2,610 | 15,660 | E0-471170 R70401新(月単位) 標準 |
| 蛍光灯器具<br>撤去 | 露出形 FL 20W ×1<br>再使用しない | 1 | 建と監<br>個 | 1,340 | 1,340 | E0-471170 R70401新(月単位) 標準 |
| 照明器具<br>撤去 | ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ | 2 | 建と監<br>個 | 1,340 | 2,680 | 代価表 0011 |
| 配線器具 | | 1 | 建と監<br>式 | | 5,030 | 別紙 00-0008 |
| 電線 | | 1 | 建と監<br>式 | | 15,200 | 別紙 00-0009 |
| 電線管 | | 1 | 建と監<br>式 | | 26,520 | 別紙 00-0010 |
| ボックス類 | | 1 | 建と監<br>式 | | 12,640 | 別紙 00-0011 |
| 計 | | | | | 79,070 | |

排水機場解体　電気設備撤去　動力幹線

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単 位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主幹盤<br>撤去 | | 1 | 建と監<br>面 | 34,500 | 34,500 | 代価表　0016 |
| 補機動力盤<br>撤去 | | 1 | 建と監<br>面 | 27,600 | 27,600 | 代価表　0017 |
| 低圧電動機盤<br>撤去 | | 1 | 建と監<br>面 | 20,500 | 20,500 | 代価表　0018 |
| No.3水中ﾎﾟﾝﾌﾟ盤<br>撤去 | | 1 | 建と監<br>面 | 12,600 | 12,600 | 代価表　0019 |
| ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤<br>撤去 | 上250Wx400Hx120D<br>下350Wx400Hx160D | 1 | 建と監<br>面 | 5,790 | 5,790 | 代価表　0020 |
| No1放流ｹﾞｰﾄ操作<br>盤　撤去 | 300Wx550Hx300D | 1 | 建と監<br>面 | 3,960 | 3,960 | 代価表　0021 |
| 引留金物<br>撤去 | | 1 | 建と監<br>個 | 1,340 | 1,340 | 代価表　0007 |
| 電力量計<br>撤去 | | 2 | 建と監<br>個 | 1,500 | 3,000 | 代価表　0008 |
| CT函<br>撤去 | | 1 | 建と監<br>個 | 3,450 | 3,450 | 代価表　0022 |
| 電線 | | 1 | 建と監<br>式 | | 3,528 | 別紙 00-0012 |
| ケーブル | | 1 | 建と監<br>式 | | 42,770 | 別紙 00-0013 |
| 電線管 | | 1 | 建と監<br>式 | | 101,960 | 別紙 00-0014 |
| ボックス類 | | 1 | 建と監<br>式 | | 20,340 | 別紙 00-0015 |
| 計 | | | | | 281,338 | |
| | | | | | | |

排水機場解体　電気設備撤去　動力分岐

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単 位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線 | | 1 | 建と監 式 | | 14,220 | 別紙 00-0016 |
| ケーブル | | 1 | 建と監 式 | | 8,500 | 別紙 00-0017 |
| 電線管 | | 1 | 建と監 式 | | 27,860 | 別紙 00-0018 |
| 計 | | | | | 50,580 | |

排水機場解体　電気設備撤去　雷保護設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単 位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受雷部(導線) | | 1 | 建と監 式 | | 27,400 | 別紙 00-0019 |
| 引下げ導線 | | 1 | 建と監 式 | | 9,450 | 別紙 00-0020 |
| 保護管 | | 1 | 建と監 式 | | 3,600 | 別紙 00-0021 |
| 計 | | | | | 40,450 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

排水機場解体　電気設備撤去　直流電源

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単 位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓄電池 | 形式、容量 | 1 | 建と監<br>式 | | 47,400 | 別紙 00-0022 |
| 計 | | | | | 47,400 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 解体工事　細目別内訳

排水機場解体　　電気設備撤去　　自家発電（原動機）

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単 位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非常用発電機 | | 1 | 建と監<br>式 | | 1,390,000 | 別紙 00-0023 |
| 計 | | | | | 1,390,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

排水機場解体　　機械設備撤去

| 名　　称 | 数　　量 | 単 位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 給水設備 | 1 | 式 | 44,150 | 001 |
| 計 | | | 44,150 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

排水機場解体　機械設備撤去　給水設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単 位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 撤去工事費 | | 1 | 建と監 式 | | 6,120 | 別紙 00-0024 |
| 既設配管切断 | | 1 | 建と監 式 | | 3,430 | 別紙 00-0025 |
| 土工事 | | 1 | 建と監 式 | | 34,600 | 別紙 00-0026 |
| 計 | | | | | 44,150 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

排水機場解体　　発生材処理

| 名　称 | 数　量 | 単 位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 積込み・運搬 | 1 | 式 | 717,209 | 001 |
| 処分 | 1 | 式 | ▲1,410,175 | 002 |
| 計 | | | ▲692,966 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

排水機場解体　　発生材処理　　積込み・運搬

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単 位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生材積込み | | 1 | 建と監<br>式 | | 321,060 | 別紙 00-0027 |
| 発生材運搬 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1 | 建と監<br>式 | | 128,656 | 別紙 00-0028 |
| 発生材運搬 | がれき類 | 1 | 建と監<br>式 | | 57,105 | 別紙 00-0029 |
| 発生材運搬 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 1 | 建と監<br>式 | | 884 | 別紙 00-0030 |
| 発生材運搬 | ｶﾞﾗｽ類 | 1 | 建と監<br>式 | | 295 | 別紙 00-0031 |
| 発生材運搬 | 木材類 | 1 | 建と監<br>式 | | 663 | 別紙 00-0032 |
| 発生材運搬 | 金属くず類 | 1 | 建と監<br>式 | | 207,662 | 別紙 00-0033 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級<br>人力積込　水銀使用製品<br>DID区間無し 60.0km以下 | 0.1 | 建と監<br>m3 | 8,840 | 884 | B0-339612 070401新(月単位)　※参考 |
| 計 | | | | | 717,209 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

排水機場解体　　発生材処理　　処分

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単 位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生材処分 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1 | 建処式 | | 212,850 | 別紙 00-0034 |
| 発生材処分 | がれき類 | 1 | 建処式 | | 61,236 | 別紙 00-0035 |
| 発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗ類 | 1 | 建処式 | | 2,000 | 別紙 00-0036 |
| 発生材処分 | ｶﾞﾗｽ類 | 1 | 建処式 | | 220 | 別紙 00-0037 |
| 発生材処分 | 木材類 | 1 | 建処式 | | 495 | 別紙 00-0038 |
| 発生材処分 | 水銀使用製品 | 1 | 建処式 | | 224 | 別紙 00-0039 |
| 発生材処分 | 鉄屑 | 1 | 建処式 | | ▲1,687,200 | 別紙 00-0040<br>(有価物) |
| 計 | | | | | ▲1,410,175 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

排水機場解体　　直接仮設

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単 位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整理清掃後片付け | | 1 | 式 | | 183,696 | 別紙 00-0001 |
| 整理清掃<br>後片付け | 小規模 -<br>- | 71.2 | ㎡ | 2,580 | 183,696 | B0-132531 070401新(月単位) 標準 |
| 計 | | | | | 183,696 | |
| | | | | | | |
| 外部足場 | | 1 | 式 | | 420,590 | 別紙 00-0002 |
| くさび緊結式足場<br>(手すり先行方式) | 高さ10m未満 建地幅900mm<br>存置期間１ヶ月 施工規模500架㎡ | 307 | 架㎡ | 1,370 | 420,590 | B1-130011 070401新(月単位) 独自 |
| 計 | | | | | 420,590 | |
| | | | | | | |
| 災害防止 | | 1 | 式 | | 589,440 | 別紙 00-0003 |
| 防音ｼｰﾄ張り | 存置3ヶ月以下 | 307 | ㎡ | 1,920 | 589,440 | B1-500012 070401新(月単位) 独自 |
| 計 | | | | | 589,440 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

排水機場解体　　直接仮設

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単 位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部仕上足場<br>(簡易型移動式足場) | 運搬費共 | 1 | 式 | | 91,065 | 別紙 00-0004 |
| 内部仕上足場<br>(簡易型移動式足場) | 掛払い手間<br>階高5.7m以上7.4m未満 | 71.2 | ㎡ | 1,060 | 75,472 | B0-131543 070401新(月単位) 標準 |
| 内部仕上足場<br>(簡易型移動式足場) | 供用5日賃料 修理費含む<br>階高5.7m以上7.4m未満 | 71.2 | ㎡ | 22 | 1,566.4 | 代価表 0001 |
| 内部仕上足場<br>(簡易型移動式足場) | 基本料 修理費含む<br>階高5.7m以上7.4m未満 | 71.2 | ㎡ | 87 | 6,194.4 | B0-131543 070401新(月単位) 標準 |
| 仮設材運搬<br>(内部仕上足場<br>簡易型移動式) | 5.7m以上7.4m未満(4段) | 71.2 | ㎡ | 110 | 7,832 | B0-131695 070401新(月単位) 標準 |
| 計 | | | | | 91,064.8 | |

排水機場解体　電気設備撤去　電灯幹線

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単 位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線 | | 1 | 式 | | 2,139 | 別紙 00-0005 |
| 600V絶縁電線<br>撤去 | 1.6mm　× 1本 再使用しない | 31 | m | 69 | 2,139 | E0-472512 R70401新(月単位)　標準 |
| 計 | | | | | 2,139 | |
| | | | | | | |
| ケーブル | | 1 | 式 | | 3,720 | 別紙 00-0006 |
| VVRｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 5.5°-2C　管内 | 8 | m | 140 | 1,120 | 代価表　0009 |
| VVRｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 14°-3C　管内 | 10 | m | 260 | 2,600 | 代価表　0010 |
| 計 | | | | | 3,720 | |
| | | | | | | |
| 電線管 | | 1 | 式 | | 14,880 | 別紙 00-0007 |
| 厚鋼電線管<br>撤去 | (G16)　再使用しない | 8 | m | 410 | 3,280 | E0-471111 R70401新(月単位)　標準 |
| 厚鋼電線管<br>撤去 | (G22)　再使用しない | 8 | m | 550 | 4,400 | E0-471111 R70401新(月単位)　標準 |
| 厚鋼電線管<br>撤去 | (G28)　再使用しない | 10 | m | 720 | 7,200 | E0-471111 R70401新(月単位)　標準 |
| 計 | | | | | 14,880 | |
| | | | | | | |

排水機場解体　電気設備撤去　電灯分岐

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単 位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配線器具 | | 1 | 式 | | 5,030 | 別紙 00-0008 |
| 埋込ｽｲｯﾁ<br>撤去 | 1P15Ax2 | 1 | 個 | 840 | 840 | 代価表　0012 |
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ<br>撤去 | 2P15A×1 | 6 | 個 | 560 | 3,360 | 代価表　0013 |
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ<br>撤去 | 2P15A×2 | 1 | 個 | 830 | 830 | 代価表　0014 |
| 計 | | | | | 5,030 | |
| | | | | | | |
| 電線 | | 1 | 式 | | 15,200 | 別紙 00-0009 |
| 600V絶縁電線<br>撤去 | 2.0mm　× 1本 再使用しない | 200 | m | 76 | 15,200 | E0-472512 R70401新(月単位)　標準 |
| 計 | | | | | 15,200 | |
| | | | | | | |
| 電線管 | | 1 | 式 | | 26,520 | 別紙 00-0010 |
| 薄鋼電線管<br>撤去 | (C19) 再使用しない | 54 | m | 340 | 18,360 | E0-471112 R70401新(月単位)　標準 |
| 薄鋼電線管<br>撤去 | (C25) 再使用しない | 17 | m | 480 | 8,160 | E0-471112 R70401新(月単位)　標準 |
| 計 | | | | | 26,520 | |
| | | | | | | |

排水機場解体　電気設備撤去　電灯分岐

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単 位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボックス類 | | 1 | 式 | | 12,640 | 別紙 00-0011 |
| 位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去<br>露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ<br>19 1方出 | 再使用しない | 6 | 個 | 690 | 4,140 | E0-471310 R70401新(月単位)　※標準 |
| 位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去<br>露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ<br>19 2方出 | 再使用しない | 2 | 個 | 690 | 1,380 | E0-471310 R70401新(月単位)　※標準 |
| 位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去<br>露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ<br>25 2方出 | 再使用しない | 1 | 個 | 690 | 690 | E0-471310 R70401新(月単位)　※標準 |
| 位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去<br>丸型露出ﾎﾞｯｸｽ<br>25 4方出 | 再使用しない | 1 | 個 | 690 | 690 | E0-471310 R70401新(月単位)　※標準 |
| 位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去<br>丸型露出ﾎﾞｯｸｽ<br>19 3方出 | 再使用しない | 1 | 個 | 690 | 690 | E0-471310 R70401新(月単位)　※標準 |
| 位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去<br>丸型露出ﾎﾞｯｸｽ<br>19 1方出 | 再使用しない | 1 | 個 | 690 | 690 | E0-471310 R70401新(月単位)　※標準 |
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ<br>撤去 | 150Wx250Hx60D | 1 | 個 | 2,980 | 2,980 | 代価表　0015 |
| 位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去<br>ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | 再使用しない | 2 | 個 | 690 | 1,380 | E0-471310 R70401新(月単位)　※標準 |
| 計 | | | | | 12,640 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

排水機場解体　電気設備撤去　動力幹線

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単 位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線 | | 1 | 式 | | 3,528 | 別紙 00-0012 |
| 600V絶縁電線<br>撤去 | 5.5㎜2 × 1本 再使用しない | 4 | m | 97 | 388 | E0-472512 R70401新(月単位) 標準 |
| 600V絶縁電線<br>撤去 | 14㎜2 × 1本 再使用しない | 15 | m | 140 | 2,100 | E0-472512 R70401新(月単位) 標準 |
| 600V絶縁電線<br>撤去 | 14㎜2 × 1本 可とう管内<br>再使用しない | 3 | m | 120 | 360 | 代価表　0023 |
| 600V絶縁電線<br>撤去 | 22㎜2 × 1本 再使用しない | 4 | m | 170 | 680 | E0-472512 R70401新(月単位) 標準 |
| 計 | | | | | 3,528 | |

排水機場解体　電気設備撤去　動力幹線

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単 位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル | | 1 | 式 | | 42,770 | 別紙 00-0013 |
| CVｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 60°-2C　管内 | 4 | m | 450 | 1,800 | 代価表　0024 |
| CVｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 60°-2C　可とう管内 | 3 | m | 400 | 1,200 | 代価表　0025 |
| CVｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 60°-2C　いんぺい | 2 | m | 360 | 720 | 代価表　0026 |
| CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 38°管内 | 7 | m | 430 | 3,010 | 代価表　0027 |
| CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 38°可とう管内 | 2 | m | 380 | 760 | 代価表　0028 |
| CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 38°いんぺい | 2 | m | 340 | 680 | 代価表　0029 |
| CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 60°管内 | 46 | m | 570 | 26,220 | 代価表　0030 |
| CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 60°可とう管内 | 4 | m | 510 | 2,040 | 代価表　0031 |
| CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 60°いんぺい | 4 | m | 450 | 1,800 | 代価表　0032 |
| CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 100°管内 | 5 | m | 770 | 3,850 | 代価表　0033 |
| CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 100°可とう管内 | 1 | m | 690 | 690 | 代価表　0034 |
| 計 | | | | | 42,770 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

排水機場解体　電気設備撤去　動力幹線

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単 位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線管 | | 1 | 式 | | 101,960 | 別紙 00-0014 |
| 厚鋼電線管 撤去 | (G16)　再使用しない | 4 | m | 410 | 1,640 | E0-471111 R70401新(月単位)　標準 |
| 厚鋼電線管 撤去 | (G28)　再使用しない | 5 | m | 720 | 3,600 | E0-471111 R70401新(月単位)　標準 |
| 厚鋼電線管 撤去 | (G92)　再使用しない | 4 | m | 2,480 | 9,920 | E0-471111 R70401新(月単位)　標準 |
| 薄鋼電線管 撤去 | (C51) 再使用しない | 4 | m | 1,000 | 4,000 | E0-471112 R70401新(月単位)　標準 |
| 薄鋼電線管 撤去 | (C63) 再使用しない | 53 | m | 1,380 | 73,140 | E0-471112 R70401新(月単位)　標準 |
| 薄鋼電線管 撤去 | (C75) 再使用しない | 1 | m | 1,590 | 1,590 | E0-471112 R70401新(月単位)　標準 |
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 撤去 | (VE16,HIVE16) 再使用しない | 2 | m | 310 | 620 | E0-471131 R70401新(月単位)　標準 |
| 金属製可とう電線管　撤去 | F24 | 1 | m | 240 | 240 | 代価表　0035 |
| 金属製可とう電線管　撤去 | F30 | 1 | m | 300 | 300 | 代価表　0036 |
| 金属製可とう電線管　撤去 | F63 | 9 | m | 680 | 6,120 | 代価表　0037 |
| 金属製可とう電線管　撤去 | F76 | 1 | m | 790 | 790 | 代価表　0038 |
| 計 | | | | | 101,960 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

排水機場解体　電気設備撤去　動力幹線

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単 位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボックス類 | | 1 | 式 | | 20,340 | 別紙 00-0015 |
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 300°×200 | 1 | 個 | 2,760 | 2,760 | 代価表　0039 |
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 300°×300 | 2 | 個 | 3,100 | 6,200 | 代価表　0040 |
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 300°×300　SUS､WP | 1 | 個 | 3,100 | 3,100 | 代価表　0041 |
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 400°×400 | 2 | 個 | 4,140 | 8,280 | 代価表　0042 |
| 計 | | | | | 20,340 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

排水機場解体　電気設備撤去　動力分岐

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単 位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線 | | 1 | 式 | | 14,220 | 別紙 00-0016 |
| 600V絶縁電線<br>撤去 | 22㎜2 × 1本 再使用しない | 17 | m | 170 | 2,890 | E0-472512 R70401新(月単位) 標準 |
| 600V絶縁電線<br>撤去 | 60㎜2 × 1本 再使用しない | 34 | m | 290 | 9,860 | E0-472512 R70401新(月単位) 標準 |
| 600V絶縁電線<br>(可とう管内)撤去 | 60㎜2 × 1本 再使用しない | 3 | m | 260 | 780 | 代価表　0043 |
| 600V絶縁電線<br>(いんぺい)撤去 | 60㎜2 × 1本 再使用しない | 3 | m | 230 | 690 | 代価表　0044 |
| 計 | | | | | 14,220 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

排水機場解体　電気設備撤去　動力分岐

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単 位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル | | 1 | 式 | | 8,500 | 別紙 00-0017 |
| CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 3.5°-4C　管内 | 5 | m | 170 | 850 | 代価表　0045 |
| CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 3.5°-4C　可とう管内 | 2 | m | 130 | 260 | 代価表　0046 |
| CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 3.5°-4C　いんぺい | 2 | m | 130 | 260 | 代価表　0047 |
| CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 5.5°-4C　管内 | 4 | m | 210 | 840 | 代価表　0048 |
| CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 5.5°-4C　可とう管内 | 1 | m | 190 | 190 | 代価表　0049 |
| CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 5.5°-4C　いんぺい | 1 | m | 170 | 170 | 代価表　0050 |
| CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 14°-3C　管内 | 10 | m | 260 | 2,600 | 代価表　0051 |
| CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 14°-3C　いんぺい | 1 | m | 200 | 200 | 代価表　0052 |
| CVVｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 2°-5P　管内 | 10 | m | 290 | 2,900 | 代価表　0053 |
| CVVｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 2°-5P　いんぺい | 1 | m | 230 | 230 | 代価表　0054 |
| 計 | | | | | 8,500 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

排水機場解体　電気設備撤去　動力分岐

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単 位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線管 | | 1 | 式 | | 27,860 | 別紙 00-0018 |
| 厚鋼電線管<br>撤去 | (G28)　再使用しない | 7 | m | 720 | 5,040 | E0-471111 R70401新(月単位)　標準 |
| 厚鋼電線管<br>撤去 | (G36)　再使用しない | 7 | m | 860 | 6,020 | E0-471111 R70401新(月単位)　標準 |
| 薄鋼電線管<br>撤去 | (C19) 再使用しない | 4 | m | 340 | 1,360 | E0-471112 R70401新(月単位)　標準 |
| 薄鋼電線管<br>撤去 | (C25) 再使用しない | 9 | m | 480 | 4,320 | E0-471112 R70401新(月単位)　標準 |
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管<br>撤去 | (VE54,HIVE54) 再使用しない | 11 | m | 900 | 9,900 | E0-471131 R70401新(月単位)　標準 |
| 金属製可とう電線<br>管　撤去 | F24 | 3 | m | 240 | 720 | 代価表　0035 |
| 金属製可とう電線<br>管　撤去 | F50 | 1 | m | 500 | 500 | 代価表　0055 |
| 計 | | | | | 27,860 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

排水機場解体　電気設備撤去　雷保護設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単 位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受雷部(導線) | | 1 | 式 | | 27,400 | 別紙 00-0019 |
| 突針<br>撤去 | | 1 | 基 | 27,400 | 27,400 | 代価表　0056 |
| 計 | | | | | 27,400 | |
| | | | | | | |
| 引下げ導線 | | 1 | 式 | | 9,450 | 別紙 00-0020 |
| 導線<br>撤去 | 撚り線 2.0/13 | 15 | m | 630 | 9,450 | 代価表　0057 |
| 計 | | | | | 9,450 | |
| | | | | | | |
| 保護管 | | 1 | 式 | | 3,600 | 別紙 00-0021 |
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管<br>撤去 | (VE28,HIVE28) 再使用しない | 8 | m | 450 | 3,600 | E0-471131 R70401新(月単位)　標準 |
| 計 | | | | | 3,600 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

排水機場解体　電気設備撤去　直流電源

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単 位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓄電池 | 形式、容量 | 1 | 式 | | 47,400 | 別紙 00-0022 |
| ｴﾝｼﾞﾝ自動制御盤<br>函体(蓄電池別途)<br>撤去 | 800Wx1900Hx700D | 1 | 式 | | 13,500 | 代価表　0058 |
| 蓄電池<br>撤去 | 処理費 | 1 | 式 | | 900 | (見積り・刊行物等)<br>見積比較表　見P-2 |
| 蓄電池<br>撤去 | 運搬費 | 1 | 式 | | 30,000 | (見積り・刊行物等)<br>見積比較表　見P-2 |
| 蓄電池<br>撤去 | 事務手数料 | 1 | 式 | | 3,000 | (見積り・刊行物等)<br>見積比較表　見P-2 |
| 計 | | | | | 47,400 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

排水機場解体　電気設備撤去　自家発電（原動機）

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単 位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非常用発電機 | | 1 | 式 | | 1,390,000 | 別紙 00-0023 |
| 発電機<br>撤去 | 撤去工事　産廃処分費込 | 1 | 式 | | 395,000 | (見積り・刊行物等)<br>見積比較表　見P-1 |
| 発電機<br>撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　仮設足場込 | 1 | 式 | | 455,000 | (見積り・刊行物等)<br>見積比較表　見P-1 |
| 発電機<br>撤去 | 共通仮設費<br>車両運搬､安全対策費等 | 1 | 式 | | 335,000 | (見積り・刊行物等)<br>見積比較表　見P-1 |
| 発電機<br>撤去 | 法定福利費 | 1 | 式 | | 82,000 | (見積り・刊行物等)<br>見積比較表　見P-1 |
| 発電機<br>撤去 | 諸経費 | 1 | 式 | | 123,000 | (見積り・刊行物等)<br>見積比較表　見P-1 |
| 計 | | | | | 1,390,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

排水機場解体　機械設備撤去　給水設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単 位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 撤去工事費 | | 1 | 式 | | 6,120 | 別紙 00-0024 |
| 水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)　撤去 | 地中配管　13A | 10 | m | 110 | 1,100 | 代価表　0059 |
| 水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)　撤去 | 地中配管　25A | 5 | m | 180 | 900 | 代価表　0060 |
| 仕切弁撤去 | 10K(ねじ･給水用) 13A | 1 | 個 | 240 | 240 | 代価表　0061 |
| 量水器撤去 | 13A | 1 | 個 | 760 | 760 | 代価表　0062 |
| 水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)　撤去 | 屋内一般　13A | 18 | m | 160 | 2,880 | 代価表　0063 |
| 横水栓撤去 | 13A | 1 | 個 | 240 | 240 | 代価表　0064 |
| 計 | | | | | 6,120 | |
| | | | | | | |
| 既設配管切断 | | 1 | 式 | | 3,430 | 別紙 00-0025 |
| 配管切断(樹脂管類)･手間のみ | 配管切断　25A 保温無 | 1 | か所 | 3,430 | 3,430 | M0-641194 070401新月単位　標準 |
| 計 | | | | | 3,430 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

排水機場解体　機械設備撤去　給水設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単 位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土工事 | | 1 | 式 | | 34,600 | 別紙 00-0026 |
| 根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3<br>排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4 | m3 | 3,560 | 14,240 | M0-638612 070401新月単位　標準 |
| 埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3<br>排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4 | m3 | 5,090 | 20,360 | M0-638621 070401新月単位　標準 |
| 計 | | | | | 34,600 | |

排水機場解体　　発生材処理　　積込み・運搬

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単 位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生材積込み | | 1 | 式 | | 321,060 | 別紙 00-0027 |
| 発生材積込み | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 47.3 | m3 | 2,350 | 111,155 | 代価表　0065 |
| 発生材積込み | がれき類 | 24.3 | m3 | 2,350 | 57,105 | 代価表　0066 |
| 発生材積込み | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.2 | m3 | 6,210 | 1,242 | 代価表　0067 |
| 発生材積込み | ｶﾞﾗｽ類 | 0.1 | m3 | 6,210 | 621 | 代価表　0068 |
| 発生材積込み | 木材類 | 0.1 | m3 | 6,210 | 621 | 代価表　0069 |
| 発生材積込み | 金属類 | 63.7 | m3 | 2,350 | 149,695 | 代価表　0070 |
| 発生材積込み | 水銀使用製品 人力 | 0.1 | m3 | 6,210 | 621 | B0-389511 070401新(月単位)　※標準 |
| 計 | | | | | 321,060 | |
| | | | | | | |
| 発生材運搬 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1 | 式 | | 128,656 | 別紙 00-0028 |
| 発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間無し　9.5km以下 | 47.3 | m3 | 2,720 | 128,656 | 代価表　0071 |
| 計 | | | | | 128,656 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

排水機場解体　　発生材処理　　積込み・運搬

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単 位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生材運搬 | がれき類 | 1 | 式 | | 57,105 | 別紙 00-0029 |
| 発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　がれき類<br>DID区間無し　9.5km以下 | 24.3 | m3 | 2,350 | 57,105 | 代価表　0072 |
| 計 | | | | | 57,105 | |
| | | | | | | |
| 発生材運搬 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 1 | 式 | | 884 | 別紙 00-0030 |
| 発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級<br>人力積込　廃ﾌﾟﾗ類<br>DID区間有り 23.0km以下 | 0.2 | m3 | 4,420 | 884 | 代価表　0073 |
| 計 | | | | | 884 | |
| | | | | | | |
| 発生材運搬 | ｶﾞﾗｽ類 | 1 | 式 | | 295 | 別紙 00-0031 |
| 発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級<br>人力積込　ｶﾞﾗｽ類<br>DID区間無し　5.0km以下 | 0.1 | m3 | 2,950 | 295 | 代価表　0074 |
| 計 | | | | | 295 | |
| | | | | | | |
| 発生材運搬 | 木材類 | 1 | 式 | | 663 | 別紙 00-0032 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級<br>人力積込　木材類<br>DID区間有り 60.0km以下 | 0.1 | m3 | 6,630 | 663 | 代価表　0075 |
| 計 | | | | | 663 | |

排水機場解体　　発生材処理　　積込み・運搬

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単 位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生材運搬 | 金属くず類 | 1 | 式 | | 207,662 | 別紙 00-0033 |
| 発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　金属くず類<br>DID区間有り　8.5km以下 | 63.7 | m3 | 3,260 | 207,662 | 代価表　0076 |
| 計 | | | | | 207,662 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

排水機場解体　発生材処理　処分

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単 位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生材処分 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1 | 式 | | 212,850 | 別紙 00-0034 |
| 発生材処分 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 47.3 | m3 | 4,500 | 212,850 | (見積り・刊行物等)<br>産廃処分費比較結果 |
| 計 | | | | | 212,850 | |
| | | | | | | |
| 発生材処分 | がれき類 | 1 | 式 | | 61,236 | 別紙 00-0035 |
| 発生材処分 | がれき類 | 24.3 | m3 | 2,520 | 61,236 | (見積り・刊行物等)<br>産廃処分費比較結果 |
| 計 | | | | | 61,236 | |
| | | | | | | |
| 発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗ類 | 1 | 式 | | 2,000 | 別紙 00-0036 |
| 発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗ類 | 0.2 | m3 | 10,000 | 2,000 | (見積り・刊行物等)<br>産廃処分費比較結果 |
| 計 | | | | | 2,000 | |
| | | | | | | |
| 発生材処分 | ｶﾞﾗｽ類 | 1 | 式 | | 220 | 別紙 00-0037 |
| 発生材処分 | ｶﾞﾗｽ類 | 0.1 | m3 | 2,200 | 220 | (見積り・刊行物等)<br>産廃処分費比較結果 |
| 計 | | | | | 220 | |

排水機場解体　発生材処理　処分

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単 位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生材処分 | 木材類 | 1 | 式 | | 495 | 別紙 00-0038 |
| 発生材処分 | 木材類 | 0.1 | m3 | 4,950 | 495 | (見積り・刊行物等)<br>産廃処分費比較結果 |
| 計 | | | | | 495 | |
| | | | | | | |
| 発生材処分 | 水銀使用製品 | 1 | 式 | | 224 | 別紙 00-0039 |
| 発生材処分 | 水銀使用製品 | 1.6 | kg | 140 | 224 | 代価表　0077 |
| 計 | | | | | 224 | |
| | | | | | | |
| 発生材処分 | 鉄屑 | 1 | 式 | | ▲1,687,200 | 別紙 00-0040 |
| スクラップ | 鉄屑 | 59.2 | t | ▲28,500 | ▲1,687,200 | B1-333111 070401新(月単位)　独自 |
| 計 | | | | | ▲1,687,200 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 共通仮設費［公共建築工事共通費積算基準(令和5年改定)］



| 名　　称 | 工期 | 直接工事費<br>① | 率<br>② | 増減率<br>③ | 共通仮設費率<br>④＝②＋③ | 補正係数<br>⑤ | 補正係数<br>⑥ | 共通仮設費<br>⑦＝①×④×⑤×⑥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築工事<br>とりこわし工事<br>監理事務所を設けない | 3.0 | 5,162,839 | 5.06 | 0.00 | 5.06 | 0.887 | 1.00 | 231,719 |
| 小計<br>(率対象) | | 5,162,839 | | | | | | 231,719 |
| 建築工事<br>処分費 | | ▲1,410,175 | | | | | | 0 |
| 建築工事<br>とりこわし工事 共通仮設費(積上げ) | | 0 | | | | | | 312,152 |
| 小計<br>(率対象外) | | ▲1,410,175 | | | | | | 312,152 |
| 合計 | | 3,752,664 | | | | | | 543,871 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 現場管理費［公共建築工事共通費積算基準(令和5年改定)］



| 名　　称 | 純工事費<br>① | 率<br>② | 増減率<br>③ | 現場管理費率<br>④＝②＋③ | 補正係数<br>⑤ | 補正係数<br>⑥ | 現場管理費<br>⑦＝①×④×⑤×⑥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築工事<br>とりこわし工事<br>監理事務所を設けない | 5,706,710 | 19.02 | 0.00 | 19.02 | 1.00 | 1.00 | 1,085,416 |
| 小計<br>(率対象) | 5,706,710 | | | | | | 1,085,416 |
| 建築工事<br>処分費 | ▲1,410,175 | | | | | | 0 |
| 小計<br>(率対象外) | ▲1,410,175 | | | | | | 0 |
| 合計 | 4,296,535 | | | | | | 1,085,416 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 一般管理費等［公共建築工事共通費積算基準(令和5年改定)］



| 名　　称 | 工事原価<br>① | 率<br>② | 増減率<br>③ | 一般管理費等率<br>④＝②＋③ | 前払金支出割合<br>補正係数⑤ | 一般管理費等<br>⑥＝①×④×⑤ | 工事価格<br>⑦＝①＋⑥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築工事<br>とりこわし工事<br>監理事務所を設けない | 6,792,126 | | | | | | |
| 建築工事<br>処分費 | ▲1,410,175 | | | | | | |
| 合計<br>(率対象) | 5,381,951 | 17.14 | 0.00 | 17.14 | 1.00 | 922,466 | 6,304,417 |
| 契約保証費 | 5,381,951 | | | 0.04 | 1.00 | 2,152 | 2,152 |
| 端数調整 | | | | | | ▲569 | ▲569 |
| 総計 | 5,381,951 | | | | | 924,049 | 6,306,000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 共通仮設費(積上)　明細



| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単 位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮囲い | | 1 | 建と共式 | | 269,352 | 別紙 00-0041 |
| ｸﾛｽｹﾞｰﾄ | | 1 | 建と共式 | | 42,800 | 別紙 00-0042 |
| 計 | | | | | 312,152 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単 位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮囲い | | 1 | 式 | | 269,352 | 別紙 00-0041 |
| 仮囲い | 設置費　仮囲鉄板<br>H=2.0m - - | 34.4 | m | 4,140 | 142,416 | B0-131412 070401新(月単位)　標準 |
| 仮囲い | 撤去費　仮囲鉄板<br>H=2.0m - - | 34.4 | m | 2,230 | 76,712 | B0-131412 070401新(月単位)　標準 |
| 仮囲い | 基本料 修理費含む　仮囲鉄板<br>H=2.0m t=1.2mm w=500 - | 34.4 | m | 330 | 11,352 | B0-131412 070401新(月単位)　標準 |
| 仮囲い | 供用60日賃料 修理費含む 仮囲鉄板<br>H=2.0m t=1.2mm w=500 - | 34.4 | m | 480 | 16,512 | 代価表　0078 |
| 仮囲い運搬 | H=2.0m | 34.4 | m | 650 | 22,360 | B0-131414 070401新(月単位)　標準 |
| 計 | | | | | 269,352 | |
| | | | | | | |
| ｸﾛｽｹﾞｰﾄ | | 1 | 式 | | 42,800 | 別紙 00-0042 |
| ｸﾛｽｹﾞｰﾄ | 幅3.0×高1.8m 片開き 存置2ヶ月 | 1 | か所 | 42,800 | 42,800 | 代価表　0079 |
| 計 | | | | | 42,800 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 共通仮設費率［公共建築工事共通費積算基準(令和5年改定)］



| 名　称 | 率 | 算 定 式 |
|---|---|---|
| 建築工事<br>とりこわし工事<br>監理事務所を設けない | (　5.06　) × 0.887 | Ｐ ＜ 10,000（千円）<br>算定式＝Exp(3.346－0.282×loge(5,162.839(千円))＋0.625×loge(3.0)) ＝5.06<br>補正値＝0.887 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 現場管理費率［公共建築工事共通費積算基準(令和5年改定)］



| 名　称 | 率 | 算 定 式 |
|---|---|---|
| 建築工事<br>とりこわし工事<br>監理事務所を設けない | (　19.02　) | Np ＜ 10,000（千円）<br>算定式＝Exp(5.899－0.447×loge(5,706.71（千円))＋0.831×loge(3.0)) ＝19.02 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 一般管理費等率［公共建築工事共通費積算基準(令和5年改定)］



| 名　称 | 率 | 算 定 式 |
|---|---|---|
| 建築工事 | ( 17.14 ) | 28.978 − 3.173 × log10 ( 5,381.951 (千円) ) ＝ 17.14 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 丸め | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 内部仕上足場<br>(簡易型移動式足場) | 供用5日賃料 修理費含む<br>階高5.7m以上7.4m未満 | ㎡ | 1 | 22 | 21.55 | 有り | 代価表 0001 |
| | S造上屋解体 | | ㎡ | 1 | 4,580 | 4,576 | 有り | 代価表 0002 |
| | 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 | | m3 | 1 | 7,180 | 7,176 | 有り | 代価表 0003 |
| | S造基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>解体 | 発生土による敷き均し含む | m3 | 1 | 17,700 | 17,680 | 有り | 代価表 0004 |
| | 分電盤<br>撤去 | L-1 | 面 | 1 | 7,000 | 7,002.99 | 有り | 代価表 0005 |
| | 分電盤<br>撤去 | L-1-1 | 面 | 1 | 15,000 | 14,970.95 | 有り | 代価表 0006 |
| | 引留金物<br>撤去 | | 個 | 1 | 1,340 | 1,344.08 | 有り | 代価表 0007 |
| | 電力量計<br>撤去 | | 個 | 1 | 1,500 | 1,495.72 | 有り | 代価表 0008 |
| | VVRｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 5.5°-2C　管内 | m | 1 | 140 | 144.75 | 有り | 代価表 0009 |
| | VVRｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 14°-3C　管内 | m | 1 | 260 | 255.02 | 有り | 代価表 0010 |
| | 照明器具<br>撤去 | ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ | 個 | 1 | 1,340 | 1,344.08 | 有り | 代価表 0011 |
| | 埋込ｽｲｯﾁ<br>撤去 | 1P15Ax2 | 個 | 1 | 840 | 837.46 | 有り | 代価表 0012 |
| | 埋込ｺﾝｾﾝﾄ<br>撤去 | 2P15A×1 | 個 | 1 | 560 | 558.31 | 有り | 代価表 0013 |
| | 埋込ｺﾝｾﾝﾄ<br>撤去 | 2P15A×2 | 個 | 1 | 830 | 830.81 | 有り | 代価表 0014 |
| | ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ<br>撤去 | 150Wx250Hx60D | 個 | 1 | 2,980 | 2,981.1 | 有り | 代価表 0015 |

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 丸め | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主幹盤<br>撤去 | | 面 | 1 | 34,500 | 34,463.52 | 有り | 代価表 0016 |
| | 補機動力盤<br>撤去 | | 面 | 1 | 27,600 | 27,570.82 | 有り | 代価表 0017 |
| | 低圧電動機盤<br>撤去 | | 面 | 1 | 20,500 | 20,478.23 | 有り | 代価表 0018 |
| | No.3水中ﾎﾟﾝﾌﾟ盤<br>撤去 | | 面 | 1 | 12,600 | 12,558.51 | 有り | 代価表 0019 |
| | ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤<br>撤去 | 上250Wx400Hx120D<br>下350Wx400Hx160D | 面 | 1 | 5,790 | 5,789.86 | 有り | 代価表 0020 |
| | No1放流ｹﾞｰﾄ操作盤　撤去 | 300Wx550Hx300D | 面 | 1 | 3,960 | 3,963.3 | 有り | 代価表 0021 |
| | CT函<br>撤去 | | 個 | 1 | 3,450 | 3,446.35 | 有り | 代価表 0022 |
| | 600V絶縁電線<br>撤去 | 14mm2 × 1本 可とう管内<br>再使用しない | m | 1 | 120 | 124.07 | 有り | 代価表 0023 |
| | CVｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 60°-2C　管内 | m | 1 | 450 | 448.03 | 有り | 代価表 0024 |
| | CVｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 60°-2C　可とう管内 | m | 1 | 400 | 403.23 | 有り | 代価表 0025 |
| | CVｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 60°-2C　いんぺい | m | 1 | 360 | 358.42 | 有り | 代価表 0026 |
| | CVTｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 38°管内 | m | 1 | 430 | 427.34 | 有り | 代価表 0027 |
| | CVTｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 38°可とう管内 | m | 1 | 380 | 384.62 | 有り | 代価表 0028 |
| | CVTｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 38°いんぺい | m | 1 | 340 | 341.88 | 有り | 代価表 0029 |
| | CVTｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 60°管内 | m | 1 | 570 | 565.2 | 有り | 代価表 0030 |

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 丸め | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 60°可とう管内 | m | 1 | 510 | 508.69 | 有り | 代価表 0031 |
| | CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 60°いんぺい | m | 1 | 450 | 452.16 | 有り | 代価表 0032 |
| | CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 100°管内 | m | 1 | 770 | 771.98 | 有り | 代価表 0033 |
| | CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 100°可とう管内 | m | 1 | 690 | 694.79 | 有り | 代価表 0034 |
| | 金属製可とう電線管 撤去 | F24 | m | 1 | 240 | 241.24 | 有り | 代価表 0035 |
| | 金属製可とう電線管 撤去 | F30 | m | 1 | 300 | 303.28 | 有り | 代価表 0036 |
| | 金属製可とう電線管 撤去 | F63 | m | 1 | 680 | 682.38 | 有り | 代価表 0037 |
| | 金属製可とう電線管 撤去 | F76 | m | 1 | 790 | 792.67 | 有り | 代価表 0038 |
| | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 300°×200 | 個 | 1 | 2,760 | 2,757.08 | 有り | 代価表 0039 |
| | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 300°×300 | 個 | 1 | 3,100 | 3,101.72 | 有り | 代価表 0040 |
| | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 300°×300 SUS､WP | 個 | 1 | 3,100 | 3,101.72 | 有り | 代価表 0041 |
| | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 400°×400 | 個 | 1 | 4,140 | 4,135.62 | 有り | 代価表 0042 |
| | 600V絶縁電線 (可とう管内)撤去 | 60㎜2 × 1本 再使用しない | m | 1 | 260 | 260.54 | 有り | 代価表 0043 |
| | 600V絶縁電線 (いんぺい)撤去 | 60㎜2 × 1本 再使用しない | m | 1 | 230 | 231.6 | 有り | 代価表 0044 |
| | CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 3.5°-4C 管内 | m | 1 | 170 | 165.43 | 有り | 代価表 0045 |

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 丸め | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 3.5°-4C　可とう管内 | m | 1 | 130 | 132.34 | 有り | 代価表　0046 |
| | CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 3.5°-4C　いんぺい | m | 1 | 130 | 132.34 | 有り | 代価表　0047 |
| | CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 5.5°-4C　管内 | m | 1 | 210 | 206.78 | 有り | 代価表　0048 |
| | CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 5.5°-4C　可とう管内 | m | 1 | 190 | 186.1 | 有り | 代価表　0049 |
| | CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 5.5°-4C　いんぺい | m | 1 | 170 | 165.43 | 有り | 代価表　0050 |
| | CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 14°-3C　管内 | m | 1 | 260 | 255.02 | 有り | 代価表　0051 |
| | CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 14°-3C　いんぺい | m | 1 | 200 | 204.02 | 有り | 代価表　0052 |
| | CVVｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 2°-5P　管内 | m | 1 | 290 | 289.5 | 有り | 代価表　0053 |
| | CVVｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 2°-5P　いんぺい | m | 1 | 230 | 231.6 | 有り | 代価表　0054 |
| | 金属製可とう電線管　撤去 | F50 | m | 1 | 500 | 503.17 | 有り | 代価表　0055 |
| | 突針 撤去 | | 基 | 1 | 27,400 | 27,398.5 | 有り | 代価表　0056 |
| | 導線 撤去 | 撚り線 2.0/13 | m | 1 | 630 | 634.13 | 有り | 代価表　0057 |
| | ｴﾝｼﾞﾝ自動制御盤函体(蓄電池別途) 撤去 | 800Wx1900Hx700D | 式 | 1 | 13,500 | 13,537.28 | 有り | 代価表　0058 |
| | 水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)　撤去 | 地中配管　13A | m | 1 | 110 | 109.86 | 有り | 代価表　0059 |
| | 水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)　撤去 | 地中配管　25A | m | 1 | 180 | 178.53 | 有り | 代価表　0060 |

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 丸め | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 仕切弁<br>撤去 | 10K(ねじ･給水用) 13A | 個 | 1 | 240 | 240.33 | 有り | 代価表 0061 |
| | 量水器<br>撤去 | 13A | 個 | 1 | 760 | 755.32 | 有り | 代価表 0062 |
| | 水道用耐熱性硬質<br>ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管<br>(HIVP) 撤去 | 屋内一般 13A | m | 1 | 160 | 157.93 | 有り | 代価表 0063 |
| | 横水栓<br>撤去 | 13A | 個 | 1 | 240 | 240.33 | 有り | 代価表 0064 |
| | 発生材積込み | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | m3 | 1 | 2,350 | 2,352.99 | 有り | 代価表 0065 |
| | 発生材積込み | がれき類 | m3 | 1 | 2,350 | 2,352.99 | 有り | 代価表 0066 |
| | 発生材積込み | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | m3 | 1 | 6,210 | 6,211.3 | 有り | 代価表 0067 |
| | 発生材積込み | ｶﾞﾗｽ類 | m3 | 1 | 6,210 | 6,211.3 | 有り | 代価表 0068 |
| | 発生材積込み | 木材類 | m3 | 1 | 6,210 | 6,211.3 | 有り | 代価表 0069 |
| | 発生材積込み | 金属類 | m3 | 1 | 2,350 | 2,352.99 | 有り | 代価表 0070 |
| | 発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間無し 9.5km以下 | m3 | 1 | 2,720 | 2,716.69 | 有り | 代価表 0071 |
| | 発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 がれき類<br>DID区間無し 9.5km以下 | m3 | 1 | 2,350 | 2,354.46 | 有り | 代価表 0072 |
| | 発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級<br>人力積込 廃ﾌﾟﾗ類<br>DID区間有り 23.0km以下 | m3 | 1 | 4,420 | 4,417.71 | 有り | 代価表 0073 |
| | 発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級<br>人力積込 ｶﾞﾗｽ類<br>DID区間無し 5.0km以下 | m3 | 1 | 2,950 | 2,945.14 | 有り | 代価表 0074 |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級<br>人力積込 木材類<br>DID区間有り 60.0km以下 | m3 | 1 | 6,630 | 6,626.57 | 有り | 代価表 0075 |

その他

| NO | 名　　称 | 摘　　要 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 丸め | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　金属くず類<br>DID区間有り　8.5km以下 | m3 | 1 | 3,260 | 3,260.02 | 有り | 代価表　0076 |
| | 発生材処分 | 水銀使用製品 | kg | 1 | 140 | 135 | 有り | 代価表　0077 |
| | 仮囲い | 供用60日賃料 修理費含む 仮囲鉄板<br>H=2.0m t=1.2mm w=500 - | m | 1 | 480 | 483 | 有り | 代価表　0078 |
| | ｸﾛｽｹﾞｰﾄ | 幅3.0×高1.8m 片開き 存置2ヶ月 | か所 | 1 | 42,800 | 42,848 | 有り | 代価表　0079 |

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 内部仕上足場<br>(簡易型移動式足場) | 供用5日賃料 修理費含む<br>階高5.7m以上7.4m未満 | ㎡ | 1 | | | 22 | | 代価表 0001 |
| 01 | 内部仕上足場<br>(簡易型移動式足場) | 供用5日賃料 修理費含む<br>階高5.7m以上7.4m未満 | ㎡ | 5 | 1 | 4.31 | 21.55 | | B0-131543 070401新(月単位) ※標準 |
| | 計 | | | | | | 21.55 | | |
| | | | | | | | | | |
| | S造上屋解体 | | ㎡ | 1 | | | 4,580 | | 代価表 0002 |
| 01 | S造上屋解体 | | ㎡ | 1 | 1 | 4,400<br>×1.04 | 4,576 | | (見積り・刊行物等)<br>25.4施単P457 |
| | 計 | | | | | | 4,576 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 | | m3 | 1 | | | 7,180 | | 代価表 0003 |
| 01 | 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 | | m3 | 1 | 1 | 6,900<br>×1.04 | 7,176 | | (見積り・刊行物等)<br>25.4施単P457 |
| | 計 | | | | | | 7,176 | | |
| | | | | | | | | | |
| | S造基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 | 発生土による敷き均し含む | m3 | 1 | | | 17,700 | | 代価表 0004 |
| 01 | S造基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 | 発生土による敷き均し含む | m3 | 1 | 1 | 17,000<br>×1.04 | 17,680 | | (見積り・刊行物等)<br>25.4施単P457 |
| | 計 | | | | | | 17,680 | | |

○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 分電盤<br>撤去 | L-1 | 面 | 1 | | | 7,000 | | 代価表 0005 |
| 01 | 電工 | | 人 | 1.016 | 0.2 | 27,352 | 5,557.93 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位) 参資<br>分電盤歩掛り算出表<br>積算基準 P220 E2-1-1 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 5,557.93 | 1,445.06 | | |
| | 計 | | | | | | 7,002.99 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 分電盤<br>撤去 | L-1-1 | 面 | 1 | | | 15,000 | | 代価表 0006 |
| 01 | 電工 | | 人 | 2.172 | 0.2 | 27,352 | 11,881.71 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位) 参資<br>分電盤歩掛り算出表<br>積算基準 P220 E2-1-1 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 11,881.71 | 3,089.24 | | |
| | 計 | | | | | | 14,970.95 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 引留金物<br>撤去 | | 個 | 1 | | | 1,340 | | 代価表 0007 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.13 | 0.3 | 27,352 | 1,066.73 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位) 参資<br>E1-2-31、E2-1-1<br>積算基準 P197、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 1,066.73 | 277.35 | | |
| | 計 | | | | | | 1,344.08 | | |
| | | | | | | | | | |

○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 電力量計<br>撤去 | | 個 | 1 | | | 1,500 | | 代価表 0008 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.217 | 0.2 | 27,352 | 1,187.08 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位) 参資<br>E1-2-16、E2-1-1<br>積算基準 P184、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 1,187.08 | 308.64 | | |
| | 計 | | | | | | 1,495.72 | | |
| | | | | | | | | | |
| | VVRｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 5.5°-2C 管内 | m | 1 | | | 140 | | 代価表 0009 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.021 | 0.2 | 27,352 | 114.88 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位) 参資<br>E1-1-7、E2-1-1<br>積算基準 P148、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 114.88 | 29.87 | | |
| | 計 | | | | | | 144.75 | | |
| | | | | | | | | | |
| | VVRｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 14°-3C 管内 | m | 1 | | | 260 | | 代価表 0010 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.037 | 0.2 | 27,352 | 202.4 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位) 参資<br>E1-1-7、E2-1-1<br>積算基準 P148、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 202.4 | 52.62 | | |
| | 計 | | | | | | 255.02 | | |
| | | | | | | | | | |

○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 照明器具<br>撤去 | ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ | 個 | 1 | | | 1,340 | | 代価表 0011 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.13 | 0.3 | 27,352 | 1,066.73 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位) 参資<br>RE-2-7、E2-1-1<br>積算基準 P637、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 1,066.73 | 277.35 | | |
| | 計 | | | | | | 1,344.08 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 埋込ｽｲｯﾁ<br>撤去 | 1P15Ax2 | 個 | 1 | | | 840 | | 代価表 0012 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.081 | 0.3 | 27,352 | 664.65 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位) 参資<br>E1-2-1、E2-1-1<br>積算基準 P169、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 664.65 | 172.81 | | |
| | 計 | | | | | | 837.46 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 埋込ｺﾝｾﾝﾄ<br>撤去 | 2P15A×1 | 個 | 1 | | | 560 | | 代価表 0013 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.054 | 0.3 | 27,352 | 443.1 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位) 参資<br>E1-2-2、E2-1-1<br>積算基準 P171、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 443.1 | 115.21 | | |
| | 計 | | | | | | 558.31 | | |
| | | | | | | | | | |

○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 埋込ｺﾝｾﾝﾄ<br>撤去 | 2P15A×2 | 個 | 1 | | | 830 | | 代価表 0014 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.081 | 0.3 | 27,352 | 664.65 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位) 参資<br>E1-2-2、E2-1-1<br>積算基準 P171、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 664.65 | 166.16 | | |
| | 計 | | | | | | 830.81 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ<br>撤去 | 150Wx250Hx60D | 個 | 1 | | | 2,980 | | 代価表 0015 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.23 | 0.2 | 27,352 | 1,258.19 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位) 参資<br>RE-1-6、E2-1-1<br>積算基準 P626、220 |
| 02 | 電工 | | 人 | 0.135 | 0.3 | 27,352 | 1,107.76 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位) 参資<br>E1-2-1、E2-1-1<br>積算基準 P169、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 2,365.95 | 615.15 | | |
| | 計 | | | | | | 2,981.1 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主幹盤<br>撤去 | | 面 | 1 | | | 34,500 | | 代価表 0016 |
| 01 | 電工 | | 人 | 5 | 0.2 | 27,352 | 27,352 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位) 参資<br>分電盤歩掛り算出表<br>積算基準 P220 E2-1-1 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 27,352 | 7,111.52 | | |
| | 計 | | | | | | 34,463.52 | | |

○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 補機動力盤<br>撤去 | | 面 | 1 | | | 27,600 | | 代価表 0017 |
| 01 | 電工 | | 人 | 4 | 0.2 | 27,352 | 21,881.6 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位) 参資<br>分電盤歩掛り算出表<br>積算基準 P220 E2-1-1 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 21,881.6 | 5,689.22 | | |
| | 計 | | | | | | 27,570.82 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 低圧電動機盤<br>撤去 | | 面 | 1 | | | 20,500 | | 代価表 0018 |
| 01 | 電工 | | 人 | 2.971 | 0.2 | 27,352 | 16,252.56 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位) 参資<br>分電盤歩掛り算出表<br>積算基準 P220 E2-1-1 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 16,252.56 | 4,225.67 | | |
| | 計 | | | | | | 20,478.23 | | |
| | | | | | | | | | |
| | No.3水中ﾎﾟﾝﾌﾟ盤<br>撤去 | | 面 | 1 | | | 12,600 | | 代価表 0019 |
| 01 | 電工 | | 人 | 1.822 | 0.2 | 27,352 | 9,967.07 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位) 参資<br>分電盤歩掛り算出表<br>積算基準 P220 E2-1-1 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 9,967.07 | 2,591.44 | | |
| | 計 | | | | | | 12,558.51 | | |
| | | | | | | | | | |

○は「その他」の率対象

## その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤<br>撤去 | 上250Wx400Hx120D<br>下350Wx400Hx160D | 面 | 1 | | | 5,790 | | 代価表 0020 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.385 | 0.2 | 27,352 | 2,106.1 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位) 参資<br>RE-1-6、E2-1-1<br>積算基準 P626、220 |
| 02 | 電工 | | 人 | 0.455 | 0.2 | 27,352 | 2,489.03 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位) 参資<br>RE-1-6、E2-1-1<br>積算基準 P626、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 4,595.13 | 1,194.73 | | |
| | 計 | | | | | | 5,789.86 | | |
| | | | | | | | | | |
| | No1放流ｹﾞｰﾄ操作盤 撤去 | 300Wx550Hx300D | 面 | 1 | | | 3,960 | | 代価表 0021 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.575 | 0.2 | 27,352 | 3,145.48 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位) 参資<br>RE-1-6、E2-1-1<br>積算基準 P626、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 3,145.48 | 817.82 | | |
| | 計 | | | | | | 3,963.3 | | |
| | | | | | | | | | |
| | CT函<br>撤去 | | 個 | 1 | | | 3,450 | | 代価表 0022 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.5 | 0.2 | 27,352 | 2,735.2 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位) 参資<br>RE-1-6、E2-1-1<br>積算基準 P626、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 2,735.2 | 711.15 | | |
| | 計 | | | | | | 3,446.35 | | |

○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 600V絶縁電線<br>撤去 | 14㎜2 × 1本 可とう管内<br>再使用しない | m | 1 | | | 120 | | 代価表 0023 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.018 | 0.2 | 27,352 | 98.47 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位) 参資<br>RE-1-8、E2-1-1<br>積算基準 P627、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 98.47 | 25.6 | | |
| | 計 | | | | | | 124.07 | | |
| | | | | | | | | | |
| | CVｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 60°-2C 管内 | m | 1 | | | 450 | | 代価表 0024 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.065 | 0.2 | 27,352 | 355.58 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位) 参資<br>E1-1-7、E2-1-1<br>積算基準 P148、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 355.58 | 92.45 | | |
| | 計 | | | | | | 448.03 | | |
| | | | | | | | | | |
| | CVｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 60°-2C 可とう管内 | m | 1 | | | 400 | | 代価表 0025 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.0585 | 0.2 | 27,352 | 320.02 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位) 参資<br>E1-1-7、E2-1-1<br>積算基準 P148、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 320.02 | 83.21 | | |
| | 計 | | | | | | 403.23 | | |
| | | | | | | | | | |

○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CVｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 60°-2C いんぺい | m | 1 | | | 360 | | 代価表 0026 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.052 | 0.2 | 27,352 | 284.46 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位) 参資<br>E1-1-7、E2-1-1<br>積算基準 P148、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 284.46 | 73.96 | | |
| | 計 | | | | | | 358.42 | | |
| | | | | | | | | | |
| | CVTｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 38°管内 | m | 1 | | | 430 | | 代価表 0027 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.062 | 0.2 | 27,352 | 339.16 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位) 参資<br>E1-1-7、E2-1-1<br>積算基準 P148、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 339.16 | 88.18 | | |
| | 計 | | | | | | 427.34 | | |
| | | | | | | | | | |
| | CVTｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 38°可とう管内 | m | 1 | | | 380 | | 代価表 0028 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.0558 | 0.2 | 27,352 | 305.25 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位) 参資<br>E1-1-7、E2-1-1<br>積算基準 P148、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 305.25 | 79.37 | | |
| | 計 | | | | | | 384.62 | | |
| | | | | | | | | | |

○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CVTｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 38°いんぺい | m | 1 | | | 340 | | 代価表 0029 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.0496 | 0.2 | 27,352 | 271.33 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位) 参資<br>E1-1-7、E2-1-1<br>積算基準 P148、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 271.33 | 70.55 | | |
| | 計 | | | | | | 341.88 | | |
| | | | | | | | | | |
| | CVTｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 60°管内 | m | 1 | | | 570 | | 代価表 0030 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.082 | 0.2 | 27,352 | 448.57 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位) 参資<br>E1-1-7、E2-1-1<br>積算基準 P148、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 448.57 | 116.63 | | |
| | 計 | | | | | | 565.2 | | |
| | | | | | | | | | |
| | CVTｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 60°可とう管内 | m | 1 | | | 510 | | 代価表 0031 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.0738 | 0.2 | 27,352 | 403.72 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位) 参資<br>E1-1-7、E2-1-1<br>積算基準 P148、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 403.72 | 104.97 | | |
| | 計 | | | | | | 508.69 | | |
| | | | | | | | | | |

○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 60°いんぺい | m | 1 | | | 450 | | 代価表 0032 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.0656 | 0.2 | 27,352 | 358.86 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位) 参資 E1-1-7、E2-1-1 積算基準 P148、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 358.86 | 93.3 | | |
| | 計 | | | | | | 452.16 | | |
| | | | | | | | | | |
| | CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 100°管内 | m | 1 | | | 770 | | 代価表 0033 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.112 | 0.2 | 27,352 | 612.68 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位) 参資 E1-1-7、E2-1-1 積算基準 P148、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 612.68 | 159.3 | | |
| | 計 | | | | | | 771.98 | | |
| | | | | | | | | | |
| | CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 100°可とう管内 | m | 1 | | | 690 | | 代価表 0034 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.1008 | 0.2 | 27,352 | 551.42 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位) 参資 E1-1-7、E2-1-1 積算基準 P148、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 551.42 | 143.37 | | |
| | 計 | | | | | | 694.79 | | |
| | | | | | | | | | |

○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金属製可とう電線管　撤去 | F24 | m | 1 | | | 240 | | 代価表　0035 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.035 | 0.2 | 27,352 | 191.46 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位)　参資<br>E1-1-1、E2-1-1<br>積算基準　P142、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 191.46 | 49.78 | | |
| | 計 | | | | | | 241.24 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 金属製可とう電線管　撤去 | F30 | m | 1 | | | 300 | | 代価表　0036 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.044 | 0.2 | 27,352 | 240.7 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位)　参資<br>E1-1-1、E2-1-1<br>積算基準　P142、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 240.7 | 62.58 | | |
| | 計 | | | | | | 303.28 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 金属製可とう電線管　撤去 | F63 | m | 1 | | | 680 | | 代価表　0037 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.099 | 0.2 | 27,352 | 541.57 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位)　参資<br>E1-1-1、E2-1-1<br>積算基準　P142、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 541.57 | 140.81 | | |
| | 計 | | | | | | 682.38 | | |
| | | | | | | | | | |

○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金属製可とう電線管　撤去 | F76 | m | 1 | | | 790 | | 代価表　0038 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.115 | 0.2 | 27,352 | 629.1 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位)　参資<br>E1-1-1、E2-1-1<br>積算基準　P142、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 629.1 | 163.57 | | |
| | 計 | | | | | | 792.67 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 300°×200 | 個 | 1 | | | 2,760 | | 代価表　0039 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.4 | 0.2 | 27,352 | 2,188.16 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位)　参資<br>RE-1-6、E2-1-1<br>積算基準　P626、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 2,188.16 | 568.92 | | |
| | 計 | | | | | | 2,757.08 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 300°×300 | 個 | 1 | | | 3,100 | | 代価表　0040 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.45 | 0.2 | 27,352 | 2,461.68 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位)　参資<br>RE-1-6、E2-1-1<br>積算基準　P626、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 2,461.68 | 640.04 | | |
| | 計 | | | | | | 3,101.72 | | |
| | | | | | | | | | |

○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ<br>撤去 | 300°×300 SUS、WP | 個 | 1 | | | 3,100 | | 代価表 0041 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.45 | 0.2 | 27,352 | 2,461.68 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位) 参資<br>RE-1-6、E2-1-1<br>積算基準 P626、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 2,461.68 | 640.04 | | |
| | 計 | | | | | | 3,101.72 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ<br>撤去 | 400°×400 | 個 | 1 | | | 4,140 | | 代価表 0042 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.6 | 0.2 | 27,352 | 3,282.24 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位) 参資<br>RE-1-6、E2-1-1<br>積算基準 P626、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 3,282.24 | 853.38 | | |
| | 計 | | | | | | 4,135.62 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 600V絶縁電線<br>(可とう管内)撤去 | 60㎜2 × 1本 再使用しない | m | 1 | | | 260 | | 代価表 0043 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.0378 | 0.2 | 27,352 | 206.78 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位) 参資<br>RE-1-8、E2-1-1<br>積算基準 P627、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 206.78 | 53.76 | | |
| | 計 | | | | | | 260.54 | | |
| | | | | | | | | | |

○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 600V絶縁電線<br>(いんぺい)撤去 | 60㎜2 × 1本 再使用しない | m | 1 | | | 230 | | 代価表 0044 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.0336 | 0.2 | 27,352 | 183.81 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位) 参資<br>RE-1-8、E2-1-1<br>積算基準 P627、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 183.81 | 47.79 | | |
| | 計 | | | | | | 231.6 | | |
| | | | | | | | | | |
| | CVｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 3.5°-4C 管内 | m | 1 | | | 170 | | 代価表 0045 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.024 | 0.2 | 27,352 | 131.29 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位) 参資<br>E1-1-7、E2-1-1<br>積算基準 P148、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 131.29 | 34.14 | | |
| | 計 | | | | | | 165.43 | | |
| | | | | | | | | | |
| | CVｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 3.5°-4C 可とう管内 | m | 1 | | | 130 | | 代価表 0046 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.0192 | 0.2 | 27,352 | 105.03 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位) 参資<br>E1-1-7、E2-1-1<br>積算基準 P148、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 105.03 | 27.31 | | |
| | 計 | | | | | | 132.34 | | |
| | | | | | | | | | |

○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CVｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 3.5°-4C　いんぺい | m | 1 | | | 130 | | 代価表　0047 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.0192 | 0.2 | 27,352 | 105.03 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位)　参資<br>E1-1-7、E2-1-1<br>積算基準　P148、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 105.03 | 27.31 | | |
| | 計 | | | | | | 132.34 | | |
| | | | | | | | | | |
| | CVｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 5.5°-4C　管内 | m | 1 | | | 210 | | 代価表　0048 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.03 | 0.2 | 27,352 | 164.11 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位)　参資<br>E1-1-7、E2-1-1<br>積算基準　P148、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 164.11 | 42.67 | | |
| | 計 | | | | | | 206.78 | | |
| | | | | | | | | | |
| | CVｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 5.5°-4C　可とう管内 | m | 1 | | | 190 | | 代価表　0049 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.027 | 0.2 | 27,352 | 147.7 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位)　参資<br>E1-1-7、E2-1-1<br>積算基準　P148、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 147.7 | 38.4 | | |
| | 計 | | | | | | 186.1 | | |
| | | | | | | | | | |

○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CVｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 5.5°-4C　いんぺい | m | 1 | | | 170 | | 代価表　0050 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.024 | 0.2 | 27,352 | 131.29 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位)　参資<br>E1-1-7、E2-1-1<br>積算基準　P148、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 131.29 | 34.14 | | |
| | 計 | | | | | | 165.43 | | |
| | | | | | | | | | |
| | CVｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 14°-3C　管内 | m | 1 | | | 260 | | 代価表　0051 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.037 | 0.2 | 27,352 | 202.4 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位)　参資<br>E1-1-7、E2-1-1<br>積算基準　P148、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 202.4 | 52.62 | | |
| | 計 | | | | | | 255.02 | | |
| | | | | | | | | | |
| | CVｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 14°-3C　いんぺい | m | 1 | | | 200 | | 代価表　0052 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.0296 | 0.2 | 27,352 | 161.92 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位)　参資<br>E1-1-7、E2-1-1<br>積算基準　P148、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 161.92 | 42.1 | | |
| | 計 | | | | | | 204.02 | | |
| | | | | | | | | | |

○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CVVｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 2°-5P　管内 | m | 1 | | | 290 | | 代価表　0053 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.042 | 0.2 | 27,352 | 229.76 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位)　参資<br>E1-1-12、E2-1-1<br>積算基準　P153、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 229.76 | 59.74 | | |
| | 計 | | | | | | 289.5 | | |
| | | | | | | | | | |
| | CVVｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 2°-5P　いんぺい | m | 1 | | | 230 | | 代価表　0054 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.0336 | 0.2 | 27,352 | 183.81 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位)　参資<br>E1-1-12、E2-1-1<br>積算基準　P153、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 183.81 | 47.79 | | |
| | 計 | | | | | | 231.6 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 金属製可とう電線管　撤去 | F50 | m | 1 | | | 500 | | 代価表　0055 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.073 | 0.2 | 27,352 | 399.34 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位)　参資<br>E1-1-1、E2-1-1<br>積算基準　P142、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 399.34 | 103.83 | | |
| | 計 | | | | | | 503.17 | | |
| | | | | | | | | | |

○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 突針<br>撤去 | | 基 | 1 | | | 27,400 | | 代価表 0056 |
| 01 | 電工 | | 人 | 2.65 | 0.3 | 27,352 | 21,744.84 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位) 参資<br>E1-2-20、E2-1-1<br>積算基準 P187、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 21,744.84 | 5,653.66 | | |
| | 計 | | | | | | 27,398.5 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 導線<br>撤去 | 撚り線 2.0/13 | m | 1 | | | 630 | | 代価表 0057 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.092 | 0.2 | 27,352 | 503.28 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位) 参資<br>E1-2-20、E2-1-1<br>積算基準 P187、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 503.28 | 130.85 | | |
| | 計 | | | | | | 634.13 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ｴﾝｼﾞﾝ自動制御盤<br>函体(蓄電池別途)<br>撤去 | 800Wx1900Hx700D | 式 | 1 | | | 13,500 | | 代価表 0058 |
| 01 | 電工 | 800Wx1900Hx700D | 人 | 1.7 | 0.2 | 27,352 | 9,299.68 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位) ※参資<br>RE-1-6、E2-1-1<br>積算基準 P626、220 |
| 02 | 電工 | ﾌﾞﾚｰｶ分(2P30A) | 人 | 0.264 | 0.2 | 27,352 | 1,444.19 | ○ | E0-911161 R70401新(月単位) ※参資<br>E1-2-15、E2-1-1<br>積算基準 P183、220 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 10,743.87 | 2,793.41 | | |
| | 計 | | | | | | 13,537.28 | | |

○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP) 撤去 | 地中配管 13A | m | 1 | | | 110 | | 代価表 0059 |
| 01 | 配管工 | | 人 | 0.032 | 0.1 | 27,248 | 87.19 | ○ | M0-911162 070401新月単位 参資<br>※16A相当とする<br>表M1-1-45 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 87.19 | 22.67 | | |
| | 計 | | | | | | 109.86 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 水道用耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP) 撤去 | 地中配管 25A | m | 1 | | | 180 | | 代価表 0060 |
| 01 | 配管工 | | 人 | 0.052 | 0.1 | 27,248 | 141.69 | ○ | M0-911162 070401新月単位 参資<br>表M1-1-45 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 141.69 | 36.84 | | |
| | 計 | | | | | | 178.53 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 仕切弁 撤去 | 10K(ねじ･給水用) 13A | 個 | 1 | | | 240 | | 代価表 0061 |
| 01 | 配管工 | | 人 | 0.07 | 0.1 | 27,248 | 190.74 | ○ | M0-911162 070401新月単位 参資<br>※15A相当とする<br>表M1-1-52 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 190.74 | 49.59 | | |
| | 計 | | | | | | 240.33 | | |
| | | | | | | | | | |

○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 量水器<br>撤去 | 13A | 個 | 1 | | | 760 | | 代価表 0062 |
| 01 | 配管工 | | 人 | 0.22 | 0.1 | 27,248 | 599.46 | ○ | MO-911162 070401新月単位 参資<br>表M1-4-4 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 599.46 | 155.86 | | |
| | 計 | | | | | | 755.32 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 水道用耐熱性硬質<br>ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管<br>(HIVP) 撤去 | 屋内一般 13A | m | 1 | | | 160 | | 代価表 0063 |
| 01 | 配管工 | | 人 | 0.046 | 0.1 | 27,248 | 125.34 | ○ | MO-911162 070401新月単位 参資<br>※16A相当とする<br>表M1-1-45 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 125.34 | 32.59 | | |
| | 計 | | | | | | 157.93 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 横水栓<br>撤去 | 13A | 個 | 1 | | | 240 | | 代価表 0064 |
| 01 | 配管工 | | 人 | 0.07 | 0.1 | 27,248 | 190.74 | ○ | MO-911162 070401新月単位 参資<br>表M1-4-3 |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 190.74 | 49.59 | | |
| | 計 | | | | | | 240.33 | | |
| | | | | | | | | | |

○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 発生材積込み | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | m3 | 1 | | | 2,350 | | 代価表 0065 |
| 01 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み | 機 械 | m3 | 1 | 1 | 2,352.99 | 2,352.99 | | B0-339511 070401新(月単位) 参考 |
| | 計 | | | | | | 2,352.99 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 発生材積込み | がれき類 | m3 | 1 | | | 2,350 | | 代価表 0066 |
| 01 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み | 機 械 | m3 | 1 | 1 | 2,352.99 | 2,352.99 | | B0-339511 070401新(月単位) 参考 |
| | 計 | | | | | | 2,352.99 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 発生材積込み | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | m3 | 1 | | | 6,210 | | 代価表 0067 |
| 01 | 発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力 | m3 | 1 | 1 | 6,211.3 | 6,211.3 | | B0-389511 070401新(月単位) 標準 |
| | 計 | | | | | | 6,211.3 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 発生材積込み | ｶﾞﾗｽ類 | m3 | 1 | | | 6,210 | | 代価表 0068 |
| 01 | 発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力 | m3 | 1 | 1 | 6,211.3 | 6,211.3 | | B0-389511 070401新(月単位) 標準 |
| | 計 | | | | | | 6,211.3 | | |

○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 発生材積込み | 木材類 | m3 | 1 | | | 6,210 | | 代価表 0069 |
| 01 | 発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力 | m3 | 1 | 1 | 6,211.3 | 6,211.3 | | B0-389511 070401新(月単位) 標準 |
| | 計 | | | | | | 6,211.3 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 発生材積込み | 金属類 | m3 | 1 | | | 2,350 | | 代価表 0070 |
| 01 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み | 機 械 | m3 | 1 | 1 | 2,352.99 | 2,352.99 | | B0-339511 070401新(月単位) 参考 |
| | 計 | | | | | | 2,352.99 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間無し 9.5km以下 | m3 | 1 | | | 2,720 | | 代価表 0071 |
| 01 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間有り 11.0km以下 | m3 | 1 | 1 | 2,716.69 | 2,716.69 | | B0-339612 070401新(月単位) 参考 |
| | 計 | | | | | | 2,716.69 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 がれき類<br>DID区間無し 9.5km以下 | m3 | 1 | | | 2,350 | | 代価表 0072 |
| 01 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間無し 9.5km以下 | m3 | 1 | 1 | 2,354.46 | 2,354.46 | | B0-339612 070401新(月単位) 参考 |
| | 計 | | | | | | 2,354.46 | | |

○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級<br>人力積込 廃ﾌﾟﾗ類<br>DID区間有り 23.0km以下 | m3 | 1 | | | 4,420 | | 代価表 0073 |
| 01 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級<br>人力積込 木材類<br>DID区間有り 23.0km以下 | m3 | 1 | 1 | 4,417.71 | 4,417.71 | | B0-339612 070401新(月単位) 参考 |
| | 計 | | | | | | 4,417.71 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級<br>人力積込 ｶﾞﾗｽ類<br>DID区間無し 5.0km以下 | m3 | 1 | | | 2,950 | | 代価表 0074 |
| 01 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級<br>人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類<br>DID区間無し 8.5km以下 | m3 | 1 | 1 | 2,945.14 | 2,945.14 | | B0-339612 070401新(月単位) 参考 |
| | 計 | | | | | | 2,945.14 | | |
| | | | | | | | | | |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級<br>人力積込 木材類<br>DID区間有り 60.0km以下 | m3 | 1 | | | 6,630 | | 代価表 0075 |
| 01 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級<br>人力積込 木材類<br>DID区間有り 60.0km以下 | m3 | 1 | 1 | 6,626.57 | 6,626.57 | | B0-339612 070401新(月単位) 参考 |
| | 計 | | | | | | 6,626.57 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 金属くず類<br>DID区間有り 8.5km以下 | m3 | 1 | | | 3,260 | | 代価表 0076 |
| 01 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間有り 14.0km以下 | m3 | 1 | 1 | 3,260.02 | 3,260.02 | | B0-339612 070401新(月単位) 参考 |
| | 計 | | | | | | 3,260.02 | | |

○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 発生材処分 | 水銀使用製品 | kg | 1 | | | 140 | | 代価表 0077 |
| 01 | 蛍光ランプ | | kg | 1 | 1 | 135 | 135 | | (見積り・刊行物等) |
| | 計 | | | | | | 135 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 仮囲い | 供用60日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 - | m | 1 | | | 480 | | 代価表 0078 |
| 01 | 仮囲い | 供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 - | m | 60 | 1 | 8.05 | 483 | | B0-131412 070401新(月単位) 標準 |
| | 計 | | | | | | 483 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ｸﾛｽｹﾞｰﾄ | 幅3.0×高1.8m 片開き 存置2ヶ月 | か所 | 1 | | | 42,800 | | 代価表 0079 |
| 01 | ｸﾛｽｹﾞｰﾄ | 幅3.0×高1.8m 片開き 存置3ヶ月 | か所 | 1 | 1 | 46,700 ×1.03 | 48,101 | | (見積り・刊行物等) 25.4施単P107 |
| 02 | ｸﾛｽｹﾞｰﾄ | -1ヶ月賃料 | か所 | 1 | 1 | ▲5,100 ×1.03 | ▲5,253 | | (見積り・刊行物等) 25.4施単P107 （62000-46700） /3 |
| | 計 | | | | | | 42,848 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

○は「その他」の率対象

建築新営

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単 位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 解体工事 | 排水機場解体<br>直接仮設 | | | | | |
| 整理清掃後片付け | | 1 | 式 | | 183,696 | 別紙 00-0001 |
| 外部足場 | | 1 | 式 | | 420,590 | 別紙 00-0002 |
| 災害防止 | | 1 | 式 | | 589,440 | 別紙 00-0003 |
| 内部仕上足場<br>(簡易型移動式足場) | 運搬費共 | 1 | 式 | | 91,065 | 別紙 00-0004 |
| 解体工事 | 排水機場解体<br>建築物解体 | | | | | |
| S造上屋解体 | | 71.2 | ㎡ | 4,580 | 326,096 | 代価表　0002 |
| 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 | | 16.2 | m3 | 7,180 | 116,316 | 代価表　0003 |
| S造基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>解体 | 発生土による敷き均し含む | 41.8 | m3 | 17,700 | 739,860 | 代価表　0004 |
| 解体工事 | 排水機場解体<br>電気設備撤去<br>電灯幹線 | | | | | |
| 分電盤<br>撤去 | L-1 | 1 | 面 | 7,000 | 7,000 | 代価表　0005 |
| 分電盤<br>撤去 | L-1-1 | 1 | 面 | 15,000 | 15,000 | 代価表　0006 |
| 引留金物<br>撤去 | | 1 | 個 | 1,340 | 1,340 | 代価表　0007 |
| 電力量計<br>撤去 | | 1 | 個 | 1,500 | 1,500 | 代価表　0008 |
| 電線 | | 1 | 式 | | 2,139 | 別紙 00-0005 |

建築新営

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　量 | 単 位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル | | 1 | 式 | | 3,720 | 別紙 00-0006 |
| 電線管 | | 1 | 式 | | 14,880 | 別紙 00-0007 |
| 解体工事 | 排水機場解体<br>電気設備撤去<br>電灯分岐 | | | | | |
| 蛍光灯器具<br>撤去 | つり下げ形 FL 40W ×1<br>再使用しない | 6 | 個 | 2,610 | 15,660 | E0-471170 R70401新(月単位) 標準 |
| 蛍光灯器具<br>撤去 | 露出形 FL 20W ×1<br>再使用しない | 1 | 個 | 1,340 | 1,340 | E0-471170 R70401新(月単位) 標準 |
| 照明器具<br>撤去 | ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ | 2 | 個 | 1,340 | 2,680 | 代価表 0011 |
| 配線器具 | | 1 | 式 | | 5,030 | 別紙 00-0008 |
| 電線 | | 1 | 式 | | 15,200 | 別紙 00-0009 |
| 電線管 | | 1 | 式 | | 26,520 | 別紙 00-0010 |
| ボックス類 | | 1 | 式 | | 12,640 | 別紙 00-0011 |
| 解体工事 | 排水機場解体<br>電気設備撤去<br>動力幹線 | | | | | |
| 主幹盤<br>撤去 | | 1 | 面 | 34,500 | 34,500 | 代価表 0016 |
| 補機動力盤<br>撤去 | | 1 | 面 | 27,600 | 27,600 | 代価表 0017 |
| 低圧電動機盤<br>撤去 | | 1 | 面 | 20,500 | 20,500 | 代価表 0018 |
| No.3水中ﾎﾟﾝﾌﾟ盤<br>撤去 | | 1 | 面 | 12,600 | 12,600 | 代価表 0019 |

建築新営

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単 位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤<br>撤去 | 上250Wx400Hx120D<br>下350Wx400Hx160D | 1 | 面 | 5,790 | 5,790 | 代価表　0020 |
| No1放流ｹﾞｰﾄ操作<br>盤　撤去 | 300Wx550Hx300D | 1 | 面 | 3,960 | 3,960 | 代価表　0021 |
| 引留金物<br>撤去 | | 1 | 個 | 1,340 | 1,340 | 代価表　0007 |
| 電力量計<br>撤去 | | 2 | 個 | 1,500 | 3,000 | 代価表　0008 |
| CT函<br>撤去 | | 1 | 個 | 3,450 | 3,450 | 代価表　0022 |
| 電線 | | 1 | 式 | | 3,528 | 別紙 00-0012 |
| ケーブル | | 1 | 式 | | 42,770 | 別紙 00-0013 |
| 電線管 | | 1 | 式 | | 101,960 | 別紙 00-0014 |
| ボックス類 | | 1 | 式 | | 20,340 | 別紙 00-0015 |
| 解体工事 | 排水機場解体<br>電気設備撤去<br>動力分岐 | | | | | |
| 電線 | | 1 | 式 | | 14,220 | 別紙 00-0016 |
| ケーブル | | 1 | 式 | | 8,500 | 別紙 00-0017 |
| 電線管 | | 1 | 式 | | 27,860 | 別紙 00-0018 |
| 解体工事 | 排水機場解体<br>電気設備撤去<br>雷保護設備 | | | | | |
| 受雷部(導線) | | 1 | 式 | | 27,400 | 別紙 00-0019 |

建築新営

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単 位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引下げ導線 | | 1 | 式 | | 9,450 | 別紙 00-0020 |
| 保護管 | | 1 | 式 | | 3,600 | 別紙 00-0021 |
| 解体工事 | 排水機場解体<br>電気設備撤去<br>直流電源 | | | | | |
| 蓄電池 | 形式、容量 | 1 | 式 | | 47,400 | 別紙 00-0022 |
| 解体工事 | 排水機場解体<br>電気設備撤去<br>自家発電（原動機） | | | | | |
| 非常用発電機 | | 1 | 式 | | 1,390,000 | 別紙 00-0023 |
| 解体工事 | 排水機場解体<br>機械設備撤去<br>給水設備 | | | | | |
| 撤去工事費 | | 1 | 式 | | 6,120 | 別紙 00-0024 |
| 既設配管切断 | | 1 | 式 | | 3,430 | 別紙 00-0025 |
| 土工事 | | 1 | 式 | | 34,600 | 別紙 00-0026 |
| 解体工事 | 排水機場解体<br>発生材処理<br>積込み・運搬 | | | | | |
| 発生材積込み | | 1 | 式 | | 321,060 | 別紙 00-0027 |
| 発生材運搬 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1 | 式 | | 128,656 | 別紙 00-0028 |
| 発生材運搬 | がれき類 | 1 | 式 | | 57,105 | 別紙 00-0029 |
| 発生材運搬 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 1 | 式 | | 884 | 別紙 00-0030 |

建築新営

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単 位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生材運搬 | ｶﾞﾗｽ類 | 1 | 式 | | 295 | 別紙 00-0031 |
| 発生材運搬 | 木材類 | 1 | 式 | | 663 | 別紙 00-0032 |
| 発生材運搬 | 金属くず類 | 1 | 式 | | 207,662 | 別紙 00-0033 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級<br>人力積込　水銀使用製品<br>DID区間無し 60.0km以下 | 0.1 | m3 | 8,840 | 884 | B0-339612 070401新(月単位)　※参考 |
| 計 | | | | | 5,162,839 | |

建築発生材処分・スク

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単 位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 解体工事 | 排水機場解体<br>発生材処理<br>処分 | | | | | |
| 発生材処分 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1 | 式 | | 212,850 | 別紙 00-0034 |
| 発生材処分 | がれき類 | 1 | 式 | | 61,236 | 別紙 00-0035 |
| 発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗ類 | 1 | 式 | | 2,000 | 別紙 00-0036 |
| 発生材処分 | ｶﾞﾗｽ類 | 1 | 式 | | 220 | 別紙 00-0037 |
| 発生材処分 | 木材類 | 1 | 式 | | 495 | 別紙 00-0038 |
| 発生材処分 | 水銀使用製品 | 1 | 式 | | 224 | 別紙 00-0039 |
| 発生材処分 | 鉄屑 | 1 | 式 | | ▲1,687,200 | 別紙 00-0040<br>(有価物) |
| 計 | | | | | ▲1,410,175 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | 当　初　設　計 | |
|---|---|---|---|
| 003 建築新営 | | 5,162,839 | |
| 004 建築発生材処分・スク | | ▲1,410,175 | |
| *** 仕分け１ 計 *** | | 3,752,664 | |

| | | 当　初　設　計 | |
|---|---|---|---|
| 000 その他 | | 3,752,664 | |
| *** 仕分け２ 計 *** | | 3,752,664 | |

| | | 当　初　設　計 | |
|---|---|---|---|
| 000 その他 | | 3,752,664 | |
| *** 仕分け３ 計 *** | | 3,752,664 | |