

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k143130-00152-15(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	近江島地区 農村地域排水対策事業 基礎その3工事
所属名	桑名農政事務所 農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日		
単価適用年月日	令和 7年12月23日		
適用単価 地区	一般材料	A00:桑名	
	生コン	A01:桑名	
	石材	A01:桑名	
適用工種	その他土木工事(1)		

積算時想定工事期間	令和 8年 2月12日 ~ 令和 8年 8月28日 (198日)
-----------	----------------------------------

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
共通仮設費	主たる工種	8 9 : その他土木工事 (1)
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	近江島地区 農村地域排水対策事業 基礎その3工事	当初	事業区分			主たる工種		その他土木工事(1)	
			土地改良工事	工事区分	その他土木(1)工事	施工地域	補正無し	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他土木(1)工事			式	1		70,015,795			
機場本體工			式	1		70,015,795			
既製杭工			式	1		55,403,286			
既製コンクリート杭		杭規格杭径800mm	本	16	3,426,000	54,816,000			単-1号 週休有
残土処分			m3	354	1,659	587,286			単-2号 週休有
土工			式	1		3,400,679			
埋戻		構造物周辺	m3	200	3,976	795,200			単-3号 週休有
埋戻		1m B<2.5m	m3	785	2,015	1,581,775			単-4号 週休有
残土処分			m3	230	1,415	325,450			単-5号 週休有
土砂等運搬			m3	1,090	396.8	432,512			単-6号 週休有
積込			m3	1,090	243.8	265,742			単-7号 週休有
仮設工			式	1		11,211,830			

設計内訳書

工事名	近江島地区 農村地域排水対策事業 基礎その3 工事			当初	事業区分 土地改良工事		主たる工種	その他土木工事(1)	
					工事区分	その他土木(1)工事	施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		引抜	回	1	65,410	65,410			単-8号 週休有
仮設鋼矢板引抜		IV型 矢板長L=11.5m 引抜長L=11.0m	枚	143	10,250	1,465,750			単-9号 週休有
仮設鋼矢板引抜		IV型 矢板長L=11.5m 引抜長L=11.0m	枚	121	10,250	1,240,250			単-10号 週休有
鋼矢板賃料・整備費		IV型	枚	264	16,780	4,429,920			単-11号 週休有
敷鉄板			式	1	2,972,000	2,972,000			単-12号 週休有
水替工			式	1	391,400	391,400			単-13号 週休有
交通誘導警備員			式	1	647,100	647,100			単-14号 週休有
直接工事費			式	1		70,015,795			
共通仮設			式	1		15,936,678			
共通仮設費			式	1		8,533,678			
事業損失防止施設費			式	1		1,400,640			
騒音調査			式	1	850,000	850,000			単-15号 週休有

設計内訳書

工事名	近江島地区 農村地域排水対策事業 基礎その3工事	当初	事業区分			主たる工種		その他土木工事(1)	
			工事区分	土地改良工事	共通仮設費	施工地域	補正無し	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
振動調査			式	1	290,000	290,000			単-16号 週休有
防音シート			m	60	4,344	260,640			単-17号 週休有
運搬費			式	1		6,538,038			
重建設機械分解・組立・輸送			台	1	1,249,000	1,249,000			単-18号 週休有
重建設機械分解・組立・輸送			台	1	2,138,000	2,138,000			単-19号 週休有
仮設材輸送			t	352.88	5,100	1,799,688			単-20号 週休有
仮設材輸送			t	231	5,850	1,351,350			単-21号 週休有
現場環境改善費(率計上) 70,015,795 × 0.85%			式	1		595,000			
共通仮設費(率計上) 70,848,435 × 10.45%			式	1		7,403,000			
純工事費			式	1		85,952,473			
現場管理費 85,384,473 × 29.28%			式	1		25,000,000			
工事原価			式	1		110,952,473			

設計内訳書

工事名	近江島地区 農村地域排水対策事業 基礎その3工事	当 初	事業区分		主たる工種		その他土木工事(1)		
			工事区分	土地改良工事 共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等 110,384,473 × (16.88% + 0.04%)			式	1		18,676,527			
工事価格			式	1		129,629,000			
消費税相当額 129,629,000 × 10%			式	1		12,962,900			
工事費計			式	1		142,591,900			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	その他土木工事（1）		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		71,416,435	
4	直接工事費		70,015,795	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		1,400,640	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		0	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		568,000	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2,7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		568,000	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		70,848,435	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		70,848,435	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		10.05%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	海上輸送補正率		0%	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		10.45%	週休2日制補正係数 1.04有り
31	計上額 単独（追加工事）		7,403,000	
32	現工事		0	
33	合算工事		0	

共通仮設費

34	調整工事計上額		7,403,000	
35	現場環境改善費対象工事費		70,015,795	
36	直接工事費		70,015,795	
37	非対象額計(-)		0	
38	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2, 7		0	工場原価
40	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9		0	間接費非対象額
42	管理費区分T		0	
43	対象額支給品(+)		0	
44	無償貸付機械評価額(+)		0	
45	現場環境改善費対象額(P i) 単独(追加工事)		70,015,795	
46	現工事		0	
47	合算工事		0	
48	現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事)		0.85%	
49	現工事		0%	
50	合算工事		0%	
51	施工地域等補正 単独(追加工事)			市街地以外
52	現工事			
53	現場環境改善費 率(補正後)		0.85%	
54	計上額 単独(追加工事)		595,000	
55	現工事		0	
56	合算工事		0	
57	調整工事計上額		595,000	
58	共通仮設費(積上分)		7,938,678	
59	運搬費		6,538,038	
60	準備費・仮設費		0	
61	事業損失防止施設費		1,400,640	
62	安全費		0	
63	役務費		0	
64	技術管理費		0	
65	営繕費		0	
66	現場環境改善費		0	

現場管理費

1	主たる工種	その他土木工事(1)		
2	単独(追加工事)純工事費		85,952,473	
3	単独(追加工事)直接工事費		70,015,795	
4	単独(追加工事)共通仮設費		15,936,678	
5	非対象額計(-)		568,000	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		568,000	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		0	
11	無償貸付機械評価額(+)		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		85,384,473	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		85,384,473	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)		27.89%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期:48日 工期:198日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		0%	
27	現工事		0%	
28	率(補正後)		29.28%	週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独(追加工事)		25,000,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		25,000,000	

一般管理費等

所属名 桑名農政事務所 農村基盤室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

その他土木工事(1)

1	工事原価	110,952,473	
2	純工事費	85,952,473	
3	現場管理費	25,000,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	568,000	
7	管理費区分9	568,000	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	110,384,473	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	110,384,473	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	16.88%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	110,384,473	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 44,153 円
24	一般管理費等 率(補正後)	16.92%	
25	計上額 単独(追加工事)	18,676,527	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	18,676,527	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	既製コンクリート杭		単位	本	数量	1	単価	3,426,000
規格	杭規格杭径800mm		単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管・既製コンクリート杭打工 (土地改良) [中掘工]	グラウト注入 既製コンクリート杭 有 800m m D < 900mm N < 20 32m < L 48m		本	1	3,426,000	3,426,000	WYB00004 管理費区分 無 単-22号	
計						3,426,000		
単価						3,426,000	円 / 本	

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処分		m3				
		単位	数量	1	単価	1,659
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 6.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,282	1,282	CB210110 管理費区分 無 単-23号
積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m 3	1	243.8	243.8	CB210020 管理費区分 無 単-24号
整地	作業区分 = 残土受け入れ地での処理 :	m 3	1	132.4	132.4	CB210610 管理費区分 無 単-25号
計					1,658.2	
単価					1,659	円 / m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	3,976
規格	構造物周辺	単位		数量		金額	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	3,976	3,976	CB210410 管理費区分 無 単-26号	
計					3,976		
単価					3,976	円 / m3	

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻	1m B<2.5m	m3	1	2,015	2,015	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満 :	m 3	1	2,015	2,015	CB210410 管理費区分 無 単-27号
計					2,015	
単価					2,015	円 / m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処分		m3			1	1,415
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 6.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,282	1,282	CB210110 管理費区分 無 単-23号
整地	作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1	132.4	132.4	CB210610 管理費区分 無 単-25号
計					1,414.4	
単価					1,415	円 / m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m3				
		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 0.3km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	396.8	396.8	CB210110 管理費区分 無 単-28号
計					396.8	
単価					396.8	円 / m3

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称					単位	数量	単価	金額	摘要
積込					m3				
規格					単位	数量	1	243.8	243.8
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m 3	1	243.8	243.8	CB210020 管理費区分 無 単-24号			
計					243.8				
単価					243.8	円 / m3			

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜			回	1	65,410	65,410	DB115490 管理費区分 無 単-29号
							65,410	
							65,410	円 / 回

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設鋼矢板引抜	IV型 矢板長L=11.5m 引抜長L=11.0m	枚	1	10,250	10,250	DB115480 管理費区分 無 単-30号
鋼矢板引抜き (土地改良)	施工場所 = 陸上 : 鋼矢板型式 = IV型 : 引抜長 = 12m以下 :	枚	1	10,250	10,250	
計					10,250	
単価					10,250	円 / 枚

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設鋼矢板引抜	IV型 矢板長L=11.5m 引抜長L=11.0m	枚	1	10,250	10,250	DB115480 管理費区分 無 単-30号
鋼矢板引抜き (土地改良)	施工場所 = 陸上 : 鋼矢板型式 = IV型 : 引抜長 = 12m以下 :	枚	1	10,250	10,250	
計					10,250	
単価					10,250	円 / 枚

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	鋼矢板賃料・整備費				枚	数量	1	単価	16,780
規格	IV型				単位	数量	1	単価	16,780
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	鋼矢板の種類 = IV型 : 鋼矢板1枚当りの長さ (実数入力) = 11.5m / 枚 : 供用日数 (実数入力) = 67日 : 修理費及び損耗費の有無 = 有 : 鋼矢板の整備費 = 3,650円 : 補助工法の有無 = 無 : 一現場での使用回数 (実数入力) = 1回 :	枚	1	16,780	16,780	WB250150 管理費区分 無 単-31号			
計					16,780				
単価					16,780	円 / 枚			

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板			1		2,972,000	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去 (土地改良)	作業区分 = 撤去 :	m ²	1,976	155.3	306,872.8	DB115270 管理費区分 無 単-32号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類 = 22 × 1,524 × 6,096(mm) : 不足 分弁償金の有無 = 無 : 供用日数 (日) (実数 入力) = 128日 : 整備費の有無 = 有 :	枚	220	12,110	2,664,200	WB253630 管理費区分 無 単-33号
計					2,971,072.8	
単価					2,972,000	円 / 式

1次単価表

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月23日 令和 7年12月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
水替工			1			391,400
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去 (土地改良)水替工 (小口径)	口径 = 50mm :	箇所	1	17,310	17,310	DB115040 管理費区分 無 単-34号
ポンプ運転 (土地改良)水替工 (小口径)	排水方法 = 常時排水 : 排水量区分 = 7以上30m 3 / h未満 :	日	36	10,390	374,040	DB115030 管理費区分 無 単-35号
計					391,350	
単価					391,400	円 / 式

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員			1		647,100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人	32.2	20,094	647,026.8	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
計					647,026.8	
単価					647,100	円 / 式

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	騒音調査				式	数量	1	単価	850,000
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	騒音レベル測定		式	1	278,000	278,000	Y000800000-001 管理費区分 9		
	室内騒音・振動レベル測定		式	1	572,000	572,000	Y000800000-002 管理費区分 無		
	計					850,000			
	単価					850,000	円 / 式		

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	振動調査				式	数量	1	単価	290,000
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	振動レベル測定		式	1	290,000	290,000	Y000800000-003 管理費区分 9		
計						290,000			
単価						290,000	円 / 式		

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	防音シート	単位	m	数量	36	単価	4,344
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.5	24,174	12,087	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
軽作業員		人	0.5	18,258	9,129	R0103 管理費区分 無 割増率 0%	
スチールパイプ賃料		本	20	63	1,260	Y000800000-004 管理費区分 無	
単管パイプ賃料	L=3.0m	本	20	125	2,500	Y000800000-006 管理費区分 無	
単管パイプ賃料	L=2.5m	本	20	105	2,100	Y000800000-008 管理費区分 無	
単管パイプ賃料	L=1.5m	本	20	63	1,260	Y000800000-010 管理費区分 無	
単管パイプ賃料	L=4.0m	本	27	168	4,536	Y000800000-012 管理費区分 無	
直交クランプ賃料		個	60	52	3,120	Y000800000-014 管理費区分 無	
自在クランプ賃料		個	60	52	3,120	Y000800000-016 管理費区分 無	
直線ジョイント賃料		個	27	46	1,242	Y000800000-018 管理費区分 無	
キャッチクランプ賃料		個	20	152	3,040	Y000800000-020 管理費区分 無	

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	防音シート	単位	m	数量	36	単価	4,344
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防音シート賃料		m2	108	1,046	112,968	Y000800000-022 管理費区分 無	
計					156,362		
単価					4,344	円 / m	

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解・組立・輸送		台				
		単位	数量	単価	金額	摘要
			1		1,249,000	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送 (土地改良)	作業区分 = 分解組立 + 輸送 (往復) : 機械質量区分 = クローラクレーン系35超80下 (クラム0.6超2下 : 分解組立用クレーン賃料補正係数 = 標準 (1.0) :	回	1	1,249,000	1,249,000	DB116010 管理費区分 無 単-36号
計					1,249,000	
単価					1,249,000	円 / 台

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解・組立・輸送		台				
		単位	数量	単価	金額	摘要
			1		2,138,000	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送 (土地改良)	作業区分 = 分解組立 + 輸送 (往復) : 機械質量区分 = クローラ式杭打機 質量60t超100t以下 : 分解組立用クレーン賃料補正係数 = 標準 (1.0) :	回	1	2,138,000	2,138,000	DB116010 管理費区分 無 単-37号
計					2,138,000	
単価					2,138,000	円 / 台

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材輸送		t			1	5,100
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 2.1km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1	4,350	4,350	WB010020 管理費区分 無 単-38号
仮設材等の積み取り卸し費	作業区分 = 取卸しのみ：	t	1	750	750	WB010030 管理費区分 無 単-39号
計					5,100	
単価					5,100	円 / t

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材輸送		t			1	5,850
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離 (実数入力) = 2.1km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種 (実数入力)：運搬割増率 (実数入力) = 0：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1	4,350	4,350	WB010020 管理費区分 無 単-38号
仮設材等の積み取り卸し費	作業区分 = 積み込み、取卸し (片道分)：	t	1	1,500	1,500	WB010030 管理費区分 無 単-40号
計					5,850	
単価					5,850	円 / t

参考資料(1)

単-22号

WYB00004

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管・既製コンクリート杭打工 (土地改良) [中掘工]	グラウト注入 既製コンクリート杭 有 800mm D< 900mm N<20 32m<L 48m	本	10		3,426,000	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6.56	30,090	197,390	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工		人	6.56	34,068	223,486	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	6.56	32,946	216,125	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	6.56	28,152	184,677	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.56	24,174	158,581	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
PHC杭	800 L=11.0m A種	本	10	206,000	2,060,000	Y000270000-001 管理費区分 無
PHC杭	同上	本	10	206,000	2,060,000	Y000270000-001 管理費区分 無
SC杭	800 L=13.0m t=14mm	本	10	2,164,000	21,640,000	Y000270000-002 管理費区分 無
PHC杭	800 L=11.0m B種	本	10	231,000	2,310,000	Y000270000-003 管理費区分 無

参考資料(1)

単-22号

WYB00004

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	鋼管・既製コンクリート杭打ち (土地改良) [中掘工]		本	数量	単価	金額	摘要
規格	グラウト注入 既製コンクリート杭 有 800mm D< 900mm N<20 32m<L 48m		単位	10		3,426,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラ式アースオーガ運転 (土地改良)	800mm D< 900mm 32m<L 48m	日	6.56	341,300	2,238,928	WYB00005 管理費区分 無 単-41号 Z1	
クローラクレーン運転 (土地改良)	油圧式ウインチ・ラチスジブ型50~55t吊	日	6.56	125,500	823,280	WYB00006 管理費区分 無 単-42号 Z1	
バックホウ運転 (土地改良)		日	6.56	57,990	380,414	WYB00007 管理費区分 無 単-43号 Z1	
諸雑費	40%	式	1		1,769,152	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計					34,262,033		
単価					3,426,000	円/本	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月23日 令和 7年12月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m3	1	1,282		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,225.4		
労務構成比率		%	40.44			
運転手(一般)		%	40.44	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離(km)(DID区間無)	6.5km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号

CB210020

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1	243.8			
標準単価					240.9		
労務構成比率		%			38.74		
運転手(特殊)		%			38.74	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			18.87		
軽油		%			18.87	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			42.39		
バックホウ(クローラ型)[標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m ³	%			42.39	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-25号

CB210610

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
整地	残土受け入れ地での処理	m ³	1	132.4			
標準単価					127.07		
労務構成比率		%			52.33		
運転手(特殊)		%			52.33	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			25.22		
軽油		%			25.22	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			22.45		
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%			22.45	8,800	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				9,810	ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受け入れ地での処理						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模)土砂 全ての費用	m ³	1		4,063.8		3,976
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%	87.15				
特殊作業員		%	50.03	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	19.35	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	17.77	28,900	29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		%	3.98				
ガソリン	レギュラー	%	3.14	138	144		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.84	154	159		Z006704001 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%	8.87				
ランマ	質量60~80kg	%	8.27	8,460	8,460		M000202096 管理費区分 無
		%	0.6	535	535		M000806001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1		3,976	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	上記以外(小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1	2,015		
標準単価				2,025.1		
労務構成比率		%	82.13			
普通作業員		%	40.17	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	26.27	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	15.69	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.58			
軽油		%	8.45	138	144	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.13	154	159	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.29			
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	7.79	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	1.41	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1		2,015	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%	0.09	471	539	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月23日 令和 7年12月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 8' ック山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m ³	1	396.8		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				379.29		
労務構成比率		%	40.44			
運転手 (一般)		%	40.44	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	8' ック山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	0.3km以下					

参考資料(1)

単-29号

DB115490

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月23日 令和 7年12月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (土地改良)	油圧圧入引抜工 引抜き IV型 陸上					1	65,410	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.19	30,090	5,717	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		人	0.19	28,152	5,348	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
とび工		人	0.39	32,946	12,848	R0106 管理費区分 無 割増率 0%		
油圧式杭圧入引抜機運転 (土地改良)	作業区分 = 引抜き : 鋼矢板型式 = IV型 :	日	0.13	180,800	23,504	DBK19044 管理費区分 無 単-44号		
ラフテレーンクレーン運転 (土地改良)	ラフテレーンクレーン規格 = 25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値) :	日	0.19	94,710	17,994	DBK19057 管理費区分 無 単-45号		
計					65,411			
単価					65,410	円 / 回		
J01 引抜機据付・解体区分	油圧圧入引抜工							
J02 作業区分	引抜き							
J03 鋼矢板型式	IV型							
J04 施工場所	陸上							

参考資料(1)

単-30号

DB115480

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月23日 令和 7年12月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜き (土地改良)		枚				
陸上 IV型 12m以下		単位			10	単価 10,250
土木一般世話役		人	0.26	30,090	7,823	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.26	28,152	7,319	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	0.51	32,946	16,802	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
油圧式杭圧入引抜機運転 (土地改良)	作業区分 = 引抜き : 鋼矢板型式 = IV型 :	日	0.256	180,800	46,284	DBK19044 管理費区分 無 単-44号 Z1
ラフテレーンクレーン運転 (土地改良)	ラフテレーンクレーン規格 = 25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値) :	日	0.256	94,710	24,245	DBK19057 管理費区分 無 単-45号 Z1
諸雑費	0.1%	式	1		102	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					102,575	
単価					10,250	円 / 枚
J01 施工場所 J02 鋼矢板型式 J03 引抜長	陸上 IV型 12m以下					

参考資料(1)

単-31号

WB250150

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	IV型 11.5m/枚 67日 有 3650円 無 1回						1	16,780
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板 賃料		t	0.875	6,030	5,276	Y007010000-001 管理費区分 無 Z1		
修理費及び損耗費		t	0.875	13,140	11,497	Y000450002- 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					16,780			
単価					16,780	円/枚		
J01 鋼矢板の種類	IV型							
J02 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)	11.5 m/枚							
J03 供用日数(実数入力)	67 日							
J04 修理費及び損耗費の有無	有							
J05 鋼矢板の整備費	3,650 円							
J06 補助工法の有無	無							
J07 一現場での使用回数(実数入力)	1 回							

参考資料(1)

単-32号

DB115270

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去(土地改良)	撤去	m ²			1,000	155.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1.4	28,152	39,412	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.4	24,174	33,843	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ(クローラ型)運転(土地改良)		日	1.4	58,620	82,068	DBK19058 管理費区分 無 単-46号
計					155,323	
単価					155.3	円/m ²
J01 作業区分	撤去					

参考資料(1)

単-33号

WB253630

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 128日 有					1		12,110
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板賃料		枚・日	128	86	11,008	Y007214000-001 管理費区分 無 Z1		
整備費(敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100	Z006754002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					12,110			
単価					12,110	円 / 枚		
J01 敷鉄板の種類	22×1,524×6,096(mm)							
J02 不足分弁償金の有無	無							
J04 供用日数(日)(実数入力)	128 日							
J05 整備費の有無	有							

参考資料(1)

単-34号

DB115040

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	ポンプ設置・撤去 (土地改良)水替工 (小口径)				箇所	数量	1	単価	17,310
規格	50mm				単位				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.23	30,090	6,920	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		人	0.43	24,174	10,394	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計					17,314				
単価					17,310	円 / 箇所			
J01 口径	50mm								

参考資料(1)

単-35号

DB115030

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ポンプ運転(土地改良)水替工(小口径)	常時排水 7以上30m3 / h未満					1		10,390
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	0.05	24,174	1,208	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
発動発電機運転(小口径)(土地改良)	排水量区分 = 7以上30m3 / h未満 : 排水方法 = 常時排水 :	日	1	7,491	7,491	DBK11501 管理費区分 無 単-47号 Z1		
諸雑費	5%	式	1		495	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1		
計					10,397			
単価					10,390	円 / 日		
J01 排水方法 J02 排水量区分	常時排水 7以上30m3 / h未満							

参考資料(1)

単-36号

DB116010

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	単価	摘要
重建設機械分解組立輸送(土地改良)	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系35超80下(クラム0.6超2下標準(1.0))					1		1,249,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	5.5	28,152	154,836	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.5	52,800	79,200	L001130006 管理費区分 無 Z1		
運搬費等率	434%	式	1		1,015,716	ZS7210040 管理費区分 無 ZZ1		
計					1,249,752			
単価					1,249,000	円/回		
J01 作業区分	分解組立+輸送(往復)							
J02 機械質量区分	クローラクレーン系35超80下(クラム0.6超2下標準(1.0))							
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数								

参考資料(1)

単-37号

DB116010

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価	摘要
重建設機械分解組立輸送(土地改良)	分解組立+輸送(往復) クローラ式杭打機 質量60t超100t以下 標準(1.0)					1		2,138,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	15.5	28,152	436,356	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	60t吊	日	3.7	101,000	373,700	L001130012 管理費区分 無 Z1		
運搬費等率	164%	式	1		1,328,491	ZS7210040 管理費区分 無 ZZ1		
計					2,138,547			
単価					2,138,000	円/回		
J01 作業区分	分解組立+輸送(往復)							
J02 機械質量区分	クローラ式杭打機 質量60t超100t以下							
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	標準(1.0)							

参考資料(1)

単-38号

WB010020

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		単位	t	数量	1	単価	4,350
規格	関東・中部・近畿 2.1km 12m以内 各種(実数入力) 0 無		単位					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	Z006810001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					4,350			
単価					4,350	円 / t		
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離(実数入力)	2.1 km							
J04 製品長区分	12m以内							
J05 運搬割増率	各種(実数入力)							
J06 運搬割増率(実数入力)	0							
J07 その他の諸料金の有無	無							

参考資料(1)

単-39号

WB010030

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積み取卸し費	取卸しのみ	t	1	750	750	Z006800003 管理費区分 無
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取卸し費(仮設材等)		t	1	750	750	Z006800003 管理費区分 無
計					750	
単価					750	円 / t
J01 作業区分	取卸しのみ					

参考資料(1)

単-40号

WB010030

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積み取卸し費	積み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	Z006800001 管理費区分 無
計					1,500	
単価					1,500	円 / t
J01 作業区分	積み、取卸し(片道分)					

参考資料(2)

単-41号

WYB00005

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	クローラ式アースオーガ運転 (土地改良)				日	数量	単価	金額	摘要
規格	800mm D < 900mm 32m < L 48m				単位		1	単価	341,300
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油		L	69	144	9,936	Z006702002 管理費区分 無			
アースオーガ中掘機 [直結三点支持式]	E 90 kW 400 ~ 1200 mm 21 ~ 33 m	供用日	1.46	207,000	302,220	M000512301 管理費区分 無			
計					341,328				
単価					341,300	円 / 日			

参考資料(2)

単-42号

WYB00006

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン運転(土地改良)	油圧式ウインチ・ラチスジブ型50~55t吊	日	1		125,500	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	56	144	8,064	Z006702002 管理費区分 無
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型(第3次基準値)50~55t吊	供用日	1.46	60,500	88,330	M000401050 管理費区分 無
計					125,566	
単価					125,500	円/日

参考資料(2)

単-43号

WYB00007

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 (土地改良)				日				
				単位			1	単価 57,990
運転手 (特殊)				人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油				L	45	144	6,480	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.5m3		供用日	1.52	14,700	22,344	M000202133 管理費区分 無
計							57,996	
単価							57,990	円 / 日

参考資料(2)

単-44号

DBK19044

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	油圧式杭圧入引抜機運転 (土地改良)		日	数量	単価	金額	摘要
規格	引抜き IV型		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	128	144	18,432	Z006702002 管理費区分 無	
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (2 0 1 4 年規制) 圧入 8 0 0 k N	供用日	1.49	109,000	162,410	M000522040 管理費区分 無	
計					180,842		
単価					180,800	円 / 日	
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式	引抜き IV型						

参考資料(2)

単-45号

DBK19057

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン運転(土地改良)	単位	日	数量	単価	金額	単価	94,710
規格	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	92	144	13,248	Z006702002 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 25t吊	供用日	1.49	35,100	52,299	M000403043 管理費区分 無		
計					94,719			
単価					94,710	円/日		
J01 ラフテレーンクレーン規格	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)							

参考資料(2)

単-46号

DBK19058

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	バックホウ(クローラ型)運転(土地改良)				日	数量	1	単価	58,620
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
	軽油		L	119	144	17,136	Z006702002 管理費区分 無		
	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.14	10,800	12,312	L001010004 管理費区分 無		
	計					58,620			
	単価					58,620	円/日		

参考資料(2)

単-47号

DBK11501

単価適用年月日	令和 7年12月23日
歩掛適用年月日	令和 7年12月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転(小口径)(土地改良)	7以上30m3/h未満 常時排水	日	1		7,491	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	41.3	144	5,947	Z006702002 管理費区分 無
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	15kVA	日	1.08	1,430	1,544	L001110006 管理費区分 無
計					7,491	
単価					7,491	円/日
J01 排水量区分 J02 排水方法	7以上30m3/h未満 常時排水					

