

【試算】

積算情報

設計書番号	507-k143130-00154-15(0)		設計者名		
費目	本工事費	工事名	東員地区 県営ため池等整備事業 堤体その2工事		
所属	桑名農政事務所 農村基盤室				
適用単価	一般土木				
入札日(開札日)	令和 7年12月24日				
歩掛適用年月日	令和 7年12月 8日				
単価適用年月日	令和 7年12月 8日				
適用単価地区	一般材料	A00: 桑名 ✓			
	生コシ	A03: いなべ・四日市 ✓			
	石材	A01: 桑名 ✓			
適用工種	ため池工事 ✓				

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

<計算処理>2026/01/05 16:48:11
<一括更新>2025/12/24 09:16:11

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日 (R7.7基準) ✓
	主たる工種	91: ため池工事 ✓
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場環境改善費	海上輸送補正	補正無し
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない ✓
現場管理費	市街地補正	市街地以外 ✓
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
一般管理費等	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合 ✓

設計内訳書

工事名	東員地区 県営ため池等整備事業 堤体その2工事	当初	事業区分		金額	主たる工種		摘要
			工事区分	土地改良工事		施工地域	ため池工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	数量増減	金額増減	
ため池工事			式	1			15,971,230	
ため池工			式	1			14,744,992	
堤体工			式	1			12,459,900	
盛土(上流側 さや土)		(1.0<=B<2.5)	m3	160	13,350		2,136,000	単-1号 週休有
盛土(上流側 さや土)		(2.5<=B<4.0)	m3	220	13,540		2,978,800	単-2号 週休有
盛土(上流側 コア材)		(2.5<=B<4.0)	m3	360	14,320		5,155,200	単-3号 週休有
盛土(コア材 段切部)			m3	70	14,120		988,400	単-4号 週休有
仮盛土(押え盛土)			m3	90	13,350		1,201,500	単-5号 週休有
法面工			式	1			338,832	
削取り整形(押え盛土)			m2	380	730.8		277,704	単-6号 週休有
植生工(上流側)			m2	40	764.1		30,564	単-7号 週休有
植生工(下流側)			m2	40	764.1		30,564	単-8号 週休有

- 3 -

三重県 農林水産部

507-k143130-00154-15(0)

設計内訳書

工事名	東員地区 県営ため池等整備事業 堤体その2工事	当初	事業区分		金額	主たる工種		摘要
			工事区分	土地改良工事		施工地域	ため池工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	数量増減	金額増減	
法面保護工			式	1			1,946,260	
ブロックマット工			m2	230	8,462		1,946,260	単-9号 週休有
仮設工			式	1			1,226,238	
交通管理工			式	1			964,512	
交通誘導警備員			式	1			964,512	内-1号 週休有
締切排水工			式	1			261,726	
水替え工			式	1			261,726	内-2号 週休有
直接工事費			式	1			15,971,230	
共通仮設			式	1			3,639,470	
共通仮設費			式	1			1,549,470	
技術管理費			式	1			1,549,470	
盛立試験			式	1			150,870	内-3号 週休有

- 4 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	東員地区 県営ため池等整備事業 提体その2工事	当 初	事業区分		土地改良工事		主たる工種		ため池工事	
			工事区分	共通仮設費	工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し	数量増減	金額増減
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
	現場土質試験		式	1		1,398,600			内-4号 週休有	
	共通仮設費 (率計上) 15,971,230×13.09%		式	1		2,090,000				
	純工事費		式	1		19,610,700				
	現場管理費 19,610,700×37.76%		式	1		7,405,000				
	工事原価		式	1		27,015,700				
	一般管理費等 27,015,700×(19.93%+0.04%)		式	1		5,394,300				
	工事価格		式	1		32,410,000				
	消費税相当額 32,410,000×10%		式	1		3,241,000				
	工事費計		式	1		35,651,000				

- 5 -

三重県 農林水産部

507-k143130-00154-15(0)

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務费率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理费率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 6 -

三重県 農林水産部

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	ため池工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		15,971,230	
4	直接工事費		15,971,230	
5	準備費 (処分費)		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		0	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計 (-)		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		0	
17	無償貸付機械評価額 (+)		0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		15,971,230	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		15,971,230	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		12.59%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	海上輸送補正率		0%	
30	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		13.09%	週休2日制補正係数 1.04有り
31	計上額 単独 (追加工事)		2,090,000	
32	現工事		0	
33	合算工事		0	

- 7 -

三重県 農林水産部

507-k143130-00154-15(0)

共通仮設費

34	調整工事計上額		2,090,000	
35	現場環境改善費対象工事費		15,971,230	
36	直接工事費		15,971,230	
37	非対象額計 (-)		0	
38	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2, 7		0	工場原価
40	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9		0	間接費非対象額
42	管理費区分T		0	
43	対象額支給品 (+)		0	
44	無償貸付機械評価額 (+)		0	
45	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		15,971,230	
46	現工事		0	
47	合算工事		0	
48	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		1.44%	
49	現工事		0%	
50	合算工事		0%	
51	施工地域等補正 単独 (追加工事)			市街地以外
52	現工事			
53	現場環境改善費 率 (補正後)		1.44%	
54	計上額 単独 (追加工事)		0	
55	現工事		0	
56	合算工事		0	
57	調整工事計上額		0	
58	共通仮設費 (積上分)		1,549,470	
59	運搬費		0	
60	準備費・仮設費		0	
61	事業損失防止施設費		0	
62	安全費		0	
63	役務費		0	
64	技術管理費		1,549,470	
65	営繕費		0	
66	現場環境改善費		0	

- 8 -

三重県 農林水産部

一般管理費等

所属名 桑名農政事務所 農村基盤室 工事番号 第 回変更
 発注年月 契約区分 主工種 ため池工事

1	工事原価		27,015,700	
2	純工事費		19,610,700	
3	現場管理費		7,405,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費		0	
5	工場製作原価		0	
6	非対象額計(一)		0	
7	管理費区分9		0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		27,015,700	
10	現工事		0	
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		27,015,700	調整工事入力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)		19.93%	
16	現工事		0%	
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		1	
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		1	
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		27,015,700	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		0.04%	契約保証費 10,806 円
24	一般管理費等 率(補正後)		19.97%	
25	計上額 単独(追加工事)		5,394,300	
26	現工事		0	
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		5,394,300	

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	備考
交通誘導警備員A		人	48	20,094	964,512			令和 7年12月 8日 令和 7年12月 8日 00.00% -1.0000 有 R0803 管理費区分 無 割増率 0%
合計					964,512			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		水替え工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月 8日 令和 7年12月 8日 00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去(土地改良)水替工(小口径)	口径=50mm:	箇所	1 /	17,310	17,310			DB115040 管理費区分 無 単-17号
ポンプ運転(土地改良)水替工(小口径)	排水方法=作業時排水:排水量区分=0以上7m ³ /h未満:	日	48 /	5,092	244,416			DB115030 管理費区分 無 単-18号
合計					261,726			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		盛立試験					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月 8日 令和 7年12月 8日 00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤造成		m ³	94 /	375	35,250			WYB00001 管理費区分 無 単-19号
盛立層造成(1)		m ³	188 /	615	115,620			WYB00004 管理費区分 無 単-20号
合計					150,870			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		現場土質試験					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 7年12月 8日 令和 7年12月 8日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
現場密度試験	IR法	箇所	18	3,500	63,000			Y309005000-001 管理費区分 無		
現場透水試験	オーガー法 GL-10m以内	回	18	74,200	1,335,600			Q040014010 管理費区分 無		
合計					1,398,600					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 15 -

三重県 農林水産部

507-k143130-00154-15(0)

1次単価表

単-1号

名称		盛土 (上流側 さや土)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 7年12月 8日 令和 7年12月 8日 00.00% -1.0000 有	
規格	(1.0<=B<2.5)	単位	数量	単価	金額	数量	単価	13,350		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
盛土	(1.0<=B<2.5)	m3	1	726	726	WYB00005 管理費区分 無 単-10号				
さや土		m3	1.33	9,486	12,616.38	Y00080003-001 管理費区分 無				
計					13,342.38					
単価					13,350	円/m3				

- 16 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-2号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
盛土 (上流側 さや土) /		(2.5<=B<4.0)		m ³	1				13,540
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土	施工幅員=2.5m以上4.0m未満:			m ³	1	917.4	917.4	CB210520 管理費区分 無 単-11号	
さや土 /				m ³	1.33	9,486	12,616.38	Y000800003-001 管理費区分 無	
計							13,533.78		
単価							13,540	円/m ³	

- 17 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-3号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
盛土 (上流側 コア材) /		(2.5<=B<4.0)		m ³	1				14,320
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
盛土	施工幅員=2.5m以上4.0m未満:			m ³	1	917.4	917.4	CB210520 管理費区分 無 単-11号	
刃金土 /				m ³	1.33	10,070	13,393.1	Y000800003-002 管理費区分 無	
計							14,310.5		
単価							14,320	円/m ³	

- 18 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-4号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
盛土 (コア材 / 段切部)				m3	1	14,120		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
盛土	(1.0<=B<2.5)	m3	1	726	726	WYB00006 管理費区分 無 単-12号		
刃金土		m3	1.33	10,070	13,393.1	Y00080003-002 管理費区分 無		
計					14,119.1			
単価					14,120	円/m3		

- 19 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-5号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
仮盛土 (押え盛土)				m3	1	13,350		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
盛土	(1.0<=B<2.5)	m3	1	726	726	WYB00007 管理費区分 無 単-13号		
さや土		m3	1.33	9,486	12,616.38	Y00080003-001 管理費区分 無		
計					13,342.38			
単価					13,350	円/m3		

- 20 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-6号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価
削取り整形(押え盛土)				m ²	1	730.8	730.8	730.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形	整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=有り :現場制約の有無=無し:土質=質土、砂 及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	730.8	730.8	CB220010 管理費区分 無 単-14号		
計					730.8			
単価					730.8	円/m ²		

- 21 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-7号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価
植生工(上流側)				m ²	1	764.1	764.1	764.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
芝		m ²	1	764.1	764.1	CB220910 管理費区分 無 単-15号		
計					764.1			
単価					764.1	円/m ²		

- 22 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-8号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月 8日 令和 7年12月 8日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植生工(下流側)			m ²				
人工張芝			m ²	1	764.1	764.1	CB220910 管理費区分 無 単-15号
計						764.1	
単価						764.1	円/m ²

- 23 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-9号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月 8日 令和 7年12月 8日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロックマット工			m ²				
ブロックマット工(最大法長5.5mを超え1.8m以下)		マット長さ=5.5mを超え6.5m以下:法勾配=1:1.8以上 1:2.0未満:ラフテレーンクレーン賃料補正=標準:	m ²	1	8,462	8,462	WB323020 管理費区分 無 単-16号
計						8,462	
単価						8,462	円/m ²

- 24 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-10号

WYB00005

単価適用年月日	令和 7年12月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 8日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土 (1.0<=B<2.5)			m 3				
積込 (ルーズ)		土質=土砂:作業内容=土量50,000m3未満:	m 3	1	243.8	243	CB210020 管理費区分 無 単-21号
振動ローラ締固め (土地改良)		工種=路床:振動ローラ機種=搭乗式・コン パインド型 3~4 t:	m 3	1	483.3	483	DB101010 管理費区分 無 単-22号
計						726	
単価						726	円/m 3

- 25 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-11号

CB210520

単価適用年月日	令和 7年12月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 8日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路床盛土 (2.5m以上4.0m未満)			m 3				
					901.19		
労務構成比率			%	76.3			
運転手 (特殊)			%	67.85	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.45	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	8.43			
軽油			%	8.43	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	15.27			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパイン D式]		運転質量 3~4 t	%	7.65	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]		山積 0.28m3 (平積 0.2m3)	%	7.62	5,650	6,120	L001010011 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満					

- 26 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-12号 WYB00006

単価適用年月日	令和 7年12月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 8日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	726
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
盛土	(1.0<=B<2.5)	m ³					
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=土量50,000m ³ 未満:	m ³	1	243.8	243	CB210020 管理費区分 無 単-21号	
振動ローラ締固め (土地改良)	工種=路床:振動ローラ機種=搭乗式・コン パインド型3~4 t:	m ³	1	483.3	483	DB101010 管理費区分 無 単-22号	
計					726		
単価					726	円/m ³	

- 27 -

三重県 農林水産部

507-k143130-00154-15(0)

参考資料 (1)

単-13号 WYB00007

単価適用年月日	令和 7年12月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 8日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	726
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
盛土	(1.0<=B<2.5)	m ³					
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=土量50,000m ³ 未満:	m ³	1	243.8	243	CB210020 管理費区分 無 単-21号	
振動ローラ締固め (土地改良)	工種=路床:振動ローラ機種=搭乗式・コン パインド型3~4 t:	m ³	1	483.3	483	DB101010 管理費区分 無 単-22号	
計					726		
単価					726	円/m ³	

- 28 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号 CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月 8日 令和 7年12月 8日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	730.8	
法面整形	盛土部 有り 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				729.97		
労務構成比率		%	76.42			
普通作業員		%	31.34	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	28.1	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.98	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.94			
軽油		%	11.94	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.64			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	11.64	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部 <input checked="" type="checkbox"/>					
J02 法面締固めの有無	有り <input checked="" type="checkbox"/>					
J03 現場制約の有無	無し <input checked="" type="checkbox"/>					

- 29 -

三重県 農林水産部

507-k143130-00154-15(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号 CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月 8日 令和 7年12月 8日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	730.8	
法面整形	盛土部 有り 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J05 費用の内訳	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

- 30 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号 CB220910

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月 8日 令和 7年12月 8日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
人工張芝			m ²			761.95	
標準単価							
労務構成比率			%	63.35			
普通作業員			%	45.05	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	18.3	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	36.65			
種子帯 (人工芝)	張芝	ワラ付 巾100cm	%	36.65	245	265	ZA10260080 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無

- 31 -

三重県 農林水産部

507-k143130-00154-15(0)

参考資料 (1)

単-16号 WB323020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月 8日 令和 7年12月 8日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロックマット工 (最大法長 5.5mを超え1.8m以下)			m ²				
5.5mを超え6.5m以下 1:1.8以上 1:2.0未満 標準						100	8,462
土木一般世話役			人	0.35	30,090	10,531	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	1.748	24,174	42,256	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロックマット			m ²	100	7,100	710,000	Y001055001-001 管理費区分 無
アンカーピン			本	60	1,030	61,800	Y001266001-001 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	0.35	52,800	18,480	L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		6%	式	1		3,133	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						846,200	
単価						8,462	円/m ²
J01 マット長さ		5.5mを超え6.5m以下					
J02 法勾配		1:1.8以上 1:2.0未満					
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準					

- 32 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去 (土地改良)水替工 (小口径)		50mm						
土木一般世話役				人	0.23	30,090	6,920	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.43	24,174	10,394	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計							17,314	
単価							17,310	円/箇所
J01 口径		50mm						

- 33 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転 (土地改良)水替工 (小口径)		作業時排水 0以上7m3/h未満						
土木一般世話役				人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.05	24,174	1,208	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
発動発電機運転(小口径) (土地改良)		排水量区分=0以上7m3/h未満:排水方法=作業時排水:		日	1	2,304	2,304	DBK11501 管理費区分 無 単-23号 Z1
諸雑費		8%		式	1		377	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計							5,092	
単価							5,092	円/日
J01 排水方法		作業時排水						
J02 排水量区分		0以上7m3/h未満						

- 34 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-19号 WYB00001

単価適用年月日	令和 7年12月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 8日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	基盤造成		単位	数量	単価	金額	単価	375
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		施工幅員=4.0m以上：施工数量=20,000m3未満：障害の有無=無し：	m 3	1	375.1	375	CB210520 管理費区分 無 単-24号	
計						375		
単価						375	円/m3	

- 35 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-20号 WYB00004

単価適用年月日	令和 7年12月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 8日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	盛立層造成 (1)		単位	数量	単価	金額	単価	615
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		作業区分=敷均し (M-X)：施工数量=標準 (10,000m3未満)：障害の有無=無し：	m 3	1	132.1	132	CB210610 管理費区分 無 単-25号	
振動ローラ締固め (土地改良)		工種=路床：振動ローラ機種=搭乗式・コンバインド型 3~4 t：	m 3	1	483.3	483	DB101010 管理費区分 無 単-22号	
計						615		
単価						615	円/m3	

- 36 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-21号 CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月 8日 令和 7年12月 8日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称 積込 (ルーズ)		単位	m ³	数量	1	単価	243.8
規格 土砂 土量50,000m ³ 未満							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				240.9			
労務構成比率		%	38.74				
運転手 (特殊)		%	38.74	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	18.87				
軽油		%	18.87	138	144	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	42.39				
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m ³	%	42.39	21,500	21,500	M000202142 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m ³ 未満						

参考資料 (2)

単-22号 DB101010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月 8日 令和 7年12月 8日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称 振動ローラ締固め (土地改良)		単位	m ³	数量	100	単価	483.3
規格 路床 搭乗式・コンバインド型3~4t							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転 (土地改良) 搭乗式・コンバインド型3~4t		日	1.282	37,700	48,331	DBK10101 管理費区分 無 単-26号	
計					48,331		
単価					483.3	円/m ³	
J01 工種 J02 振動ローラ機種	路床 搭乗式・コンバインド型3~4t						

参考資料 (2)

単-23号 DBK11501

単価適用年月日	令和 7年12月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 8日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
発動発電機運転(小口径) (土地改良)	0以上7m3/h未満 作業時排水	日				1	2,304
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
ガソリン	レギュラー	L	9.3	159	1,478		Z006704001 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	日	1.55	533	826		L001110001 管理費区分 無
計					2,304		
単価					2,304		円/日
J01 排水量区分	0以上7m3/h未満						
J02 排水方法	作業時排水						

- 39 -

三重県 農林水産部

507-k143130-00154-15(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-24号 CB210520

単価適用年月日	令和 7年12月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 8日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m ³			1	375.1
標準単価				369.68		
労務構成比率		%	66.35			
運転手 (特殊)		%	45.74	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.61	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.84			
軽油		%	15.84	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.81			
ブルドーザ [湿地]	7 t級	%	9.51	6,010	6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量11~12 t	%	8.3	11,200	11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	4.0m以上					
J02 施工数量	20,000m3未満					
J03 障害の有無	無し					

- 40 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-25号

CB210610

単価適用年月日	令和 7年12月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 8日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し (m ²) 標準 (10,000m ³ 未満) 無し	m ³	1		132.1	
標準単価				126.79		
労務構成比率		%	53.11			
運転手 (特殊)		%	53.11	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	24.09			
軽油		%	24.09	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.8			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	22.8	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J1 作業区分	敷均し (m ²)					
J02 施工数量	標準 (10,000m ³ 未満)					
J03 障害の有無	無し					

- 41 -

三重県 農林水産部

507-k143130-00154-15(0)

参考資料 (3)

単-26号

DBK10101

単価適用年月日	令和 7年12月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 8日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ (土地改良) 搭乗式・コンパインド型3~4t		日	1		37,700	
(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	17	144	2,448	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	日	1.6	3,800	6,080	L001070011 管理費区分 無
計					37,700	
単価					37,700	円/日

- 42 -

三重県 農林水産部

