

設計内訳書（全体）

工事名	上平溜・洞ヶ谷溜地区 県営ため池等整備事業 洞ヶ谷溜付帯その3工事		当 初	事業区分						
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木工事										
直接工事費				式	1		22,479,403			
共通仮設費				式	1		4,273,154			
純工事費				式	1		26,752,557			
現場管理費				式	1		9,794,000			
工事原価				式	1		36,546,557			
一般管理費等				式	1		7,056,443			
工事価格			土木工事	式	1		43,603,000			
機械設備工事										
据付工				式	1		1,753,650			
共通仮設費				式	1		433,000			
純工事費				式	1		2,186,650			

設計内訳書（全体）

工事名	上平溜・洞ヶ谷溜地区 県営ため池等整備事業 洞ヶ谷溜付帯その3工事		当 初	事業区分				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		552,000			
据付間接費		式	1		966,000			
据付工事原価		式	1		3,704,650			
設計技術費		式	1		136,000			
工事原価		式	1		3,840,650			
一般管理費等		式	1		1,006,350			
工事価格	機械設備工事	式	1		4,847,000			
工事価格	全体	式	1		48,450,000			
消費税相当額		式	1		4,845,000			
工事費計		式	1		53,295,000			

【所属内公開】

積算情報

設計書番号	507-k143130-00168-15(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	上平溜・洞ヶ谷溜地区 県営ため池等整備事業 洞ヶ谷溜付帯その3工事
所属名	桑名農政事務所 農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和 8年 3月17日		
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日		
単価適用年月日	令和 8年 2月12日		
適用単価 地区	一般材料	A00:桑名	
	生コン	A03:いなべ・四日市	
	石材	A01:桑名	
適用工種	その他土木工事(2)		

積算時想定工事期間	令和 8年 3月25日 ~ 令和 8年 9月28日 (188日)
-----------	----------------------------------

<計算処理>2026/04/07 08:47:54
<一括更新>2026/02/10 16:29:03

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
	主たる工種	9 0 : その他土木工事 (2)
	施工地域補正	中山間地域
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	中山間地域
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	上平溜・洞ヶ谷溜地区 県営ため池等整備事業 洞ヶ谷溜付帯その3工事	当 初	事業区分 土地改良工事			主たる工種		その他土木工事(2)	
			工事区分	その他土木(2)工事	施工地域	中山間地域	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他土木(2)工事			式	1		22,479,403			
取水設備工			式	1		649,627			
取水設備工			式	1		649,627			
コンクリート		無筋構造物 バックホ ウ打設 生コンクリー ト 一般養生有り	m 3	0.23	41,840	9,623			単-1号 週休有
型枠		一般型枠 均しコンク リート	m 2	0.19	5,083	965			単-2号 週休有
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コ ンクリートポンプ車打 設 生コンクリート 10 m3以上100m3未満 一般 養生 延長無し	m 3	3.27	33,510	109,577			単-3号 週休有
型枠		一般型枠 無筋・鉄筋 コンクリート	m 2	16.36	9,992	163,469			単-4号 週休有
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コ ンクリートポンプ車打 設 生コンクリート 10 m3以上100m3未満 一般 養生 延長無し	m 3	5.23	32,970	172,433			単-5号 週休有
型枠		一般型枠 無筋・鉄筋 コンクリート	m 2	11.5	9,992	114,908			単-6号 週休有
鉄筋工		SD345	式	1		38,067			内-1号 週休有

設計内訳書

工事名	上平溜・洞ヶ谷溜地区 県営ため池等整備事業 洞ヶ谷溜付帯その3工事		当初	事業区分 土地改良工事		主たる工種	その他土木工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場		掛m ²	6.45	5,147	33,198			単-7号 週休有
目地板	ゴム発泡体 t=10mm		m ²	1.13	6,538	7,387			単-8号 週休有
仮設工(洞ヶ谷溜池)			式	1		6,993,595			
仮設土工			式	1		374,357			
掘削			m ³	197	327.7	64,556			単-9号 週休有
不整地運搬			m ³	197	329.7	64,950			単-10号 週休有
積込			m ³	197	238.9	47,063			単-11号 週休有
運搬			m ³	197	1,004	197,788			単-12号 週休有
仮設工			式	1		6,619,238			
工事用道路	ロードマット撤去		式	1		3,176,111			内-2号 週休有
天端道路保護工	敷鉄板撤去		式	1		32,453			内-3号 週休有
水替工			式	1		2,334,909			内-4号 週休有

設計内訳書

工事名	上平溜・洞ヶ谷溜地区 県営ため池等整備事業 洞ヶ谷溜付帯その3工事			当初	事業区分 土地改良工事		主たる工種	その他土木工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工	覆工板撤去	式	1			155,026			内-5号 週休有
林道舗装養生工	敷鉄板撤去	式	1			719,799			内-6号 週休有
交通誘導警備員		式	1			200,940			内-7号 週休有
仮設工(上平溜池)		式	1			14,836,181			
仮設土工		式	1			12,431,657			
掘削	土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3 未満又は湿地軟弱土	m 3	187	327.7		61,279			単-13号 週休有
積込	土砂 土量50,000m3未 満	m 3	187	238.9		44,674			単-14号 週休有
土砂等運搬	L=0.10km	m 3	187	1,004		187,748			単-15号 週休有
盛土	購入土(山土)	式	1			9,279,869			内-8号 週休有
積込		m 3	2,757	238.9		658,647			単-16号 週休有
不整地運搬	特装车 L=50m	m 3	2,757	329.7		908,982			単-17号 週休有
大型土のう設置	H=1.0m 1100	袋	111	10,590		1,175,490			単-18号 週休有

設計内訳書

工事名	上平溜・洞ヶ谷溜地区 県営ため池等整備事業 洞ヶ谷溜付帯その3工事			当初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	その他土木工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込			m ³	92.5	238.9	22,098			単-19号 週休有
土砂等運搬	L=0.10km		m ³	92.5	1,004	92,870			単-20号 週休有
仮設工			式	1		2,404,524			
仮排水管設置	高密度ポリエチレン管 600シングル		m	100	21,480	2,148,000			単-21号 週休有
敷鉄板	設置・撤去		式	1		18,071			内-9号 週休有
高密度ポリエチレン管機械布設			m	6	5,579	33,474			単-22号 週休有
側溝撤去	B350×H300		式	1		4,039			内-10号 週休有
交通誘導警備員			式	1		200,940			内-11号 週休有
直接工事費			式	1		22,479,403			
共通仮設			式	1		4,273,154			
共通仮設費			式	1		926,154			
運搬費			式	1		926,154			

設計内訳書

工事名	上平溜・洞ヶ谷溜地区 県営ため池等整備事業 洞ヶ谷溜付帯その3工事	当 初	事業区分		主たる工種		その他土木工事(2)		
			土地改良工事	共通仮設費	施工地域	中山間地域	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費			式	1		926,154			内-12号 週休有
共通仮設費(率計上) 22,479,403 × 14.89%			式	1		3,347,000			
純工事費			式	1		26,752,557			
現場管理費 26,752,557 × 36.61%			式	1		9,794,000			
工事原価			式	1		36,546,557			
一般管理費等 36,546,557 × (19.27% + 0.04%)			式	1		7,056,443			
工事価格			式	1		43,603,000			
消費税相当額 43,603,000 × 10%			式	1		4,360,300			
工事費計			式	1		47,963,300			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	その他土木工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		22,479,403
4	直接工事費		22,479,403
5	準備費（処分費）		0
6	事業損失防止施設費		0
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		1,128
8	現工事		0
9	合算工事		0
10	非対象額計（-）		0
11	管理費区分1		0
12	管理費区分2,7		0
13	管理費区分5		0
14	管理費区分9		0
15	管理費区分T		0
16	対象額支給品（+）		0
17	無償貸付機械評価額（+）		0
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		22,479,403
19	現工事		0
20	合算工事		0
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		22,478,275
22	現工事		0
23	合算工事		0
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		11.93%
25	現工事		0%
26	合算工事		0%
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2
28	現工事		0
29	海上輸送補正率		0%
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		14.89%
31	計上額 単独（追加工事）		3,347,000
32	現工事		0
33	合算工事		0

共通仮設費

34	調整工事計上額		3,347,000	
35	現場環境改善費対象工事費		22,479,403	
36	直接工事費		22,479,403	
37	非対象額計(-)		1,128	
38	管理費区分1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2, 7		0	工場原価
40	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9		0	間接費非対象額
42	管理費区分T		1,128	
43	対象額支給品(+)		0	
44	無償貸付機械評価額(+)		0	
45	現場環境改善費対象額(P i) 単独(追加工事)		22,478,275	
46	現工事		0	
47	合算工事		0	
48	現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事)		1.27%	
49	現工事		0%	
50	合算工事		0%	
51	施工地域等補正 単独(追加工事)			市街地以外
52	現工事			
53	現場環境改善費 率(補正後)		1.27%	
54	計上額 単独(追加工事)		0	
55	現工事		0	
56	合算工事		0	
57	調整工事計上額		0	
58	共通仮設費(積上分)		926,154	
59	運搬費		926,154	
60	準備費・仮設費		0	
61	事業損失防止施設費		0	
62	安全費		0	
63	役務費		0	
64	技術管理費		0	
65	営繕費		0	
66	現場環境改善費		0	

現場管理費

1	主たる工種	その他土木工事(2)		
2	単独(追加工事)純工事費		26,752,557	
3	単独(追加工事)直接工事費		22,479,403	
4	単独(追加工事)共通仮設費		4,273,154	
5	非対象額計(-)		0	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		0	
11	無償貸付機械評価額(+)		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		26,752,557	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		26,751,429	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)		31.7%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期:7日 工期:188日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		0%	
27	現工事		0%	
28	率(補正後)		36.61%	週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独(追加工事)		9,794,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		9,794,000	

一般管理費等

所属名 桑名農政事務所 農村基盤室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

その他土木工事(2)

1	工事原価	36,546,557	
2	純工事費	26,752,557	
3	現場管理費	9,794,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	36,546,557	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	36,545,429	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	19.27%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	36,546,557	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 14,618 円
24	一般管理費等 率(補正後)	19.31%	
25	計上額 単独(追加工事)	7,056,443	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	7,056,443	

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :	t	0.207	183,900	38,067			WB810010 管理費区分 無 単-28号
合 計					38,067			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	工事用道路							単価適用年月日	令和 8年 2月12日	
								歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
ロードマット撤去		90 × 1524 × 3048	m 2	629	152.8	96,111				WYB00009 管理費区分 無 単-35号
ロードマット賃料		同上	枚	140	22,000	3,080,000				WYB00008 管理費区分 無 単-36号
合 計						3,176,111				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	天端道路保護工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月12日 令和 8年 2月12日 00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 (土地改良)	作業区分 = 撤去 :	m 2	37	152.8	5,653			DB115270 管理費区分 無 単-37号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類 = 22 × 1,524 × 3,048(mm) : 不足分弁償金の有無 = 無 : 供用日数(日)(実数入力) = 60日 : 整備費の有無 = 有 :	枚	6	3,350	20,100			WB253630 管理費区分 無 単-38号
敷鉄板賃料	同上	枚	2	3,350	6,700			WB253630 管理費区分 無 単-38号
合 計					32,453			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
釜場掘削設置 (土地改良)		箇所	1	8,319	8,319			DB115070 管理費区分 無 単-39号
釜場撤去埋戻 (土地改良)		箇所	1	10,160	10,160			DB115080 管理費区分 無 単-40号
ポンプ設置・撤去 (土地改良) 締切排水工		箇所	1	91,630	91,630			DB115060 管理費区分 無 単-41号
ポンプ運転 (土地改良) 締切排水工	排水量区分 = 120以上450 (m ³ /h) 未満: 全揚程 = 10m : 排水方法 = 常時排水 :	日	60	37,080	2,224,800			DB115050 管理費区分 無 単-42号
合 計					2,334,909			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	仮覆工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月12日 令和 8年 2月12日 00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工(土地改良)	作業区分=撤去:クレーン機種・規格=ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 :ラフテレーンクレーン賃料補正=標準(1.0):	m2	42	492.1	20,668			DB115290 管理費区分 無 単-43号
覆工板賃料	仮設材区分=覆工板(鋼製 補強型):供 用月数(実数入力)=2月:修理費及び損 耗費の計上=有:仮設材(覆工板、山留材)整備費(実=950円:一現場での使用回 数(実数入力)=1回:	m 2	42	3,199	134,358			WB251920 管理費区分 無 単-44号
合 計					155,026			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	林道舗装養生工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月12日 令和 8年 2月12日 00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 (土地改良)	作業区分 = 撤去 :	m 2	404	152.8	61,731			DB115270 管理費区分 無 単-37号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類 = 22 × 1,524 × 3,048(mm) : 不足分弁償金の有無 = 無 : 供用日数(日)(実数入力) = 158日 : 整備費の有無 = 有 :	枚	87	7,564	658,068			WB253630 管理費区分 無 単-45号
合 計					719,799			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人	10	20,094	200,940			R0803 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					200,940			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	盛土						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月12日 令和 8年 2月12日 00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	施工幅員 = 4.0m以上 : 施工数量 = 20,000m3 未満 : 障害の有無 = 無し :	m 3	2,739	368.7	1,009,869			CB210520 管理費区分 無 単-46号
山土	盛土用 (現場渡し)	m3	3,308	2,500	8,270,000			ZA10030420 管理費区分 無
合 計					9,279,869			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	敷鉄板						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月12日 令和 8年 2月12日 00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 (土地改良)	作業区分 = 設置・撤去 :	m ²	9.3	316.5	2,943			DB115270 管理費区分 無 単-49号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類 = 22 × 1,524 × 3,048(mm) : 不足分弁償金の有無 = 無 : 供用日数(日)(実数入力) = 158日 : 整備費の有無 = 有 :	枚	2	7,564	15,128			WB253630 管理費区分 無 単-45号
合 計					18,071			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書		側溝撤去					単価適用年月日	令和 8年 2月12日
							歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	0.3	8,513	2,553			WB824010 管理費区分 無 単-51号
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	0.3	3,760	1,128			ZA10650050 管理費区分 T
殻運搬	殻発生作業 = 吹付法面とりこわし (E1/E2) : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 2.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.3	1,195	358			CB227010 管理費区分 無 単-52号
合 計					4,039			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 8年 2月12日		
							歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
交通誘導警備員 A			人	10	20,094	200,940				R0803 管理費区分 無 割増率 0%
合 計						200,940				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書		輸送費					単価適用年月日	令和 8年 2月12日
							歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 47km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0：その他の諸料金の有無 = 無：	t	64.4	5,750	370,300			WB010020 管理費区分 無 単-53号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分 = 積込み、取卸し（片道分）：	t	64.4	1,500	96,600			WB010030 管理費区分 無 単-54号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 6.4km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0：その他の諸料金の有無 = 無：	t	76.1	4,350	331,035			WB010020 管理費区分 無 単-55号
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（片道分）	t	76.1	750	57,075			Y000800000-021 管理費区分 無
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 6.4km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1.6	4,350	6,960			WB010020 管理費区分 無 単-55号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1.6	4,350	6,960			WB010020 管理費区分 無 単-55号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積み取り卸し費	作業区分 = 積み、取り卸し (片道分) :	t	1.6	1,500	2,400			WB010030 管理費区分 無 単-54号
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分 = 関東・中部・近畿 : 片道運搬距離 (実数入力) = 12km : 製品長区分 = 12m以内 : 運搬割増率 = 各種 (実数入力) : 運搬割増率 (実数入力) = 0 : その他の諸料金の有無 = 無 :	t	8.9	4,660	41,474			WB010020 管理費区分 無 単-56号
仮設材等の積み取り卸し費	作業区分 = 積み、取り卸し (片道分) :	t	8.9	1,500	13,350			WB010030 管理費区分 無 単-54号
合 計					926,154			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋構造物 バックホウ打設 生コンクリート 一般養生有り		m 3	1	41,840	41,840	CB240010 管理費区分 無 単-23号
計						41,840	
単価						41,840	円 / m 3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	1	5,083	5,083	CB240210 管理費区分 無 単-24号
計					5,083	
単価					5,083	円 / m 2

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 生コンクリート 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	33,510	33,510	CB240010 管理費区分 無 単-25号
計					33,510	
単価					33,510	円 / m 3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 無筋・鉄筋コンクリート	m ²	1	9,992	9,992	CB240210 管理費区分 無 単-26号
計					9,992	
単価					9,992	円 / m ²

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 生コンクリート 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	32,970	32,970	CB240010 管理費区分 無 単-27号
計					32,970	
単価					32,970	円 / m 3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 無筋・鉄筋コンクリート	m 2	1	9,992	9,992	CB240210 管理費区分 無 単-26号
計					9,992	
単価					9,992	円 / m 2

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場	掛m ²	1	5,147	5,147	DB115240 管理費区分 無 単-29号
計					5,147	
単価					5,147	円 / 掛m ²

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	ゴム発泡体 t=10mm	m ²	1	6,538	6,538	CB224710 管理費区分 無 単-30号
計					6,538	
単価					6,538	円 / m ²

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	327.7
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 有り : 施工数量 = 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土 :	m 3	1	327.7	327.7	CB210100 管理費区分 無 単-31号	
計					327.7		
単価					327.7	円 / m 3	

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬		m ³	1	329.7	329.7	DB101030 管理費区分 無 単-32号
不整地運搬 (土地改良)	規格 / 条件 運搬距離 = 80m以下 :	m ³	1	329.7	329.7	
計					329.7	
単価					329.7	円 / m ³

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	積込		単位	m 3	数量	1	単価	238.9
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m 3	1	238.9	238.9	CB210020 管理費区分 無 単-33号	
	計					238.9		
	単価					238.9	円 / m 3	

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬		m 3			1	1,004
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ツツ山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 1.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,004	1,004	CB210110 管理費区分 無 単-34号
計					1,004	
単価					1,004	円 / m 3

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m 3	1	327.7	327.7	CB210100 管理費区分 無 単-31号
計					327.7	
単価					327.7	円 / m 3

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込	土砂 土量50,000m3未 満	m 3	1	238.9	238.9	CB210020 管理費区分 無 単-33号
積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m 3	1	238.9	238.9	CB210020 管理費区分 無 単-33号
計					238.9	
単価					238.9	円 / m 3

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	L=0.10km	m 3	1	1,004	1,004	1,004
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ツツ山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 1.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,004	1,004	CB210110 管理費区分 無 単-34号
計					1,004	
単価					1,004	円 / m 3

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称					単位	m 3	数量	1	単価	238.9
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m 3	1	238.9	238.9	CB210020 管理費区分 無 単-33号			
	計					238.9				
	単価					238.9	円 / m 3			

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬	特装車 L=50m	m ³	1	329.7	329.7	DB101030 管理費区分 無 単-32号
不整地運搬 (土地改良)	運搬距離 = 80m以下 :	m ³	1	329.7	329.7	
計					329.7	
単価					329.7	円 / m ³

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	摘要
大型土のう設置	H=1.0m 1100			1				10,590
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工 (土地改良)	作業区分 = 製作・設置 : 袋詰土区分 = 購入土 : 設置作業半径 = 5m以下 : 設置面高さ (H) = -3m H 2m :	袋	1	10,590	10,590	DB115020 管理費区分 無 単-47号		
計					10,590			
単価					10,590	円 / 袋		

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称					単位	m 3	数量	1	単価	238.9
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m 3	1	238.9	238.9	CB210020 管理費区分 無 単-33号			
	計					238.9				
	単価					238.9	円 / m 3			

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	L=0.10km	m ³	1	1,004	1,004	1,004
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ツツ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 1.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m ³	1	1,004	1,004	CB210110 管理費区分 無 単-34号
計					1,004	
単価					1,004	円 / m ³

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮排水管設置	高密度ポリエチレン管 600シングル	m	1	21,480	21,480	DB107580 管理費区分 無 単-48号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管機械布設 (土地改良)	呼び径 = 600mm :	m	1	21,480	21,480	DB107580 管理費区分 無 単-48号
計					21,480	
単価					21,480	円 / m

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管機械布設		m				
		単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分 = 据付・撤去：管種別 = 波状管：呼び径 = 200 ~ 400mm：継手材料費 = 不要：費用の内訳 = 全ての費用：	m	1	5,579	5,579	CB222770 管理費区分 無 単-50号
計					5,579	
単価					5,579	円 / m

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック杓(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1	41,840	
標準単価				36,531	
労務構成比率		%	34.96		
特殊作業員		%	10.07	28,300	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	9.38	25,400	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	7.04	31,000	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	6.4	28,900	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%			RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	61.54		
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	59.8	20,400	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.65	138	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%			ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1		41,840	
機械構成比率		%	3.5			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%	3.31	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1	5,083			
標準単価					5,104.7		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	58.78		30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	19.9		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.07		31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-25号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 21-8-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1			33,510	
標準単価					27,663		
労務構成比率		%		16.39			
普通作業員		%		8.53	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		2.91	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		2.76	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%		1.75	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		79.73			
生コンクリート	21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下	%		78.96	20,400	26,000	Z002012002 管理費区分 無
軽油		%		0.77	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		3.88			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-25号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 21-8-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1		33,510	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%	3.85	52,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	21-8-25(20)(高炉)					
J04 設計日打設量	10m ³ 以上100m ³ 未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²			1	9,992
標準単価				10,100		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.66	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1	32,970			
標準単価					27,663		
労務構成比率		%			16.39		
普通作業員		%			8.53	25,400	24,174 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			2.91	31,000	30,090 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			2.76	28,300	28,152 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			1.75	28,900	29,172 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			79.73		
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%			78.96	20,400	25,500 Z002012001 管理費区分 無
軽油		%			0.77	138	129 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			3.88		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1		32,970	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%	3.85	52,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J04 設計日打設量	10m ³ 以上100m ³ 未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-28号

WB810010

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1.03	109,000	112,270	Z001102019 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,553	71,553	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		77	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					183,900	
単価					183,900	円 / t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無(一般構造物)					

参考資料(1)

単-29号

DB115240

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工 (土地改良)	手摺先行型枠組足場 不要 標準 (1.0)	掛m ²	100	5,147		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	30,090	48,144	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	7	32,946	230,622	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.3	24,174	31,426	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1.4	52,800	73,920	L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費	34%	式	1		130,598	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					514,710	
単価					5,147	円 / 掛m ²
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	手摺先行型枠組足場 不要 標準 (1.0)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB224710

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	30m2未満 コム発泡体 t=10	m ²	1		6,538	
標準単価				4,077.3		
労務構成比率		%	64.4			
普通作業員		%	47.36	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.72	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	35.6			
コム発泡体目地板	厚 10 mm	%	35.6	1,190	3,300	Z004154004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量	30m2未満					
J02 目地板の種類	コム発泡体 t=10					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土	m ³	1		327.7	
標準単価				330.86		
労務構成比率		%	27.34			
運転手(特殊)		%	27.34	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.93			
軽油		%	18.93	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	53.73			
ブルドーザ[湿地]	排出ガス対策型(第3次基準値) 20t級	%	53.73	30,700	30,700	M000101110 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	オープンカット					
J03 押土の有無	有り					
J05 施工数量	普通土30,000m3未満・湿地軟弱土					

参考資料(1)

単-32号

DB101030

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬 (土地改良)	80m以下	m ³			100	329.7
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転(排ガス1次基準)(土地改良)加-ラ型・油圧ダンプ式8.0~11.0t		日	0.413	79,840	32,973	DBK10103 管理費区分 無 単-57号
計					32,973	
単価					329.7	円 / m ³
J01 運搬距離	80m以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB210020

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1	238.9			
標準単価					240.9		
労務構成比率		%			38.74		
運転手(特殊)		%			38.74	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			18.87		
軽油		%			18.87	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			42.39		
バックホウ(クローラ型)[標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m ³	%			42.39	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	1	953.24	1,004	
標準単価				953.24		
労務構成比率		%	61.9			
運転手(一般)		%	61.9	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%	26.52	8,571	(8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離(km) (DID区間無)	1.0km以下					

参考資料(1)

単-35号

WYB00009

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードマット撤去	90×1524×3048	m ²			1,000	152.8
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1.4	28,152	39,412	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.4	24,174	33,843	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ(クローラ型)運転(土地改良)		日	1.4	56,830	79,562	DBK19058 管理費区分 無 単-58号
計					152,817	
単価					152.8	円 / m ²

参考資料(1)

単-36号

WYB00008

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
ロードマット賃料	90×1524×3048					1	22,000	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロードマット賃料	90×1524×3048	枚・日	60	250	15,000	Y000800000-018 管理費区分 無		
整備費(ロードマット)	同上	枚	1	7,000	7,000	Y000800000-019 管理費区分 無		
計					22,000			
単価					22,000	円 / 枚		

参考資料(1)

単-37号

DB115270

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去(土地改良)	撤去	m ²			1,000	152.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1.4	28,152	39,412	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.4	24,174	33,843	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ(クローラ型)運転(土地改良)		日	1.4	56,830	79,562	DBK19058 管理費区分 無 単-58号
計					152,817	
単価					152.8	円/m ²
J01 作業区分	撤去					

参考資料(1)

単-38号

WB253630

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
敷鉄板賃料	22 × 1,524 × 3,048(mm) 無 60日 有					1		3,350
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板賃料	22 × 1524 × 3048	枚・日	60	43	2,580	Y007214000-003 管理費区分 無 Z1		
整備費(敷鉄板)	22 × 1524 × 3048 mm	枚	1	770	770	Z006754001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					3,350			
単価					3,350	円 / 枚		
J01 敷鉄板の種類	22 × 1,524 × 3,048(mm)							
J02 不足分弁償金の有無	無							
J04 供用日数(日)(実数入力)	60 日							
J05 整備費の有無	有							

参考資料(1)

単-39号

DB115070

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	釜場掘削設置 (土地改良)				箇所	数量	単価	金額	摘要
規格					単位		1	単価	8,319
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員		人	0.1	24,174	2,417	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
バックホウ(クローラ)[標準](土地改良))排ガス型(第1次) 山積0.28m3		時間	0.57	7,420	4,229	DBK18008 管理費区分 無 単-59号			
諸雑費	13%	式	1		470	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計					8,319				
単価					8,319	円 / 箇所			

参考資料(1)

単-41号

DB115060

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	ポンプ設置・撤去 (土地改良)締切排水工				箇所	数量	単価	金額	摘要
						1		91,630	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.5	30,090	15,045	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		人	0.1	28,152	2,815	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		人	2	24,174	48,348	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
バックホウ(クローラ型)運転(土地改良)		日	0.5	50,850	25,425	DBK19056 管理費区分 無 単-60号			
計					91,633				
単価					91,630	円 / 箇所			

参考資料(1)

単-42号

DB115050

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	37,080
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転 (土地改良)縮切排水工	120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水							
特殊作業員		人	0.17	28,152	4,785	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
工事用水中ポンプ運転 (土地改良)	排水量区分 = 120以上450 (m3/h) 未満 : 全揚程 = 10m : 排水方法 = 常時排水 :	日	1	1,503	1,503	DBK11511 管理費区分 無 単-61号 Z1		
発動発電機運転 (土地改良)	同上	日	1	29,720	29,720	DBK19048 管理費区分 無 単-62号 Z1		
諸雑費	3%	式	1		1,080	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1		
計						37,088		
単価						37,080	円 / 日	
J01 排水量区分	120以上450 (m3/h) 未満							
J02 全揚程	10m							
J03 排水方法	常時排水							

参考資料(1)

単-43号

DB115290

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工 (土地改良)	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m2	100	単価	492.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.27	30,090	8,124	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	0.8	32,946	26,356	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.12	24,174	2,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.21	52,800	11,088	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		747	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					49,215	
単価					492.1	円/m2
J01 作業区分	撤去					
J02 クレーン機種・規格	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊					
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準(1.0)					

参考資料(1)

単-44号

WB251920

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 2月 有 950円 1回	m 2	1	2,040	2,040	Y007150000-001 管理費区分 無 Z1
修理費及び損耗費(覆工板)		m2	1	1,159	1,159	Y000450008- 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,199	
単価					3,199	円 / m 2
J01 仮設材区分	覆工板(鋼製 補強型)					
J02 供用月数(実数入力)	2 月					
J04 修理費及び損耗費の計上	有					
J05 仮設材(覆工板、山留材)整備費(実)	950 円					
J06 一現場での使用回数(実数入力)	1 回					

参考資料(1)

単-45号

WB253630

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 158日 有	枚・日		158	43	6,794		Y007214000-003 管理費区分 無 Z1
敷鉄板賃料	22×1524×3048	枚・日		158	43	6,794		Y007214000-003 管理費区分 無 Z1
整備費(敷鉄板)	22×1524×3048mm	枚		1	770	770		Z006754001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						7,564		
単価						7,564	円/枚	
J01 敷鉄板の種類	22×1,524×3,048(mm)							
J02 不足分弁償金の有無	無							
J04 供用日数(日)(実数入力)	158 日							
J05 整備費の有無	有							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB210520

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m ³			1	368.7
標準単価				369.68		
労務構成比率		%	66.35			
運転手(特殊)		%	45.74	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.61	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.84			
軽油		%	15.84	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.81			
ブルドーザ[湿地]	7 t級	%	9.51	6,010	6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量11~12t	%	8.3	11,200	11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料(1)

単-47号

DB115020

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工 (土地改良)		袋				
規格	製作・設置 購入土 5m以下 -3m H 2m	単位			10	単価 10,590
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29	30,090	8,726	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.29	28,152	8,164	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.29	24,174	7,010	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
大型土のう袋材	H = 1 . 0 8 m W = 1 . 1 m	袋	10	4,300	43,000	Y000561101-003 管理費区分 無
購入土	山土	m ³	10	2,500	25,000	Y001613000-001 管理費区分 無
バックホウ(クレーン機能付)運転(土地改良)	作業区分 = 製作・設置 : 設置作業半径 = 5m以下 : 設置面高さ(H) = -3m H 2m :	日	0.294	47,110	13,850	DBK19053 管理費区分 無 単-63号
諸雑費	1%	式	1		239	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					105,989	
単価					10,590	円 / 袋
J01 作業区分	製作・設置					
J02 袋詰土区分	購入土					
J03 設置作業半径	5m以下					

参考資料(1)

単-47号

DB115020

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工 (土地改良)		袋				
製作・設置 購入土 5m以下 -3m H 2m		単位			10	10,590
J04 設置面高さ(H)	-3m H 2m					

参考資料(1)

単-48号

DB107580

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管機械布設 (土地改良)	600mm	m	100	19,300	1,930,000	YB10161001-001 管理費区分 無
高密度ポリエチレン管	600シングル管	m	100	19,300	1,930,000	YB10161001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.82	30,090	24,673	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	2.05	28,152	57,711	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.98	24,174	72,038	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	1.52	42,200	64,144	DBK10709 管理費区分 無 単-64号
計					2,148,566	
単価					21,480	円/m
J01 呼び径	600mm					

参考資料(1)

単-49号

DB115270

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去(土地改良)	設置・撤去	m ²		1,000		316.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.9	28,152	81,640	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.9	24,174	70,104	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ(クローラ型)運転(土地改良)		日	2.9	56,830	164,807	DBK19058 管理費区分 無 単-58号
計					316,551	
単価					316.5	円/m ²
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB222770

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
暗渠排水管	据付・撤去 波状管 200～400mm 不要 全ての費用	m	1	5,579		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,766.3		
労務構成比率		%	12.69			
普通作業員		%	8.79	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.9	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.31			
暗渠排水管	300 シングル管	%	87.31	4,120	4,950	Y001664000-002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付・撤去					
J02 管種別	波状管					
J03 呼び径	200～400mm					
J04 継手材料費	不要					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-51号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	単価	金額	単価	8,513
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位				1	単価	8,513
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1	8,513.29	8,513	Q001611001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計					8,513				
単価					8,513	円 / m 3			
J01 構造物区分	無筋構造物								
J02 工法区分	機械施工								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	無し								
J05 低騒音・低振動対策	不要								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	吹付法面とりこわし(丸外) 機械積込 無し 2.5km以下 全ての費用	m ³	1		1,195	
標準単価				1,111.8		
労務構成比率		%	65.82			
運転手(一般)		%	65.82	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.46			
軽油		%	13.46	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.72			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	%	20.72	5,590	6,090	L001151001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	吹付法面とりこわし(丸外) 機械積込 無し					
J11 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳	2.5km以下 全ての費用					

参考資料(1)

単-53号

WB010020

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		単位	t	数量	1	単価	5,750
規格	関東・中部・近畿 47km 12m以内 各種(実数入力) 0 無		単位					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 50kmまで	t	1	5,750	5,750	Z006810005 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					5,750			
単価					5,750	円 / t		
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離(実数入力)	47 km							
J04 製品長区分	12m以内							
J05 運搬割増率	各種(実数入力)							
J06 運搬割増率(実数入力)	0							
J07 その他の諸料金の有無	無							

参考資料(1)

単-54号

WB010030

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積み取卸し費	積み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	Z006800001 管理費区分 無
計					1,500	
単価					1,500	円 / t
J01 作業区分	積み、取卸し(片道分)					

参考資料(1)

単-55号

WB010020

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		単位	t	数量	1	単価	4,350
規格	関東・中部・近畿 6.4km 12m以内 各種(実数入力) 0 無		単位					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	Z006810001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					4,350			
単価					4,350	円 / t		
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離(実数入力)	6.4 km							
J04 製品長区分	12m以内							
J05 運搬割増率	各種(実数入力)							
J06 運搬割増率(実数入力)	0							
J07 その他の諸料金の有無	無							

参考資料(1)

単-56号

WB010020

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		単位	t	数量	1	単価	4,660
規格	関東・中部・近畿 12km 12m以内 各種(実数入力) 0 無		単位					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660	Z006810002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					4,660			
単価					4,660	円 / t		
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離(実数入力)	12 km							
J04 製品長区分	12m以内							
J05 運搬割増率	各種(実数入力)							
J06 運搬割増率(実数入力)	0							
J07 その他の諸料金の有無	無							

参考資料(2)

単-57号

DBK10103

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月12日 令和 8年 2月12日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転(排ガス1次基準)(土地改良)ｸｰﾗ型・油圧ﾀﾝﾌﾟ式8.0~11.0t		日			1	79,840
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	140	129	18,060	Z006702002 管理費区分 無
不整地運搬車 [ｸｰﾗ型・油圧ﾀﾝﾌﾟ式]	排出ガス対策型(第1次基準値)積載質量8~11t	供用日	1.69	19,300	32,617	MB01308110 管理費区分 無
計					79,849	
単価					79,840	円 / 日

参考資料(2)

単-58号

DBK19058

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	バックホウ(クローラ型)運転(土地改良)				日	数量	1	単価	56,830
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
	軽油		L	119	129	15,351	Z006702002 管理費区分 無		
	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.14	10,800	12,312	L001010004 管理費区分 無		
	計					56,835			
	単価					56,830	円/日		

参考資料(2)

単-59号

DBK18008

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	バックホウ(クローラ) [標準] (土地改良)排ガス型(第1次) 山積0.28m3		時間	数量	単価	金額	摘要
			時間	1		7,420	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.17	29,172	4,959	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L	5.9	129	761	Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.28m3	時間	1	1,700	1,700	M000202027 管理費区分 無	
計					7,420		
単価					7,420	円/時間	

参考資料(2)

単-60号

DBK19056

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	バックホウ(クローラ型)運転(土地改良)				日	数量	1	単価	50,850
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
	軽油		L	45	129	5,805	Z006702002 管理費区分 無		
	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	日	1.47	10,800	15,876	L001010004 管理費区分 無		
	計					50,853			
	単価					50,850	円/日		

参考資料(2)

単-61号

DBK11511

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	工事用水中ポンプ運転 (土地改良)		日	数量	単価	金額	単価	1,503
規格	120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水		単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 150mm 全揚程 10m	日	1.1	367	403	L001100005 管理費区分 無		
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 200mm 全揚程 10m	日	2.2	500	1,100	L001100007 管理費区分 無		
計					1,503			
単価					1,503	円 / 日		
J01 排水量区分	120以上450 (m3/h) 未満							
J02 全揚程	10m							
J03 排水方法	常時排水							

参考資料(2)

単-62号

DBK19048

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転(土地改良)	120以上450(m ³ /h)未満 10m 常時排水	日			1	29,720
軽油		L	204	129	26,316	Z006702002 管理費区分 無
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	7.5 kVA	日	1.1	3,100	3,410	L001110012 管理費区分 無
計					29,726	
単価					29,720	円/日
J01 排水量区分	120以上450(m ³ /h)未満					
J02 全揚程	10m					
J03 排水方法	常時排水					

参考資料(2)

単-63号

DBK19053

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クレーン機能付)運転(土地改良)	製作・設置 5m以下 -3m H 2m	日	1		47,110	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	63	129	8,127	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	7,670	9,817	L001010013 管理費区分 無
計					47,116	
単価					47,110	円/日
J01 作業区分	製作・設置					
J02 設置作業半径	5m以下					
J03 設置面高さ(H)	-3m H 2m					

参考資料(2)

単-64号

DBK10709

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クレーン型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日			42,200	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	28	129	3,612	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	1.33	7,080	9,416	L001010005 管理費区分 無
計					42,200	
単価					42,200	円 / 日

【所属内公開】

積算情報

設計書番号	507-k143130-00168-15-01(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	上平溜・洞ヶ谷溜地区 県営ため池等整備事業 洞ヶ谷溜付帯その3工事(施設機械)
所属名	桑名農政事務所 農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和 8年 3月17日		
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日		
単価適用年月日	令和 8年 2月12日		
適用単価 地区	一般材料	A00:桑名	
	生コン	A03:いなべ・四日市	
	石材	A01:桑名	
適用工種	水門設備(小形水門)		

積算時想定工事期間	令和 8年 3月25日 ~ 令和 8年 9月28日 (188日)
-----------	----------------------------------

<計算処理>2026/04/07 08:47:54
<一括更新>2026/02/10 20:44:41

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7 基準)
共通仮設費	主たる工種	0 6 : 水門設備 (小形水門)
	施工地域補正	中山間地域
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場管理費	施工地域補正	中山間地域
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
設計技術費	計上の有無	する
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	上平溜・洞ヶ谷溜地区 県営ため池等整備事業 洞ヶ谷溜付帯その3工事(施設機械)	当 初	事業区分 機械設備			主たる工種		摘要
			工事区分	水門設備(小形水門)		施工地域	水門設備(小形水門) 中山間地域	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
製作工			式	1		0		
据付工			式	1		1,753,650		
小形水門(施設機械)据付			式	1		1,753,650		
直接工事費			式	1		1,753,650		
輸送費			式	1		216,000		内-1号 週休有
材料費			式	1		58,451		内-2号 週休有
労務費			式	1		1,447,739		内-3号 週休有
直接経費			式	1		31,460		内-4号 週休有
共通仮設			式	1		433,000		
共通仮設費(率計上) 1,753,650 × 24.72%			式	1		433,000		
純工事費			式	1		2,186,650		
現場管理費 2,186,650 × 25.28%			式	1		552,000		

設計内訳書

工事名	上平溜・洞ヶ谷溜地区 県営ため池等整備事業 洞ヶ谷溜付帯その3工事(施設機械)	当 初	事業区分 機械設備			主たる工種 水門設備(小形水門)		摘要
			工事区分	水門設備(小形水門)	金額	施工地域	中山間地域	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
据付間接費			式	1		966,000		
据付工事原価			式	1		3,704,650		
設計技術費 3,704,650 × 3.68%			式	1		136,000		
工事原価			式	1		3,840,650		
一般管理費等 3,840,650 × (26.17% + 0.04%)			式	1		1,006,350		
工事価格			式	1		4,847,000		
消費税相当額 4,847,000 × 10%			式	1		484,700		
工事費計			式	1		5,331,700		

工場管理費

	機械設備名	工場管理費対象額	工場管理費率	工場管理費計上額
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	工場管理費計			0

13	工場管理費対象純製作費 単独（追加工事）		0	
14	処分費を除く工場管理費対象純製作費		0	
15	非対象額計（ - ）		0	
16	管理費区分 6・A・B・C・D		0	（材料費 鋼材）
17	管理費区分 E・F・Z 9 9 2 3		0	（材料費 鋼材を除く）
18	管理費区分 3		0	（機器単体費）
19	管理費区分 L		0	（輸送費）
20	管理費区分 2		0	（設計技術費・一般管理費等のみ対象額）
21	管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）
22	管理費区分 9		0	（率計算の非対象額）
23	工場管理費 単独（追加工事）		0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	水門設備（小形水門）		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		1,753,650	
4	据付直接工事費		1,753,650	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		0	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		0	
11	管理費区分2		0	設計技術費・一般管理費等のみ対象
12	管理費区分3		0	機器単体費
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分7		0	支給品（製作品・機器単体費）の額
15	管理費区分9		0	間接費非対象額
16	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
17	対象額支給品（+）		0	
18	無償貸付機械評価額（+）		0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		1,753,650	
20	現工事		0	
21	合算工事		0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		1,753,650	調整工事入力で使用
23	現工事		0	
24	合算工事		0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		19.81%	
26	現工事		0%	
27	合算工事		0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事		0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		24.72%	週休2日制補正係数 1.04有り
31	計上額 単独（追加工事）		433,000	
32	現工事		0	
33	合算工事		0	

据付間接費・現場管理費

	機械設備名	据付間接費対象額	据付間接費率	計上額
1	水門設備（小形水門）	1,208,421	80%	966,736
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	据付間接費計			966,000

13	現場管理費 単独（追加工事）純工事費	2,186,650	
14	単独（追加工事）据付直接工事	1,753,650	
15	単独（追加工事）共通仮設費	433,000	
16	非対象額計（-）	0	
17	管理費区分2	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象額
18	管理費区分3	0	機器単体費
19	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
20	管理費区分7	0	支給品（製作品・機器単体品）の額
21	管理費区分9	0	率計算の非対象額
22	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
23	対象額（+）	0	
24	支給品	0	
25	無償貸付機械等評価額	0	
26	事業損失防止施設費	0	

27	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	2,186,650	
28	現工事	0	
29	合算工事	0	
30	処分費等を除く現場管理費対象 純工事費	2,186,650	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	現場管理費率（補正前） 単独（追加工事）	21.89%	
34	現工事	0%	
35	合算工事	0%	
36	施工地域等補正	1.1	*補正係数を乗じる
37	施工時期補正 冬期：7日 工期：188日	0%	(0)
38	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
39	砂防・地滑り補正	0%	
40	現場管理費率（補正後） 単独（追加工事）	25.28%	週休2日制補正係数 1.05有り
41	合算工事	0%	
42	現場管理費計上額 単独（追加工事）	552,000	
43	現工事	0	
44	合算工事	0	
45	調整工事計上額	552,000	

一般管理費等

1	主たる工種 単独（追加工事）	水門設備（小形水門）		
2	工事原価 単独（追加工事）		3,840,650	
3	現工事		0	
4	合算工事		0	
5	非対象額計（ - ）		0	
6	管理費区分9		0	間接費非対象額
7	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		3,840,650	
9	現工事		0	
10	合算工事		0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		3,840,650	調整工事入力で使用
12	標準一般管理費率 単独（追加工事）		26.17%	
13	現工事		0%	
14	合算工事		0%	
15	製作原価における機器単体費（管理費区分3）単独		0	
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	工事原価に占める機器単体費の比率（K）単独（追加）		0	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	機器単体費補正係数（R） 単独（追加工事）		1	
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		1	
25	現工事		0	
26	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		3,840,650	
27	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		0.04%	契約保証費 1,536 円
28	一般管理費等 率（補正後）		26.21%	
29	計上額 単独（追加工事）		1,006,350	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		1,006,350	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	輸送費						単価適用年月日	令和 8年 2月12日		
							歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
輸送費			式	1	216,000	216,000				Y000800000-075 管理費区分 無
合 計						216,000				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	材料費						単価適用年月日	令和 8年 2月12日			
							歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
据付材料費	底樋ゲート		式	1	9,381	9,381					Y000800000-114 管理費区分 無
据付補助材料費	同上		式	1	4,690	4,690					Y000800000-115 管理費区分 無
据付材料費	斜樋ゲート(第1孔)		式	1	6,085	6,085					Y000800000-116 管理費区分 無
据付補助材料費	同上		式	1	3,042	3,042					Y000800000-117 管理費区分 無
据付材料費	斜樋ゲート(第2孔)		式	1	6,085	6,085					Y000800000-118 管理費区分 無
据付補助材料費	同上		式	1	3,042	3,042					Y000800000-119 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	材料費						単価適用年月日	令和 8年 2月12日			
							歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
据付材料費	斜樋ゲート(第3孔)		式	1	6,085	6,085					Y000800000-120 管理費区分 無
据付補助材料費	同上		式	1	3,042	3,042					Y000800000-121 管理費区分 無
据付材料費	斜樋ゲート(第4孔)		式	1	6,085	6,085					Y000800000-122 管理費区分 無
据付補助材料費	同上		式	1	3,042	3,042					Y000800000-123 管理費区分 無
据付材料費	手摺付き階段		式	1	5,904	5,904					Y000800000-124 管理費区分 無
据付補助材料費	同上		式	1	1,968	1,968					Y000800000-125 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	材料費						単価適用年月日	令和 8年 2月12日			
							歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
合 計						58,451					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	労務費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月12日 令和 8年 2月12日 00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械設備据付工		人	8.6	30,906	265,791			R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員		人	2.2	24,174	53,182			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
機械設備据付工		人	5.6	30,906	173,073			R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員		人	1.4	24,174	33,843			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
機械設備据付工		人	5.6	30,906	173,073			R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員		人	1.4	24,174	33,843			R0102 管理費区分 無 割増率 0%

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	労務費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月12日 令和 8年 2月12日 00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械設備据付工		人	5.6	30,906	173,073			R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員		人	1.4	24,174	33,843			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
機械設備据付工		人	5.6	30,906	173,073			R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員		人	1.4	24,174	33,843			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
機械設備据付工		人	5.4	30,906	166,892			R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員		人	1.4	24,174	33,843			R0102 管理費区分 無 割増率 0%

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	労務費						単価適用年月日	令和 8年 2月12日			
							歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
機械設備据付工			人	2.7	30,906	83,446					R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員			人	0.7	24,174	16,921					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
合 計						1,447,739					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	直接経費						単価適用年月日	令和 8年 2月12日		
							歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
機械経費			式	1	31,460	31,460				WYB00010 管理費区分 無 単-1号
合 計						31,460				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料(1)

単-1号

WYB00010

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械経費		式			1	31,460
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック(クレーン装置付)	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	1.5	10,200	15,300	Y000800000-074 管理費区分 無 Z1
電気溶接機運転(土地改良)(排ガス2次基準)ディーゼルエンジン付200A		日	4	3,886	15,544	DBK10209 管理費区分 無 単-2号 Z1
器具損料	2%	式	1		616	ZS7G00040 管理費区分 無 ZZ1
計					31,460	
単価					31,460	円/式

参考資料(2)

単-2号

DBK10209

単価適用年月日	令和 8年 2月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月12日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	電気溶接機運転 (土地改良)(排ガス2次基準)ディーゼルエンジン付200A		単位	日	数量	1	単価	3,886
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	16.1	129	2,076	Z006702002 管理費区分 無	
	電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]	排出ガス対策型 (第2次) 最大溶接電流 200A	日	1	1,810	1,810	M002081027 管理費区分 無	
	計					3,886		
	単価					3,886	円 / 日	

