

## 【試算】

## 積算情報

設計書番号	507-k143130-00148-15(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	福豊地区 旧機場撤去その2工事
所属名	桑名農政事務所 農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和 8年 3月 3日		
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 9日		
単価適用年月日	令和 8年 1月 9日		
適用単価 地区	一般材料	A00:桑名	
	生コン	A01:桑名	
	石材	A01:桑名	
適用工事種	その他土木工事(2)		

積算時想定工事期間	令和 8年 3月18日 ~ 令和 8年 8月16日 (152日)
-----------	----------------------------------

<計算処理>2026/01/28 13:44:34  
<一括更新>2026/01/20 11:59:07

## 諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
	主たる工種	90：その他土木工事（2）
	施工地域補正	中山間地域
	海上輸送補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	中山間地域
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
一般管理費等	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## 設計内訳書

工事名	福豊地区 旧機場撤去その2 工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	その他土木工事(2)		摘要	
			工事区分	機場撤去工事		施工地域	中山間地域		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機場撤去工事			式	1		51,386,800			
機場撤去工			式	1		47,096,106			
撤去工			式	1		47,096,106			
杭撤去工			式	1		47,096,106			内-1号 週休有
仮設工			式	1		4,290,694			
仮設工			式	1		3,317,349			
仮設ヤード工			式	1		1,445,859			内-2号 週休有
栈橋工			式	1		1,871,490			内-3号 週休有
安全費			式	1		973,345			
交通誘導警備員			式	1		973,345			内-4号 週休有
直接工事費			式	1		51,386,800			
共通仮設			式	1		10,946,900			

## 設計内訳書

工事名	福豊地区 旧機場撤去その2 工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	その他土木工事(2)		摘要	
			工事区分	共通仮設費		施工地域	中山間地域		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		4,662,900			
運搬費			式	1		4,078,700			
重建設機械分解・組立・輸送			式	1		3,227,000			内-5号 週休有
仮設材輸送			式	1		851,700			内-6号 週休有
営繕費			式	1		133,200			
仮設管理事務所			式	1		133,200			内-7号 週休有
現場環境改善費(率計上) 45,152,000×1%			式	1		451,000			
共通仮設費(率計上) 46,693,604×13.46%			式	1		6,284,000			
純工事費			式	1		62,333,700			
現場管理費 57,640,504×34.78%			式	1		20,047,000			
工事原価			式	1		82,380,700			
一般管理費等 77,687,504×(17.64%+0.04%)			式	1		13,734,550			

## 設計内訳書

工事名	福豊地区 旧機場撤去その2 工事	当 初	事業区分		主たる工種		その他土木工事(2)		
			土地改良工事	共通仮設費	施工地域	中山間地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スクラップ			式	1		-2,646,250			
工事価格			式	1		93,469,000			
消費税相当額 93,469,000×10%			式	1		9,346,900			
工事費計			式	1		102,815,900			

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(一)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	その他土木工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		51,386,800
4	直接工事費		51,386,800
5	準備費（処分費）		0
6	事業損失防止施設費		0
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		6,234,800
8	現工事		0
9	合算工事		0
10	非対象額計（－）		4,693,196
11	管理費区分1		0
12	管理費区分2, 7		0
13	管理費区分5		0
14	管理費区分9		0
15	管理費区分T		4,693,196
16	対象額支給品（＋）		0
17	無償貸付機械評価額（＋）		0
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		46,693,604
19	現工事		0
20	合算工事		0
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		45,152,000
22	現工事		0
23	合算工事		0
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		10.78%
25	現工事		0%
26	合算工事		0%
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2
28	現工事		0
29	海上輸送補正率		0%
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		13.46%
31	計上額 単独（追加工事）		6,284,000
32	現工事		0
33	合算工事		0

## 共通仮設費

34	調整工事計上額	6,284,000	
35	現場環境改善費対象工事費	51,386,800	
36	直接工事費	51,386,800	
37	非対象額計（－）	6,234,800	
38	管理費区分1	0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2、7	0	工場原価
40	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9	0	間接費非対象額
42	管理費区分T	6,234,800	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	45,152,000	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費 率（補正後）	1%	
54	計上額 単独（追加工事）	451,000	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	451,000	
58	共通仮設費（積上分）	4,211,900	
59	運搬費	4,078,700	
60	準備費・仮設費	0	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	0	
65	営繕費	133,200	
66	現場環境改善費	0	



## 現場管理費

1	主たる工種	その他土木工事（２）		
2	単独（追加工事）純工事費		62,333,700	
3	単独（追加工事）直接工事費		51,386,800	
4	単独（追加工事）共通仮設費		10,946,900	
5	非対象額計（一）		4,693,196	
6	管理費区分 2, 7		0	工場原価
7	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		0	間接費非対象額
9	管理費区分 T		4,693,196	全処分費のうち 3% または 3000 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		57,640,504	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		56,098,900	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		30.11%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：14日 工期：152日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		34.78%	週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		20,047,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		20,047,000	

## 一般管理費等

所属名 桑名農政事務所 農村基盤室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

その他土木工事(2)

1	工事原価	82,380,700	
2	純工事費	62,333,700	
3	現場管理費	20,047,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	4,693,196	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	4,693,196	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	77,687,504	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	76,145,900	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	17.64%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	77,687,504	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 31,075 円
24	一般管理費等 率(補正後)	17.68%	
25	計上額 単独(追加工事)	13,734,550	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	13,734,550	

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管杭引抜き	φ600 L=36.2m~38.8m	本	11	3,061,000	33,671,000			WYB00116 管理費区分 無 単-1号
セメント（高炉B）	バラ	t	96	17,400	1,670,400			Z002002003 管理費区分 無
ベントナイト材料費		t	11	49,400	543,400			WYB00127 管理費区分 無
混和剤	DN-S	t	6.5	300,000	1,950,000			WYB00159 管理費区分 無
ガス切断	鋼材規格=鋼管杭（φ400~600）：	箇所	66	13,930	919,380			WB224540 管理費区分 無 単-2号
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t：DID区間の有無=無し：片道運搬距離（km）DID無=8.5km以下：	t	73	4,438	323,974			CB010410 管理費区分 無 単-3号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	杭撤去工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 9日 令和 8年 1月 9日 00.00% -1.0000 有
積込 (ルーズ)	土質=土砂：作業内容=土量50,000m3未満 ：	m 3	436	243.8	106,296			CB210020 管理費区分 無 単-4号
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ハ ック山積0.8m3 (平積0.6m3)：土質=土 砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有 無=有り：運搬距離 (km) (DID区間有) =31.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル]   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日】	m 3	436	3,846	1,676,856			CB210110 管理費区分 無 単-5号
汚泥処分費		m3	436	14,300	6,234,800			WYB00167 管理費区分 T
合 計					47,096,106			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去（土地改良）	作業区分=撤去：	m <sup>2</sup>	966	155.3	150,019			DB115270 管理費区分 無 単-6号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類=22×1,524×6,096(mm)：不足分弁償金の有無=無：供用日数（日）（実数入力）=132日：整備費の有無=有：	枚	104	12,460	1,295,840			WB253630 管理費区分 無 単-7号
合 計					1,445,859			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	栈橋工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 9日 令和 8年 1月 9日 00.00% -1.0000 有
覆工板賃料	仮設材区分=覆工板(鋼製 補強型): 供用月数(実数入力)=6月: 修理費及び損耗費の計上=無:	m <sup>2</sup>	128	6,180	791,040			WB251920 管理費区分 無 単-8号
H形鋼杭賃料	H350 39m/本 152日 無	本	15	72,030	1,080,450			WYB00162 管理費区分 無 単-9号 (WB251760)
合 計					1,871,490			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第4号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 8年 1月 9日			
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月 9日			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
交通誘導警備員 A			人日	26.5	20,100	532,650					WB010211 管理費区分 無 単-10号
交通誘導警備員 B			人日	26.5	16,630	440,695					WB010212 管理費区分 無 単-11号
合 計						973,345					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第5号内訳書	重建設機械分解・組立・輸送						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 9日 令和 8年 1月 9日 00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送（ 土地改良）	作業区分=分解組立+輸送（往復）：機械 質量区分=クローラ式杭打機 質量100超15 0t以下：分解組立用クレーン賃料補正係数 =標準（1.0）：	回	1	3,227,000	3,227,000			DB116010 管理費区分 無 単-12号
合 計					3,227,000			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第6号内訳書	仮設材輸送						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 9日 令和 8年 1月 9日 00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=6.2km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0：その他の諸料金の有無=無：	t	167	4,350	726,450			WB010020 管理費区分 無 単-13号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=取卸しのみ：	t	167	750	125,250			WB010030 管理費区分 無 単-14号
合 計					851,700			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設管理事務所賃料		月	6	22,200	133,200			WYB00165 管理費区分 無
合 計					133,200			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 参考資料 (1)

単-1号

WYB00116

単価適用年月日	令和 8年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭引抜き	φ600 L=36.2m~38.8m	本	1		3,061,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.37	30,090	41,223	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	2.74	32,946	90,272	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工		人	1.37	34,068	46,673	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.37	24,174	33,118	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
クローラ式杭打機 (ベースマシン) 運転	直結三点支持式 リーダ長21~36m 135t ア ースオーガ 掘削径600~1800 掘削長70m135k W	日	1.37	1,121,000	1,535,770	WYB00117 管理費区分 無 単-15号 Z1
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 60~75t吊 2014年規制	日	1.37	164,700	225,639	WYB00142 管理費区分 無 単-16号 Z1
バックホウ (クローラ) [標準]	機械使用条件=供用日 補正なし: 岩石割増 しコード=岩石工の割増対象にしない: 機械 損耗部品補正=普通: 供用日当り運転時間= 3.89時間: 交替制による割増し=交替制を適 用しない: 異常補正=0: 基礎価格補正=し ない: 輸送補正=しない: 運転日当り運転時 間=5.83時間:	日	1.37	52,590	72,048	K0202029 管理費区分 無 単-17号 Z1

## 参考資料 (1)

単-1号

WYB00116

単価適用年月日	令和 8年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭引抜き	φ600 L=36.2m~38.8m	本	1			3,061,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	機械使用条件=供用日 補正なし: 岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない: 機械損耗部品補正=普通: 供用日当り運転時間=3.89時間: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0: 基礎価格補正=しない: 輸送補正=しない: 運転日当り運転時間=5.83時間:	日	1.37	66,430	91,009	K0202031 管理費区分 無 単-18号 Z1
深層混合処理機 (スラリー式) 運転	スラリープラント (全自動) 20m3/h	日	1.37	73,500	100,695	WYB00143 管理費区分 無 単-19号 Z1
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 1日 交替制を適用しない 0無 しない しない 7時間	日	1.37	38,520	52,772	WYB00134 管理費区分 無 単-20号 Z1
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	機械使用条件=供用日 補正なし: 岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない: 機械損耗部品補正=普通: 供用日当り運転日数=0.85日: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0: 基礎価格補正=しない: 輸送補正=しない: 運転日当り運転時間=7時間:	日	1.37	116,600	159,742	K1510024 管理費区分 無 単-21号 Z1
諸雑費	25%	式	1		612,240	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					3,061,201	
単価					3,061,000	円/本

## 参考資料 (1)

単-2号

WB224540

単価適用年月日	令和 8年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	鋼管杭 (φ 400~600)	箇所				
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.25	34,068	8,517	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.05	24,174	1,208	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
酸素	ボンベ	m <sup>3</sup>	2.98	527	1,570	Z006710001 管理費区分 無
アセチレン	同上	k g	1.19	2,210	2,629	Z006712001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	0.1%	式	1		6	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					13,930	
単価					13,930	円/箇所
J01 鋼材規格	鋼管杭 (φ 400~600)					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-3号

CB010410

単価適用年月日	令和 8年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下	t	1		4,438	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,422.9		
労務構成比率		%	78.9			
運転手 (特殊)		%	39.87	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	39.03	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.8			
軽油		%	3.8	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.3			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	%	17.3	10,200	10,200	M000302013 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無	無し					
J03 片道運搬距離 (km) DID無	8.5km以下					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-4号

CB210020

単価適用年月日	令和 8年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	1		243.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				240.9		
労務構成比率		%	38.74			
運転手 (特殊)		%	38.74	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.87			
軽油		%	18.87	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.39			
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m <sup>3</sup>	%	42.39	21,500	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-5号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m <sup>3</sup>	1	3,846	
標準単価				3,676.2	
労務構成比率		%	40.44		
運転手 (一般)		%	40.44	23,600	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89		
軽油		%	14.89	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準				
J02 積込機種・規格	ハックホ山積0.8m3 (平積0.6m3)				
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)				
J04 DID区間の有無	有り				
J06 運搬距離 (km) (DID区間有)	31.5km以下				

## 参考資料 (1)

単-6号

DB115270

単価適用年月日	令和 8年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去 (土地改良)		m <sup>2</sup>				
撤去				1,000		155.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1.4	28,152	39,412	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.4	24,174	33,843	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ (クローラ型) 運転 (土地改良)		日	1.4	58,620	82,068	DBK19058 管理費区分 無 単-22号
計					155,323	
単価					155.3	円/m <sup>2</sup>
J01 作業区分	撤去					

## 参考資料 (1)

単-7号

WB253630

単価適用年月日	令和 8年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 132日 有	枚・日		132	86	11,352	Y007214000-005 管理費区分 無 Z1
敷鉄板賃料		枚		1	1,100	1,100	Z006754002 管理費区分 無 Z1
整備費 (敷鉄板)	22×1,524×6,096 mm	式		1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費 (まるめ)							
計						12,460	
単価						12,460	円/枚
J01 敷鉄板の種類	22×1,524×6,096(mm)						
J02 不足分弁償金の有無	無						
J04 供用日数 (日) (実数入力)	132 日						
J05 整備費の有無	有						

# 参考資料 (1)

単-8号

WB251920

単価適用年月日	令和 8年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板賃料	覆工板 (鋼製 補強型) 6月 無	m 2	1	6,180	6,180	Y007150000-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					6,180	
単価					6,180	円/m 2
J01 仮設材区分	覆工板 (鋼製 補強型)					
J02 供用月数 (実数入力)	6 月					
J04 修理費及び損耗費の計上	無					

# 参考資料 (1)

単-9号

WYB00162

単価適用年月日	令和 8年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼杭賃料	H350 39m/本 152日 無	本	1			72,030
H形鋼 賃料		式	1	72,025	72,025	WYB00168 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					72,030	
単価					72,030	円/本

# 参考資料 (1)

単-10号

WB010211

単価適用年月日	令和 8年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人	1	20,094	20,094	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					20,100	
単価					20,100	円/人日

# 参考資料 (1)

単-11号

WB010212

単価適用年月日	令和 8年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	16,630
規格					単位					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
交通誘導警備員 B		人	1	16,626	16,626	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1				
計					16,630					
単価					16,630	円/人日				

## 参考資料 (1)

単-12号

DB116010

単価適用年月日	令和 8年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送 (土地改良)						
規格	分解組立+輸送 (往復) クローラ式杭打機 質量100超150t以下 標準 (1.0)	単位			1	単価 3,227,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	23.5	28,152	661,572	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	6 0 t 吊	日	5.6	101,000	565,600	L001130012 管理費区分 無 Z1
運搬費等率	163%	式	1		2,000,290	ZS7210040 管理費区分 無 ZZ1
計					3,227,462	
単価					3,227,000	円/回
J01 作業区分	分解組立+輸送 (往復)					
J02 機械質量区分	クローラ式杭打機 質量100超150t以下					
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	標準 (1.0)					

## 参考資料 (1)

単-13号

WB010020

単価適用年月日	令和 8年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		単位	t	数量	1	単価	4,350
規格	関東・中部・近畿 6.2km 12m以内 各種 (実数入力) 0 無		単位					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	Z006810001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					4,350			
単価					4,350	円/t		
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離 (実数入力)	6.2 km							
J04 製品長区分	12m以内							
J05 運搬割増率	各種 (実数入力)							
J06 運搬割増率 (実数入力)	0							
J07 その他の諸料金の有無	無							

## 参考資料 (1)

単-14号

WB010030

単価適用年月日	令和 8年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	取卸しのみ	t	1	750	750	Z006800003 管理費区分 無
計					750	
単価					750	円/t
J01 作業区分	取卸しのみ					

## 参考資料 (2)

単-15号

WYB00117

単価適用年月日	令和 8年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラ式杭打機 (ベースマシン) 運転	直結三点支持式 リーダ長21~36m 135t アースオーガ 掘削径600~1800 掘削長70m135kW	日				
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	86	144	12,384	Z006702002 管理費区分 無 Z1
クローラ式杭打機 (ベースマシン) 損料	直結三点支持式 リーダ長21~36m 135t	供用日	1.7	143,000	243,100	WYB00118 管理費区分 無 Z1
アースオーガ (単体) 損料	単軸式・電動式 掘削径600~1800mm 掘削長70m 180kW	供用日	1.56	64,200	100,152	WYB00119 管理費区分 無 Z1
コンクリート圧砕装置 (単体) 損料	大割機 開口幅735~850mm 破碎力550~980kN	供用日	1.85	17,900	33,115	WYB00120 管理費区分 無 Z1
空気圧縮機損料	可搬式・スクリュ 3.5~3.7m3/min 排対1次	供用日	1.75	1,740	3,045	WYB00121 管理費区分 無 Z1
ケーシング部材損料	φ800	供用日	1.56	448,100	699,036	WYB00122 管理費区分 無 単-23号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		996	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,121,000	
単価					1,121,000	円/日

## 参考資料 (2)

単-16号

WYB00142

単価適用年月日	令和 8年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 60~75t吊 2014年規制	日	1		164,700	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	152	144	21,888	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 60~75t吊 2014年規制	供用日	1.33	85,400	113,582	N0001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		58	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					164,700	
単価					164,700	円/日

## 参考資料 (2)

単-17号

K0202029

単価適用年月日	令和 8年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 3.89時間 交替制を適用しない 0 しない しない5.83時間	日	1			52,590
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1.01	29,172	29,463	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	54	144	7,776	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.5m3	供用日	1.49	10,300	15,347	M000202029 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					52,590	
単価					52,590	円/日
J01 機械使用条件	供用日 補正なし					
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない					
J03 機械損耗部品補正	普通					
J04 供用日当り運転時間	3.89 時間					
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない					
J06 異常補正	0					
J07 基礎価格補正	しない					
J08 輸送補正	しない					
J09 運転日当り運転時間	5.83 時間					

## 参考資料 (2)

単-18号

K0202031

単価適用年月日	令和 8年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 3.89時間 交替制を適用しない 0 しない しない5.83時間	日			1	66,430
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1.01	29,172	29,463	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	87	144	12,528	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.8m3	供用日	1.49	16,400	24,436	M000202031 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					66,430	
単価					66,430	円/日
J01 機械使用条件	供用日 補正なし					
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない					
J03 機械損耗部品補正	普通					
J04 供用日当り運転時間	3.89 時間					
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない					
J06 異常補正	0					
J07 基礎価格補正	しない					
J08 輸送補正	しない					
J09 運転日当り運転時間	5.83 時間					

## 参考資料 (2)

単-19号

WYB00143

単価適用年月日	令和 8年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	深層混合処理機 (スラリー式) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	73,500
規格	スラリープラント (全自動) 20m3/h					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
深層混合処理機 (スラリー式) 損料	スラリープラント (全自動) 20m3/h	供用日	1.5	49,000	73,500	N0002 管理費区分 無		
計					73,500			
単価					73,500	円/日		

## 参考資料 (2)

単-20号

WYB00134

単価適用年月日	令和 8年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 1日 交替制を適用しない 0無 しない しない 7時間	日	1		38,520	
軽油		L	160	144	23,040	Z006702002 管理費区分 無 Z1
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	200kVA	供用日	1.2	12,900	15,480	WYB00135 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					38,520	
単価					38,520	円/日

## 参考資料 (2)

単-21号

K1510024

単価適用年月日	令和 8年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0.85日 交替制を適用しない 0 しない しない7時間					1		116,600
軽油		L		441	144	63,504		Z006702002 管理費区分 無 Z1
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	5 5 0 / 6 0 0 k V A	供用日		1.21	43,800	52,998		M001510024 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1		98		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						116,600		
単価						116,600		円/日
J01 機械使用条件	供用日 補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転日数	0.85 日							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0							
J07 基礎価格補正	しない							
J08 輸送補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	7 時間							

## 参考資料 (2)

単-22号

DBK19058

単価適用年月日	令和 8年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	バックホウ (クローラ型) 運転 (土地改良)				日	数量	1	単価	58,620
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手 (特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
	軽油		L	119	144	17,136	Z006702002 管理費区分 無		
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.14	10,800	12,312	L001010004 管理費区分 無		
	計					58,620			
	単価					58,620	円/日		

## 参考資料 (3)

単-23号

WYB00122

単価適用年月日	令和 8年 1月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング部材損料	φ800	基	1	448,100	448,100	
特殊スイベル装置損料	φ800 1.56m	基	1	88,410	88,410	WYB00136 管理費区分 無
押圧装置損料	φ800 2.3m	基	2	62,870	125,740	WYB00141 管理費区分 無
アダプター損料	φ800 0.5m	台	2	17,680	35,360	WYB00140 管理費区分 無
チャッキングヘッド損料	φ800 2.0m	本	1	69,830	69,830	WYB00139 管理費区分 無
中間ケーシング損料	φ800 10m	本	1	29,380	29,380	WYB00138 管理費区分 無
中間ケーシング損料	φ800 8m	本	4	24,860	99,440	WYB00137 管理費区分 無
計					448,160	
単価					448,100	円/供用日

## 登録単価／オプション単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
	工事名 福豊地区 旧機場撤去その2工事						
Y007150000-003	覆工板 賃料		m <sup>2</sup>	1,030	令和 7	1	単-8
Y007214000-005	敷鉄板賃料		枚・日	86	令和 7	1	単-7
Z006754002	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1,100	令和 7	1	単-7
WYB00168	H形鋼 賃料		式	72,025			単-9
WYB00118	クローラ式杭打機（ベースマシン）損料	直結三点支持式 リーダ長21～36m 135t	供用日	143,000			単-15
WYB00119	アースオーガ（単体）損料	単軸式・電動式 掘削径600～1800mm 掘削長70m 180	供用日	64,200			単-15
WYB00120	コンクリート圧砕装置（単体）損料	大割機 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	供用日	17,900			単-15
WYB00121	空気圧縮機損料	可搬式・スクリュ 3.5～3.7m <sup>3</sup> /min 排対1次	供用日	1,740			単-15
WYB00135	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]	200kVA	供用日	12,900			単-20
WYB00136	特殊スイベル装置損料	φ800 1.56m	基	88,410			単-23
WYB00141	押圧装置損料	φ800 2.3m	基	62,870			単-23
WYB00140	アダプター損料	φ800 0.5m	台	17,680			単-23
WYB00139	チャッキングヘッド損料	φ800 2.0m	本	69,830			単-23
WYB00138	中間ケーシング損料	φ800 10m	本	29,380			単-23
WYB00137	中間ケーシング損料	φ800 8m	本	24,860			単-23
WYB00127	ベントナイト材料費		t	49,400			内-1
WYB00159	混和剤	DN-S	t	300,000			内-1
WYB00167	汚泥処分費		m <sup>3</sup>	14,300			内-1
WYB00165	仮設管理事務所賃料		月	22,200			内-7

## 個人用損料

工事番号	工事名	福豊地区 旧機場撤去その2 工事								
コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考		
N0001	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 60～75t吊 2014年規制	供用日	持込	85,400	令和 7	12			
N0001	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 60～75t吊 2014年規制	供用日	持込	85,400	令和 7	1			
N0002	深層混合処理機（スラリー式）損料	スラリープラント（全自動）20m3/h	供用日	持込	49,000	令和 7	12			
N0002	深層混合処理機（スラリー式）損料	スラリープラント（全自動）20m3/h	供用日	持込	49,000	令和 7	1			