【試算】

積　算　情　報

設計審番号	506-k143240-00132-15(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和6年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業（線）2B用水路工事
所属名	四日市農林事務所　農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 7年 4月15日		
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日		
単価適用年月日	令和 7年 3月 7日		
適用単価地区	一般材料	C00：鈴鹿	
	生コン	C02：鈴鹿／小型４ｔ	
	石材	C02：鈴鹿／小型２ｔ～４ｔ	
適用工種	畑かん施設工事		

積算時想定工事期間	令和 7年 5月12日 ～ 令和 8年 3月25日 (318日)

<計算処理>2025/03/13 10:33:49
<一括更新>2025/03/03 16:14:58

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	８６：畑かん施設工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 7年 3月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業（緑）2B用水路工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
畑かん施設工事		式	1		103,827,574			
土工		式	1		24,775,763			
作業土工		式	1		24,775,763			
床掘		m3	2,889	297.8	860,344			単-1号 週休有
埋戻　B1（流用土）	人力+タコ	m3	13	3,642	47,346			単-2号 週休有
埋戻　B1（購入土）	人力+タコ	m3	257	7,055	1,813,135			単-3号 週休有
埋戻　B2（流用土）	人力+コンパクター	m3	72	2,569	184,968			単-4号 週休有
埋戻　B2（購入土）	人力+コンパクター	m3	642	5,982	3,840,444			単-5号 週休有
埋戻　B3（流用土）	ハンドガイド式　振動ローラー	m3	102	2,575	262,650			単-6号 週休有
埋戻　B3（購入土）	ハンドガイド式　振動ローラー	m3	645	5,988	3,862,260			単-7号 週休有
埋戻　B4（流用土）	ハンドガイド式　振動ローラー	m3	5	2,575	12,875			単-8号 週休有
埋戻　B4（購入土）	ハンドガイド式　振動ローラー	m3	447	5,988	2,676,636			単-9号 週休有

三重県　農林水産部

506-k143240-00132-15(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業（緑）2B用水路工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛土	流用土	m3	5	2,569	12,845			単-10号 週休有
路肩盛土	流用土	m3	45	2,569	115,605			単-11号 週休有
盛法面仕上	砂質土	m3	293	729.2	213,655			単-12号 週休有
土砂等運搬		m3	2,620	4,150	10,873,000			単-13号 週休有
構造物撤去工		式	1		708,282			
構造物取壊し工		式	1		708,282			
コンクリート構造物取壊し	鉄筋コンクリート	m3	29	16,970	492,130			単-14号 週休有
コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m3	1	8,328	8,328			単-15号 週休有
積込・運搬処理	鉄筋コンクリート	m3	29	6,987	202,623			単-16号 週休有
積込・運搬処理	無筋コンクリート	m3	1	5,201	5,201			単-17号 週休有
管体基礎工		式	1		2,477,738			
砂基礎工		式	1		2,477,738			

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業（繰）2B用水路工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m2	972	483.5	469,962			単-18号 週休有
砂基礎　S1-1（W＜45cm）	人力+タンパ	m3	94	9,694	911,236			単-19号 週休有
砂基礎　S1-2（W≧45cm）	人力+コンパクター	m3	106	8,631	914,886			単-20号 週休有
砂基礎　S2	人力+タコ	m3	22	8,257	181,654			単-21号 週休有
管体工		式	1		38,144,585			
硬質ポリ塩化ビニル管布設工（幹線）		式	1		3,979,462			
硬質ポリ塩化ビニル管	VM φ350	m	73	33,330	2,433,090			単-22号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管	VM φ350　RR管	m	4	35,420	141,680			単-23号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	VM φ350	m	78	2,214	172,692			単-24号 週休有
FRP製曲管	φ350×90°	個	1	383,500	383,500			単-25号 週休有
FRP製曲管	φ350×11° 1/4	個	1	271,800	271,800			単-26号 週休有
フランジ付T字管（空気弁）	φ300×75	個	1	264,000	264,000			単-27号 週休有

三重県　農林水産部

506-k143240-00132-15(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業（繰）2B用水路工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排泥用T字管	φ350×75	個	1	264,000	264,000			単-28号 週休有
ドレッサージョイント	φ350	個	1	48,700	48,700			単-29号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管布設工（支線）		式	1		19,238,838			
硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ350	m	4	10,330	41,320			単-30号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ300	m	587	7,467	4,383,129			単-31号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ250	m	215	5,252	1,129,180			単-32号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ200	m	307	3,485	1,069,895			単-33号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ150	m	302	2,064	623,328			単-34号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ125	m	31	1,424	44,144			単-35号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ300　RR管	m	60	9,089	545,340			単-36号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ250　RR管	m	24	6,447	154,728			単-37号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ200　RR管	m	32	4,386	140,352			単-38号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 （線）2B用水路工事	当　初	事業区分 工事区分	土地改良工事 畑かん施設工事	主たる工種 施工地域	畑かん施設工事 一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ150　RR管	m	20	2,622	52,440			単-39号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ125　RR管	m	4	1,826	7,304			単-40号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	VUφ350	m	5	3,032	15,160			単-41号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	VUφ300	m	671	1,764	1,183,644			単-42号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	VUφ250	m	249	1,764	439,236			単-43号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	VUφ200	m	356	1,389	494,484			単-44号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	VUφ150	m	348	1,202	418,296			単-45号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	VUφ125	m	43	1,309	56,287			単-46号 週休有
TS曲管	φ300×45°	個	1	50,900	50,900			単-47号 週休有
TS曲管	φ300×22° 1/2	個	6	34,800	208,800			単-48号 週休有
TS曲管	φ250×22° 1/2	個	8	23,900	191,200			単-49号 週休有
TS曲管	φ200×22° 1/2	個	2	14,800	29,600			単-50号 週休有

三重県　農林水産部

506-k143240-00132-15(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 （線）2B用水路工事	当　初	事業区分 工事区分	土地改良工事 畑かん施設工事	主たる工種 施工地域	畑かん施設工事 一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
TS曲管	φ150×22° 1/2	個	6	11,800	70,800			単-51号 週休有
TS曲管	φ300×11° 1/4	個	8	30,900	247,200			単-52号 週休有
TS曲管	φ200×11° 1/4	個	9	12,300	110,700			単-53号 週休有
TS曲管	φ150×11° 1/4	個	4	9,680	38,720			単-54号 週休有
TS曲管	φ125×11° 1/4	個	2	6,340	12,680			単-55号 週休有
TS曲管	φ300×5° 5/8	個	6	28,600	171,600			単-56号 週休有
TS曲管	φ200×5° 5/8	個	1	10,900	10,900			単-57号 週休有
TS曲管	φ150×5° 5/8	個	1	11,000	11,000			単-58号 週休有
FRP製曲管	φ300×90°	個	2	328,100	656,200			単-59号 週休有
TS片落管	φ350×300	個	1	27,100	27,100			単-60号 週休有
TS片落管	φ300×250	個	1	20,300	20,300			単-61号 週休有
TS片落管	φ200×150	個	4	11,000	44,000			単-62号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業（繰）2B用水路工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
TS片落管	φ150×125	個	1	3,100	3,100			単-63号 週休有
TS片落管 二段落ち	φ350×250	個	1	96,540	96,540			単-64号 週休有
TS片落管 二段落ち	φ300×200	個	6	79,850	479,100			単-65号 週休有
TS片落管 二段落ち	φ250×150	個	1	60,640	60,640			単-66号 週休有
TS　T字管（分岐管）	φ350×350	個	1	74,600	74,600			単-67号 週休有
TS　T字管（分岐管）	φ350×300	個	1	133,400	133,400			単-68号 週休有
TS　T字管（分岐管）	φ300×300	個	5	40,700	203,500			単-69号 週休有
TS　T字管（給水管）	φ300×75	個	23	32,500	747,500			単-70号 週休有
TS　T字管（給水管）	φ250×75	個	14	16,300	228,200			単-71号 週休有
TS　T字管（給水管）	φ200×75	個	38	13,400	509,200			単-72号 週休有
TS　T字管（給水管）	φ150×75	個	27	7,710	208,170			単-73号 週休有
TS　T字管（給水管）	φ125×75	個	5	4,320	21,600			単-74号 週休有

三重県　農林水産部

506-k143240-00132-15(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業（繰）2B用水路工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ付T字管（空気弁）	φ300×75	個	4	224,600	898,400			単-75号 週休有
フランジ付T字管（空気弁）	φ250×75	個	3	175,900	527,700			単-76号 週休有
フランジ付T字管（空気弁）	φ200×75	個	2	124,800	249,600			単-77号 週休有
フランジ付T字管（空気弁）	φ150×75	個	3	112,500	337,500			単-78号 週休有
フランジ付T字管（空気弁）	φ125×75	個	1	98,830	98,830			単-79号 週休有
TSキャップ	φ250	個	1	33,690	33,690			単-80号 週休有
TSキャップ	φ150	個	3	2,680	8,040			単-81号 週休有
排泥管	φ350×75	個	1	224,600	224,600			単-82号 週休有
排泥管	φ300×100	個	1	232,900	232,900			単-83号 週休有
排泥管	φ300×75	個	2	224,600	449,200			単-84号 週休有
排泥管	φ250×75	個	2	175,800	351,600			単-85号 週休有
排泥管	φ200×75	個	2	127,100	254,200			単-86号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 （繰）2B用水路工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ350	m	2	10,330	20,660			単-87号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ300	m	9	7,467	67,203			単-88号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ250	m	1	5,252	5,252			単-89号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ200	m	2	3,485	6,970			単-90号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ150	m	2	2,064	4,128			単-91号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ150	m	2	1,424	2,848			単-92号 週休有
弁設置工		式	1		11,879,680			
制水弁工	φ300用	基	3	1,549,000	4,647,000			単-93号 週休有
制水弁工	φ250用	基	1	1,205,000	1,205,000			単-94号 週休有
制水弁工	φ200用	基	2	288,500	577,000			単-95号 週休有
制水弁工	φ150用	基	4	202,400	809,600			単-96号 週休有
制水弁工	φ125用	基	1	177,700	177,700			単-97号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 （繰）2B用水路工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
保護工	A型	個	4	107,400	429,600			単-98号 週休有
保護工	B型	個	7	101,100	707,700			単-99号 週休有
空気弁工	φ75～φ350用	個	14	80,070	1,120,980			単-100号 週休有
保護工	A型	個	13	156,600	2,035,800			単-101号 週休有
保護工	B型	個	1	169,300	169,300			単-102号 週休有
排泥工		式	1		1,836,300			
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ75	m	27	589.8	15,924			単-103号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	VUφ75	m	27	1,948	52,596			単-104号 週休有
TS曲管	φ75×90° ベンド	個	2	2,590	5,180			単-105号 週休有
TS曲管	φ75×90° ショート	個	3	3,740	11,220			単-106号 週休有
TS曲管	φ75×45° ベンド	個	10	2,300	23,000			単-107号 週休有
MFジョイント	φ75	個	8	23,660	189,280			単-108号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業（繰）2B用水路工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
Ⅰ型	コンクリート管	箇所	3	150,700	452,100			単-109号 週休有
Ⅰ型	制水弁筐	箇所	5	217,400	1,087,000			単-110号 週休有
吐口工・流末処理工		式	1		1,210,305			
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ150	m	1	2,064	2,064			単-111号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ100	m	2	888.5	1,777			単-112号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ75	m	16	589.8	9,436			単-113号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	VUφ150	m	1	3,973	3,973			単-114号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	VUφ100	m	9	1,735	15,615			単-115号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	VUφ75	m	10	2,268	22,680			単-116号 週休有
TS曲管	φ75×45° ベンド	個	1	2,300	2,300			単-117号 週休有
TS曲管	φ100×90° ショート	個	3	6,530	19,590			単-118号 週休有
TS曲管	φ75×90° ショート	個	2	3,740	7,480			単-119号 週休有

三重県　農林水産部

506-k143240-00132-15(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業（繰）2B用水路工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
TS曲管	φ75×90° ベンド	個	4	2,590	10,360			単-120号 週休有
異形ソケット	φ200×150	個	2	11,000	22,000			単-121号 週休有
異形ソケット	φ150×100	個	3	3,090	9,270			単-122号 週休有
異形ソケット	φ125×100	個	1	1,890	1,890			単-123号 週休有
異形ソケット	φ100×75	個	4	1,040	4,160			単-124号 週休有
MFジョイント	φ100	個	1	32,310	32,310			単-125号 週休有
制水弁	φ100	基	1	131,100	131,100			単-126号 週休有
制水弁	φ75	基	4	102,200	408,800			単-127号 週休有
保護工	B型	個	5	101,100	505,500			単-128号 週休有
附帯工		式	1		10,939,772			
埋設物表示工		式	1		482,475			
埋設表示テープ		m	1,750	275.7	482,475			単-129号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 (繰) 2B用水路工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給水栓工		式	1		10,412,945			
塩ビ管	VUφ75	m	423	589.8	249,485			単-130号 週休有
塩ビ管布設労務費	VUφ75	m	409	1,522	622,498			単-131号 週休有
HIVP	VUφ75	m	90	1,509	135,810			単-132号 週休有
TSベンド管	φ75×22° 1/2	箇所	49	2,300	112,700			単-133号 週休有
TSベンド管	φ75×45°	箇所	33	2,300	75,900			単-134号 週休有
HIエルボ	φ75×90°	箇所	107	2,486	266,002			単-135号 週休有
自動給水栓	φ75	箇所	107	73,170	7,829,190			単-136号 週休有
センサー樹設置		箇所	107	10,480	1,121,360			単-137号 週休有
附帯工		式	1		44,352			
BF550布設替		m	22	2,016	44,352			単-138号 週休有
仮設工		式	1		11,465,000			

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 (繰) 2B用水路工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		11,465,000			
仮設道路工		式	1	9,886,000	9,886,000			単-139号 週休有
交通管理工		式	1	1,579,000	1,579,000			単-140号 週休有
舗装工		式	1		15,316,434			
舗装工		式	1		15,316,434			
表層工	1.4m≦B≦3.0m	m2	1,495	1,679	2,510,105			単-141号 週休有
表層工	B>3.0m	m2	1,817	1,575	2,861,775			単-142号 週休有
路盤工	t=20cm RC-40	m2	2,248	939	2,110,872			単-143号 週休有
表層工	仮復旧　B>3.0m	m2	495	1,271	629,145			単-144号 週休有
路盤工	仮復旧　t=21cm RC-40	m2	495	1,246	616,770			単-145号 週休有
敷砂利	t=10cm C-40	m2	386	10,340	3,991,240			単-146号 週休有
舗装切断	t=10cmまで	m	1,368	699.9	957,463			単-147号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業（繰）2B用水路工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装取壊し	t=10cmまで	m2	3,619	216	781,704			単-148号 週休有
殻運搬		m3	140	3,774	528,360			単-149号 週休有
廃棄物受入料金（As塊）		m3	140	2,350	329,000			単-150号 週休有
直接工事費		式	1		103,827,574			
共通仮設		式	1		15,605,700			
共通仮設費		式	1		4,039,700			
運搬費		式	1		3,291,000			
仮設材輸送費		式	1	3,291,000	3,291,000			単-151号 週休有
技術管理費		式	1		25,700			
土質試験		式	1	25,700	25,700			単-152号 週休有
現場環境改善費（率計上） 103,349,974× 0.7%		式	1		723,000			
共通仮設費（率計上） 103,827,574×11.14%		式	1		11,566,000			

三重県　農林水産部

506-k143240-00132-15(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業（繰）2B用水路工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		119,433,274			
現場管理費 119,433,274×27.52%		式	1		32,868,000			
工事原価		式	1		152,301,274			
一般管理費等 152,301,274×（16.19%＋ 0.04%）		式	1		24,717,519			
スクラップ		式	1		-2,793			
工事価格		式	1		177,016,000			
消費税相当額 177,016,000×10%		式	1		17,701,600			
工事費計		式	1		194,717,600			

三重県　農林水産部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

三重県　農林水産部

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	畑かん施設工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	103,827,574	
4	直接工事費	103,827,574	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	477,600	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	103,827,574	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	103,349,974	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	9.1%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	11.14%	週休２日制補正係数　1.02有り
31	計上額　単独（追加工事）	11,566,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

三重県　農林水産部

共通仮設費

34	調整工事計上額	11,566,000	
35	現場環境改善費対象工事費	103,827,574	
36	直接工事費	103,827,574	
37	非対象額計（－）	477,600	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	477,600	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐｉ） 単独（追加工事）	103,349,974	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.7%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費 率（補正後）	0.7%	
54	計上額 単独（追加工事）	723,000	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	723,000	
58	共通仮設費（積上分）	3,316,700	
59	運搬費	3,291,000	
60	準備費・仮設費	0	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	25,700	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

共通仮設費

67	共通仮設費計	15,605,700	

現場管理費

1	主たる工種	畑かん施設工事	
2	単独（追加工事）純工事費	119,433,274	
3	単独（追加工事）　直接工事費	103,827,574	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	15,605,700	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	119,433,274	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	118,955,674	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	23.83%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：145日　工期：318日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	27.52%	週休２日制補正係数　1.05有り
29	計上額　単独（追加工事）	32,868,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	32,868,000	

三重県　農林水産部

506-k143240-00132-15(0)

一般管理費等

所属名　四日市農林事務所　農村基盤室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　畑かん施設工事

1	工事原価	152,301,274	
2	純工事費	119,433,274	
3	現場管理費	32,868,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	152,301,274	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	151,823,674	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	16.19%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	152,301,274	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　60,920 円
24	一般管理費等 率（補正後）	16.23%	
25	計上額　単独（追加工事）	24,717,519	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	24,717,519	

三重県　農林水産部

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘	単位	m3	数量	1	単価	297.8
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	1	297.8	297.8	CB210030 管理費区分 無 単-153号
計					297.8	
単価					297.8	円／m3

C

三重県　農林水産部

506-k143240-00132-15(0)

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻　B1（流用土）	単位	m3	数量	1	単価	3,642
規格	人力+タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	305.5	305.5	CB210020 管理費区分 無 単-154号
上・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m 3	1	3,336	3,336	DB101020 管理費区分 無 単-155号
計					3,641.5	
単価					3,642	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻　B1（購入土）	単位	m3	数量	1	単価	7,055
規格	人力+タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	305.5	305.5	CB210020 管理費区分 無 単-156号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m 3	1	3,336	3,336	DB101020 管理費区分 無 単-155号
購入土	リサイクル認定品	m 3	1.33	2,566	3,412.78	Y001613000-001 管理費区分 無
計					7,054.28	
単価					7,055	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻　B2（流用土）	単位	m3	数量	1	単価	2,569
規格	人力+コンパクター						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	305.5	305.5	CB210020 管理費区分 無 単-157号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-158号
計					2,568.5	
単価					2,569	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻　B2（購入土）	単位	m3	数量	1	単価	5,982
規格	人力+コンパクター						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	305.5	305.5	CB210020 管理費区分 無 単-159号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-158号
購入土	リサイクル認定品	m 3	1.33	2,566	3,412.78	Y001613000-001 管理費区分 無
計					5,981.28	
単価					5,982	円／m3

三重県　農林水産部

506-k143240-00132-15(0)

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻　B3（流用土）	単位	m3	数量	1	単価	2,575
規格	ハンドガイド式　振動ローラー						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	305.5	305.5	CB210020 管理費区分 無 単-160号
上・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m 3	1	1,643	1,643	DB101020 管理費区分 無 単-161号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m 3	1	625.8	625.8	DB101010 管理費区分 無 単-162号
計					2,574.3	
単価					2,575	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻　B3（購入土）	単位	m3	数量	1	単価	5,988
規格	ハンドガイド式　振動ローラー						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	305.5	305.5	CB210020 管理費区分 無 単-163号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m 3	1	1,643	1,643	DB101020 管理費区分 無 単-161号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m 3	1	625.8	625.8	DB101010 管理費区分 無 単-162号
購入土	リサイクル認定品	m 3	1.33	2,566	3,412.78	Y001613000-001 管理費区分 無
計					5,987.08	
単価					5,988	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻　B4（流用土）	単位	m3	数量	1	単価	2,575
規格	ハンドガイド式　振動ローラー						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	305.5	305.5	CB210020 管理費区分 無 単-164号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m 3	1	1,643	1,643	DB101020 管理費区分 無 単-161号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m 3	1	625.8	625.8	DB101010 管理費区分 無 単-162号
計					2,574.3	
単価					2,575	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻　B4（購入土）	単位	m3	数量	1	単価	5,988
規格	ハンドガイド式　振動ローラー						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	305.5	305.5	CB210020 管理費区分 無 単-165号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m 3	1	1,643	1,643	DB101020 管理費区分 無 単-161号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m 3	1	625.8	625.8	DB101010 管理費区分 無 単-162号
購入土	リサイクル認定品	m 3	1.33	2,566	3,412.78	Y001613000-001 管理費区分 無
計					5,987.08	
単価					5,988	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土	単位	m3	数量	1	単価	2,569
規格	流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	305.5	305.5	CB210020 管理費区分 無 単-166号
土・埋戻（土地改良）	作業区分＝盛土：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-167号
計					2,568.5	
単価					2,569	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路肩盛土	単位	m3	数量	1	単価	2,569
規格	流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	305.5	305.5	CB210020 管理費区分 無 単-168号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝盛土：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-167号
計					2,568.5	
単価					2,569	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛法面仕上	単位	m3	数量	1	単価	729.2
規格	砂質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り：現場制約の有無＝無し：土質＝レキ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	729.2	729.2	CB220010 管理費区分 無 単-169号
計					729.2	
単価					729.2	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	4,150
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	土質区分＝土砂（補正無し）：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.45m3（平積0.36m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積）DID区間無＝3.5km以下：タイヤ損耗費＝普通：	m 3	1	1,591	1,591	DB101530 管理費区分 無 単-170号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	243.1	243.1	CB210020 管理費区分 無 単-171号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝14.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	m 3	1	2,315	2,315	CB210110 管理費区分 無 単-172号
計					4,149.1	
単価					4,150	円／m3

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	16,970
規格	鉄筋コンクリート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1	16,970	16,970	NB824010 管理費区分 無 単-173号
計					16,970	
単価					16,970	円／m3

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	8,328
規格	無筋コンクリート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m３	1	8,328	8,328	NB824010 管理費区分 無 単-174号
計					8,328	
単価					8,328	円／m3

三重県　農林水産部

506-k143240-00132-15(0)

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込・運搬処理	単位	m3	数量	1	単価	6,987
規格	鉄筋コンクリート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日．】	m３	1	1,987	1,987	CB227010 管理費区分 無 単-175号
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	1	5,000	5,000	ZA10652290 管理費区分 T
計					6,987	
単価					6,987	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込・運搬処理	単位	m3	数量	1	単価	5,201
規格	無筋コンクリート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	m３	1	1,601	1,601	CB227010 管理費区分 無 単-176号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1	3,600	3,600	ZA10652300 管理費区分 T
計					5,201	
単価					5,201	円／m3

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m２	1	483.5	483.5	CB210080 管理費区分 無 単-177号
計					483.5	
単価					483.5	円／m2

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎　S1-1（W＜45cm）	単位	m3	数量	1	単価	9,694
規格	人力+タンパ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝タンパ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m 3	1	9,694	9,694	DB107010 管理費区分 無 単-178号
計					9,694	
単価					9,694	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎　S1-2（W≧45cm）	単位	m3	数量	1	単価	8,631
規格	人力+コンパクター						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m 3	1	8,631	8,631	DB107010 管理費区分 無 単-179号
計					8,631	
単価					8,631	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎 S2	単位	m3	数量	1	単価	8,257
規格	人力+タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	305.5	305.5	CB210020 管理費区分 無 単-180号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ	m 3	1	3,336	3,336	DB101020 管理費区分 無 単-155号
基礎材		m3	1.32	3,496	4,614.72	YB10130001-001 管理費区分 無
計					8,256.22	
単価					8,257	円／m3

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	33,330
規格	VMφ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VMφ350	本	2.44	133,900	326,716	YB10131001-017 管理費区分 無 Z1
雑費（率）	2%	式	1		6,534	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					333,250	
単価					33,330	円／m

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	35,420
規格	VMφ350 RR管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VMφ350 RR管	本	2.44	142,300	347,212	YB10131001-018 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		6,944	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					354,156	
単価					35,420	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	単位	m	数量	1	単価	2,214
規格	VMφ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝350～400mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝24箇所：施工延長＝78m：	m	1	2,214	2,214	DB107030 管理費区分 無 単-181号
計					2,214	
単価					2,214	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	FRP製曲管	単位	個	数量	1	単価	383,500
規格	φ350×90°						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
FRP製曲管	φ350×90°	個	1	383,500	383,500	Y003207000-017 管理費区分 無
計					383,500	
単価					383,500	円／個

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	FRP製曲管	単位	個	数量	1	単価	271,800
規格	φ350×11° 1/4						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
FRP製曲管	φ350×11° 1/4	個	1	271,800	271,800	Y003207000-018 管理費区分 無
計					271,800	
単価					271,800	円／個

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ付T字管（空気弁）	単位	個	数量	1	単価	264,000
規格	φ300×75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁用T字管	フランジ付き φ350×75	個	1	264,000	264,000	Y004062000-010 管理費区分 無
計					264,000	
単価					264,000	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排泥用T字管	単位	個	数量	1	単価	264,000
規格	φ350×75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排泥用T字管	φ350×75	個	1	264,000	264,000	Y004062000-009 管理費区分 無
計					264,000	
単価					264,000	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ドレッサージョイント	単位	個	数量	1	単価	48,700
規格	φ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ドレッサージョイント	φ350（塩ビ製）	個	1	48,700	48,700	ZA10250520 管理費区分 無
計					48,700	
単価					48,700	円／個

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	10,330
規格	VUφ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ350	本	2.44	41,500	101,260	YB10131001-019 管理費区分 無 Z1
雑費（率）	2%	式	1		2,025	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					103,285	
単価					10,330	円／m

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	7,467
規格	VUφ300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ300	本	2.44	30,000	73,200	YB10131001-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		1,464	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					74,664	
単価					7,467	円／m

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	5,252
規格	VUφ250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ250	本	2.44	21,100	51,484	YB10131001-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		1,029	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					52,513	
単価					5,252	円／m

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	3,485
規格	VUφ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ200	本	2.44	14,000	34,160	YB10131001-005 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		683	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					34,843	
単価					3,485	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	2,064
規格	VUφ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ150	本	2.44	8,290	20,227.6	YB10131001-020 管理費区分 無 Z1
雑費（率）	2%	式	1		404	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					20,631.6	
単価					2,064	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	1,424
規格	VUφ125						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ125	本	2.44	5,720	13,956.8	YB10131001-021 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		279	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					14,235.8	
単価					1,424	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	9,089
規格	VUφ300　RR管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管（ＲＲ片受）	ＶＵ－３００	m	10	8,910	89,100	ZA10241010 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		1,782	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					90,882	
単価					9,089	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	6,447
規格	VUφ250 RR管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管（RR片受）	VU－２５０	m	10	6,320	63,200	ZA10241000 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		1,264	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					64,464	
単価					6,447	円／m

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	4,386
規格	VUφ200 RR管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管（RR片受）	VU－２００	m	10	4,300	43,000	ZA10240990 管理費区分 無 Z1
雑費（率）	2%	式	1		860	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					43,860	
単価					4,386	円／m

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	2,622
規格	VUφ150 RR管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管（RR片受）	VU－150	m	10	2,570	25,700	ZA10240980 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		514	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					26,214	
単価					2,622	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	1,826
規格	VUφ125 RR管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管（RR片受）	VU－125	m	10	1,790	17,900	ZA10240970 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		358	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					18,258	
単価					1,826	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	単位	m	数量	1	単価	3,032
規格	VUφ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝350～400mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝4箇所：施工延長＝5m：	m	1	3,032	3,032	DB107030 管理費区分 無 単-182号
計					3,032	
単価					3,032	円／m

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	単位	m	数量	1	単価	1,764
規格	VUφ300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝250～300mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝219箇所：施工延長＝671m	m	1	1,764	1,764	DB107030 管理費区分 無 単-183号
計					1,764	
単価					1,764	円／m

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	単位	m	数量	1	単価	1,764
規格	VU φ250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝250～300mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝89箇所：施工延長＝249m：	m	1	1,764	1,764	DB107030 管理費区分 無 単-184号
計					1,764	
単価					1,764	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	単位	m	数量	1	単価	1,389
規格	VU φ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝200mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝141箇所：施工延長＝356m：	m	1	1,389	1,389	DB107020 管理費区分 無 単-185号
計					1,389	
単価					1,389	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	単位	m	数量	1	単価	1,202
規格	VU φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝125～150mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝120箇所：施工延長＝348m：	m	1	1,202	1,202	DB107020 管理費区分 無 単-186号
計					1,202	
単価					1,202	円／m

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	単位	m	数量	1	単価	1,309
規格	VU φ125						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝125～150mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝21箇所：施工延長＝43m：	m	1	1,309	1,309	DB107020 管理費区分 無 単-187号
計					1,309	
単価					1,309	円／m

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価	50,900
規格	φ300×45°						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ300×45°	個	1	50,900	50,900	ZA10241990 管理費区分 無
計					50,900	
単価					50,900	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価	34,800
規格	φ300×22° 1/2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ300×22° 1/2	個	1	34,800	34,800	ZA10242000 管理費区分 無
計					34,800	
単価					34,800	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価	23,900
規格	φ250×22° 1/2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ250×22° 1/2	個	1	23,900	23,900	ZA10241960 管理費区分 無
計					23,900	
単価					23,900	円／個

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価	14,800
規格	φ200×22° 1/2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ200×22° 1/2	個	1	14,800	14,800	ZA10241920 管理費区分 無
計					14,800	
単価					14,800	円／個

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価	11,800
規格	φ150×22° 1/2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ150×22° 1/2	個	1	11,800	11,800	ZA10241880 管理費区分 無
計					11,800	
単価					11,800	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価	30,900
規格	φ300×11° 1/4						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ300×11° 1/4	個	1	30,900	30,900	ZA10242010 管理費区分 無
計					30,900	
単価					30,900	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価	12,300
規格	φ200×11° 1/4						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ200×11° 1/4	個	1	12,300	12,300	ZA10241930 管理費区分 無
計					12,300	
単価					12,300	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価	9,680
規格	φ150×11° 1/4						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ150×11° 1/4	個	1	9,680	9,680	ZA10241890 管理費区分 無
計					9,680	
単価					9,680	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価	6,340
規格	φ125×11° 1/4						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管TS継手	φ125×11° 1/4	個	1	6,340	6,340	Y003207000-019 管理費区分 無
計					6,340	
単価					6,340	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価	28,600
規格	φ300×5° 5/8						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管TS継手	φ300×5° 5/8	個	1	28,600	28,600	Y003207000-009 管理費区分 無
計					28,600	
単価					28,600	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価	10,900
規格	φ200×5° 5/8						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管TS継手	φ200×5° 5/8	個	1	10,900	10,900	Y003207000-020 管理費区分 無
計					10,900	
単価					10,900	円／個

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価	11,000
規格	φ150×5° 5/8						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管TS継手	φ150×5° 5/8	個	1	11,000	11,000	Y003207000-021 管理費区分 無
計					11,000	
単価					11,000	円／個

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	FRP製曲管	単位	個	数量	1	単価	328,100
規格	φ300×90°						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
FRP製曲管	φ300×90°	個	1	328,100	328,100	Y003207000-022 管理費区分 無
計					328,100	
単価					328,100	円／個

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS片落管	単位	個	数量	1	単価	27,100
規格	φ350×300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管TS継手	異形ソケット　φ350×300	個	1	27,100	27,100	Y003207000-024 管理費区分 無
計					27,100	
単価					27,100	円／個

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS片落管	単位	個	数量	1	単価	20,300
規格	φ300×250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手異径ソケット	φ300mm×φ250mm	個	1	20,300	20,300	ZA10241410 管理費区分 無
計					20,300	
単価					20,300	円／個

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS片落管	単位	個	数量	1	単価	11,000
規格	φ200×150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手異径ソケット	φ200mm×φ150mm	個	1	11,000	11,000	ZA10241390 管理費区分 無
計					11,000	
単価					11,000	円／個

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS片落管	単位	個	数量	1	単価	3,100
規格	φ150×125						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管TS継手	異形ソケット φ150×125	個	1	3,100	3,100	Y003207000-023 管理費区分 無
計					3,100	
単価					3,100	円／個

三重県 農林水産部

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS片落管 二段落ち	単位	個	数量	1	単価	96,540
規格	φ350×250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管TS継手	二段落ち異形ソケット φ350×250	個	1	96,540	96,540	Y003207000-026 管理費区分 無
計					96,540	
単価					96,540	円／個

三重県 農林水産部

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS片落管 二段落ち	単位	個	数量	1	単価 79,850
規格	φ300×200					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管TS継手	二段落ち異形ソケット φ300×200	個	1	79,850	79,850	Y003207000-027 管理費区分 無
計					79,850	
単価					79,850	円／個

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS片落管 二段落ち	単位	個	数量	1	単価 60,640
規格	φ250×150					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管TS継手	二段落ち異形ソケット φ250×150	個	1	60,640	60,640	Y003207000-028 管理費区分 無
計					60,640	
単価					60,640	円／個

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS　T字管（分岐管）	単位	個	数量	1	単価	74,600
規格	φ350×350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　チーズ	φ350×φ350	個	1	74,600	74,600	ZA10242530 管理費区分 無
計					74,600	
単価					74,600	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS　T字管（分岐管）	単位	個	数量	1	単価	133,400
規格	φ350×300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管TS継手	T字管　φ350×300	個	1	133,400	133,400	Y003207000-029 管理費区分 無
計					133,400	
単価					133,400	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS　T字管（分岐管）	単位	個	数量	1	単価	40,700
規格	φ300×300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　チーズ	φ300×φ300	個	1	40,700	40,700	ZA10242450 管理費区分 無
計					40,700	
単価					40,700	円／個

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS　T字管（給水管）	単位	個	数量	1	単価	32,500
規格	φ300×75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　チーズ	φ300×φ75	個	1	32,500	32,500	ZA10242390 管理費区分 無
計					32,500	
単価					32,500	円／個

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS T字管（給水管）	単位	個	数量	1	単価	16,300
規格	φ250×75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手 チーズ	φ250×φ75	個	1	16,300	16,300	ZA10242330 管理費区分 無
計					16,300	
単価					16,300	円／個

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS T字管（給水管）	単位	個	数量	1	単価	13,400
規格	φ200×75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手 チーズ	φ200×φ75	個	1	13,400	13,400	ZA10242280 管理費区分 無
計					13,400	
単価					13,400	円／個

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS　T字管（給水管）	単位	個	数量	1	単価	7,710
規格	φ150×75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　チーズ	φ150×φ75	個	1	7,710	7,710	ZA10242240 管理費区分 無
計					7,710	
単価					7,710	円／個

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS　T字管（給水管）	単位	個	数量	1	単価	4,320
規格	φ125×75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管TS継手	T字管　φ125×75	個	1	4,320	4,320	Y003207000-030 管理費区分 無
計					4,320	
単価					4,320	円／個

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ付T字管（空気弁）	単位	個	数量	1	単価	224,600
規格	φ300×75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁用T字管	フランジ付き　φ300×75	個	1	224,600	224,600	Y004062000-005 管理費区分／無
計					224,600	
単価					224,600	円／個

三重県　農林水産部

506-k143240-00132-15(0)

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ付T字管（空気弁）	単位	個	数量	1	単価	175,900
規格	φ250×75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁用T字管	フランジ付き　φ250×75	個	1	175,900	175,900	Y004062000-006 管理費区分／無
計					175,900	
単価					175,900	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ付T字管（空気弁）	単位	個	数量	1	単価	124,800
規格	φ200×75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁用T字管	フランジ付き　φ200×75	個	1	124,800	124,800	Y004062000-004 管理費区分 無
計					124,800	
単価					124,800	円／個

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ付T字管（空気弁）	単位	個	数量	1	単価	112,500
規格	φ150×75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁用T字管	フランジ付き　φ150×75	個	1	112,500	112,500	Y004062000-011 管理費区分 無
計					112,500	
単価					112,500	円／個

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ付T字管（空気弁）	単位	個	数量	1	単価	98,830
規格	φ125×75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁用T字管	フランジ付き φ125×75	個	1	98,830	98,830	Y004062000-012 管理費区分 無
計					98,830	
単価					98,830	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TSキャップ	単位	個	数量	1	単価	33,690
規格	φ250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
TSキャップ	φ250	個	1	33,690	33,690	Y032145000-004 管理費区分 無
計					33,690	
単価					33,690	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TSキャップ	単位	個	数量	1	単価	2,680
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
TSキャップ	φ150	個	1	2,680	2,680	Y032145000-005 管理費区分 無
計					2,680	
単価					2,680	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排泥管	単位	個	数量	1	単価	224,600
規格	φ350×75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排泥用T字管	φ300×75	個	1	224,600	224,600	Y004062000-007 管理費区分 無
計					224,600	
単価					224,600	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排泥管	単位	個	数量	1	単価	232,900
規格	φ300×100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排泥用T字管	φ300×100	個	1	232,900	232,900	Y004062000-013 管理費区分 無
計					232,900	
単価					232,900	円／個

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排泥管	単位	個	数量	1	単価	224,600
規格	φ300×75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排泥用T字管	φ300×75	個	1	224,600	224,600	Y004062000-007 管理費区分 無
計					224,600	
単価					224,600	円／個

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排泥管	単位	個	数量	1	単価	175,800
規格	φ250×75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排泥用T字管	φ250×75	個	1	175,800	175,800	Y004062000-008 管理費区分 無
計					175,800	
単価					175,800	円／個

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排泥管	単位	個	数量	1	単価	127,100
規格	φ200×75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排泥用T字管	φ200×75	個	1	127,100	127,100	Y004062000-014 管理費区分 無
計					127,100	
単価					127,100	円／個

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	10,330
規格	VUφ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ350	本	2.44	41,500	101,260	YB10131001-019 管理費区分／無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		2,025	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					103,285	
単価					10,330	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	7,467
規格	VUφ300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ300	本	2.44	30,000	73,200	YB10131001-002 管理費区分／無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		1,464	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					74,664	
単価					7,467	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	5,252
規格	VU φ250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ250	本	2.44	21,100	51,484	YB10131001-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		1,029	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					52,513	
単価					5,252	円／m

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	3,485
規格	VU φ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ200	本	2.44	14,000	34,160	YB10131001-005 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		683	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					34,843	
単価					3,485	円／m

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	2,064
規格	VUφ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ150	本	2.44	8,290	20,227.6	YB10131001-020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		404	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					20,631.6	
単価					2,064	円／m

三重県　農林水産部

506-k143240-00132-15(0)

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	1,424
規格	VUφ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ125	本	2.44	5,720	13,956.8	YB10131001-021 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		279	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					14,235.8	
単価					1,424	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁工	単位	基	数量	1	単価	1,549,000
規格	φ300用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁機械据付工（土地改良）	形式（フランジ）区分＝バタフライ弁（フランジ形）：材質区分＝樹脂製：口径（mm）＝300mm：	基	1	1,192,000	1,192,000	DB107140 管理費区分 無 単-188号
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ300,SUS,M20,(10本/組)	組	2	13,100	26,200	ZD10512108 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ300,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	944	1,888	ZD10522508 管理費区分 Y
RR MF-J	φ300	個	2	61,460	122,920	Y001314001-009 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	個	2	102,600	205,200	Y001314001-011 管理費区分 無
計					1,548,208	
単価					1,549,000	円／基

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁工	単位	基	数量	1	単価	1,205,000
規格	φ250用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工（土地改良）	材質区分＝樹脂製：口径（mm）＝250mm：	基	1	943,500	943,500	DB107130 管理費区分 無 単-189号
ランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ250,SUS,M20,(8本/組)	組	2	10,400	20,800	ZD10512107 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ250,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	840	1,680	ZD10522507 管理費区分 Y
RR MF-J	φ250	個	2	44,760	89,520	Y001314001-010 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	個	2	74,590	149,180	Y001314001-012 管理費区分 無
計					1,204,680	
単価					1,205,000	円／基

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁工	単位	基	数量	1	単価	288,500
規格	φ200用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工（土地改良）	材質区分＝樹脂製：口径（mm）＝200mm：	基	1	145,500	145,500	DB107130 管理費区分 無 単-190号
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ200,SUS,M16,(8本/組)	組	2	5,140	10,280	ZD10512106 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ200,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	504	1,008	ZD10522506 管理費区分 Y
RR MF-J	φ200	個	2	30,040	60,080	Y001314001-004 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	個	2	35,790	71,580	Y001314001-008 管理費区分 無
計					288,448	
単価					288,500	円／基

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁工	単位	基	数量	1	単価	202,400
規格	φ150用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工（土地改良）	材質区分＝樹脂製：口径（mm）＝150mm：	基	1	99,370	99,370	DB107130 管理費区分 無 単-191号
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ150,SUS,M16,(6本/組)	組	2	3,790	7,580	ZD10512105 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ150,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	320	640	ZD10522505 管理費区分 Y
RR MF-J	φ150	個	2	26,260	52,520	Y001314001-013 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	個	2	21,120	42,240	Y001314001-014 管理費区分 無
計					202,350	
単価					202,400	円／基

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁工	単位	基	数量	1	単価	177,700
規格	φ125用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力掘付工（土地改良）	材質区分＝樹脂製：口径（mm）＝125mm：	基	1	79,770	79,770	DB107130 管理費区分 無 単-192号
フランジ接合材　六角ボルト・ナット	φ125,SUS,M16(6本/組)	組	2	3,790	7,580	Y000422000-001 管理費区分 無
フランジ接合材　フランジパッキン	φ125,RF形ガスケット	枚	2	200	400	Y000422000-002 管理費区分 無
RR　MF-J	φ125	個	2	25,070	50,140	Y001314001-015 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	個	2	19,870	39,740	Y001314001-016 管理費区分 無
計					177,630	
単価					177,700	円／基

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	保護工	単位	個	数量	1	単価	107,400
規格	A型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	27,760	27,760	CB222840 管理費区分 無 単-193号
ノホール蓋	D32蓋付枠	基	1	53,090	53,090	Y004050000-001 管理費区分 無
マンホールボックス	32C20	基	1	9,100	9,100	Y004050001-002 管理費区分 無
スラブ100		組	1	15,170	15,170	Y000377000-001 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1.1	1,418	1,559.8	CB221110 管理費区分 無 単-194号
歩道用平板	30×30×6cm	枚	1	660	660	ZA10063030 管理費区分 無
計					107,339.8	
単価					107,400	円／個

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	保護工	単位	個	数量	1	単価	101,100
規格	B型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	27,760	27,760	CB222840 管理費区分 無 単-195号
マンホール蓋	D32蓋付枠	基	1	53,090	53,090	Y004050000-001 管理費区分 無
マンホールボックス	32C20	基	1	9,100	9,100	Y004050001-002 管理費区分 無
スラブ80		組	1	9,262	9,262	Y000377000-002 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0.81	1,418	1,148.58	CB221110 管理費区分 無 単-196号
歩道用平板	30×30×6cm	枚	1	660	660	ZA10063030 管理費区分 無
計					101,020.58	
単価					101,100	円／個

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁工	単位	個	数量	1	単価	80,070
規格	φ75～φ350用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁据付（人力）（土地改良）	呼称口径（mm）＝25mm：	基	1	77,350	77,350	DB107150 管理費区分 無 単-197号
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ75,SUS,M16,(4本/組)	組	1	2,520	2,520	ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	1	192	192	ZD10522503 管理費区分 Y
計					80,062	
単価					80,070	円／個

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	保護工	単位	個	数量	1	単価	156,600
規格	A型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	27,760	27,760	CB222840 管理費区分 無 単-198号
マンホール蓋	35×45蓋付枠空気弁	基	1	108,700	108,700	Y004050000-002 管理費区分 無
マンホールボックス	単口C 500×600 H=200	基	1	9,676	9,676	Y004050001-006 管理費区分 無
スラブ80		組	1	9,262	9,262	Y000377000-002 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0.81	1,418	1,148.58	CB221110 管理費区分 無 単-199号
計					156,546.58	
単価					156,600	円／個

三重県 農林水産部

506-k143240-00132-15(0)

1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	保護工	単位	個	数量	1	単価	169,300
規格	B型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	27,760	27,760	CB222840 管理費区分 無 単-200号
耐衝性硬質ポリ塩ビ管 JIS K 6742 HIVP	φ75mm 長4.0m	本	0.15	6,060	909	ZA10243090 管理費区分 無
HIVP用TSフランジ	φ75	個	2	5,915	11,830	Y003213000-005 管理費区分 無
マンホール蓋	35×45蓋付枠空気弁	基	1	108,700	108,700	Y004050000-002 管理費区分 無
マンホールボックス	単口C 500×600 H=200	基	1	9,676	9,676	Y004050001-006 管理費区分 無
スラブ80		組	1	9,262	9,262	Y000377000-002 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0.81	1,418	1,148.58	CB221110 管理費区分 無 単-201号
計					169,285.58	
単価					169,300	円／個

三重県 農林水産部

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	589.8
規格	VUφ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ75	本	2.44	2,370	5,782.8	YB10131001-008 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		115	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					5,897.8	
単価					589.8	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-104号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	単位	m	数量	1	単価	1,948
規格	VUφ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝30箇所：施工延長＝27m：	m	1	1,948	1,948	DB107020 管理費区分 無 単-202号
計					1,948	
単価					1,948	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-105号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価 2,590
規格	φ75×90° ベンド					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ75×90°	個	1	2,590	2,590	ZA10241740 管理費区分 無
計					2,590	
単価					2,590	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-106号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価 3,740
規格	φ75×90° ショート					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管TS継手	φ75×90° ショート	個	1	3,740	3,740	Y003207000-008 管理費区分 無
計					3,740	
単価					3,740	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-107号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価	2,300
規格	φ75×45° ベンド						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ75×45°	個	1	2,300	2,300	ZA10241750 管理費区分 無
計					2,300	
単価					2,300	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-108号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	MFジョイント	単位	個	数量	1	単価	23,660
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
RR　MF-J	φ75	個	1	10,830	10,830	Y001314001-003 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	個	1	12,830	12,830	Y001314001-007 管理費区分 無
計					23,660	
単価					23,660	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	I型	単位	箇所	数量	1	単価	150,700
規格	コンクリート管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工（土地改良）	材質区分＝樹脂製：口径（mm）＝75mm：	基	1	49,370	49,370	DB107130 管理費区分 無 単-203号
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ75,SUS,M16,(4本/組)	組	2	2,520	5,040	ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	192	384	ZD10522503 管理費区分 Y
RR MF-J	φ75	個	3	10,830	32,490	Y001314001-003 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	個	3	12,830	38,490	Y001314001-007 管理費区分 無
ヒューム管（B形管）	作業区分＝据付：管径＝400mm：固定基礎＝無し：規格＝各種：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	14,480	14,480	CB222860 管理費区分 無 単-204号
鋼製加工品 加工程度が中程度の物	SS 400（溶融亜鉛 鍍金仕上げ）	kg	4.65	1,970	9,160.5	ZA10531170 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	0.36	1,575	567	CB221110 管理費区分 無 単-205号
歩道用平板	30×30×6cm	枚	1	660	660	ZA10063030 管理費区分 無
計					150,641.5	
単価					150,700	円／箇所

三重県 農林水産部

1次単価表

単-110号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	I型	単位	箇所	数量	1	単価	217,400
規格	制水弁筐						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工（土地改良）	材質区分＝樹脂製：口径（mm）＝75mm：	基	1	49,370	49,370	DB107130 管理費区分 無 単-203号
ﾗﾝｼﾞ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ75,SUS,M16,(4本/組)	組	2	2,520	5,040	ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	192	384	ZD10522503 管理費区分 Y
RR MF-J	φ75	個	2	10,830	21,660	Y001314001-003 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	個	2	12,830	25,660	Y001314001-007 管理費区分 無
歩道用平板	30×30×6cm	枚	1	660	660	ZA10063030 管理費区分 無
制水弁筐	φ75 H600～1600	個	1	113,100	113,100	Y004050000-003 管理費区分 無
弁筐保護工		箇所	1	1,493	1,493	NYB00048 管理費区分 無 単-206号
計					217,367	
単価					217,400	円／箇所

三重県 農林水産部

1次単価表

単-111号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	2,064
規格	VU φ 150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ 150	本	2.44	8,290	20,227.6	YB10131001-020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		404	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					20,631.6	
単価					2,064	円／m

1次単価表

単-112号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	888.5
規格	VU φ 100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ 100	本	2.44	3,570	8,710.8	YB10131001-015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		174	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					8,884.8	
単価					888.5	円／m

1次単価表

単-113号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	589.8
規格	VUφ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ75	本	2.44	2,370	5,782.8	YB10131001-008 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		115	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					5,897.8	
単価					589.8	円／m

1次単価表

単-114号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	単位	m	数量	1	単価	3,973
規格	VUφ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝125～150mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝3箇所：施工延長＝1m：	m	1	3,973	3,973	DB107020 管理費区分 無 単-207号
計					3,973	
単価					3,973	円／m

1次単価表

単-115号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	単位	m	数量	1	単価	1,735
規格	VUφ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝9箇所：施工延長＝9m：	m	1	1,735	1,735	DB107020 管理費区分 無 単-208号
計					1,735	
単価					1,735	円／m

三重県　農林水産部

506-k143240-00132-15(0)

1次単価表

単-116号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	単位	m	数量	1	単価	2,268
規格	VUφ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝15箇所：施工延長＝10m：	m	1	2,268	2,268	DB107020 管理費区分 無 単-209号
計					2,268	
単価					2,268	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-117号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価	2,300
規格	φ75×45° ベンド						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ75×45°	個	1	2,300	2,300	ZA10241750 管理費区分 無
計					2,300	
単価					2,300	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-118号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価	6,530
規格	φ100×90° ショート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管TS継手	φ100×90° ショート	個	1	6,530	6,530	Y003207000-031 管理費区分 無
計					6,530	
単価					6,530	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-119号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価	3,740
規格	φ75×90° ショート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管TS継手	φ75×90° ショート	個	1	3,740	3,740	Y003207000-008 管理費区分 無
計					3,740	
単価					3,740	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-120号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価	2,590
規格	φ75×90° ベンド						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ75×90°	個	1	2,590	2,590	ZA10241740 管理費区分 無
計					2,590	
単価					2,590	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-121号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	異形ソケット	単位	個	数量	1	単価	11,000
規格	φ200×150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手異径ソケット	φ200mm×φ150mm	個	1	11,000	11,000	ZA10241390 管理費区分 無
計					11,000	
単価					11,000	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-122号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	異形ソケット	単位	個	数量	1	単価	3,090
規格	φ150×100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手異径ソケット	φ150mm×φ100mm	個	1	3,090	3,090	ZA10241370 管理費区分 無
計					3,090	
単価					3,090	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-123号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	異形ソケット	単位	個	数量	1	単価	1,890
規格	φ125×100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管TS継手	異形ソケット φ125×100	個	1	1,890	1,890	Y003207000-025 管理費区分 無
計					1,890	
単価					1,890	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-124号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	異形ソケット	単位	個	数量	1	単価	1,040
規格	φ100×75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手異径ソケット	φ100mm×φ75mm	個	1	1,040	1,040	ZA10241350 管理費区分 無
計					1,040	
単価					1,040	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-125号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	MFジョイント	単位	個	数量	1	単価	32,310
規格	φ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
RR MF-J	φ100	個	1	18,060	18,060	Y001314001-017 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	個	1	14,250	14,250	Y001314001-018 管理費区分 無
計					32,310	
単価					32,310	円／個

1次単価表

単-126号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁	単位	基	数量	1	単価	131,100
規格	φ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工（土地改良）	材質区分＝樹脂製：口径（mm）＝100mm；	基	1	60,970	60,970	DB107130 管理費区分 無 単-210号
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ100,SUS,M16,(4本/組)	組	2	2,520	5,040	ZD10512104 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ100,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	200	400	ZD10522504 管理費区分 Y
RR MF-J	φ100	個	2	18,060	36,120	Y001314001-017 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	個	2	14,250	28,500	Y001314001-018 管理費区分 無
計					131,030	
単価					131,100	円／基

1次単価表

単-127号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁	単位	基	数量	1	単価	102,200
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工（土地改良）	材質区分＝樹脂製：口径（mm）＝75mm：	基	1	49,370	49,370	DB107130 管理費区分 無 単-203号
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ75,SUS,M16,(4本/組)	組	2	2,520	5,040	ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	192	384	ZD10522503 管理費区分 Y
RR MF-J	φ75	個	2	10,830	21,660	Y001314001-003 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	個	2	12,830	25,660	Y001314001-007 管理費区分 無
計					102,114	
単価					102,200	円／基

三重県　農林水産部

1次単価表

単-128号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	保護工	単位	個	数量	1	単価	101,100
規格	B型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	27,760	27,760	CB222840 管理費区分 無 単-211号
マンホール蓋	D32蓋付枠	基	1	53,090	53,090	Y004050000-001 管理費区分 無
マンホールボックス	32C20	基	1	9,100	9,100	Y004050001-002 管理費区分 無
スラブ80		組	1	9,262	9,262	Y000377000-002 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	0.81	1,418	1,148.58	CB221110 管理費区分 無 単-212号
歩道用平板	30×30×6cm	枚	1	660	660	ZA10063030 管理費区分 無
計					101,020.58	
単価					101,100	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-129号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設表示テープ	単位	m	数量	100	単価	275.7
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	24,174	9,669.6	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
埋設標識シート	2倍 B=150	m	100	179	17,900	Y003563000-001 管理費区分 無
計					27,569.6	
単価					275.7	円／m

三重県 農林水産部

1次単価表

単-130号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管	単位	m	数量	10	単価	589.8
規格	VUφ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ75	本	2.44	2,370	5,782.8	YB10131001-008 管理費区分 無 Z1
雑費（率）	2%	式	1		115	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					5,897.8	
単価					589.8	円／m

三重県 農林水産部

1次単価表

単-131号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管布設労務費	単位	m	数量	1	単価	1,522
規格	VUφ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝318箇所：施工延長＝409m：	m	1	1,522	1,522	DB107020 管理費区分 無 単-213号
計					1,522	
単価					1,522	円／m

1次単価表

単-132号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	HIVP	単位	m	数量	10	単価	1,509
規格	VUφ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管　JIS K 6742　HIVP	φ75mm　長4.0m	本	2.44	6,060	14,786.4	ZA10243090 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		295	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					15,081.4	
単価					1,509	円／m

1次単価表

単-133号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TSベンド管	単位	箇所	数量	1	単価	2,300
規格	φ75×22° 1/2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ75×22° 1/2	個	1	2,300	2,300	ZA10241760 管理費区分 無
計					2,300	
単価					2,300	円／箇所

三重県　農林水産部

1次単価表

単-134号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TSベンド管	単位	箇所	数量	1	単価	2,300
規格	φ75×45°						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ75×45°	個	1	2,300	2,300	ZA10241750 管理費区分 無
計					2,300	
単価					2,300	円／箇所

三重県　農林水産部

1次単価表

単-135号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	HIエルボ	単位	箇所	数量	1	単価	2,486
規格	φ75×90°						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
HIエルボ	φ75×90°	個	1	2,486	2,486	Y003213000-003 管理費区分 無
計					2,486	
単価					2,486	円／箇所

三重県　農林水産部

506-k143240-00132-15(0)

1次単価表

単-136号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自動給水栓	単位	箇所	数量	1	単価	73,170
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自動給水栓バルブ	φ75　センサー含む	個	1	48,800	48,800	Y004059000-001 管理費区分 無
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	1	3,748	3,748	CB222800 管理費区分 無 単-214号
自動給水栓用コンクリート桝	水抜き穴付き　500×500×800	個	1	19,150	19,150	Y004059000-002 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.013	36,870	479.31	CB240010 管理費区分 無 単-215号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸ ﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	0.36	1,261	453.96	CB221110 管理費区分 無 単-216号
バルブソケット	HIφ75	個	1	530	530	Y003213000-004 管理費区分 無
計					73,161.27	
単価					73,170	円／箇所

三重県　農林水産部

1次単価表

単-137号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	センサー桝設置	単位	箇所	数量	1	単価	10,480
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.18	2,224	400.32	CB210030 管理費区分 無 単-217号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝投入＋まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m 3	0.16	4,375	700	DB101020 管理費区分 無 単-218号
基面整正		m 2	0.2	483.5	96.7	CB210080 管理費区分 無 単-219号
U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	週休補正区分＝4週8休：U型側溝の規格＝JIS1種 300B 2m：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分＝設置：ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分＝ﾘｻｲｸﾙ認定製品：規格・仕様＝L=600 60kg/個以下：	m	0.6	9,104	5,462.4	DXK28505 管理費区分 無 単-220号
コンクリート蓋板	幅360～400奥360厚40	枚	1	1,326	1,326	Y000305000-001 管理費区分 無
コンクリート底板	450×450×50	枚	1	2,455	2,455	Y000305000-002 管理費区分 無
合成樹脂板（鉄板小波）	400×150×0.8	枚	1	31	31	Y000305000-003 管理費区分 無
					10,471.42	
単価					10,480	円／箇所

1次単価表

単-138号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	BF550布設替	単位	m	数量	10	単価	2,016
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝再利用撤去：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	m	10	2,016	20,160	NB821410 管理費区分 無 単-221号
計					20,160	
単価					2,016	円／m

1次単価表

単-139号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設道路工	単位	式	数量	1	単価	9,886,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去（土地改良）	作業区分＝設置／撤去：	m 2	3,303	321	1,060,263	DB115270 管理費区分 無 単-222号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝243日：整備費の有無＝有：	枚	716	11,220	8,033,520	WB253630 管理費区分 無 単-223号
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）	施工区分＝敷設～撤去：	m 2	4,955	159.7	791,313.5	DB115260 管理費区分 無 単-224号
計					9,885,096.5	
単価					9,886,000	円／式

三重県　農林水産部

1次単価表

単-140号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通管理工	単位	式	数量	1	単価	1,579,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	43	20,094	864,042	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員B		人	43	16,626	714,918	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					1,578,960	
単価					1,579,000	円／式

三重県　農林水産部

1次単価表

単-141号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工	単位	m2	数量	1	単価	1,679
規格	1.4m≦B≦3.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,679	1,679	CB410260 管理費区分 無 単-225号
計					1,679	
単価					1,679	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-142号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工	単位	m2	数量	1	単価	1,575
規格	B>3.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,575	1,575	CB410260 管理費区分 無 単-226号
計					1,575	
単価					1,575	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-143号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工	単位	m2	数量	1	単価	939
規格	t=20cm RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	939	939	CB410030 管理費区分 無 単-227号
計					939	
単価					939	円／m2

1次単価表

単-144号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工	単位	m2	数量	1	単価	1,271
規格	仮復旧　B＞3.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1/3）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,271	1,271	CB410260 管理費区分 無 単-228号
計					1,271	
単価					1,271	円／m2

1次単価表

単-145号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工	単位	m2	数量	1	単価	1,246
規格	仮復旧 t=21cm RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝210mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,246	1,246	CB410030 管理費区分 無 単-229号
計					1,246	
単価					1,246	円／m2

1次単価表

単-146号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷砂利	単位	m2	数量	1	単価	10,340
規格	t=10cm C-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷砂利（土地改良）		m 3	1	10,340	10,340	DB102140 管理費区分 無 単-230号
計					10,340	
単価					10,340	円／m2

1次単価表

単-147号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装切断	単位	m	数量	1	単価	699.9
規格	t=10cmまで						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	699.9	699.9	CB430510 管理費区分 無 単-231号
計					699.9	
単価					699.9	円／m

1次単価表

単-148号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装取壊し	単位	m2	数量	1	単価	216
規格	t=10cmまで						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	216	216	CB430310 管理費区分 無 単-232号
計					216	
単価					216	円／m2

1次単価表

単-149号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,774
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝有ヴ：運搬距離（km）（DID区間有）＝10.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	3,774	3,774	CB227010 管理費区分 無 単-233号
計					3,774	
単価					3,774	円／m3

1次単価表

単-150号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃棄物受入料金（As塊）	単位	m3	数量	1	単価	2,350
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1	2,350	2,350	ZA10652310 管理費区分 T
μT					2,350	
単価					2,350	円／m3

1次単価表

単-151号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材輸送費	単位	式	数量	1	単価	3,291,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝10km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	135.5	4,350	589,425	NB010020 管理費区分 無 単-234号 敷鉄板
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	135.5	4,350	589,425	NB010020 管理費区分 無 単-234号 敷鉄板
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込みのみ：	t	135.5	750	101,625	NB010030 管理費区分 無 単-235号 敷鉄板
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝取卸しのみ：	t	135.5	750	101,625	NB010030 管理費区分 無 単-236号 敷鉄板
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝0.1km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	438.7	4,350	1,908,345	NB010020 管理費区分 無 単-237号 敷鉄板
計					3,290,445	
単価					3,291,000	円／式

三重県　農林水産部

1次単価表

単-152号

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質試験	単位	式	数量	1	単価	25,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質試験	コーン指数試験	試料	1	25,700	25,700	Y007541000-001 管理費区分 無
計					25,700	
単価					25,700	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-153号　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	297.8
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				281.39		
労務構成比率		%	65.67			
運転手（特殊）		%	65.67	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.97			
軽油		%	13.97	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.36			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	20.36	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 土留方式の種類	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し					
障害の有無	無し					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-154号　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	305.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-155号　　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	3,336
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 人力タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.38	24,174	33,360	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					33,360	
単価					3,336	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	人力タコ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-156号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	305.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-157号　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	305.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-158号　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	2,263
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		563	ZS7000001 管理費区分 無
計					22,631	
単価					2,263	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（1）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-159号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	305.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-160号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	305.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）

単-161号　　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m 3	数量	10	単価	1,643
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,438	
単価					1,643	円／m 3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	計上しない					

参考資料（1）

単-162号　　DB101010

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ締固め（土地改良）	単位	m 3	数量	100	単価	625.8
規格	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転（土地改良）ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t		日	2	31,290	62,580	DBK10102 管理費区分 無 単-238号
計					62,580	
単価					625.8	円／m 3
J01 工種 J02 振動ローラ機種	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-163号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	305.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-164号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	305.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-165号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	305.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

三重県　農林水産部

506-k143240-00132-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-166号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	305.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-167号　　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	2,263
規格	盛土 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		563	ZS7000001 管理費区分 無
計					22,631	
単価					2,263	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	盛土 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（1）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-168号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	305.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-169号　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	729.2
規格	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				697.02		
労務構成比率		%	75.67			
普通作業員		%	30.88	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	28.21	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.58	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.14			
軽油		%	12.14	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.19			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	12.19	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 有り 無し					

506-k143240-00132-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-169号　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	729.2
規格	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（1）

単-170号　DB101530

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	1,591
規格	土砂（補正無し） 4.0t積級 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 無 3.5km以下普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良）4t積級	土質区分＝土砂（補正無し）：タイヤ損耗費＝普通：	日	0.39	40,800	15,912	DBK10106 管理費区分 無 単-239号
計					15,912	
単価					1,591	円／m３
J01 土質区分 J02 運搬機械区分 J03 積込機種	土砂（補正無し） 4.0t積級 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					
J04 DID区分の有無 J07 運搬距離（4t積） DID区間無 J13 タイヤ損耗費	無 3.5km以下 普通					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-171号　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	243.1
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-172号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,315
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 14.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,153.7		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 土質 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 14.0km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-173号　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	16,970
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	16,967.7	16,967	Q001611007 管理費区分 無
雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,970	
単価					16,970	円／m３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 不要					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-174号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	8,328
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	8,328.3	8,328	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,328	
単価					8,328	円／m３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-175号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,987
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　8.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,838.1		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-176号　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,601
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,480.7		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J12 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-177号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-178号　　DB107010

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管水路基礎（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	9,694
規格	砂・砂質土 使用しない タンパ　区分1　バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎材		m3	13.2	3,496	46,147	YB10130001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.32	30,090	9,628	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.34	28,152	9,571	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1.09	24,174	26,349	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費	12%	式	1		1,148	ZS7000001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	日	0.09	45,620	4,105	DBK10702 管理費区分 無 単-240号
計					96,948	
単価					9,694	円／m3
J01 基礎区分 J02 現場発生土使用区分 J03 使用機械及び締固め区分	砂・砂質土 使用しない タンパ　区分1					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					

参考資料（1）

単-179号　　DB107010

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管水路基礎（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	8,631
規格	砂・砂質土 使用しない コンパクタ　区分1　バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎材		m3	13.2	3,496	46,147	YB10130001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.25	30,090	7,522	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.92	24,174	22,240	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費	12%	式	1		675	ZS7000001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	日	0.09	45,620	4,105	DBK10702 管理費区分 無 単-240号
計					86,319	
単価					8,631	円／m3
J01 基礎区分 J02 現場発生土使用区分 J03 使用機械及び締固め区分	砂・砂質土 使用しない コンパクタ　区分1					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-180号　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	305.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）

単-181号　DB107030

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	2,214
規格	350～400mm 4m 24箇所 78m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管		本	2.44	0	0	YB10131001-010 管理費区分 無
雑費	2.1%	式	1		0	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.12	30,090	3,610	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.23	28,152	6,474	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.31	24,174	7,493	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良）山積0.45m3 2.9t吊		日	0.1	45,650	4,565	DBK10703 管理費区分 無 単-241号
計					22,142	
単価					2,214	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	350～400mm 4m 24 箇所					
J04 施工延長	78 m					

参考資料（1）

単-182号　　DB107030

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	3,032
規格	350～400mm 4m 4箇所 5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管		本	2.44	0	0	YB10131001-010 管理費区分 無
諸雑費	2.5%	式	1		0	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.16	30,090	4,814	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.31	28,152	8,727	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.43	24,174	10,394	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良）山積0.45m3 2.9t吊		日	0.14	45,650	6,391	DBK10703 管理費区分 無 単-242号
計					30,326	
単価					3,032	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	350～400mm 4m 4 箇所					
J04 施工延長	5 m					

参考資料（1）

単-183号　　DB107030

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	1,764
規格	250～300mm 4m 219箇所 671m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管		本	2.44	0	0	YB10131001-010 管理費区分 無
諸雑費	2.1%	式	1		0	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.09	30,090	2,708	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.17	28,152	4,785	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.25	24,174	6,043	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良）山積0.45m3 2.9t吊		日	0.09	45,650	4,108	DBK10703 管理費区分 無 単-243号
計					17,644	
単価					1,764	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	250～300mm 4m 219 箇所					
J04 施工延長	671 m					

参考資料（1）

単-184号　　DB107030

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	1,764
規格	250～300mm 4m 89箇所 249m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管		本	2.44	0	0	YB10131001-010 管理費区分 無
諸雑費	2.1%	式	1		0	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.09	30,090	2,708	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.17	28,152	4,785	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.25	24,174	6,043	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良）山積0.45m3 2.9t吊		日	0.09	45,650	4,108	DBK10703 管理費区分 無 単-243号
計					17,644	
単価					1,764	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 接合箇所	250～300mm 4m 89 箇所					
施工延長	249 m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-185号　　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	1,389
規格	200mm 4m 141箇所 356m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管		本	2.44	0	0	YB10131001-010 管理費区分 無
材料費	2.1%	式	1		0	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.11	30,090	3,309	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.17	28,152	4,785	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.24	24,174	5,801	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					13,895	
単価					1,389	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	200mm 4m 141 箇所					
J04 施工延長	356 m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-186号　　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	1,202
規格	125～150mm 4m 120箇所 348m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管		本	2.44	0	0	YB10131001-010 管理費区分 無
雑材料費	2.1%	式	1		0	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.1	30,090	3,009	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.14	28,152	3,941	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.21	24,174	5,076	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					12,026	
単価					1,202	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	125～150mm 4m 120 箇所					
J04 施工延長	348 m					

参考資料（1）

単-187号　　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	1,309
規格	125～150mm 4m 21箇所 43m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管		本	2.44	0	0	YB10131001-010 管理費区分 無
雑材料費	2.2%	式	1		0	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.11	30,090	3,309	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.15	28,152	4,222	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.23	24,174	5,560	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					13,091	
単価					1,309	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	125～150mm 4m 21 箇所					
J04 施工延長	43 m					

参考資料（1）

単-188号　　DB107140

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁機械据付工（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	1,192,000
規格	バタフライ弁（フランジ形）　樹脂製　300mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	バタフライ弁　φ300	基	1	1,160,000	1,160,000	YB10142001-009 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.31	28,152	8,727	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.38	24,174	9,186	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.25	47,710	11,927	DBK10707 管理費区分 無 単-244号
計					1,192,247	
単価					1,192,000	円／基
J01 形式（フランジ）区分 J02 材質区分 J03 口径（mm）	バタフライ弁（フランジ形） 樹脂製 300mm					

参考資料（1）

単-189号　　DB107130

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁人力据付工（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	943,500
規格	樹脂製 250mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	バタフライ弁　φ250	基	1	931,000	931,000	YB10142001-010 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.05	30,090	1,504	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.23	28,152	6,474	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.19	24,174	4,593	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					943,571	
単価					943,500	円／基
J01 材質区分 J02 口径（mm）	樹脂製 250mm					

参考資料（1）

単-190号　　DB107130

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁人力据付工（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	145,500
規格	樹脂製 200mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ200	基	1	133,000	133,000	YB10142001-004 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.05	30,090	1,504	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.23	28,152	6,474	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	24,174	4,593	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					145,571	
単価					145,500	円／基
J01 材質区分 J02 口径（mm）	樹脂製 200mm					

参考資料（1）

単-191号　　DB107130

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁人力据付工（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	99,370
規格	樹脂製 150mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ150	基	1	90,000	90,000	YB10142001-007 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.17	28,152	4,785	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	24,174	3,384	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					99,372	
単価					99,370	円／基
J01 材質区分 J02 口径（mm）	樹脂製 150mm					

参考資料（1）

単-192号　　DB107130

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁人力据付工（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	79,770
規格	樹脂製 125mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ125	基	1	70,400	70,400	YB10142001-008 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.17	28,152	4,785	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	24,174	3,384	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					79,772	
単価					79,770	円／基
J01 材質区分 J02 口径（mm）	樹脂製 125mm					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-193号　　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,760
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176,180		
労務構成比率		%	12.07			
普通作業員		%	5.15	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.74	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.62	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.45	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	85.6			
マンホール		%	84.63	149,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無
軽油		%	0.97	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.33			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-193号　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,760
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%	2.31	10,500	10,200	M000202062 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-194号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,418
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	%	11.93	1,200	2,620	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-194号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,418
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-195号　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,760
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176,180		
労務構成比率		%	12.07			
普通作業員		%	5.15	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.74	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.62	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.45	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	85.6			
マンホール		%	84.63	149,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無
軽油		%	0.97	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.33			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-195号　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,760
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%	2.31	10,500	10,200	M000202062 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-196号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,418
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	%	11.93	1,200	2,620	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-196号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,418
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）

単-197号　DB107150

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁据付（人力）（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	77,350
規格	25mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁	φ25 補修弁付	基	1	63,900	63,900	YB10143001-001 管理費区分 無
一般世話役		人	0.11	30,090	3,309	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.18	28,152	5,067	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.21	24,174	5,076	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					77,352	
単価					77,350	円／基
J01 呼称口径（mm）	25mm					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-198号　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,760
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176,180		
労務構成比率		%	12.07			
普通作業員		%	5.15	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.74	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.62	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.45	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	85.6			
マンホール		%	84.63	149,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無
軽油		%	0.97	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.33			

506-k143240-00132-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-198号　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,760
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%	2.31	10,500	10,200	M000202062 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-199号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,418
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	%	11.93	1,200	2,620	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-199号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,418
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-200号　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,760
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176,180		
労務構成比率		%	12.07			
普通作業員		%	5.15	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.74	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.62	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.45	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	85.6			
マンホール		%	84.63	149,000	0	X004050001-001 管理費区分 無
軽油		%	0.97	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.33			

506-k143240-00132-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-200号　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,760
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%	2.31	10,500	10,200	M000202062 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-201号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,418
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	%	11.93	1,200	2,620	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

506-k143240-00132-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-201号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,418
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）

単-202号　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	1,948
規格	65～100mm 4m 30箇所 27m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管		本	2.44	0	0	YB10131001-010 管理費区分 無
雑材料費	2.9%	式	1		0	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.17	30,090	5,115	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.21	28,152	5,911	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.35	24,174	8,460	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					19,486	
単価					1,948	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管1本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 30 箇所					
J04 施工延長	27 m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-203号　DB107130

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁人力据付工（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	49,370
規格	樹脂製　75mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ75	基	1	40,000	40,000	YB10142001-003 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.17	28,152	4,785	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	24,174	3,384	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					49,372	
単価					49,370	円／基
J01 材質区分 J02 口径（mm）	樹脂製 75mm					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-204号　CB222860

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管（B形管）	単位	m	数量	1	単価	14,480
規格	据付 400mm 無し 各種 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				15,125		
労務構成比率		%	40.44			
普通作業員		%	17.38	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	9.15	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.73	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.53	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.83			
ヒューム管	φ400	%	53.44	19,700	17,500	Y000351000-001 管理費区分 無
軽油		%	2.12	134	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

506-k143240-00132-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-204号　CB222860

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管（B形管）	単位	m	数量	1	単価	14,480
規格	据付 400mm 無し 各種 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.73			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・クレーン付］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２．９ｔ	%	3.3	7,050	7,620	L001010013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管径 J03 固定基礎	据付 400mm 無し					
J05 規格 J10 費用の内訳	各種 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-205号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,575
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,278.1		
労務構成比率		%	73.08			
普通作業員		%	35.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.83	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	13.97	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.75	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	21.65			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	16.89	1,200	2,620	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.73	134	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-205号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,575
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.27			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.24	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）

単-206号　　WYB00048

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	弁筐保護工	単位	箇所	数量	1	単価	1,493
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.01	36,870	368	CB240010 管理費区分 無 単-245号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m 2	0.09	9,991	899	CB240210 管理費区分 無 単-246号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0.18	1,261	226	CB221110 管理費区分 無 単-247号
計					1,493	
単価					1,493	円／箇所

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-207号　　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	3,973
規格	125～150mm 4m 3箇所 1m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管		本	2.44	0	0	YB10131001-010 管理費区分 無
材料費	4.7%	式	1		0	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.36	30,090	10,832	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.4	28,152	11,260	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.73	24,174	17,647	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					39,739	
単価					3,973	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	125～150mm 4m 3 箇所					
J04 施工延長	1 m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-208号　　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	1,735
規格	65～100mm 4m 9箇所 9m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管		本	2.44	0	0	YB10131001-010 管理費区分 無
雑材料費	2.7%	式	1		0	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.15	30,090	4,513	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.19	28,152	5,348	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.31	24,174	7,493	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					17,354	
単価					1,735	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 9 箇所					
J04 施工延長	9 m					

参考資料（1）

単-209号　　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	2,268
規格	65～100mm 4m 15箇所 10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管		本	2.44	0	0	YB10131001-010 管理費区分 無
雑材料費	3.2%	式	1		0	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.2	30,090	6,018	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.24	28,152	6,756	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.41	24,174	9,911	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					22,685	
単価					2,268	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 15 箇所					
J04 施工延長	10 m					

参考資料（1）

単-210号　DB107130

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁人力据付工（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	60,970
規格	樹脂製 100mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ100	基	1	51,600	51,600	YB10142001-011 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.17	28,152	4,785	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	24,174	3,384	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					60,972	
単価					60,970	円／基
J01 材質区分 J02 口径（mm）	樹脂製 100mm					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-211号　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,760
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176,180		
労務構成比率		%	12.07			
普通作業員		%	5.15	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.74	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.62	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.45	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	85.6			
マンホール		%	84.63	149,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無
軽油		%	0.97	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.33			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-211号　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,760
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%	2.31	10,500	10,200	M000202062 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-212号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,418
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	%	11.93	1,200	2,620	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-212号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,418
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）

単-213号　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	1,522
規格	65～100mm 4m 318箇所 409m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管		本	2.44	0	0	YB10131001-010 管理費区分 無
材料費	2.5%	式	1		0	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.13	30,090	3,911	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.17	28,152	4,785	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.27	24,174	6,526	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					15,222	
単価					1,522	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 318 箇所					
J04 施工延長	409 m					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-214号　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	3,748
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,550.7		
労務構成比率		%	80.74			
運転手（特殊）		%	54.64	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	12.78	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.51	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.25	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.36			
軽油		%	3.17	134	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.9			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-214号　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	3,748
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%	15	5,810	6,430	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				AM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 80kgを超え200kg以下 無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-215号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,870
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下, 小型４ｔ	%	70.6	18,500	26,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-216号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,261
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,134.1		
労務構成比率		%	82.36			
普通作業員		%	39.47	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.75	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.86	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.7			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０ 小型２ｔ～４ｔ	%	6.34	1,200	2,620	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.33	134	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-216号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,261
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.94			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.9	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-217号　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	2,224
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,170.7		
労務構成比率		%	72.99			
運転手（特殊）		%	39.96	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.87			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）

単-218号　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	4,375
規格	埋戻 投入＋まき出し 砂・砂質土 人力タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.81	24,174	43,754	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					43,754	
単価					4,375	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 投入＋まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	人力タコ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-219号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-220号　　DXK28505

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	単位	m	数量	10	単価	9,104
規格	4週8休　ＪＩＳ1種　300Ｂ　2m　無・昼間　施工箇所補正無　基礎材なしまたは省略　設置ﾘｻｲｸﾙ認定製品 L=600 60kg/個以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約無	m	10	3,754.589	37,545	Q001365001 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300B 300×400×2000　リサイクル認定製品	個	5	10,700	53,500	Z002308003 管理費区分 無
計					91,045	
単価					9,104	円／m
J01 週休補正区分 J02 U型側溝の規格 J03 時間的制約・作業時間帯	4週8休 ＪＩＳ1種　300Ｂ　2m 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置					
J08 ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分 J09 規格・仕様	ﾘｻｲｸﾙ認定製品 L=600 60kg/個以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-221号　　WB821410

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	2,016
規格	再利用撤去 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10	2,015.255	20,152	Q001365003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					20,160	
単価					2,016	円／m
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	再利用撤去 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量	側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正	無し 無し					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-222号　DB115270

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去（土地改良）	単位	m２	数量	1,000	単価	321
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.9	28,152	81,640	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.9	24,174	70,104	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）		日	2.9	58,380	169,302	DBK19058 管理費区分 無 単-248号
計					321,046	
単価					321	円／m２
J01 作業区分	設置・撤去					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-223号　WB253630

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	11,220
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 243日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚・日	243	43	10,449	Y007214000-001 管理費区分 無
扇費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1	770	770	Z006754001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計					11,220	
単価					11,220	円／枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	22×1,524×3,048(mm) 無 243 日					
J05 整備費の有無	有					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-224号　DB115260

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）	単位	m２	数量	100	単価	159.7
規格	敷設～撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.48	24,174	11,603	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木安定用材	（マット・シート類）	m2	104	42	4,368	ZB10153001 管理費区分 無
計					15,971	
単価					159.7	円／ｍ２
J01 施工区分	敷設～撤去					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-225号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,679
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,934.6		
労務構成比率		%	13.99			
普通作業員		%	4.75	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.3	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.18	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.15	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	84.4			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	77.4	595,000	484,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	6.7	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.27	134	142	Z006702002 管理費区分 無

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-225号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,679
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.61			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%	1.03	14,800	15,500	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.21	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%	0.19	3,250	3,350	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 40 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

三重県　農林水産部

506-k143240-00132-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-226号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,575
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,836		
労務構成比率		%	9.47			
普通作業員		%	3.39	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.94	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.67	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	89.18			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	81.56	595,000	484,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	7.06	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.47	134	142	Z006702002 管理費区分 無

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-226号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,575
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.35			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%	0.87	29,500	29,900	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.13	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.13	4,480	4,700	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 40 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-227号　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	939
規格	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,202.1		
労務構成比率		%	15.69			
運転手（特殊）		%	7.32	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.44	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	2.38	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	0.72	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	79.64			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	%	78.02	738,000	524,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.33	134	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-227号　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	939
規格	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.67			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	1.87	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	1.48	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.48	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式			()	ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	200 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-228号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,271
規格	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,836		
労務構成比率		%	9.47			
普通作業員		%	3.39	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.94	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.67	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	89.18			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	81.56	595,000	363,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	7.06	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.47	134	142	Z006702002 管理費区分 無

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-228号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,271
規格	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.35			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%	0.87	29,500	29,900	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.13	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.13	4,480	4,700	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-229号　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,246
規格	210mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,093.6		
労務構成比率		%	18.06			
運転手（特殊）		%	8.45	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.8	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.73	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.82	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	76.55			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	%	74.68	1,230,000	550,200	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.54	134	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-229号　　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,246
規格	210mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.39			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	2.16	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	1.71	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.55	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	210 mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-230号　　DB102140

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷砂利（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	10,340
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	24,174	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
利	C-40	m３	12	4,600	55,200	Y000247000-001 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］（土地改良）排ガス型（第3次） 山積0.8m3		時間	2	12,030	24,060	DBK18011 管理費区分 無 単-249号
計					103,434	
単価					10,340	円／ｍ３

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-231号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	699.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	158	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-231号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	699.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-232号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	216
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.69	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
運搬費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

506-k143240-00132-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-232号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	216
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-233号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	3,774
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 10.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,512		
労務構成比率		%	38.97			
運転手（一般）		%	38.97	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り					
J08 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	10.5km以下 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-234号　　WB010020

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 敷鉄板	単位	t	数量	1	単価	4,350
規格	関東・中部・近畿 10km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ａ	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	Z006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,350	
単価					4,350	円／ｔ
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 10 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無 無					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-235号　　WB010030

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費 敷鉄板	単位	t	数量	1	単価	750
規格	積込みのみ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み費（仮設材等）		t	1	750	750	Z006800002 管理費区分 無
計					750	
単価					750	円／t
J01 作業区分	積込みのみ					

参考資料（1）

単-236号　　WB010030

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費 敷鉄板	単位	t	数量	1	単価	750
規格	取卸しのみ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取卸し費（仮設材等）		t	1	750	750	Z006800003 管理費区分 無
計					750	
単価					750	円／t
J01 作業区分	取卸しのみ					

参考資料 (1)

単-237号　　WB010020

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 敷鉄板	単位	t	数量	1	単価	4,350
規格	関東・中部・近畿 0.1km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	Z006810001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,350	
単価					4,350	円／t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離 (実数入力) J04 製品長区分	関東・中部・近畿 0.1 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率 (実数入力) J07 その他の諸料金の有無	各種 (実数入力) 0 無 無					

三重県　農林水産部

参考資料 (2)

単-238号　　DBK10102

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ﾛｰﾗ運転 (土地改良)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t	単位	日	数量	1	単価	31,290
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.7	142	809	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0．8～1．1t	日	1.44	1,620	2,332	L001070002 管理費区分 無
計					31,293	
単価					31,290	円／日

三重県　農林水産部

参考資料 (2)

単-239号　　DBK10106

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良）4t積級	単位	日	数量	1	単価	40,800
規格	土砂（補正無し）　普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	33	142	4,686	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4ｔ積級	供用日	1.17	8,310	9,722	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4ｔ積級　普通　供用日	供用日	1.17	421	492	Z010020044 管理費区分 無
計					40,808	
単価					40,800	円／日
J01 土質区分 J02 タイヤ損耗費	土砂（補正無し） 普通					

三重県　農林水産部

参考資料 (2)

単-240号　　DBK10702

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型､排出ｶﾞｽ(2014年規制)	単位	日	数量	1	単価	45,620
規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
油		L	47	142	6,674	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.58	6,190	9,780	L001010003 管理費区分 無
計					45,626	
単価					45,620	円／日
J01 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					

三重県　農林水産部

参考資料 (2)

単-241号　　DBK10703

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き] 排ｶﾞｽ型 (3次) (土地改良)山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	45,650
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	44	142	6,248	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積０．４５ｍ３ (平積０．３５ｍ３) ２．９ｔ吊	日	1.45	7,060	10,237	L001010005 管理費区分 無
計					45,657	
単価					45,650	円／日

参考資料 (2)

単-242号　　DBK10703

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き] 排ｶﾞｽ型 (3次) (土地改良)山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	45,650
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	44	142	6,248	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積０．４５ｍ３ (平積０．３５ｍ３) ２．９ｔ吊	日	1.45	7,060	10,237	L001010005 管理費区分 無
計					45,657	
単価					45,650	円／日

参考資料 (2)

単-243号　　DBK10703

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き] 排ｶﾞｽ型 (3次) (土地改良)山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	45,650
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	44	142	6,248	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積０．４５ｍ３ (平積０．３５ｍ３) ２．９ｔ吊	日	1.45	7,060	10,237	L001010005 管理費区分 無
計					45,657	
単価					45,650	円／日

参考資料 (2)

単-244号　　DBK10707

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 (土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	47,710
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
油		L	52	142	7,384	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積０．４５ｍ３ (平積０．３５ｍ３) ２．９ｔ吊	日	1.58	7,060	11,154	L001010005 管理費区分 無
計					47,710	
単価					47,710	円／日

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-245号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,870
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下, 小型４ｔ	%	70.6	18,500	26,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-246号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,991
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-247号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,261
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,134.1		
労務構成比率		%	82.36			
普通作業員		%	39.47	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.75	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.86	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.7			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	%	6.34	1,200	2,620	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.33	134	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

506-k143240-00132-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-247号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,261
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.94			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.9	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料 (2)

単-248号　　DBK19058

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	58,380
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	142	16,898	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.14	10,800	12,312	L001010004 管理費区分 無
計					58,382	
単価					58,380	円／日

参考資料 (2)

単-249号　　DBK18011

単価適用年月日	令和 7年 3月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］（土地改良）排ガス型（第3次） 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	12,030
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	29,172	4,959	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	15	142	2,130	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	時間	1	4,950	4,950	M000202053 管理費区分 無
計					12,039	
単価					12,030	円／時間

登録単価

		工事名	令和6年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 （繰）2B用水路工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000247000-001	砂利		C-40	m３	4,600	令和 6	3	
Y000305000-001	コンクリート蓋板		幅360～400奥360厚40	枚	1,326	令和 6	3	
Y000305000-002	コンクリート底板		450×450×50	枚	2,455	令和 6	3	
Y000305000-003	合成樹脂板（鉄板小波）		400×150×0.8	枚	31	令和 6	3	
Y000351000-001	ヒューム管		φ400	本	17,500	令和 6	3	
Y000377000-001	スラブ100			組	15,170	令和 6	3	
Y000377000-002	スラブ80			組	9,262	令和 6	3	
Y000422000-001	フランジ接合材　六角ボルト・ナット		φ125,SUS,M16(6本/組)	組	3,790	令和 6	3	
Y000422000-002	フランジ接合材　フランジパッキン		φ125,RF形ガスケット	枚	200	令和 6	3	
Y001314001-003	RR　MF-J		φ75	個	10,830	令和 6	3	
Y001314001-004	RR　MF-J		φ200	個	30,040	令和 6	3	
Y001314001-007	離脱防止金具		φ75	個	12,830	令和 6	3	
Y001314001-008	離脱防止金具		φ200	個	35,790	令和 6	3	
Y001314001-009	RR　MF-J		φ300	個	61,460	令和 6	3	
Y001314001-010	RR　MF-J		φ250	個	44,760	令和 6	3	
Y001314001-011	離脱防止金具		φ300	個	102,600	令和 6	3	
Y001314001-012	離脱防止金具		φ250	個	74,590	令和 6	3	
Y001314001-013	RR　MF-J		φ150	個	26,260	令和 6	3	
Y001314001-014	離脱防止金具		φ150	個	21,120	令和 6	3	
Y001314001-015	RR　MF-J		φ125	個	25,070	令和 6	3	
Y001314001-016	離脱防止金具		φ125	個	19,870	令和 6	3	
Y001314001-017	RR　MF-J		φ100	個	18,060	令和 6	3	
Y001314001-018	離脱防止金具		φ100	個	14,250	令和 6	3	
Y001613000-001	購入土		リサイクル認定品	m３	2,566	令和 6	3	
Y003207000-008	硬質塩ビ管TS継手		φ75×90°　ショート	個	3,740	令和 6	3	
Y003207000-009	硬質塩ビ管TS継手		φ300×5°　5/8	個	28,600	令和 6	3	
Y003207000-017	FRP製曲管		φ350×90°	個	383,500	令和 6	3	
Y003207000-018	FRP製曲管		φ350×11°　1/4	個	271,800	令和 6	3	
Y003207000-019	硬質塩ビ管TS継手		φ125×11°　1/4	個	6,340	令和 6	3	
Y003207000-020	硬質塩ビ管TS継手		φ200×5°　5/8	個	10,900	令和 6	3	
Y003207000-021	硬質塩ビ管TS継手		φ150×5°　5/8	個	11,000	令和 6	3	
Y003207000-022	FRP製曲管		φ300×90°	個	328,100	令和 6	3	

登録単価

		工事名	令和6年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 （繰）2B用水路工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y003207000-023	硬質塩ビ管TS継手		異形ソケット　φ150×125	個	3,100	令和 6	3	
Y003207000-024	硬質塩ビ管TS継手		異形ソケット　φ350×300	個	27,100	令和 6	3	
Y003207000-025	硬質塩ビ管TS継手		異形ソケット　φ125×100	個	1,890	令和 6	3	
Y003207000-026	硬質塩ビ管TS継手		二段落ち異形ソケット　φ350×250	個	96,540	令和 6	3	
Y003207000-027	硬質塩ビ管TS継手		二段落ち異形ソケット　φ300×200	個	79,850	令和 6	3	
Y003207000-028	硬質塩ビ管TS継手		二段落ち異形ソケット　φ250×150	個	60,640	令和 6	3	
Y003207000-029	硬質塩ビ管TS継手		T字管　φ350×300	個	133,400	令和 6	3	
Y003207000-030	硬質塩ビ管TS継手		T字管　φ125×75	個	4,320	令和 6	3	
Y003207000-031	硬質塩ビ管TS継手		φ100×90°　ショート	個	6,530	令和 6	3	
Y003213000-003	HIエルボ		φ75×90°	個	2,486	令和 6	3	
Y003213000-004	バルブソケット		HIφ75	個	530	令和 6	3	
Y003213000-005	HIVP用TSフランジ		φ75	個	5,915	令和 6	3	
Y003563000-001	埋設標識シート		2倍　B=150	m	179	令和 6	3	
Y004050000-001	マンホール蓋		D32蓋付枠	基	53,090	令和 6	3	
Y004050000-002	マンホール蓋		35×45蓋付枠空気弁	基	108,700	令和 6	3	
Y004050000-003	制水弁筺		φ75　H600～1600	個	113,100	令和 6	3	
Y004050001-001	マンホール			基	0	令和 6	3	
Y004050001-002	マンホールボックス		32C20	基	9,100	令和 6	3	
Y004050001-006	マンホールボックス		単口C　500×600　H=200	基	9,676	令和 6	3	
Y004059000-001	自動給水栓バルブ		φ75　センサー含む	個	48,800	令和 6	3	
Y004059000-002	自動給水栓用コンクリート桝		水抜き穴付き　500×500×800	個	19,150	令和 6	3	
Y004062000-004	空気弁用T字管		フランジ付き　φ200×75	個	124,800	令和 6	3	
Y004062000-005	空気弁用T字管		フランジ付き　φ300×75	個	224,600	令和 6	3	
Y004062000-006	空気弁用T字管		フランジ付き　φ250×75	個	175,900	令和 6	3	
Y004062000-007	排泥用T字管		φ300×75	個	224,600	令和 6	3	
Y004062000-008	排泥用T字管		φ250×75	個	175,800	令和 6	3	
Y004062000-009	排泥用T字管		φ350×75	個	264,000	令和 6	3	
Y004062000-010	空気弁用T字管		フランジ付き　φ350×75	個	264,000	令和 6	3	
Y004062000-011	空気弁用T字管		フランジ付き　φ150×75	個	112,500	令和 6	3	
Y004062000-012	空気弁用T字管		フランジ付き　φ125×75	個	98,830	令和 6	3	
Y004062000-013	排泥用T字管		φ300×100	個	232,900	令和 6	3	
Y004062000-014	排泥用T字管		φ200×75	個	127,100	令和 6	3	

登録単価

		工事名	令和6年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 (繰) 2B用水路工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y007214000-001	敷鉄板賃料			枚・日	43	令和 6	3	
Y007541000-001	土質試験		コーン指数試験	試料	25,700	令和 6	3	
Y032145000-004	TSキャップ		φ250	個	33,690	令和 6	3	
Y032145000-005	TSキャップ		φ150	個	2,680	令和 6	3	
YB10130001-001	基礎材			m3	3,496	令和 6	3	
YB10131001-002	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ300	本	30,000	令和 6	3	
YB10131001-003	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ250	本	21,100	令和 6	3	
YB10131001-005	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ200	本	14,000	令和 6	3	
YB10131001-008	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ75	本	2,370	令和 6	3	
YB10131001-010	硬質ポリ塩化ビニル管			本	0	令和 6	3	
YB10131001-015	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ100	本	3,570	令和 6	3	
YB10131001-017	硬質ポリ塩化ビニル管		VMφ350	本	133,900	令和 6	3	
YB10131001-018	硬質ポリ塩化ビニル管		VMφ350　RR管	本	142,300	令和 6	3	
YB10131001-019	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ350	本	41,500	令和 6	3	
YB10131001-020	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ150	本	8,290	令和 6	3	
YB10131001-021	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ125	本	5,720	令和 6	3	
YB10142001-003	制水弁		φ75	基	40,000	令和 6	3	
YB10142001-004	制水弁		φ200	基	133,000	令和 6	3	
YB10142001-007	制水弁		φ150	基	90,000	令和 6	3	
YB10142001-008	制水弁		φ125	基	70,400	令和 6	3	
YB10142001-009	制水弁		バタフライ弁　φ300	基	1,160,000	令和 6	3	
YB10142001-010	制水弁		バタフライ弁　φ250	基	931,000	令和 6	3	
YB10142001-011	制水弁		φ100	基	51,600	令和 6	3	
YB10143001-001	空気弁		φ25　補修弁付	基	63,900	令和 6	3	
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	ｍ３	2,620	令和 6	3	
Z006754001	整備費（敷鉄板）		２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	770	令和 6	3	
ZB10153001	土木安定用材		（マット・シート類）	m2	42	令和 6	3	

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和6年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 (繰) 2B用水路工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考