506-07944

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k143240-00003-15(0)	設計者名	
費日	本工事費	工事名	令和6年度 栄地区 高度水利機能確保基盤整備事業(線) 付帯工事
所属名	四日市農林事務所　農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 7年 5月27日		
歩掛適用年月日	令和 7年 4月16日		
単価適用年月日	令和 7年 4月16日		
適用単価地区	一般材料	C00：鈴鹿	
	生コン	C01：鈴鹿	
	石材	C01：鈴鹿	
適用工種	排水路工事		

積算時想定工事期間	令和 7年 6月 4日 ～ 令和 7年 9月 1日 (90日)

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	８４：排水路工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和6年度 栄地区 高度水利機能確保基盤整備事業(繰) 付帯工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	排水路工事
			工事区分	排水路工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水路工事		式	1		5,002,724			
法面保護工		式	1		5,002,724			
土工		式	1		423,983			
土工		式	1		423,983			内-1号 週休有
撤去工		式	1		21,553			
撤去工		式	1		21,553			内-2号 週休有
法面保護工		式	1		3,600,557			
マット設置工		式	1		3,600,557			内-3号 週休有
仮設工		式	1		956,631			
水替工		式	1		956,631			内-4号 週休有
直接工事費		式	1		5,002,724			
共通仮設		式	1		628,000			

三重県　農林水産部

507-k143240-00003-15(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度 栄地区 高度水利機能確保基盤整備事業(繰) 付帯工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	排水路工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上） 5,002,724×12.57%		式	1		628,000			
純工事費		式	1		5,630,724			
現場管理費 5,630,724×32.42%		式	1		1,825,000			
工事原価		式	1		7,455,724			
一般管理費等 7,455,724×（22.71%＋ 0.04%）		式	1		1,695,276			
工事価格		式	1		9,151,000			
消費税相当額 9,151,000×10%		式	1		915,100			
工事費計		式	1		10,066,100			

三重県　農林水産部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

507-k143240-00003-15(0)

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	排水路工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	5,002,724	
4	直接工事費	5,002,724	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	1,100	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	5,002,724	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	5,001,624	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	12.32%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	12.57%	週休２日制補正係数　1.02有り
31	計上額　単独（追加工事）	628,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	628,000	
35	現場環境改善費対象工事費	5,002,724	
36	直接工事費	5,002,724	
37	非対象額計（－）	1,100	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	1,100	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	5,001,624	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.77%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費　率（補正後）	1.77%	
54	計上額　単独（追加工事）	0	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	0	
58	共通仮設費（積上分）	0	
59	運搬費	0	
60	準備費・仮設費	0	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	0	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

共通仮設費

67	共通仮設費計	628,000	

現場管理費

1	主たる工種	排水路工事	
2	単独（追加工事）純工事費	5,630,724	
3	単独（追加工事）　直接工事費	5,002,724	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	628,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	5,630,724	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	5,629,624	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	30.88%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：90日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	32.42%	週休２日制補正係数　1.05有り
29	計上額　単独（追加工事）	1,825,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	1,825,000	

三重県　農林水産部

507-k143240-00003-15(0)

一般管理費等

所属名　四日市農林事務所　農村基盤室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　排水路工事

1	工事原価	7,455,724	
2	純工事費	5,630,724	
3	現場管理費	1,825,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	7,455,724	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	7,454,624	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	22.71%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	7,455,724	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　2,982円
24	一般管理費等 率（補正後）	22.75%	
25	計上額　単独（追加工事）	1,695,276	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,695,276	

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月16日 令和 7年 4月16日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝有り ：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：	m 2	259	1,637	423,983			CB220010 管理費区分 無 単-1号
合 計					423,983			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第2号内訳書	撤去工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月16日 令和 7年 4月16日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）	施工区分＝撤去：	m 2	259	77.35	20,033			DB115260 管理費区分 無 単-2号
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID無＝8.5km以下：	t	0.1	4,201	420			CB010410 管理費区分 無 単-3号
廃棄物受入料金	廃プラ（軟質）	m 3	0.1	11,000	1,100			Y007600000-001 管理費区分/T
合 計					21,553			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第3号内訳書	マット設置工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月16日 令和 7年 4月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費		式	1	3,171,000	3,171,000			WYB00001 管理費区分 無 単-4号
マット設置工		m2	259	1,603	415,177			WYB00002 管理費区分 無 単-5号
資材運搬工		式	1	14,380	14,380			WYB00003 管理費区分 無 単-6号
合 計					3,600,557			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	水替工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月16日 令和 7年 4月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ運転（土地改良)水替工（小口径）	排水方法＝常時排水：電源種類＝発動発電機：排水量区分＝6以上30（m3／h）未満：	日	79	9,269	732,251			DB115030 管理費区分 無 単-7号
ポンプ設置・撤去（土地改良)水替工（小口径）	排水量区分＝6以上30m3／h未満：	箇所	1	57,580	57,580			DB115040 管理費区分 無 単-8号
サクションホース	φ100	m	60	2,780	166,800			Y032191000-001 管理費区分 無
合 計					956,631			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-1号　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 4月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	1,637
規格	切土部 有り ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,612.4		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	87.46	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.54	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 有り ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-2号　DB115260

単価適用年月日	令和 7年 4月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）	単位	m2	数量	100	単価	77.35
規格	撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.32	24,174	7,735	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					7,735	
単価					77.35	円／m2
J01 施工区分	撤去					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-3号　　CB010410

単価適用年月日	令和 7年 4月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	4,201
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,972.3		
労務構成比率		%	83.54			
運転手（特殊）		%	42.54	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.88			
軽油		%	2.88	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.58			
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積 吊能力２．９ｔ	%	13.58	7,190	7,690	M000302010 管理費区分 無
雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離（km）DID無	ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-4号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 4月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費	単位	式	数量	1	単価	3,171,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水和性硬化マット	普通 W600mm×10m巻	巻	58	52,000	3,016,000	Y000554001-001 管理費区分 無
固定アンカーピン	コの字型 φ6×L250mm	本	1,250	114	142,500	Y001266001-001 管理費区分 無
粘着テープ	100mm幅	m	40	325	13,000	Y032258000-001 管理費区分 無
計					3,171,500	
単価					3,171,000	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-5号　　WYB00002

単価適用年月日	令和 7年 4月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	マット設置工	単位	m2	数量	100	単価	1,603
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.71	30,090	21,363	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
法面工		人	2.85	33,864	96,512	R0105 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
法面工		人	0.71	33,864	24,043	R0105 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
諸雑費	6%	式	1		8,515	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ2
諸雑費（率）	7%	式	1		9,934	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					160,367	
単価					1,603	円／m2

参考資料（1）

単-6号　　WYB00003

単価適用年月日	令和 7年 4月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	資材運搬工	単位	式	数量	1	単価	14,380
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人肩運搬（土地改良）	運搬距離区分＝120m未満：	t	1.7	8,460	14,382	DB102080 管理費区分 無 単-9号
計					14,382	
単価					14,380	円／式

参考資料（1）

単-7号　DB115030

単価適用年月日	令和 7年 4月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転（土地改良)水替工（小口径）	単位	日	数量	1	単価	9,269
規格	常時排水 発動発電機 6以上30（m3／h）未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.17	28,152	4,785	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
発動発電機運転(小口径)（土地改良）	排水量区分＝6以上30m3／h未満：排水方法＝常時排水：	日	1	3,798	3,798	DBK11501 管理費区分 無 単-10号
諸雑費	8%	式	1		686	ZS7000001 管理費区分 無
計					9,269	
単価					9,269	円／日
J01 排水方法 J02 電源種類 J03 排水量区分	常時排水 発動発電機 6以上30（m3／h）未満					

参考資料（1）

単-8号　DB115040

単価適用年月日	令和 7年 4月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ設置・撤去（土地改良)水替工（小口径）	単位	箇所	数量	1	単価	57,580
規格	6以上30m3／h未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,090	15,045	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1	24,174	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ機能付)運転(小口径)（土地改良）		日	0.5	36,740	18,370	DBK11502 管理費区分 無 単-11号
計					57,589	
単価					57,580	円／箇所
J01 排水量区分	6以上30m3／h未満					

参考資料（2）

単-9号　DB102080

単価適用年月日	令和 7年 4月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人肩運搬（土地改良）	単位	t	数量	1	単価	8,460
規格	120m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.35	24,174	8,460	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					8,460	
単価					8,460	円／t
J01 運搬距離区分	120m未満					

参考資料（2）

単-10号　DBK11501

単価適用年月日	令和 7年 4月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転(小口径)（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	3,798
規格	6以上30m3／h未満 常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	17	149	2,533	Z006702002 管理費区分 無
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	５ｋＶＡ	日	1.1	1,150	1,265	L001110003 管理費区分 無
計					3,798	
単価					3,798	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	6以上30m3／h未満 常時排水					

参考資料（2）

単-11号　　DBK11502

単価適用年月日	令和 7年 4月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ機能付)運転(小口径)（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	36,740
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.68	29,172	19,836	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	41	149	6,109	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1	10,800	10,800	L001010004 管理費区分 無
計					36,745	
単価					36,740	円／日

登録単価／オプション単価

		工事名	令和6年度 栄地区 高度水利機能確保基盤整備事業(繰) 付帯工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000554001-001	水和性硬化マット	普通:W600mm×10m巻	巻	52,000	令和 7	4	単-4
Y001266001-001	固定アンカーピン	コの字型 φ6×L250mm	本	114	令和 7	4	単-4
Y007600000-001	廃棄物受入料金	廃プラ(軟質)	m３	11,800	令和 7	4	内-2
Y032191000-001	サクションホース	φ100	m	2,780	令和 7	4	内-4
Y032258000-001	粘着テープ	100mm幅	m	325	令和 7	4	単-4

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和6年度 栄地区 高度水利機能確保基盤整備事業(緑) 付帯工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考