【試算】

506-08198

積算情報

設計書番号	507-k143240-00035-15(0)	設計者名	
費日	本工事費	工事名	令和6年度 栄地区 高度水利機能確保基盤整備事業(繰) 区画整理その5工事
所属名	四日市農林事務所　農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 7年 7月 8日		
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日		
単価適用年月日	令和 7年 5月26日		
適用単価地区	一般材料	C00：鈴鹿	
	生コン	C01：鈴鹿	
	石材	C01：鈴鹿	
適用工種	ほ場整備工事		

積算時想定工事期間	令和 7年 7月16日 ～ 令和 8年 3月23日 (251日)

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	８０：ほ場整備工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和6年度 栄地区 高度水利機能確保基盤整備事業(繰) 区画整理その5工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ほ場整備工事
			工事区分	ほ場整備工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ほ場整備工事		式	1		103,050,508			
整地工		式	1		36,922,498			
整地工		式	1		36,922,498			
整地土工		式	1		29,322,880			内-1号 週休有
畦畔工		式	1		85,850			内-2号 週休有
各筆排水施設工		式	1		517,408			内-3号 週休有
旧体撤去工		式	1		6,996,360			内-4号 週休有
道路工		式	1		8,104,166			
道路工		式	1		8,104,166			
道路土工		式	1		5,244,664			内-5号 週休有
路面工		式	1		1,999,502			内-6号 週休有
付帯工		式	1		860,000			内-7号 週休有

三重県　農林水産部

507-k143240-00035-15(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度 栄地区 高度水利機能確保基盤整備事業(繰) 区画整理その5工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ほ場整備工事
			工事区分	ほ場整備工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
用水路工		式	1		12,894,089			
用水路工		式	1		12,894,089			
用水路土工		式	1		2,415,965			内-8号 週休有
管路工		式	1		5,761,246			内-9号 週休有
制水弁工		式	1		1,626,400			内-10号 週休有
空気弁工		式	1		623,200			内-11号 週休有
排泥工		式	1		467,907			内-12号 週休有
各筆給水栓工		式	1		1,999,371			内-13号 週休有
排水路工		式	1		43,140,955			
排水路工		式	1		43,140,955			
排水路土工		式	1		2,653,308			内-14号 週休有
排水管土工		式	1		1,627,811			内-15号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度 栄地区 高度水利機能確保基盤整備事業(繰) 区画整理その5工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ほ場整備工事
			工事区分	ほ場整備工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水路工		式	1		28,388,456			内-16号 週休有
附帯工		式	1		10,471,380			内-17号 週休有
埋蔵文化財発掘調査		式	1		1,792,700			
埋蔵文化財発掘調査		式	1		1,792,700			
発掘調査工		式	1		1,792,700			内-18号 週休有
仮設工		式	1		196,100			
仮設工		式	1		196,100			
交通管理工		式	1		196,100			内-19号 週休有
直接工事費		式	1		103,050,508			
共通仮設		式	1		9,996,116			
共通仮設費		式	1		1,660,116			
運搬費		式	1		447,800			

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度 栄地区 高度水利機能確保基盤整備事業(繰) 区画整理その5工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ほ場整備工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費		式	1		447,800			内-20号 週休有
準備費		式	1		449,316			
準備費		式	1		449,316			内-21号 週休有
現場環境改善費（率計上） 101,789,498× 0.75%		式	1		763,000			
共通仮設費（率計上） 103,050,508× 8.09%		式	1		8,336,000			
純工事費		式	1		113,046,624			
現場管理費 113,046,624×30.23%		式	1		34,173,000			
工事原価		式	1		147,219,624			
一般管理費等 147,219,624×（16.26%+ 0.04%）		式	1		23,996,376			
工事価格		式	1		171,216,000			
消費税相当額 171,216,000×10%		式	1		17,121,600			
工事費計		式	1		188,337,600			

三重県　農林水産部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

三重県　農林水産部

507-k143240-00035-15(0)

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	ほ場整備工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	103,050,508	
4	直接工事費	103,050,508	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	1,261,010	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	103,050,508	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	101,789,498	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	7.93%	117.0 × 101,050,508 ÷0.1459
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	8.09%	週休２日制補正係数　1.02有り
31	計上額　単独（追加工事）	8,336,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

103,050,508×0.0809=8,336,986

三重県　農林水産部

共通仮設費

34	調整工事計上額	8,336,000	
35	現場環境改善費対象工事費	103,050,508	
36	直接工事費	103,050,508	
37	非対象額計（－）	1,261,010	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	1,261,010	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐｉ） 単独（追加工事）	101,789,498	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.75%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費 率（補正後）	0.75%	
54	計上額 単独（追加工事）	763,000	101,789,498×0.0075＝763,421
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	763,000	
58	共通仮設費（積上分）	897,116	
59	運搬費	447,800	
60	準備費・仮設費	449,316	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	0	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

共通仮設費

67	共通仮設費計	9,996,116	

現場管理費

1	主たる工種	ほ場整備工事	
2	単独（追加工事）純工事費	113,046,624	
3	単独（追加工事）　直接工事費	103,050,508	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	9,996,116	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	113,046,624	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	111,785,614	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	28.79%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　　冬期：143日　工期：251日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	30.23%	週休２日制補正係数　1.05有り
29	計上額　単独（追加工事）	34,173,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	34,173,000	113,046,624 × 0.3023
			= 34,173,999

三重県　農林水産部

507-k143240-00035-15(0)

一般管理費等

所属名　四日市農林事務所　農村基盤室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　ほ場整備工事

1	工事原価	147,219,624	
2	純工事費	113,046,624	
3	現場管理費	34,173,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	147,219,624	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	145,958,614	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	16.26%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	147,219,624	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　58,887 円
24	一般管理費等 率（補正後）	16.3%	
25	計上額　単独（追加工事）	23,996,376	147,219,624 × 0.163 = 23,996,798
26	現工事	0	147,219,624 + 23,996,798
27	合算工事	0	= 171,216,422
28	調整工事計上額	23,996,376	
			23,996,798 − 422 = 23,996,376

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	整地土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月26日 令和 7年 5月26日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ほ場整備整地工（土地改良）（標準区画0.3ha以上）	施工区分＝はぎ取り戻し（表土はぎ＋表土戻し＋表土整地）：計画平均区間面積（A）＝1.183ｈａ：計画区間短辺方向の現況平均勾配（B）＝0.001：障害物状況（D）＝少ない：ほ場からはぎ取る表土の厚さ（F）＝15cm：	ｈａ	7.1	1,013,000	7,192,300			DB109010 管理費区分 無 単-1号
ほ場整備整地工（土地改良）（標準区画0.3ha以上）	施工区分＝基盤切盛＋畦畔築立＋基盤整地：計画平均区間面積（A）＝1.183ｈａ：計画区間短辺方向の現況平均勾配（B）＝0.001：現況排水状況（C）＝1：障害物状況（D）＝少ない：基盤土質状態（E）＝粘性土・レキ質土：	ｈａ	7.1	762,800	5,415,880			DB109010 管理費区分 無 単-2号
床上土搬入		m3	5,900	2,833	16,714,700			WYB00001 管理費区分 無 単-3号
合　計					29,322,880			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第2号内訳書	畦畔工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月26日 令和 7年 5月26日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
畦畔工	A型	m	170	505	85,850			WYB00074 管理費区分 無 単-4号
合　計					85,850			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第3号内訳書	各筆排水施設工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月26日 令和 7年 5月26日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m３	7	10,160	71,120			CB210030 管理費区分 無 単-5号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝投入＋まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝計上しない：	m３	6	3,215	19,290			DB101020 管理費区分 無 単-6号
角落し	320×180×450mm	箇所	25	5,454	136,350			WYB00075 管理費区分 無 単-7号
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設（薄肉管ＶＵ）	呼び径区分（薄肉管ＶＵ）＝呼び径 φ150mm：形状区分＝直管（両差し口）：	m	46	2,688	123,648			DXB09021 管理費区分 無 単-8号
承水口	550×290mm	個	10	3,344	33,440			WYB00004 管理費区分 無 単-9号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	8	7,395	59,160			WB821430 管理費区分 無 単-10号 落口スクリーン

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

507-k143240-00035-15(0)

一式当たり内訳書

第3号内訳書	各筆排水施設工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月26日 令和 7年 5月26日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	7	674.4	4,720			CB224410 管理費区分 無 単-11号 水路壁削孔
取付支管	φ700-φ150	箇所	8	8,710	69,680			Y032145002-001 管理費区分 無
合　計					517,408			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	旧体撤去工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月26日 令和 7年 5月26日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m３	37	8,626	319,162			WB824010 管理費区分 無 単-12号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	37	1,390	51,430			CB227010 管理費区分 無 単-13号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	37	3,600	133,200			ZA10651760 管理費区分 T
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m３	201	17,610	3,539,610			WB824010 管理費区分 無 単-14号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	201	1,723	346,323			CB227010 管理費区分 無 単-15号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	旧体撤去工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月26日 令和 7年 5月26日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	201	5,400	1,085,400			ZA10651750 管理費区分 T
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	183	216.6	39,637			CB430310 管理費区分 無 単-16号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	7	3,804	26,628			CB227010 管理費区分 無 単-17号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	7	2,350	16,450			ZA10652310 管理費区分 T
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級、出能力2.9t：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID無＝8.5km以下：	t	0.6	4,201	2,520			CB010410 管理費区分 無 単-18号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	旧体撤去工／	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月26日 令和 7年 5月26日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金	廃プラ(硬質)	m３	1	13,000	13,000			Y007600000-001 管理費区分 T
旧体撤去工運搬		式	1	1,423,000	1,423,000			WYB00003 管理費区分 無 単-19号
合 計					6,996,360			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	道路土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月26日 令和 7年 5月26日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ/押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	24	337.9	8,109			CB210100 管理費区分 無 単-20号
盛土	ブル16t級 敷均し	m3	1,875	244	457,500			WYB00069 管理費区分 無 単-21号
土砂運搬		m3	1,875	1,482	2,778,750			WYB00006 管理費区分 無 単-22号
搬入盛土	B≧3.0m	m3	54	3,789	204,606			WYB00007 管理費区分 無 単-23号
搬入盛土	B<3.0m	m3	285	4,419	1,259,415			WYB00072 管理費区分 無 単-24号
埋戻		m3	6	3,374	20,244			WYB00051 管理費区分 無 単-25号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	道路土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月26日 令和 7年 5月26日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り：現場制約の有無＝有り：土質＝砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	26	1,520	39,520			CB220010 管理費区分 無 単-26号
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1,045	456	476,520			CB220010 管理費区分 無 単-27号
合　計					5,244,664			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	路面工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月26日 令和 7年 5月26日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	2,724	129.9	353,847			CB410010 管理費区分 無 単-28号 B=5.0m
不陸整正	同上	m 2	1,140	129.9	148,086			CB410010 管理費区分 無 単-29号 B=4.0m
不陸整正	同上	m 2	193	129.9	25,070			CB410010 管理費区分 無 単-30号 B=3.5m
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝49mm以上55mm未満：補足材料＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	2,179	460.3	1,002,993			CB410010 管理費区分 無 単-31号
不陸整正	同上	m 2	1,020	460.3	469,506			CB410010 管理費区分 無 単-32号
合　計					1,999,502			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	付帯工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月26日 令和 7年 5月26日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
R15堤防取付工		箇所	1	860,000	860,000			WYB00052 管理費区分 無 単-33号
合 計					860,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	用水路土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月26日 令和 7年 5月26日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m３	683	299.8	204,763			CB210030 管理費区分 無 単-34号
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m３	46	8,402	386,492			DB107010 管理費区分 無 単-35号 S1
埋戻B1	流用土 人力+タコ	m3	79	3,643	287,797			WYB00008 管理費区分 無 単-36号
埋戻B2	流用土 人力+コンパクター	m3	182	2,570	467,740			WYB00009 管理費区分 無 単-37号
埋戻B3	流用土 コンパクター	m3	221	2,570	567,970			WYB00010 管理費区分 無 単-38号
埋戻B4	流用土 振動ローラ	m3	71	2,576	182,896			WYB00011 管理費区分 無 単-39号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	用水路土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月26日 令和 7年 5月26日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻B4	流用土 搭乗式振動ローラ	m3	60	2,388	143,280			WYB00012 管理費区分 無 単-40号
基面整正		m2	362	483.5	175,027			CB210080 管理費区分 無 単-41号
合 計					2,415,965			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	管路工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月26日 令和 7年 5月26日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝250～300mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝86箇所：施工延長＝239m：	m	239	1,767	422,313			DB107030 管理費区分 無 単-42号 VUφ250
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝200mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝138箇所：施工延長＝488m：	m	488	1,283	626,104			DB107020 管理費区分 無 単-43号 VUφ200
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝125～150mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝15箇所：施工延長＝57.5m：	m	57.5	1,096	63,020			DB107020 管理費区分 無 単-44号 VUφ150
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(TS)φ250	m	208.8	5,256	1,097,452			WYB00013 管理費区分 無 単-45号
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(RR)φ250	m	24	6,297	151,128			WYB00014 管理費区分 無 単-46号
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(TS)φ200	m	425.9	3,487	1,485,113			WYB00015 管理費区分 無 単-47号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	管路工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月26日 令和 7年 5月26日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(RR)φ200	m	48	4,284	205,632			WYB00016 管理費区分 無 単-48号
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(TS)φ150	m	46.7	2,062	96,295			WYB00017 管理費区分 無 単-49号
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(RR)φ150	m	8	2,560	20,480			WYB00018 管理費区分 無 単-50号
硬質ポリ塩化ビニル管	切管(VU)φ250	m	3	3,946	11,838			WYB00019 管理費区分 無 単-51号
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ200×45°	個	6	18,400	110,400			ZA10241910 管理費区分 無
硬質塩ビ管TS継手 ベンド	φ250×22° 1/2	個	4	22,300	89,200			Y032785000-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　農林水産部

507-k143240-00035-15(0)

一式当たり内訳書

第9号内訳書	管路工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月26日 令和 7年 5月26日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ200×22° 1/2	個	2	14,800	29,600			ZA10241920 管理費区分 無
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ200×11° 1/4	個	1	12,300	12,300			ZA10241930 管理費区分 無
硬質塩ビ管ＴＳ継手異径ソケット	φ250mm×φ200mm	個	2	15,500	31,000			ZA10241400 管理費区分 無
硬質塩ビ管ＴＳ継手異径ソケット	φ250×150	個	1	60,640	60,640			Y032785000-002 管理費区分 無
硬質塩ビ管ＴＳ継手　チーズ	φ250×φ250	個	1	28,200	28,200			ZA10242380 管理費区分 無
硬質塩ビ管ＴＳ継手　チーズ	φ250×φ75	個	13	16,300	211,900			ZA10242330 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第9号内訳書	管路工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月26日 令和 7年 5月26日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手 チーズ	φ200×φ75	個	15	13,400	201,000			ZA10242280 管理費区分 無
空気弁用Ｔ字管	φ200×100 2方離脱防止、1方フランジ	個	1	136,500	136,500			Y032785000-003 管理費区分 無
空気弁用Ｔ字管	φ150×100 2方離脱防止、1方フランジ	個	1	124,200	124,200			Y032785000-004 管理費区分 無
排泥管（フランジ付Ｔ字管）	φ250×100	個	1	187,900	187,900			Y032785000-005 管理費区分 無
排泥管（フランジ付Ｔ字管）	φ200×100	個	1	139,300	139,300			Y032785000-006 管理費区分 無
TSキャップ	φ150	個	1	2,680	2,680			Y032135001-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	管路工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月26日 令和 7年 5月26日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
TSキャップ	φ75	個	2	588	1,176			Y032135001-002 管理費区分 無
埋設表示テープ		m	785	275	215,875			WYB00020 管理費区分 無 単-52号
合　計					5,761,246			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	制水弁工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月26日 令和 7年 5月26日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁据付	φ250	個	1	448,600	448,600			WYB00021 管理費区分 有 単-53号
制水弁据付	φ200	個	2	273,400	546,800			WYB00022 管理費区分 有 単-54号
制水弁据付	φ150	個	1	196,500	196,500			WYB00023 管理費区分 有 単-55号
制水弁保護工	A型 φ250～300(H=0.8m)	箇所	1	118,400	118,400			WYB00024 管理費区分 無 単-56号
制水弁保護工	B型 φ150～200(H=0.8m)	箇所	2	107,200	214,400			WYB00025 管理費区分 無 単-57号
制水弁保護工	B型 φ150～200(H=0.6m)	箇所	1	101,700	101,700			WYB00026 管理費区分 無 単-58号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	制水弁工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月26日 令和 7年 5月26日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					1,626,400			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	空気弁工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月26日 令和 7年 5月26日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気弁据付	φ100～300用	個	2	139,500	279,000			WYB00027 管理費区分 有 単-59号
空気弁保護工	φ100～φ300(H=0.6m)	箇所	2	172,100	344,200			WYB00028 管理費区分 無 単-60号
合 計					623,200			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	排泥工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月26日 令和 7年 5月26日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土工	タイプ2 土被りH=600	m	10.6	2,139	22,673			WYB00029 管理費区分 無 単-61号
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）=65～100mm：管1本当り長=4m：接合箇所=0箇所：施工延長=8.5m：：	m	8.5	1,877	15,954			DB107020 管理費区分 無 単-62号 VUφ100
硬質塩ビ管ＴＳ継手 ベンド	φ100×90°	個	1	4,570	4,570			ZA10241780 管理費区分 無
硬質塩ビ管ＴＳ継手 ベンド	φ100×45°	個	4	4,000	16,000			ZA10241790 管理費区分 無
MFジョイント	φ100	個	2	35,030	70,060			WYB00033 管理費区分 有 単-63号
制水弁据付	同上	個	2	125,700	251,400			WYB00034 管理費区分 有 単-64号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	排泥工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月26日 令和 7年 5月26日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁保護工	耕地下用	箇所	1	18,510	18,510			WYB00035 管理費区分 無 単-65号
制水弁保護工	C型(道路用) φ75～100(H=0.6m)	箇所	1	68,740	68,740			WYB00036 管理費区分 無 単-66号
合 計					467,907			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	各筆給水栓工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月26日 令和 7年 5月26日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土工	タイプ1 土被りH=600	m	103	2,067	212,901			WYB00038 管理費区分 無 単-67号
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝103m：	m	103	2,144	220,832			DB107020 管理費区分 無 単-68号 VPφ75
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝14m：	m	14	2,497	34,958			DB107020 管理費区分 無 単-69号 HIVPφ75
HIエルボ	φ75×90°	個	28	1,110	31,080			Y032785000-015 管理費区分 無
硬質塩ビ管ＴＳ継手 ベンド	φ75×22° 1/2	個	30	2,300	69,000			ZA10241760 管理費区分 無
自動給水栓工	φ75	箇所	8	78,660	629,280			WYB00042 管理費区分 無 単-70号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	各筆給水栓工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月26日 令和 7年 5月26日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
センサー桝設置		箇所	8	8,755	70,040			WYB00044 管理費区分 無 単-71号
手動給水栓工	φ75	箇所	17	38,280	650,760			WYB00043 管理費区分 無 単-72号
手動給水栓工	同上	箇所	3	26,840	80,520			WYB00046 管理費区分 無 単-73号 用水桝撤去再利用
合 計					1,999,371			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	排水路土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月26日 令和 7年 5月26日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	1,198	256.1	306,807			CB210030 管理費区分 無 単-74号 プレハブ
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	415	299.8	124,417			CB210030 管理費区分 無 単-75号 プレハブ以外
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	480	244.9	117,552			CB210510 管理費区分 無 単-76号
埋戻	機械併用人力	m3	266	2,570	683,620			WYB00047 管理費区分 無 単-77号
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	160	914.6	146,336			CB220010 管理費区分 無 単-78号
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	935	456	426,360			CB220010 管理費区分 無 単-79号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	排水路土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月26日 令和 7年 5月26日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部 法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	469	456	213,864			CB220010 管理費区分 無 単-80号 水平面仕上
基面整正		m 2	1,312	483.5	634,352			CB210080 管理費区分 無 単-81号
合 計					2,653,308			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	排水管土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月26日 令和 7年 5月26日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない；使用機械及び締固め区分＝コンパクタ 区分1：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m 3	34	8,402	285,668			DB107010 管理費区分 無 単-82号 S1
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝タンパ 区分1：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m 3	26	9,465	246,090			DB107010 管理費区分 無 単-83号 S2
管水路基礎（土地改良）	同上	m 3	81	9,465	766,665			DB107010 管理費区分 無 単-83号 S3
埋戻B2	流用土 人力+コンパクター	m3	70	2,570	179,900			WYB00048 管理費区分 無 単-84号
埋戻B3	流用土 ハンドガイド式振動ローラ	m3	28	2,576	72,128			WYB00049 管理費区分 無 単-85号
基面整正		m 2	160	483.5	77,360			CB210080 管理費区分 無 単-86号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	排水管土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月26日 令和 7年 5月26日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					1,627,811			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	水路工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月26日 令和 7年 5月26日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレハブ水路	PL(B)900×2500底張	m	114.6	19,320	2,214,072			WYB00053 管理費区分 無 単-87号
プレハブ水路B型アーム	PL(B)H900×B2500	本	76	24,330	1,849,080			Y000354000-001 管理費区分 無
プレハブ水路B型用柵板	B300×L1415×t50	枚	450	4,132	1,859,400			Y000354000-002 管理費区分 無
プレハブ水路	PL(B)600×2500底張	m	328	19,070	6,254,960			WYB00055 管理費区分 無 単-88号
プレハブ水路B型アーム	PL(B)H600×B2500	本	218	15,990	3,485,820			Y000354000-003 管理費区分 無
プレハブ水路B型用柵板	B300×L1415×t50	枚	868	4,132	3,586,576			Y000354000-002 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	水路工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月26日 令和 7年 5月26日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分＝設置：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝5本/10m：	m	152.6	22,000	3,357,200			DXK28510 管理費区分 無 単-89号
ヒューム管（B形管）	作業区分＝据付：管径＝700mm：固定基礎＝無し：規格＝各種：費用の内訳＝全ての費用：	m	106.8	48,110	5,138,148			CB222860 管理費区分 無 単-90号
排水路資材運搬	二次製品	式	1	643,200	643,200			WYB00056 管理費区分 無 単-91号
合 計					28,388,456			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	附帯工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月26日 令和 7年 5月26日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーナー工		式	1	145,300	145,300			WYB00057 管理費区分 無 単-92号
道路横断暗渠工	D21-1(R24-1)横断暗渠工	式	1	3,502,000	3,502,000			WYB00058 管理費区分 無 単-93号 (17)
道路横断暗渠工	D24横断暗渠工・D31-3合流工	式	1	4,256,000	4,256,000			WYB00065 管理費区分 無 単-94号 (15)
道路横断暗渠工	D21-3市道横断工	式	1	58,580	58,580			WYB00060 管理費区分 無 単-95号 (13)
横断工・合流工	D21-1合流工	式	1	761,500	761,500			WYB00061 管理費区分 有 単-96号 (14)
横断工・合流工	D24合流工・管渠接続工	式	1	1,748,000	1,748,000			WYB00063 管理費区分 無 単-97号 (22)

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	附帯工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月26日 令和 7年 5月26日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					10,471,380			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	発掘調査工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月26日 令和 7年 5月26日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発掘調査工		日	13	137,900	1,792,700			WYB00073 管理費区分 無 単-98号
合　計					1,792,700			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書	交通管理工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月26日 令和 7年 5月26日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員費；仕様書条件明示	交通誘導警備員Ａ人数＝0人：交通誘導警備員Ｂ人数＝11.8人：	式	1	196,100	196,100			DXK01052 管理費区分 無 単-99号
合　計					196,100			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書	運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月26日 令和 7年 5月26日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送（土地改良）	作業区分＝分解組立＋輸送（往復）：機械質量区分＝ブルドーザ20t級以上21t級以下：分解組立用クレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	回	1	447,800	447,800			DB116010 管理費区分 無 単-100号
合　計					447,800			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第21号内訳書	準備費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月26日 令和 7年 5月26日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力刈払（草刈機）（土地改良）	施工区分＝草類：	ｈａ	1.26	356,600	449,316			DB110010 管理費区分 無 単-101号
合　計					449,316			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1）

単-1号　　DB109010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月26日 令和 7年 5月26日 1.000-00000020

名称	ほ場整備整地工（土地改良）（標準区画0.3ha以上）	単位	ｈａ	数量	1	単価	1,013,000
規格	はぎ取り戻し（表土はぎ＋表土戻し＋表土整地）　1.183ｈａ 0.001 少ない 15cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	30,090	54,162	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	5.6	24,174	135,374	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
ブルドーザ運転（土地改良）	標準区画＝0.3ha以上：	日	5.662	122,400	693,028	DBK18006 管理費区分 無 単-102号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	同上	日	2.449	53,190	130,262	DBK10901 管理費区分 無 単-103号
諸雑費	0.1%	式	1		1,012	ZS7000001 管理費区分 無
計					1,013,838	
単価					1,013,000	円／ｈａ
J01 施工区分 J02 計画平均区間面積（A） J03 計画区間短辺方向の現況平均勾配（B）	はぎ取り戻し（表土はぎ＋表土戻し＋表土整地） 1.183 ｈａ 0.001					
J05 障害物状況（D） J07 ほ場からはぎ取る表土の厚さ（F）	少ない 15 cm					

参考資料（1）

単-2号　　DB109010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ほ場整備整地工（土地改良）（標準区画0.3ha以上）	単位	ｈａ	数量	1	単価	762,800
規格	基盤切盛＋畦畔築立＋基盤整地 1.183ｈａ 0.001 1 少ない 粘性土・レキ質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	30,090	48,144	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	5.4	24,174	130,539	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブルドーザ運転（土地改良）	標準区画＝0.3ha以上：	日	3.154	122,400	386,049	DBK18006 管理費区分 無 単-104号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	同上	日	3.71	53,190	197,334	DBK10901 管理費区分 無 単-105号
諸雑費	0.1%	式	1		762	ZS7000001 管理費区分 無
計					762,828	
単価					762,800	円／ｈａ
J01 施工区分 J02 計画平均区間面積（A） J03 計画区間短辺方向の現況平均勾配（B）	基盤切盛＋畦畔築立＋基盤整地 1.183 ｈａ 0.001					
J04 現況排水状況（C） J05 障害物状況（D） J06 基盤土質状態（E）	1 少ない 粘性土・レキ質土					

三重県　農林水産部

507-k143240-00035-15(0)

参考資料（1）

単-3号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床上土搬入	単位	m3	数量	1	単価	2,833
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	245.5	245	CB210020 管理費区分 無 単-106号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	398.8	398	CB210110 管理費区分 無 単-107号
粒径処理	粒径処理率（%）＝80を超え100以下：	m3	1	1,351	1,351	CB332610 管理費区分 無 単-108号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	245.5	245	CB210020 管理費区分 無 単-109号
不整地運搬（土地改良）	運搬距離＝310m以下：	m３	1	594.1	594	DB101030 管理費区分 無 単-110号
計					2,833	
単価					2,833	円／m3

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-4号　　WYB00074

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	畦畔工	単位	m	数量	1	単価	505
規格	A型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
畦畔整形工（土地改良）		m2	0.85	595.2	505	DB109130 管理費区分 無 単-111号
計					505	
単価					505	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-5号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	10,160
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,038		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1）

単-6号　　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	3,215
規格	埋戻 投入＋まき出し 粘性土・礫質土 計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.33	24,174	32,151	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					32,151	
単価					3,215	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 投入＋まき出し 粘性土・礫質土					
J04 締固め区分	計上しない					

三重県　農林水産部

507-k143240-00035-15(0)

参考資料（1）

単-7号　　WYR00075

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	角落し	単位	箇所	数量	10	単価	5,454
規格	320×180×450mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
角落しまたは承水口設置	小運搬距離＝小運搬なし：製品区分＝角落し ：材料単価の計上区分＝材料単価を計上する ：ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分＝ﾘｻｲｸﾙ認定製品：	箇所	10	4,218	42,180	DXB42065 管理費区分 無 単-112号
U形用蓋（1種）	３００　４０×６×６０　リサイクル認定製品	枚	10	1,120	11,200	Z002320002 管理費区分 無
基面整正		m2	2.4	483.5	1,160	CB210080 管理費区分 無 単-113号
計					54,540	
単価					5,454	円／箇所

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-8号　　DXB09021

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設（薄肉管ＶＵ）	単位	m	数量	10	単価	2,688
規格	呼び径 φ150mm 直管（両差し口）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管（ＶＵ）スリーブ無	φ150mm 長4.0m	本	2.44	6,400	15,616	YN10300007-001 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		312	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.09	30,090	2,708	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.13	28,152	3,659	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	24,174	4,593	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					26,888	
単価					2,688	円／m
J01 呼び径区分（薄肉管ＶＵ） J02 形状区分	呼び径 φ150mm 直管（両差し口）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-9号　　WYB00004

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	承水口	単位	個	数量	1	単価	3,344
規格	550×290mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.01	34,730	347	CB240010 管理費区分 無 単-114号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m2	0.3	9,991	2,997	CB240210 管理費区分 無 単-115号
計					3,344	
単価					3,344	円／個

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-10号　　WB821430

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版 落口スクリーン	単位	枚	数量	100	単価	7,395
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100	394.74	39,474	Q001367001 管理費区分 無
U字溝用グレーチング蓋	歩道用(U-180)	枚	100	7,000	700,000	Y000301000-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		26	ZS3000004 管理費区分 無
計					739,500	
単価					7,395	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-11号　　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 水路壁削孔	単位	孔	数量	1	単価	674.4
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				645.14		
労務構成比率		%	95.32			
特殊作業員		%	45.55	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	18.52	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	13.43	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	2.38			
ガソリン	レギュラー	%	1.94	149	169	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.3			
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	%	1.1	455	530	L001110001 管理費区分 無

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-11号　　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 水路壁削孔	単位	孔	数量	1	単価	674.4
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０ｍｍ	%	0.77	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満					

参考資料（1）

単-12号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,626
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	8,626.14	8,626	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,626	
単価					8,626	円／ｍ３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

～参考資料（1）（施工パッケージ）

単-13号　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,390
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,276.4		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-14号　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	17,610
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1	17,605.2	17,605	Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					17,610	
単価					17,610	円／m3
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,723
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,582.8		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	216.6
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.69	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	216.6
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,804
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,512		
労務構成比率		%	38.97			
運転手（一般）		%	38.97	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し					
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	11.5km以下 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号　CB010410

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	4,201
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,972.3		
労務構成比率		%	83.54			
運転手（特殊）		%	42.54	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.88			
軽油		%	2.88	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.58			
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%	13.58	7,190	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離（km）DID無	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下					

参考資料（1）

単-19号　WYB00003

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	旧体撤去工運搬	単位	式	数量	1	単価	1,423,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車（二次製品・管類等）（土地改良）	運搬距離区分＝200m未満：材料の種類＝コンクリート二次製品：	t	478	2,978	1,423,484	DB102110 管理費区分 無 単-116号
計					1,423,484	
単価					1,423,000	円／式

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　CR210100

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	337.9
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	W000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-21号　WYB00069

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土	単位	m3	数量	1	単価	244
規格	ブル16t級 敷均し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	1	244.9	244	CB210510 管理費区分 無 単-117号
計					244	
単価					244	円／m3

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-22号　　WYB00006

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,482
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	1	245.5	245	CB210020 管理費区分 無 単-118号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1	398.8	398	CB210110 管理費区分 無 単-119号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	1	245.5	245	CB210020 管理費区分 無 単-120号
不整地運搬（土地改良）	運搬距離＝310m以下：	m3	1	594.1	594	DB101030 管理費区分 無 単-110号
計					1,482	
単価					1,482	円／m3

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-23号　　WYB00007

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	搬入盛土	単位	m3	数量	1	単価	3,789
規格	B≧3.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m3	1	244.9	244	CB210510 管理費区分 無 単-121号
購入土	良質土	m3	1.33	2,666	3,545	Y001612000-001 管理費区分 無
計					3,789	
単価					3,789	円／m3

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-24号　　WYB00072

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	搬入盛土	単位	m3	数量	1	単価	4,419
規格	B<3.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m３	1	874.8	874	CB210510 管理費区分 無 単-122号
購入土	良質土	m３	1.33	2,666	3,545	Y001612000-001 管理費区分 無
計					4,419	
単価					4,419	円／m3

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-25号　　WYB00051

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	3,374
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,111	1,111	CB210020 管理費区分 無 単-123号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂：砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-124号
計					3,374	
単価					3,374	円／m3

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	1,520
規格	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,484.9		
労務構成比率		%	99.17			
普通作業員		%	69.23	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	15.56	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.38	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.48			
ガソリン	レギュラー	%	0.48	149	169	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.35			
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.35	496	535	M000806001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 有り 有り					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	1,520
規格	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	456
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				433.37		
労務構成比率		%	75.2			
普通作業員		%	33.11	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	28.76	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.33	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.38			
軽油		%	12.38	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.42			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	12.42	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し					

三重県　農林水産部

507-k143240-00035-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	456
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	129.9
規格	B=5.0m 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				124.5		
労務構成比率		%	68.86			
運転手（特殊）		%	44.09	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	12.86	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.59	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.32	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.02			
軽油		%	8.02	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.12			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	11.29	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	8.94	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	129.9
規格	B=5.0m 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	2.89	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正 B=4.0m	単位	m2	数量	1	単価	129.9
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				124.5		
労務構成比率		%	68.86			
運転手（特殊）		%	44.09	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	12.86	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.59	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.32	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.02			
軽油		%	8.02	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.12			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	11.29	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	8.94	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正 B=4.0m	単位	m2	数量	1	単価	129.9
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	2.89	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正 B=3.5m	単位	m2	数量	1	単価	129.9
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				124.5		
労務構成比率		%	68.86			
運転手（特殊）		%	44.09	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	12.86	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.59	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.32	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.02			
軽油		%	8.02	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.12			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	11.29	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	8.94	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正 B=3.5m	単位	m2	数量	1	単価	129.9
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	2.89	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	460.3
規格	有り 49mm以上55mm未満 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				203.74		
労務構成比率		%	42.04			
運転手（特殊）		%	26.91	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.86	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.86	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.41	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	43.83			
クラッシャーラン	C－４０	%	38.93	1,200	5,000	Z002120003 管理費区分 無
軽油		%	4.9	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	14.13			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	6.9	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無

507-k143240-00035-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	460.3
規格	有り 49mm以上55mm未満 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	5.46	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	1.77	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J02 補足材料平均厚さ J03 補足材料	有り 49mm以上55mm未満 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価 460.3
規格	有り 49mm以上55mm未満 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				203.74		
労務構成比率		%	42.04			
運転手（特殊）		%	26.91	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.86	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.86	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.41	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	43.83			
クラッシャーラン	C－４０	%	38.93	1,200	5,000	Z002120003 管理費区分 無
軽油		%	4.9	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	14.13			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	6.9	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無

507-k143240-00035-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価 460.3
規格	有り 49mm以上55mm未満 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	5.46	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	1.77	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J02 補足材料平均厚さ J03 補足材料	有り 49mm以上55mm未満 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-33号　　WYB00052

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	R15堤防取付工	単位	箇所	数量	1	単価	860,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	コンクリート積ブロックの規格＝JIS滑面 1 50kg/個未満：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：練積・空積の区分＝空積：胴込砕石の規格＝各種：胴込砕石使用量（実数入力）＝0m3/m2	m2	40	21,500	860,000	WB825010 管理費区分 無 単-125号
計					860,000	
単価					860,000	円／箇所

三重県　農林水産部

507-k143240-00035-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	299.8
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				281.39		
労務構成比率		%	65.67			
運転手（特殊）		%	65.67	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.97			
軽油		%	13.97	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.36			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	20.36	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し					
J04 障害の有無	無し					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-35号　DB107010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管水路基礎（土地改良） S1	単位	m3	数量	10	単価	8,402
規格	砂・砂質土 使用しない コンパクタ　区分1　バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クッション用砂	リサイクル認定品	m3	13.2	3,320	43,824	YB10130001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.25	30,090	7,522	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.92	24,174	22,240	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費	12%	式	1		675	ZS7000001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	日	0.09	45,950	4,135	DBK10702 管理費区分 無 単-126号
計					84,026	
単価					8,402	円／m3
J01 基礎区分 J02 現場発生土使用区分 J03 使用機械及び締固め区分	砂・砂質土 使用しない コンパクタ　区分1					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					

参考資料（1）

単-36号　WYR00008

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B1	単位	m3	数量	1	単価	3,643
規格	流用土 人力+タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	307.5	307	CB210020 管理費区分 無 単-127号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m3	1	3,336	3,336	DB101020 管理費区分 無 単-128号
計					3,643	
単価					3,643	円／m3

参考資料（1）

単-37号　　WYB00009

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B2	単位	m3	数量	1	単価	2,570
規格	流用土 人力+コンパクター						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	307.5	307	CB210020 管理費区分 無 単-129号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m3	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-124号
計					2,570	
単価					2,570	円／m3

三重県　農林水産部

507-k143240-00035-15(0)

参考資料（1）

単-38号　　WYB00010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B3	単位	m3	数量	1	単価	2,570
規格	流用土 コンパクター						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	307.5	307	CB210020 管理費区分 無 単-130号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m3	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-124号
計					2,570	
単価					2,570	円／m3

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-39号　　WYB00011

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B4	単位	m3	数量	1	単価	2,576
規格	流用土 振動ローラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	307.5	307	CB210020 管理費区分 無 単-131号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m3	1	1,643	1,643	DB101020 管理費区分 無 単-132号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m3	1	626.6	626	DB101010 管理費区分 無 単-133号
計					2,576	
単価					2,576	円／m3

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-40号　　WYB00012

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B4	単位	m3	数量	1	単価	2,388
規格	流用土 搭乗式振動ローラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	307.5	307	CB210020 管理費区分 無 単-134号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m3	1	1,643	1,643	DB101020 管理費区分 無 単-132号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m3	1	438.7	438	DB101010 管理費区分 無 単-135号
計					2,388	
単価					2,388	円／m3

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-42号　DB107030

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良） VUφ250	単位	m	数量	10	単価	1,767
規格	250～300mm 4m 86箇所 239m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管		本	2.44	0	0	YB10131001-001 管理費区分 無
諸雑費	2.1%	式	1		0	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.09	30,090	2,708	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.17	28,152	4,785	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.25	24,174	6,043	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊		日	0.09	45,960	4,136	DBK10703 管理費区分 無 単-136号
計					17,672	
単価					1,767	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	250～300mm 4m 86 箇所					
J04 施工延長	239 m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-43号　　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	1,283
規格	VUφ200 200mm 4m 138箇所 488m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管		本	2.44	0	0	YB10131001-001 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		0	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.1	30,090	3,009	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	28,152	4,504	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.22	24,174	5,318	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					12,831	
単価					1,283	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管1本当り長 J03 接合箇所	200mm 4m 138 箇所					
J04 施工延長	488 m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-44号　　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	1,096
規格	VUφ150 125～150mm 4m 15箇所 57.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管		本	2.44	0	0	YB10131001-001 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		0	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.09	30,090	2,708	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.13	28,152	3,659	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	24,174	4,593	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					10,960	
単価					1,096	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管1本当り長 J03 接合箇所	125～150mm 4m 15 箇所					
J04 施工延長	57.5 m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-45号　　WYB00013

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	5,256
規格	VU(TS) φ250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ250 TS	本	2.44	21,100	51,484	YB10131001-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費	2.1%	式	1		1,081	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					52,565	
単価					5,256	円／m

三重県　農林水産部

507-k143240-00035-15(0)

参考資料（1）

単-46号　　WYB00014

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	6,297
規格	VU(RR) φ250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ250 RR	本	2.44	25,280	61,683	YB10131001-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費	2.1%	式	1		1,295	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					62,978	
単価					6,297	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-47号　　WYB00015

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	3,487
規格	VU(TS)φ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ200 TS	本	2.44	14,000	34,160	YB10131001-004 管理費区分 無 Z1
諸雑費	2.1%	式	1		717	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					34,877	
単価					3,487	円／m

参考資料（1）

単-48号　　WYB00016

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	4,284
規格	VU(RR)φ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ200 RR	本	2.44	17,200	41,968	YB10131001-005 管理費区分 無 Z1
諸雑費	2.1%	式	1		881	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					42,849	
単価					4,284	円／m

参考資料（1）

単-49号　　WYB00017

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	2,062
規格	VU(TS)φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ150 TS	本	2.44	8,280	20,203	YB10131001-007 管理費区分 無 Z1
諸雑費	2.1%	式	1		424	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					20,627	
単価					2,062	円／m

三重県　農林水産部

507-k143240-00035-15(0)

参考資料（1）

単-50号　　WYB00018

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	2,560
規格	VU(RR)φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ150 RR	本	2.44	10,280	25,083	YB10131001-008 管理費区分 無 Z1
諸雑費	2.1%	式	1		526	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					25,609	
単価					2,560	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-51号　　WYB00019

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	3,946
規格	切管(VU)φ250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ250 直管	本	2.44	15,840	38,649	YB10131001-009 管理費区分 無 Z1
諸雑費	2.1%	式	1		811	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					39,460	
単価					3,946	円／m

参考資料（1）

単-52号　　WYB00020

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設表示テープ	単位	m	数量	1	単価	275
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示テープ	B=150mm 2倍	m	1	179	179	Y032258000-001 管理費区分 無
管明示シート工		m	1	96.69	96	D9133000 管理費区分 無 単-137号
計					275	
単価					275	円／m

参考資料（1）

単-53号　　WYR00021

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁据付	単位	個	数量	1	単価	448,600
規格	φ250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工（土地改良）	材質区分＝樹脂製：口径（mm）＝250mm：	基	1	187,500	187,500	DB107130 管理費区分 無 単-138号
RR MF-J（離脱防止なし）	φ250	個	2	44,760	89,520	Y032785000-007 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	個	2	74,590	149,180	Y032785000-008 管理費区分 無
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ250,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	840	1,680	ZD10522507 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ250,SUS,M20,(8本/組)	組	2	10,400	20,800	ZD10512107 管理費区分 Y
計					448,680	
単価					448,600	円／個

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-54号　　WYR00022

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁据付	単位	個	数量	1	単価	273,400
規格	φ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工（土地改良）	材質区分＝樹脂製：口径（mm）＝200mm：	基	1	130,500	130,500	DB107130 管理費区分 無 単-139号
RR MF-J（離脱防止なし）	φ200	個	2	30,040	60,080	Y032785000-009 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	個	2	35,790	71,580	Y032785000-010 管理費区分 無
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ200,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	504	1,008	ZD10522506 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ200,SUS,M16,(8本/組)	組	2	5,140	10,280	ZD10512106 管理費区分 Y
計					273,448	
単価					273,400	円／個

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-55号　　WYB00023

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁据付	単位	個	数量	1	単価	196,500
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工（土地改良）	材質区分＝樹脂製：口径（mm）＝150mm：	基	1	93,570	93,570	DB107130 管理費区分 無 単-140号
RR NF-J（離脱防止なし）	φ150	個	2	26,260	52,520	Y032785000-011 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	個	2	21,120	42,240	Y032785000-012 管理費区分 無
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ150,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	320	640	ZD10522505 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ150,SUS,M16,(6本/組)	組	2	3,790	7,580	ZD10512105 管理費区分 Y
計					196,550	
単価					196,500	円／個

参考資料（1）

単-56号　　WYB00024

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁保護工	単位	箇所	数量	1	単価	118,400
規格	A型 φ250～300(H=0.8m)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	27,850	27,850	CB222840 管理費区分 無 単-141号
マンホール蓋	D32蓋付枠	基	1	53,490	53,490	Y004050001-002 管理費区分 無
マンホールボックス	32B10	基	1	4,354	4,354	Y004050001-003 管理費区分 無
マンホールボックス	32-60C	基	1	15,110	15,110	Y004050001-004 管理費区分 無
スラブ	100	組	1	15,000	15,000	Y004050000-001 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1.1	1,385	1,523	CB221110 管理費区分 無 単-142号
U形用蓋（1種）	３００　４０×６×６０　リサイクル認定製品	枚	1	1,120	1,120	Z002320002 管理費区分 無
計					118,447	
単価					118,400	円／箇所

参考資料（1）

単-57号　　WYB00025

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁保護工	単位	箇所	数量	1	単価	107,200
規格	B型　φ150～200(H=0.8m)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	27,850	27,850	CB222840 管理費区分 無 単-143号
マンホール蓋	D32蓋付枠	基	1	53,490	53,490	Y004050001-002 管理費区分 無
マンホールボックス	32B20	基	1	5,538	5,538	Y004050001-005 管理費区分 無
マンホールボックス	32C20	基	1	9,130	9,130	Y004050001-006 管理費区分 無
スラブ	80	組	1	9,164	9,164	Y004050000-002 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	0.72	1,385	997	CB221110 管理費区分 無 単-144号
U形用蓋（１種）	３００　４０×６×６０　リサイクル認定製品	枚	1	1,120	1,120	Z002320002 管理費区分 無
計					107,289	
単価					107,200	円／箇所

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-58号　　WYB00026

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁保護工	単位	箇所	数量	1	単価	101,700
規格	B型　φ150～200(H=0.6m)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	27,850	27,850	CB222840 管理費区分 無 単-145号
マンホール蓋	D32蓋付枠	基	1	53,490	53,490	Y004050001-002 管理費区分 無
マンホールボックス	32C20	基	1	9,130	9,130	Y004050001-006 管理費区分 無
スラブ	80	組	1	9,164	9,164	Y004050000-002 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	0.72	1,385	997	CB221110 管理費区分 無 単-146号
U形用蓋（１種）	３００　４０×６×６０　リサイクル認定製品	枚	1	1,120	1,120	Z002320002 管理費区分 無
計					101,751	
単価					101,700	円／箇所

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-59号　　WYB00027

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁据付	単位	個	数量	1	単価	139,500
規格	φ100～300用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁据付（人力）（土地改良）	呼称口径（mm）＝25mm：	基	1	77,350	77,350	DB107150 管理費区分 無 単-147号
補修弁	短面間レバー式	個	1	56,800	56,800	YB10143001-001 管理費区分 無
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ100,SUS,M16,(4本/組)	組	1	2,520	2,520	ZD10512104 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ100,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	1	200	200	ZD10522504 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ75,SUS,M16,(4本/組)	組	1	2,520	2,520	ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	1	192	192	ZD10522503 管理費区分 Y
計					139,582	
単価					139,500	円／個

参考資料（1）

単-60号　　WYB00028

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁保護工	単位	箇所	数量	1	単価	172,100
規格	φ100～φ300(H=0.6m)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
HITSﾌﾗﾝｼﾞ	φ100	個	1	8,640	8,640	Y032132001-001 管理費区分 無
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	27,850	27,850	CB222840 管理費区分 無 単-148号
マンホール蓋	35×45蓋付枠空気弁	基	1	110,800	110,800	Y004050001-007 管理費区分 無
マンホールボックス	単口　B10	基	1	4,774	4,774	Y004050001-008 管理費区分 無
マンホールボックス	単口C 600×700 H=200	基	1	9,942	9,942	Y004050001-009 管理費区分 無
スラブ	80	組	1	9,164	9,164	Y004050000-002 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	0.72	1,385	997	CB221110 管理費区分 無 単-149号
計					172,167	
単価					172,100	円／箇所

参考資料（1）

単-61号　WYB00029

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土工	単位	m	数量	1
規格	タイプ2 土被りH=600	単価	2,139		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満；土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m3	0.56	299.8	167	CB210030 管理費区分 無 単-150号
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ　区分1：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m3	0.05	8,402	420	DB107010 管理費区分 無 単-151号 S1
埋戻B1	流用土 人力+タコ	m3	0.05	3,643	182	WYB00030 管理費区分 無 単-152号
埋戻B2	流用土 人力+コンパクター	m3	0.2	2,570	514	WYB00031 管理費区分 無 単-153号
埋戻B3	流用土 ハンドガイド式振動ローラ	m3	0.25	2,576	644	WYB00032 管理費区分 無 単-154号
基面整正		m2	0.44	483.5	212	CB210080 管理費区分 無 単-155号
計					2,139	
単価					2,139	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-62号　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良） VUφ100	単位	m	数量	10
規格	65～100mm 4m 0箇所 8.5m	単価	1,877		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ100 TS	本	2.44	3,568	8,705	YB10131001-010 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		174	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.12	28,152	3,378	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					18,773	
単価					1,877	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管1本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	8.5 m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-63号　　WYR00033

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	MFジョイント	単位	個	数量	1	単価	35,030
規格	φ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
RR MF-J（離脱防止なし）	φ100	個	1	18,060	18,060	Y032785000-013 管理費区分 無
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ100,SUS,M16,(4本/組)	組	1	2,520	2,520	ZD10512104 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ100,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	1	200	200	ZD10522504 管理費区分 Y
離脱防止金具	φ100	個	1	14,250	14,250	Y032785000-014 管理費区分 無
計					35,030	
単価					35,030	円／個

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-64号　　WYR00034

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁据付	単位	個	数量	1	単価	125,700
規格	φ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工（土地改良）	材質区分＝樹脂製：口径（mm）＝100mm：	基	1	55,670	55,670	DB107130 管理費区分 無 単-156号
RR MF-J（離脱防止なし）	φ100	個	2	18,060	36,120	Y032785000-013 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	個	2	14,250	28,500	Y032785000-014 管理費区分 無
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ100,SUS,M16,(4本/組)	組	2	2,520	5,040	ZD10512104 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ100,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	200	400	ZD10522504 管理費区分 Y
計					125,730	
単価					125,700	円／個

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-65号　　WYR00035

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁保護工	単位	箇所	数量	1	単価	18,510
規格	耕地下用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（B形管）	作業区分＝据付：管径＝400mm：固定基礎＝無し：規格＝外圧管1種：費用の内訳＝全ての費用：	m	0.5	14,870	7,435	CB222860 管理費区分 無 単-157号
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	0.28	1,524	426	CB221110 管理費区分 無 単-158号
鋼製加工品　加工程度が中程度の物	SS 400（溶融亜鉛・鍍金仕上げ）	kg	4.65	2,050	9,532	ZA10531170 管理費区分 無
U形用蓋（1種）	３００　４０×６×６０　リサイクル認定製品	枚	1	1,120	1,120	Z002320002 管理費区分 無
計					18,513	
単価					18,510	円／箇所

三重県　農林水産部

507-k143240-00035-15(0)

参考資料（1）

単-66号　　WYR00036

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁保護工	単位	箇所	数量	1	単価	68,740
規格	C型(道路用) φ75～100(H=0.6m)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	27,850	27,850	CB222840 管理費区分 無 単-159号
マンホール蓋	D20蓋付枠	基	1	27,720	27,720	Y004050001-010 管理費区分 無
マンホールボックス	25C20	基	1	5,554	5,554	Y004050001-011 管理費区分 無
スラブ	60	組	1	5,826	5,826	Y004050000-003 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	0.49	1,385	678	CB221110 管理費区分 無 単-160号
U形用蓋（1種）	３００　４０×６×６０　リサイクル認定製品	枚	1	1,120	1,120	Z002320002 管理費区分 無
計					68,748	
単価					68,740	円／箇所

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-67号　　WYB00038

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土工	単位	m	数量	1	単価	2,067
規格	タイプ1 土被りH=600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m3	0.53	299.8	158	CB210030 管理費区分 無 単-161号
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ　区分1：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m3	0.05	8,402	420	DB107010 管理費区分 無 単-162号 S1
埋戻B1	流用土 人力+タコ	m3	0.04	3,643	145	WYB00039 管理費区分 無 単-163号
埋戻B2	流用土 人力+コンパクター	m3	0.19	2,570	488	WYB00040 管理費区分 無 単-164号
埋戻B3	流用土 ハンドガイド式振動ローラ	m3	0.25	2,576	644	WYB00041 管理費区分 無 単-165号
基面整正		m2	0.44	483.5	212	CB210080 管理費区分 無 単-166号
計					2,067	
単価					2,067	円／m

参考資料（1）

単-68号　　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良） VPφ75	単位	m	数量	10	単価	2,144
規格	65～100mm 4m 0箇所 103m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VPφ75 TS	本	2.44	4,640	11,321	YB10131001-011 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		226	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.12	28,152	3,378	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					21,441	
単価					2,144	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管1本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	103 m					

参考資料（1）

単-69号　　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	2,497
規格	HIVPφ75 65～100mm 4m 0箇所 14m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管 JIS K 6742 HIVP	φ75mm 長4.0m	本	2.44	6,060	14,786	ZA10243090 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		295	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	28,152	3,378	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					24,975	
単価					2,497	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	14 m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-70号　　WYB00042

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自動給水栓工	単位	箇所	数量	1	単価	78,660
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自動給水栓	φ75センサー含む	台	1	48,800	48,800	Y032180000-001 管理費区分 無
コンクリート分水槽据付（土地改良）	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	5,301	5,301	CBD22800 管理費区分 無 単-167号
自動給水栓用コンクリート桝	500×500×800	個	1	21,040	21,040	Y032180000-002 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.02	34,730	694	CB240010 管理費区分 無 単-168号
コンクリート	同上	m３	0.02	34,730	694	CB240010 管理費区分 無 単-169号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0.15	5,083	762	CB240210 管理費区分 無 単-170号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	0.53	1,246	660	CB221110 管理費区分 無 単-171号
HIバルブソケット	φ75	個	1	530	530	Y004059000-001 管理費区分 無
水抜きパイプ	VUφ125	m	0.15	1,215	182	Y000585000-001 管理費区分 無
計					78,663	

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-70号　　WYB00042

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自動給水栓工	単位	箇所	数量	1	単価	78,660
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					78,660	円／箇所

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-71号　　WYB00044

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	センサー掛設置	単位	箇所	数量	1	単価	8,755
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.18	2,232	401	CB210030 管理費区分 無 単-172号
埋戻		m3	0.16	2,754	440	WYB00045 管理費区分 無 単-173号
基面整正		m2	0.2	483.5	96	CB210080 管理費区分 無 単-174号
U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	週休補正区分＝週休補正なし：U型側溝の規格＝U字溝　300B：時間的制約・作業時間帯＝無：昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分＝設置：ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分＝ﾘｻｲｸﾙ認定製品：規格・仕様＝L=600 60kg/個以下：	m	0.6	6,676	4,005	DXK28505 管理費区分 無 単-175号
コンクリート蓋	幅360～400奥360厚40	枚	1	1,326	1,326	Y000381000-001 管理費区分 無
コンクリート底板	450×450×50	枚	1	2,456	2,456	Y000381000-002 管理費区分 無
合成樹脂板（鉄板小波）	400×150×0.8	枚	1	31	31	Y000381000-003 管理費区分 無
計					8,755	
単価					8,755	円／箇所

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-72号　　WYB00043

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	手動給水栓工	単位	箇所	数量	1	単価	38,280
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
手動給水栓	φ75	台	1	19,300	19,300	Y032180000-003 管理費区分 無
コンクリート分水槽据付（土地改良）	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kgを超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	3,754	3,754	CBD22800 管理費区分 無 単-176号
手動給水栓用コンクリート桝	φ400×600	個	1	13,320	13,320	Y000380000-001 管理費区分 無
歩道用平板	30×30×6cm	枚	1	660	660	ZA10063030 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.01	34,730	347	CB240010 管理費区分 無 単-177号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	0.2	1,246	249	CB221110 管理費区分 無 単-178号
HIバルブソケット	φ75	個	1	530	530	Y004059000-001 管理費区分 無
水抜きパイプ	VUφ125	m	0.1	1,215	121	Y000585000-001 管理費区分 無
計					38,281	
単価					38,280	円／箇所

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-73号　　WYB00046

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	手動給水栓工 用水桝撤去再利用	単位	箇所	数量	1	単価	26,840
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
手動給水栓	φ75	台	1	19,300	19,300	Y032180000-003 管理費区分 無
コンクリート分水槽据付（土地改良）	作業区分＝据付・撤去：製品質量（kg/基）＝80kgを超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	5,637	5,637	CBD22800 管理費区分 無 単-179号
歩道用平板	30×30×6cm	枚	1	660	660	ZA10063030 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.01	34,730	347	CB240010 管理費区分 無 単-180号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	0.2	1,246	249	CB221110 管理費区分 無 単-181号
HIバルブソケット	φ75	個	1	530	530	Y004059000-001 管理費区分 無
水抜きパイプ	VUφ125	m	0.1	1,215	121	Y000585000-001 管理費区分 無
計					26,844	
単価					26,840	円／箇所

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-74号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り プレハブ	単位	m3	数量	1	単価	256.1
規格	土砂 標準 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.98		
労務構成比率		%	53.2			
運転手（特殊）		%	53.2	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.14			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-75号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り プレハブ以外	単位	m3	数量	1	単価	299.8
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				281.39		
労務構成比率		%	65.67			
運転手（特殊）		%	65.67	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.97			
軽油		%	13.97	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.36			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	20.36	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-76号　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	244.9
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）

単-77号　WYR00047

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	2,570
規格	機械併用人力						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	307.5	307	CB210020 管理費区分 無 単-182号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝盛土：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-183号
計					2,570	
単価					2,570	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-78号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	914.6
規格	切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				874.32		
労務構成比率		%	80.61			
普通作業員		%	38.29	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	22.49	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	19.83	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.68			
軽油		%	9.68	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.71			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	9.71	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土					

507-k143240-00035-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-78号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	914.6
規格	切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-79号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用	単価	456		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				433.37		
労務構成比率		%	75.2			
普通作業員		%	33.11	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	28.76	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.33	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.38			
軽油		%	12.38	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.42			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	12.42	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し					

三重県　農林水産部

507-k143240-00035-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-79号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用	単価	456		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形 水平面仕上	単位	m2	数量	1	単価	456
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				433.37		
労務構成比率		%	75.2			
普通作業員		%	33.11	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	28.76	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.33	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.38			
軽油		%	12.38	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.42			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	12.42	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し					

507-k143240-00035-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形 水平面仕上	単位	m2	数量	1	単価	456
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-81号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-82号　DB107010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管水路基礎（土地改良） S1	単位	m3	数量	10	単価	8,402
規格	砂・砂質土 使用しない コンパクタ　区分１　バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クッション用砂	リサイクル認定品	m3	13.2	3,320	43,824	YB10130001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.25	30,090	7,522	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.92	24,174	22,240	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	12%	式	1		675	ZS7000001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	日	0.09	45,950	4,135	DBK10702 管理費区分 無 単-260号
計					84,026	
単価					8,402	円／m3
J01 基礎区分 J02 現場発生土使用区分 J03 使用機械及び締固め区分	砂・砂質土 使用しない コンパクタ　区分１					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					

参考資料（1）

単-83号　　DB107010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管水路基礎（土地改良） S2	単位	m3	数量	10	単価	9,465
規格	砂・砂質土 使用しない タンパ 区分1　バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クッション用砂	リサイクル認定品	m3	13.2	3,320	43,824	YB10130001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.32	30,090	9,628	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.34	28,152	9,571	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.09	24,174	26,349	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	12%	式	1		1,148	ZS7000001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	日	0.09	45,950	4,135	DBK10702 管理費区分 無 単-260号
計					94,655	
単価					9,465	円／m3
J01 基礎区分 J02 現場発生土使用区分 J03 使用機械及び締固め区分	砂・砂質土 使用しない タンパ　区分1					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					

参考資料（1）

単-84号　　WYB00048

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B2	単位	m3	数量	1	単価	2,570
規格	流用土 人力+コンパクター						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
張込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	307.5	307	CB210020 管理費区分 無 単-184号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m3	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-124号
計					2,570	
単価					2,570	円／m3

参考資料（1）

単-85号　　WYB00049

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B3	単位	m3	数量	1	単価	2,576
規格	流用土 ハンドガイド式振動ローラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	307.5	307	CB210020 管理費区分 無 単-185号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m３	1	1,643	1,643	DB101020 管理費区分 無 単-265号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m３	1	626.6	626	DB101010 管理費区分 無 単-133号
計					2,576	
単価					2,576	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-86号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m２	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-87号　　WYR00053

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレハブ水路	単位	m	数量	15	単価	19,320
規格	PL(B)900×2500底張						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート柵渠機械据付（土地改良）	アーム間隔＝1.5m：形式＝B形：材料断面の規格＝0.16m2以上2.5m2以下：鉄筋コンクリート柵渠計上の有無＝なし：	m	15	6,651	99,765	DB105030 管理費区分 無 単-186号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	3.66	31,920	116,827	CB240010 管理費区分 無 単-187号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	36.64	1,246	45,653	CB221110 管理費区分 無 単-188号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m2	2.68	9,991	26,775	CB240210 管理費区分 無 単-189号
ウィープホール	VUφ150	m	0.5	1,600	800	YB10122001-001 管理費区分 無
計					289,820	
単価					19,320	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-88号　　WYR00055

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレハブ水路	単位	m	数量	15	単価	19,070
規格	PL(B)600×2500底張						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート柵渠機械据付（土地改良）	アーム間隔＝1.5m：形式＝B形：材料断面の規格＝0.16m2以上2.5m2以下：鉄筋コンクリート柵渠計上の有無＝なし：	m	15	6,651	99,765	DB105030 管理費区分 無 単-186号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	3.58	31,920	114,273	CB240010 管理費区分 無 単-190号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	35.75	1,246	44,544	CB221110 管理費区分 無 単-191号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m2	2.68	9,991	26,775	CB240210 管理費区分 無 単-192号
ウィープホール	VUφ150	m	0.5	1,600	800	YB10122001-001 管理費区分 無
計					286,157	
単価					19,070	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-89号　DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	22,000
規格	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間　施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置長さによる補正無し 5本/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	L２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10	3,585.096	35,850	Q001365003 管理費区分 無
有孔フリューム	H600×B600×L2000	本	5	36,840	184,200	YN16000010-001 管理費区分 無
計					220,050	
単価					22,000	円／m
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置					
J08 長さによる補正有無 J09 U型側溝の本数（本/10m）	長さによる補正無し 5 本/10m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号　CB222860

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管（B形管）	単位	m	数量	1	単価	48,110
規格	据付 700mm 無し 各種 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				31,987		
労務構成比率		%	26.74			
普通作業員		%	10.46	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	5.19	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	4.51	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.5	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	71.06			
ヒューム管	B形 内圧管2K φ700×2430	%	69.65	54,300	92,560	Y000351000-001 管理費区分 無
軽油		%	1.2	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号　CB222860

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管（B形管）	単位	m	数量	1	単価	48,110
規格	据付 700mm 無し 各種 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	2.2			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・クレーン付］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２．９ｔ	%	1.87	7,050	7,620	L001010013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管径 J03 固定基礎	据付 700mm 無し					
J05 規格 J10 費用の内訳	各種 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-91号　WYB00056

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水路資材運搬	単位	式	数量	1	単価	643,200
規格	二次製品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車（二次製品・管類等）（土地改良）	運搬距離区分＝200m未満：材料の種類＝コンクリート二次製品	t	216	2,978	643,248	DB102110 管理費区分 無 単-193号
計					643,248	
単価					643,200	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-92号　　WYB00057

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コーナー工	単位	式	数量	1	単価	145,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.94	34,730	32,646	CB240010 管理費区分 無 単-194号
張ブロック（空張）工（土地改良）	施工区分＝目地モルタルを使用する：	m2	12	9,388	112,656	DB102040 管理費区分 無 単-195号
計					145,302	
単価					145,300	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-93号　　WYB00058

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路横断暗渠工 (17)	単位	式	数量	1	単価	3,502,000
規格	D21-1(R24-1)横断暗渠工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m3	57	256.1	14,597	CB210030 管理費区分 無 単-196号
埋戻		m3	17	2,508	42,636	WYB00064 管理費区分 無 単-197号
基面整正		m2	24	483.5	11,604	CB210080 管理費区分 無 単-198号
ボックスカルバート	作業区分＝据付：製品長＝1.5m/個：内空幅・内空高（m）＝2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5：基礎材種別＝基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ：PC鋼材による縦締め＝無し：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m	7	444,400	3,110,800	CB222880 管理費区分 無 単-199号 H1100×B2800 T-14
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1.9	35,270	67,013	CB240010 管理費区分 無 単-200号 取付水路
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m2	9.3	9,991	92,916	CB240210 管理費区分 無 単-201号 取付水路
鉄筋	鉄筋規格＝SD295 D13：費用の内訳＝全ての費用：	t	0.1095	389,100	42,606	CB431720 管理費区分 無 単-202号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.9	34,730	31,257	CB240010 管理費区分 無 単-203号 均し
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	1.9	5,083	9,657	CB240210 管理費区分 無 単-204号

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-93号　　WYB00058

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路横断暗渠工 (17)	単位	式	数量	1	単価	3,502,000
規格	D21-1(R24-1)横断暗渠工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.4	34,730	13,892	CB240010 管理費区分 無 単-205号 張コンクリート
張ブロック（空張）工（土地改良）	施工区分＝目地モルタルを使用する：	m2	7	9,388	65,716	DB102040 管理費区分 無 単-206号
計					3,502,694	
単価					3,502,000	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-94号　　WYB00065

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路横断暗渠工 (15)	単位	式	数量	1	単価	4,256,000
規格	D24横断暗渠工・D31-3合流工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m3	50	256.1	12,805	CB210030 管理費区分 無 単-207号
埋戻		m3	13	2,508	32,604	WYB00066 管理費区分 無 単-208号
基面整正		m2	20	483.5	9,670	CB210080 管理費区分 無 単-209号
ボックスカルバート	作業区分＝据付：製品長＝1.5m/個：内空幅・内空高（m）＝2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5：基礎材種別＝基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ：PC鋼材による縦締め＝無し：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ資料補正係数＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m	6	444,400	2,666,400	CB222880 管理費区分 無 単-210号 H1100×B2800 T-14
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1.3	34,730	45,149	CB240010 管理費区分 無 単-211号 コンクリート舗装
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m2	2	9,991	19,982	CB240210 管理費区分 無 単-212号 コンクリート舗装
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.4	34,730	13,892	CB240010 管理費区分 無 単-213号 張コンクリート
張ブロック（空張）工（土地改良）	施工区分＝目地モルタルを使用する：	m2	7.4	9,388	69,471	DB102040 管理費区分 無 単-206号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	3.4	35,270	119,918	CB240010 管理費区分 無 単-214号 合流桝

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-94号　　WYB00065

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路横断暗渠工 (15)	単位	式	数量	1	単価	4,256,000
規格	D24横断暗渠工・D31-3合流工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	19	9,991	189,829	CB240210 管理費区分 無 単-215号 合流例
鉄筋	鉄筋規格＝SD295 D13：費用の内訳＝全ての費用：	t	0.1517	389,100	59,026	CB431720 管理費区分 無 単-216号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	34,730	34,730	CB240010 管理費区分 無 単-217号 均し
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	1.3	5,083	6,607	CB240210 管理費区分 無 単-218号
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設（薄肉管ＶＵ）	呼び径区分（薄肉管ＶＵ）＝呼び径 φ150mm：形状区分＝直管（両差し口）：	m	1.1	2,688	2,956	DXB09021 管理費区分 無 単-219号
スラブブロック	T-6 B=500 L=4400	本	6	79,910	479,460	Y000377000-001 管理費区分 無
コンクリート分水槽据付（土地改良）	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝800kgを超え1200kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	6	9,954	59,724	CBD22800 管理費区分 無 単-220号
転落防止柵	L=4.0m ベースプレート式	箇所	2	95,340	190,680	Y001192102-001 管理費区分 無
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	施工区分＝アンカーボルト固定：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝2m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無：	m	8	3,995	31,960	WB810760 管理費区分 無 単-221号

三重県　農林水産部

507-k143240-00035-15(0)

参考資料（1）

単-94号　　WYB00065

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路横断暗渠工 (15)	単位	式	数量	1	単価	4,256,000
規格	D24横断暗渠工・D31-3合流工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.2	35,270	42,324	CB240010 管理費区分 無 単-222号 基礎工
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	7.3	9,991	72,934	CB240210 管理費区分 無 単-223号 基礎工
鉄筋	鉄筋規格＝SD295 D13：費用の内訳＝全ての費用：	t	0.0989	389,100	38,481	CB431720 管理費区分 無 単-224号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.4	34,730	13,892	CB240010 管理費区分 無 単-225号 均し
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	1.6	5,083	8,132	CB240210 管理費区分 無 単-226号
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝瀝青質目地板t=20：	m 2	3.4	8,160	27,744	CB224710 管理費区分 無 単-227号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	4	299.8	1,199	CB210030 管理費区分 無 単-228号
埋戻		m3	2	2,570	5,140	WYB00067 管理費区分 無 単-229号
基面整正		m 2	4	483.5	1,934	CB210080 管理費区分 無 単-230号
計					4,256,643	

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-94号　　WYB00065

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路横断暗渠工 (15)	単位	式	数量	1	単価	4,256,000
規格	D24横断暗渠工・D31-3合流工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					4,256,000	円／式

参考資料（1）

単-95号　　WYB00060

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路横断暗渠工 (13)	単位	式	数量	1	単価	58,580
規格	D21-3市道横断工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.2	34,730	6,946	CB240010 管理費区分 無 単-231号 張コンクリート
張ブロック（空張）工（土地改良）	施工区分＝目地モルタルを使用する：	m2	5.5	9,388	51,634	DB102040 管理費区分 無 単-232号
計					58,580	
単価					58,580	円／式

参考資料（1）

単-96号　　WYB00061

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断工・合流工 (14)	単位	式	数量	1	単価	761,500
規格	D21-1合流工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	4.3	35,270	151,661	CB240010 管理費区分 無 単-233号 合流例
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m２	22	9,991	219,802	CB240210 管理費区分 無 単-234号 合流例
鉄筋	鉄筋規格＝SD295 D13：費用の内訳＝全ての費用：	t	0.1966	389,100	76,497	CB431720 管理費区分 無 単-235号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1.3	34,730	45,149	CB240010 管理費区分 無 単-236号 均し
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	1.5	5,083	7,624	CB240210 管理費区分 無 単-237号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.5	34,730	17,365	CB240010 管理費区分 無 単-238号 張コンクリート
張ブロック（空張）工（土地改良）	施工区分＝目地モルタルを使用する：	m２	6	9,388	56,328	DB102040 管理費区分 無 単-239号
防護柵設置工（ガードレール設置工）	施工区分＝土中建込：規格・仕様＝Gr-C-4 E 塗装品：施工規模による加算＝21m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有無＝加算無し：	m	5	14,080	70,400	WB810510 管理費区分 無 単-240号
舗装版切断	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	45	1,275	57,375	CB430510 管理費区分 無 単-241号

三重県　農林水産部

507-k143240-00035-15(0)

参考資料（1）

単-96号　　WYB00061

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断工・合流工 (14)	単位	式	数量	1	単価	761,500
規格	D21-1合流工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m３	2.4	17,610	42,264	WB824010 管理費区分 無 単-242号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	2.4	1,723	4,135	CB227010 管理費区分 無 単-243号
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	2.4	5,400	12,960	ZA10651750 管理費区分 T
計					761,560	
単価					761,500	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-97号　　WYB00063

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断工・合流工 (22)	単位	式	数量	1	単価	1,748,000
規格	D24合流工・管渠接続工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	2.8	35,270	98,756	CB240010 管理費区分 無 単-244号 合流工
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m2	17	9,991	169,847	CB240210 管理費区分 無 単-245号 合流工
鉄筋	鉄筋規格＝SD295 D13：費用の内訳＝全ての費用：	t	0.1768	389,100	68,792	CB431720 管理費区分 無 単-246号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1.3	34,730	45,149	CB240010 管理費区分 無 単-247号 均し
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	1.4	5,083	7,116	CB240210 管理費区分 無 単-248号
鋼製スルースゲート	逆水密 φ700	基	1	1,268,000	1,268,000	Y032899000-001 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.5	34,730	17,365	CB240010 管理費区分 無 単-249号 張コンクリート
張ブロック（空張）工（土地改良）	施工区分＝目地モルタルを使用する：	m2	7.8	9,388	73,226	DB102040 管理費区分 無 単-250号
計					1,748,251	

三重県　農林水産部

507-k143240-00035-15(0)

参考資料（1）

単-97号　　WYB00063

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断工・合流工 (22)	単位	式	数量	1	単価	1,748,000
規格	D24合流工・管渠接続工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,748,000	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-98号　　WYB00073

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発掘調査工	単位	日	数量	1	単価	137,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3	24,174	72,522	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ）[標準]	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1	6,190	6,190	L001010003 管理費区分 無
計					137,974	
単価					137,900	円／日

三重県　農林水産部

507-k143240-00035-15(0)

参考資料（1）

単-99号　　DXK01052

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員費；仕様書条件明示	単位	式	数量	1	単価	196,100
規格	0人 11.8人						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	0	20,094	0	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員Ｂ		人	11.8	16,626	196,186	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					196,186	
単価					196,100	円／式
J01 交通誘導警備員Ａ人数 J02 交通誘導警備員Ｂ人数	0 人 11.8 人					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-100号　　DB116010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重建設機械分解組立輸送（土地改良）	単位	回	数量	1	単価	447,800
規格	分解組立＋輸送（往復）ブルドーザ 20t級以上21t級以下 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.8	28,152	78,825	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.1	46,100	96,810	L001130006 管理費区分 無
運搬費等率	155%	式	1		272,234	ZS7210040 管理費区分 無
計					447,869	
単価					447,800	円／回
J01 作業区分 J02 機械質量区分 J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	分解組立＋輸送（往復） ブルドーザ 20t級以上21t級以下 標準（1.0）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-101号　　DB110010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力刈払（草刈機）（土地改良）	単位	ｈａ	数量	1	単価	356,600
規格	草類						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.111	30,090	33,429	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	11.111	28,152	312,796	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	3%	式	1		10,386	ZS7000001 管理費区分 無
計					356,611	
単価					356,600	円／ｈａ
J01 施工区分	草類					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-102号　　DBK18006

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ブルドーザ運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	122,400
規格	0.3ha以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	130	149	19,370	Z006702002 管理費区分 無
ブルドーザ［湿地］	２０ｔ級	日	2.18	33,900	73,902	LB10106001 管理費区分 無
計					122,444	
単価					122,400	円／日
J01 標準区画	0.3ha以上					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-103号　　DBK10901

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	53,190
規格	0.3ha以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	59	149	8,791	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	2.46	6,190	15,227	L001010003 管理費区分 無
計					53,190	
単価					53,190	円／日
J01 標準区画	0.3ha以上					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-104号　　DBK18006

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ブルドーザ運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	122,400
規格	0.3ha以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	130	149	19,370	Z006702002 管理費区分 無
ブルドーザ［湿地］	２０ｔ級	日	2.18	33,900	73,902	LB10106001 管理費区分 無
計					122,444	
単価					122,400	円／日
J01 標準区画	0.3ha以上					

参考資料（2）

単-105号　　DBK10901

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	53,190
規格	0.3ha以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	59	149	8,791	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	2.46	6,190	15,227	L001010003 管理費区分 無
計					53,190	
単価					53,190	円／日
J01 標準区画	0.3ha以上					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-106号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	245.5
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-107号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	398.8
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.3km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				368.39		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 0.3km以下					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-108号　CB332610

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	粒径処理	単位	m3	数量	1	単価	1,351
規格	80を超え100以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,311.5		
労務構成比率		%	65.23			
土木一般世話役		%	23	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	22	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.98	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.9			
軽油		%	9.9	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.87			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 山積0.8m3	%	24.87	18,100	17,700	M000202085 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-108号　CB332610

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	粒径処理	単位	m3	数量	1	単価	1,351
規格	80を超え100以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
101 粒径処理率（%）	80を超え100以下					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-109号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	245.5
規格	土砂,土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）

単-110号　　DB101030

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬（土地改良）	単位	m３	数量	100	単価	594.1
規格	310m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転(排ｶﾞｽ1次基準)（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式8.0～11.0t		日	0.719	82,640	59,418	DBK10103 管理費区分 無 単-251号
計					59,418	
単価					594.1	円／ｍ３
J01 運搬距離	310m以下					

参考資料（2）

単-111号　DB109130

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	畦畔整形工（土地改良）	単位	m2	数量	100	単価	595.2
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型(法面ﾊﾞｹｯﾄ付) 山積0.45m3(平積0.35m3)		日	0.691	59,940	41,418	DBK10908 管理費区分 無 単-252号
土木一般世話役		人	0.2	30,090	6,018	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.5	24,174	12,087	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					59,523	
単価					595.2	円／m2

参考資料（2）

単-112号　DXB42065

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	角落しまたは承水口設置	単位	箇所	数量	10	単価	4,218
規格	小運搬なし 角落し 材料単価を計上する ﾘｻｲｸﾙ認定製品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
各筆材料：角落：ﾘｻｲｸﾙ認定製品	巾320mm厚180mm長450mm	個	10	3,850	38,500	ZAR0065280 管理費区分 無
蓋版（市場単価）	40kg/枚以下	個	10	368	3,680	YN10800020-001 管理費区分 無
計					42,180	
単価					4,218	円／箇所
J01 小運搬距離 J02 製品区分 J03 材料単価の計上区分	小運搬なし 角落し 材料単価を計上する					
J04 ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分	ﾘｻｲｸﾙ認定製品					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-113号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-114号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	34,730
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	24,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-115号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,991
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（2）

単-116号　DB102110

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬車（二次製品・管類等）（土地改良）	単位	t	数量	34.2	単価	2,978
規格	200m未満 コンクリート二次製品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付積載質量3.5tｸﾚｰﾝ装置2t吊		日	1	58,210	58,210	DBK10204 管理費区分 無 単-253号
普通作業員		人	1.06	24,174	25,624	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.64	28,152	18,017	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
計					101,851	
単価					2,978	円／t
J01 運搬距離区分 J02 材料の種類	200m未満 コンクリート二次製品					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-117号　　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	244.9
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-118号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	245.5
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-119号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	398.8
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 0.3km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				368.39		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 0.3km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-120号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	245.5
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-121号　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	244.9
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-122号　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	874.8
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				827.03		
労務構成比率		%	75.54			
運転手（特殊）		%	66.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.66	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.6			
軽油		%	8.6	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.86			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%	8.3	5,650	6,100	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	7.56	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-123号　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,111
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,068.6		
労務構成比率		%	61.7			
運転手（特殊）		%	61.7	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（2）

単-124号　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	2,263
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		563	ZS7000001 管理費区分 無
計					22,631	
単価					2,263	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（1）					

参考資料（2）

単-125号　　WR825010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートブロック積工	単位	m2	数量	100	単価	21,500
規格	JIS滑面　150kg/個未満 無し 無し 空積 各種 0m3/m2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	m2	100	13,506.228	1,350,622	Q001381011 管理費区分 無
コンクリートブロック：ﾘｻｲｸﾙ認定製品	三重県型積ブロック（空積）	m2	100	7,990	799,000	ZAR0060020 管理費区分 無
山土		m3	0	0	0	Y000241000-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		378	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,150,000	
単価					21,500	円／m2
J01 コンクリート積ブロックの規格 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無	JIS滑面　150kg/個未満 無し 無し					
J04 練積・空積の区分 J08 胴込砕石の規格 J09 胴込砕石使用量（実数入力）	空積 各種 0 m3/m2					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-126号　　DBK10702

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	単位	日	数量	1	単価	45,950
規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	47	149	7,003	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.58	6,190	9,780	L001010003 管理費区分 無
計					45,955	
単価					45,950	円／日
J01 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-127号　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	307.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（2）

単-128号　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	3,336
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 人力タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.38	24,174	33,360	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					33,360	
単価					3,336	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	人力タコ					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-129号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	307.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-130号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	307.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-131号　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	307.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	N000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（2）

単-132号　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	1,643
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,438	
単価					1,643	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	計上しない					

参考資料（2）

単-133号　DB101010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ締固め（土地改良）	単位	m3	数量	100	単価	626.6
規格	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t		日	2	31,330	62,660	DBK10102 管理費区分 無 単-254号
計					62,660	
単価					626.6	円／m3
J01 工種 J02 振動ローラ機種	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-134号　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	307.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-135号　　DB101010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ締固め（土地改良）	単位	m3	数量	100	単価	438.7
規格	埋戻 搭乗式・コンバインド型３～４ｔ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t		日	1.163	37,730	43,879	DBK10101 管理費区分 無 単-255号
計					43,879	
単価					438.7	円／ｍ３
J01 工種 J02 振動ローラ機種	埋戻 搭乗式・コンバインド型３～４ｔ					

参考資料（2）

単-136号　　DBK10703

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	45,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	44	149	6,556	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.45	7,060	10,237	L001010005 管理費区分 無
計					45,965	
単価					45,960	円／日

参考資料（2）

単-137号　D9133000

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工	単位	m	数量	100	単価	96.69
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	24,174	9,669	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					9,669	
単価					96.69	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-138号　DB107130

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁人力据付工（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	187,500
規格	樹脂製 250mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ250	基	1	175,000	175,000	YB10142001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.05	30,090	1,504	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.23	28,152	6,474	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	24,174	4,593	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					187,571	
単価					187,500	円／基
J01 材質区分 J02 口径（mm）	樹脂製 250mm					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-139号　　DB107130

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁人力据付工（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	130,500
規格	樹脂製 200mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ200	基	1	118,000	118,000	YB10142001-002 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.05	30,090	1,504	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.23	28,152	6,474	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	24,174	4,593	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					130,571	
単価					130,500	円／基
J01 材質区分 J02 口径（mm）	樹脂製 200mm					

参考資料（2）

単-140号　　DB107130

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁人力据付工（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	93,570
規格	樹脂製 150mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ150	基	1	84,200	84,200	YB10142001-003 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.17	28,152	4,785	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	24,174	3,384	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					93,572	
単価					93,570	円／基
J01 材質区分 J02 口径（mm）	樹脂製 150mm					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-141号　　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,850
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176,180		
労務構成比率		%	12.07			
普通作業員		%	5.15	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	3.74	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.62	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	0.45	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	85.6			
マンホール		%	84.63	149,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無
軽油		%	0.97	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.33			

507-k143240-00035-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-141号　　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,850
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%	2.31	10,500	10,200	M000202062 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-142号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,385
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-142号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,385
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-143号　　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,850
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176,180		
労務構成比率		%	12.07			
普通作業員		%	5.15	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.74	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.62	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.45	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	85.6			
マンホール		%	84.63	149,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無
軽油		%	0.97	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.33			

507-k143240-00035-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-143号　　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,850
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%	2.31	10,500	10,200	M000202062 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-144号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,385
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-144号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,385
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				XM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-145号　　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,850
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176,180		
労務構成比率		%	12.07			
普通作業員		%	5.15	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.74	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.62	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.45	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	85.6			
マンホール		%	84.63	149,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無
軽油		%	0.97	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.33			

507-k143240-00035-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-145号　　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,850
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%	2.31	10,500	10,200	M000202062 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-146号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,385
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-146号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,385
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）

単-147号　DB107150

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁据付（人力）（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	77,350
規格	25mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁	φ25	個	1	63,900	63,900	YB10143001-002 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.11	30,090	3,309	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.18	28,152	5,067	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.21	24,174	5,076	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					77,352	
単価					77,350	円／基
J01 呼称口径（mm）	25mm					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-148号　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,850
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176,180		
労務構成比率		%	12.07			
普通作業員		%	5.15	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.74	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.62	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.45	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	85.6			
マンホール		%	84.63	149,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無
軽油		%	0.97	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.33			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-148号　　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,850
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%	2.31	10,500	10,200	M000202062 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-149号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,385
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-149号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,385
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-150号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	299.8
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				281.39		
労務構成比率		%	65.67			
運転手（特殊）		%	65.67	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.97			
軽油		%	13.97	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.36			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	20.36	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し					
J04 障害の有無	無し					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-151号　DB107010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管水路基礎（土地改良） S1	単位	m３	数量	10	単価 8,402
規格	砂・砂質土 使用しない コンパクタ　区分１　バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クッション用砂	リサイクル認定品	m3	13.2	3,320	43,824	YB10130001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.25	30,090	7,522	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.92	24,174	22,240	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費	12%	式	1		675	ZS7000001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	日	0.09	45,950	4,135	DBK10702 管理費区分 無 単-126号
計					84,026	
単価					8,402	円／ｍ３
J01 基礎区分 J02 現場発生土使用区分 J03 使用機械及び締固め区分	砂・砂質土 使用しない コンパクタ　区分１					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					

参考資料（2）

単-152号　WYR00030

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B1	単位	m3	数量	1	単価 3,643
規格	流用土 人力+タコ					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	307.5	307	CB210020 管理費区分 無 単-256号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m３	1	3,336	3,336	DB101020 管理費区分 無 単-257号
計					3,643	
単価					3,643	円／m3

参考資料（2）

単-153号　　WYB00031

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B2	単位	m3	数量	1	単価	2,570
規格	流用土 人力+コンパクター						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	307.5	307	CB210020 管理費区分 無 単-258号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m3	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-124号
計					2,570	
単価					2,570	円／m3

三重県　農林水産部

507-k143240-00035-15(0)

参考資料（2）

単-154号　　WYB00032

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B3	単位	m3	数量	1	単価	2,576
規格	流用土 ハンドガイド式振動ローラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	307.5	307	CB210020 管理費区分 無 単-259号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m3	1	1,643	1,643	DB101020 管理費区分 無 単-132号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m3	1	626.6	626	DB101010 管理費区分 無 単-133号
計					2,576	
単価					2,576	円／m3

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-155号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）

単-156号　DB107130

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁人力据付工（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	55,670
規格	樹脂製 100mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ100	基	1	46,300	46,300	YB10142001-004 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.17	28,152	4,785	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	24,174	3,384	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					55,672	
単価					55,670	円／基
J01 材質区分 J02 口径（mm）	樹脂製 100mm					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-157号　　CB222860

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管（B形管）	単位	m	数量	1	単価	14,870
規格	据付 400mm 無し 外圧管1種 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				15,125		
労務構成比率		%	40.44			
普通作業員		%	17.38	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	9.15	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.73	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.53	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.83			
ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	４００×３５×２４３０	%	53.44	19,700	18,400	Z002500006 管理費区分 無
軽油		%	2.12	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

507-k143240-00035-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-157号　　CB222860

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管（B形管）	単位	m	数量	1	単価	14,870
規格	据付 400mm 無し 外圧管1種 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.73			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・クレーン付］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２．９ｔ	%	3.3	7,050	7,620	L001010013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管径 J03 固定基礎	据付 400mm 無し					
J05 規格 J10 費用の内訳	外圧管1種 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-158号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,524
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,278.1		
労務構成比率		%	73.08			
普通作業員		%	35.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.83	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	13.97	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.75	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	21.65			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	16.89	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.73	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

507-k143240-00035-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-158号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,524
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.27			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.24	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-159号　　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,850
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176,180		
労務構成比率		%	12.07			
普通作業員		%	5.15	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.74	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.62	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.45	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	85.6			
マンホール		%	84.63	149,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無
軽油		%	0.97	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.33			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-159号　　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,850
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%	2.31	10,500	10,200	M000202062 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-160号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,385
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-160号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,385
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-161号　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	299.8
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				281.39		
労務構成比率		%	65.67			
運転手（特殊）		%	65.67	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.97			
軽油		%	13.97	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.36			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	20.36	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し					
J04 障害の有無	無し					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-162号　DB107010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管水路基礎（土地改良） S1	単位	m３	数量	10	単価	8,402
規格	砂・砂質土 使用しない コンパクタ 区分１ バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クッション用砂	リサイクル認定品	m3	13.2	3,320	43,824	YB10130001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.25	30,090	7,522	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.92	24,174	22,240	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	12%	式	1		675	ZS7000001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型・超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	日	0.09	45,950	4,135	DBK10702 管理費区分 無 単-260号
計					84,026	
単価					8,402	円／ｍ３
J01 基礎区分 J02 現場発生土使用区分 J03 使用機械及び締固め区分	砂・砂質土 使用しない コンパクタ 区分1					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-163号　　WYR00039

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B1	単位	m3	数量	1	単価	3,643
規格	流用土 人力+タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	307.5	307	CB210020 管理費区分 無 単-261号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m3	1	3,336	3,336	DB101020 管理費区分 無 単-262号
計					3,643	
単価					3,643	円／m3

参考資料（2）

単-164号　　WYR00040

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B2	単位	m3	数量	1	単価	2,570
規格	流用土 人力+コンパクター						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	307.5	307	CB210020 管理費区分 無 単-263号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-124号
計					2,570	
単価					2,570	円／m3

参考資料（2）

単-165号　　WYB00041

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B3	単位	m3	数量	1	単価	2,576
規格	流用土 ハンドガイド式振動ローラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	307.5	307	CB210020 管理費区分 無 単-264号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m３	1	1,643	1,643	DB101020 管理費区分 無 単-265号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m３	1	626.6	626	DB101010 管理費区分 無 単-266号
計					2,576	
単価					2,576	円／m3

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-166号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m２	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-167号　　CBD22800

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート分水槽据付（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	5,301
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,039.8		
労務構成比率		%	84.5			
運転手（特殊）		%	44.01	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.96	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.46	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.29	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.7			
軽油		%	2.55	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.8			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-167号　　CBD22800

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート分水槽据付（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	5,301
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%	12.08	5,810	6,430	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 200kgを超え400kg以下 無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-168号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価 34,730
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	24,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-169号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価 34,730
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	24,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-170号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,083
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-171号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,246
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,134.1		
労務構成比率		%	82.36			
普通作業員		%	39.47	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.75	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.86	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.7			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	6.34	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.33	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-171号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,246
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.94			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.9	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

三重県　農林水産部

507-k143240-00035-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-172号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	2,232
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,170.7		
労務構成比率		%	72.99			
運転手（特殊）		%	39.96	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.87			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-173号　　WYB00045

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	2,754
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m3	1	1,111	1,111	CB210020 管理費区分 無 単-267号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m3	1	1,643	1,643	DB101020 管理費区分 無 単-265号
計					2,754	
単価					2,754	円／m3

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-174号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）

単-175号　　DXK28505

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅰ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	6,676
規格	週休補正なし U字溝 300B 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置ﾘｻｲｸﾙ認定製品 L=600 60kg/個以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L600 60kg以下 制約無	m	10	3,920.533	39,205	Q001365001 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 リサイクル認定製品	個	16.5	1,670	27,555	Z002306003 管理費区分 無
計					66,760	
単価					6,676	円／m
J01 週休補正区分 J02 U型側溝の規格 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし U字溝 300B 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置					
J08 ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分 J09 規格・仕様	ﾘｻｲｸﾙ認定製品 L=600 60kg/個以下					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-176号　　CBD22800

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート分水槽据付（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	3,754
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,550.7		
労務構成比率		%	80.74			
運転手（特殊）		%	54.64	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	12.78	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.51	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.25	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.36			
軽油		%	3.17	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.9			

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-176号　　CBD22800

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート分水槽据付（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	3,754
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%	15	5,810	6,430	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				NM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 80kgを超え200kg以下 無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-177号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	ｍ３	数量	1	単価	34,730
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	24,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-178号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,246
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,134.1		
労務構成比率		%	82.36			
普通作業員		%	39.47	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.75	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.86	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.7			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	6.34	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.33	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-178号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,246
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.94			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.9	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-179号　　CBD22800

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート分水槽据付（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	5,637
規格	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,331.1		
労務構成比率		%	80.68			
運転手（特殊）		%	54.6	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	12.77	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.5	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.25	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.44			
軽油		%	3.25	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.88			

507-k143240-00035-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-179号　　CBD22800

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート分水槽据付（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	5,637
規格	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%	14.99	5,810	6,430	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-180号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	34,730
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）・高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	24,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-181号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,246
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,134.1		
労務構成比率		%	82.36			
普通作業員		%	39.47	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.75	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.86	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.7			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	6.34	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.33	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-181号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,246
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.94			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.9	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-182号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	307.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（2）

単-183号　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	2,263
規格	盛土 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		563	ZS7000001 管理費区分 無
計					22,631	
単価					2,263	円／m３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	盛土 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（1）					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-184号　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	307.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	149	Z0067020002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-185号　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	307.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（2）

単-186号　DB105030

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート柵渠機械据付（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	6,651
規格	1.5m B形 0.16m2以上2.5m2以下 なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	30,090	12,938	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.43	28,152	12,105	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.85	24,174	20,547	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.4273	48,960	20,923	DBK10502 管理費区分 無 単-268号
計					66,513	
単価					6,651	円／m
J01 アーム間隔 J02 形式 J03 材料断面の規格	1.5m B形 0.16m2以上2.5m2以下					
J04 鉄筋コンクリート柵渠計上の有無	なし					

参考資料（2）（施工パッケージ）

ﾊ-187号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	31,920
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	24,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

507-k143240-00035-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

ﾊ-187号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	31,920
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-188号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,246
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,134.1		
労務構成比率		%	82.36			
普通作業員		%	39.47	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.75	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.86	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.7			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	6.34	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.33	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-188号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,246
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.94			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.9	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-189号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,991
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-190号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	31,920
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	24,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-190号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	31,920
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	N000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				NM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-191号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,246
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,134.1		
労務構成比率		%	82.36			
普通作業員		%	39.47	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	16.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	15.75	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.86	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.7			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	6.34	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.33	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-191号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,246
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.94			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.9	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-192号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,991
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-193号　DB102110

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬車（二次製品・管類等）（土地改良）	単位	t	数量	34.2	単価	2,978
規格	200m未満 コンクリート二次製品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付積載質量3.5tｸﾚｰﾝ装置2t吊		日	1	58,210	58,210	DBK10204 管理費区分 無 単-253号
普通作業員		人	1.06	24,174	25,624	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.64	28,152	18,017	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
計					101,851	
単価					2,978	円／t
J01 運搬距離区分 J02 材料の種類	200m未満 コンクリート二次製品					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-194号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	34,730
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	24,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）

単-195号　　DB102040

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張ブロック（空張）工（土地改良）	単位	m2	数量	10	単価	9,388
規格	目地モルタルを使用する						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	30,090	4,513	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		人	0.3	34,680	10,404	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.43	24,174	10,394	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
張ブロック	500×500×90	m2	10	5,300	53,000	YB10107001-001 管理費区分 無
張ブロック（空張）工（土地改良）目地モルタル使用量		m2	10	163.8	1,638	DB102060 管理費区分 無 単-269号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.3	46,450	13,935	DBK10202 管理費区分 無 単-270号
計					93,884	
単価					9,388	円／m2
J01 施工区分	目地モルタルを使用する					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-196号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	256.1
規格	土砂 標準 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.98		
労務構成比率		%	53.2			
運転手（特殊）		%	53.2	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.14			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 無し					
J04 障害の有無	無し					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-197号　　WYB00064

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	2,508
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	1	245.5	245	CB210020 管理費区分 無 単-271号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m3	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-124号
計					2,508	
単価					2,508	円／m3

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-198号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-199号　CB222880

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート H1100×B2800 T-14	単位	m	数量	1	単価	444,400
規格	据付 1.5m/個 2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5　基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				372,850		
労務構成比率		%	9.21			
普通作業員		%	2.3	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.16	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.07	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	88.94			
ボックスカルバート	H1100×B2800×1500 T-14	%	88.94	497,000	601,900	Y000356000-001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.85			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	%	0.91	42,800	46,100	L001130006 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無

三重県　農林水産部

507-k143240-00035-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-199号　CB222880

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート H1100×B2800 T-14	単位	m	数量	1	単価	444,400
規格	据付 1.5m/個 2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5　基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品長 J03 内空幅・内空高（m）	据付 1.5m/個 2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5					
J04 基礎材種別 J05 PC鋼材による縦締め J06 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準					
J08 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-200号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 取付水路	単位	m3	数量	1	単価 35,270
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25（20）（高炉）　一般養生 無し 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	70.6	18,500	25,000	Z002012002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25（20）（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-201号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠 取付水路	単位	m2	数量	1	単価 9,991
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-202号　CB431720

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1
規格	SD295 D13 全ての費用	単価	389,100		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				390,730		
労務構成比率		%	67.9			
鉄筋工		%	38.61	29,000	31,110	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.35	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.61	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	32.1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	%	32.1	123,000	108,000	Z001102009 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD295 D13 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-203号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート均し	単位	m3	数量	1
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用	単価	34,730		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	24,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-204号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,083
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-205号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 張コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	34,730
規格	無筋・鉄筋構造物 入力打設 18-8-25.（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	24,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 入力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）

単-206号　　DB102040

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張ブロック（空張）工（土地改良）	単位	m２	数量	10	単価	9,388
規格	目地モルタルを使用する						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	30,090	4,513	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		人	0.3	34,680	10,404	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.43	24,174	10,394	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
張ブロック	500×500×90	m2	10	5,300	53,000	YB10107001-001 管理費区分 無
張ブロック（空張）工（土地改良）目地モルタル使用量		m２	10	163.8	1,638	DB102060 管理費区分 無 単-269号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.3	46,450	13,935	DBK10202 管理費区分 無 単-270号
計					93,884	
単価					9,388	円／m２
J01 施工区分	目地モルタルを使用する					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-207号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	256.1
規格	土砂 標準 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.98		
労務構成比率		%	53.2			
運転手（特殊）		%	53.2	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.14			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 無し					
J04 障害の有無	無し					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-208号　　WYB00066

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	2,508
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	245.5	245	CB210020 管理費区分 無 単-272号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂：砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）	m３	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-124号
計					2,508	
単価					2,508	円／m3

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-209号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m２	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-210号　　CB222880

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート H1100×B2800 T-14	単位	m	数量	1	単価	444,400
規格	据付 1.5m/個 2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5　基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				372,850		
労務構成比率		%	9.21			
普通作業員		%	2.3	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.16	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.07	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	88.94			
ボックスカルバート	H1100×B2800×1500 T-14	%	88.94	497,000	601,900	Y000356000-001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.85			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	%	0.91	42,800	46,100	L001130006 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無

507-k143240-00035-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-210号　　CB222880

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート H1100×B2800 T-14	単位	m	数量	1	単価	444,400
規格	据付 1.5m/個 2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5　基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品長 J03 内空幅・内空高（m）	据付 1.5m/個 2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5					
J04 基礎材種別 J05 PC鋼材による縦締め J06 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準					
J08 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-211号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート コンクリート舗装	単位	m3	数量	1	単価 34,730
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	24,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-212号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠 コンクリート舗装	単位	m2	数量	1	単価 9,991
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-213号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 張コンクリート	単位	m3	数量	1	単価 34,730
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	24,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-214号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 合流桝	単位	m3	数量	1	単価 35,270
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25（20）（高炉）　一般養生 無し 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	70.6	18,500	25,000	Z002012002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25（20）（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-215号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠 合流桝	単位	m2	数量	1	単価 9,991
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-216号　　CB431720

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価 389,100
規格	SD295 D13 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				390,730		
労務構成比率		%	67.9			
鉄筋工		%	38.61	29,000	31,110	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.35	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.61	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	32.1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	%	32.1	123,000	108,000	Z001102009 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD295 D13 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-217号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 均し	単位	m3	数量	1	単価	34,730
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	24,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-218号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,083
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-219号　　DXB09021

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設（薄肉管ＶＵ）	単位	m	数量	10	単価	2,688
規格	呼び径 φ150mm 直管（両差し口）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管（ＶＵ）スリーブ無	φ150mm 長4.0m	本	2.44	6,400	15,616	YN10300007-001 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		312	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.09	30,090	2,708	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.13	28,152	3,659	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	24,174	4,593	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					26,888	
単価					2,688	円／m
J01 呼び径区分（薄肉管ＶＵ） J02 形状区分	呼び径 φ150mm 直管（両差し口）					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-220号　　CBD22800

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート分水槽据付（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	9,954
規格	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,557.9		
労務構成比率		%	89.79			
普通作業員		%	35.04	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	28.98	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	15.11	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.58	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	1.78			
軽油		%	1.68	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.43			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-220号　　CBD22800

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート分水槽据付（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	9,954
規格	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%	7.96	5,810	6,430	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 800kgを超え1200kg以下 無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-221号　　WB810760

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	単位	m	数量	100	単価	3,995
規格	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 アンカー固定用	ビーム式・パネル式	m	100	3,994.402	399,440	Q001158004 管理費区分 無
転落防止柵		m	100	0	0	Y001191000-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無
計					399,500	
単価					3,995	円／m
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 2m					
J05 施工規模による加算 J07 夜間作業の補正	100m未満 無					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-222号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 基礎工	単位	m3	数量	1	単価 35,270
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25（20）（高炉）　一般養生 無し 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	70.6	18,500	25,000	Z002012002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25（20）（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-223号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠 基礎工	単位	m2	数量	1	単価 9,991
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-224号　　CB431720

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	389,100
規格	SD295 D13 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				390,730		
労務構成比率		%	67.9			
鉄筋工		%	38.61	29,000	31,110	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.35	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.61	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	32.1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	%	32.1	123,000	108,000	Z001102009 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD295 D13 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-225号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 均し	単位	m3	数量	1	単価	34,730
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	24,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-226号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,083
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-227号　CB224710

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	8,160
規格	30m2未満 瀝青質目地板t=20						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
瀝青質目地板	厚２０ｍｍ	%	36.07	1,140	4,630	Z004150002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 瀝青質目地板t=20					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-228号　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	299.8
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				281.39		
労務構成比率		%	65.67			
運転手（特殊）		%	65.67	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.97			
軽油		%	13.97	134	149	Z0067020 02 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.36			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	20.36	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（2）

単-229号　WYB00067

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	2,570
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	307.5	307	CB210020 管理費区分 無 単-273号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m3	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-124号
計					2,570	
単価					2,570	円／m3

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-230号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-231号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 張コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	34,730
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	24,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）

単-232号　DB102040

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張ブロック（空張）工（土地改良）	単位	m２	数量	10	単価	9,388
規格	目地モルタルを使用する						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	30,090	4,513	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		人	0.3	34,680	10,404	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.43	24,174	10,394	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
張ブロック	500×500×90	m2	10	5,300	53,000	YB10107001-001 管理費区分 無
張ブロック（空張）工（土地改良）目地モルタル使用量		m２	10	163.8	1,638	DB102060 管理費区分 無 単-269号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.3	46,450	13,935	DBK10202 管理費区分 無 単-270号
計					93,884	
単価					9,388	円／ｍ２
J01 施工区分	目地モルタルを使用する					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-233号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 合流桝	単位	m３	数量	1	単価	35,270
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25（20）（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	70.6	18,500	25,000	Z002012002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25（20）（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-234号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠 合流桝	単位	m2	数量	1	単価	9,991
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-235号　CB431720

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	389,100
規格	SD295 D13 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				390,730		
労務構成比率		%	67.9			
鉄筋工		%	38.61	29,000	31,110	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.35	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.61	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	32.1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	%	32.1	123,000	108,000	Z001102009 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD295 D13 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-236号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 均し	単位	m3	数量	1	単価	34,730
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	24,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-237号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,083
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-238号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 張コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	34,730
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	24,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）

単-239号　　DB102040

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張ブロック（空張）工（土地改良）	単位	m2	数量	10	単価	9,388
規格	目地モルタルを使用する						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	30,090	4,513	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		人	0.3	34,680	10,404	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.43	24,174	10,394	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
張ブロック	500×500×90	m2	10	5,300	53,000	YB10107001-001 管理費区分 無
張ブロック（空張）工（土地改良）目地モルタル使用量		m2	10	163.8	1,638	DB102060 管理費区分 無 単-269号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.3	46,450	13,935	DBK10202 管理費区分 無 単-270号
計					93,884	
単価					9,388	円／m2
J01 施工区分	目地モルタルを使用する					

参考資料（2）

単-240号　　WB810510

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵設置工（ガードレール設置工）	単位	m	数量	1	単価	14,080
規格	土中建込 Gr－C－4E 塗装品 21m未満 無 無 無　加算無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装	m	1	14,080	14,080	Q001101003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					14,080	
単価					14,080	円／m
J01 施工区分 J02 規格・仕様 J03 施工規模による加算	土中建込 Gr－C－4E 塗装品 21m未満					
J04 夜間作業の補正 J05 時間的制約を受ける場合の補正 J06 曲線部補正	無 無 無					
J07 加算額の有無	加算無し					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-241号　　CR430510

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	1,275
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,222		
労務構成比率		%	49.56			
特殊作業員		%	16.98	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.17	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	7.58	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	37.08			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	33.48	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.45	149	169	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.36			

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-241号　　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	1,275
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	9.09	12,800	13,000	N001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				NN000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（2）

単-242号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	17,610
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	17,605.2	17,605	Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					17,610	
単価					17,610	円／ｍ３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-243号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,723
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,582.8		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-244号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 合流工	単位	m3	数量	1	単価	35,270
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25（20）（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	２１－８－２５（２０） 高炉 W/C=55%以下	%	70.6	18,500	25,000	Z002012002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25（20）（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-245号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠 合流工	単位	m2	数量	1	単価	9,991
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-246号　　CB431720

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	389,100
規格	SD295 D13 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				390,730		
労務構成比率		%	67.9			
鉄筋工		%	38.61	29,000	31,110	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.35	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.61	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	32.1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	%	32.1	123,000	108,000	Z001102009 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD295 D13 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-247号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 均し	単位	m3	数量	1	単価	34,730
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	24,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-248号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,083
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-249号　　CR240010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 張コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	34,730
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	24,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

三重県　農林水産部

507-k143240-00035-15(0)

参考資料（2）

単-250号　　DB102040

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張ブロック（空張）工（土地改良）	単位	m2	数量	10	単価	9,388
規格	目地モルタルを使用する						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	30,090	4,513	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		人	0.3	34,680	10,404	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.43	24,174	10,394	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
張ブロック	500×500×90	m2	10	5,300	53,000	YB10107001-001 管理費区分 無
張ブロック（空張）工（土地改良）目地モルタル使用量		m2	10	163.8	1,638	DB102060 管理費区分 無 単-269号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.3	46,450	13,935	DBK10202 管理費区分 無 単-270号
計					93,884	
単価					9,388	円／m2
J01 施工区分	目地モルタルを使用する					

三重県　農林水産部

参考資料（3）

単-251号　　DBK10103

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬車運転(排ｶﾞｽ1次基準)（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式8.0～11.0t	単位	日	数量	1	単価	82,640
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	140	149	20,860	Z006702002 管理費区分 無
不整地運搬車［クローラ型・油圧ダンプ式］	排出ガス対策型（第1次基準値）積載質量8～11 t	供用日	1.69	19,300	32,617	NB01308110 管理費区分 無
計					82,649	
単価					82,640	円／日

参考資料（3）

単-252号　　DBK10908

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型(法面ﾊﾞｹｯﾄ付)山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	59,940
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	58	149	8,642	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ	ｸﾛｰﾗ型(法面ﾊﾞｹｯﾄ付) 山積0.45m3	日	2.32	9,540	22,132	LB10107001 管理費区分 無
計					59,946	
単価					59,940	円／日

参考資料（3）

単-253号　　DBK10204

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬車運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付積載質量3.5tｸﾚｰﾝ装置2t吊	単位	日	数量	1	単価	58,210
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	30	149	4,470	Z006702002 管理費区分 無
不整地運搬車［クローラ・カーゴ・クレーン装置付］	３．５ｔ積　２ｔ吊	供用日	2.1	11,700	24,570	MB01308352 管理費区分 無
計					58,212	
単価					58,210	円／日

参考資料（3）

単-254号　　DBK10102

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t	単位	日	数量	1	単価	31,330
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.7	149	849	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	日	1.44	1,620	2,332	L001070002 管理費区分 無
計					31,333	
単価					31,330	円／日

参考資料（3）

単-255号　DBK10101

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t	単位	日	数量	1	単価	37,730
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	17	149	2,533	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.6	3,770	6,032	L001070011 管理費区分 無
計					37,737	
単価					37,730	円／日

三重県　農林水産部

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-256号　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	307.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

三重県　農林水産部

参考資料（3）

単-257号　　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	3,336
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 人力タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.38	24,174	33,360	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					33,360	
単価					3,336	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	人力タコ					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-258号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	307.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-259号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量		単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				1		307.5

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

三重県　農林水産部

参考資料（3）

単-260号　　DBK10702

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型､排出ｶﾞｽ(2014年規制)	単位	日	数量		単価	
規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）				1		45,950

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	47	149	7,003	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.58	6,190	9,780	L001010003 管理費区分 無
計					45,955	
単価					45,950	円／日
J01 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					

三重県　農林水産部

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-261号　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	307.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（3）

単-262号　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	3,336
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 人力タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.38	24,174	33,360	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					33,360	
単価					3,336	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	人力タコ					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-263号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	307.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-264号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	307.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（3）

単-265号　　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	1,643
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,438	
単価					1,643	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	計上しない					

三重県　農林水産部

参考資料（3）

単-266号　　DB101010

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ締固め（土地改良）	単位	m3	数量	100	単価	626.6
規格	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t		日	2	31,330	62,660	DBK10102 管理費区分 無 単-254号
計					62,660	
単価					626.6	円／m3
J01 工種 J02 振動ローラ機種	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t					

三重県　農林水産部

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-267号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,111
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,068.6		
労務構成比率		%	61.7			
運転手（特殊）		%	61.7	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

三重県　農林水産部

507-k143240-00035-15(0)

参考資料（3）

単-268号　　DBK10502

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	48,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	57	149	8,493	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.6	7,060	11,296	L001010005 管理費区分 無
計					48,961	
単価					48,960	円／日

三重県　農林水産部

参考資料（3）

単-269号　　DB102060

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張ブロック（空張）工（土地改良)目地モルタル使用量	単位	m２	数量	10	単価	163.8
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（普通ポルトランド）	２５ｋｇ袋入	t	0.045	26,800	1,206	Z002002006 管理費区分 無
砂	コンクリート用、洗い	m３	0.078	5,550	432	Z301040010 管理費区分 無
計					1,638	
単価					163.8	円／ｍ２

参考資料（3）

単-270号　　DBK10202

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	46,450
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	52	149	7,748	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.35	7,060	9,531	L001010005 管理費区分 無
計					46,451	
単価					46,450	円／日

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-271号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	245.5
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

三重県　農林水産部

507-k143240-00035-15(0)

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-272号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	245.5
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

三重県　農林水産部

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-273号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	307.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率、 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

登録単価／オプション単価

		工事名	令和6年度 栄地区 高度水利機能確保基盤整備事業(繰) 区画整理その5工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
LB10106001	ブルドーザ［湿地］	２０ｔ級	日	33,200	令和 7	5	単-102
LB10106001	ブルドーザ［湿地］	２０ｔ級	日	33,200	令和 7	5	単-104
LB10107001	バックホウ	ｸﾛｰﾗ型(法面ﾊﾞｹｯﾄ付) 山積0.45m3	日	9,350	令和 7	5	単-252
Y000241000-001	山土		m３	0	令和 7	5	単-125
Y000301000-001	U字溝用グレーチング蓋	歩道用(U-180)	枚	7,000	令和 7	5	単-10
Y000351000-001	ヒューム管	B形 内圧管2K φ700×2430	本	92,560	令和 7	5	単-90
Y000354000-001	プレハブ水路B型アーム	PL(B)H900×B2500	本	24,330	令和 7	5	内-16
Y000354000-002	プレハブ水路B型用柵板	B300×L1415×t50	枚	4,132	令和 7	5	内-16
Y000354000-003	プレハブ水路B型アーム	PL(B)H600×B2500	本	15,990	令和 7	5	内-16
Y000356000-001	ボックスカルバート	H1100×B2800×1500 T-14	個	601,900	令和 7	5	単-199
Y000356000-001	ボックスカルバート	H1100×B2800×1500 T-14	個	601,900	令和 7	5	単-210
Y000377000-001	スラブブロッグ	T-6 B=500 L=4400	本	79,910	令和 7	5	単-94
Y000380000-001	手動給水栓用コンクリート桝	φ400×600	個	13,320	令和 7	5	単-72
Y000381000-001	コンクリート蓋	幅360～400奥360厚40	枚	1,326	令和 7	5	単-71
Y000381000-002	コンクリート底板	450×450×50	枚	2,456	令和 7	5	単-71
Y000381000-003	合成樹脂板（鉄板小波）	400×150×0.8	枚	31	令和 7	5	単-71
Y000585000-001	水抜きパイプ	VUφ125	m	1,215	令和 7	5	単-70
Y000585000-001	水抜きパイプ	VUφ125	m	1,215	令和 7	5	単-72
Y000585000-001	水抜きパイプ	VUφ125	m	1,215	令和 7	5	単-73
Y001191000-001	転落防止柵		m	0	令和 7	5	単-221
Y001192102-001	転落防止柵	L=4.0m ベースプレート式	箇所	95,340	令和 7	5	単-94
Y001612000-001	購入土	良質土	m３	2,666	令和 7	5	単-23
Y001612000-001	購入土	良質土	m３	2,666	令和 7	5	単-24
Y004050000-001	スラブ	100	組	15,000	令和 7	5	単-56
Y004050000-002	スラブ	80	組	9,164	令和 7	5	単-57
Y004050000-002	スラブ	80	組	9,164	令和 7	5	単-58
Y004050000-002	スラブ	80	組	9,164	令和 7	5	単-60
Y004050000-003	スラブ	60	組	5,826	令和 7	5	単-66
Y004050001-001	マンホール		基	0	令和 7	5	単-141
Y004050001-001	マンホール		基	0	令和 7	5	単-143
Y004050001-001	マンホール		基	0	令和 7	5	単-145
Y004050001-001	マンホール		基	0	令和 7	5	単-148

登録単価／オプション単価

		工事名	令和6年度 栄地区 高度水利機能確保基盤整備事業(繰) 区画整理その5工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y004050001-001	マンホール			基	0	令和 7	5	単-159
Y004050001-002	マンホール蓋		D32蓋付枠	基	53,490	令和 7	5	単-56
Y004050001-002	マンホール蓋		D32蓋付枠	基	53,490	令和 7	5	単-57
Y004050001-002	マンホール蓋		D32蓋付枠	基	53,490	令和 7	5	単-58
Y004050001-003	マンホールボックス		32B10	基	4,354	令和 7	5	単-56
Y004050001-004	マンホールボックス		32-60C	基	15,110	令和 7	5	単-56
Y004050001-005	マンホールボックス		32B20	基	5,538	令和 7	5	単-57
Y004050001-006	マンホールボックス		32C20	基	9,130	令和 7	5	単-57
Y004050001-006	マンホールボックス		32C20	基	9,130	令和 7	5	単-58
Y004050001-007	マンホール蓋		35×45蓋付枠空気弁	基	110,800	令和 7	5	単-60
Y004050001-008	マンホールボックス		単口 B10	基	4,774	令和 7	5	単-60
Y004050001-009	マンホールボックス		単口C 600×700 H=200	基	9,942	令和 7	5	単-60
Y004050001-010	マンホール蓋		D20蓋付枠	基	27,720	令和 7	5	単-66
Y004050001-011	マンホールボックス		25C20	基	5,554	令和 7	5	単-66
Y004059000-001	HIバルブソケット		φ75	個	530	令和 7	5	単-70
Y004059000-001	HIバルブソケット		φ75	個	530	令和 7	5	単-72
Y004059000-001	HIバルブソケット		φ75	個	530	令和 7	5	単-73
Y007600000-001	廃棄物受入料金		廃プラ(硬質)	m３	13,000	令和 7	5	内-4
Y032132001-001	HITSﾌﾗﾝｼﾞ		φ100	個	8,640	令和 7	5	単-60
Y032135001-001	TSキャップ		φ150	個	2,680	令和 7	5	内-9
Y032135001-002	TSキャップ		φ75	個	588	令和 7	5	内-9
Y032145002-001	取付支管		φ700-φ150	箇所	8,710	令和 7	5	内-3
Y032180000-001	自動給水栓		φ75センサー含む	台	48,800	令和 7	5	単-70
Y032180000-002	自動給水栓用コンクリート桝		500×500×800	個	21,040	令和 7	5	単-70
Y032180000-003	手動給水栓		φ75	台	19,300	令和 7	5	単-72
Y032180000-003	手動給水栓		φ75	台	19,300	令和 7	5	単-73
Y032258000-001	埋設表示テープ		B=150mm 2倍	m	179	令和 7	5	単-52
Y032785000-001	硬質塩ビ管TS継手 ベンド		φ250×22° 1/2	個	22,300	令和 7	5	内-9
Y032785000-002	硬質塩ビ管ＴＳ継手異径ソケッド		φ250×150	個	60,640	令和 7	5	内-9
Y032785000-003	空気弁用Ｔ字管		φ200×100 2方離脱防止、1方フランジ	個	136,500	令和 7	5	内-9
Y032785000-004	空気弁用Ｔ字管		φ150×100 2方離脱防止、1方フランジ	個	124,200	令和 7	5	内-9
Y032785000-005	排泥管（フランジ付Ｔ字管）		φ250×100	個	187,900	令和 7	5	内-9

登録単価／オプション単価

		工事名	令和6年度 栄地区 高度水利機能確保基盤整備事業(繰) 区画整理その5工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y032785000-006	排泥管（フランジ付Ｔ字管）		φ200×100	個	139,300	令和 7	5	内-9
Y032785000-007	RR MF-J（離脱防止なし）		φ250	個	44,760	令和 7	5	単-53
Y032785000-008	離脱防止金具		φ250	個	74,590	令和 7	5	単-53
Y032785000-009	RR MF-J（離脱防止なし）		φ200	個	30,040	令和 7	5	単-54
Y032785000-010	離脱防止金具		φ200	個	35,790	令和 7	5	単-54
Y032785000-011	RR MF-J（離脱防止なし）		φ150	個	26,260	令和 7	5	単-55
Y032785000-012	離脱防止金具		φ150	個	21,120	令和 7	5	単-55
Y032785000-013	RR MF-J（離脱防止なし）		φ100	個	18,060	令和 7	5	単-63
Y032785000-013	RR MF-J（離脱防止なし）		φ100	個	18,060	令和 7	5	単-64
Y032785000-014	離脱防止金具		φ100	個	14,250	令和 7	5	単-63
Y032785000-014	離脱防止金具		φ100	個	14,250	令和 7	5	単-64
Y032785000-015	HIエルボ		φ75×90°	個	1,110	令和 7	5	内-13
Y032899000-001	鋼製スルースゲート		逆水密 φ700	基	1,268,000	令和 7	5	単-97
YB10107001-001	張ブロック		500×500×90	m2	5,300	令和 7	5	単-195
YB10107001-001	張ブロック		500×500×90	m2	5,300	令和 7	5	単-206
YB10107001-001	張ブロック		500×500×90	m2	5,300	令和 7	5	単-232
YB10107001-001	張ブロック		500×500×90	m2	5,300	令和 7	5	単-239
YB10107001-001	張ブロック		500×500×90	m2	5,300	令和 7	5	単-250
YB10122001-001	ウィープホール		VUφ150	m	1,600	令和 7	5	単-87
YB10122001-001	ウィープホール		VUφ150	m	1,600	令和 7	5	単-88
YB10130001-001	クッション用砂		リサイクル認定品	m3	3,320	令和 7	5	単-35
YB10130001-001	クッション用砂		リサイクル認定品	m3	3,320	令和 7	5	単-82
YB10130001-001	クッション用砂		リサイクル認定品	m3	3,320	令和 7	5	単-83
YB10130001-001	クッション用砂		リサイクル認定品	m3	3,320	令和 7	5	単-151
YB10130001-001	クッション用砂		リサイクル認定品	m3	3,320	令和 7	5	単-162
YB10131001-001	硬質ポリ塩化ビニル管			本	0	令和 7	5	単-42
YB10131001-001	硬質ポリ塩化ビニル管			本	0	令和 7	5	単-43
YB10131001-001	硬質ポリ塩化ビニル管			本	0	令和 7	5	単-44
YB10131001-002	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ250 TS	本	21,100	令和 7	5	単-45
YB10131001-003	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ250 RR	本	25,280	令和 7	5	単-46
YB10131001-004	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ200 TS	本	14,000	令和 7	5	単-47
YB10131001-005	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ200 RR	本	17,200	令和 7	5	単-48

登録単価／オプション単価

		工事名	令和6年度 栄地区 高度水利機能確保基盤整備事業(繰) 区画整理その5工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
YB10131001-007	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ150 TS	本	8,280	令和 7	5	単-49
YB10131001-008	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ150 RR	本	10,280	令和 7	5	単-50
YB10131001-009	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ250 直管	本	15,840	令和 7	5	単-51
YB10131001-010	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ100 TS	本	3,568	令和 7	5	単-62
YB10131001-011	硬質ポリ塩化ビニル管		VPφ75 TS	本	4,640	令和 7	5	単-68
YB10142001-001	制水弁		φ250	基	175,000	令和 7	5	単-138
YB10142001-002	制水弁		φ200	基	118,000	令和 7	5	単-139
YB10142001-003	制水弁		φ150	基	84,200	令和 7	5	単-140
YB10142001-004	制水弁		φ100	基	46,300	令和 7	5	単-156
YB10143001-001	補修弁		短面間レバー式	個	56,800	令和 7	5	単-59
YB10143001-002	空気弁		φ25	個	63,900	令和 7	5	単-147
YN10300007-001	硬質塩ビ管（ＶＵ）スリーブ無		φ150mm 長4.0m	本	6,400	令和 7	5	単-8
YN10300007-001	硬質塩ビ管（ＶＵ）スリーブ無		φ150mm 長4.0m	本	6,400	令和 7	5	単-219
YN10800020-001	蓋版（市場単価）		40kg/枚以下	個	368	令和 7	5	単-112
YN16000010-001	有孔フリューム		H600×B600×L2000	本	36,840	令和 7	5	単-89

個人用損料

工事番号		工事名	令和6年度 栄地区 高度水利機能確保基盤整備事業(繰) 区画整理その5工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考