

【試算】

積算情報

507-02126

設計書番号	507-k143240-00058-15(0)	設計者名	
費	II 本工事費	工事名	徳田地区 高度水利機能確保基盤整備事業 区画整理その12工事
所属名	四日市農林事務所 農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和 7年 8月 6日		
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日		
単価適用年月日	令和 7年 6月25日		
適用単価 地区	一般材料	C00: 鈴鹿	
	生コン	C01: 鈴鹿	
	石材	C01: 鈴鹿	
適用工事種	ほ場整備工事		

積算時想定工事期間	令和 7年 8月20日 ~ 令和 8年 3月19日 (212日)
-----------	----------------------------------

<計算処理>2025/07/04 11:35:04
<一括更新>2025/06/25 10:09:14

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
	主たる工種	80: ほ場整備工事
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場環境改善費	海上輸送補正	補正無し
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
現場管理費	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
一般管理費等	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

設計内訳書

工事名 徳田地区 高度水利機能確保基盤整備事業 区画整理その12工事	当初 工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	主たる工種 施工地域	ほ場整備工事 補正無し	金額増減	摘要
ほ場整備工事			式	1		57,665,353				
整地工			式	1		20,342,456				
整地工			式	1		20,342,456				
整地土工			式	1		15,585,790				内-1号 週休有
畦畔工			式	1		269,584				内-2号 週休有
進入路工			式	1		15,558				内-3号 週休有
各筆排水施設工			式	1		898,007				内-4号 週休有
旧体撤去工			式	1		3,573,517				内-5号 週休有
道路工			式	1		5,010,813				
道路工			式	1		5,010,813				
道路土工			式	1		3,368,497				内-6号 週休有
路面工			式	1		1,642,316				内-7号 週休有

- 1 -

設計内訳書

工事名 徳田地区 高度水利機能確保基盤整備事業 区画整理その12工事	当初 工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	主たる工種 施工地域	ほ場整備工事 補正無し	金額増減	摘要
用水路工			式	1		13,221,271				
用水路工			式	1		13,221,271				
用水路土工			式	1		2,883,244				内-8号 週休有
舗装工			式	1		81,359				内-9号 週休有
管路工			式	1		6,843,045				内-10号 週休有
制水弁工			式	1		1,101,900				内-11号 週休有
空気弁工			式	1		295,800				内-12号 週休有
各筆給水栓工			式	1		2,015,923				内-13号 週休有
排水路工			式	1		16,037,332				
排水路工			式	1		16,037,332				
排水路土工			式	1		2,130,492				内-14号 週休有
水路工			式	1		11,836,640				内-15号 週休有

- 2 -

設計内訳書

工事名	徳田地区 高度水利機能確保基盤整備事業 区画整理その12工事	当 初	事業区分 工事区分	土地改良工事 ほ場整備工事	主たる工種 施工地域	ほ場整備工事 補正無し	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
附帯工		式	1		2,070,200				内-16号 週休有
仮設工		式	1		3,053,481				
仮設工		式	1		3,053,481				
仮設道路工		式	1		2,943,381				内-17号 週休有
交通管理工		式	1		110,100				内-18号 週休有
直接工事費		式	1		57,665,353				
共通仮設		式	1		8,755,500				
共通仮設費		式	1		3,681,500				
運搬費		式	1		3,159,500				
運搬費		式	1		3,159,500				内-19号 週休有
現場環境改善費(率計上) 56,832,073× 0.92%		式	1		522,000				
共通仮設費(率計上) 57,665,353× 8.8%		式	1		5,074,000				

- 3 -

設計内訳書

工事名	徳田地区 高度水利機能確保基盤整備事業 区画整理その12工事	当 初	事業区分 工事区分	土地改良工事 共通仮設費	主たる工種 施工地域	ほ場整備工事 補正無し	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
純工事費		式	1		66,420,853				
現場管理費 66,420,853×32.08%		式	1		21,307,000				
工事原価		式	1		87,727,853				
一般管理費等 87,727,853× (17.38%+ 0.04%)		式	1		15,281,507				
スクラップ		式	1		-5,360				
工事価格		式	1		103,004,000				
消費税相当額 103,004,000×10%		式	1		10,300,400				
工事費計		式	1		113,304,400				

- 4 -

工場管理費

1	間接労務費対象額、管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 1 -

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	ほ場整備工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	57,665,353	
4	直接工事費	57,665,353	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	833,280	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (一)	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	57,665,353	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	56,832,073	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	8.63%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	8.8%	週休2日制補正係数 1.02有り
31	計上額 単独 (追加工事)	5,074,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

- 1 -

- 2 -

- 3 -

現場管理費

1	主たる工種	ほ場整備工事	
2	単独 (追加工事) 純工事費	66,420,853	
3	単独 (追加工事) 直接工事費	57,665,353	
4	単独 (追加工事) 共通仮設費	8,755,500	
5	非対象額計 (-)	0	
6	管理費区分 2, 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3000 万円を超える額
10	対象額支給品 (+)	0	
11	無償貸付機械評価額 (+)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)	66,420,853	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	65,587,573	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)	30.55%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期: 139日 工期: 212日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日: 0日 工期: 0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率 (補正後)	32.08%	週休 2 日制補正係数 1.05 有り
29	計上額 単独 (追加工事)	21,307,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	21,307,000	

- 1 -

一般管理費等

所属名 四日市農林事務所 農村基盤室
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
主工種 ほ場整備工事

1	工事原価	87,727,853	
2	純工事費	66,420,853	
3	現場管理費	21,307,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計 (-)	0	
7	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3000 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	87,727,853	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	86,894,573	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)	17.38%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)	87,727,853	
23	契約保証に係る補正値 単独 (追加工事)	0.04%	契約保証費 35,091 円
24	一般管理費等 率 (補正後)	17.42%	
25	計上額 単独 (追加工事)	15,281,507	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	15,281,507	

87,727,853 * 17.42% = 15,282,191

- 1 -

一式当たり内訳書

第1号内訳書		整地土工		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ほ場整備整地工（土地改良） （標準区画0.3ha以上）	施工区分＝はぎ取り戻し（表土はぎ＋表土戻し＋表土整地）：計画平均区間面積（A）＝0.51ha：計画区間短辺方向の現況平均勾配（B）＝0.001：障害物状況（D）＝少ない：ほ場からはぎ取る表土の厚さ（F）＝15cm	ha	6.56	1,071,000	7,025,760			DB109010 管理費区分 無 単-1号
ほ場整備整地工（土地改良） （標準区画0.3ha以上）	施工区分＝基盤切盛＋畦畔築立＋基盤整地：計画平均区間面積（A）＝0.51ha：計画区間短辺方向の現況平均勾配（B）＝0.001：現況排水状況（C）＝1：障害物状況（D）＝少ない：基盤土質状態（E）＝粘性土・レキ質土	ha	6.61	1,224,000	8,090,640			DB109010 管理費区分 無 単-2号
床上土搬入		m3	730	643	469,390			WYB00001 管理費区分 無 単-3号
合 計					15,585,790			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 1 -

一式当たり内訳書

第2号内訳書		畦畔工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
畦畔工		A型		m	581	464	269,584			WYB00074 管理費区分 無 単-4号
合 計							269,584			
		</								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 2 -

一式当たり内訳書

第3号内訳書		進入路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
進入路工	1-A	箇所	9	1,430	12,870			WYB00076 管理費区分 無 単-5号	
進入路工	2-A	箇所	2	1,344	2,688			WYB00078 管理費区分 無 単-6号	
合 計					15,558				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		各排水施設工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模)):費用の内訳=全ての費用:	m ³	8	2,232	17,856			CB210030 管理費区分 無 単-7号	
盛土・埋戻(土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=投入+まき出し: 土質区分=粘性土・礫質土:締固め区 分=人力タコ:	m ³	7	4,931	34,517			DB101020 管理費区分 無 単-8号	
角落し	320×180×450mm	箇所	26	4,218	109,668			WYB00075 管理費区分 無 単-9号	
硬質埋戻(塩化ビニル管入力布 設(薄肉管VU))	呼び径区分(薄肉管VU)=呼び径 φ150 mm:形状区分=直管(両差し口):	m	39	2,688	104,832			DXB09021 管理費区分 無 単-10号	
硬質塩ビ管T S継手・ベン ド	φ150×22° 1/2°	個	52	11,800	613,600			ZA10241880 管理費区分 無	
コンクリート削孔(電動ハ ンマドリル)	削孔深さ=30mm以上200mm未満:	孔	26	674.4	17,534			CB224410 管理費区分 無 単-11号 水路壁削孔	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		旧体撤去工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
廃棄物受入料金 (鉄筋コン塊)		m ³	119	5,400	642,600			ZA10651750 管理費区分 T	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	751	216.6	162,666			CB430310 管理費区分 無 単-16号	
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):D1D区間の有無=無し:運搬距離(km)(D1D区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック(オンロード・ディーゼル) 10t積載】 【タイヤ損耗費 10t積載 良好 供用日】	m ³	30	3,076	92,280			CB227010 管理費区分 無 単-17号	
廃棄物受入料金 (As塊)		m ³	30	3,600	108,000			ZA10651770 管理費区分 T	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t:D1D区間の有無=無し:片道運搬距離(km)(D1D無)=8.5km以下:	t	0.2	4,201	840			CB010410 管理費区分 無 単-18号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 7 -

一式当たり内訳書

第5号内訳書		旧体撤去工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
廃棄物受入料金	廃プラ(硬質)	m ³	0.6	13,000	7,800			Y007600000-001 管理費区分 T	
合 計					3,573,517				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 8 -

一式当たり内訳書

第7号内訳書		路面工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	2,820	129.9	366,318			CB410010 管理費区分 無 単-25号	B=5.0m
不陸整正	同上	m 2	500	129.9	64,950			CB410010 管理費区分 無 単-26号	B=4.0m
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=49mm以上55mm未満：補足材料=クラックパッチ C-40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	2,256	460.3	1,038,436			CB410010 管理費区分 無 単-27号	
不陸整正	同上	m 2	375	460.3	172,612			CB410010 管理費区分 無 単-28号	
合 計					1,642,316				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書		川水路土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土質=土砂：施工方法=平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3	761	299.8	228,147			CR210030 管理費区分 無 単-29号	
管水路基礎（土地改良）	基礎区分=砂・砂質土：現場発生土使用区分=使用しない：使用機械及び締固め区分=コンパクタ 区分1：バックホウ規格=バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m 3	80	8,402	672,160			DB107010 管理費区分 無 単-30号	S1-2
管水路基礎S2	人力+タコ	m3	2	8,025	16,050			WYB00079 管理費区分 無 単-31号	
管水路基礎（土地改良）	基礎区分=砂・砂質土：現場発生土使用区分=使用しない：使用機械及び締固め区分=コンパクタ 区分1：バックホウ規格=バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m 3	1	8,402	8,402			DB107010 管理費区分 無 単-32号	S3
埋戻B1	流用土 人力+タコ	m3	109	3,643	397,087			WYB00008 管理費区分 無 単-33号	
埋戻B2	流用土 人力+コンパクター	m3	179	2,570	460,030			WYB00009 管理費区分 無 単-34号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書		舗装工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均 仕上厚 70mm以下=30mm:材料=再生密粒 度アスコン(13):瀝青材料種類=ブライ ムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	24	1,389	33,336			CB410260 管理費区分 無 単-41号	
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=200mm:施工区 分=1層施工:材料=再生リサイクル RC-40: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	24	863.3	20,719			CB410030 管理費区分 無 単-42号	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:舗装版 厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	22	701.4	15,430			CB430510 管理費区分 無 単-43号	
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無 =無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の 内訳=全ての費用:	m ²	24	216.6	5,198			CB430310 管理費区分 無 単-44号	
搬運搬	搬送作業=舗装版破砕:積込工法区分=機 械(騒音対策不要,厚15cm以下):DID区 間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区 間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼ ル]10t積級】【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】	m ³	1	3,076	3,076			CB227010 管理費区分 無 単-45号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書		舗装工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
廃棄物受入料金(As塊)		m ³	1	3,600	3,600			ZA10651770 管理費区分 T	
合 計					81,359				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書		管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管機械 布設 (土地改良)	250~300mm 4m 149箇所 457m	m	457	1,767	807,519			WYB00092	管理費区分 無 単-46号 (DR107030)
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	200mm 4m 46箇所 167m	m	167	1,283	214,261			WYB00094	管理費区分 無 単-47号 (DR107020)
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(TS) φ 300	m	403.2	7,473	3,013,113			WYB00013	管理費区分 無 単-48号
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(RR) φ 300	m	44	8,878	390,632			WYB00014	管理費区分 無 単-49号
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(TS) φ 200	m	145.2	3,484	505,876			WYB00015	管理費区分 無 単-50号
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(RR) φ 200	m	16	4,284	68,544			WYB00016	管理費区分 無 単-51号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書		管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
硬質塩ビ管 T S 継手 ベン ド	φ 300×45°	個	3	50,900	152,700			ZA10241990	管理費区分 無
硬質塩ビ管 T S 継手 ベン ド	φ 200×45°	個	2	18,400	36,800			ZA10241910	管理費区分 無
硬質塩ビ管 T S 継手 ベン ド	φ 200×22° 1/2	個	2	14,800	29,600			ZA10241920	管理費区分 無
硬質塩ビ管 T S 継手 ベン ド	φ 300×11° 1/4	個	1	30,900	30,900			ZA10242010	管理費区分 無
硬質塩ビ管 T S 継手 ベン ド	φ 200×11° 1/4	個	1	12,300	12,300			ZA10241930	管理費区分 無
片落管	φ 300×200	個	2	156,200	312,400			Y004004001-001	管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書		管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	φ300×φ300	個	1	40,700	40,700			ZA10242450 管理費区分 無	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	φ300×φ75	個	25	32,500	812,500			ZA10242390 管理費区分 無	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	φ200×φ75	個	1	13,400	13,400			ZA10242280 管理費区分 無	
空気弁用T字管	φ300×75 フランジ付T字管	個	1	230,200	230,200			Y004004000-001 管理費区分 無	
埋設表示テープ		m	624	275	171,600			WY800020 管理費区分 無 単-52号	
合 計					6,843,045				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書		制水弁工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
制水弁据付	φ300	個	1	619,500	619,500			WY800021 管理費区分 有 単-53号	
制水弁据付	φ200	個	1	273,400	273,400			WY800022 管理費区分 有 単-54号	
制水弁保護工	φ250~300(H=0.6m)	個	1	107,600	107,600			WY800024 管理費区分 無 単-55号	
制水弁保護工	φ150~200(H=0.6m)	個	1	101,400	101,400			WY800026 管理費区分 無 単-56号	
合 計					1,101,900				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書		各事給水栓工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
手動給水栓工	φ75	箇所	13	38,200	496,600			WY800043 管理費区分 無 単-64号	
合 計					2,015,923				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書		排水路土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削	土質=土砂：施工方法=オープンカット：押土の有無=有り：施工数量=普通土30,000m3未満・湿地軟弱土：	m 3	46	336.8	15,492			CB210100 管理費区分 無 単-65号	
床掘り	土質=土砂：施工方法=平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3	953	299.8	285,709			CB210030 管理費区分 無 単-66号	
路体（築堤）盛土	施工幅員=4.0m以上：施工数量=20,000m3未満：障害の有無=無し：	m 3	105	244.9	25,714			CB210510 管理費区分 無 単-67号	
埋戻	機械併用入力	m3	257	2,570	660,490			WY800047 管理費区分 無 単-68号	
法面整形	整形箇所=切土部：現場制約の有無=無し：土質=砂質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳=全ての費用：	m 2	774	914.6	707,900			CB220010 管理費区分 無 単-69号	
法面整形	整形箇所=盛土部：法面締固めの有無=無し：現場制約の有無=無し：土質=砂質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳=全ての費用：	m 2	324	456	147,744			CB220010 管理費区分 無 単-70号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書		排水路土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形	整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=無し:現場制約の有無=無し:土質=砂質土、砂及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費用:	m ²	290	456	132,240			CB220010 管理費区分 無 単-71号 水平面仕上
基面整正		m ²	321	483.5	155,203			CB210080 管理費区分 無 単-72号
合 計					2,130,492			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書		水路工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分=週休補正なし:規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下:時間的制約・作業時間帯=無・昼間:施工箇所における補正=施工箇所補正無:基礎材の種類=基礎材なしまたは省略:再利用撤去区分=設置:長さによる補正有無=長さによる補正無し:U型側溝の本数(本/10m)=5本/10m	m	339	22,000	7,458,000			DXK28510 管理費区分 無 単-73号
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	同上	m	128	17,800	2,278,400			DXK28510 管理費区分 無 単-74号
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	同上	m	126	14,540	1,832,040			DXK28510 管理費区分 無 単-75号
排水路資材運搬	二次製品	式		268,200	268,200			WYB00056 管理費区分 無 単-76号
合 計					11,836,640			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書		附帯工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コーナ-工		式	1	222,400	222,400			WY800057 管理費区分 無 単-77号	
道路横断暗渠工	D8-11(ハ)既設道路横断工	式	1	1,210,000	1,210,000			WY800058 管理費区分 有 単-78号	
道路横断暗渠工	D8-13(イ) R-53(イ)横断暗渠工	式	1	637,800	637,800			WY800087 管理費区分 無 単-79号	
合 計					2,070,200				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書		仮設道路工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷鉄板設置・撤去(土地改良)	作業区分=設置・撤去:	m ²	1,365	323.4	441,441			DR115270 管理費区分 無 単-80号	
敷鉄板賃料	敷鉄板の種別=22×1,524×3,048(mm):不足分弁償金の有無=無:供用日数(日)(実数入力)=180日:整備費の有無=有:	枚	294	8,510	2,501,940			WB253630 管理費区分 無 単-81号	
合 計					2,943,381				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

[illegible]

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書							令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送（土地改良）		作業区分＝分解組立＋輸送（往復）：機械質量区分＝ブルドーザ 20t級以上21t級以下：分解組立用クレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	回	1	447,800	447,800			D8116010 管理費区分 無 単-83号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝20.3km：製品長区分＝12m以内：運搬割引率＝各種（実数入力）：運搬割引増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	235.8	5,000	1,179,000			W8010020 管理費区分 無 単-84号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	235.8	5,000	1,179,000			W8010020 管理費区分 無 単-84号
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（片道分）：	t	235.8	1,500	353,700			W8010030 管理費区分 無 単-85号
合 計						3,159,500			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料 (1)

単-1号

DB109010

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
ほ場整備整地工（土地改良）（標準区画0.3ha以上）		h a				
はぎ取り戻し（表土はぎ+表土戻し+表土整地） 0.51 h a 0.001 少ない 15cm		単位	数量	1	単価	1,071,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	30,090	54,162	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	5.6	24,174	135,374	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブルドーザ運転（土地改良）	標準区画=0.3ha以上：	日	5.215	122,400	638,316	DBK18006 管理費区分 無 単-86号
バックホ運転（土地改良）加-型 山積0.45m3（ 平積0.35m3）	同上	日	4.565	53,190	242,812	DBK10901 管理費区分 無 単-87号
諸雑費	0.1%	式	1		1,070	ZS7000001 管理費区分 無
計					1,071,734	
単価					1,071,000	円/h a
J01 施工区分	はぎ取り戻し（表土はぎ+表土戻し+表土整地）					
J02 計画平均区間面積（A）	0.51 h a					
J03 計画区間短辺方向の現況平均勾配（B）	0.001					
J05 障害物状況（D）	少ない					
J07 ほ場からはぎ取る表土の厚さ（F）	15 cm					

- 1 -

参考資料 (1)

単-2号

DB109010

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
ほ場整備整地工（土地改良）（標準区画0.3ha以上）		h a				
基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.51 h a 0.001 1 少ない 粘性土・レキ質土		単位	数量	1	単価	1,224,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	30,090	48,144	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	5.4	24,174	130,539	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブルドーザ運転（土地改良）	標準区画=0.3ha以上：	日	3.6	122,400	440,640	DBK18006 管理費区分 無 単-88号
バックホ運転（土地改良）加-型 山積0.45m3（ 平積0.35m3）	同上	日	11.348	53,190	603,600	DBK10901 管理費区分 無 単-89号
諸雑費	0.1%	式	1		1,222	ZS7000001 管理費区分 無
計					1,224,145	
単価					1,224,000	円/h a
J01 施工区分	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地					
J02 計画平均区間面積（A）	0.51 h a					
J03 計画区間短辺方向の現況平均勾配（B）	0.001					
J04 現況排水状況（C）	1					
J05 障害物状況（D）	少ない					
J06 基盤土質状態（E）	粘性土・レキ質土					

- 2 -

参考資料 (1)

単-3号

WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床土土搬入			m ³	1	245.5	245	C8210020 管理費区分 無 単-90号
土砂等運搬		土質=土砂:作業内容=土量50,000m ³ 未満: 土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):D1D区間の有無=無し:運搬距離(km)(D1D区間無)=0.3km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】110t積級】1【タイヤ損耗費】100t積級 良好 供用日】	m ³	1	398.8	398	C8210110 管理費区分 無 単-91号
計						643	
単価						643	円/m ³

- 3 -

参考資料 (1)

単-4号

WYB000074

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
畦畔工			m	0.78	595.2	464	DB109130 管理費区分 無 単-92号
畦畔整形工(土地改良)			m ²	0.78	595.2	464	
計						464	
単価						464	円/m

- 4 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-7号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1	2,232		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,170.7		
労務構成比率		%	72.99			
運転手 (特殊)		%	39.96	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.87			
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

- 7 -

参考資料 (1)

単-8号

DB101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻 (土地改良)	埋戻 投入+まき出し 粘性土・礫質土 人力タコ	m ³	10	4,931		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.04	24,174	49,314	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					49,314	
単価					4,931	円/m ³
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分 J04 締固め区分	埋戻 投入+まき出し 粘性土・礫質土 人力タコ					

- 8 -

- 10 -

CB224410

名称 規格	コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 水路壁削孔 30mm以上200mm未満			単位	孔	数量	1	単位	674.4
	名称	規格／条件	単位						
標準単価							645.14		
労務構成比率			%	95.32					
特殊作業員			%	45.55		26,700	28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	18.52		23,900	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	13.43		28,900	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.38					
ガソリン	レギュラー		%	1.94		149	169		Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	2.3					
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A		%	1.1		455	530		L001110001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

CB224410

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 水路壁削孔			単位	孔	数量	1	単価	674.4
規格	30mm以上200mm未満								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm	%	0.77	267	267	M002083002 管理費区分 無		
	その他（機械）		%				M0000001 管理費区分 無		
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
	J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満							

参考資料 (1)

単-12号

WB824010

名 称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
構造物とりこわし		m ³	1	8,626.14	8,626	Q001611001 管理費区分 無
無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	8,626.14	8,626	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS30000004 管理費区分 無
計					8,626	
単価					8,626	円/m ³
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

- 13 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CR227010

名 称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		m ³	1		1,390	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,276.4		
労務構成比率		%	43.88			
運転手 (一般)		%	43.88	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 殺発生作業	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 D1D区間の有無	無し					
J04 迎搬距離(km) (D1D区間有無)	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 14 -

参考資料 (1)

単-14号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	17,610
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	17,605.2		17,605		J001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			5		Z53000004 管理費区分 無
計								17,610		
単価								17,610		円／m 3
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

- 15 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号

CR227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	般運搬			単位	m3	数量	1	単価	1,723		
規格	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用										
標準単価		名称		規格/条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
									1,582.8		
労務構成比率						%	43.88				
運搬手 (一般)						%	43.88		22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率						%	14.43				
軽油						%	14.43		134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率						%	41.69				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t積級 【10t積級 良好 供用日】				%	41.69		20,847 (20,100) (747)	20,667	M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式							ZX0000001 管理費区分 無
J01 般発生作業		コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし									
J02 積込工法区分		機械積込									
J03 DID区間の有無		無し									
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		5.7km以下									
J13 費用の内訳		全ての費用									

- 16 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

C8227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	設運搬	単位	m ³	数量	1	単価	3,076
規格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,839.5			
労務構成比率		%	38.97				
運転手 (一般)		%	38.97	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	16.08				
軽油		%	16.08	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	44.95				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 設発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)						
J03 DID区間の有無	無し						
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 19 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

CR010410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	4,201
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				3,972.3			
労務構成比率		%	83.54				
運転手 (特殊)		%	42.54	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	41	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	2.88				
軽油		%	2.88	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	13.58				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2.9 t	%	13.58	7,190	7,690	M000302010 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無	無し						
J03 片道運搬距離 (km) DID無	8.5km以下						

- 20 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB210100

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削		m 3	1			
規格		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			337.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手(特殊)		%	36.73	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8 m3	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	オープンカット					
J03 押土の有無	無し					
J04 障害の有無	無し					
J05 施工数量	5,000m3未満					

- 21 -

参考資料 (1)

単-20号

WYR00069

名称		単位	数量	標準単価	金額	摘要
盛土		m3	1			
規格		ブル16t級 敷均し			244	
名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上:施工数量=20,000m3未満:障害の有無=無し:	m 3	1	244.9	244	CB210510 管理費区分 無 制増率 0%
計					244	
単価					244	円/m3

- 22 -

参考資料 (1)

単-21号

WYB00007

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	購入土			単位	m3	数量	1	単価	3,545
	名称	規格／条件	単位						
購入土	良質土	m3	1.33	2,666	3,545	Y001612000-001 管理費区分 無			
計					3,545				
単価					3,545	円／m3			

- 23 -

参考資料 (1)

単-22号

WYB00072

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	流用土運搬			単位	m3	数量	1	単価	674
規格	用排水路工残土								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3):土質=土砂(岩塊・玉石混りを含む):D1D区間の付無=無し:運搬距離(km)(D1D区間無)=0.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載】【タイヤ損耗費 10t積載 良好 供用日】	m3	1	674.9	674	C8210110 管理費区分 無 11-991			
計					674				
単価					674	円/m3			

- 24 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB410010

名称		単位	m ²	数量	単価	460.3
不陸整正						
規格						
有り 49mm以上55mm未満 クラッシャー C-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				203.74		
労務構成比率		%	42.04			
運転手 (特殊)		%	26.91	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.86	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.86	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.41	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	43.83			
クラッシャーラン	C-40	%	38.93	1,200	5,000	Z002120003 管理費区分 無
軽油		%	4.9	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	14.13			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	6.9	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無

- 33 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB410010

名称		単位	m ²	数量	単価	460.3
不陸整正						
規格						
有り 49mm以上55mm未満 クラッシャー C-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	5.46	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	1.77	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	有り					
J02 補足材料平均厚さ	49mm以上55mm未満					
J03 補足材料	クラッシャー C-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 34 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	不陸整正	単位	m ²	数量	1	単価	460.3
規格	有り 49mm以上55mm未満 クラッシャー C-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				203.74			
労務構成比率		%	42.04				
運転手(特殊)		%	26.91	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	7.86	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	5.86	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	1.41	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	43.83				
クラッシャーラン	C-40	%	38.93	1,200	5,000	Z002120003 管理費区分 無	
軽油		%	4.9	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	14.13				
モータグレーダ【土工用・排ガス対策型（第2次）】	ブレード幅3.1m	%	6.9	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無	

- 35 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	不陸整正	単位	m ²	数量	1	単価	460.3
規格	有り 49mm以上55mm未満 クラッシャー C-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ロードローラ【マカダム・排ガス対策型（第2次）】	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	5.46	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ【普通型】	運転質量8～20t	%	1.77	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無	
諸経費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無	有り						
J02 補足材料平均厚さ	49mm以上55mm未満						
J03 補足材料	クラッシャー C-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 36 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m ³	1	281.39	299.8	
標準単価				281.39		
労務構成比率		%	65.67			
運転手 (特殊)		%	65.67	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.97			
軽油		%	13.97	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.36			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	20.36	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

- 37 -

参考資料 (1)

単-30号

DB107010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	金額	摘要
管水路基礎 (土地改良)	S1-2	m ³	10		8,402	
砂・砂質土 使用しない コンパクト 区分1	バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)					
クッション用砂	リサイクル認定品	m ³	13.2	3,320	43,824	Y810130001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.25	30,090	7,522	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.92	24,174	22,240	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	12%	式	1		675	ZS7000001 管理費区分 無
バックホウ運転 (土地改良) クローラ型・超低騒音型、排出ガス(2014年規制)	バックホウ規格=バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) :	日	0.09	45,950	4,135	DBK10702 管理費区分 無 単-100号
計					84,026	
単価					8,402	円/m ³
J01 基礎区分	砂・砂質土					
J02 現場発土使用区分	使用しない					
J03 使用機械及び締固め区分	コンパクト 区分1					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)					

- 38 -

参考資料 (1)

単-31号

WYB00079

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	管水路基礎S2					単位	m3	数量	1	単価	8,025
規格	人力+タコ										
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	307.5	307	CB210020 管理費区分 無 単-101号					
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m 3	1	3,336	3,336	DB101020 管理費区分 無 単-102号					
クッション用砂	リサイクル認定品	m3	1.32	3,320	4,382	YB10130001-002 管理費区分 無					
計					8,025						
単価					8,025	円/m3					

- 39 -

参考資料 (1)

単-32号

DB107010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	管水路基礎（土地改良）		単位	m 3	数量	10	単価	8,402
規格	S3 砂・砂質土 使用しない コンパクト 区分1 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クッション用砂			リサイクル認定品	m3	13.2	3,320	43,824	YB10130001-002 管理費区分 無
土木一般世話役				人	0.25	30,090	7,522	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
特殊作業員				人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員				人	0.92	24,174	22,240	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
諸雑費			12%	式	1		675	ZS7000001 管理費区分 無
バックホ運転（土地改良）加-ラ型・超低騒音型、排出ガス(2014年規制)			バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	日	0.09	45,950	4,135	DBK10702 管理費区分 無 単-100号
計							84,026	
単価							8,402	円／m 3
J01 基礎区分			砂・砂質土					
J02 現場発生土使用区分			使用しない					
J03 使用機械及び締固め区分			コンパクト 区分1					
J04 バックホウ規格			バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					

- 40 -

参考資料 (1)

単-33号

WYB00008

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻B1		流用土 人力+タコ		m3	1	3,643		
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:	m3	1	307.5	307			CB210020 管理費区分 無 単-103号
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=人力タコ:	m3	1	3,336	3,336			DB101020 管理費区分 無 単-104号
計						3,643		
単価						3,643	円/m3	

- 41 -

参考資料 (1)

単-34号

WYB00009

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻B2		流用土 人力+コンパクター		m3	1	2,570		
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:	m3	1	307.5	307			CB210020 管理費区分 無 単-105号
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=振動コンパクタ (1):	m3	1	2,263	2,263			DB101020 管理費区分 無 単-106号
計						2,570		
単価						2,570	円/m3	

- 42 -

参考資料 (1)

単-35号

WYB00010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻B3			単位	m3	数量	1	単価	2,570
規格	流用土 コンパクター								
規格									
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
積込（ルース）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	307.5	307	CB210020 管理費区分 無 単-107号			
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-106号			
計					2,570				
単価					2,570	円／m3			

- 43 -

参考資料 (1)

単-36号

WYR00011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻B4			単位	m3	数量	1	単価	2,576
規格	流用土 振動ローラ								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルース)		土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:	m 3	1	307.5	307	CB210020 管理費区分 無 単-108号		
盛土・埋戻 (土地改良)		作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=計上しない:	m 3	1	1,643	1,643	DB101020 管理費区分 無 単-109号		
振動ローラ締固め (土地改良)		工種=埋戻:振動ローラ機種=ハッドガ付式0.8~1.1t:	m 3	1	626.6	626	DB101010 管理費区分 無 単-110号		
計						2,576			
単価						2,576	円/m3		

- 44 -

参考資料 (1)

単-39号

WYB00082

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻B4	単位	m3	数量	1	単価	6,072
規格	RC-40 振動ローラ						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	307.5	307	CB210020 管理費区分 無 単-114号	
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝計上しない：	m 3	1	2,054	2,054	DB101020 管理費区分 無 単-115号	
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊｯﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m 3	1	626.6	626	DB101010 管理費区分 無 単-110号	
再生クラッシャーラン	RC－40	m 3	1.33	2,320	3,085	Z002122003 管理費区分 無	
計					6,072		
単価					6,072	円／m3	

- 47 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基面整正			単位	m2	数量	1	単価	483.5
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					478				
労務構成比率			%	100					
普通作業員			%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 創増率 0%		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		

- 48 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			1,389
標準単価				1,934.6		
労務構成比率		%	13.99			
普通作業員		%	4.75	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.3	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.18	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.15	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	84.4			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	77.4	595,000	369,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	6.7	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.27	134	149	Z006702002 管理費区分 無

- 49 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			1,389
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.61			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.03	14,800	15,500	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.21	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.19	3,250	3,350	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MW000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 50 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	下層路盤 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	863.3
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,202.1			
労務構成比率		%	15.69				
運転手 (特殊)		%	7.32	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.44	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	2.38	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	0.72	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	79.64				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	78.02	738,000	464,000	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	1.33	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				Z000001 管理費区分 無	

- 51 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m ²	数量	1	単価	863.3
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	4.67				
モータグレーダ【土工用・排ガス対策型（第2次）】	ブレード幅3.1m	%	1.87	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ【マカダム・排ガス対策型（第2次）】	運転質量10t 綿肉幅2.1m	%	1.48	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ【普通型】	運転質量8～20t	%	0.48	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無	
その他（機械）		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）	200mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生クラッシャー RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 52 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

舗装版切断				m	数量	1	単価	701.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位				
名称	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価					673.26			
労務構成比率			%	57.13				
特殊作業員			%	19.6	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	10.55	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	8.73	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)			%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	27.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ		%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー		%	2.83	149	169	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	15.42				

- 53 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

舗装版切断		単位		m	数量	1	単価	701.4
アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)				%				M0000001 管理費区分 無
諸経費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下						
J05 費用の内訳		全ての費用						

- 54 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	般運搬 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	単位 m ³	数量 1	標準単価 3,076	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,839.5		
労務構成比率		%	38.97			
運転手 (一般)		%	38.97	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]	10 t 積級 [10 t 積級 良好 供用日]	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 D10区間の有無 J07 運搬距離 (km) (D10区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用					

- 57 -

参考資料 (1)

単-46号

WY800092

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 (土地改良) 250~300mm 4m 149箇所 457m	単位 m	数量 10	標準単価 1,767	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	30,090	2,708	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.17	28,152	4,785	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.25	24,174	6,043	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ [クレーン型・クレーン機能付き] 排ガス型 (3次) (土地改良) 山積0.45m ³ 2.9t吊		日	0.09	45,960	4,136	WY800093 管理費区分 無 単-116号
計					17,672	
単価					1,767	円/m

- 58 -

参考資料 (1)

単-49号

WYB00014

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(RR)φ300	m	10	8,878		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ300 RR	本	2.44	35,640	86,961	YB10131001-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費	2.1%	式	1		1,826	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					88,787	
単価					8,878	円/m

- 61 -

参考資料 (1)

単-50号

WYB00015

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(TS)φ200	m	10	3,484		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ200 TS	本	2.44	14,000	34,160	YB10131001-004 管理費区分 無 ZZ
諸雑費 (その他材料) (率)	2%	式	1		683	ZS7210200 管理費区分 無 ZZ2
計					34,843	
単価					3,484	円/m

- 62 -

参考資料 (1)

単-51号

WYB00016

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR)φ200			単位	数量	10	単価	4,284
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ200 RR		本	2.44	17,200	41,968	YB10131001-005 管理費区分 無 Z1
諸雑費	2.1%		式	1		881	Z57000001 管理費区分 無 Z21
計						42,849	
単価						4,284	円/㎡

- 63 -

参考資料 (1)

単-52号

WYB00020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示テープ			単位	数量	1	単価	275
埋設表示テープ	B=150mm 2倍		㎡	1	179	179	Y032258000-001 管理費区分 無
管明示シート工			㎡	1	96.69	96	09133000 管理費区分 無 単-117号
計						275	
単価						275	円/㎡

- 64 -

参考資料 (1)

単-53号

WYB00021

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁据付	φ300	個	1	263,300	263,300	08107140 管理費区分 無 単-118号
RR MF-J (離脱防止なし)	φ300	個	2	61,460	122,920	Y032785000-007 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	個	2	102,600	205,200	Y032785000-008 管理費区分 無
フランジ接合材 フラッグナット	φ300, RF形ナット	枚	2	944	1,888	ZD10522508 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ナット・ナット 7.5K	φ300, SUS, M20, (10本/組)	組	2	13,100	26,200	ZD10512108 管理費区分 Y
計					619,508	
単価					619,500	円/個

- 65 -

参考資料 (1)

単-54号

WYB00022

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁据付	φ200	個	1	130,500	130,500	08107130 管理費区分 無 単-119号
RR MF-J (離脱防止なし)	φ200	個	2	30,040	60,080	Y032785000-009 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	個	2	35,790	71,580	Y032785000-010 管理費区分 無
フランジ接合材 フラッグナット	φ200, RF形ナット	枚	2	504	1,008	ZD10522506 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ナット・ナット 7.5K	φ200, SUS, M16, (8本/組)	組	2	5,140	10,280	ZD10512106 管理費区分 Y
計					273,448	
単価					273,400	円/個

- 66 -

参考資料 (1)

単-55号

WYB00024

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁保護工	φ250~300(H=0.6m)	個	1		107,600	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分=据付:製品質量=2000kg/基以下 :基礎砕石=無しまたは円形断面以外:費用 の内訳=全ての費用:	基	1	27,850	27,850	CB222840 管理費区分 無 単-120号
マンホール蓋	D32蓋付枠	基	1	53,490	53,490	Y004050001-002 管理費区分 無
マンホールボックス	32C20	基	1	9,130	9,130	Y004050001-006 管理費区分 無
スラブ	100	組	1	15,000	15,000	Y004050000-001 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:砕石 の種類=再生カキリヤン 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m ²	1.1	1,385	1,523	CB221110 管理費区分 無 単-121号
歩道用平板	30×30×6cm	枚	1	660	660	ZA10063030 管理費区分 無
計					107,653	
単価					107,600	円/個

- 67 -

参考資料 (1)

単-56号

WYH00026

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁保護工	φ150~200(H=0.6m)	個	1		101,400	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分=据付:製品質量=2000kg/基以下 :基礎砕石=無しまたは円形断面以外:費用 の内訳=全ての費用:	基	1	27,850	27,850	CB222840 管理費区分 無 単-122号
マンホール蓋	D32蓋付枠	基	1	53,490	53,490	Y004050001-002 管理費区分 無
マンホールボックス	32C20	基	1	9,130	9,130	Y004050001-006 管理費区分 無
スラブ	80	組	1	9,164	9,164	Y004050000-002 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:砕石 の種類=再生カキリヤン 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m ²	0.81	1,385	1,121	CB221110 管理費区分 無 単-123号
歩道用平板	30×30×6cm	枚	1	660	660	ZA10063030 管理費区分 無
計					101,415	
単価					101,400	円/個

- 68 -

参考資料 (1)

単-57号

WY800027

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
空気弁据付		φ75～350用		個		1		136,800					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
空気弁据付 (人力) (土地改良)		呼称口径 (mm) = 25mm :		基		1		77,350		77,350		B8107150 管理費区分 無 単-124号	
補修弁		短面間レバー式		個		1		56,800		56,800		YB10143001-001 管理費区分 無	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ75, SUS, M16, (4本/組)		組		1		2,520		2,520		ZD10512103 管理費区分 Y	
フランジ接合材 フランジナット		φ75, RP形ナット		枚		1		192		192		ZD10522503 管理費区分 Y	
計										136,862			
単価										136,800		円/個	

- 69 -

参考資料 (1)

単-58号

WY800028

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
空気弁保護工		φ75～φ300(H=0.6m)		箇所		1		159,000					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャストマンホール		作業区分=据付:製品質量=2000kg/基以下 :基礎碎石=無しまたは円形断面以外:費用 の内訳=全ての費用:		基		1		27,850		27,850		CB222840 管理費区分 無 単-125号	
マンホール蓋		35×45蓋付枠空気弁		基		1		110,800		110,800		Y004050001-007 管理費区分 無	
マンホールボックス		単口C 600×700 H 200		基		1		9,942		9,942		Y004050001-009 管理費区分 無	
スラブ		80		組		1		9,164		9,164		Y004050000-002 管理費区分 無	
基礎碎石		碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッパン 40～0:費用の内訳= 全ての費用:		m ²		0.9		1,385		1,246		CB221110 管理費区分 無 単-126号	
計										159,002			
単価										159,000		円/箇所	

- 70 -

参考資料 (1)

単-59号

WYB00038

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工		m	1	2,669		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂:施工方法=平均施工幅1m以上2m未満:土留方式の種類=無し:障害の有無=無し:	m 3	0.73	299.8	218	CB210030 管理費区分 無 単-127号
管水路基礎 (土地改良)	基礎区分=砂・砂質土:現場発生土使用区分=使用しない:使用機械及び締固め区分=タンバ 区分1:バックホウ規格=バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3):	m 3	0.05	9,465	473	DB107010 管理費区分 無 単-128号
埋戻B1	人力+タコ	m3	0.04	3,643	145	WYB00039 管理費区分 無 単-129号
埋戻B2	人力+コンパクター	m3	0.19	2,570	488	WYB00040 管理費区分 無 単-130号
埋戻B3	ハンドガイド式振動ローラ	m3	0.25	2,576	644	WYB00041 管理費区分 無 単-131号
埋戻B4	同上	m3	0.19	2,576	489	WYB00095 管理費区分 無 単-132号
基面整正		m 2	0.44	483.5	212	CB210080 管理費区分 無 単-133号
計					2,669	
単価					2,669	円/m

- 71 -

参考資料 (1)

単-60号

DB107020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良) VP φ 75 規格 65~100mm 4m 0箇所 75m		m	10	2,144		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ 75 TS	本	2.44	4,640	11,321	VB10131001-014 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		226	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	28,152	3,378	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					21,441	
単価					2,144	円/m
J01 呼び径 (mm)	65~100mm					
J02 管1本当り長	4m					
J03 接合箇所	0 箇所					
J04 施工延長	75 m					

- 72 -

参考資料 (1)

単-61号

DB107020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良) HIVP φ75 65~100mm 4m 0箇所 14m	単位 m	数量 10	単価 2,497	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 JIS K 6742 HIVP	φ75mm 長4.0m	本	2.44	6,060	14,786	ZA10243090 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		295	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
特殊作業員		人	0.12	28,152	3,378	R0101 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員		人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
計					24,975	
単価					2,497	円/m
J01 呼び径 (mm)	65~100mm					
J02 管 1本当り長	4m					
J03 接合箇所	0 箇所					
J04 施工延長	14 m					

- 73 -

参考資料 (1)

単-62号

WY800042

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	自動給水栓 φ75	単位 箇所	数量 1	単価 76,890	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自動給水栓	φ75センサー含む	台	1	48,800	48,800	Y032180000-001 管理費区分 無
コンクリート分水槽据付 (土地改良)	作業区分=据付:製品質量 (kg/基) =200kg を超え400kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基	1	5,301	5,301	CB022800 管理費区分 無 単-134号
自動給水栓用コンクリート材	500×500×800	個	1	21,040	21,040	Y032180000-002 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コックリ規格=18-8-25 (高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.02	39,010	780	CB240010 管理費区分 無 単-135号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cm以下:碎石の種類=再生ク ラッシュ 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m 2	0.36	1,246	448	CB221110 管理費区分 無 単-136号
H1バルブソケット	φ75	個	1	530	530	Y004059000-001 管理費区分 無
計					76,899	
単価					76,890	円/箇所

- 74 -

参考資料 (1)

単-63号

WYB00044

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
センサー樹設置					8,755	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.18	2,232	401	CB210030 管理費区分 無 単-137号
埋戻		m ³	0.16	2,754	440	WYB00045 管理費区分 無 単-138号
基面整正		m ²	0.2	483.5	96	CB210080 管理費区分 無 単-139号
U型側溝設置工I(標準単価)	週休補正区分=週休補正なし:U型側溝の規格=U字溝 300B:時間的制約・作業時間帯=無・あり:施工箇所における補正=施工箇所補正無:基礎材の種類=基礎材なしまたは省略:再利用撤去区分=設置:リサイクル認定製品区分=リサイクル認定製品:規格・仕様=L=600 60kg/個以下:	m	0.6	6,676	4,005	DXK28505 管理費区分 無 単-140号
コンクリート蓋	幅360~400奥360厚40	枚	1	1,326	1,326	Y000381000-001 管理費区分 無
コンクリート底板	450×450×50	枚	1	2,456	2,456	Y000381000-002 管理費区分 無
合成樹脂板(鉄板小波)	400×150×0.8	枚	1	31	31	Y000381000-003 管理費区分 無
計					8,755	
単価					8,755	円/箇所

- 75 -

参考資料 (1)

単-64号

WYB00043

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
手動給水栓工	φ75				38,200	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
手動給水栓	φ75	台	1	19,300	19,300	Y032180000-003 管理費区分 無
コンクリート分水槽据付(土地改良)	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=80kgを超え200kg以下:基礎砕石の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	基	1	3,754	3,754	CB222800 管理費区分 無 単-141号
手動給水栓用コンクリート樹	φ400×600	個	1	13,320	13,320	Y000380000-001 管理費区分 無
歩道用平板	30×30×6cm	枚	1	660	660	ZA10063030 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.01	39,010	390	CB240010 管理費区分 無 単-142号
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cm以下:砕石の種類=再生?ラップ? 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ²	0.2	1,246	249	CB221110 管理費区分 無 単-143号
H1バルブソケット	φ75	個	1	530	530	Y004059000-001 管理費区分 無
計					38,203	
単価					38,200	円/箇所

- 76 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB210100

名称				単位	m3	数量	1	単価	336.8
掘削				単位					
規格									
土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				324.71					
労務構成比率		%	26.7						
運転手(特殊)		%	26.7	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	18.72						
軽油		%	18.72	134	149	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%	54.58						
ブルドーザ[湿地]	排出ガス対策型(第3次基準値) 20t級	%	54.58	30,600	30,700	M000101110 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無			
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	オープンカット								
J03 押土の有無	有り								
J05 施工数量	普通土30,000m3未満・湿地軟弱土								

- 77 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB210030

名称				単位	m3	数量	1	単価	299.8
床掘り				単位					
規格									
土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				281.39					
労務構成比率		%	65.67						
運転手(特殊)		%	65.67	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	13.97						
軽油		%	13.97	134	149	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%	20.36						
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m3(平積0.35m3)	%	20.36	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無			
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満								
J03 土留方式の種類	無し								
J04 除雪の有無	無し								

- 78 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m3	1	244.9		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手(特殊)		%	46.3	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ[湿地]	7t級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量11~12t	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	4.0m以上					
J02 施工数量	20,000m3未満					
J03 障害の有無	無し					

- 79 -

参考資料 (1)

単-68号

WYR00047

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻	機械併用入力	m3	1	2,570		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルース)	土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:	m3	1	307.5	307	CB210020 管理費区分 無 単-144号
盛土・埋戻(土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締め区分=振動コンバクタ(1):	m3	1	2,263	2,263	BB101020 管理費区分 無 単-106号
計					2,570	
単価					2,570	円/m3

- 80 -

参考資料 (1)

単-74号

DXK28510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置長さによる補正無し 5本/10m	m	10	3,585.096	35,850	Q001365003 管理費区分 無
有孔フリューム	H500×R500×L2000	本	5	28,440	142,200	YN16000010-002 管理費区分 無
計					178,050	
単価					17,800	円/m
J01 週休補正区分	週休補正なし					
J02 規格・仕様	L 2000 1000kg/個以下					
J03 時間的制約・作業時間帯	無・昼間					
J04 施工箇所における補正	施工箇所補正無					
J05 基礎材の種類	基礎材なしまたは省略					
J06 再利用撤去区分	設置					
J08 長さによる補正有無	長さによる補正無し					
J09 U型側溝の本数 (本/10m)	5 本/10m					

- 89 -

参考資料 (1)

単-75号

DXK28510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置長さによる補正無し 5本/10m	m	10	3,585.096	35,850	Q001365003 管理費区分 無
有孔フリューム	H400×B400×L2000	本	5	21,910	109,550	YN16000010-003 管理費区分 無
計					145,400	
単価					14,540	円/m
J01 週休補正区分	週休補正なし					
J02 規格・仕様	L=2000 1000kg/個以下					
J03 時間的制約・作業時間帯	無・昼間					
J04 施工箇所における補正	施工箇所補正無					
J05 基礎材の種類	基礎材なしまたは省略					
J06 再利用撤去区分	設置					
J08 長さによる補正有無	長さによる補正無し					
J09 U型側溝の本数 (本/10m)	5 本/10m					

- 90 -

参考資料 (1)

単-76号

WYB00056

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水路資材運搬	二次製品				1	268,200
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車（二次製品・管類等）（土地改良）	運搬距離区分=100m未満：材料の種類=コンクリート二次製品	t	97.7	2,746	268,284	DB102110 管理費区分 無 単-145号
計					268,284	
単価					268,200	円/式

参考資料 (1)

単-77号

WYB00057

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーナ-工					1	222,400
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用	m ³	1.37	39,010	53,443	CB240010 管理費区分 無 単-146号
張ブロック（空張）工（土地改良）	施工区分=11地モルタルを使用する：	m ²	18	9,388	168,984	DB102040 管理費区分 無 単-147号
計					222,427	
単価					222,400	円/式

参考資料 (1)

単-78号

WY800058

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路横断暗渠工						
D8-11(ハ)既設道路横断工						1,210,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂:施工方法=標準:土留方式の種類=無し:障害の有無=無し:	m 3	54	256.1	13,829	CB210030 管理費区分 無 単-148号
埋戻	RC-40	m3	36	5,593	201,348	WY800064 管理費区分 無 単-149号
基面整正		m 2	6	483.5	2,901	CB210080 管理費区分 無 単-150号
鉄筋コンクリート台付管	作業区分=据付:管径=900mm:1個当りの管長さ(実数入力)=2.5m/個:ワレンワレソ料補正係数=標準:管の内訳=全ての費用:	m	8	52,810	422,480	CB222850 管理費区分 無 単-151号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.4	39,010	15,604	CB240010 管理費区分 無 単-152号
張ブロック(空張)工(土地改良)	施工区分=目地モルタルを使用する:	m 2	6	9,388	56,328	DB102040 管理費区分 無 単-153号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	1	39,010	39,010	CB240010 管理費区分 無 単-154号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=鉄筋・無筋構造物:	m 2	8	9,991	79,928	CB240210 管理費区分 無 単-155号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石の種類=再生クラッパン 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m 2	4	1,385	5,540	CB221110 管理費区分 無 単-156号

- 93 -

参考資料 (1)

単-78号

WY800058

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路横断暗渠工						
D8-11(ハ)既設道路横断工						1,210,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	3	39,010	117,030	CB240010 管理費区分 無 単-157号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=鉄筋・無筋構造物:	m 2	18	9,991	179,838	CB240210 管理費区分 無 単-158号
基礎碎石	碎石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下:碎石の種類=再生クラッパン 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m 2	6	1,524	9,144	CB221110 管理費区分 無 単-159号
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	8	701.4	5,611	CB430510 管理費区分 無 単-160号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m 2	21	216.6	4,548	CB430310 管理費区分 無 単-161号
段運搬	段発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):D1D区間の有無=無し:運搬距離(km)(D1D区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック(オンロード・ディーゼル) 10t 積級 10t 積級 良好 供用日】	m 3	0.8	3,076	2,460	CB227010 管理費区分 無 単-162号
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	0.8	3,600	2,880	ZA10651770 管理費区分 T
表層(小道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1m当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):添付材料種類=アライメント PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	21	1,596	33,516	CB410260 管理費区分 無 単-163号

- 94 -

参考資料 (1)

単-78号

WYB00058

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路横断暗渠工	D8-11(ハ)既設道路横断工	m	21	863.3	18,129	CB410030 管理費区分 無 単-164号
計					1,210,124	
単価					1,210,000	円/式

- 95 -

参考資料 (1)

単-79号

WYB00087

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路横断暗渠工	D8-13(イ) R-53(イ)横断暗渠工	m	12	256.1	3,073	CB210030 管理費区分 無 単-165号
床掘り	土質=土砂:施工方法=標準:土留方式の種類=無し:障害の有無=無し:	m	7	2,508	17,556	WYB00088 管理費区分 無 単-166号
埋戻		m	7	483.5	3,384	CB210080 管理費区分 無 単-167号
基面整正		m	2	9,465	18,930	DB107010 管理費区分 無 単-168号
管水路基礎(土地改良)	基礎区分=砂・砂質土:現場発生土使用区分=使用しない:使用機械及び締固め区分=タンバ 区分1:バックホウ規格=バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3):	m	1	8,402	8,402	DB107010 管理費区分 無 単-169号
管水路基礎(土地改良)	基礎区分=砂・砂質土:現場発生土使用区分=使用しない:使用機械及び締固め区分=コンバクタ 区分1:バックホウ規格=バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3):	m	5	25,990	129,950	CB222860 管理費区分 無 単-170号
ヒューム管(B形管)	作業区分=掘付:管径=600mm:固定基礎=無し:規格=外圧管2種:費用の内訳=全ての費用:	m	0.4	39,010	15,604	CB240010 管理費区分 無 単-171号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m	8	9,388	75,104	DB102040 管理費区分 無 単-153号
張ブロック(空張)工(土地改良)	施工区分=目地モルタルを使用する:	m	0.4	39,010	15,604	CB240010 管理費区分 無 単-172号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m				取付水路

- 96 -

参考資料 (1)

単-79号

WYB00087

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

道路横断暗渠工		単位	式	数量	1	単価	637,800
名称	D8-13(イ) R-53(イ)横断暗渠工						
規格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	3	9,991	29,973	CB240210 管理費区分 無 単-173号 取付水路	
基礎碎石	碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	2	1,385	2,770	CB221110 管理費区分 無 単-174号 取付水路	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2	39,010	78,020	CB240010 管理費区分 無 単-175号 小口止工	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	13	9,991	129,883	CB240210 管理費区分 無 単-176号 小口止工	
基礎碎石	碎石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	4	1,524	6,096	CB221110 管理費区分 無 単-177号 小口止工	
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	44,810	44,810	CB240010 管理費区分 無 単-178号 取付側	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	6	9,016	54,096	CB240210 管理費区分 無 単-179号 取付側	
基礎碎石	碎石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	3	1,524	4,572	CB221110 管理費区分 無 単-180号 取付側	

- 97 -

参考資料 (1)

単-79号

WYB00087

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		道路横断暗渠工			式		数量		1		単価		637,800	
規格		D8-13(イ) R-53(イ)横断暗渠工			単位									
名称		規格/条件			単位		数量		単価		金額		摘要	
計											637,827			
1 単価											637,800		円/式	

- 98 -

参考資料 (1)

単-82号

DXK01052

名称		規格		単位	式	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費；仕様書条件明示		3人 3人		人		3	20,094	60,282	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員 B				人		3	16,626	49,878	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計								110,160	
単価								110,100	円/式
J01 交通誘導警備員 A 人数		3 人							
J02 交通誘導警備員 B 人数		3 人							

- 101 -

参考資料 (1)

単-83号

DB116010

名称		規格		単位	回	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送（土地改良）		分解組立＋輸送（往復） ブルドーザ 20t級以上21t級以下 標準（1.0）		式		1		447,800	
特殊作業員				人		2.8	28,152	78,825	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊		日		2.1	46,100	96,810	L001130006 管理費区分 無
運搬費等率		155%		式		1		272,234	ZS7210040 管理費区分 無
計								447,869	
単価								447,800	円/回
J01 作業区分		分解組立＋輸送（往復）							
J02 機械質量区分		ブルドーザ 20t級以上21t級以下							
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準（1.0）							

- 102 -

参考資料 (1)

単-84号

WB010020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 20.3km 12m以内 各種 (実数入力) 0 無	t	1	5,000	5,000	Z006810003 管理費区分 無
基本運賃区分 A	製品長12m以内 30kmまで	t	1	5,000	5,000	Z006810003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	Z53000004 管理費区分 無
計					5,000	
単価					5,000	円/t
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿					
J02 片道運搬距離 (実数入力)	20.3 km					
J04 製品長区分	12m以内					
J05 運搬割増率	各種 (実数入力)					
J06 運搬割増率 (実数入力)	0					
J07 その他の諸料金の有無	無					

参考資料 (1)

単-85号

WB010030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し (片道分)	t	1	1,500	1,500	Z006800001 管理費区分 無
積込み、取卸し費 (仮設材等)		t	1	1,500	1,500	Z006800001 管理費区分 無
計					1,500	
単価					1,500	円/t
J01 作業区分	積込み、取卸し (片道分)					

参考資料 (2)

単-88号

DBK18006

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ運転 (土地改良)	0.3ha以上	日	1	122,400		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	130	149	19,370	Z006702002 管理費区分 無
ブルドーザ [湿地]	20t級	日	2.18	33,900	73,902	LB10106001 管理費区分 無
計					122,444	
単価					122,400	円/日
J01 標準区画	0.3ha以上					

- 107 -

参考資料 (2)

単-89号

DBK10901

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 (土地改良)クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.3ha以上	日	1	53,190		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	59	149	8,791	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	2.46	6,190	15,227	L001010003 管理費区分 無
計					53,190	
単価					53,190	円/日
J01 標準区画	0.3ha以上					

- 108 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-90号

CR210020

名称				単位	m 3	数量	1	単価	245.5
積込 (ルーズ)				単位					
規格									
土砂 土量50,000m3未満									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				236.18					
労務構成比率		%	37.88						
運転手 (特殊)		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	18.69						
軽油		%	18.69	134	149	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%	43.43						
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m3	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001, 管理費区分 無			
J01 土質	土砂								
J02 作業内容	土量50,000m3未満								

- 109 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-91号

CR210110

名称				単位	m 3	数量	1	単価	398.8
土砂等運搬				単位					
規格									
標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				368.39					
労務構成比率		%	39.52						
運転手 (一般)		%	39.52	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	14.89						
軽油		%	14.89	134	149	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%	45.59						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	%	45.59	20,847	20,667	M000301005 管理費区分 無			
[タイヤ損耗費]	【10t積級 良好 供用日】	%		(20,100)	(747)				
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場	標準								
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)								
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)								
J04 DID区間の有無	無し								
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	0.3km以下								

- 110 -

参考資料 (2)

単-92号

DB109130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
畦畔整形工 (土地改良)		m2				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ハッパ移動 (土地改良) 切型 (法面ハッパ付) 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日	0.691	59,940	41,418	R0K10908 管理費区分 無 単-182号
土木一般世話役		人	0.2	30,090	6,018	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.5	24,174	12,087	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					59,523	
単価					595.2	円/m2

- 111 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-93号

CR210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m3				
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手 (特殊)		%	46.3	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量 11~12 t	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

- 112 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-95号

CR210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	路体(築堤)盛土	単位	m ³	数量	1	単価	244.9
規格	4.0m以上 20,000m ³ 未満 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				231.6			
労務構成比率		%	66.93				
運転手(特殊)		%	46.3	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	20.63	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	15.1				
軽油		%	15.1	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	17.97				
ブルドーザ[湿地]	7 t級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ(土工用)[フラット・シング ルドラム型]	運転質量11~12 t	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m ³ 未満 無し						

- 115 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-96号

CR220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	法面整形	単位	m ²	数量	1	単価	456
規格	盛土部 無し 無し 1:質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				433.37			
労務構成比率		%	75.2				
普通作業員		%	33.11	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	28.76	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	13.33	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	12.38				
軽油		%	12.38	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	12.42				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	12.42	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 整形箇所 J02 法面斜めめの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し						

- 116 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-96号

CB220010

名称		規格		単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形		盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		m 2	1		456	
J04	土質	J05	費用の内訳	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価
				け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				

- 117 -

参考資料 (2)

単-97号

DXH42065

名称		規格		単位	数量	標準単価	単価	摘要
角落しまたは承水口設置		小運搬なし 角落し 材料単価を計上する 99466認定製品		箇所	10		4,218	
各筆材料：角落：99466認定製品		巾320mm厚180mm長450mm		個	10	3,850	38,500	ZAR0065280 管理費区分 無
蓋版（市場単価）		40kg/枚以下		個	10	368	3,680	YN10800020-001 管理費区分 無
計							42,180	
単価							4,218	円/箇所
J01	小運搬距離	小運搬なし						
J02	製品区分	角落し						
J03	材料単価の計上区分	材料単価を計上する						
J04	99466認定製品区分	99466認定製品						

- 118 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-98号

CB210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m ³				244.9
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手 (特殊)		%	46.3	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ [湿地]	7 t級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ (土工用) [フラット・シング ルドラム型]	運転質量 11~12 t	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

- 119 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-99号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m ³				674.9
標準単価				623.43		
労務構成比率		%	39.52			
運転手 (一般)		%	39.52	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t積級 【10 t積級 良好 供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	X000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	標準 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下					

- 120 -

参考資料 (2)

単-102号 DB101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020			
名称	盛土・埋戻 (土地改良)			m 3	数量	10	単価
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 人力タコ			単位	3,336		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	1.38	24,174	33,360	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計					33,360		
単価					3,336	円/m 3	
J01 作業区分	埋戻						
J02 施工区分	まき出し						
J03 土質区分	砂・砂質土						
J04 締固め区分	人力タコ						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-103号 CR210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020			
名称	積込 (ルーズ)			m 3	数量	1	単価
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満			単位	307.5		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				295.92			
労務構成比率		%	58.52				
運転手 (特殊)		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	13.01				
軽油		%	13.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	28.47				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	平均施工幅1m以上2m未満						

参考資料 (2)

単-104号

DB101020

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻 (土地改良)		埋戻 まき出し 砂・砂質土 人カタコ		m ³	10	3,336		
普通作業員				人	1.38	24,174	33,360	00102 管理費区分 無 割増率 0%
計							33,360	
単価							3,336	円/m ³
J01 作業区分		埋戻						
J02 施工区分		まき出し						
J03 土質区分		砂・砂質土						
J04 締固め区分		人カタコ						

- 125 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-105号

CB210020

名称		規格		単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満		m ³	1	295.92	307.5	
標準単価						295.92		
労務構成比率				%	58.52			
運転手 (特殊)				%	58.52	27,700	29,172	00114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	13.01			
軽油				%	13.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	28.47			
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³		%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂						
J02 作業内容		平均施工幅1m以上2m未満						

- 126 -

参考資料 (2)

単-106号

DB101020

単-106号				DB101020		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020	
名称 規格	盛土・埋戻 (土地改良)			単位	m 3	数量	10	単価	2,263
	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ (1)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費		10%	式	1		563	ZS7000001 管理費区分 無		
計						22,631			
単価						2,263	円／m 3		
J01 作業区分		埋戻							
J02 施工区分		まき出し							
J03 土質区分		砂・砂質土							
J04 締固め区分		振動コンパクタ (1)							

- 127 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-107号

CB210020

単-107号		CR210020		令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020			
名称	積込（ルーズ）	単位	m 3	数量	1	単価	307.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						
名称		規格／条件	単位	積成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					295.92		
労務構成比率			%	58.52			
運転手（特殊）			%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	13.01			
軽油			%	13.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	28.47			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂					
J02 作業内容		平均施工幅1m以上2m未満					

- 128 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-108号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	積込 (ルーズ) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m ³	数量	1	単価	307.5
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				295.92			
労務構成比率		%	58.52				
運転手 (特殊)		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	13.01				
軽油		%	13.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	28.47				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

- 129 -

参考資料 (2)

単-109号

DB101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	盛土・埋戻 (土地改良) 埋戻 まき出し 砂・砂質土 計上しない	単位	m ³	数量	10	単価	1,643
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計					16,438		
単価					1,643	円/m ³	
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分 J04 締固め区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土 計上しない						

- 130 -

參考資料 (2)

单-110号

DB101010

單価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ締固め（土地改良）					単位	m ³	数量		単価		626.6
規格	埋戻 ハドガイト 式0.8～1.1t								100			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
振動ローラ運転（土地改良）ハドガイト 式0.8～1.1t				日	2	31,330		62,660		08K10102 管理費区分 無 単-183号		
計								62,660				
単価								626.6		円／m ³		
J01 工種 J02 振動ローラ機種		埋戻 ハドガイト 式0.8～1.1t										

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-111号

CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

積込（ルーズ）		m ³	数量	1	単価	307.5
規格 土砂 平均施工幅1m以上2m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27.700	29.172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）【標準】	排ガス型（第1次） 山積 0.45 m ³	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料 (2)

単-112号

DB101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	盛土・埋戻 (土地改良)			単位	m 3	数量	10	単価	2,674
規格	埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 振動コンパクタ (1)								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.85	24,174	20,547	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費		10%	式	1		563	ZS7000001 管理費区分 無		
計						26,740			
単価						2,674	円/m 3		
J01 作業区分		埋戻							
J02 施工区分		まき出し							
J03 土質区分		粘性土・礫質土							
J04 締固め区分		振動コンパクタ (1)							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-113号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込（ルーズ）		単位	m 3	数量	1	単価	307.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満							
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						295.92		
労務構成比率			%	58.52				
運転手（特殊）			%	58.52	27,700	29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	13.01				
軽油			%	13.01	134	149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	28.47				
バックホウ（クローラ）【標準】			排ガス型（第1次） 山積0.45m3	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費			式					ZX0000001 管理費区分 無
J01 土質			土砂					
J02 作業内容			平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-114号 CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020			
名称	積込 (ルーズ)	単位	m 3	数量	1	単価	307.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				295.92			
労務構成比率		%	58.52				
運転手 (特殊)		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	13.01				
軽油		%	13.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	28.47				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	平均施工幅1m以上2m未満						

参考資料 (2)

単-115号 DB101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020			
名称	盛土・埋戻 (土地改良)	単位	m 3	数量	10	単価	2,054
規格	埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 計上しない						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.85	24,174	20,547	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計					20,547		
単価					2,054	円/m 3	
J01 作業区分	埋戻						
J02 施工区分	まき出し						
J03 土質区分	粘性土・礫質土						
J04 締固め区分	計上しない						

参考資料 (2)

単-116号

WYB00093

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊		日	1.45	7,060	10,237	1.001010005 管理費区分 無
規格								
名称	軽油			L	44	149	6,556	Z006702002 管理費区分 無
名称	運転手 (特殊)			人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
計							45,965	
単価							45,960	円/日

参考資料 (2)

単-117号

D9133000

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	管明示シート工			m	100			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
規格								
名称	普通作業員			人	0.4	24,174	9,669	ZS3000004 管理費区分 無
名称	諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計							9,669	
単価							96.69	円/m

参考資料 (2)

単-118号

DB107140

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	仕切弁 (フランジ形) 樹脂製 300mm	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁機械据付工 (土地改良)	φ 300	基	1	231,000	231,000	YB10142001-005 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.31	28,152	8,727	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.38	24,174	9,186	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)ｸｰﾗｰ型 山形(0.45m3(平形)0.35m3)2.9tﾄﾘ		日	0.25	48,070	12,017	DBK10707 管理費区分 無 単-184号
計					263,337	
単価					263,300	円/基
J01 形式 (フランジ) 区分 J02 材質区分 J03 口径 (mm)	仕切弁 (フランジ形) 樹脂製 300mm					

- 139 -

参考資料 (2)

単-119号

DB107130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	樹脂製 200mm	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ 200	基	1	118,000	118,000	YB10142001-002 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.05	30,090	1,504	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.23	28,152	6,474	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	24,174	4,593	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					130,571	
単価					130,500	円/基
J01 材質区分 J02 口径 (mm)	樹脂製 200mm					

- 140 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-120号

CB222840

名称				基	数量	単価	27,850
規格				単位	1	単価	
据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				176,180			
労務構成比率		%	12.07				
普通作業員		%	5.15	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	3.74	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	2.62	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	0.45	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	85.6				
マンホール		%	84.63	149,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無	
軽油		%	0.97	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	2.33				

- 141 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-120号

CB222840

名称				基	数量	単価	27,850
規格				単位	1	単価	
据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%	2.31	10,500	10,200	M000202062 管理費区分 無	
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量	2000kg/基以下						
J03 基礎碎石	無しまたは円形断面以外						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 142 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-121号

CR221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²				
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	11.93	1,200	2,320	Z00212003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				Z000001 管理費区分 無

- 143 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-121号

CR221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²				
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用					

- 144 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-122号

CB222840

名称		規格		単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用		単位		1		27,850	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				176,180					
労務構成比率		%	12.07						
普通作業員		%	5.15	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手(特殊)		%	3.74	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	2.62	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	0.45	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	85.6						
マンホール		%	84.63	149,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無			
軽油		%	0.97	134	149	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%	2.33						

- 145 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-122号

CB222840

名称		規格		単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用		単位		1		27,850	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%	2.31	10,500	10,200	M000202062 管理費区分 無			
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量	2000kg/基以下								
J03 基礎碎石	無しまたは円形断面以外								
J04 費用の内訳	全ての費用								

- 146 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-123号

CR221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,385		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	11.93	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				Z0000001 管理費区分 無

- 147 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-123号

CR221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,385		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用					

- 148 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-125号

CB222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基			1	27,850
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%	2.31	10,500	10,200	M000202062 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M00000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品質量	2000kg/基以下					
J03 基礎碎石	無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-126号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²			1	1,385
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	11.93	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-126号

CR221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石			単位	m ²	数量	1	単価	1,385
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
機械構成比率			%	5.58					
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ）	%	5.55	8,800	9,770		L001010007 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MW000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下							
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0							
J03 費用の内訳		全ての費用							

- 153 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-127号

CR210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	床掘り			単位	m ³	数量	1	単価	299.8
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し								
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						281.39			
労務構成比率				%	65.67				
運転手 (特殊)				%	65.67	27,700		29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	13.97				
軽油				%	13.97	134		149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	20.36				
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]		山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		%	20.36	6,460		6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX0000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満							
J03 土留方式の種類		無し							
J04 障害の有無		無し							

- 154 -

参考資料 (2)

単-128号

DB107010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

管水路基礎（土地改良）		単位	m 3	数量	10	単価	9,465
名称	S1						
規格	砂・砂質土 使用しない タンバ 区分 1 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クッション用砂	リサイクル認定品	m3	13.2	3,320	43,824	Y810130001-001 管理費区分 無	
土木一般世話役		人	0.32	30,090	9,628	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		人	0.34	28,152	9,571	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	1.09	24,174	26,349	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費	12%	式	1		1,148	Z57000001 管理費区分 無	
バックホウ運転（土地改良）クレーン型・超低騒音型、 排出ガス（2014年規制）	バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平 積0.35m3）：	日	0.09	45,950	4,135	DBK10702 管理費区分 無 単-100号	
計					94,655		
単価					9,465	円／m 3	
J01 基礎区分	砂・砂質土						
J02 現場発生土使用区分	使用しない						
J03 使用機械及び締固め区分	タンバ 区分 1						
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）						

参考資料 (2)

単-129号

WY800039

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻B1	単位	m3	数量	1	単価	3,643
規格	人力+タコ						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	307.5	307	CE210020 管理費区分 無 単-185号	
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m 3	1	3,336	3,336	DB101020 管理費区分 無 単-104号	
計					3,643		
単価					3,643	円/m3	

参考資料 (2)

単-132号

WY800095

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	埋戻B4 ハンドガイド式振動ローラ	単位	m3	数量	1	単価	2,576
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:	m 3	1	307.5	307	CB210020 管理費区分 無 単-188号	
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=計上しない:	m 3	1	1,643	1,643	DB101020 管理費区分 無 単-109号	
振動ローラ締固め (土地改良)	工種=埋戻:振動ローラ機種=ハンドガイド式0.8~1.1t:	m 3	1	626.6	626	DB101010 管理費区分 無 単-110号	
計					2,576		
単価					2,576	円/m3	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-133号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	483.5
規格										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						478				
労務構成比率				%	100					
普通作業員				%	100	23,900		24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-134号

CBD22800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

コンクリート分水槽据付（土地改良）		単位	基	数量	1	単価	5,301
名称	規格						
据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				5,039.8			
労務構成比率		%	84.5				
運転手（特殊）		%	44.01	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	18.96	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	11.46	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	5.29	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	2.7				
軽油		%	2.55	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	12.8				

- 161 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-134号

CBD22800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート分水槽据付（土地改良）		単位	基	数量	1	単価	5,301
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用							
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊	%	12.08	5,810	6,430	L001010008 管理費区分 無	
	その他（機械）		%				MM0000001 管理費区分 無	
	諸経費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
	J01 作業区分	据付						
	J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下						
	J03 基礎碎石の有無	無し						
	J04 費用の内訳	全ての費用						

- 162 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-135号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³				39,010
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	28,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コナクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 163 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-136号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシャー 40-0 全ての費用	m ²				1,246
標準単価				1,134.1		
労務構成比率		%	82.36			
普通作業員		%	39.47	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	15.75	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.86	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.7			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	6.34	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.33	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				Z2000001 管理費区分 無

- 164 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-136号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m ²	数量	1	単価	1,246
規格	7.5cm以下 再生クワリタラ 40~0 全ての費用						
名称	機械構成比率	単位	%	構成比率	標準単価	単価	摘要
				5.94			
	バックホウ (クローラ) [標準]		%	5.9	8,800	9,770	1.001010007 管理費区分 無
	その他 (機械)		%				1.0000001 管理費区分 無
	諸雑費		式				2.0000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cm以下						
J02 碎石の利類	再生クワリタラ 40~0						
J03 費用の内訳	全ての費用						

- 165 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-137号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	床掘り	単位	m ³	数量	1	単価	2,232
規格	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用						
標準単価					2,170.7		
労務構成比率		%	72.99				
	運転手 (特殊)	%	39.96	27,700	29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員	%	33.03	23,900	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14				
	軽油	%	7.14	134	149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.87				
	バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	%	19.87	8,670	8,460		M000202096 管理費区分 無
	諸雑費	式					ZX0000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 166 -

参考資料 (2)

単-138号

WYB00045

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格 規格	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	2,754
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	1	1,111	1,111	CE210020 管理費区分 無 単-189号	
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質 区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない ：	m 3	1	1,643	1,643	D8101020 管理費区分 無 単-109号	
計					2,754		
単価				6	2,754	円／m3	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-139号

CR210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基面整正			単位	m 2	数量	1	単価	483.5
規格									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価						478			
労務構成比率				%	100				
普通作業員				%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-140号

DXK28505

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	U型側溝設置工 I (標準単価)				単位	m	数量	10	単価	6,676
規格	週休補正なし U字溝 300B 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置労務認定製品 L=600 60kg/個以下									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
U型側溝 昼間	L600 60kg以下 制約無	m	10	3,920.533	39,205	J001365001 管理費区分 無				
鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 リサイクル 認定製品	個	16.5	1,670	27,555	Z002306003 管理費区分 無				
計					66,760					
単価					6,676	円/m				
J01 週休補正区分	週休補正なし									
J02 U型側溝の規格	U字溝 300B									
J03 時間的制約・作業時間帯	無・昼間									
J04 施工箇所における補正	施工箇所補正無									
J05 基礎材の種類	基礎材なしまたは省略									
J06 再利用撤去区分	設置									
J08 労務認定製品区分	労務認定製品									
J09 規格・仕様	L=600 60kg/個以下									

- 169 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-141号

CRD22800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

コンクリート分水槽据付 (土地改良)				単位	基	数量	1	単価	3,754
据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					3,550.7				
労務構成比率			%	80.74					
運転手 (特殊)			%	54.64	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%	12.78	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	6.51	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	2.25	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
その他 (労務)			%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	3.36					
軽油			%	3.17	134	149	Z006702002 管理費区分 無		
その他 (材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率			%	15.9					

- 170 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-141号

CBD22800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート分水槽据付（土地改良）		単位	基	数量	1	単価	3,754
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用							
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）1.7t吊	%	15	5,810	6,430	L001010008 管理費区分 無	
	その他（機械）		%				M0000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
	J01 作業区分	据付						
	J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下						
	J03 基礎砕石の有無	無し						
	J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-142号

CR240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	コンクリート		単位	m 3	数量	1	単価	39,010
	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用							
名称			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価					28,051			
労務構成比率			%	29.4				
普通作業員			%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	70.6				
生コンクリート			%		18,500	28,500	Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費			式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法			人力打設					
J03 コークリート規格			18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類			一般養生					
J07 現場内小運搬の有無			無し					
J13 費用の内訳			全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-143号

CR221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎砕石	単位	m ²	数量	1	単価	1,246
規格	7.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用						
標準単価				1,134.1			
労務構成比率		%	82.36				
普通作業員		%	39.47	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	16.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	15.75	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.86	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	11.7				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	6.34	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	5.33	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				Z0000001 管理費区分 無	

- 173 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-143号

CR221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎砕石	単位	m ²	数量	1	単価	1,246
規格	7.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用						
機械構成比率		%	5.94				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	%	5.9	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無	
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無	
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用						

- 174 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-144号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m ³	1	295.92	307.5	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手 (特殊)		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

- 175 -

参考資料 (2)

単-145号

DB102110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	金額	摘要
不整地運搬車 (二次製品・管類等) (土地改良)	100m未満 コンクリート二次製品	t	1	39.6	2,746	
名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要
不整地運搬車運転 (土地改良)クローラ型・クレーン機能付積載質量3.5tクレーン装置2t吊		日	1	58,210	58,210	DBK10204 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員		人	1.23	24,174	29,734	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
特殊作業員		人	0.74	28,152	20,832	R0101 管理費区分 無 制増率 0%
計					108,776	
単価					2,746	円/t
J01 運搬距離区分 J02 材料の種類	100m未満 コンクリート二次製品					

- 176 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-146号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						39,010
標準単価					28,051		
労務構成比率		%	29.4				
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174		R0102 管理費区分 無 制増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152		R0101 管理費区分 無 制増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090		R0125 管理費区分 無 制増率 0%
その他 (労務)		%					R0000001 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	70.6				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	28,500		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					Z0000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 177 -

参考資料 (2)

単-147号

DB102040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		張ブロック（空張）工（土地改良）		単位	m 2	数量	10	単価	9,388
規格		目地モルタルを使用する							
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.15	30,090		4,513	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
ブロック工				人	0.3	34,680		10,404	R0108 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員				人	0.43	24,174		10,394	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
張ブロック		500×500×90		m2	10	5,300		53,000	YB10107001-001 管理費区分 無
張ブロック（空張）工（土地改良）目地モルタル使用量				m 2	10	163.8		1,638	DB102060 管理費区分 無 単-191号
バックホウ（クレーン機能付）運転（土地改良）クレーン型 山積0.45m3（平積0.35m3）2.9t吊				日	0.3	46,450		13,935	DBK10202 管理費区分 無 単-192号
計								93,884	
単価								9,388	円／m 2
J01 施工区分		目地モルタルを使用する							

- 178 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-148号 CB210030

名称		規格		単位		数量		単価		摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		m 3		1		256.1			
名称		規格/条件		単位		数量		単価		摘要	
標準単価						236.98					
労務構成比率				%		53.2					
運転手 (特殊)				%		53.2		27,700		R0114 管理費区分 無 制増率 0%	
材料構成比率				%		23.66					
軽油				%		23.66		134		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%		23.14					
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8m3 (平積0.6m3)		%		23.14		8,800		9,770	
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質		土砂									
J02 施工方法		標準									
J03 土留方式の種類		無し									
J04 障害の有無		無し									

参考資料 (2)

単-149号 WYR00064

名称		規格		単位		数量		単価		摘要	
埋戻		RC-40		m3		1		5,593			
名称		規格/条件		単位		数量		単価		摘要	
積込 (ルーズ)		土質=土砂:作業内容=土量50,000m3未満:		m 3		1		245.5		CB210020 管理費区分 無 単-193号	
盛土・埋戻 (土地改良)		作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=振動コンパクタ (1):		m 3		1		2,263		DB101020 管理費区分 無 単-106号	
再生クラッシャーラン		RC-40		m 3		1.33		2,320		Z002122003 管理費区分 無	
計								5,593			
単価								5,593		円/m3	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-150号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基面整正			単位	m 2	数量	1	単価	483.5
規格									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					478				
労務構成比率			%	100					
普通作業員			%	100	23,900	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	

- 181 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-151号

CB222850

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	鉄筋コンクリート台付管			単位	m	数量	1	単価	52,810
規格	据付 900mm・2.5m/個 標準 全ての費用								
標準単価						48,306			
労務構成比率				%	14.41				
普通作業員				%	5.93	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	3.58	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	2.21	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）				%				RX000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	80.15				
鉄筋コンクリート台付管	パイコン台付管 φ900			%	80.15	38,700	42,800	ZA10066090 管理費区分 無	
機械構成比率				%	5.44				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t吊			%	4.43	42,800	46,100	LD01130006 管理費区分 無	
その他（機械）				%				NW000001 管理費区分 無	

- 182 -

参考資料 (2)

単-153号 DB102040

単-153号		DB102040		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020		
名称	張ブロック（空張）工（土地改良）			単位	m 2	数量	10	単価	9,388
規格	目地モルタルを使用する								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.15	30,090	4,513	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
ブロック工				人	0.3	34,680	10,404	R0108 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	0.43	24,174	10,394	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
張ブロック		500×500×90		m2	10	5,300	53,000	YB10107001-001 管理費区分 無	
張ブロック（空張）工（土地改良）目地モルタル使用量				m 2	10	163.8	1,638	DB102060 管理費区分 無 単-191号	
バックホウ(クレーン機能付)運転（土地改良）クレーン山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊				日	0.3	46,450	13,935	DBK10202 管理費区分 無 単-192号	
計							93,884		
単価							9,388	円／m 2	
J01 施工区分		目地モルタルを使用する							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-154号 CB240010

単-154号		CR240010		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020			
名称	コンクリート 取付水路			単位	m 3	数量	1	単価	39,010
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用								
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						28,051			
労務構成比率				%	29.4				
普通作業員				%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)				%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	70.6				
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下		%	70.6	18,500	28,500	Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物							
J02 打設工法		人力打設							
J03 コンクリート規格		18-8-25 (高炉)							
J05 養生工の種類		一般養生							
J07 現場内小運搬の有無		無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-155号

CR240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠 取付水路	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	9,352.2	9,991	
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

- 187 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-156号

CR221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石 取付水路	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,206.1	1,385	
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	11.93	1,200	2,320	Z00212003 管理費区分 無
燈油		%	5.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 188 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-156号

CR221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020			
名称	基礎碎石 取付水路	単位	m ²	数量	1	単価	1,385
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生カマヤツ 40~0 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.58				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.55	8,800	9,770	R001010007 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下						
J02 碎石の種類	再生カマヤツ 40~0						
J03 費用の内訳	全ての費用						

- 189 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-157号

CR240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020			
名称	コンクリート 小口止工	単位	m ³	数量	1	単価	39,010
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				28,051			
労務構成比率		%	29.4				
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	70.6				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	28,500	Z002012010 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 190 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-159号

CR221110

名 称		単位	m ²	数量	単価	1	単価	1,524
基礎砕石 小口止工								
規格		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッパ 40~0 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率		%	5.27					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.24	8,800	9,770	1.001010007 管理費区分 無		
その他 (機械)		%				MN000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 砕石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下							
J02 砕石の利刻	再生クワッパ 40~0							
J03 費用の内訳	全ての費用							

- 193 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-160号

CR430510

名 称		単位	m	数量	単価	1	単価	701.4
舗装版切断								
規格		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				673.26				
労務構成比率		%	57.13					
特殊作業員		%	19.6	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%	10.55	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		%	8.73	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	27.45					
コンクリートカッター (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	169	Z006704001 管理費区分 無		
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率		%	15.42					

- 194 -

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-160号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			701.4
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M00000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費目の内訳	全ての費用					

- 195 -

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-161号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			216.6
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
運転手 (特殊)		%	27.69	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 砕害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 196 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-163号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	単価	1,596
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,836		
労務構成比率		%	9.47			
普通作業員		%	3.39	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
運転手 (特殊)		%	1.94	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 制増率 0%
特殊作業員		%	1.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 制増率 0%
土木一般世話役		%	0.67	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
その他 (労務)		%				R0000001 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	89.18			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	81.56	595,000	492,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.06	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.47	134	149	Z006702002 管理費区分 無

- 199 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-163号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	単価	1,596
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.35			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	0.87	29,500	29,900	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.13	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.13	4,480	4,700	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MW0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 200 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-164号

CB410030

名称		単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)							
規格		200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用					863.3
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,202.1			
労務構成比率		%	15.69				
運転手 (特殊)		%	7.32	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.44	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	2.38	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	0.72	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	79.64				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	78.02	738,000	464,000	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	1.33	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 201 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-164号

CB410030

名称		単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)							
規格		200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用					863.3
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	4.67				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅 3.1 m	%	1.87	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量 10 t 総幅幅 2.1 m	%	1.48	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20 t	%	0.48	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚 (実数入力)	200 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生クラッシャー RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 202 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-165号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m3	1		256.1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.98		
労務構成比率		%	53.2			
運転手 (特殊)		%	53.2	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.14			
バックホウ (クローラ) 【標準】	山積 0.8 m3 (平積 0.6 m3)	%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	標準					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

- 203 -

参考資料 (2)

単-166号

WYB00088

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻		m3	1		2,508	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルース)	土質=土砂:作業内容=土量50,000m3未満:	m3	1	245.5	245	CB210020 管理費区分 無 単-194号
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質 区分=砂・砂質土:締め分け=振動コンパ クタ (1):	m3	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-106号
計					2,508	
単価				2	2,508	円/m3

- 204 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-167号

CB210080

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎整正		m ²	1			
規格					483.5	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

- 205 -

参考資料 (2)

単-168号

DB107010

名称		単位	数量	標準単価	金額	摘要
管水路基礎 (土地改良)		m ³	10			
規格					9,465	
砂・砂質土 使用しない タンバ 区分1 バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)						
名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要
クッション用砂	リサイクル認定品	m ³	13.2	3,320	43,824	YB10130001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.32	30,090	9,628	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.34	28,152	9,571	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.09	24,174	26,349	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	12%	式	1		1,148	ZS7000001 管理費区分 無
バックホウ運転 (土地改良)ケー型・超低騒音型、排出ガス(2014年規制)	バックホウ規格=バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) :	日	0.09	45,950	4,135	DBK10702 管理費区分 無 単-100号
計					94,655	
単価					9,465	円/m ³
J01 基礎区分	砂・砂質土					
J02 現場発生土使用区分	使用しない					
J03 使用機械及び締固め区分	タンバ 区分1					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)					

- 206 -

参考資料 (2)

単-169号

DB107010

単-169号		DB107010		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020			
名称	管水路基礎 (土地改良)			単位	m 3	数量	10	単価	8,402
規格	砂・砂質土 使用しない コンパクト 区分1 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)								
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	クッション用砂	リサイクル認定品	m3	13.2	3,320	43,824	YB10130001-001 管理費区分 無		
	土木一般世話役		人	0.25	30,090	7,522	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
	特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
	普通作業員		人	0.92	24,174	22,240	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
	諸雑費	12%	式	1		675	ZS7000001 管理費区分 無		
	バックホ運転 (土地改良)加-ラ型・超低騒音型、 排出ガス(2014年規制)	バックホウ規格=バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) :	日	0.09	45,950	4,135	DBK10702 管理費区分 無 単-100号		
	計					84,026			
	単価					8,402	円/m 3		
	J01 基礎区分	砂・砂質土							
	J02 現場発生土使用区分	使用しない							
	J03 使用機械及び締固め区分	コンパクト 区分1							
	J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)							

- 207 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-170号

CR222860

単-170号		CR222860		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020			
名称	ヒューム管 (B形管)			単位	m	数量	1	単価	25,990
規格	据付 600mm 無し 外圧管2種 全ての費用								
規格									
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価						23,612			
労務構成比率				%	25.9				
普通作業員				%	11.13	23,900	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)				%	5.86	27,700	29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	3.67	28,900	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.26	26,700	28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%					R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	71.72				
ヒューム管 (外圧管2種) B形		600×50×2430		%	70.19	40,400	45,500		Z002500034 管理費区分 無
軽油				%	1.36	134	149		Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)				%					Z0000001 管理費区分 無

- 208 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-170号

CB222860

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	ヒューム管 (B形管) 据付 600mm 無し 外圧管2種 全ての費用	単位 m	数量 1	標準単価 25,990	単価	25,990	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	2.38				
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊2.9t	%	2.11	7,050	7,620	管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 管径 J03 固定基礎 J05 規格 J10 費用の内訳	据付 600mm 無し 外圧管2種 全ての費用						

- 209 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-171号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	コンクリート 張コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位 m ³	数量 1	標準単価 39,010	単価	39,010	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				28,051			
労務構成比率		%	29.4				
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	70.6				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	28,500	Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						

- 210 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-172号

CB240010

名 称				単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート 取付水路				m 3	1			
規格 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用							39,010	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				28,051				
労務構成比率		%	29.4					
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他(労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	70.6					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	28,500	Z002012001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物							
J02 打設工法	人力打設							
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)							
J05 養生工の種類	一般養生							
J07 現場内小運搬の有無	無し							
J13 費用の内訳	全ての費用							

- 211 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-173号

CB240210

名 称				単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠 取付水路				m 2	1			
規格 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							9,991	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				9,352.2				
労務構成比率		%	100					
型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他(労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 型枠の種類	一般型枠							
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物							

- 212 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-174号

C8221110

名 称				単位	m ²	数量	単価	1,385
基礎砕石 取付水路 規格 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用				単位		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				1,206.1				
労務構成比率		%	77.45					
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手 (特殊)		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	16.97					
再生クラッシャーラン	R C-40	%	11.93	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無		
軽油		%	5.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無		
その他 (材料)		%				Z0000001 管理費区分 無		

- 213 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-174号

C8221110

名 称				単位	m ²	数量	単価	1,385
基礎砕石 取付水路 規格 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用				単位		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率		%	5.58					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無		
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用							

- 214 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-175号

CR240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 小口止工	規格 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位 m ³	数量 1	標準単価 28,051	単価 39,010	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	28,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コツクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 215 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-176号

CR240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 小口止工	規格 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位 m ²	数量 1	標準単価 9,352.2	単価 9,991	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

- 216 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-177号

CB221110

名称		単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石 小口止工							
規格		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用					
標準単価					1,278.1		
労務構成比率		%	73.08				
普通作業員		%	35.03	23,900	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.83	26,700	28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	13.97	27,700	29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世役		%	8.75	28,900	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	21.65				
再生クラッシャーラン		%	16.89	1,200	2,320		Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.73	134	149		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

- 217 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-177号

CB221110

名称		単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石 小口止工							
規格		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用					
機械構成比率		%	5.27				
バックホウ(クローラ) [標準]		%	5.24	8,800	9,770		L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用					

- 218 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-180号

CB221110

単-180号			CB221110		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020		
名称	基礎砕石				単位	m ²	数量	1	単価	1,524
規格	取付樹 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40〜0 全ての費用									
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価				1,278.1					
	労務構成比率		%	73.08						
	普通作業員		%	35.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
	特殊作業員		%	14.83	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
	運転手（特殊）		%	13.97	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
	土木一般世話役		%	8.75	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
	その他（労務）		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%			
	材料構成比率		%	21.65						
	再生クラッシャーラン	RC-40	%	16.89	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無			
	軽油		%	4.73	134	149	Z006702002 管理費区分 無			
	その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無			

- 221 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-180号

CB221110

単-180号		CR221110		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020	
名称	基礎碎石 取付樹	単位	m 2	数量	1	単価	1,524
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率			%	5.27			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	5.24	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）			%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費			式				Z0000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ		12.5cmを超え17.5cm以下					
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0					
J03 費用の内訳		全ての費用					

- 222 -

参考資料 (2)

単-181号

DBK19058

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転 (土地改良)		日				
運転手 (特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	149	17,731	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.14	10,800	12,312	L001010004 管理費区分 無
計					59,215	
単価					59,210	円/日

- 223 -

参考資料 (3)

単-182号

DBK10908

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (土地改良) クローラ型 (法面バック付) 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日				
運転手 (特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	58	149	8,642	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ	クローラ型 (法面バック付) 山積0.45m3	日	2.32	9,540	22,132	L010107001 管理費区分 無
計					59,946	
単価					59,940	円/日

- 224 -

参考資料 (3)

単-183号

DBK10102

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	振動ローラ運転 (土地改良)ハンドガイド式0.8~1.1t	単位	数量	単価	金額	摘要
		日	1		31,330	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.7	149	849	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	日	1.44	1,620	2,332	L001070002 管理費区分 無
計					31,333	
単価					31,330	円/日

- 225 -

参考資料 (3)

単-184号

DBK10707

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クレーン型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	数量	単価	金額	摘要
		日	1		48,070	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	52	149	7,748	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クレーン) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊	日	1.58	7,060	11,154	L001010005 管理費区分 無
計					48,074	
単価					48,070	円/日

- 226 -

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-185号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込 (ルーズ)	単位	m 3	数量	単価	307.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手 (特殊)		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-186号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込 (ルーズ)	単位	m 3	数量	単価	307.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手 (特殊)		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-189号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価	1,111
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,068.6			
労務構成比率		%	61.7				
運転手（特殊）		%	61.7	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	11.04				
軽油		%	11.04	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	27.26				
バックホウ（クローラ）【標準】	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）						

- 231 -

参考資料 (3)

単-190号

DBK10204

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格 価格	不整地運搬車運転（土地改良）加-型・クレーン機能付積載質量3.5tクレーン装置2t吊			単位	日	数量	1	単価	58,210
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	30	149	4,470	Z006702002 管理費区分 無		
不整地運搬車〔クローラ・カーゴ・クレーン装置付〕		3.5t積 2t吊	供用日	2.1	11,700	24,570	NB01308352 管理費区分 無		
計						58,212			
単価						58,210	円／日		

- 232 -

参考資料 (3)

単-191号

DB102060

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
張ブロック(空張)工(土地改良)目地モルタル使用量		m ²	10	163.8		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント(普通ポルトランド)	25kg袋入	t	0.045	26,800	1,206	Z002002006 管理費区分 無
砂	コンクリート用、洗い	m ³	0.078	5,550	432	Z301040010 管理費区分 無
計					1,638	
単価					163.8	円/m ²

- 233 -

参考資料 (3)

単-192号

DBK10202

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クレーン機能付)運転(土地改良)クレーン型 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)2.9t吊		日	1	46,450		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	52	149	7,748	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クレーン機能付)	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)2.9t吊	日	1.35	7,060	9,531	R001010005 管理費区分 無
計					46,451	
単価					46,450	円/日

- 234 -

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-193号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込 (ルーズ)	単位	m ³	数量	1	単価	245.5
規格	土砂 土量50,000m ³ 未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				236.18			
労務構成比率		%	37.88				
運転手 (特殊)		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	18.69				
軽油		%	18.69	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	43.43				
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m ³	%	43.43	21,600	21,500	X000202142 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m ³ 未満						

- 235 -

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-194号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込 (ルーズ)	単位	m ³	数量	1	単価	245.5
規格	土砂 土量50,000m ³ 未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				236.18			
労務構成比率		%	37.88				
運転手 (特殊)		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	18.69				
軽油		%	18.69	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	43.43				
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m ³	%	43.43	21,600	21,500	X000202142 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m ³ 未満						

- 236 -

登録単価／オプション単価

工事名		徳田地区 高度水利機能確保基盤整備事業 区画整理その12工事									
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考				
L810106001	ブルドーザ [湿地]	2 0 t 級	日	33,200	令和 7	6	単-86				
L810106001	ブルドーザ [湿地]	2 0 t 級	日	33,200	令和 7	6	単-88				
L810107001	バックホウ	加圧型(法面バケット付) 山積0.45m3	日	9,350	令和 7	6	単-182				
Y000380000-U01	手動給水栓用コンクリート柵	φ 400×600	個	13,320	令和 7	6	単-64				
Y000381000-001	コンクリート蓋	幅360～400奥360厚40	枚	1,326	令和 7	6	単-63				
Y000381000-002	コンクリート底板	450×450×50	枚	2,458	令和 7	6	単-63				
Y000381000-003	合成樹脂板 (鉄板小波)	400×150×0.8	枚	31	令和 7	6	単-63				
Y001612000-001	購入土	良質土	m ³	2,666	令和 7	6	単-21				
Y004004000-001	空気弁用T字管	φ 300×75 フランジ付T字管	個	230,200	令和 7	6	内-10				
Y004004001-001	片落管	φ 300×200	個	156,200	令和 7	6	内-10				
Y004050000-001	スラブ	100	組	15,000	令和 7	6	単-55				
Y004050000-U02	スラブ	80	組	9,164	令和 7	6	単-56				
Y004050000-002	スラブ	80	組	9,164	令和 7	6	単-58				
Y004050001-001	マンホール		基	0	令和 7	6	単-120				
Y004050001-001	マンホール		基	0	令和 7	6	単-122				
Y004050001-001	マンホール		基	0	令和 7	6	単-125				
Y004050001-002	マンホール蓋	D32蓋付枠	基	53,490	令和 7	6	単-55				
Y004050001-002	マンホール蓋	D32蓋付枠	基	53,490	令和 7	6	単-56				
Y004050001-006	マンホールボックス	32C20	基	9,130	令和 7	6	単-55				
Y004050001-006	マンホールボックス	32C20	基	9,130	令和 7	6	単-56				
Y004050001-007	マンホール蓋	35×45蓋付枠空気弁	基	110,800	令和 7	6	単-58				
Y004050001-009	マンホールボックス	単口C 600×700 H=200	基	9,942	令和 7	6	単-58				
Y004059000-001	H1バルブソケット	φ 75	個	530	令和 7	6	単-62				
Y004059000-001	H1バルブソケット	φ 75	個	530	令和 7	6	単-64				
Y007214000-U01	放鉄板賃料	22×1,524×3,048	枚・日	43	令和 7	6	単-81				
Y007600000-001	廃棄物受入料金	廃プラ(硬質)	m ³	13,000	令和 7	6	内-5				
Y032180000-001	自動給水栓	φ 75センサー含む	台	48,800	令和 7	6	単-62				
Y032180000-002	自動給水栓用コンクリート柵	500×500×800	個	21,040	令和 7	6	単-62				
Y032180000-003	手動給水栓	φ 75	台	19,300	令和 7	6	単-64				
Y032258000-001	埋設表示テープ	B=150mm 2倍	m	179	令和 7	6	単-52				
Y032785000-007	RR MF-J (離脱防止なし)	φ 300	個	61,460	令和 7	6	単-53				
Y032785000-008	離脱防止金具	φ 300	個	102,600	令和 7	6	単-53				

登録単価／オプション単価

[illegible]

