【試算】

507-5145

積算情報

設計書番号	507-k143240-00087-45(0)	設計者名	
費目	測量及び試験費	工事名	小牧南地区　高度水利機能確保基盤整備事業　実施設計業務委託
所属名	四日市農林事務所　農村基盤室		
適用単価	業務		
入札日（開札日）	令和 7年12月23日		
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日		
単価適用年月日	令和 7年11月13日		
適用単価地区	一般材料	B00：四日市	
	生コン	B01：いなべ・四日市	
	石材	B01：四日市	
適用工種	（係数ランク　1）		

積算時想定業務期間	令和 8年 1月 7日　～　令和 8年10月30日　(297日)

<計算処理>2025/11/20 09:44:20
<一括更新>2025/11/14 13:45:48

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	95.8%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合　(α)	しない	35%
	一般管理費等の割合(β)	しない	35%
設計業務	その他原価の割合　(α)	しない	35%
	一般管理費等の割合(β)	しない	35%

設計内訳書

業務名	小牧南地区　高度水利機能確保基盤整備事業　実施設計業務委託	当　初	業　種	設計業務(土地改良)
			項　目	ほ場整備

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ほ場整備		式	1		9,657,204			
ほ場整備設計		式	1		9,657,204			
実施設計　ほ場整備		式	1		9,657,204			
実施設計　ほ場整備	難易度補正普通の技術力を要するもの;地区面積22.7ha;水管橋工 箇所数1箇所;用排水施設現況取付工 箇所数6箇所;県町村道横断工 箇所数9箇所;河川放流工 箇所数1箇所	式	1		9,657,204			内-1号 P4
ポンプ場		式	1		2,799,528			
ポンプ場設計		式	1		2,799,528			
ポンプ場実施設計		式	1		2,799,528			
ポンプ場実施設計	難易度補正普通の規模のもの;機場区分用水機場（揚程が20m未満）;吐出量区分（m3／s）0.01＜Q＜0.1［0.24］;ポンプ台数補正（実数入力）1;原動機補正明示されている;直接基礎補正有り	式	1		2,799,528			内-2号 P4

設計内訳書

業務名	小牧南地区　高度水利機能確保基盤整備事業　実施設計業務委託	当　初	業　種	設計業務(土地改良)
			項　目	畑地かんがい施設

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
畑地かんがい施設		式	1		2,619,242			
畑地かんがい施設設計		式	1		2,619,242			
実施設計　畑地かんがい施設		式	1		2,619,242			
実施設計　畑地かんがい施設	難易度補正普通の技術力を要するもの;地区面積22.7ha;箇所数2箇所	式	1		2,619,242			内-3号 P4
共通		式	1		504,850			
共通（設計業務）		式	1		504,850			
打合せ等		式	1		504,850			
打合せ	工種その他;着手前打合せする;中間打合せ回数！標準3回！7回;最終打合せする	業務	1		504,850			内-4号 P4
直接経費		式	1		285,262			
直接経費		式	1		285,262			
旅費交通費		式	1		27,702			

設計内訳書

業務名	小牧南地区　高度水利機能確保基盤整備事業　実施設計業務委託	当　初	業　種	設計業務(土地改良)
			項　目	直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費交通費		式	1		27,702			内-5号 P4
報告書印刷製本費		式	1		7,560			
報告書印刷製本費		式	1		7,560			内-6号 P4
電子成果品作成費		式	1		250,000			
電子成果品作成費（設計） 0.4×15,580千円^0.69	区分：実施設計	式	1		250,000			
直接原価		式	1		15,866,086			
その他原価		式	1		8,390,273			
業務原価		式	1		24,256,359			
一般管理費等		式	1		13,061,641			
設計業務価格		式	1		37,318,000			
消費税相当額 37,318,000×10%		式	1		3,731,800			
業務費計		式	1		41,049,800			

諸経費計算書

業務名

測量業務

項目	金額・率（%）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分９・Ｉ（成果検定費等）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

地質調査業務
一般調査業務

項目	金額・率（%）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	
非対象額	
管理費区分９・Ｉ（諸経費の非対象）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

諸経費計算書

業務名　令和 7年度 小牧南地区　高度水利機能確保基盤整備事業　実施設計業務委　（ 当 初 ）

地質調査業務

解析調査業務

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

設計業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
直接人件費	15,580,824
その他原価の割合（α）	35%
その他原価計上額	8,390,273
直接原価	15,866,086
非対象額（－）	0
管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象）	0
一般管理費対象額	24,256,359
一般管理費等の割合（β）	35%
一般管理費等（計算値）	13,062,049
調整額	408
一般管理費等計上額	13,061,641

（直接経費　　285,262 ）

507-k143240-00087-45(0)

一式当たり内訳書

第1号内訳書	実施設計　ほ場整備	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月13日 令和 7年11月13日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現地調査（土地改良）現地調査	難易度補正＝普通の技術力を要する：地区面積＝22.7ha：	式	1	209,925	209,925			DB315001 管理費区分 無 単-1号
現地調査（土地改良）道路用排水系統調査	同上	式	1	100,640	100,640			DB315003 管理費区分 無 単-2号
現地調査（土地改良）現況施設調査	同上	式	1	126,900	126,900			DB315004 管理費区分 無 単-3号
現地調査（土地改良）補償物件調査	同上	式	1	84,040	84,040			DB315005 管理費区分 無 単-4号
資料の検討及び収集（土地改良）資料の検討	同上	式	1	173,880	173,880			DB315008 管理費区分 無 単-5号
計画・設計諸元検討（土地改良）計画平面図作成	同上	式	1	647,883	647,883			DB315011 管理費区分 無 単-6号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	実施設計　ほ場整備	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月13日 令和 7年11月13日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
計画・設計諸元検討（土地改良）面積算定	難易度補正＝普通の技術力を要する：地区面積＝22.7ha：	式	1	142,680	142,680			DB315012 管理費区分 無 単-7号
計画・設計諸元検討（土地改良）道路用排水路縦断計画	同上	式	1	1,161,925	1,161,925			DB315013 管理費区分 無 単-8号
計画・設計諸元検討（土地改良）計画用水量	同上	式	1	141,702	141,702			DB315014 管理費区分 無 単-9号
計画・設計諸元検討（土地改良）用水収支計算	難易度補正＝普通の技術力を要する：	式	1	270,340	270,340			DB315015 管理費区分 無 単-10号
計画・設計諸元検討（土地改良）用水路水理計算 用水[illegible]，樹枝状管	難易度補正＝普通の技術力を要する：地区面積＝22.7ha：	式	1	129,882	129,882			DB315016 管理費区分 無 単-11号
計画・設計諸元検討（土地改良）計画排水量	同上	式	1	142,176	142,176			DB315018 管理費区分 無 単-12号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	実施設計　ほ場整備	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月13日 令和 7年11月13日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
計画・設計諸元検討（土地改良）排水路水理計算	難易度補正＝普通の技術力を要する：地区面積＝22.7ha：	式	1	125,517	125,517			DB315019 管理費区分 無 単-13号
施設設計（土地改良）道路，用排水路標準断面図作成	同上	式	1	257,221	257,221			DB315020 管理費区分 無 単-14号
施設設計（土地改良）附帯施設設計	同上	式	1	814,279	814,279			DB315021 管理費区分 無 単-15号
施設設計（土地改良）整地計算	同上	式	1	324,787	324,787			DB315022 管理費区分 無 単-16号
施設設計（土地改良）暗渠排水施設設計	難易度補正＝普通の技術力を要する：地区面積＝5.9ha：	式	1	192,054	192,054			DB315023 管理費区分 無 単-17号
施設設計（土地改良）数量計算	難易度補正＝普通の技術力を要する：地区面積＝22.7ha：	式	1	774,482	774,482			DB315024 管理費区分 無 単-18号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	実施設計　ほ場整備	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月13日 令和 7年11月13日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水管橋工（土地改良）設計図作成	普通の技術力を要する 1箇所	式	1	132,934	132,934			WYB00019 管理費区分 無 単-19号 (DB315031)
水管橋工（土地改良）数量計算	同上	式	1	126,439	126,439			WYB00020 管理費区分 無 単-20号 (DB315032)
用排水施設現況取付工（土地改良）設計図作成	難易度補正＝普通の技術力を要する：箇所数＝6箇所：	式	1	491,320	491,320			DB315033 管理費区分 無 単-21号
用排水施設現況取付工（土地改良）数量計算	同上	式	1	245,480	245,480			DB315034 管理費区分 無 単-22号
県町村道横断工（土地改良）設計図作成	難易度補正＝普通の技術力を要する：箇所数＝9箇所：	式	1	1,173,746	1,173,746			DB315035 管理費区分 無 単-23号
県町村道横断工（土地改良）数量計算	同上	式	1	697,798	697,798			DB315036 管理費区分 無 単-24号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	実施設計　ほ場整備	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月13日 令和 7年11月13日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川放流工（土地改良）設計図作成	難易度補正＝普通の技術力を要する：箇所数＝1箇所：	式	1	247,550	247,550			DB315037 管理費区分 無 単-25号
河川放流工（土地改良）数量計算	同上	式	1	85,370	85,370			DB315038 管理費区分 無 単-26号
概算工事費積算（土地改良）	普通の技術力を要する 22.7ha	式	1	346,532	346,532			WYB00021 管理費区分 無 単-27号 (DB315039)
照査（土地改良）	普通の技術力を要する	式	1	95,667	95,667			WYB00022 管理費区分 無 単-28号 (DB315041)
点検とりまとめ（土地改良）	普通の技術力を要する 22.7ha	式	1	194,055	194,055			WYB00023 管理費区分 無 単-29号 (DB315040)
合　計					9,657,204			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	ポンプ場実施設計	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月13日 令和 7年11月13日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
資料の検討（土地改良）準備作業	普通の規模のもの 用水機場（揚程が20m未満）	式	1	70,000	70,000			WYB00001 管理費区分 無 単-30号 (DB302002)
比較検討（土地改良）設計計画	同上	式	1	176,546	176,546			WYB00002 管理費区分 無 単-31号 (DB302003)
ポンプ附帯設備機場（土地改良）設計計画	同上	式	1	264,868	264,868			WYB00003 管理費区分 無 単-32号 (DB302004)
揚程・キャビテーション検討（土地改良）水理計算	同上	式	1	71,760	71,760			WYB00004 管理費区分 無 単-33号 (DB302005)
吸水槽（土地改良）機場工の設計	同上	式	1	299,105	299,105			WYB00005 管理費区分 無 単-34号 (DB302008)
機場本体（土地改良）機場工の設計	同上	式	1	444,139	444,139			WYB00007 管理費区分 無 単-35号 (DB302011)

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	ポンプ場実施設計	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月13日 令和 7年11月13日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計図作成・数量計算（土地改良）機場工の設計	普通の規模のもの 用水機場（揚程が20m未満）	式	1	610,790	610,790			WYB00008 管理費区分 無 単-36号 (DB302012)
建物（土地改良）建屋の設計	同上	式	1	367,538	367,538			WYB00009 管理費区分 無 単-37号 (DB302019)
設計図作成・数量計算（土地改良）建屋の設計	同上	式	1	253,821	253,821			WYB00010 管理費区分 無 単-38号 (DB302020)
特記仕様書作成（土地改良）	同上	式	1	67,741	67,741			WYB00015 管理費区分 無 単-39号 (DB302026)
概算工事費積算（土地改良）	同上	式	1	50,162	50,162			WYB00016 管理費区分 無 単-40号 (DB302027)
照査（土地改良）	同上	式	1	18,063	18,063			WYB00017 管理費区分 無 単-41号 (DB302028)

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	ポンプ場実施設計	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月13日 令和 7年11月13日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
点検取りまとめ（土地改良）	普通の規模のもの 用水機場（揚程が20m未満）	式	1	104,995	104,995			WYB00018 管理費区分 無 単-42号 (DB302029)
合 計					2,799,528			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	実施設計 畑地かんがい施設	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月13日 令和 7年11月13日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ファームポンド及び配水の設計（土地改良）設計図作成	難易度補正＝普通の技術力を要するもの： 箇所数＝2箇所：	式	1	1,846,234	1,846,234			DB316020 管理費区分 無 単-43号
ファームポンド及び配水の設計（土地改良）数量計算	同上	式	1	547,315	547,315			DB316021 管理費区分 無 単-44号
概算工事費積算（土地改良）	普通の技術力を要するもの 22.7ha	式	1	71,622	71,622			WYB00024 管理費区分 無 単-45号 (DB316026)
照査（土地改良）	普通の技術力を要するもの	式	1	29,436	29,436			WYB00025 管理費区分 無 単-46号 (DB316027)
点検取りまとめ（土地改良）	普通の技術力を要するもの 22.7ha	式	1	124,635	124,635			WYB00026 管理費区分 無 単-47号 (DB316028)
合 計					2,619,242			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1業務当たり内訳書

第4号内訳書	打合せ						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月13日 令和 7年11月13日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打合せ（土地改良）	工種＝その他：着手前打合せ＝する：中間打合せ回数標準3回＝7回：最終打合せ＝する：	回	1	504,850	504,850			DB398101 管理費区分 無 単-48号
合　計					504,850			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	旅費交通費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月13日 令和 7年11月13日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接往復費	店～現 交通費（片道料金税抜）＝0円：店～現地 交通費（往復回数）＝0往復：店～現地 ライトバン運転台数・日＝0台･日：店～現地 ライトバン日当運転時間＝0時間：店～現地 有料道路料（税抜）＝0円：店～基 交通費（片道料金税抜）＝0円：店～基地 交通費（往復回数）＝0往復：店～基地 ライトバン運転台数・日＝0台･日：店～基地 ライトバン日当運転時間＝0時間：店～基地 有料道路料（税抜）＝0円：基～現 交通費（片道料金税抜）＝0円：基地～現地 交通費（往復回数）＝0往復：基地～現地 ライトバン運転台数・日＝3台･日：基地～現地 ライトバン日当運転時間＝2.8時間：基地～現地 有料道路料（税抜）＝0円：	式	1	8,406	8,406			DB385402 管理費区分 無 単-49号
交通費	打合せ	人	18	1,072	19,296			Y30R004000-001 管理費区分 無
合　計					27,702			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	報告書印刷製本費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月13日 令和 7年11月13日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
報告書製本代	原稿401～500枚以下、A-4	部	3	2,050	6,150			ZN10828150 管理費区分 無
パイプ式ファイル	10cm	冊	3	470	1,410			Y307085320-001 管理費区分 無
合 計					7,560			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料 (1)

単-1号 DB315001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月13日 令和 7年11月13日 1.000-00000020

名称	現地調査（土地改良）現地調査	単位	式	数量	1	単価	209,925
規格	普通の技術力を要する 22.7ha						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師 （内業）	直接人件費	人	0.45	66,900	30,105	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A） （内業）	同上	人	1.8	59,600	107,280	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C） （内業）	同上	人	1.8	40,300	72,540	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
計					209,925	
単価					209,925	円／式
J01 難易度補正 J02 地区面積	普通の技術力を要する 22.7 ha					

参考資料（1）

単-2号　DB315003

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現地調査（土地改良）道路用排水系統調査	単位	式	数量	1	単価	100,640
規格	普通の技術力を要する 22.7ha						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）（内業）	直接人件費	人	0.74	59,600	44,104	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）（内業）	同上	人	0.74	40,300	29,822	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員（内業）	同上	人	0.74	36,100	26,714	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					100,640	
単価					100,640	円／式
J01 難易度補正 J02 地区面積	普通の技術力を要する 22.7 ha					

参考資料（1）

単-3号　DB315004

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現地調査（土地改良）現況施設調査	単位	式	数量	1	単価	126,900
規格	普通の技術力を要する 22.7ha						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）（内業）	直接人件費	人	1.5	48,500	72,750	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技術員（内業）	同上	人	1.5	36,100	54,150	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					126,900	
単価					126,900	円／式
J01 難易度補正 J02 地区面積	普通の技術力を要する 22.7 ha					

参考資料（1）

単-4号　DB315005

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現地調査（土地改良）補償物件調査	単位	式	数量	1	単価	84,040
規格	普通の技術力を要する 22.7ha						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（C） （内業）	直接人件費	人	1.1	40,300	44,330	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員 （内業）	同上	人	1.1	36,100	39,710	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					84,040	
単価					84,040	円／式
J01 難易度補正 J02 地区面積	普通の技術力を要する 22.7 ha					

参考資料（1）

単-5号　DB315008

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	資料の検討及び収集（土地改良）資料の検討	単位	式	数量	1	単価	173,880
規格	普通の技術力を要する 22.7ha						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師 （内業）	直接人件費	人	0.99	66,900	66,231	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A） （内業）	同上	人	1.44	59,600	85,824	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B） （内業）	同上	人	0.45	48,500	21,825	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					173,880	
単価					173,880	円／式
J01 難易度補正 J02 地区面積	普通の技術力を要する 22.7 ha					

参考資料 (1)

単-6号　DB315011

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	計画・設計諸元検討（土地改良）計画平面図作成	単位	式	数量	1	単価	647,883
規格	普通の技術力を要する 22.7ha						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師（内業）	直接人件費	人	0.43	66,900	28,767	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）（内業）	同上	人	1.89	59,600	112,644	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）（内業）	同上	人	1.89	48,500	91,665	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）（内業）	同上	人	4.13	40,300	166,439	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員（内業）	同上	人	6.88	36,100	248,368	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					647,883	
単価					647,883	円／式
J01 難易度補正 J02 地区面積	普通の技術力を要する 22.7 ha					

参考資料 (1)

単-7号　DB315012

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	計画・設計諸元検討（土地改良）面積算定	単位	式	数量	1	単価	142,680
規格	普通の技術力を要する 22.7ha						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）（内業）	直接人件費	人	0.09	59,600	5,364	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）（内業）	同上	人	0.44	48,500	21,340	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）（内業）	同上	人	1.14	40,300	45,942	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員（内業）	同上	人	1.94	36,100	70,034	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					142,680	
単価					142,680	円／式
J01 難易度補正 J02 地区面積	普通の技術力を要する 22.7 ha					

参考資料（1）

単-8号　DB315013

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	計画・設計諸元検討（土地改良）道路用排水路縦断計画	単位	式	数量	1	単価	1,161,925
規格	普通の技術力を要する 22.7ha						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）（内業）	直接人件費	人	0.08	59,600	4,768	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）（内業）	同上	人	1.31	48,500	63,535	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）（内業）	同上	人	11.64	40,300	469,092	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員（内業）	同上	人	17.3	36,100	624,530	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					1,161,925	
単価					1,161,925	円／式
J01 難易度補正 J02 地区面積	普通の技術力を要する 22.7 ha					

参考資料（1）

単-9号　DB315014

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	計画・設計諸元検討（土地改良）計画用水量	単位	式	数量	1	単価	141,702
規格	普通の技術力を要する 22.7ha						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師（内業）	直接人件費	人	0.09	66,900	6,021	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）（内業）	同上	人	0.46	59,600	27,416	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）（内業）	同上	人	0.46	48,500	22,310	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）（内業）	同上	人	1.47	40,300	59,241	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員（内業）	同上	人	0.74	36,100	26,714	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					141,702	
単価					141,702	円／式
J01 難易度補正 J02 地区面積	普通の技術力を要する 22.7 ha					

参考資料（1）

単-10号　　DB315015

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	計画・設計諸元検討（土地改良)用水収支計算	単位	式	数量	1	単価	270,340
規格	普通の技術力を要する						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師（内業）	直接人件費	人	0.4	66,900	26,760	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）（内業）	同上	人	0.8	59,600	47,680	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）（内業）	同上	人	2	48,500	97,000	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）（内業）	同上	人	1.2	40,300	48,360	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員（内業）	同上	人	1.4	36,100	50,540	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					270,340	
単価					270,340	円／式
J01 難易度補正	普通の技術力を要する					

参考資料（1）

単-11号　　DB315016

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	計画・設計諸元検討（土地改良)用水路水理計算 用水路,樹枝状管	単位	式	数量	1	単価	129,882
規格	普通の技術力を要する 22.7ha						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）（内業）	直接人件費	人	1.1	48,500	53,350	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技術員（内業）	同上	人	2.12	36,100	76,532	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					129,882	
単価					129,882	円／式
J01 難易度補正 J02 地区面積	普通の技術力を要する 22.7 ha					

参考資料 (1)

単-12号　DB315018

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	計画・設計諸元検討（土地改良）計画排水量	単位	式	数量	1	単価	142,176
規格	普通の技術力を要する 22.7ha						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師（内業）	直接人件費	人	0.09	66,900	6,021	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）（内業）	同上	人	0.44	59,600	26,224	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）（内業）	同上	人	0.44	48,500	21,340	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）（内業）	同上	人	1.41	40,300	56,823	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員（内業）	同上	人	0.88	36,100	31,768	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					142,176	
単価					142,176	円／式
J01 難易度補正 J02 地区面積	普通の技術力を要する 22.7 ha					

参考資料 (1)

単-13号　DB315019

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	計画・設計諸元検討（土地改良）排水路水理計算	単位	式	数量	1	単価	125,517
規格	普通の技術力を要する 22.7ha						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）（内業）	直接人件費	人	1.01	48,500	48,985	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技術員（内業）	同上	人	2.12	36,100	76,532	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					125,517	
単価					125,517	円／式
J01 難易度補正 J02 地区面積	普通の技術力を要する 22.7 ha					

参考資料（1）

単-14号　DB315020

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	施設設計（土地改良）道路，用排水路標準断面図作成	単位	式	数量	1	単価	257,221
規格	普通の技術力を要する 22.7ha						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）（内業）	直接人件費	人	0.35	48,500	16,975	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）（内業）	同上	人	2.02	40,300	81,406	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員（内業）	同上	人	4.4	36,100	158,840	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					257,221	
単価					257,221	円／式
J01 難易度補正 J02 地区面積	普通の技術力を要する 22.7 ha					

参考資料（1）

単-15号　DB315021

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	施設設計（土地改良）附帯施設設計	単位	式	数量	1	単価	814,279
規格	普通の技術力を要する 22.7ha						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）（内業）	直接人件費	人	1.6	59,600	95,360	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）（内業）	同上	人	2.94	48,500	142,590	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）（内業）	同上	人	5.8	40,300	233,740	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員（内業）	同上	人	9.49	36,100	342,589	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					814,279	
単価					814,279	円／式
J01 難易度補正 J02 地区面積	普通の技術力を要する 22.7 ha					

参考資料（1）

単-16号　DB315022

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	施設設計（土地改良）整地計算	単位	式	数量	1	単価	324,787
規格	普通の技術力を要する 22.7ha						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）（内業）	直接人件費	人	0.6	59,600	35,760	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）（内業）	同上	人	0.95	48,500	46,075	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）（内業）	同上	人	3.18	40,300	128,154	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員（内業）	同上	人	3.18	36,100	114,798	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					324,787	
単価					324,787	円／式
J01 難易度補正 J02 地区面積	普通の技術力を要する 22.7 ha					

参考資料（1）

単-17号　DB315023

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	施設設計（土地改良）暗渠排水施設設計	単位	式	数量	1	単価	192,054
規格	普通の技術力を要する 5.9ha						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師（内業）	直接人件費	人	0.07	66,900	4,683	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）（内業）	同上	人	0.68	59,600	40,528	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）（内業）	同上	人	0.88	48,500	42,680	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）（内業）	同上	人	0.82	40,300	33,046	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員（内業）	同上	人	1.97	36,100	71,117	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					192,054	
単価					192,054	円／式
J01 難易度補正 J02 地区面積	普通の技術力を要する 5.9 ha					

参考資料（1）

単-18号　DB315024

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	施設設計（土地改良）数量計算	単位	式	数量	1	単価	774,482
規格	普通の技術力を要する 22.7ha						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）（内業）	直接人件費	人	1.03	59,600	61,388	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）（内業）	同上	人	3.27	48,500	158,595	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）（内業）	同上	人	4.9	40,300	197,470	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員（内業）	同上	人	9.89	36,100	357,029	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					774,482	
単価					774,482	円／式
J01 難易度補正 J02 地区面積	普通の技術力を要する 22.7 ha					

参考資料（1）

単-19号　WYB00019

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水管橋工（土地改良）設計図作成	単位	式	数量	1	単価	132,934
規格	普通の技術力を要する 1箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	1.31	48,500	63,535	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.31	40,300	52,793	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	0.46	36,100	16,606	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					132,934	
単価					132,934	円／式

参考資料（1）

単-20号　WYB00020

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水管橋工（土地改良）数量計算	単位	式	数量	1	単価	126,439
規格	普通の技術力を要する 1箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（C）	直接人件費	人	2.17	40,300	87,451	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	1.08	36,100	38,988	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					126,439	
単価					126,439	円／式

参考資料（1）

単-21号　DB315033

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	用排水施設現況取付工（土地改良）設計図作成	単位	式	数量	1	単価	491,320
規格	普通の技術力を要する 6箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（C） （内業）	直接人件費	人	10.4	40,300	419,120	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員 （内業）	同上	人	2	36,100	72,200	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					491,320	
単価					491,320	円／式
J01 難易度補正 J02 箇所数	普通の技術力を要する 6 箇所					

参考資料 (1)

単-22号　DB315034

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	用排水施設現況取付工（土地改良）数量計算	単位	式	数量	1	単価	245,480
規格	普通の技術力を要する 6箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員 （内業）	直接人件費	人	6.8	36,100	245,480	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					245,480	
単価					245,480	円／式
J01 難易度補正 J02 箇所数	普通の技術力を要する 6 箇所					

参考資料 (1)

単-23号　DB315035

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県町村道横断工（土地改良）設計図作成	単位	式	数量	1	単価	1,173,746
規格	普通の技術力を要する 9箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B） （内業）	直接人件費	人	6.38	48,500	309,430	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C） （内業）	同上	人	6.38	40,300	257,114	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員 （内業）	同上	人	16.82	36,100	607,202	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					1,173,746	
単価					1,173,746	円／式
J01 難易度補正 J02 箇所数	普通の技術力を要する 9 箇所					

参考資料（1）

単-24号　DB315036

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県町村道横断工（土地改良）数量計算	単位	式	数量	1	単価	697,798
規格	普通の技術力を要する 9箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（C）（内業）	直接人件費	人	11.6	40,300	467,480	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員（内業）	同上	人	6.38	36,100	230,318	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					697,798	
単価					697,798	円／式
J01 難易度補正 J02 箇所数	普通の技術力を要する 9 箇所					

参考資料（1）

単-25号　DB315037

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	河川放流工（土地改良）設計図作成	単位	式	数量	1	単価	247,550
規格	普通の技術力を要する 1箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）（内業）	直接人件費	人	1	59,600	59,600	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）（内業）	同上	人	1	48,500	48,500	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）（内業）	同上	人	1.4	40,300	56,420	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員（内業）	同上	人	2.3	36,100	83,030	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					247,550	
単価					247,550	円／式
J01 難易度補正 J02 箇所数	普通の技術力を要する 1 箇所					

参考資料 (1)

単-26号　　DB315038

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	河川放流工（土地改良）数量計算	単位	式	数量	1	単価	85,370
規格	普通の技術力を要する 1箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）（内業）	直接人件費	人	0.5	48,500	24,250	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）（内業）	同上	人	0.8	40,300	32,240	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員（内業）	同上	人	0.8	36,100	28,880	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					85,370	
単価					85,370	円／式
J01 難易度補正 J02 箇所数	普通の技術力を要する 1 箇所					

参考資料 (1)

単-27号　　WYB00021

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	概算工事費積算（土地改良）	単位	式	数量	1	単価	346,532
規格	普通の技術力を要する 22.7ha						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.12	66,900	8,028	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.61	59,600	36,356	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1.95	48,500	94,575	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	2.75	40,300	110,825	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	2.68	36,100	96,748	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					346,532	
単価					346,532	円／式

参考資料（1）

単-28号　WYB00022

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査（土地改良）	単位	式	数量	1	単価	95,667
規格	普通の技術力を要する						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	1.43	66,900	95,667	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
計					95,667	
単価					95,667	円／式

参考資料（1）

単-29号　WYB00023

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	点検とりまとめ（土地改良）	単位	式	数量	1	単価	194,055
規格	普通の技術力を要する 22.7ha						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.25	66,900	16,725	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	1.95	59,600	116,220	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1.26	48,500	61,110	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					194,055	
単価					194,055	円／式

参考資料 (1)

単-30号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	資料の検討（土地改良）準備作業	単位	式	数量	1	単価	70,000
規格	普通の規模のもの 用水機場（揚程が20m未満）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.4	66,900	26,760	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.4	59,600	23,840	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.4	48,500	19,400	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					70,000	
単価					70,000	円／式

参考資料 (1)

単-31号　　WYB00002

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	比較検討（土地改良）設計計画	単位	式	数量	1	単価	176,546
規格	普通の規模のもの 用水機場（揚程が20m未満）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.82	66,900	54,858	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.82	59,600	48,872	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.82	48,500	39,770	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	0.82	40,300	33,046	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
計					176,546	
単価					176,546	円／式

参考資料 (1)

単-32号　WYB00003

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ附帯設備機場（土地改良）設計計画	単位	式	数量	1	単価	264,868
規格	普通の規模のもの 用水機場（揚程が20m未満）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長	直接人件費	人	0.46	77,500	35,650	R0401 管理費区分 無 割増率 0%
主任技師	同上	人	1.14	66,900	76,266	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	1.36	59,600	81,056	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1.14	48,500	55,290	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	0.46	36,100	16,606	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					264,868	
単価					264,868	円／式

参考資料 (1)

単-33号　WYB00004

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	揚程・キャビテーション検討（土地改良）水理計算	単位	式	数量	1	単価	71,760
規格	普通の規模のもの 用水機場（揚程が20m未満）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.22	66,900	14,718	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.42	59,600	25,032	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.66	48,500	32,010	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					71,760	
単価					71,760	円／式

参考資料 (1)

単-34号　　WYB00005

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸水槽（土地改良)機場工の設計	単位	式	数量	1	単価 299,105
規格	普通の規模のもの 用水機場（揚程が20m未満）					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.88	66,900	58,872	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	1.98	59,600	118,008	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1.98	48,500	96,030	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	0.65	40,300	26,195	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
計					299,105	
単価					299,105	円／式

参考資料 (1)

単-35号　　WYB00007

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機場本体（土地改良)機場工の設計	単位	式	数量	1	単価 444,139
規格	普通の規模のもの 用水機場（揚程が20m未満）					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	1.37	66,900	91,653	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	2.75	59,600	163,900	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	2.75	48,500	133,375	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.37	40,300	55,211	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
計					444,139	
単価					444,139	円／式

参考資料（1）

単-36号　WYB00008

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計図作成・数量計算（土地改良）機場工の設計	単位	式	数量	1	単価	610,790
規格	普通の規模のもの 用水機場（揚程が20m未満）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.49	66,900	32,781	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	2.9	59,600	172,840	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	2.9	48,500	140,650	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	2.9	40,300	116,870	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	4.09	36,100	147,649	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					610,790	
単価					610,790	円／式

参考資料（1）

単-37号　WYB00009

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建物（土地改良）建屋の設計	単位	式	数量	1	単価	367,538
規格	普通の規模のもの 用水機場（揚程が20m未満）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	1.94	66,900	129,786	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	2.38	59,600	141,848	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1.08	48,500	52,380	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.08	40,300	43,524	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
計					367,538	
単価					367,538	円／式

参考資料 (1)

単-38号　　WYB00010

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計図作成・数量計算（土地改良）建屋の設計	単位	式	数量	1	単価	253,821
規格	普通の規模のもの 用水機場（揚程が20m未満）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.26	66,900	17,394	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	1.12	59,600	66,752	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1.12	48,500	54,320	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.25	40,300	50,375	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	1.8	36,100	64,980	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					253,821	
単価					253,821	円／式

参考資料 (1)

単-39号　　WYB00015

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	特記仕様書作成（土地改良）	単位	式	数量	1	単価	67,741
規格	普通の規模のもの 用水機場（揚程が20m未満）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.51	59,600	30,396	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.77	48,500	37,345	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					67,741	
単価					67,741	円／式

参考資料（1）

単-40号　WYB00016

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	概算工事費積算（土地改良）	単位	式	数量	1	単価	50,162
規格	普通の規模のもの 用水機場（揚程が20m未満）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.34	66,900	22,746	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.46	59,600	27,416	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
計					50,162	
単価					50,162	円／式

参考資料（1）

単-41号　WYB00017

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査（土地改良）	単位	式	数量	1	単価	18,063
規格	普通の規模のもの 用水機場（揚程が20m未満）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.27	66,900	18,063	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
計					18,063	
単価					18,063	円／式

参考資料 (1)

単-42号　　WYB00018

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	点検取りまとめ（土地改良）	単位	式	数量	1	単価	104,995
規格	普通の規模のもの 用水機場（揚程が20m未満）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.36	66,900	24,084	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.91	59,600	54,236	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.55	48,500	26,675	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					104,995	
単価					104,995	円／式

参考資料 (1)

単-43号　　DB316020

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ファームポンド及び配水の設計（土地改良）設計図作成	単位	式	数量	1	単価	1,846,234
規格	普通の技術力を要するもの 2箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）（内業）	直接人件費	人	4.42	59,600	263,432	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）（内業）	同上	人	8.84	48,500	428,740	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）（内業）	同上	人	8.84	40,300	356,252	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員（内業）	同上	人	22.1	36,100	797,810	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					1,846,234	
単価					1,846,234	円／式
J01 難易度補正 J02 箇所数	普通の技術力を要するもの 2 箇所					

参考資料 (1)

単-44号　DB316021

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ファームポンド及び配水の設計（土地改良）数量計算	単位	式	数量	1	単価	547,315
規格	普通の技術力を要するもの 2箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）（内業）	直接人件費	人	1.02	59,600	60,792	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）（内業）	同上	人	3.06	48,500	148,410	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）（内業）	同上	人	3.06	40,300	123,318	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員（内業）	同上	人	5.95	36,100	214,795	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					547,315	
単価					547,315	円／式
J01 難易度補正 J02 箇所数	普通の技術力を要するもの 2 箇所					

参考資料 (1)

単-45号　WYB00024

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	概算工事費積算（土地改良）	単位	式	数量	1	単価	71,622
規格	普通の技術力を要するもの 22.7ha						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.03	66,900	2,007	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.12	59,600	7,152	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.39	48,500	18,915	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	0.57	40,300	22,971	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	0.57	36,100	20,577	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					71,622	
単価					71,622	円／式

参考資料（1）

単-46号　　WYB00025

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査（土地改良）	単位	式	数量	1	単価	29,436
規格	普通の技術力を要するもの						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.44	66,900	29,436	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
計					29,436	
単価					29,436	円／式

参考資料（1）

単-47号　　WYB00026

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	点検取りまとめ（土地改良）	単位	式	数量	1	単価	124,635
規格	普通の技術力を要するもの 22.7ha						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.18	66,900	12,042	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	1.23	59,600	73,308	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.81	48,500	39,285	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					124,635	
単価					124,635	円／式

参考資料（1）

単-48号　DB398101

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打合せ（土地改良）	単位	回	数量	1	単価	504,850
規格	その他 する 7回 する						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	1	66,900	66,900	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	4.5	59,600	268,200	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	3.5	48,500	169,750	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					504,850	
単価					504,850	円／回
J01 工種 J03 着手前打合せ J05 中間打合せ回数！標準3回！	その他 する 7 回					
J06 最終打合せ	する					

参考資料（1）

単-49号　DB385402

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	直接往復費	単位	式	数量	1	単価	8,406
規格	0円 0往復 0台・日 0時間 0円 0円 0往復 0台・日 0時間 0円 0円 0往復 3台・日 2.8時間 0円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン	運転日当運転時間=2.8時間；	台・日	3	2,802	8,406	KS100200 管理費区分 無 単-50号
計					8,406	
単価					8,406	円／式
J01 店～現 交通費（片道料金税抜） J02 店～現地 交通費（往復回数） J03 店～現地 ライトバン運転台数・日	0 円 0 往復 0 台・日					
J04 店～現地 ライトバン日当運転時間 J05 店～現地 有料道路料（税抜） J06 店～基 交通費（片道料金税抜）	0 時間 0 円 0 円					
J07 店～基地 交通費（往復回数） J08 店～基地 ライトバン運転台数・日 J09 店～基地 ライトバン日当運転時間	0 往復 0 台・日 0 時間					
J10 店～基地 有料道路料（税抜） J11 基～現 交通費（片道料金税抜） J12 基地～現地 交通費（往復回数）	0 円 0 円 0 往復					
J13 基地～現地 ライトバン運転台数・日 J14 基地～現地 ライトバン日当運転時間 J15 基地～現地 有料道路料（税抜）	3 台・日 2.8 時間 0 円					

参考資料 (2)

単-50号　　KS100200

単価適用年月日	令和 7年11月13日
歩掛適用年月日	令和 7年11月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライトバン	単位	台・日	数量	1	単価	2,802
規格	2.8時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	7.56	159	1,202	Z040011001 管理費区分 無
ライトバン	1.5L	時間	2.8	193	540	MT40010001 管理費区分 無
ライトバン	同上	日	1	1,060	1,060	ML40010001 管理費区分 無
計					2,802	
単価					2,802	円／台・日
J01 運転日当運転時間	2.8 時間					

507-k143240-00087-45(0)

登録単価／オプション単価

		業務名	小牧南地区　高度水利機能確保基盤整備事業　実施設計業務委託

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y307085320-001	パイプ式ファイル	10cm	冊	470	令和 7	11	内-6
Y30R004000-001	交通費	打合せ	人	1,072	令和 7	11	内-5

個人用損料<データ無し>

業務番号		業務名	小牧南地区　高度水利機能確保基盤整備事業　実施設計業務委託						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考