

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k143260-00044-16(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和7年度自然災害防止事業第四 - 4号工事(深切)
所属名	四日市農林事務所 森林・林業室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和8年1月19日		
単価適用年月日	令和8年1月19日		
適用単価 地区	一般材料	C00:鈴鹿	
	生コン	C02:鈴鹿/小型4t	
	石材	C02:鈴鹿/小型2t~4t	
適用工事種	治山・地すべり防止工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
共通仮設費	主たる工種	6 0 : 治山・地すべり防止工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事項名	令和7年度自然災害防止事業第四 - 4号工事(深切)	当 初	事業区分		主たる工種	治山・地すべり防止工事		摘要	
			工事区分	治山 深間工		施工地域	治山・地すべり防止工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
深間工			式	1		2,324,278			
治山ダム工			式	1		2,324,278			
補修工 H16谷止工			式	1		755,436			
間詰コンクリート		セメント種類(現場ﾌﾟﾗﾝﾄ) 高炉セメント;コンクリート規格1 8-8-40	m3	16.4	40,060	656,984			単-1号 週休有
型枠		型枠の種類その他規格	m2	10.6	9,288	98,452			単-2号 週休有
構造物取壊し工			式	1		30,546			
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分コンクリートﾌﾟﾚｰｶ 圧砕機;施工規模1	m3	0.9	33,940	30,546			単-3号 週休有
運搬処理工			式	1		6,993			
殻運搬処理		殻種別無筋コンクリート殻	m3	0.9	7,770	6,993			単-4号 週休有
補修工 H19谷止工			式	1		1,436,478			
張コンクリート		セメント種類(現場ﾌﾟﾗﾝﾄ) 高炉セメント;コンクリート規格1 8-8-40	m3	26.7	40,060	1,069,602			単-5号 週休有
型枠		型枠の種類その他規格	m2	39.5	9,288	366,876			単-6号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度自然災害防止事業第四 - 4号工事(深切)			当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工				式		1		63,970			
床掘り				m3		14	2,259	31,626			単-7号 週休有
埋戻し				m3		8	4,043	32,344			単-8号 週休有
残土処理工				式		1		30,855			
残土処理				m3		5	6,171	30,855			単-9号 週休有
仮設工				式		1		38,155,383			
仮設工				式		1		38,155,383			
工事用道路撤去工				式		1		38,112,651			
工事用道路掘削(土砂)		土質土砂		m3		445	794.6	353,597			単-10号 週休有
工事用道路切取盛土				式		1		3,006,670			内-1号 週休有
大型土のう撤去				袋		1,012	1,021	1,033,252			単-11号 週休有
コンクリート路面工撤去				m2		1,192.5	220.2	262,588			単-12号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度自然災害防止事業第四 - 4号工事(深切)	当 初	事業区分 治山			主たる工種 治山・地すべり防止工事		摘要	
			工事区分	仮設工		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
補強土壁撤去			式	1		287,613			内-2号 週休有
土砂搬出			m3	2,485	10,870	27,011,950			単-13号 週休有
法面整形(盛土部)			m2	2,923	430.2	1,257,474			単-14号 週休有
人工張芝工			m2	2,923	773.2	2,260,063			単-15号 週休有
大型土のう袋処分			式	1		892,440			内-3号 週休有
コルゲートパイプ撤去			式	1		272,214			内-4号 週休有
コンクリート殻運搬処理			式	1		1,390,830			内-5号 週休有
運搬工			式	1		83,960			内-6号 週休有
足場・支保工			式	1		9,567			
足場 H16谷止工			m	3	3,189	9,567			単-16号 週休有
足場・支保工			式	1		33,165			
足場 H19谷止工			m	10.4	3,189	33,165			単-17号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度自然災害防止事業第四 - 4号工事(深切)	当 初	事業区分 治山		主たる工種		数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	共通仮設費	施工地域	治山・地すべり防止工事 補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			
直接工事費			式	1		40,479,661			
共通仮設			式	1		4,258,000			
共通仮設費(率計上) 40,291,920 × 10.57%			式	1		4,258,000			
純工事費			式	1		44,737,661			
現場管理費 44,549,920 × 33.05%			式	1		14,723,000			
工事原価			式	1		59,460,661			
一般管理費等 59,272,920 × (18.23% + 0.04%)			式	1		10,828,589			
スクラップ			式	1		-419,250			
工事価格			式	1		69,870,000			
消費税相当額 69,870,000 × 10%			式	1		6,987,000			
工事費計			式	1		76,857,000			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	治山・地すべり防止工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		40,479,661	
4	直接工事費		40,479,661	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		1,402,130	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		187,741	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2,7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		187,741	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		40,291,920	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		39,077,531	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		10.26%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		10.57%	週休2日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		4,258,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		4,258,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	40,479,661	
35	直接工事費	40,479,661	
36	非対象額計 (-)	1,402,130	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	1,402,130	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	39,077,531	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.19%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.19%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	4,258,000	

現場管理費

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事		
2	単独（追加工事）純工事費		44,737,661	
3	単独（追加工事）直接工事費		40,479,661	
4	単独（追加工事）共通仮設費		4,258,000	
5	非対象額計（-）		187,741	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		187,741	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		44,549,920	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		43,335,531	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		31.48%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		33.05%	週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		14,723,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		14,723,000	

一般管理費等

所属名 四日市農林事務所 森林・林業室
 発注年月 契約区分

工事番号
 主工種 治山・地すべり防止工事 第 回変更

1	工事原価	59,460,661	
2	純工事費	44,737,661	
3	現場管理費	14,723,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	187,741	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	187,741	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	59,272,920	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	58,058,531	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	18.23%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	59,272,920	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 23,709 円
24	一般管理費等 率(補正後)	18.27%	
25	計上額 単独(追加工事)	10,828,589	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	10,828,589	

一式当たり内訳書

第1号内訳書		工事用道路切取盛土					単価適用年月日	令和 8年 1月19日
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切取盛土・切取排土 平均単価	事業区分 = 林道：単価区分 = 切取盛土：設計全幅員区分(W) = W < 3.6m：施工土量 = 5,000m3未満：運搬距離(実数入力) = 20m：砂、砂質土、粘性土、礫質土 = 4,452.5m3：岩塊・玉石 = 0m3：軟岩 A = 0m3：軟岩 B；大型ブレーカ(床掘を含む) = 0m3：軟岩 B；大型ブレーカ 床掘 = 0m3：軟岩 B；人力併用 = 0m3：軟岩；大型ブレーカ(床掘を含む) = 0m3：軟岩；大型ブレーカ 床掘 = 0m3：軟岩；人力併用 = 0m3：中硬岩；大型ブレーカ(床掘を含む) = 0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘 = 0m3：中硬岩；火薬併用 = 0m3：中硬岩；人力併用 = 0m3：ダンプトラック作業条件 = 良好：	m3	995	794	790,030			DXC31500 管理費区分 無 単-26号
切取盛土・切取排土 平均単価	事業区分 = 林道：単価区分 = 切取盛土：設計全幅員区分(W) = W < 3.6m：施工土量 = 5,000m3未満：運搬距離(実数入力) = 11.3m：砂、砂質土、粘性土、礫質土 = 4,452.5m3：岩塊・玉石 = 0m3：軟岩 A = 0m3：軟岩 B；大型ブレーカ(床掘を含む) = 0m3：軟岩 B；大型ブレーカ 床掘 = 0m3：軟岩 B；人力併用 = 0m3：軟岩；大型ブレーカ(床掘を含む) = 0m3：軟岩；大型ブレーカ 床掘 = 0m3：軟岩；人力併用 = 0m3：中硬岩；大型ブレーカ(床掘を含む) = 0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘 = 0m3：中硬岩；火薬併用 = 0m3：中硬岩；人力併用 = 0m3：ダンプトラック作業条件 = 良好：	m3	216	794	171,504			DXC31500 管理費区分 無 単-27号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	工事用道路切取盛土						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月19日 令和 8年 1月19日 00.00% -1.0000 有
切取盛土・切取排土 平均単価	事業区分 = 林道：単価区分 = 切取盛土：設計全幅員区分(W) = W < 3.6m：施工土量 = 5,000m3未満：運搬距離(実数入力) = 47.3m：砂、砂質土、粘性土、礫質土 = 4,452.5m3：岩塊・玉石 = 0m3：軟岩 A = 0m3：軟岩 B；大型ブレーカ(床掘を含む) = 0m3：軟岩 B；大型ブレーカ 床掘 = 0m3：軟岩 B；人力併用 = 0m3：軟岩；大型ブレーカ(床掘を含む) = 0m3：軟岩；大型ブレーカ 床掘 = 0m3：軟岩；人力併用 = 0m3：中硬岩；大型ブレーカ(床掘を含む) = 0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘 = 0m3：中硬岩；火薬併用 = 0m3：中硬岩；人力併用 = 0m3：ダンプトラック作業条件 = 良好：	m3	908	2,192	1,990,336			DXC31500 管理費区分 無 単-28号
切取盛土・切取排土 平均単価	事業区分 = 林道：単価区分 = 切取盛土：設計全幅員区分(W) = W < 3.6m：施工土量 = 5,000m3未満：運搬距離(実数入力) = 82.2m：砂、砂質土、粘性土、礫質土 = 4,452.5m3：岩塊・玉石 = 0m3：軟岩 A = 0m3：軟岩 B；大型ブレーカ(床掘を含む) = 0m3：軟岩 B；大型ブレーカ 床掘 = 0m3：軟岩 B；人力併用 = 0m3：軟岩；大型ブレーカ(床掘を含む) = 0m3：軟岩；大型ブレーカ 床掘 = 0m3：軟岩；人力併用 = 0m3：中硬岩；大型ブレーカ(床掘を含む) = 0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘 = 0m3：中硬岩；火薬併用 = 0m3：中硬岩；人力併用 = 0m3：ダンプトラック作業条件 = 良好：	m3	25	2,192	54,800			DXC31500 管理費区分 無 単-29号
合計					3,006,670			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	補強土壁撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月19日 令和 8年 1月19日 00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面撤去工		m2	367.3	616.2	226,330			WYB00003 管理費区分 無 単-32号
補強材撤去工		m	921	66.54	61,283			WYB00004 管理費区分 無 単-33号
合 計					287,613			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	大型土のう袋処分						単価適用年月日	令和 8年 1月19日		
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
貨物自動車運搬	大型土のう袋		台	16	20,990	335,840			WYB00005	管理費区分 無
廃棄物処分費	同上		m3	50.6	11,000	556,600			WYB00006	管理費区分 T
合 計						892,440				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	コルゲートパイプ撤去						単価適用年月日	令和 8年 1月19日		
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
コルゲートパイプ		作業区分 = 撤去 : 規格 = ラップ型 : パイプ径 = 2000以上2500以下 :	m	21.3	12,780	272,214				CB222890 管理費区分 無 単-38号
合 計						272,214				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第5号内訳書	コンクリート殻運搬処理						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月19日 令和 8年 1月19日 00.00% -1.0000 有
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこ わし:積込工法区分=機械積込: DID区 間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区 間有無)=23.2km以下:費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼ ル] 10t積級】	m3	179	3,070	549,530			CB227010 管理費区分 無 単-21号
コンクリート殻処分費		m3	179	4,700	841,300			WYB00007 管理費区分 T
合計					1,390,830			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	運搬工						単価適用年月日	令和 8年 1月19日		
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
貨物自動車運搬			台	4	20,990	83,960				WYB00009 管理費区分 無
合 計						83,960				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間詰コンクリート	セメント種類(現場プラント)高炉セメント;コンクリート規格18-8-40	m3	1	40,060	40,060	CB240010 管理費区分 無 単-18号
計					40,060	
単価					40,060	円 / m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類その他規格	m2	1	9,288	9,288	DXC34102 管理費区分 無 単-19号
計					9,288	
単価					9,288	円 / m2

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分コンクリートプレカ圧砕機;施工規模1	m3	1	33,940	33,940	DE110440 管理費区分 無 単-20号
計					33,940	
単価					33,940	円 / m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理	殻種別無筋コンクリート殻	m3	1	7,770		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 23.2km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	3,070	3,070	CB227010 管理費区分 無 単-21号
コンクリート処分費		m3	1	4,700	4,700	WYB00002 管理費区分 T
計					7,770	
単価					7,770	円 / m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張コンクリート	セメント種類(現場プラント)高炉セメント;コンクリート規格18-8-40	m3	1	40,060	40,060	CB240010 管理費区分 無 単-18号
計					40,060	
単価					40,060	円 / m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類その他規格	m2	1	9,288	9,288	DXC34102 管理費区分 無 単-19号
計					9,288	
単価					9,288	円 / m2

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3				
		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	2,259	2,259	CB210030 管理費区分 無 単-22号
計					2,259	
単価					2,259	円 / m3

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	4,043
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	4,043	4,043	CB210410 管理費区分 無 単-23号	
計					4,043		
単価					4,043	円 / m3	

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理		m3			1	6,171
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ツツ山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 35.0k m以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	6,171	6,171	CB210110 管理費区分 無 単-24号
計					6,171	
単価					6,171	円 / m3

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用道路掘削(土砂)	土質土砂	m3	1	794.6	794.6	DE110180 管理費区分 無 単-25号
計					794.6	
単価					794.6	円 / m3

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	袋	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう撤去				1			
						1,021	1,021
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう撤去 (治山林道)	作業半径 = 6m以下 : 設置面高さ (H) = H < -3 m , 2m < H :	袋	1	1,021	1,021	DE180300 管理費区分 無 単-30号	
計						1,021	
単価						1,021	円 / 袋

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	コンクリート路面工撤去				単位	m2	数量	1	単価	220.2
規格					単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
舗装版破碎	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	220.2	220.2	CB430310 管理費区分 無 単-31号				
計					220.2					
単価					220.2	円 / m2				

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂搬出		m3	1	10,870	10,870	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削 (掘削積込、積込) (治山林道)	作業種別 = ル-ズ な状態の積込 : 施工土量 = 10,000m3未満 : 制限の有無 = あり : 土質名 = 砂・砂質土・粘性土・礫質土 : 障害物の有無 = 障害なし :	m3	1	543	543	DE110180 管理費区分 無 単-34号
ダンプトラック運搬 (治山林道)	運搬距離 (実数入力) = 33.3km : 運搬状況による係数 = 上記以外 : 機種 = 4t : 土質 = 粘性土・砂・砂質土・礫質土 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1	10,320	10,320	DE120260 管理費区分 無 単-35号
計					10,863	
単価					10,870	円 / m3

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(盛土部)		m2			1	430.2
盛土法面整形(削り取り整形)(治山林道)	土質区分=礫質土:バックホウ規格=クローラ排ガス型山積0.45m3(平積0.35m3):山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):	m2	1	430.2	430.2	DE110390 管理費区分 無 単-36号
計					430.2	
単価					430.2	円/m2

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝工		m2	1	773.2	773.2	CB220910 管理費区分 無 単-37号
計					773.2	
単価					773.2	円 / m2

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	足場	単位	m	数量	1	単価	3,189
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
キャットウォーク (治山林道)	山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m	1	3,189	3,189	DE180150 管理費区分 無 単-39号	
計					3,189		
単価					3,189	円 / m	

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	足場	規格	H19谷止工	単位	m	数量	1	単価	3,189
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
キャットウォーク (治山林道)	山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m	1	3,189	3,189	DE180150 管理費区分 無 単-39号			
計					3,189				
単価					3,189	円 / m			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生60m以下 全ての費用	m ³	1	40,060			
標準単価					28,233		
労務構成比率		%			17.85		
普通作業員		%			10.16	25,400	24,648 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			2.85	31,000	30,680 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			2.7	28,300	28,704 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			1.71	28,900	29,744 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			78.13		
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下,小型4t	%			77.37	20,400	31,500 Z002012010 管理費区分 無
軽油		%			0.76	138	144 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			4.02		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生60m以下 全ての費用	m ³	1		40,060	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%	3.77	52,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J04 設計日打設量	10m ³ 以上100m ³ 未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	60m以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-19号

DXC34102

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠	小型構造物 しない(普通作業員)	単位	m2	100	9,288	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.5	30,680	107,380	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工		人	13.5	30,992	418,392	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	11.1	24,648	273,592	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	16.2%	式	1		129,496	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					928,860	
単価					9,288	円/m2
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)					

参考資料(1)

単-20号

DE110440

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブレーカによる取り壊し(治山林道)	無筋構造物 しない(普通作業員)	m3	10	3,390	33,940	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	30,680	49,088	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	6	28,704	172,224	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	4.1	24,648	101,056	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
さく岩機(コンクリートブレーカ)	20kg級	日	4.2	274	1,150	M000603016 管理費区分 無 Z1
空気圧縮機運転 排出ガス対策型(治山林道) 可搬式スクリーン型 3.5~3.7m3/min		日	2.1	4,408	9,256	DE540590 管理費区分 無 単-40号 Z1
諸雑費	2%	式	1		6,655	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					339,429	
単価					33,940	円/m3
J01 構造物別作業区分 J02 山林砂防工適用区分	無筋構造物 しない(普通作業員)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-21号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m ³	1		3,070	
標準単価				2,896.4		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	1			2,259	
標準単価					2,247.4		
労務構成比率		%			74.16		
運転手(特殊)		%			40.26	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			33.9	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			7.11		
軽油		%			7.11	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			18.73		
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%			18.73	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1	4,043			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					4,063.8		
労務構成比率			%	87.15			
普通作業員			%	50.03	25,400	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	19.35	28,300	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	17.77	28,900	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.98			
軽油			%	3.14	138	144	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%	0.84	154	159	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	8.87			
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%	8.27	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg		%	0.6	535	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1		4,043	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	上記以外(小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 35.0km以下	m3	1		6,171	
標準単価				5,719.5		
労務構成比率		%	61.9			
運転手(一般)		%	61.9	23,600	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%	26.52	8,571	(8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離(km)(DID区間無)	35.0km以下					

参考資料(1)

単-25号

DE110180

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削(掘削積込、積込)(治山林道)	地山の掘削積込 林道工事における5,000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	日	1.2	66,220	79,464	DE542330 管理費区分 無 単-41号
計					79,464	
単価					794.6	円 / m3
J01 作業種別	地山の掘削積込					
J02 施工土量	林道工事における5,000m3未満					
J04 土質名	砂・砂質土・粘性土・礫質土					
J05 障害物の有無	障害なし					

参考資料(1)

単-26号

DXC31500

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土 平均単価		m3				
規格	林道 切取盛土 W < 3.6m 5,000m3未満 20m 4452.5m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3良好	単位			4,452.5	単価 794
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価土砂	土質 = 砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距離(実数入力) = 20m：ダンプトラック規格 = 4t：バックホウ機種・規格 = 山積0.45m3(平積0.35m3)：施工土量 = 5,000m3未満：ダンプトラック作業条件 = 良好：	m3	4,452.5	794	3,535,285	DXC31650 管理費区分 無 単-42号
計					3,535,285	
単価					794	円 / m3
J01 事業区分	林道					
J02 単価区分	切取盛土					
J03 設計全幅員区分(W)	W < 3.6m					
J04 施工土量	5,000m3未満					
J05 運搬距離(実数入力)	20 m					
J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土	4,452.5 m3					
J07 岩塊・玉石	0 m3					
J08 軟岩 A	0 m3					
J09 軟岩 B；大型ブレーカ(床掘 を含む)	0 m3					
J10 軟岩 B；大型ブレーカ 床掘	0 m3					
J11 軟岩 B；人力併用	0 m3					
J12 軟岩；大型ブレーカ(床掘 を含む)	0 m3					
J13 軟岩；大型ブレーカ 床掘	0 m3					
J14 軟岩；人力併用	0 m3					
J15 中硬岩；大型ブレーカ(床掘 を含む)	0 m3					
J16 中硬岩；大型ブレーカ 床掘	0 m3					
J17 中硬岩；火薬併用	0 m3					
J18 中硬岩；人力併用	0 m3					
J19 ダンプトラック作業条件	良好					

参考資料(1)

単-27号

DXC31500

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土 平均単価		m3				
規格	林道 切取盛土 W < 3.6m 5,000m3未満 11.3m 4452.5m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 良好	単位			4,452.5	794
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価土砂	土質 = 砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距離(実数入力) = 11.3m：ダンプトラック規格 = 4t：バックホウ機種・規格 = 山積0.45m3(平積0.35m3)：施工土量 = 5,000m3未満：ダンプトラック作業条件 = 良好：	m3	4,452.5	794	3,535,285	DXC31650 管理費区分 無 単-43号
計					3,535,285	
単価					794	円 / m3
J01 事業区分	林道					
J02 単価区分	切取盛土					
J03 設計全幅員区分(W)	W < 3.6m					
J04 施工土量	5,000m3未満					
J05 運搬距離(実数入力)	11.3 m					
J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土	4,452.5 m3					
J07 岩塊・玉石	0 m3					
J08 軟岩 A	0 m3					
J09 軟岩 B；大型ブレーカ(床掘 を含む)	0 m3					
J10 軟岩 B；大型ブレーカ 床掘	0 m3					
J11 軟岩 B；人力併用	0 m3					
J12 軟岩；大型ブレーカ(床掘 を含む)	0 m3					
J13 軟岩；大型ブレーカ 床掘	0 m3					
J14 軟岩；人力併用	0 m3					
J15 中硬岩；大型ブレーカ(床掘 を含む)	0 m3					
J16 中硬岩；大型ブレーカ 床掘	0 m3					
J17 中硬岩；火薬併用	0 m3					
J18 中硬岩；人力併用	0 m3					
J19 ダンプトラック作業条件	良好					

参考資料(1)

単-28号

DXC31500

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土 平均単価		m3				
規格	林道 切取盛土 W < 3.6m 5,000m3未満 47.3m 4452.5m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 良好	単位			4,452.5	2,192
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価土砂	土質 = 砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距離(実数入力) = 47.3m：ダンプトラック規格 = 4t：バックホウ機種・規格 = 山積0.45m3(平積0.35m3)：施工土量 = 5,000m3未満：ダンプトラック作業条件 = 良好：	m3	4,452.5	2,193	9,764,332	DXC31650 管理費区分 無 単-44号
計					9,764,332	
単価					2,192	円 / m3
J01 事業区分	林道					
J02 単価区分	切取盛土					
J03 設計全幅員区分(W)	W < 3.6m					
J04 施工土量	5,000m3未満					
J05 運搬距離(実数入力)	47.3 m					
J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土	4,452.5 m3					
J07 岩塊・玉石	0 m3					
J08 軟岩 A	0 m3					
J09 軟岩 B；大型ブレーカ(床掘 を含む)	0 m3					
J10 軟岩 B；大型ブレーカ 床掘	0 m3					
J11 軟岩 B；人力併用	0 m3					
J12 軟岩；大型ブレーカ(床掘 を含む)	0 m3					
J13 軟岩；大型ブレーカ 床掘	0 m3					
J14 軟岩；人力併用	0 m3					
J15 中硬岩；大型ブレーカ(床掘 を含む)	0 m3					
J16 中硬岩；大型ブレーカ 床掘	0 m3					
J17 中硬岩；火薬併用	0 m3					
J18 中硬岩；人力併用	0 m3					
J19 ダンプトラック作業条件	良好					

参考資料(1)

単-29号

DXC31500

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土 平均単価		m3				
規格	林道 切取盛土 W < 3.6m 5,000m3未満 82.2m 4452.5m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 良好	単位			4,452.5	2,192
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価土砂	土質 = 砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距離(実数入力) = 82.2m：ダンプトラック規格 = 4t：バックホウ機種・規格 = 山積0.45m3(平積0.35m3)：施工土量 = 5,000m3未満：ダンプトラック作業条件 = 良好：	m3	4,452.5	2,193	9,764,332	DXC31650 管理費区分 無 単-45号
計					9,764,332	
単価					2,192	円 / m3
J01 事業区分	林道					
J02 単価区分	切取盛土					
J03 設計全幅員区分(W)	W < 3.6m					
J04 施工土量	5,000m3未満					
J05 運搬距離(実数入力)	82.2 m					
J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土	4,452.5 m3					
J07 岩塊・玉石	0 m3					
J08 軟岩 A	0 m3					
J09 軟岩 B；大型ブレーカ(床掘 を含む)	0 m3					
J10 軟岩 B；大型ブレーカ 床掘	0 m3					
J11 軟岩 B；人力併用	0 m3					
J12 軟岩；大型ブレーカ(床掘 を含む)	0 m3					
J13 軟岩；大型ブレーカ 床掘	0 m3					
J14 軟岩；人力併用	0 m3					
J15 中硬岩；大型ブレーカ(床掘 を含む)	0 m3					
J16 中硬岩；大型ブレーカ 床掘	0 m3					
J17 中硬岩；火薬併用	0 m3					
J18 中硬岩；人力併用	0 m3					
J19 ダンプトラック作業条件	良好					

参考資料(1)

単-30号

DE180300

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価
大型土のう撤去 (治山林道)	6m以下 H < -3m, 2m < H			10			1,021
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.09	30,680	2,761	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員		人	0.09	28,704	2,583	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.09	53,900	4,851	L001130006 管理費区分 無	
諸雑費	0.4%	式	1		21	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計					10,216		
単価					1,021	円 / 袋	
J01 作業半径 J02 設置面高さ (H)	6m以下 H < -3m, 2m < H						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			220.2	
標準単価					217.37		
労務構成比率		%			81.24		
土木一般世話役		%			29.54	31,000	30,680 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			27.52	28,900	29,744 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			24.18	25,400	24,648 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			5.91		
軽油		%			5.91	138	144 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			12.85		
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%			12.85	6,460	7,090 L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		220.2	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-32号

WYB00003

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面撤去工		m2			100	616.2
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.5	24,648	61,620	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					61,620	
単価					616.2	円 / m2

参考資料(1)

単-33号

WYB00004

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材撤去工		m			100	66.54
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.27	24,648	6,654	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					6,654	
単価					66.54	円 / m

参考資料(1)

単-34号

DE110180

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削(掘削積込、積込)(治山林道)	ルズな状態の積込 10,000m3未満 あり 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	日	0.82	66,220	54,300	DE542330 管理費区分 無 単-41号
計					54,300	
単価					543	円 / m3
J01 作業種別	ルズな状態の積込					
J02 施工土量	10,000m3未満					
J03 制限の有無	あり					
J04 土質名	砂・砂質土・粘性土・礫質土					
J05 障害物の有無	障害なし					

参考資料(1)

単-35号

DE120260

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬 (治山林道)	33.3km 上記以外 4t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) 良好	時間	14.49	7,124	103,226	DE540250 管理費区分 無 単-52号
計					103,226	
単価					10,320	円 / m3
J01 運搬距離 (実数入力)	33.3 km					
J02 運搬状況による係数	上記以外					
J03 機種	4t					
J04 土質	粘性土・砂・砂質土・礫質土					
J05 積込機種・規格	バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)					
J06 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(1)

単-36号

DE110390

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土法面整形(削り取り整形)(治山林道)	礫質土 クローラ排ガス型山積0.45m3(平積0.35m3) しない(普通作業員)	単位	m2	100	単価	430.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	30,680	3,068	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.5	24,648	12,324	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ[クローラ型・排ガス対策型 2次] (治山林道)山積0.45m3(平積0.35m3)	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:	時間	3.1	8,914	27,633	DE540100 管理費区分 無 単-46号
計					43,025	
単価					430.2	円/m2
J01 土質区分 J02 バックホウ規格 J03 山林砂防工適用区分	礫質土 クローラ排ガス型山積0.45m3(平積0.35m3) しない(普通作業員)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB220910

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人工張芝		m ²	1		773.2	
標準単価				761.95		
労務構成比率		%	63.35			
普通作業員		%	45.05	25,400	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	18.3	31,000	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.65			
芝	幅 100mm、ワラ付	%	36.65	245	265	Y001503000-002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB222890

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コルゲートパイプ	撤去 ラップ型 2000以上2500以下	m	1		12,780	
標準単価				12,679		
労務構成比率		%	86.97			
普通作業員		%	38.09	25,400	24,648	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	25.07	28,900	29,744	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	12.22	31,000	30,680	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	11.16	28,300	28,704	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	4.92			
軽油		%	4.9	138	144	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.11			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB222890

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コルゲートパイプ	撤去 ラップ型 2000以上2500以下	m	1		12,780	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	%	8.07	7,050	7,820	L001010013 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	撤去					
J02 規格	ラップ型					
J03 パイプ径	2000以上2500以下					

参考資料(1)

単-39号

DE180150

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キャットウォーク (治山林道)	しない(普通作業員)	m	10	3,189		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	30,680	3,068	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	0.4	33,592	13,436	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.4	24,648	9,859	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	21%	式	1		5,536	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					31,899	
単価					3,189	円/m
J01 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)					

参考資料(2)

単-40号

DE540590

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機運転 排出ガス対策型 (治山林道)可搬式スクリュ型	3.5~3.7m3/min	日				
		単位	数量	単価	金額	摘要
			1		4,408	
軽油		L	22.14	144	3,188	Z006702002 管理費区分 無
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m3/min	日	1	1,220	1,220	L001090003 管理費区分 無
計					4,408	
単価					4,408	円/日

参考資料(2)

単-41号

DE542330

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ型)運転(治山林道)後方超小旋回型(掘削積込、積込)	砂・砂質土・粘性土・礫質土	日	1		66,220	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	65	144	9,360	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m ³	供用日	1.49	18,200	27,118	M000202123 管理費区分 無
計					66,222	
単価					66,220	円/日
J01 土質名	砂・砂質土・粘性土・礫質土					

参考資料(2)

単-42号

DXC31650

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価土砂	砂・砂質土、粘性土、礫質土 20m 4t 山積0.45m3 (平積0.35m3) 5,000m3未満 良好	m3	1	794.6	794	DXC30141 管理費区分 無 単-47号
計					794	
単価					794	円 / m3
J01 土質	砂・砂質土、粘性土、礫質土					
J02 運搬距離(実数入力)	20 m					
J03 ダンプトラック規格	4t					
J04 バックホウ機種・規格	山積0.45m3 (平積0.35m3)					
J05 施工土量	5,000m3未満					
J06 ダンプトラック作業条件	良好					

参考資料(2)

単-43号

DXC31650

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価土砂	砂・砂質土、粘性土、礫質土 11.3m 4t 山積0.45m3(平積0.35m3) 5,000m3未満 良好	m3	1	794.6	794	DXC30141 管理費区分 無 単-47号
計					794	
単価					794	円 / m3
J01 土質	砂・砂質土、粘性土、礫質土					
J02 運搬距離(実数入力)	11.3 m					
J03 ダンプトラック規格	4t					
J04 バックホウ機種・規格	山積0.45m3(平積0.35m3)					
J05 施工土量	5,000m3未満					
J06 ダンプトラック作業条件	良好					

参考資料(2)

単-44号

DXC31650

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価土砂	砂・砂質土、粘性土、礫質土 47.3m 4t 山積0.45m3 (平積0.35m3) 5,000m3未満 良好	単位	m3	1	2,193	
機械土工バックホウ(林道)	作業種別 = 地山の掘削: 施工土量 = 5,000m3 未満: 制限の有無 = なし: 土質名 = 砂・砂質土・粘性土・礫質土: 障害物の有無 = 障害なし:	m3	1	682	682	DXC30141 管理費区分 無 単-48号
機械土工バックホウ(林道)	作業種別 = ル-ズ な状態の積込: 施工土量 = 5,000m3未満: 制限の有無 = なし: 土質名 = 砂・砂質土・粘性土・礫質土: 障害物の有無 = 障害なし:	m3	1	735	735	DXC30141 管理費区分 無 単-49号
ダンプトラック運搬(治山林道)	運搬距離(実数入力) = 0.03km: 運搬状況による係数 = 上記以外: 機種 = 4t: 土質 = 粘性土・砂・砂質土・礫質土: 積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3): タイヤ損耗費 = 良好:	m3	1	776.5	776	DE120260 管理費区分 無 単-50号
計					2,193	
単価					2,193	円 / m3
J01 土質	砂・砂質土、粘性土、礫質土					
J02 運搬距離(実数入力)	47.3 m					
J03 ダンプトラック規格	4t					
J04 バックホウ機種・規格	山積0.45m3 (平積0.35m3)					
J05 施工土量	5,000m3未満					
J06 ダンプトラック作業条件	良好					

参考資料(2)

単-45号

DXC31650

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価土砂	砂・砂質土、粘性土、礫質土 82.2m 4t 山積0.45m3 (平積0.35m3) 5,000m3未満 良好	単位	m3	1	2,193	
機械土工バックホウ(林道)	作業種別 = 地山の掘削: 施工土量 = 5,000m3 未満: 制限の有無 = なし: 土質名 = 砂・砂質土・粘性土・礫質土: 障害物の有無 = 障害なし:	m3	1	682	682	DXC30141 管理費区分 無 単-48号
機械土工バックホウ(林道)	作業種別 = ル-ズ な状態の積込: 施工土量 = 5,000m3未満: 制限の有無 = なし: 土質名 = 砂・砂質土・粘性土・礫質土: 障害物の有無 = 障害なし:	m3	1	735	735	DXC30141 管理費区分 無 単-49号
ダンプトラック運搬(治山林道)	運搬距離(実数入力) = 0.07km: 運搬状況による係数 = 上記以外: 機種 = 4t: 土質 = 粘性土・砂・砂質土・礫質土: 積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3): タイヤ損耗費 = 良好:	m3	1	776.5	776	DE120260 管理費区分 無 単-51号
計					2,193	
単価					2,193	円 / m3
J01 土質	砂・砂質土、粘性土、礫質土					
J02 運搬距離(実数入力)	82.2 m					
J03 ダンプトラック規格	4t					
J04 バックホウ機種・規格	山積0.45m3 (平積0.35m3)					
J05 施工土量	5,000m3未満					
J06 ダンプトラック作業条件	良好					

参考資料(2)

単-46号

DE540100

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 2次] (治山林道)山積0.45m3 (平積0.35m3)	岩石工の割増対象にしない						1	8,914
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	29,744	5,056	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	8.6	144	1,238	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第 2 次) 山積 0 . 4 5 m 3	時間	1	2,620	2,620	M000202016 管理費区分 無		
計					8,914			
単価					8,914	円 / 時間		
J01 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							

参考資料(3)

単-47号

DXC30141

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工バックホウ(林道)	地山の掘削積込 5,000m3未満 なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	日	1.2	66,220	79,464	DE542330 管理費区分 無 単-41号
計					79,464	
単価					794.6	円 / m3
J01 作業種別	地山の掘削積込					
J02 施工土量	5,000m3未満					
J03 制限の有無	なし					
J04 土質名	砂・砂質土・粘性土・礫質土					
J05 障害物の有無	障害なし					

参考資料(3)

単-48号

DXC30141

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工バックホウ(林道)	地山の掘削 5,000m3未満 なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	日	1.03	66,220	68,206	DE542330 管理費区分 無 単-41号
計					68,206	
単価					682	円 / m3
J01 作業種別	地山の掘削					
J02 施工土量	5,000m3未満					
J03 制限の有無	なし					
J04 土質名	砂・砂質土・粘性土・礫質土					
J05 障害物の有無	障害なし					

参考資料(3)

単-49号

DXC30141

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工バックホウ(林道)	ルズな状態の積込 5,000m3未満 なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	日	1.11	66,220	73,504	DE542330 管理費区分 無 単-41号
計					73,504	
単価					735	円 / m3
J01 作業種別	ルズな状態の積込					
J02 施工土量	5,000m3未満					
J03 制限の有無	なし					
J04 土質名	砂・砂質土・粘性土・礫質土					
J05 障害物の有無	障害なし					

参考資料(3)

単-50号

DE120260

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬 (治山林道)	0.03km 上記以外 4t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) 良好	単位	m3	10	776.5	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)4t積級	岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない: タイヤ損耗費 = 良好:	時間	1.09	7,124	7,765	DE540250 管理費区分 無 単-52号
計					7,765	
単価					776.5	円 / m3
J01 運搬距離 (実数入力)	0.03 km					
J02 運搬状況による係数	上記以外					
J03 機種	4t					
J04 土質	粘性土・砂・砂質土・礫質土					
J05 積込機種・規格	バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)					
J06 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(3)

単-51号

DE120260

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬 (治山林道)	0.07km 上記以外 4t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) 良好	時間	1.09	7,124	7,765	DE540250 管理費区分 無 単-52号
計					7,765	
単価					776.5	円 / m3
J01 運搬距離 (実数入力)	0.07 km					
J02 運搬状況による係数	上記以外					
J03 機種	4t					
J04 土質	粘性土・砂・砂質土・礫質土					
J05 積込機種・規格	バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)					
J06 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(4)

単-52号

DE540250

単価適用年月日	令和 8年 1月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月19日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	7,124
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)4t積級								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)4t積級								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.17	26,416	4,490	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	5.4	144	777	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800	M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好	時間	1	57	57	Z010020042 管理費区分 無		
計					7,124			
単価					7,124	円 / 時間		
J01 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J02 タイヤ損耗費	良好							

