

【実施】

積算情報

507-06272

設計書番号	507-k143240-00166-15(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	栄地区/高度水利機能確保基盤整備事業 付帯その2工事
所属名	四日市農林事務所 農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和8年3月10日		
歩掛適用年月日	令和8年2月4日		
単価適用年月日	令和8年2月4日		
適用単価地区	一般材料	C00:鈴鹿	
	生コン	C01:鈴鹿	
	石材	C01:鈴鹿	
適用工種	その他土木工事(2)		

積算時想定工事期間	令和8年3月18日 ~ 令和8年7月31日 (136日)
-----------	------------------------------

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日 (R7.7基準)
	主たる工種	90:その他土木工事(2)
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所在一般交通等の影響を受けない場合)
	海上輸送補正	補正無し
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
現場管理費	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所在一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
一般管理費等	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## 設計内訳書

工事名	栄地区 高度水利機能確保基盤整備事業 付帯その2工事	当 初	事業区分		金額	主たる工種		その他土木工事(2)	
			工事区分	土地改良工事 その他土木(2)工事		施工地域	補正無し	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他土木(2)工事			式	1		10,001,955			
付帯工			式	1		10,001,955			
土工			式	1		5,361,803			
土工			式	1		5,361,803			内-1号 週休有
仮設工			式	1		4,640,152			
仮設工			式	1		642,880			内-2号 週休有
仮設道路工			式	1		1,661,272			内-3号 週休有
交通管理工			式	1		2,336,000			内-4号 週休有
直接工事費			式	1		10,001,955			
共通仮設			式	1		1,387,000			
共通仮設費(率計上) 10,001,955×13.87%			式	1		1,387,000			
純工事費			式	1		11,388,955			

- 1 -

三重県 農林水産部

## 設計内訳書

工事名	栄地区 高度水利機能確保基盤整備事業 付帯その2工事	当 初	事業区分		金額	主たる工種		その他土木工事(2)	
			工事区分	土地改良工事 共通仮設費		施工地域	補正無し	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費 11,388,955×35.25%			式	1		4,014,000			
工事原価			式	1		15,402,955			
一般管理費等 15,402,955×(21.14%+0.04%)			式	1		3,262,045			
工事価格			式	1		18,665,000			
消費税相当額 18,665,000×10%			式	1		1,866,500			
工事費計			式	1		20,531,500			

- 2 -

三重県 農林水産部

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 1 -

三重県 農林水産部

507-k143240-00166-15(0)

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	その他土木工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	10,001,955	✓
4	直接工事費	10,001,955	✓
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (-)	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象組
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械等価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	10,001,955	✓
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	10,001,955	✓
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前)	13.34%	✓
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	13.87%	✓
31	計上額 単独 (追加工事)	1,387,000	✓
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

- 1 -

三重県 農林水産部



## 現場管理費

1	主たる工種	その他土木工事(2)	
2	単独(追加工事) 純工事費		11,388,955
3	単独(追加工事) 直接工事費		10,001,955
4	単独(追加工事) 共通仮設費		1,387,000
5	非対象額計(-)		0
6	管理費区分2,7		0
7	管理費区分5		0
8	管理費区分9		0
9	管理費区分T		0
10	対象額支給品(+)		0
11	無償貸付機械評価額(+)		0
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		11,388,955
13	現工事		0
14	合算工事		0
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		11,388,955
16	現工事		0
17	合算工事		0
18	率(補正前) 単独(追加工事)		33.57%
19	現工事		0%
20	合算工事		0%
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		1
22	現工事		0
23	施工時期補正 冬期:14日 工期:136日		0 (0)
24	緊急工事補正		0%
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日		0%
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		0%
27	現工事		0%
28	率(補正後)		35.25%
29	計上額 単独(追加工事)		4,014,000
30	現工事		0
31	合算工事		0
32	調整工事計上額		4,014,000

- 1 -

三重県 農林水産部

507-k143240-00166-15(0)

## 一般管理費等

所属名 四日市農林事務所 農村基盤室  
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更  
 主工種 その他土木工事(2)

1	工事原価		15,402,955
2	純工事費		11,388,955
3	現場管理費		4,014,000
4	工期延長等に伴う現場維持費		0
5	工場製作原価		0
6	非対象額計(-)		0
7	管理費区分9		0
8	管理費区分T		0
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		15,402,955
10	現工事		0
11	合算工事		0
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		15,402,955
13	現工事		0
14	合算工事		0
15	率(補正前) 単独(追加工事)		21.14%
16	現工事		0%
17	合算工事		0%
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		1
19	現工事		0
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		1
21	現工事		0
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		15,402,955
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		0.04%
24	一般管理費等率(補正後)		21.18%
25	計上額 単独(追加工事)		3,262,045
26	現工事		0
27	合算工事		0
28	調整工事計上額		3,262,045

- 1 -

三重県 農林水産部

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書		土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月 4日 令和 8年 2月 4日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
表土削削、表土埋戻(土地改良)	施工区分=表土削削:	m <sup>2</sup>	14,042	61.18	859,089			DB114020 管理費区分 無 単-1号		
削削	土質=土砂: 施工方法=ホフカト: 押土の有無=有り: 施工数量=普通土30,000m <sup>3</sup> 未満・湿地軟弱土:	m <sup>3</sup>	1,098	327.7	359,814			CB210100 管理費区分 無 単-2号		
積込(ルース)	土質=土砂: 作業内容=土量50,000m <sup>3</sup> 未満:	m <sup>3</sup>	6,500	238.9	1,552,850			CB210020 管理費区分 無 単-3号		
押土(ルース)	土質=土砂:	m <sup>3</sup>	6,500	193.7	1,259,050			CB210010 管理費区分 無 単-4号		
粒径処理	粒径処理率(%) =80を超え100以下:	m <sup>3</sup>	1,000	1,331	1,331,000			CB332610 管理費区分 無 単-5号		
合計					5,361,803					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 1 -

三重県 農林水産部

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書		仮設工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月 4日 令和 8年 2月 4日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
大型土のう工(土地改良)	作業区分=製作/設置: 袋詰土区分=流用土: 設置作業半径=5mを超え20m以下: ラフテレーンクレーン賃料補正=標準(1.0):	袋	80	8,036	642,880			DB115020 管理費区分 無 単-6号		
合計					642,880					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 2 -

三重県 農林水産部

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書		仮設道路工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月 4日 令和 8年 2月 4日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類=22×1,524×3,048(mm):不足分弁償金の有無=無:供用日数(日)(実数入力)=136日:整備費の有無=無	枚	64	5,848	374,272			WB253630 管理費区分 無 単-7号		
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類=22×1,524×6,096(mm):不足分弁償金の有無=無:供用日数(日)(実数入力)=136日:整備費の有無=無	枚	110	11,700	1,287,000			WB253630 管理費区分 無 単-8号		
合計					1,661,272					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 3 -

三重県 農林水産部

## 一式当たり内訳書

第4号内訳書		交通管理工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月 4日 令和 8年 2月 4日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
交通誘導員費	交通誘導警備員B	式	1	2,336,000	2,336,000			WYB00001 管理費区分 無 単-9号		
合計					2,336,000					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 4 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-1号

DB114020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 2月 4日 令和 8年 2月 4日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表土掘削、表土埋戻 (土地改良)		m <sup>2</sup>				
規格	表土掘削			100		61.18
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックリ運転 (土地改良)	施工区分=表土掘削:	日	0.113	54,150	6,118	DBK11402 管理費区分 無 単-10号
計					6,118	
単価					61.18	円/m <sup>2</sup>
J01 施工区分	表土掘削					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-2号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 2月 4日 令和 8年 2月 4日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
掘削 /		m <sup>3</sup>				
規格	土砂 オープンカト 有り 普通土30,000m <sup>3</sup> 未満・湿地軟弱土				1	327.7
標準単価				330.86		
労務構成比率		%	27.34			
運転手 (特殊)		%	27.34	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.93			
軽油		%	18.93	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	53.73			
ブルドーザ [湿地]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 20t級	%	53.73	30,700	30,700	M000101110 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	オープンカト					
J03 押土の有無	有り					
J05 施工数量	普通土30,000m <sup>3</sup> 未満 / 湿地軟弱土					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-3号 CB210020

単価適用年月日	令和 8年 2月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 4日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup>	1			238.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				240.9		
労務構成比率		%	38.74			
運転手 (特殊)		%	38.74	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.87			
軽油		%	18.87	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.39			
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8 m <sup>3</sup>	%	42.39	21,500	21,500	W000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J1 土質	土砂					
J02 作業内容	土量50,000m <sup>3</sup> 未満					

- 3 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-4号 CB210010

単価適用年月日	令和 8年 2月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 4日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
押土 (ルーズ)	土砂	m <sup>3</sup>	1			193.7
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				195.55		
労務構成比率		%	27.34			
運転手 (特殊)		%	27.34	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.93			
軽油		%	18.93	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	53.73			
ブルドーザ [湿地]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 20t級	%	53.73	30,700	30,700	W000101110 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					

- 4 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-5号

CB332610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 4日 令和 8年 2月 4日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
粒径処理	80を超え100以下	m3	1			1,331
標準単価				1,359.3		
労務構成比率		%	66.7			
土木一般世話役		%	23.79	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	22.15	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.47	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.83			
軽油		%	9.83	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.47			
バックホ(クロー型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第2次基準値) 山積0.8m3	%	23.47	17,700	17,700	W000202085 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-5号

CB332610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 4日 令和 8年 2月 4日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
粒径処理	80を超え100以下	m3	1			1,331
J01 粒径処理率 (%)	80を超え100以下					

## 参考資料 (1)

単-6号 DB115020

単価適用年月日	令和 8年 2月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 4日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工 (土地改良)		袋				
製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準 (1.0)				10		8,036
土木一般世話役		人	0.2	30,090	6,018	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.2	24,174	4,834	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
耐水性大型土のう	φ110cm(丸形)×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10	4,300	43,000	ZA10833610 管理費区分 無
バックホウ (クレーン機能付) 運転 (土地改良)	作業区分=製作・設置:設置作業半径=5mを超え20m以下:	日	0.204	47,980	9,787	DBK19053 管理費区分 無 単-11号
ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】	2.5t吊	日	0.204	52,800	10,771	LO01130006 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		329	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					80,369	
単価					8,036	円/袋
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下					

- 7 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-6号 DB115020

単価適用年月日	令和 8年 2月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 4日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工 (土地改良)		袋				
製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準 (1.0)				10		8,036
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)					

- 8 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-7号

WB253630

単価適用年月日	令和 8年 2月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 4日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散鉄板質料	22×1,524×3,048(mm) 無 136日 無	枚	136	43	5,848	Y007214000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,848	
単価					5,848	円/枚
J01 散鉄板の種類	22×1,524×3,048(mm)					
J02 不足分弁償金の有無	無					
J04 供用日数 (日) (実数入力)	136 日					
J05 整備費の有無	無					

- 9 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-8号

WB253630

単価適用年月日	令和 8年 2月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 4日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散鉄板質料	22×1,524×6,096(mm) 無 136日 無	枚	136	86	11,696	Y007214000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					11,700	
単価					11,700	円/枚
J01 散鉄板の種類	22×1,524×6,096(mm)					
J02 不足分弁償金の有無	無					
J04 供用日数 (日) (実数入力)	136 日					
J05 整備費の有無	無					

- 10 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-9号 WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 4日 令和 8年 2月 4日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導員費	交通誘導警備員B			人	140.5	16,630	2,336,515	WB010212 管理費区分 無 単-12号
計							2,336,515	
単価							2,336,000	円/式

- 11 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-10号 DBX11402

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 4日 令和 8年 2月 4日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (土地改良)	表土掘削			人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油				L	88	129	11,352	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)			日	1.39	9,810	13,635	L001010007 管理費区分 無
計							54,159	
単価							54,150	円/日
J01 施工区分	表土掘削							

- 12 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-11号 DBK19053

単価適用年月日	令和 8年 2月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 4日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クレーン機能付) 運転 (土地改良)	製作・設置 5mを超え20m以下	日	1			47,980
運転手 (特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	65	129	8,385	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊2.9t	日	1.36	7,670	10,431	L001010013 管理費区分 無
計					47,988	
単価					47,980	円/日
J01 作業区分 J02 設置作業半径	製作・設置 5mを超え20m以下					

参考資料 (2)

単-12号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 2月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 4日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	1			16,630
交通誘導警備員 B		人	1	16,626	16,626	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 Z21
計					16,630	
単価					16,630	円/人日

