【実施】

積算情報

設計書番号	507-k143930-00027-15(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	御浜地区県営中山間事業 農用4号用水路工事
所属名	熊野農林事務所 農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和7年7月18日		
単価適用年月日	令和7年7月18日		
適用単価 地区	一般材料	ZA0:紀南1	
	生コン	ZA2:紀南A/小型4t	
	石材	ZA2:紀南1/小型2t~4t	
適用工種	畑かん施設工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	週単位の週休 2 日 (R7.7基準)
	主たる工種	8 6 : 畑かん施設工事
	施工地域補正	中山間地域
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	中山間地域
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	御浜地区県営中山間事業 農用4号用水路工事	当 初	事業区分		主たる工種	畑かん施設工事		摘要	
			土地改良工事	畑かん施設工事		施工地域	中山間地域		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
畑かん施設工事			式	1		92,409,310			
土工			式	1		14,641,640			
土工			式	1		14,641,640			
土工			式	1		14,641,640			内-1号 週休有
舗装工			式	1		15,226,075			
舗装工			式	1		15,226,075			
舗装工			式	1		15,226,075			内-2号 週休有
管路工			式	1		30,653,956			
管路工			式	1		30,653,956			
送水管路工		塩化ビニルVU管	式	1		385,314			内-3号 週休有
送水管路工		塩化ビニルVP管	式	1		1,827,291			内-4号 週休有
送水管路工		ポリエチレン管	式	1		4,683,970			内-5号 週休有

設計内訳書

工事名	御浜地区県営中山間事業 農用4号用水路工事			当初		事業区分		主たる工種		畑かん施設工事	
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配水管路工	塩化ビニルVU管			式	1			401,865			内-6号 週休有
配水管路工	塩化ビニルVP管			式	1			2,052,787			内-7号 週休有
配水管路工	塩化ビニルVH管			式	1			8,638,525			内-8号 週休有
配水管路工	ポリエチレン管			式	1			6,192,420			内-9号 週休有
配水管 制水弁保護工				式	1			1,113,377			内-10号 週休有
送水管 空気弁工				式	1			938,789			内-11号 週休有
配水管 空気弁工				式	1			3,454,178			内-12号 週休有
送水管 排泥工				式	1			289,371			内-13号 週休有
送水管 制水弁保護工				式	1			111,035			内-14号 週休有
配水管 排泥工				式	1			404,712			内-15号 週休有
配水管 排泥弁保護工				式	1			160,322			内-16号 週休有
防除立上給水栓工				式	1			1,513,571			

設計内訳書

工事名	御浜地区県営中山間事業 農用4号用水路工事	当初	事業区分		主たる工種		畑かん施設工事	
			土地改良工事	畑かん施設工事	施工地域	中山間地域	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防除立上給水栓工		式	1		1,513,571			
取付管路工		式	1		1,513,571			内-17号 週休有
給水管工		式	1		4,538,023			
給水管工		式	1		4,538,023			
給水管路工	塩化ビニルVP管	式	1		561,192			内-18号 週休有
給水管路工	塩化ビニルVH管	式	1		2,448,862			内-19号 週休有
給水管路工	ポリエチレン管	式	1		1,527,969			内-20号 週休有
付帯工		式	1		6,345,253			
付帯工		式	1		6,345,253			
付帯工		本	1		6,345,253			内-21号 週休有
ファームpond改修工		式	1		8,349,612			
ファームpond改修工		式	1		8,349,612			

設計内訳書

工事名	御浜地区県営中山間事業 農用4号用水路工事	当初	事業区分			主たる工種		摘要	
			土地改良工事	畑かん施設工事		畑かん施設工事	畑かん施設工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
ファームpond改修工			式	1		8,349,612			内-22号 週休有
法面配管固定工			式	1		320,608			
法面配管固定工			式	1		320,608			
法面配管固定工			式	1		320,608			内-23号 週休有
水路復旧工			式	1		5,349,050			
水路復旧工			式	1		5,349,050			
水路復旧工			式	1		5,349,050			内-24号 週休有
旧体撤去工			式	1		888,422			
旧体撤去工			式	1		888,422			
旧体撤去工			式	1		888,422			内-25号 週休有
防除立上給水栓保護コンクリート工			式	1		93,000			
防除立上給水栓保護コンクリート工			式	1		93,000			

設計内訳書

工事名	御浜地区県営中山間事業 農用4号用水路工事	当初	事業区分		主たる工種		畑かん施設工事		
			土地改良工事	畑かん施設工事	施工地域	中山間地域	金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防除立上給水栓保護コンクリート工			式	1		93,000			内-26号 週休有
仮設工			式	1		4,490,100			
仮設工			式	1		4,490,100			
仮設工			式	1		4,490,100			内-27号 週休有
直接工事費			式	1		92,409,310			
共通仮設			式	1		11,634,562			
共通仮設費			式	1		915,562			
準備費			式	1		150,832			
準備費			式	1		150,832			内-28号 週休有
技術管理費			式	1		49,730			
土質試験			式	1		49,730			内-29号 週休有
現場環境改善費(率計上) 91,666,914 × 0.78%			式	1		715,000			

設計内訳書

工事名	御浜地区県営中山間事業 農用4号用水路工事	当 初	事業区分		主たる工種		畑かん施設工事	
			土地改良工事	共通仮設費	施工地域	中山間地域	摘要	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費(率計上) 92,409,310 × 11.6%		式	1		10,719,000			
純工事費		式	1		104,043,872			
現場管理費 104,043,872 × 28.19%		式	1		29,329,000			
工事原価		式	1		133,372,872			
一般管理費等 133,372,872 × (16.47% + 0.04%)		式	1		22,019,128			
スクラップ評価額		式	1		-18,000			
工事価格		式	1		155,374,000			
消費税相当額 155,374,000 × 10%		式	1		15,537,400			
工事費計		式	1		170,911,400			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	畑かん施設工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		92,409,310	
4	直接工事費		92,409,310	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		742,396	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2,7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		92,409,310	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		91,666,914	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		9.21%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	海上輸送補正率		0%	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		11.6%	週休2日制補正係数 1.05有り
31	計上額 単独（追加工事）		10,719,000	
32	現工事		0	
33	合算工事		0	

共通仮設費

34	調整工事計上額		10,719,000	
35	現場環境改善費対象工事費		92,409,310	
36	直接工事費		92,409,310	
37	非対象額計(-)		742,396	
38	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2, 7		0	工場原価
40	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9		0	間接費非対象額
42	管理費区分T		742,396	
43	対象額支給品(+)		0	
44	無償貸付機械評価額(+)		0	
45	現場環境改善費対象額(P i) 単独(追加工事)		91,666,914	
46	現工事		0	
47	合算工事		0	
48	現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事)		0.78%	
49	現工事		0%	
50	合算工事		0%	
51	施工地域等補正 単独(追加工事)			市街地以外
52	現工事			
53	現場環境改善費 率(補正後)		0.78%	
54	計上額 単独(追加工事)		715,000	
55	現工事		0	
56	合算工事		0	
57	調整工事計上額		715,000	
58	共通仮設費(積上分)		200,562	
59	運搬費		0	
60	準備費・仮設費		150,832	
61	事業損失防止施設費		0	
62	安全費		0	
63	役務費		0	
64	技術管理費		49,730	
65	営繕費		0	
66	現場環境改善費		0	

現場管理費

1	主たる工種	畑かん施設工事		
2	単独（追加工事）純工事費		104,043,872	
3	単独（追加工事）直接工事費		92,409,310	
4	単独（追加工事）共通仮設費		11,634,562	
5	非対象額計（-）		0	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		104,043,872	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		103,301,476	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		24.17%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		28.19%	週休2日制補正係数 1.06有り
29	計上額 単独（追加工事）		29,329,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		29,329,000	

一般管理費等

所属名 熊野農林事務所 農村基盤室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

畑かん施設工事

1	工事原価	133,372,872	
2	純工事費	104,043,872	
3	現場管理費	29,329,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	133,372,872	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	132,630,476	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	16.47%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	133,372,872	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 53,349 円
24	一般管理費等率(補正後)	16.51%	
25	計上額 単独(追加工事)	22,019,128	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	22,019,128	

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1,200	2,239	2,686,800			CB210030 管理費区分 無 単-1号 掘削
床掘り	土質 = 岩塊・玉石 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	40	14,510	580,400			CB210030 管理費区分 無 単-2号 掘削
管水路基礎 (土地改良)	基礎区分 = 砂・砂質土 : 現場発生土使用区分 = 使用しない : 使用機械及び締固め区分 = タンバ 区分1 : バックホウ規格 = バックホウ山積0.28m3 (平積0.20m3) :	m 3	120	18,940	2,272,800			DB107010 管理費区分 無 単-3号 S1砂基礎
管側基礎	購入土	m 3	120	18,010	2,161,200			WYB00022 管理費区分 無 単-4号 S2管側基礎 (購入土)
管天埋戻	同上	m 3	140	16,940	2,371,600			WYB00023 管理費区分 無 単-5号 S3管天埋戻 (購入土)
埋戻	流用土	m 3	280	3,379	946,120			WYB00024 管理費区分 無 単-6号 B2埋戻 (流用土)

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土工							単価適用年月日	令和 7年 7月18日
								歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻	流用土		m 3	330	3,379	1,115,070			WYB00025 管理費区分 無 単-7号 B3埋戻 (流用土)
埋戻	同上		m 3	110	3,379	371,690			WYB00026 管理費区分 無 単-8号 B4埋戻 (流用土)
基面整正			m 2	1,100	483.5	531,850			CB210080 管理費区分 無 単-9号
残土処分	土砂 (岩塊・玉石混り土 含む)		m 3	470	3,413	1,604,110			WYB00091 管理費区分 無 単-10号
合 計						14,641,640			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	舗装工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破碎	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	227	216.6	49,168			CB430310 管理費区分 無 単-11号	
舗装版破碎	同上	m ²	280	216.6	60,648			CB430310 管理費区分 無 単-12号	
コンクリート舗装復旧	農道 t=12cm	m ²	226	8,468	1,913,768			WYB00027 管理費区分 無 単-13号	
コンクリート舗装復旧	町道 t=15cm	m ²	280	11,250	3,150,000			WYB00029 管理費区分 無 単-14号	
上層路盤(車道・路肩部)	材料 = 粒度調整砕石 M-30 : 全仕上り厚(実数入力) = 50mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	11	943.6	10,379			CB410040 管理費区分 無 単-15号	
上層路盤(車道・路肩部)	材料 = 粒度調整砕石 M-30 : 全仕上り厚(実数入力) = 120mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	491	1,802	884,782			CB410040 管理費区分 無 単-16号	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		舗装工					単価適用年月日	令和 7年 7月18日
							歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	519	1,276	662,244			CB430510 管理費区分 無 単-17号
舗装版切断	同上	m	518	1,276	660,968			CB430510 管理費区分 無 単-18号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	956	216.6	207,069			CB430310 管理費区分 無 単-19号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	956	3,458	3,305,848			CB410260 管理費区分 無 単-20号
上層路盤 (車道・路肩部)	材料 = 粒度調整砕石 M-30 : 全仕上り厚 (実数入力) = 50mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	75	943.6	70,770			CB410040 管理費区分 無 単-21号
上層路盤 (車道・路肩部)	材料 = 粒度調整砕石 M-30 : 全仕上り厚 (実数入力) = 120mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	878	1,802	1,582,156			CB410040 管理費区分 無 単-22号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	舗装工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版 厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1,978	702.5	1,389,545			CB430510 管理費区分 無 単-23号
コンクリート舗装運搬処分	無筋コンクリート	m ³	69	11,450	790,050			WYB00031 管理費区分 有 単-24号
アスファルト舗装運搬処分	アスファルト殻	m ³	38	12,860	488,680			WYB00032 管理費区分 有 単-25号
合 計					15,226,075			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書 送水管路工								単価適用年月日 令和 7年 7月18日 歩掛適用年月日 令和 7年 7月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 65 ~ 100mm : 管 1 本当り長 = 4m : 接合箇所 = 15箇所 : 施工延長 = 36.1 m :	m	35	2,092	73,220			DB107020 管理費区分 無 単-26号 接着受口TSスリーブ管
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 65 ~ 100mm : 管 1 本当り長 = 5m : 接合箇所 = 0箇所 : 施工延長 = 5m :	m	5	2,083	10,415			DB107020 管理費区分 無 単-27号 ゴム輪形RRスリーブ管
TSベンド	100 × 45 °	個	1	3,920	3,920			Y049900020-021 管理費区分 無
TSベンド	100 × 22 ° 1/2	個	1	3,920	3,920			Y049900020-022 管理費区分 無
TSベンド	100 × 11 ° 1/4	個	1	3,690	3,690			Y049900020-023 管理費区分 無
TSベンド	100 × 5 ° 5/8	個	1	4,280	4,280			Y049900020-024 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカ形フランジ付T字管 (空気弁用)離脱防止付	100×75(塩ビ・鋼管用)1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	1	57,580	57,580			Y049900020-098 管理費区分 無
メカ形異種管ジョイント	100(ポリ～塩ビ・鋼管)1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	1	50,710	50,710			Y049900020-112 管理費区分 無
メカ形ドレッサージョイント 離脱防止付	100(鋼管～塩ビ)1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	1	34,860	34,860			Y049900020-094 管理費区分 無
埋設表示シート工	150mm ダブル	m	41.1	275	11,302			WYB00094 管理費区分 無 単-28号
リレー線	CVV-MAZV 2sq-3c	m	41.1	161	6,617			Y049900020-186 管理費区分 無
リレー線ハンドホール工	600×600×600	箇所	1	124,800	124,800			WYB00033 管理費区分 無 単-29号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	送水管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					385,314			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第4号内訳書	送水管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 65 ~ 100mm : 管 1 本当り長 = 4m : 接合箇所 = 112箇所 : 施工延長 = 327 .9m :	m	319.3	2,859	912,878			DB107020 管理費区分 無 単-30号 接着受口TSスリーブ管
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 65 ~ 100mm : 管 1 本当り長 = 5m : 接合箇所 = 8箇所 : 施工延長 = 45m :	m	45	3,336	150,120			DB107020 管理費区分 無 単-31号 ゴム輪形RRスリーブ管
TSベンド	100 × 90 °	個	3	4,480	13,440			Y049900020-020 管理費区分 無
TSベンド	100 × 45 °	個	6	3,920	23,520			Y049900020-021 管理費区分 無
TSベンド	100 × 22 ° 1/2	個	4	3,920	15,680			Y049900020-022 管理費区分 無
TSベンド	100 × 11 ° 1/4	個	12	3,690	44,280			Y049900020-023 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
TSバンド	100×5°5/8	個	4	4,280	17,120			Y049900020-024 管理費区分 無
メカ形フランジ付T字管 (空気弁用)離脱防止付	100×75(塩ビ・鋼管用)1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	1	57,580	57,580			Y049900020-098 管理費区分 無
TSチーズ	100×75	個	2	2,490	4,980			Y049900020-198 管理費区分 無
メカ形異種管ジョイント	100(ポリ～塩ビ・鋼管)1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	1	50,710	50,710			Y049900020-112 管理費区分 無
埋設表示シート工	150mm ダブル	m	372.9	275	102,547			WYB00095 管理費区分 無 単-32号
リレー線	CVV-MAZV 2sq-3c	m	372.9	161	60,036			Y049900020-186 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	送水管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
リレー線ハンドホール工	600×600×600	箇所	3	124,800	374,400			WYB00034 管理費区分 無 単-33号
合 計					1,827,291			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管布設工	3種 SDR11 100	m	398.2	9,118	3,630,787			WYB00035 管理費区分 無 単-34号 埋設配管
ポリエチレン管布設工	同上	m	40.7	9,118	371,102			WYB00101 管理費区分 無 単-35号 露出配管
ポリエチレン管継手	SPバンド 100×90°	個	1	45,540	45,540			Y049900020-086 管理費区分 無
ポリエチレン管継手	SPバンド 100×45°	個	7	42,450	297,150			Y049900020-085 管理費区分 無
ポリエチレン管継手	EFIL [®] 100×90°	個	2	25,490	50,980			Y049900020-089 管理費区分 無
ポリエチレン(融着接合) 継手工	呼び径 = 100mm : 継手工単位 = 箇所 :	箇所	10	6,960	69,600			D9173000 管理費区分 無 単-36号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第5号内訳書	送水管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)	呼び径 = 100mm :	口	2	2,054	4,108			D9174000 管理費区分 無 単-37号
メカ形フランジ付T字管 (空気弁用) 離脱防止付	100 x 75 (ポリ管用) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	1	77,330	77,330			Y049900020-101 管理費区分 無
メカ形異種管ジョイント	100 x 50 (ポリ~塩ビ・鋼管) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	1	44,030	44,030			Y049900020-111 管理費区分 無
リレー線	CVV-MAZV 2sq-3c	m	443.8	161	71,451			Y049900020-186 管理費区分 無
屋外用保護管	内径28mm 外径37mm 25m/箱	m	41.7	525	21,892			Y049900020-187 管理費区分 無
合計					4,683,970			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書 配水管路工								単価適用年月日 令和 7年 7月18日 歩掛適用年月日 令和 7年 7月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 125 ~ 150mm : 管 1 本当り長 = 4m : 接合箇所 = 14箇所 : 施工延長 = 33.3 m :	m	31.9	3,373	107,598			DB107020 管理費区分 無 単-38号 接着受口TSスリーブ管
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 125 ~ 150mm : 管 1 本当り長 = 5m : 接合箇所 = 0箇所 : 施工延長 = 5m :	m	5	3,651	18,255			DB107020 管理費区分 無 単-39号 ゴム輪形RRスリーブ管
TSベンド	150 × 45 °	個	1	12,100	12,100			Y049900020-016 管理費区分 無
TSベンド	150 × 22 ° 1/2	個	1	11,600	11,600			Y049900020-017 管理費区分 無
TSベンド	150 × 11 ° 1/4	個	1	9,490	9,490			Y049900020-018 管理費区分 無
TSベンド	150 × 5 ° 5/8	個	1	11,000	11,000			Y049900020-019 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカ形フランジ付T字管 (空気弁用)離脱防止付	150×75(塩ビ・鋼管用)1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	1	85,620	85,620			Y049900020-100 管理費区分 無
メカ形異種管ジョイント	150(ポリ～塩ビ・鋼管)1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	1	81,520	81,520			Y049900020-113 管理費区分 無
メカ形ドレサージョイント 離脱防止付	150(鋼管～塩ビ)1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	1	54,150	54,150			Y049900020-095 管理費区分 無
埋設表示シート工	150mm ダブル	m	38.3	275	10,532			WYB00096 管理費区分 無 単-40号
合計					401,865			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書 配水管路工								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 125 ~ 150mm : 管 1 本当り長 = 4m : 接合箇所 = 34箇所 : 施工延長 = 86.1 m :	m	83.7	4,665	390,460			DB107020 管理費区分 無 単-41号 接着受口TSスリーブ管
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 65 ~ 100mm : 管 1 本当り長 = 4m : 接合箇所 = 52箇所 : 施工延長 = 146.8m :	m	144.7	2,251	325,719			DB107020 管理費区分 無 単-42号 接着受口TSスリーブ管
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 50mm以下 : 管 1 本当り長 = 4m : 接合箇所 = 40箇所 : 施工延長 = 110.2m :	m	106.9	1,573	168,153			DB107020 管理費区分 無 単-43号 接着受口TSスリーブ管
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 125 ~ 150mm : 管 1 本当り長 = 5m : 接合箇所 = 2箇所 : 施工延長 = 15m :	m	15	5,650	84,750			DB107020 管理費区分 無 単-44号 ゴム輪受口RRスリーブ管
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 65 ~ 100mm : 管 1 本当り長 = 5m : 接合箇所 = 3箇所 : 施工延長 = 20m :	m	20	2,538	50,760			DB107020 管理費区分 無 単-45号 ゴム輪受口RRスリーブ管
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 50mm以下 : 管 1 本当り長 = 5m : 接合箇所 = 2箇所 : 施工延長 = 15m :	m	15	1,666	24,990			DB107020 管理費区分 無 単-46号 ゴム輪受口RRスリーブ管

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
TSベンド	150×11°1/4	個	5	9,490	47,450			Y049900020-018 管理費区分 無
TSベンド	150×5°5/8	個	2	11,000	22,000			Y049900020-019 管理費区分 無
TSベンド	75×11°1/4	個	6	2,060	12,360			Y049900020-025 管理費区分 無
TSベンド	75×5°5/8	個	2	2,400	4,800			Y049900020-026 管理費区分 無
TSベンド	50×22°1/2	個	2	840	1,680			Y049900020-028 管理費区分 無
TSベンド	50×11°1/4	個	2	677	1,354			Y049900020-029 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	配水管路工						単価適用年月日	令和 7年 7月18日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
TSベンド		50×5°5/8	個	3	786	2,358			Y049900020-030 管理費区分 無
片落管 (TS径違いソケット)		150× 100	個	1	2,980	2,980			Y049900020-038 管理費区分 無
片落管 (TS径違いソケット)		100× 75	個	1	1,000	1,000			Y049900020-039 管理費区分 無
片落管 (TS径違いソケット)		75× 50	個	1	543	543			Y049900020-040 管理費区分 無
TSチーழ		150× 150	個	1	8,390	8,390			Y049900020-034 管理費区分 無
TSチーழ		150× 75	個	2	7,460	14,920			Y049900020-035 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
TSチーz	75 × 50	個	2	1,250	2,500			Y049900020-036 管理費区分 無
TSチーz	50 × 50	個	2	448	896			Y049900020-037 管理費区分 無
メカ形フランジ付T字管 (空気弁用) 離脱防止付	150 × 75 (塩ビ・鋼管用) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	1	85,620	85,620			Y049900020-100 管理費区分 無
メカ形フランジ付T字管 (空気弁用) 離脱防止付	75 × 75 (塩ビ・鋼管用) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	2	42,070	84,140			Y049900020-200 管理費区分 無
メカ形フランジ付T字管 (空気弁用) 離脱防止付	50 × 50 (塩ビ・鋼管用) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	1	34,240	34,240			Y049900020-096 管理費区分 無
制水弁人力据付工 (土地改良)	材質区分 = 鑄鉄製 : 口径 (mm) = 150mm :	基	1	158,200	158,200			DB107130 管理費区分 無 単-47号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁人力据付工 (土地改良)	材質区分 = 鑄鉄製 : 口径 (mm) = 75mm :	基	1	71,250	71,250			DB107130 管理費区分 無 単-48号
制水弁人力据付工 (土地改良)	材質区分 = 鑄鉄製 : 口径 (mm) = 50mm :	基	2	58,720	117,440			DB107130 管理費区分 無 単-49号
メカ形ショートフランジ短管 (制水弁接続) 離脱防止付	150 (塩ビ・鋼管用) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	2	43,700	87,400			Y049900020-107 管理費区分 無
メカ形ショートフランジ短管 (制水弁接続) 離脱防止付	75 (塩ビ・鋼管用) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	2	22,690	45,380			Y049900020-104 管理費区分 無
メカ形ショートフランジ短管 (制水弁接続) 離脱防止付	50 (塩ビ・鋼管用) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	4	17,030	68,120			Y049900020-102 管理費区分 無
メカ形ドレッサージョイント 離脱防止付	75 (鋼管 ~ 塩ビ) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	1	22,400	22,400			Y049900020-209 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	配水管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
硬質塩化ビニル管 (一般管)	V P - 1 5 0	m	0.5	2,700	1,350			Z005002008 管理費区分 無	
硬質塩化ビニル管 (一般管)	V P - 1 0 0	m	0.5	1,320	660			Z005002006 管理費区分 無	
硬質塩化ビニル管 (一般管)	V P - 7 5	m	0.5	898	449			Z005002005 管理費区分 無	
埋設表示シート工	150mm ダブル	m	393	275	108,075			WYB00097 管理費区分 無 単-50号	
合 計					2,052,787				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書		配水管路工					単価適用年月日	令和 7年 7月18日
							歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 125 ~ 150mm : 管 1 本当り長 = 5m : 接合箇所 = 11箇所 : 施工延長 = 51.7 m :	m	51.6	13,110	676,476			DB107020 管理費区分 無 単-51号 ゴム輪受口RR管
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 65 ~ 100mm : 管 1 本当り長 = 5m : 接合箇所 = 175箇所 : 施工延長 = 534 .6m :	m	512.5	7,136	3,657,200			DB107020 管理費区分 無 単-52号 ゴム輪受口RR管
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 50mm以下 : 管 1 本当り長 = 5m : 接合箇所 = 44箇所 : 施工延長 = 140.1m :	m	135.3	2,882	389,934			DB107020 管理費区分 無 単-53号 ゴム輪受口RR管
VH管RR管 (片受け)	100 × 45 °	個	13	13,310	173,030			Y049900020-059 管理費区分 無
VH管RR管 (片受け)	100 × 22 ° 1/2	個	10	12,440	124,400			Y049900020-060 管理費区分 無
VH管RR管 (片受け)	100 × 11 ° 1/4	個	19	11,310	214,890			Y049900020-061 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
VH管RR管ト (片受け)	100×5°5/8	個	10	10,690	106,900			Y049900020-062 管理費区分 無
VH管RR管ト (片受け)	50×11°1/4	個	1	4,353	4,353			Y049900020-067 管理費区分 無
VH管RR管ト (片受け)	50×5°5/8	個	4	3,850	15,400			Y049900020-068 管理費区分 無
VH管片落管(RR径違いソケット)	100×75	個	2	10,060	20,120			Y049900020-069 管理費区分 無
VH管片落管(RR径違いソケット)	75×50	個	2	6,966	13,932			Y049900020-070 管理費区分 無
VH管離脱防止金具	100(VH管対応品)	個	100	10,910	1,091,000			Y049900020-071 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
VH管離脱防止金具	75(VH管対応品)	個	2	9,716	19,432			Y049900020-072 管理費区分 無
VH管離脱防止金具	50(VH管対応品)	個	13	8,726	113,438			Y049900020-073 管理費区分 無
メカ形T字管 離脱防止付	150×100 (塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	1	89,820	89,820			Y049900020-114 管理費区分 無
メカ形T字管 離脱防止付	100×100 (塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	1	70,550	70,550			Y049900020-115 管理費区分 無
メカ形フランジ付T字管 (空気弁用) 離脱防止付	100×75 (塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	1	57,580	57,580			Y049900020-099 管理費区分 無
メカ形T字管 離脱防止付	100×50 (塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	9	54,360	489,240			Y049900020-116 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカ形T字管 離脱防止付	50×50 (塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	2	36,330	72,660			Y049900020-117 管理費区分 無
メカ形フランジ付T字管 (空気弁用) 離脱防止付	100×75 (塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	2	57,580	115,160			Y049900020-099 管理費区分 無
メカ形フランジ付T字管 (空気弁用) 離脱防止付	50×50 (塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	2	34,240	68,480			Y049900020-097 管理費区分 無
制水弁人力据付工 (土地改良)	材質区分 = 鋳鉄製 : 口径 (mm) = 100mm :	基	2	105,900	211,800			DB107130 管理費区分 無 単 - 54号
制水弁人力据付工 (土地改良)	材質区分 = 鋳鉄製 : 口径 (mm) = 50mm :	基	4	66,220	264,880			DB107130 管理費区分 無 単 - 55号
メカ形ショートフランジ短管 (制水弁接続) 離脱防止付	100 (塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	4	29,810	119,240			Y049900020-106 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカ形ショートワンツ短管 (制水弁接続) 離脱防止付	50 (塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	8	17,030	136,240			Y049900020-103 管理費区分 無
メカ形T字管 離脱防止付	100 × 75 (塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	2	58,910	117,820			Y049900020-201 管理費区分 無
硬質ポリ塩化ビニルVH管	プレーンエンド直管 VH 100 × 4m	m	1	4,790	4,790			Y049900020-210 管理費区分 無
埋設表示シート工	150mm ダブル	m	726.4	275	199,760			WYB00098 管理費区分 無 単-56号
合 計					8,638,525			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	配水管路工							単価適用年月日	令和 7年 7月18日	
								歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管布設工		3種	SDR11 150	m	156.2	17,260	2,696,012			WYB00040 管理費区分 無 単-57号 埋設配管
ポリエチレン管布設工		同上		m	40.1	17,260	692,126			WYB00102 管理費区分 無 単-58号 露出配管
ポリエチレン管布設工		3種	SDR11 75	m	46.7	5,811	271,373			WYB00041 管理費区分 無 単-59号 露出配管
ポリエチレン管継手		SPバンド	150 × 90 °	個	1	91,940	91,940			Y049900020-084 管理費区分 無
ポリエチレン管継手		SPバンド	150 × 60 °	個	1	90,560	90,560			Y049900020-083 管理費区分 無
ポリエチレン管継手		SPバンド	150 × 45 °	個	3	84,480	253,440			Y049900020-082 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書	配水管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
ポリエチレン管継手	SPベンド 150×30°	個	1	90,560	90,560			Y049900020-081 管理費区分 無
ポリエチレン管継手	SPベンド 150×11° 1/4	個	1	84,480	84,480			Y049900020-080 管理費区分 無
EF異形チーz(給水管)	150× 50	個	3	88,640	265,920			Y049900020-091 管理費区分 無
ポリエチレン(融着接合) 継手工	呼び径 = 150mm : 継手工単位 = 箇所 :	箇所	10	8,122	81,220			D9173000 管理費区分 無 単-60号
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)	呼び径 = 150mm :	口	1	2,569	2,569			D9174000 管理費区分 無 単-61号
メカ形異種管ジョイント	150 (ポリ ~ 塩ビ・鋼管) 1.0Mpa 合成樹脂 塗装	個	1	81,520	81,520			Y049900020-113 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書	配水管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
硬質塩化ビニル管 (一般管)	V P - 1 5 0	m	1	2,700	2,700			Z005002008 管理費区分 無
I-4-7接続工(A)	I-4-7起点	箇所	1	893,200	893,200			WYB00043 管理費区分 無 単-62号
I-4-7接続工(B)	I-4-7(IP.2付近)	箇所	1	594,800	594,800			WYB00046 管理費区分 無 単-63号
合 計					6,192,420			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	配水管 制水弁保護工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クワッチャン 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	6.8	1,660	11,288			CB221110 管理費区分 無 単-64号
プレキャストマンホール	作業区分 = 据付 : 製品質量 = 2000kg/基以下 : 基礎碎石 = 無じまたは円形断面以外 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	13	31,970	415,610			CB222840 管理費区分 無 単-65号 マンホール据付工
スラブ80	(2枚1組 800×700×75)	組	2	9,906	19,812			Y049900020-176 管理費区分 無
スラブ60	(2枚1組 600×600×70)	組	11	6,290	69,190			Y049900020-177 管理費区分 無
下段ブロック	32C20 (320- 450×H200)	個	2	9,866	19,732			Y049900020-165 管理費区分 無
下段ブロック	25C20 (250- 320×H200)	個	11	5,953	65,483			Y049900020-166 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第10号内訳書	配水管 制水弁保護工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
中間ブロック	32B30 (320 × H300)	個	2	7,960	15,920			Y049900020-167 管理費区分 無
中間ブロック	25B10 (250 × H100)	個	4	3,760	15,040			Y049900020-168 管理費区分 無
中間ブロック	25B20 (250 × H200)	個	1	5,056	5,056			Y049900020-169 管理費区分 無
中間ブロック	25B30 (250 × H300)	個	2	5,983	11,966			Y049900020-170 管理費区分 無
鉄蓋付きブロック	D32蓋付枠(320 × H200)	個	2	57,910	115,820			Y049900020-171 管理費区分 無
鉄蓋付きブロック	D20蓋付枠(200 × H200)	個	11	30,000	330,000			Y049900020-172 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第10号内訳書	配水管 制水弁保護工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
制水弁受台	U字溝300用1種蓋	枚	13	1,420	18,460			Y049900020-052 管理費区分 無
合 計					1,113,377			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第11号内訳書	送水管 空気弁工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
空気弁据付(人力)(土地改良)	呼称口径(mm) = 25mm :	基	3	144,000	432,000			DB107150 管理費区分 無 単-66号 急速空気弁
補修弁	2種 0.75MPa 75 レバー式ボール弁	個	3	64,300	192,900			Y049900020-196 管理費区分 無
両フランジ短管	80A L=200 (7.5KF) ダクタイル鋳鉄異形管	本	1	13,330	13,330			Y049900020-119 管理費区分 無
両フランジ短管	80A L=400 (7.5KF) ダクタイル鋳鉄異形管	本	1	17,280	17,280			Y049900020-120 管理費区分 無
両フランジ短管	80A L=600 (7.5KF) ダクタイル鋳鉄異形管	本	1	22,150	22,150			Y049900020-121 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生クワッチャリ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	0.7	1,660	1,162			CB221110 管理費区分 無 単-67号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第11号内訳書	送水管 空気弁工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
プレキャストマンホール	作業区分 = 据付 : 製品質量 = 2000kg/基以下 : 基礎砕石 = 無しまたは円形断面以外 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1	31,970	31,970			CB222840 管理費区分 無 単-68号 マンホール据付工
スラブ80	(2枚1組 800×700×75)	組	1	9,906	9,906			Y049900020-176 管理費区分 無
下段ブロック	単口C(360×460×H200)	個	1	10,550	10,550			Y049900020-173 管理費区分 無
中間ブロック	単口B10(360×460×H100)	個	1	5,146	5,146			Y049900020-174 管理費区分 無
鉄蓋付きブロック	D35×45蓋付枠 (350×450×H200)	個	1	121,500	121,500			Y049900020-175 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生クワツヤリ 40-0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1	1,937	1,937			CB221110 管理費区分 無 単-69号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第11号内訳書	送水管 空気弁工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
ヒューム管 (B形管)	作業区分 = 据付 : 管径 = 500mm : 固定基礎 = 無し : 規格 = 外圧管1種 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1.8	18,310	32,958			CB222860 管理費区分 無 単-70号 溝畔タイプ保護柵
編鋼板 円形 500用	SIM 580×3.2 ズレドメ2箇所 トッテ2 錆 止塗装	枚	2	23,000	46,000			Y049900020-202 管理費区分 無
合 計					938,789			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第12号内訳書 配水管 空気弁工								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
空気弁据付(人力)(土地改良)	呼称口径(mm) = 25mm :	基	5	144,000	720,000			DB107150 管理費区分 無 単-71号 急速空気弁
空気弁据付(人力)(土地改良)	同上	基	4	158,300	633,200			DB107150 管理費区分 無 単-72号 急速空気弁
補修弁	2種 0.75MPa 75 レバー式ボール弁	個	5	64,300	321,500			Y049900020-196 管理費区分 無
補修弁	3種 1.0MPa 75 レバー式ボール弁	個	4	76,400	305,600			Y049900020-197 管理費区分 無
両フランジ短管	80A L=100 (JIS 10KF) ダクタイル鋳鉄異形管	本	1	11,800	11,800			Y049900020-118 管理費区分 無
両フランジ短管	80A L=400 (7.5KF) ダクタイル鋳鉄異形管	本	1	17,280	17,280			Y049900020-120 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クワツァン 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	5.8	1,660	9,628			CB221110 管理費区分 無 単-73号
プレキャストマンホール	作業区分 = 据付 : 製品質量 = 2000kg/基以下 : 基礎碎石 = 無しまたは円形断面以外 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	8	31,970	255,760			CB222840 管理費区分 無 単-74号 マンホール据付工
スラブ80	(2枚1組 800 × 700 × 75)	組	8	9,906	79,248			Y049900020-176 管理費区分 無
下段ブロック	単口C(360 × 460 × H200)	個	8	10,550	84,400			Y049900020-173 管理費区分 無
中間ブロック	単口B10(360 × 460 × H100)	個	1	5,146	5,146			Y049900020-174 管理費区分 無
鉄蓋付きブロック	D35 × 45蓋付枠 (350 × 450 × H200)	個	8	121,500	972,000			Y049900020-175 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クワツヤツ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	0.5	1,937	968			CB221110 管理費区分 無 単-75号
ヒューム管 (B形管)	作業区分 = 据付 : 管径 = 500mm : 固定基礎 = 無し : 規格 = 外圧管1種 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	0.8	18,310	14,648			CB222860 管理費区分 無 単-76号
編鋼板 円形 500用	SIM 580×3.2 ズレドメ2箇所 トッテ2 錆止塗装	枚	1	23,000	23,000			Y049900020-202 管理費区分 無
合 計					3,454,178			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第13号内訳書	送水管 排泥工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 65 ~ 100mm : 管 1 本当り長 = 4m : 接合箇所 = 11箇所 : 施工延長 = 12.2 m :	m	12.2	3,509	42,809			DB107020 管理費区分 無 単-77号 接着受口TSシリ-ブ管
TSバンド	100 × 45 °	個	2	3,920	7,840			Y049900020-021 管理費区分 無
TSエルボ	75 × 90 °	個	2	820	1,640			Y049900020-033 管理費区分 無
制水弁人力据付工 (土地改 良)	材質区分 = 鋳鉄製 : 口径 (mm) = 75mm :	基	2	71,250	142,500			DB107130 管理費区分 無 単-78号
メカ形ショートフランジ短管 (制 水弁接続) 離脱防止付	75 (塩ビ・鋼管用) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	4	22,690	90,760			Y049900020-104 管理費区分 無
埋設表示シート工	150mm ダブル	m	13.9	275	3,822			WYB00099 管理費区分 無 単-79号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	送水管 排泥工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					289,371			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クワッチャン 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	0.5	1,660	830			CB221110 管理費区分 無 単-80号
プレキャストマンホール	作業区分 = 据付 : 製品質量 = 2000kg/基以下 : 基礎碎石 = 無しまたは円形断面以外 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1	31,970	31,970			CB222840 管理費区分 無 単-81号 マンホール据付工
スラブ60	(2枚1組 600×600×70)	組	1	6,290	6,290			Y049900020-177 管理費区分 無
下段ブロック	25C20 (250- 320×H200)	個	1	5,953	5,953			Y049900020-166 管理費区分 無
中間ブロック	25B20 (250×H200)	個	1	5,056	5,056			Y049900020-169 管理費区分 無
鉄蓋付きブロック	D20蓋付枠(200×H200)	個	1	30,000	30,000			Y049900020-172 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	送水管 制水弁保護工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁受台	U字溝300用1種蓋	枚	1	1,420	1,420			Y049900020-052 管理費区分 無
基礎碎石	碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クワツヤヲン 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	0.4	1,937	774			CB221110 管理費区分 無 単-82号
ヒューム管 (B 形管)	作業区分 = 据付 : 管径 = 400mm : 固定基礎 = 無し : 規格 = 外圧管1種 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	0.6	14,870	8,922			CB222860 管理費区分 無 単-83号
編鋼板 円形 400用	SIM 470×3.2 ズレドメ2箇所 トッテ2 錆止塗装	枚	1	18,400	18,400			Y049900020-204 管理費区分 無
制水弁受台	U字溝300用1種蓋	枚	1	1,420	1,420			Y049900020-052 管理費区分 無
合 計					111,035			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第15号内訳書 配水管 排泥工								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 65 ~ 100mm : 管 1 本当り長 = 5m : 接合箇所 = 10箇所 : 施工延長 = 9.7m :	m	9.7	5,602	54,339			DB107020 管理費区分 無 単-84号 ゴム輪受口RR型-ブ管
VH管RR型 (片受け)	75 × 45 °	個	4	7,840	31,360			Y049900020-063 管理費区分 無
VH管離脱防止金具	75 (VH管対応品)	個	6	9,716	58,296			Y049900020-072 管理費区分 無
TSエルボ	75 × 90 °	個	1	820	820			Y049900020-033 管理費区分 無
制水弁人力据付工 (土地改良)	材質区分 = 鋳鉄製 : 口径 (mm) = 75mm :	基	2	82,850	165,700			DB107130 管理費区分 無 単-225号
メカ形ジョイント短管 (制水弁接続) 離脱防止付	75 (塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	4	22,690	90,760			Y049900020-105 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設表示シート工	150mm ダブル	m	12.5	275	3,437			WYB00100 管理費区分 無 単-85号
合 計					404,712			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クワッチャン 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1	1,660	1,660			CB221110 管理費区分 無 単-86号
プレキャストマンホール	作業区分 = 据付 : 製品質量 = 2000kg/基以下 : 基礎碎石 = 無じまたは円形断面以外 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	2	31,970	63,940			CB222840 管理費区分 無 単-87号 マンホール据付工
スラブ60	(2枚1組 600×600×70)	組	2	6,290	12,580			Y049900020-177 管理費区分 無
下段ブロック	25C20 (250- 320×H200)	個	2	5,953	11,906			Y049900020-166 管理費区分 無
中間ブロック	25B10 (250×H100)	個	1	3,760	3,760			Y049900020-168 管理費区分 無
中間ブロック	25B20 (250×H200)	個	1	5,056	5,056			Y049900020-169 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	配水管 排泥弁保護工						単価適用年月日	令和 7年 7月18日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄蓋付きブロック		D20蓋付枠(200 × H200)	個	2	30,000	60,000			Y049900020-172 管理費区分 無
制水弁受台		U字溝300用1種蓋	枚	1	1,420	1,420			Y049900020-052 管理費区分 無
合 計						160,322			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第17号内訳書	取付管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 50mm以下 : 管 1 本当り長 = 4m : 接合箇所 = 0箇所 : 施工延長 = 2m :	m	2	1,338	2,676			DB107020 管理費区分 無 単-88号 直管(プレーンエンド)
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 50mm以下 : 管 1 本当り長 = 4m : 接合箇所 = 5箇所 : 施工延長 = 10.4m :	m	9	2,604	23,436			DB107020 管理費区分 無 単-89号 直管(プレーンエンド)
VH管RR^ノト (片受け)	50 × 90 °	個	2	5,720	11,440			Y049900020-064 管理費区分 無
VH管RR^ノト (片受け)	50 × 45 °	個	1	5,226	5,226			Y049900020-065 管理費区分 無
50A(1ネジ)直管	50A(1ネジ) L=0.50m/本 材質 SGP 塗装 溶 融亜鉛メッキ	本	5	8,626	43,130			Y049900020-161 管理費区分 無
50A(2ネジ)直管	50A(2ネジ) L=1.10m/本 材質 SGP 塗装 溶 融亜鉛メッキ	本	3	18,690	56,070			Y049900020-162 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
50A(2ネジ)直管	50A(2ネジ) L=1.40m/本 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	本	1	23,030	23,030			Y049900020-163 管理費区分 無
50A(2ネジ)直管	50A(2ネジ) L=1.70m/本 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	本	1	27,380	27,380			Y049900020-164 管理費区分 無
鋼管90°エルボ	50A 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	個	5	2,876	14,380			Y049900020-155 管理費区分 無
メカ形ドレッサージョイント 離脱防止付	50 (鋼管~塩ビ) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	2	19,120	38,240			Y049900020-092 管理費区分 無
メカ形ドレッサージョイント 離脱防止付	50 (鋼管~塩ビ) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	3	19,120	57,360			Y049900020-093 管理費区分 無
小口径管据付工(人力)	呼び径 = 50mm :	m	8.9	916.1	8,153			D9140000 管理費区分 無 単-90号 鋼管布設

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	取付管路工						単価適用年月日	令和 7年 7月18日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防除立上給水栓本体工		給水バルブ50A (1.0Mpa以上)	箇所	2	210,800	421,600			WYB00058 管理費区分 無 単-91号
防除立上給水栓本体工		給水バルブ50A (1.25Mpa以上)	箇所	3	239,200	717,600			WYB00059 管理費区分 無 単-92号
保護コンクリート工			箇所	5	12,770	63,850			WYB00060 管理費区分 無 単-93号
合 計						1,513,571			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第18号内訳書 給水管路工								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 50mm以下 : 管 1 本当り長 = 4m : 接合箇所 = 28箇所 : 施工延長 = 40.4m :	m	32.2	1,821	58,636			DB107020 管理費区分 無 単-94号 接着受口TSスリ-ブ 管
TSベンド	50 × 45 °	個	4	840	3,360			Y049900020-027 管理費区分 無
TSベンド	50 × 22 ° 1/2	個	2	840	1,680			Y049900020-028 管理費区分 無
片落管 (TS径違いソケット)	75 × 50	個	3	543	1,629			Y049900020-040 管理費区分 無
TSエルボ	50 × 90 °	個	6	315	1,890			Y049900020-031 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管 (一般管)	V P - 7 5	m	1.5	898	1,347			Z005002005 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカ形ドレッサージョイント 離脱防止付	50 (鋼管 ~ 塩ビ) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	5	19,120	95,600			Y049900020-092 管理費区分 無
50A(1ネジ)直管	50A(1ネジ) L=0.70m/本 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	本	5	11,520	57,600			Y049900020-160 管理費区分 無
小バルブ類取付工 (人力) (土地改良)	呼称口径 = 2 (50) A :	個	5	29,060	145,300			DB107160 管理費区分 無 単-95号 ボールバルブ
給水バルブ保護柵		箇所	5	38,830	194,150			WYB00061 管理費区分 無 単-96号
合 計					561,192			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第19号内訳書 給水管路工								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 50mm以下 : 管 1 本当り長 = 5m : 接合箇所 = 82箇所 : 施工延長 = 165.5m :	m	142	2,966	421,172			DB107020 管理費区分 無 単-97号 ゴム輪受口RR型-ﾌ管
VH管RR型 (片受け)	50 × 90 °	個	13	5,720	74,360			Y049900020-064 管理費区分 無
VH管RR型 (片受け)	50 × 45 °	個	19	5,226	99,294			Y049900020-065 管理費区分 無
VH管離脱防止金具	50 (VH管対応品)	個	16	8,726	139,616			Y049900020-073 管理費区分 無
メカ形T字管 離脱防止付	50 × 50 (塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹 脂塗装	個	6	36,330	217,980			Y049900020-117 管理費区分 無
制水弁人力据付工 (土地改 良)	材質区分 = 鋳鉄製 : 口径 (mm) = 50mm :	基	2	66,220	132,440			DB107130 管理費区分 無 単-98号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書		給水管路工					単価適用年月日	令和 7年 7月18日
							歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカ形ショートワンツ短管 (制水弁接続) 離脱防止付	50 (塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	4	17,030	68,120			Y049900020-103 管理費区分 無
メカ形ドレッサージョイント 離脱防止付	50 (鋼管~塩ビ) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	12	19,120	229,440			Y049900020-093 管理費区分 無
50A(1ネジ)直管	50A(1ネジ) L=0.70m/本 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	本	12	11,520	138,240			Y049900020-160 管理費区分 無
小バルブ類取付工 (人力) (土地改良)	呼称口径 = 2 (50) A :	個	12	38,520	462,240			DB107160 管理費区分 無 単-99号 ボールバルブ
給水バルブ保護柵		箇所	12	38,830	465,960			WYB00063 管理費区分 無 単-100号
合 計					2,448,862			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書	給水管路工							単価適用年月日	令和 7年 7月18日
								歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管布設工		3種 SDR11 50	m	8.5	3,869	32,886			WYB00067 管理費区分 無 単-101号 埋設配管
ポリエチレン管布設工		同上	m	208.4	3,869	806,299			WYB00103 管理費区分 無 単-102号 露出配管
ポリエチレン管継手		SPバンド 50×22° 1/2	個	1	22,500	22,500			Y049900020-087 管理費区分 無
ポリエチレン管継手		EFILホ 50×90°	個	2	10,560	21,120			Y049900020-206 管理費区分 無
ポリエチレン管継手		EFILホ 50×45°	個	1	10,560	10,560			Y049900020-090 管理費区分 無
ポリエチレン(融着接合) 継手工		呼び径 = 50mm : 継手工単位 = 箇所 :	箇所	4	4,639	18,556			D9173000 管理費区分 無 単-103号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第20号内訳書	給水管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)	呼び径 = 50mm :	口	7	2,054	14,378			D9174000 管理費区分 無 単-104号
メカ形異種管ジョイント	50 (ポリ~塩ビ・鋼管) 1.0Mpa 合成樹脂 塗装	個	5	27,880	139,400			Y049900020-108 管理費区分 無
メカ形異種管ジョイント	50 (ポリ~塩ビ・鋼管) 1.25Mpa 合成樹脂 塗装	個	2	27,880	55,760			Y049900020-109 管理費区分 無
50A(1ネジ)直管	50A(1ネジ) L=0.70m/本 材質 SGP 塗装 溶 融亜鉛メッキ	本	5	11,520	57,600			Y049900020-160 管理費区分 無
小バルブ類取付工 (人力) (土地改良)	呼称口径 = 2 (50) A :	個	4	29,060	116,240			DB107160 管理費区分 無 単-105号 ボールバルブ
小バルブ類取付工 (人力) (土地改良)	同上	個	1	38,520	38,520			DB107160 管理費区分 無 単-106号 ボールバルブ

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書	給水管路工						単価適用年月日	令和 7年 7月18日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給水バルブ保護柵			箇所	5	38,830	194,150			WYB00075 管理費区分 無 単-107号
合 計						1,527,969			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1本当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第21号内訳書	付帯工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
プレキャストマンホール	作業区分 = 据付 : 製品質量 = 2000kg/基を 超え4000kg/基以下 : 基礎碎石 = 無しまた は円形断面以外 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1	752,000	752,000			CB222840 管理費区分 無 単-108号
プレキャストマンホール	同上	基	1	745,800	745,800			CB222840 管理費区分 無 単-109号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力 打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養 生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有 無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.4	53,720	21,488			CB240010 管理費区分 無 単-110号 基礎コンクリート
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小 型構造物 :	m 2	0.8	9,016	7,212			CB240210 管理費区分 無 単-111号
基礎碎石	碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下 : 碎 石の種類 = 再生クワツヤツ 40-0 : 費用の内 訳 = 全ての費用 :	m 2	3.9	1,937	7,554			CB221110 管理費区分 無 単-112号
基面整正		m 2	4	483.5	1,934			CB210080 管理費区分 無 単-113号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1本当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
両F曲管	100A × 90 ° L=700 × 250 (7.5KF) 材質 SUS304-20 s	本	1	159,500	159,500			Y049900020-149 管理費区分 無
片F直管	100A L=1350 (7.5KF) 材質 SUS304-20 s	本	1	97,630	97,630			Y049900020-150 管理費区分 無
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	削孔深さ = 200mm以上400mm以下 :	孔	2	998.6	1,997			CB224410 管理費区分 無 単-114号
モルタル充填		m3	0.006	105,700	634			WYB00077 管理費区分 無 単-115号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	48	2,239	107,472			CB210030 管理費区分 無 単-116号
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分 = 埋戻 : 施工区分 = まき出し : 土質区分 = 砂・砂質土 : 締固め区分 = 振動コンパクタ (1) :	m 3	28	2,263	63,364			DB101020 管理費区分 無 単-197号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1本当たり内訳書

第21号内訳書	付帯工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処分	土砂 (岩塊・玉石混り土 含む)	m ³	17	3,413	58,021			WYB00093 管理費区分 無 単-117号
プレキャストマンホール	作業区分 = 据付 : 製品質量 = 2000kg/基を 超え4000kg/基以下 : 基礎碎石 = 無しまた は円形断面以外 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1	517,400	517,400			CB222840 管理費区分 無 単-118号
プレキャストマンホール	同上	基	1	601,100	601,100			CB222840 管理費区分 無 単-119号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力 打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養 生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有 無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.3	53,720	16,116			CB240010 管理費区分 無 単-120号 基礎コンクリート
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小 型構造物 :	m ²	0.7	9,016	6,311			CB240210 管理費区分 無 単-121号
基礎碎石	碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下 : 碎 石の種類 = 再生クワツツラ 40~0 : 費用の内 訳 = 全ての費用 :	m ²	2.8	1,937	5,423			CB221110 管理費区分 無 単-122号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1本当たり内訳書

第21号内訳書	付帯工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	3	483.5	1,450			CB210080 管理費区分 無 単-123号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力 打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.3	53,720	16,116			CB240010 管理費区分 無 単-124号 巻立コンクリート
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m 2	1.1	9,016	9,917			CB240210 管理費区分 無 単-125号
基面整正		m 2	0.5	483.5	241			CB210080 管理費区分 無 単-126号
硬質塩化ビニル管 (一般管)	V P - 2 0 0	m	1.2	4,030	4,836			Z005002009 管理費区分 無
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m 3	102	1,266	129,132			CB210100 管理費区分 無 単-127号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1本当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分 = 埋戻 : 施工区分 = まき出し : 土質区分 = 砂・砂質土 : 締固め区分 = 振動コンパクタ (1) :	m ³	48	2,263	108,624			DB101020 管理費区分 無 単-197号
残土処分	土砂 (岩塊・玉石混り土 含む)	m ³	48	3,413	163,824			WYB00092 管理費区分 無 単-128号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = バックホウ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	27	54,150	1,462,050			CB240010 管理費区分 無 単-129号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m ²	74	9,992	739,408			CB240210 管理費区分 無 単-130号
裏込砕石	砕石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	6.7	10,570	70,819			CB221120 管理費区分 無 単-131号
目地板	1工事当り使用量 = 30m ² 未満 : 目地板の種類 = 瀝青質目地板 t=10 :	m ²	2	5,330	10,660			CB224710 管理費区分 無 単-132号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1本当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU - 50	m	14.5	230	3,335			Z005002013 管理費区分 無
吸出し防止材設置		m ²	1.8	854	1,537			CB224720 管理費区分 無 単-133号
足場工 (土地改良)	工法 = 単管傾斜足場 : 安全ネット = 不要 : ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	掛m ²	31	3,921	121,551			DB115240 管理費区分 無 単-134号
基礎砕石	砕石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生クワツヤソ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	21	1,937	40,677			CB221110 管理費区分 無 単-135号
基面整正		m ²	21	483.5	10,153			CB210080 管理費区分 無 単-136号
植生土のう工		m	7.5	7,975	59,812			WYB00078 管理費区分 無 単-137号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1本当たり内訳書

第21号内訳書	付帯工						単価適用年月日	令和 7年 7月18日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U字側溝工		300B型	m	13.6	9,972	135,619			WYB00079 管理費区分 無 単-138号
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運 搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1.6	48,000	76,800			CB240010 管理費区分 無 単-139号 張コンクリート
基面整正			m 2	16	483.5	7,736			CB210080 管理費区分 無 単-140号
合 計						6,345,253			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第22号内訳書	ファームpond改修工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
曲管付 1F鋼吐出管	100A L=2600 (7.5KF) SGP 外面エポキシ樹脂 内面エポキシ樹脂	本	1	337,400	337,400			Y049900020-006 管理費区分 無
2F鋼直管	100A L=1920 (7.5KF) SGP 外面ホリウレタン被覆 内面エポキシ樹脂	本	1	179,400	179,400			Y049900020-007 管理費区分 無
1F1B鋼曲管 (59° 02')	100A L=400×400 (7.5KF) SGP 外面ホリウレタン 被覆 内面エポキシ樹脂	本	1	165,400	165,400			Y049900020-008 管理費区分 無
1F1B鋼曲管 (53° 56')	100A L=2780×600 (7.5KF) SGP 外面ホリウレタン 被覆 内面エポキシ樹脂	本	1	316,300	316,300			Y049900020-009 管理費区分 無
2F鋼曲管 (89° 33')	100A L=1000×1000 (7.5KF) SGP 外面ホリウレタン 被覆 内面エポキシ樹脂	本	1	227,900	227,900			Y049900020-010 管理費区分 無
小口径管据付工 (人力)	呼び径 = 100mm :	m	10.7	1,219	13,043			D9140000 管理費区分 無 単-141号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第22号内訳書	ファームpond改修工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
フランジ継手工	100A	箇所	3	5,653	16,959			WYB00080 管理費区分 無 単-142号
メカニカル継手工	同上	箇所	1	2,569	2,569			WYB00081 管理費区分 無 単-143号 (D9114000)
電気溶接工	呼び径 = 100mm : 呼び厚さ = A種 : 溶接 機種 = 交流溶接機 :	箇所	1	20,710	20,710			D9146000 管理費区分 無 単-144号
ラッパ口付 1B鋼曲管 150 A L=410×230	材質 SGP 塗装 外面エポキシ樹脂 内面エポ キシ樹脂	本	1	140,900	140,900			Y049900020-122 管理費区分 無
2B鋼直管 150A L=1920	材質 SGP 塗装 外面ポリウレタン被覆 内面エポキ シ樹脂	本	1	165,400	165,400			Y049900020-123 管理費区分 無
2B鋼直管 150A L=500	同上	本	1	63,020	63,020			Y049900020-124 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第22号内訳書	ファームpond改修工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
エルボ付空気孔	1ネジ付 25A L=3040 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	本	1	83,260	83,260			Y049900020-125 管理費区分 無
2B鋼曲管 (90°) 150A L=450×450	材質 SGP 塗装 外面ホリル外被覆 内面エポキシ樹脂	本	1	194,600	194,600			Y049900020-126 管理費区分 無
1F1B鋼直管 150A L=1400 (7.5KF)	同上	本	1	171,900	171,900			Y049900020-127 管理費区分 無
2F鋼直管 150A L=4000 (7.5KF)	同上	本	1	447,900	447,900			Y049900020-128 管理費区分 無
2F鋼直管 150A L=3410 (7.5KF)	同上	本	1	397,400	397,400			Y049900020-129 管理費区分 無
1F1B鋼曲管 (59°02') 150A L=450×450 (7.5KF)	同上	本	1	197,300	197,300			Y049900020-130 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第22号内訳書	ファームポンド改修工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
1F1B鋼曲管 (53° 56') 150A L=2620 × 450 (7.5KF)	材質 SGP 塗装 外面ホリル外被覆 内面工ポキシ樹脂	本	1	285,700	285,700			Y049900020-131 管理費区分 無
2F鋼曲管 (89° 33') 150A L=450 × 700 (7.5KF)	同上	本	1	228,700	228,700			Y049900020-132 管理費区分 無
小口径管据付工 (人力)	呼び径 = 150mm :	m	17.9	1,648	29,499			D9140000 管理費区分 無 単-145号
小口径管据付工 (人力)	呼び径 = 25mm :	m	3	661.6	1,984			D9140000 管理費区分 無 単-146号
フランジ継手工	150A	箇所	7	6,167	43,169			WYB00082 管理費区分 無 単-147号
メカニカル継手工	同上	箇所	3	3,083	9,249			WYB00083 管理費区分 無 単-148号 (D9114000)

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気溶接工	呼び径 = 150mm : 呼び厚さ = A種 : 溶接機種 = 交流溶接機 :	箇所	4	24,470	97,880			D9146000 管理費区分 無 単-149号
制水弁人力据付工 (土地改良)	材質区分 = 鋳鉄製 : 口径 (mm) = 150mm :	基	1	158,200	158,200			DB107130 管理費区分 無 単-47号
メカ形ショートフランジ短管 (制水弁接続) 離脱防止付	150 (塩ビ・鋼管用) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	2	43,700	87,400			Y049900020-107 管理費区分 無
電磁式積算体積計	配水流量計150A	基	1	1,243,000	1,243,000			Y049900020-190 管理費区分 無
分岐サドル	150A × 25A	個	1	32,500	32,500			Y049900020-191 管理費区分 無
伸縮継手	150 L=200	本	1	322,300	322,300			Y049900020-192 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第22号内訳書	ファームpond改修工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
2B鋼直管 100A L=2000	材質 SGP 塗装 外面ポリウレタン被覆 内面エポキシ樹脂	本	1	101,700	101,700			Y049900020-133 管理費区分 無
1F1B鋼直管 100A L=1020 (7.5KF)	同上	本	1	93,610	93,610			Y049900020-134 管理費区分 無
3F鋼T字管 100A×100A L=500×250 (7.5KF)	同上	本	1	221,200	221,200			Y049900020-135 管理費区分 無
2F鋼エルボ管 100A L=400×250 (7.5KF)	同上	本	2	168,000	336,000			Y049900020-136 管理費区分 無
2F鋼直管 100A L=1220 (7.5KF)	同上	本	1	139,100	139,100			Y049900020-137 管理費区分 無
エルボ管付1F余水吐管 100A L=2.10m (7.5KF)	材質 SGP 塗装 外面エポキシ被覆 内面エポキシ樹脂	本	1	251,200	251,200			Y049900020-138 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第22号内訳書	ファームpond改修工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口径管据付工 (人力)	呼び径 = 100mm :	m	8.4	1,219	10,239			D9140000 管理費区分 無 単-141号
フランジ継手工	100A	箇所	7	5,653	39,571			WYB00084 管理費区分 無 単-150号
メカニカル継手工	同上	箇所	1	2,569	2,569			WYB00085 管理費区分 無 単-151号 (D9114000)
電気溶接工	呼び径 = 100mm : 呼び厚さ = A種 : 溶接 機種 = 交流溶接機 :	箇所	1	20,710	20,710			D9146000 管理費区分 無 単-144号
制水弁人力据付工 (土地改良)	材質区分 = 鋳鉄製 : 口径 (mm) = 100mm :	基	1	92,950	92,950			DB107130 管理費区分 無 単-152号
ポリエチレン管布設工	3種 SDR11 100	m	5	9,118	45,590			WYB00104 管理費区分 無 単-153号 排泥放流管

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第22号内訳書	ファームpond改修工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)	呼び径 = 100mm :	口	1	2,054	2,054			D9174000 管理費区分 無 単-37号
メカ形ショートパイプ短管	100 (ポリ管用) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	1	44,570	44,570			Y049900020-208 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.5	53,720	26,860			CB240010 管理費区分 無 単-154号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m ²	2	9,016	18,032			CB240210 管理費区分 無 単-155号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.1	48,000	4,800			CB240010 管理費区分 無 単-156号 均しコンクリート
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均しコンクリート :	m ²	0.5	5,083	2,541			CB240210 管理費区分 無 単-157号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第22号内訳書	ファームpond改修工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
プレキャストマンホール	作業区分 = 据付 : 製品質量 = 2000kg/基以下 : 基礎碎石 = 無しまたは円形断面以外 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1	264,900	264,900			CB222840 管理費区分 無 単-158号
プレキャストマンホール	作業区分 = 据付 : 製品質量 = 2000kg/基を超え4000kg/基以下 : 基礎碎石 = 無しまたは円形断面以外 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1	549,200	549,200			CB222840 管理費区分 無 単-159号
マンホール鉄蓋	T-14 600	組	1	67,700	67,700			Y049900020-185 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.02	53,720	1,074			CB240010 管理費区分 無 単-160号 受台コンクリート
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m 2	0.2	9,016	1,803			CB240210 管理費区分 無 単-161号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.6	53,720	32,232			CB240010 管理費区分 無 単-162号 底板コンクリート

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第22号内訳書	ファームpond改修工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m 2	1	9,016	9,016			CB240210 管理費区分 無 単-163号
基礎砕石	砕石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生クワッチャラ 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	2.8	1,937	5,423			CB221110 管理費区分 無 単-164号
基面整正		m 2	2.8	483.5	1,353			CB210080 管理費区分 無 単-165号
50排水目皿	外ねじ式	個	1	2,860	2,860			Y049900020-193 管理費区分 無
鋼管90°エルボ	50A 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	個	1	2,876	2,876			Y049900020-155 管理費区分 無
50A(1ネジ)直管	50A(1ネジ) L=0.50m/本 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	本	1	8,626	8,626			Y049900020-161 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第22号内訳書	ファームpond改修工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)	呼び径 = 50mm :	口	1	2,054	2,054			D9174000 管理費区分 無 単-166号
メカ形異種管ジョイント	50 (ポリ~塩ビ・鋼管) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	1	27,880	27,880			Y049900020-108 管理費区分 無
ポリエチレン管布設工	3種 SDR11 50	m	7	3,869	27,083			WYB00105 管理費区分 無 単-167号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	削孔深さ = 30mm以上200mm未満 :	孔	1	674.8	674			CB224410 管理費区分 無 単-168号
モルタル充填		m3	0.002	105,700	211			WYB00087 管理費区分 無 単-169号
管防護工	送水管 100	箇所	1	101,500	101,500			WYB00088 管理費区分 無 単-170号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第22号内訳書	ファームpond改修工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管防護工	配水管 150	箇所	1	94,330	94,330			WYB00089 管理費区分 無 単-171号
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物:工法区分=機械 施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業 の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要 :	m 3	1	8,497	8,497			WB824010 管理費区分 無 単-172号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこ わし:積込工法区分=機械積込: DID区 間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区 間有無)=8.0km以下:費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼ ル] 10t積級】【タイヤ損耗費 1 0t積級 良好 供用日】	m 3	1	1,622	1,622			CB227010 管理費区分 無 単-173号
廃棄物受入料金(無筋Con 塊)		m3	1	4,460	4,460			ZA10652510 管理費区分 T
合 計					8,349,612			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管杭	48.6(3.2mm)厚×1500L 材質 STK400 塗装 溶解亜鉛メッキ	本	16	5,176	82,816			Y049900020-004 管理費区分 無
足長Uボルト	100A用(ステー付) SUS製	個	16	2,070	33,120			Y049900020-005 管理費区分 無
法面配管固定鉄筋工	呼び径 100用	本	13	7,850	102,050			WYB00018 管理費区分 無 単-174号
法面配管固定鉄筋工	呼び径 150用	本	13	7,894	102,622			WYB00013 管理費区分 無 単-175号
合計					320,608			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第24号内訳書	水路復旧工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水路工	300A型	m	155.8	9,537	1,485,864			WYB00003 管理費区分 無 単-176号
水路工	400A型	m	263.8	11,120	2,933,456			WYB00004 管理費区分 無 単-177号
集水柵(A)		箇所	1	96,390	96,390			WYB00005 管理費区分 無 単-178号
集水柵(B)		箇所	2	95,490	190,980			WYB00007 管理費区分 無 単-179号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 : 蓋版の規格 = 400 51.2 × 11 × 50 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所におけ る補正 = 無し :	枚	202	3,180	642,360			WB821430 管理費区分 無 単-180号
合計					5,349,050			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第25号内訳書	旧体撤去工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械 施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業 の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	32	17,360	555,520			WB824010 管理費区分 無 単-181号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこ わし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区 間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区 間有無) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての 費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディー ゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	32	2,013	64,416			CB227010 管理費区分 無 単-182号
廃棄物受入料金 (鉄筋Con 塊)		m3	32	6,250	200,000			ZA10652500 管理費区分 T
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械 施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業 の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	0.9	8,497	7,647			WB824010 管理費区分 無 単-183号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこ わし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区 間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区 間有無) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての 費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディー ゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.9	1,622	1,459			CB227010 管理費区分 無 単-184号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第25号内訳書	旧体撤去工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	0.9	4,460	4,014			ZA10652510 管理費区分 T
鋼管撤去工	鋼管100mm以下	本	6.7	3,931	26,337			WYB00001 管理費区分 無 単-185号 (DB107560)
鋼管撤去工	同上	本	6.7	3,931	26,337			WYB00002 管理費区分 無 単-186号 (DB107560)
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : DID区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID無 = 8.5km以下 :	t	0.64	4,207	2,692			CB010410 管理費区分 無 単-187号
合計					888,422			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第26号内訳書	防除立上給水栓保護コンクリート工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力 打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.4	53,720	21,488			CB240010 管理費区分 無 単-188号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m 2	6.8	9,016	61,308			CB240210 管理費区分 無 単-189号
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械 施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業 の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	0.7	8,497	5,947			WB824010 管理費区分 無 単-190号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこ わし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区 間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区 間有無) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての 費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.7	1,622	1,135			CB227010 管理費区分 無 単-191号
廃棄物受入料金 (無筋Con 塊)		m3	0.7	4,460	3,122			ZA10652510 管理費区分 T

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第26号内訳書	防除立上給水栓保護コンクリート工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					93,000			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第27号内訳書	仮設工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日	270	16,630	4,490,100			WB010212 管理費区分 無 単-192号
合 計					4,490,100			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第28号内訳書	準備費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月18日 令和 7年 7月18日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
獣害防止柵設置撤去工		m	160	942.7	150,832			WYB00106 管理費区分 無 単-193号
合 計					150,832			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第29号内訳書	土質試験						単価適用年月日	令和 7年 7月18日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査		JIS A 1228 突き固め25回	試料	1	28,100	28,100			ZA10A20900 管理費区分 無
土の含水比試験		1 試料につき3個	試料	1	1,600	1,600			ZA10A20160 管理費区分 無
土の粒度試験(2)		砂、砂質土 試料 0.5kg未満	試料	1	7,720	7,720			ZA10A20210 管理費区分 無
土の液性限界試験		1 試料につき 6点	試料	1	8,300	8,300			ZA10A20280 管理費区分 無
土の塑性限界試験		1 試料につき 3個	試料	1	4,010	4,010			ZA10A20300 管理費区分 無
合 計						49,730			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-1号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り 掘削	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	1		2,239	
標準単価				2,247.4		
労務構成比率		%	74.16			
運転手(特殊)		%	40.26	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.9	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.11			
軽油		%	7.11	138	155	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.73			
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%	18.73	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-2号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
床掘り 掘削	岩塊・玉石 現場制約あり	m ³	1	14,510			
標準単価					15,240		
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	100		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	岩塊・玉石 現場制約あり						

参考資料(1)

単-3号

DB107010

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎 (土地改良)	S1砂基礎	m ³				
規格	砂・砂質土 使用しない タンパ 区分1 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	単位			10	単価 18,940
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土(砂)	クッション用 現場渡し	m ³	13.2	10,200	134,640	YB10130001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.32	30,090	9,628	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.34	28,152	9,571	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.09	24,174	26,349	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	12%	式	1		1,148	ZS7000001 管理費区分 無
バックホウ運転 (土地改良)加-ラ型・超低騒音型、 排出ガス(2014年規制)	バックホウ規格=バックホウ山積0.28m ³ (平積0.20m ³) :	日	0.19	42,800	8,132	DBK10702 管理費区分 無 単-194号
計					189,468	
単価					18,940	円 / m ³
J01 基礎区分	砂・砂質土					
J02 現場発生土使用区分	使用しない					
J03 使用機械及び締固め区分	タンパ 区分1					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.28m ³ (平積0.20m ³)					

参考資料(1)

単-4号

WYB00022

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管側基礎 S2管側基礎(購入土)	購入土	m 3			1	18,010
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土(砂)	クッション用 現場渡し	m3	1.33	10,200	13,566	YB10130001-001 管理費区分 無
盛土・埋戻(土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質 区分=砂・砂質土:締固め区分=人力タコ:	m 3	1	3,336	3,336	DB101020 管理費区分 無 単-195号
積込(ルーズ)	土質=土砂:作業内容=小規模(標準):	m 3	1	1,116	1,116	CB210020 管理費区分 無 単-196号
計					18,018	
単価					18,010	円/m 3

参考資料(1)

単-5号

WYB00023

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管天埋戻 S3管天埋戻(購入土)		m 3				
規格 購入土		単位	数量	単価	金額	摘要
				1		16,940
購入土(砂)	クッション用 現場渡し	m3	1.33	10,200	13,566	YB10130001-001 管理費区分 無
盛土・埋戻(土地改良)	作業区分 = 埋戻 : 施工区分 = まき出し : 土質 区分 = 砂・砂質土 : 締め区分 = 振動コンパ クタ(1) :	m 3	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-197号
積込(ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模(標準) :	m 3	1	1,116	1,116	CB210020 管理費区分 無 単-198号
計					16,945	
単価					16,940	円 / m 3

参考資料(1)

単-6号

WYB00024

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻 B2埋戻(流用土)		m 3				
規格 流用土		単位		数量	1	単価 3,379
盛土・埋戻(土地改良)	作業区分 = 埋戻 : 施工区分 = まき出し : 土質 区分 = 砂・砂質土 : 締固め区分 = 振動コンパ クタ(1) :	m 3	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-197号
積込(ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模(標準) :	m 3	1	1,116	1,116	CB210020 管理費区分 無 単-199号
計					3,379	
単価					3,379	円 / m 3

参考資料(1)

単-7号

WYB00025

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻 B3埋戻(流用土)		m 3				
規格 流用土		単位		数量	1	単価 3,379
盛土・埋戻(土地改良)	作業区分 = 埋戻 : 施工区分 = まき出し : 土質 区分 = 砂・砂質土 : 締固め区分 = 振動コンパ クタ(1) :	m 3	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-197号
積込(ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模(標準) :	m 3	1	1,116	1,116	CB210020 管理費区分 無 単-200号
計					3,379	
単価					3,379	円 / m 3

参考資料(1)

単-8号

WYB00026

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻 B4埋戻(流用土)		m ³				
規格 流用土		単位		数量	1	単価 3,379
盛土・埋戻(土地改良)	作業区分 = 埋戻 : 施工区分 = まき出し : 土質区分 = 砂・砂質土 : 締固め区分 = 振動コンパクタ(1) :	m ³	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-197号
積込(ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模(標準) :	m ³	1	1,116	1,116	CB210020 管理費区分 無 単-201号
計					3,379	
単価					3,379	円 / m ³

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-9号

CB210080

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基面整正		m ²	1	483.5		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-10号

WYB00091

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処分	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m ³	1	3,413		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模: 積込機種・規格 = ハ ツク山積0.28m ³ (平積0.2m ³): 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む): DID区間の有無 = 無し: 運搬距離(km)(DID区間無) = 10.0k m以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4 t積級】【タイヤ損耗費 4 t積級 良好 供用日】	m ³	1	3,279	3,279	CB210110 管理費区分 無 単-202号
整地	作業区分 = 残土受け入れ地での処理:	m ³	1	134.2	134	CB210610 管理費区分 無 単-203号
計					3,413	
単価					3,413	円 / m ³

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-11号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			216.6	
標準単価					217.37		
労務構成比率		%			81.24		
土木一般世話役		%			29.54	31,000	30,090 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			27.52	28,900	29,172 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			24.18	25,400	24,174 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			5.91		
軽油		%			5.91	138	155 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			12.85		
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%			12.85	6,460	6,790 L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-11号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	216.6			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 舗装版厚	15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-12号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			216.6	
標準単価					217.37		
労務構成比率		%			81.24		
土木一般世話役		%			29.54	31,000	30,090 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			27.52	28,900	29,172 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			24.18	25,400	24,174 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			5.91		
軽油		%			5.91	138	155 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			12.85		
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%			12.85	6,460	6,790 L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-12号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	216.6			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 舗装版厚	15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-13号

WYB00027

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装復旧	農道 t=12cm	m ²	10	8,468		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 人力舗設 (土地改良)	平均舗設厚 = 20cm未満 :	m ²	10	3,569	35,690	DB108030 管理費区分 無 単-204号
コンクリート舗装工 (材料) (土地改良)	t=12cm 18-8-25BB	m ²	10	4,746	47,460	WYB00028 管理費区分 無 単-205号 表層コンクリート
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋 ・無筋構造物 :	m ²	0.1	9,992	999	CB240210 管理費区分 無 単-206号
目地板	1工事当り使用量 = 30m ² 未満 : 目地板の種類 = 瀝青質目地板 t=10 :	m ²	0.1	5,330	533	CB224710 管理費区分 無 単-207号
計					84,682	
単価					8,468	円 / m ²

参考資料(1)

単-14号

WYB00029

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装復旧	町道 t=15cm	m ²	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 人力舗設 (土地改良)	平均舗設厚 = 20cm未満 :	m ²	10	3,569	35,690	DB108030 管理費区分 無 単-204号
コンクリート舗装工 (材料) (土地改良)	t=15cm 24-8-25BB	m ²	10	6,209	62,090	WYB00030 管理費区分 無 単-208号 表層コンクリート
溶接金網敷設 (治山林道)	スペーサの有無 = 無し :	m ²	11	1,064	11,704	DE310060 管理費区分 無 単-209号 異形鉄線溶接金網
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋 ・無筋構造物 :	m ²	0.2	9,992	1,998	CB240210 管理費区分 無 単-210号
目地板	1工事当り使用量 = 30m ² 未満 : 目地板の種類 = 瀝青質目地板 t=10 :	m ²	0.2	5,330	1,066	CB224710 管理費区分 無 単-211号
計					112,548	
単価					11,250	円 / m ²

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-15号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	943.6	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		m ²				
規格	粒度調整碎石 M-30 50mm 1層施工 全ての費用			1		
標準単価				637.83		
労務構成比率		%	37.08			
運転手(特殊)		%	16.31	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.97	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.32	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	51.35			
粒度調整碎石	M - 3 0	%	47.84	240,000	477,500	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	3.03	138	155	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-15号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	943.6	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 50mm 1層施工 全ての費用	m ²			1	
機械構成比率		%	11.57			
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	7.99	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	1	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%	0.99	4,550	4,810	L001060004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料	粒度調整碎石 M-30					
J06 全仕上り厚(実数入力)	50 mm					
J07 施工区分	1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-16号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		m ²				
規格	粒度調整碎石 M-30 120mm 1層施工 全ての費用	単位		数量	1	単価 1,802
標準単価				637.83		
労務構成比率		%	37.08			
運転手(特殊)		%	16.31	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.97	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.32	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	51.35			
粒度調整碎石	M - 3 0	%	47.84	240,000	1,146,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	3.03	138	155	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-16号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 120mm 1層施工 全ての費用	m ²	1	1,802		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	11.57			
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	7.99	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	1	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%	0.99	4,550	4,810	L001060004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料	粒度調整碎石 M-30					
J06 全仕上り厚(実数入力)	120 mm					
J07 施工区分	1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,276		
標準単価					1,264.8	
労務構成比率		%	50.94			
特殊作業員		%	17.37	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.5	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	7.79	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	35.95			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	32.35	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.45	154	175	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.11			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,276		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%	8.92	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	1,276
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価				1,264.8			
労務構成比率		%	50.94				
特殊作業員		%	17.37	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.5	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	7.79	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	35.95				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	32.35	68,200	71,500		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.45	154	175		Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.11				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,276		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%	8.92	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-19号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			216.6	
標準単価					217.37		
労務構成比率		%			81.24		
土木一般世話役		%			29.54	31,000	30,090 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			27.52	28,900	29,172 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			24.18	25,400	24,174 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			5.91		
軽油		%			5.91	138	155 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			12.85		
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%			12.85	6,460	6,790 L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-19号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m ²				
舗装版厚	15cm以下					
積込作業の有無	有り					
費用の内訳	全ての費用					
舗装版破碎	無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				1	216.6

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-20号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	1			3,458
標準単価					2,891.1		
労務構成比率		%			44.34		
特殊作業員		%			19.57	28,300	28,152 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			14.05	25,400	24,174 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			4.28	31,000	30,090 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			55.23		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%			50.52	580,000	812,000 Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%			4.48	103	112 Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%			0.17	154	175 Z006704001 管理費区分 無
軽油		%			0.03	138	155 Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-20号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		3,458	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.13	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-21号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	943.6	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 50mm 1層施工 全ての費用	m ²			1	
標準単価				637.83		
労務構成比率		%	37.08			
運転手(特殊)		%	16.31	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.97	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.32	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	51.35			
粒度調整碎石	M - 3 0	%	47.84	240,000	477,500	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	3.03	138	155	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-21号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	943.6	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 50mm 1層施工 全ての費用	m ²			1	
機械構成比率		%	11.57			
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	7.99	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	1	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%	0.99	4,550	4,810	L001060004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料	粒度調整碎石 M-30					
J06 全仕上り厚(実数入力)	50 mm					
J07 施工区分	1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		m ²				
規格	粒度調整碎石 M-30 120mm 1層施工 全ての費用	単位		数量	1	単価 1,802
標準単価				637.83		
労務構成比率		%	37.08			
運転手(特殊)		%	16.31	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.97	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.32	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	51.35			
粒度調整碎石	M - 3 0	%	47.84	240,000	1,146,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	3.03	138	155	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 120mm 1層施工 全ての費用	m ²	1	1,802		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	11.57			
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	7.99	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	1	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%	0.99	4,550	4,810	L001060004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料	粒度調整碎石 M-30					
J06 全仕上り厚(実数入力)	120 mm					
J07 施工区分	1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	702.5	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				700.44		
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	175	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	702.5		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-24号

WYB00031

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装運搬処分	無筋コンクリート	m ³	1		11,450	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m ³	1	6,999	6,999	CB227010 管理費区分 無 単-212号
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m ³	1	4,460	4,460	ZA10652510 管理費区分 T
計					11,459	
単価					11,450	円 / m ³

参考資料(1)

単-25号

WYB00032

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装運搬処分	アスファルト殻	m 3	1	12,860		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	6,999	6,999	CB227010 管理費区分 無 単-213号
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1	5,870	5,870	ZA10652520 管理費区分 T
計					12,869	
単価					12,860	円 / m 3

参考資料(1)

単-26号

DB107020

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良) 接着受口TSスリーブ管	65~100mm 4m 15箇所 36.1m	m			10	2,092
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
接着受口付硬質ポリ塩化ビニル管	VU 100×4m	本	2.44	3,568	8,705	YB10131001-002 管理費区分 無
雑材料費	2.2%	式	1		191	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.1	30,090	3,009	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.14	28,152	3,941	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.21	24,174	5,076	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					20,922	
単価					2,092	円 / m
J01 呼び径 (mm)	65~100mm					
J02 管 1 本当り長	4m					
J03 接合箇所	15 箇所					
J04 施工延長	36.1 m					

参考資料(1)

単-27号

DB107020

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良) ゴム輪形RRスリーブ管	65 ~ 100mm 5m 0箇所 5m	m			10	2,083
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	VU 100 × 5m	本	1.95	5,500	10,725	YB10131001-003 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		214	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	28,152	3,378	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					20,833	
単価					2,083	円 / m
J01 呼び径 (mm)	65 ~ 100mm					
J02 管 1 本当り長	5m					
J03 接合箇所	0 箇所					
J04 施工延長	5 m					

参考資料(1)

単-28号

WYB00094

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート工	150mm ダブル	m	1	275		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1	96.69	96	D9133000 管理費区分 無 単-214号
埋設標識シート	150mm ダブル	m	1	179	179	Y049900020-046 管理費区分 無
計					275	
単価					275	円 / m

参考資料(1)

単-29号

WYB00033

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リレー線ハンドホール工	600×600×600	組	1	48,100	48,100	Y049900020-184 管理費区分 無
マンホール鉄蓋	T-14 600	組	1	67,700	67,700	Y049900020-185 管理費区分 無
PLジョイント	FEP 40 用	組	2	3,560	7,120	Y049900020-047 管理費区分 無
波付硬質ポリエチレン管	難然 FEP 40	m	1	525	525	Y049900020-048 管理費区分 無
FEPベルマウス	同上	個	2	696	1,392	Y049900020-049 管理費区分 無
計					124,837	
単価					124,800	円 / 箇所

参考資料(1)

単-30号

DB107020

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良) 接着受口TSスリーブ管	65 ~ 100mm 4m 112箇所 327.9m	m			10	2,859
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
接着受口付硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100 × 4m	本	2.44	7,080	17,275	YB10131001-004 管理費区分 無
雑材料費	2.1%	式	1		362	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.09	30,090	2,708	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.13	28,152	3,659	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	24,174	4,593	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					28,597	
単価					2,859	円 / m
J01 呼び径 (mm)	65 ~ 100mm					
J02 管 1 本当り長	4m					
J03 接合箇所	112 箇所					
J04 施工延長	327.9 m					

参考資料(1)

単-31号

DB107020

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良) ゴム輪形RRスリーブ管	65 ~ 100mm 5m 8箇所 45m	m			10	3,336
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100 × 5m	本	1.95	11,800	23,010	YB10131001-005 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		460	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	28,152	3,378	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					33,364	
単価					3,336	円 / m
J01 呼び径 (mm)	65 ~ 100mm					
J02 管 1 本当り長	5m					
J03 接合箇所	8 箇所					
J04 施工延長	45 m					

参考資料(1)

単-32号

WYB00095

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート工	150mm ダブル	m	1	275		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1	96.69	96	D9133000 管理費区分 無 単-215号
埋設標識シート	150mm ダブル	m	1	179	179	Y049900020-046 管理費区分 無
計					275	
単価					275	円 / m

参考資料(1)

単-33号

WYB00034

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リレー線ハンドホール工	600×600×600	組	1	48,100	48,100	Y049900020-184 管理費区分 無
マンホール鉄蓋	T-14 600	組	1	67,700	67,700	Y049900020-185 管理費区分 無
PLジョイント	FEP 40 用	組	2	3,560	7,120	Y049900020-047 管理費区分 無
波付硬質ポリエチレン管	難然 FEP 40	m	1	525	525	Y049900020-048 管理費区分 無
FEPベルマウス	同上	個	2	696	1,392	Y049900020-049 管理費区分 無
計					124,837	
単価					124,800	円 / 箇所

参考資料(1)

単-34号

WYB00035

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設工 埋設配管	3種 SDR11 100	m	10	9,118		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管(直管)	3種 SDR11 100	m	10	5,002	50,020	Y049900020-076 管理費区分 無
ポリエチレン管継手	SDR11 100 EFKット	個	2	9,600	19,200	Y049900020-199 管理費区分 無
ポリエチレン(融着接合)据付工	呼び径 = 100mm :	m	10	804	8,040	D9172000 管理費区分 無 単-216号
ポリエチレン(融着接合)継手工	呼び径 = 100mm : 継手工単位 = 箇所 :	箇所	2	6,960	13,920	D9173000 管理費区分 無 単-217号
計					91,180	
単価					9,118	円 / m

参考資料(1)

単-35号

WYB00101

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設工 露出配管	3種 SDR11 100	m	10			9,118
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管(直管)	3種 SDR11 100	m	10	5,002	50,020	Y049900020-076 管理費区分 無
ポリエチレン管継手	SDR11 100 EFKット	個	2	9,600	19,200	Y049900020-199 管理費区分 無
ポリエチレン(融着接合)据付工	呼び径 = 100mm :	m	10	804	8,040	D9172000 管理費区分 無 単-216号
ポリエチレン(融着接合)継手工	呼び径 = 100mm : 継手工単位 = 箇所 :	箇所	2	6,960	13,920	D9173000 管理費区分 無 単-217号
計					91,180	
単価					9,118	円 / m

参考資料(1)

単-36号

D9173000

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)継手工	100mm 箇所				1	6,960
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.12	26,724	3,206	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.12	24,174	2,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(率+まるめ)	14%	式	1		854	ZS8000004 管理費区分 無
計					6,960	
単価					6,960	円/箇所
J01 呼び径 J02 継手工単位	100mm 箇所					

参考資料(1)

単-37号

D9174000

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		単位	口	数量	単価	金額	単価	2,054
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.04	26,724	1,068	R0136 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.04	24,174	966	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費(率+まるめ)	1%		式	1		20	ZS8000004 管理費区分 無		
計						2,054			
単価						2,054	円 / 口		
J01 呼び径	100mm								

参考資料(1)

単-38号

DB107020

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良) 接着受口TSスリーブ管	125 ~ 150mm 4m 14箇所 33.3m	m			10	3,373
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
接着受口付硬質ポリ塩化ビニル管	VU 150 × 4m	本	2.44	8,280	20,203	YB10131001-006 管理費区分 無
雑材料費	2.2%	式	1		444	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.11	30,090	3,309	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.15	28,152	4,222	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.23	24,174	5,560	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					33,738	
単価					3,373	円 / m
J01 呼び径 (mm)	125 ~ 150mm					
J02 管 1 本当り長	4m					
J03 接合箇所	14 箇所					
J04 施工延長	33.3 m					

参考資料(1)

単-39号

DB107020

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良) ゴム輪形RRスリーブ管	125 ~ 150mm 5m 0箇所 5m	m			10	3,651
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	VU 150 × 5m	本	1.95	12,850	25,057	YB10131001-007 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		501	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.09	30,090	2,708	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.13	28,152	3,659	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	24,174	4,593	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					36,518	
単価					3,651	円 / m
J01 呼び径 (mm)	125 ~ 150mm					
J02 管 1 本当り長	5m					
J03 接合箇所	0 箇所					
J04 施工延長	5 m					

参考資料(1)

単-40号

WYB00096

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート工	150mm ダブル	m	1	275		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1	96.69	96	D9133000 管理費区分 無 単-218号
埋設標識シート	150mm ダブル	m	1	179	179	Y049900020-046 管理費区分 無
計					275	
単価					275	円 / m

参考資料(1)

単-41号

DB107020

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良) 接着受口TSスリーブ管	125 ~ 150mm 4m 34箇所 86.1m	m			10	4,665
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
接着受口付硬質ポリ塩化ビニル管	VP 150 × 4m	本	2.44	13,900	33,916	YB10131001-008 管理費区分 無
雑材料費	2.1%	式	1		712	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.1	30,090	3,009	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.14	28,152	3,941	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.21	24,174	5,076	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					46,654	
単価					4,665	円 / m
J01 呼び径 (mm)	125 ~ 150mm					
J02 管 1 本当り長	4m					
J03 接合箇所	34 箇所					
J04 施工延長	86.1 m					

参考資料(1)

単-42号

DB107020

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良) 接着受口TSスリーブ管	65 ~ 100mm 4m 52箇所 146.8m	m			10	2,251
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
接着受口付硬質ポリ塩化ビニル管	VP 75 × 4m	本	2.44	4,640	11,321	YB10131001-009 管理費区分 無
雑材料費	2.1%	式	1		237	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.09	30,090	2,708	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.13	28,152	3,659	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	24,174	4,593	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					22,518	
単価					2,251	円 / m
J01 呼び径 (mm)	65 ~ 100mm					
J02 管 1 本当り長	4m					
J03 接合箇所	52 箇所					
J04 施工延長	146.8 m					

参考資料(1)

単-43号

DB107020

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良) 接着受口TSスリーブ管	50mm以下 4m 40箇所 110.2m	m			10	1,573
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
接着受口付硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50×4m	本	2.44	2,440	5,953	YB10131001-011 管理費区分 無
雑材料費	2.1%	式	1		125	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	28,152	3,378	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.16	24,174	3,867	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					15,730	
単価					1,573	円 / m
J01 呼び径 (mm)	50mm以下					
J02 管 1 本当り長	4m					
J03 接合箇所	40 箇所					
J04 施工延長	110.2 m					

参考資料(1)

単-44号

DB107020

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良) ゴム輪受口RRｽﾘｰﾌ 管	125 ~ 150mm 5m 2箇所 15m	m			10	5,650
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	VP 150 × 5m	本	1.95	22,900	44,655	YB10131001-012 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		893	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.09	30,090	2,708	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.13	28,152	3,659	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	24,174	4,593	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					56,508	
単価					5,650	円 / m
J01 呼び径 (mm)	125 ~ 150mm					
J02 管 1 本当り長	5m					
J03 接合箇所	2 箇所					
J04 施工延長	15 m					

参考資料(1)

単-45号

DB107020

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良) ゴム輪受口RRシリブ管	65~100mm 5m 3箇所 20m	m			10	2,538
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	VP 75×5m	本	1.95	7,790	15,190	YB10131001-013 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		303	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	28,152	3,378	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					25,387	
単価					2,538	円 / m
J01 呼び径 (mm)	65~100mm					
J02 管 1 本当り長	5m					
J03 接合箇所	3 箇所					
J04 施工延長	20 m					

参考資料(1)

単-46号

DB107020

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良) ゴム輪受口RRシリブ管	50mm以下 5m 2箇所 15m	m			10	1,666
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50×5m	本	1.95	3,940	7,683	YB10131001-014 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		153	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.07	30,090	2,106	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.11	28,152	3,096	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.15	24,174	3,626	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,664	
単価					1,666	円 / m
J01 呼び径 (mm)	50mm以下					
J02 管 1 本当り長	5m					
J03 接合箇所	2 箇所					
J04 施工延長	15 m					

参考資料(1)

単-47号

DB107130

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工 (土地改良)	鑄鉄製 150mm	基	1		158,200	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	2種 外ねじ式 ソフトシール弁 150	基	1	143,000	143,000	YB10142001-005 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.05	30,090	1,504	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.29	28,152	8,164	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.23	24,174	5,560	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					158,228	
単価					158,200	円 / 基
J01 材質区分	鑄鉄製					
J02 口径 (mm)	150mm					

参考資料(1)

単-48号

DB107130

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工 (土地改良)	鑄鉄製 75mm	基	1			71,250
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	2種 外ねじ式 ソフトシール弁 75	基	1	61,600	61,600	YB10142001-007 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.18	28,152	5,067	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	24,174	3,384	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					71,254	
単価					71,250	円 / 基
J01 材質区分 J02 口径 (mm)	鑄鉄製 75mm					

参考資料(1)

単-49号

DB107130

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工 (土地改良)	鑄鉄製 50mm	基	1		58,720	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	2種 外ねじ式 ソフトシール弁 50	基	1	50,400	50,400	YB10142001-008 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.15	28,152	4,222	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.12	24,174	2,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					58,725	
単価					58,720	円 / 基
J01 材質区分	鑄鉄製					
J02 口径 (mm)	50mm					

参考資料(1)

単-50号

WYB00097

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート工	150mm ダブル	m	1	275		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1	96.69	96	D9133000 管理費区分 無 単-219号
埋設標識シート	150mm ダブル	m	1	179	179	Y049900020-046 管理費区分 無
計					275	
単価					275	円 / m

参考資料(1)

単-51号

DB107020

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良) ゴム輪受口RRスリーブ管	125~150mm 5m 11箇所 51.7m	m			10	13,110
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	VH 150×5m	本	1.95	60,430	117,838	YB10131001-015 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		2,356	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.09	30,090	2,708	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.13	28,152	3,659	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	24,174	4,593	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					131,154	
単価					13,110	円 / m
J01 呼び径 (mm)	125 ~ 150mm					
J02 管 1 本当り長	5m					
J03 接合箇所	11 箇所					
J04 施工延長	51.7 m					

参考資料(1)

単-52号

DB107020

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良) ゴム輪受口RRスリーブ管	65~100mm 5m 175箇所 534.6m	m			10	7,136
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	VH 100×5m	本	1.95	30,340	59,163	YB10131001-016 管理費区分 無
雑材料費	2.1%	式	1		1,242	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.09	30,090	2,708	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.13	28,152	3,659	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	24,174	4,593	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					71,365	
単価					7,136	円/m
J01 呼び径 (mm)	65~100mm					
J02 管 1 本当り長	5m					
J03 接合箇所	175 箇所					
J04 施工延長	534.6 m					

参考資料(1)

単-53号

DB107020

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良) ゴム輪受口RRｽﾘｰﾌ 管	50mm以下 5m 44箇所 140.1m	m			10	2,882
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	VH 50×5m	本	1.95	9,630	18,778	YB10131001-018 管理費区分 無
雑材料費	2.1%	式	1		394	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	28,152	3,378	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.16	24,174	3,867	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					28,824	
単価					2,882	円 / m
J01 呼び径 (mm)	50mm以下					
J02 管 1 本当り長	5m					
J03 接合箇所	44 箇所					
J04 施工延長	140.1 m					

参考資料(1)

単-54号

DB107130

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工 (土地改良)	鑄鉄製 100mm	基	1		105,900	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	3種 外ねじ式 ソフトシール弁 100	基	1	96,300	96,300	YB10142001-003 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.18	28,152	5,067	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	24,174	3,384	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					105,954	
単価					105,900	円 / 基
J01 材質区分	鑄鉄製					
J02 口径 (mm)	100mm					

参考資料(1)

単-55号

DB107130

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工 (土地改良)	鑄鉄製 50mm	基	1			66,220
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	3種 外ねじ式 ソフトシール弁 50	基	1	57,900	57,900	YB10142001-004 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.15	28,152	4,222	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.12	24,174	2,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					66,225	
単価					66,220	円 / 基
J01 材質区分	鑄鉄製					
J02 口径 (mm)	50mm					

参考資料(1)

単-56号

WYB00098

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート工	150mm ダブル	m	1	275		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1	96.69	96	D9133000 管理費区分 無 単-220号
埋設標識シート	150mm ダブル	m	1	179	179	Y049900020-046 管理費区分 無
計					275	
単価					275	円 / m

参考資料(1)

単-57号

WYB00040

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設工 埋設配管	3種 SDR11 150	m	10	17,260		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管(直管)	3種 SDR11 150	m	10	11,250	112,500	Y049900020-077 管理費区分 無
ポリエチレン管継手	SDR11 150 EFKット	個	2	16,420	32,840	Y049900020-079 管理費区分 無
ポリエチレン(融着接合)据付工	呼び径 = 150mm :	m	10	1,110	11,100	D9172000 管理費区分 無 単-221号
ポリエチレン(融着接合)継手工	呼び径 = 150mm : 継手工単位 = 箇所 :	箇所	2	8,122	16,244	D9173000 管理費区分 無 単-222号
計					172,684	
単価					17,260	円 / m

参考資料(1)

単-58号

WYB00102

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設工 露出配管	3種 SDR11 150	m	10	17,260		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管(直管)	3種 SDR11 150	m	10	11,250	112,500	Y049900020-077 管理費区分 無
ポリエチレン管継手	SDR11 150 EFKット	個	2	16,420	32,840	Y049900020-079 管理費区分 無
ポリエチレン(融着接合)据付工	呼び径 = 150mm :	m	10	1,110	11,100	D9172000 管理費区分 無 単-221号
ポリエチレン(融着接合)継手工	呼び径 = 150mm : 継手工単位 = 箇所 :	箇所	2	8,122	16,244	D9173000 管理費区分 無 単-222号
計					172,684	
単価					17,260	円 / m

参考資料(1)

単-59号

WYB00041

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設工 露出配管	3種 SDR11 75	m	10		5,811	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管(直管)	3種 SDR11 75	m	10	3,029	30,290	Y049900020-075 管理費区分 無
ポリエチレン管継手	SDR11 75 EFソケット	個	2	5,760	11,520	Y049900020-078 管理費区分 無
ポリエチレン(融着接合)据付工	呼び径 = 75mm :	m	10	702.3	7,023	D9172000 管理費区分 無 単-223号
ポリエチレン(融着接合)継手工	呼び径 = 75mm : 継手工単位 = 箇所 :	箇所	2	4,639	9,278	D9173000 管理費区分 無 単-224号
計					58,111	
単価					5,811	円 / m

参考資料(1)

単-60号

D9173000

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)継手工	150mm 箇所	箇所	1		8,122	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.14	26,724	3,741	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	24,174	3,384	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(率+まるめ)	14%	式	1		997	ZS8000004 管理費区分 無
計					8,122	
単価					8,122	円/箇所
J01 呼び径 J02 継手工単位	150mm 箇所					

参考資料(1)

単-61号

D9174000

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)	150mm	口			1	2,569
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05	26,724	1,336	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.05	24,174	1,208	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (率 + まるめ)	1%	式	1		25	ZS8000004 管理費区分 無
計					2,569	
単価					2,569	円 / 口
J01 呼び径	150mm					

参考資料(1)

単-62号

WYB00043

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
I-4-7接続工(A)	I-4-7起点	箇所	1		893,200	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
2F鋼曲管 (45°) 80A L=520×660 (JIS 10KF)	材質 SGP 塗装 外面ポリウレタン被覆 内面エポキシ樹脂	本	1	142,200	142,200	Y049900020-139 管理費区分 無
2F鋼曲管 (45°) 80A L=660×350 (JIS 10KF)	同上	本	1	134,800	134,800	Y049900020-140 管理費区分 無
2F鋼直管 80A L=1950 (JIS 10KF)	同上	本	1	126,500	126,500	Y049900020-141 管理費区分 無
2F鋼曲管 (84°36') 80A L=400×400 (JIS 10KF)	同上	本	1	127,700	127,700	Y049900020-142 管理費区分 無
2F鋼直管 80A L=1190 (JIS 10KF)	材質 SGP 塗装 外面エポキシ被覆 内面エポキシ樹脂	本	1	75,780	75,780	Y049900020-143 管理費区分 無
1F1B鋼曲管 (41°54') 80A L=350×610 (JIS 10KF)	同上	本	1	119,700	119,700	Y049900020-144 管理費区分 無
制水弁人力据付工 (土地改良)	材質区分 = 鋳鉄製 : 口径 (mm) = 75mm :	基	1	82,850	82,850	DB107130 管理費区分 無 単-225号
メカ形異種管ジョイント	75 (ポリ ~ 塩ビ・鋼管) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	1	33,810	33,810	Y049900020-110 管理費区分 無
小口径管据付工 (人力)	呼び径 = 80mm :	m	7.1	1,091	7,746	D9140000 管理費区分 無 単-226号
フランジ継手工	80A	箇所	7	5,653	39,571	WYB00045 管理費区分 無 単-227号
メカニカル継手工	同上	箇所	1	2,569	2,569	WYB00044 管理費区分 無 単-228号

参考資料(1)

単-62号

WYB00043

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1-4-7接続工(A)	1-4-7起点				893,200	
計					893,226	
単価					893,200	円 / 箇所

参考資料(1)

単-63号

WYB00046

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	I-4-7接続工(B)		箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	I-4-7(IP.2付近)		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
1F1B鋼曲管 (36° 39') 80A L=670×350 (JIS 10KF)	材質 SGP 塗装 外面工ポキシ被覆 内面工ポキシ樹脂		本	1	106,100	106,100	Y049900020-145 管理費区分 無
2F鋼直管 80A L=2130 (JIS 10KF)	材質 SGP 塗装 外面ホリルケ被覆 内面工ポキシ樹脂		本	1	134,000	134,000	Y049900020-146 管理費区分 無
2F鋼直管 80A L=4000 (JIS 10KF)	同上		本	1	216,200	216,200	Y049900020-147 管理費区分 無
1F1B鋼曲管 (20° 5') 80A L=690×350 (JIS 10KF)	同上		本	1	107,500	107,500	Y049900020-148 管理費区分 無
小口径管据付工 (人力)	呼び径 = 80mm :		m	8.2	1,091	8,946	D9140000 管理費区分 無 単-226号
フランジ継手工	80A		箇所	3	5,653	16,959	WYB00047 管理費区分 無 単-229号
メカニカル継手工	同上		箇所	2	2,569	5,138	WYB00048 管理費区分 無 単-230号
計						594,843	
単価						594,800	円 / 箇所

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	1,660
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²					
標準単価				1,263.6			
労務構成比率		%	78.32				
普通作業員		%	37.64	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%	
特殊作業員		%	15.9	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%	
運転手(特殊)		%	14.75	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%	
土木一般世話役		%	9.49	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%	
材料構成比率		%	16.35				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	11.39	1,200	4,600	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	4.93	138	155	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1		1,660	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.33			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.3	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB222840

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストマンホール マンホール据付工	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用			1			31,970
標準単価					200,350		
労務構成比率		%	11.46				
普通作業員		%	4.81		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	3.65		28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.47		31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.42		28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	85.03				
マンホール(別途材料計上)		%	83.9		168,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無
軽油		%	1.12		138	155	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.51				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB222840

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
プレキャストマンホール マンホール据付工	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用			1		31,970
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・ クレーン付	排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2 .9t	%	3.48	18,300	18,300	M000202107 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品質量	2000kg/基以下					
J03 基礎碎石	無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-66号

DB107150

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁据付(人力)(土地改良)	急速空気弁	基	1		144,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
急速空気弁	2種 0.75MPa 25 (フランジ型)	基	1	130,600	130,600	YB10143001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.11	30,090	3,309	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.18	28,152	5,067	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.21	24,174	5,076	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					144,052	
単価					144,000	円/基
J01 呼称口径(mm)	25mm					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-67号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,660		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,263.6		
労務構成比率		%	78.32			
普通作業員		%	37.64	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	15.9	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	14.75	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.49	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	16.35			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	11.39	1,200	4,600	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.93	138	155	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-67号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1	1,660		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.33			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	5.3	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-68号

CB222840

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストマンホール マンホール据付工	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用			1			31,970
標準単価					200,350		
労務構成比率		%	11.46				
普通作業員		%	4.81		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	3.65		28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.47		31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.42		28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	85.03				
マンホール(別途材料計上)		%	83.9		168,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無
軽油		%	1.12		138	155	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.51				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-68号

CB222840

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
プレキャストマンホール マンホール据付工	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用			1		31,970
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・ クレーン付	排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2 .9t	%	3.48	18,300	18,300	M000202107 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品質量	2000kg/基以下					
J03 基礎砕石	無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-69号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,937			
標準単価					1,335.6		
労務構成比率		%	74.1				
普通作業員		%	35.62	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	15.04	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	13.95	28,900	29,172		R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	8.98	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	20.86				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	16.17	1,200	4,600		Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.66	138	155		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-69号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1		1,937	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.04			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	5.01	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-70号

CB222860

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
ヒューム管(B形管) 溝畔タイプ保護柵	据付 500mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1		18,310	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				20,253		
労務構成比率		%	31.98			
普通作業員		%	13.79	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	7.13	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	4.59	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	2.79	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	65.23			
ヒューム管(外圧管1種)B形	500×42×2430	%	63.39	31,300	26,800	Z002500008 管理費区分 無
軽油		%	1.63	138	155	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-70号

CB222860

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ヒューム管(B形管) 溝畔タイプ保護柵	据付 500mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1		18,310	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	2.79			
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	%	2.47	7,050	7,470	L001010013 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 管径	500mm					
J03 固定基礎	無し					
J05 規格	外圧管1種					
J10 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-71号

DB107150

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁据付(人力)(土地改良)		基				
急速空気弁	25mm	基	1	130,600	130,600	YB10143001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.11	30,090	3,309	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.18	28,152	5,067	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.21	24,174	5,076	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					144,052	
単価					144,000	円/基
J01 呼称口径(mm)	25mm					

参考資料(1)

単-72号

DB107150

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁据付(人力)(土地改良)		基				
急速空気弁	25mm	基	1	144,900	144,900	YB10143001-002 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.11	30,090	3,309	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.18	28,152	5,067	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.21	24,174	5,076	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					158,352	
単価					158,300	円/基
J01 呼称口径(mm)	25mm					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-73号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,660		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,263.6		
労務構成比率		%	78.32			
普通作業員		%	37.64	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	15.9	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	14.75	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.49	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	16.35			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	11.39	1,200	4,600	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.93	138	155	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-73号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1	1,660		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.33			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	5.3	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-74号

CB222840

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストマンホール マンホール据付工	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用			1			31,970
標準単価					200,350		
労務構成比率		%	11.46				
普通作業員		%	4.81		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	3.65		28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.47		31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.42		28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	85.03				
マンホール(別途材料計上)		%	83.9		168,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無
軽油		%	1.12		138	155	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.51				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-74号

CB222840

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
プレキャストマンホール マンホール据付工	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用			1		31,970
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・ クレーン付	排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2 .9t	%	3.48	18,300	18,300	M000202107 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品質量	2000kg/基以下					
J03 基礎碎石	無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-75号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,937		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,335.6		
労務構成比率		%	74.1			
普通作業員		%	35.62	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.04	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	13.95	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.98	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	20.86			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	16.17	1,200	4,600	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.66	138	155	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-75号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1		1,937	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.04			
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.01	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-76号

CB222860

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
ヒューム管(B形管)	据付 500mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1	18,310		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				20,253		
労務構成比率		%	31.98			
普通作業員		%	13.79	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	7.13	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	4.59	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	2.79	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	65.23			
ヒューム管(外圧管1種)B形	500×42×2430	%	63.39	31,300	26,800	Z002500008 管理費区分 無
軽油		%	1.63	138	155	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-76号

CB222860

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ヒューム管(B形管)	据付 500mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1		18,310	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	2.79			
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	%	2.47	7,050	7,470	L001010013 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 管径	500mm					
J03 固定基礎	無し					
J05 規格	外圧管1種					
J10 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-77号

DB107020

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良) 接着受口TSリ-フ管	65 ~ 100mm 4m 11箇所 12.2m	m			10	3,509
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
接着受口付硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100 × 4m	本	2.44	7,080	17,275	YB10131001-004 管理費区分 無
雑材料費	2.7%	式	1		466	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.15	30,090	4,513	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.19	28,152	5,348	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.31	24,174	7,493	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					35,095	
単価					3,509	円 / m
J01 呼び径 (mm)	65 ~ 100mm					
J02 管 1 本当り長	4m					
J03 接合箇所	11 箇所					
J04 施工延長	12.2 m					

参考資料(1)

単-78号

DB107130

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工 (土地改良)	鑄鉄製 75mm	基	1			71,250
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	2種 外ねじ式 ソフトシール弁 75	基	1	61,600	61,600	YB10142001-007 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.18	28,152	5,067	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	24,174	3,384	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					71,254	
単価					71,250	円 / 基
J01 材質区分	鑄鉄製					
J02 口径 (mm)	75mm					

参考資料(1)

単-79号

WYB00099

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート工	150mm ダブル	m	1	275		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1	96.69	96	D9133000 管理費区分 無 単-231号
埋設標識シート	150mm ダブル	m	1	179	179	Y049900020-046 管理費区分 無
計					275	
単価					275	円 / m

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-80号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,660		
標準単価					1,263.6	
労務構成比率		%	78.32			
普通作業員		%	37.64	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	15.9	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	14.75	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.49	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	16.35			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	11.39	1,200	4,600	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.93	138	155	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-80号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1		1,660	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.33			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	5.3	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-81号

CB222840

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストマンホール マンホール据付工	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用			1			31,970
標準単価					200,350		
労務構成比率		%	11.46				
普通作業員		%	4.81		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	3.65		28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.47		31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.42		28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	85.03				
マンホール(別途材料計上)		%	83.9		168,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無
軽油		%	1.12		138	155	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.51				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-81号

CB222840

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
プレキャストマンホール マンホール据付工	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用			1		31,970
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・ クレーン付	排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2 .9t	%	3.48	18,300	18,300	M000202107 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品質量	2000kg/基以下					
J03 基礎砕石	無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-82号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,937		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,335.6		
労務構成比率		%	74.1			
普通作業員		%	35.62	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	15.04	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	13.95	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	8.98	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	20.86			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	16.17	1,200	4,600	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.66	138	155	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-82号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワツヤン 40~0 全ての費用	m ²	1		1,937	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.04			
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.01	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クワツヤン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-83号

CB222860

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	14,870
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				16,276			
労務構成比率		%	39.79				
普通作業員		%	17.16	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	8.87	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	5.71	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	3.47	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	56.75				
ヒューム管(外圧管1種)B形	400×35×2430	%	54.46	21,600	18,400	Z002500006 管理費区分 無	
軽油		%	2.03	138	155	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-83号

CB222860

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ヒューム管(B形管)	据付 400mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1		14,870	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.46			
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	%	3.07	7,050	7,470	L001010013 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 管径	400mm					
J03 固定基礎	無し					
J05 規格	外圧管1種					
J10 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-84号

DB107020

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良) ゴム輪受口RRシリブ管	65~100mm 5m 10箇所 9.7m	m			10	5,602
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	VH 75×5m	本	1.95	18,760	36,582	YB10131001-017 管理費区分 無
雑材料費	2.8%	式	1		1,024	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.16	30,090	4,814	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.33	24,174	7,977	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					56,027	
単価					5,602	円 / m
J01 呼び径 (mm)	65~100mm					
J02 管 1 本当り長	5m					
J03 接合箇所	10 箇所					
J04 施工延長	9.7 m					

参考資料(1)

単-85号

WYB00100

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート工	150mm ダブル	m	1	275		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1	96.69	96	D9133000 管理費区分 無 単-232号
埋設標識シート	150mm ダブル	m	1	179	179	Y049900020-046 管理費区分 無
計					275	
単価					275	円 / m

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-86号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,660		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,263.6		
労務構成比率		%	78.32			
普通作業員		%	37.64	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	15.9	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	14.75	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.49	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	16.35			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	11.39	1,200	4,600	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.93	138	155	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-86号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1		1,660	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.33			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	5.3	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-87号

CB222840

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストマンホール マンホール据付工	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用			1			31,970
標準単価					200,350		
労務構成比率		%	11.46				
普通作業員		%	4.81		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	3.65		28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.47		31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.42		28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	85.03				
マンホール(別途材料計上)		%	83.9		168,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無
軽油		%	1.12		138	155	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.51				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-87号

CB222840

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
プレキャストマンホール マンホール据付工	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用			1		31,970
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・ クレーン付	排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2 .9t	%	3.48	18,300	18,300	M000202107 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品質量	2000kg/基以下					
J03 基礎碎石	無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-88号

DB107020

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良) 直管(プレーンエンド)	50mm以下 4m 0箇所 2m	m			10	1,338
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50 × 4m	本	2.44	1,832	4,470	YB10131001-021 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		89	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.07	30,090	2,106	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.11	28,152	3,096	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.15	24,174	3,626	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					13,387	
単価					1,338	円 / m
J01 呼び径 (mm)	50mm以下					
J02 管 1 本当り長	4m					
J03 接合箇所	0 箇所					
J04 施工延長	2 m					

参考資料(1)

単-89号

DB107020

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良) 直管(プレーンエンド)	50mm以下 4m 5箇所 10.4m	m			10	2,604
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VH 50×4m	本	2.44	6,243	15,232	YB10131001-019 管理費区分 無
雑材料費	2.2%	式	1		335	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.09	30,090	2,708	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.13	28,152	3,659	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					26,043	
単価					2,604	円 / m
J01 呼び径 (mm)	50mm以下					
J02 管 1 本当り長	4m					
J03 接合箇所	5 箇所					
J04 施工延長	10.4 m					

参考資料(1)

単-90号

D9140000

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管据付工(人力)	鋼管布設	m				
	50mm	単位			10	単価 916.1
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.18	26,724	4,810	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.18	24,174	4,351	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					9,161	
単価					916.1	円 / m
J01 呼び径	50mm					

参考資料(1)

単-91号

WYB00058

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防除立上給水栓本体工	給水バルブ50A (1.0Mpa以上)		1		210,800	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管据付工 (人力)	呼び径 = 50mm :	m	1.6	916.1	1,465	D9140000 管理費区分 無 単-90号
鋼管	50A(2ネジ) L=100 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	本	4	2,060	8,240	Y049900020-151 管理費区分 無
鋼管チーヅ	50A 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	個	1	2,416	2,416	Y049900020-152 管理費区分 無
鋼管	50A(2ネジ) L=500 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	本	1	9,730	9,730	Y049900020-153 管理費区分 無
鋼管	50A(2ネジ) L=740 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	本	1	13,450	13,450	Y049900020-154 管理費区分 無
鋼管90°エルボ	50A 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	個	1	2,876	2,876	Y049900020-155 管理費区分 無
鋼管45°エルボ	同上	個	1	2,646	2,646	Y049900020-156 管理費区分 無
ホースニップル	50 材質 FC 塗装 クロームメッキ	個	1	13,220	13,220	Y049900020-157 管理費区分 無
ポリパイプ	50	m	3	372	1,116	Y049900020-045 管理費区分 無
マチノ式メス継手	同上	個	1	27,600	27,600	Y049900020-158 管理費区分 無
マチノ式オス継手	同上	個	1	25,300	25,300	Y049900020-159 管理費区分 無

参考資料(1)

単-91号

WYB00058

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防除立上給水栓本体工	給水バルブ50A (1.0Mpa以上)				1	210,800
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリパイプ	50	m	3	372	1,116	Y049900020-045 管理費区分 無
小バルブ類取付工(人力)(土地改良)	呼称口径 = 2(50)A :	個	3	29,060	87,180	DB107160 管理費区分 無 単-233号 ボールバルブ
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40(高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.1	53,720	5,372	CB240010 管理費区分 無 単-234号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m ²	1	9,016	9,016	CB240210 管理費区分 無 単-235号
基面整正		m ²	0.3	483.5	145	CB210080 管理費区分 無 単-236号
計					210,888	
単価					210,800	円 / 箇所

参考資料(1)

単-92号

WYB00059

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防除立上給水栓本体工	給水バルブ50A (1.25Mpa以上)		1		239,200	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管据付工(人力)	呼び径 = 50mm :	m	1.6	916.1	1,465	D9140000 管理費区分 無 単-90号
鋼管	50A(2ネジ) L=100 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	本	4	2,060	8,240	Y049900020-151 管理費区分 無
鋼管チーゾ	50A 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	個	1	2,416	2,416	Y049900020-152 管理費区分 無
鋼管	50A(2ネジ) L=500 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	本	1	9,730	9,730	Y049900020-153 管理費区分 無
鋼管	50A(2ネジ) L=740 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	本	1	13,450	13,450	Y049900020-154 管理費区分 無
鋼管90°エルボ	50A 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	個	1	2,876	2,876	Y049900020-155 管理費区分 無
鋼管45°エルボ	同上	個	1	2,646	2,646	Y049900020-156 管理費区分 無
ホースニップル	50 材質 FC 塗装 クロームメッキ	個	1	13,220	13,220	Y049900020-157 管理費区分 無
ポリパイプ	50	m	3	372	1,116	Y049900020-045 管理費区分 無
マチノ式メス継手	同上	個	1	27,600	27,600	Y049900020-158 管理費区分 無
マチノ式オス継手	同上	個	1	25,300	25,300	Y049900020-159 管理費区分 無

参考資料(1)

単-92号

WYB00059

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防除立上給水栓本体工	給水バルブ50A (1.25Mpa以上)				1	239,200
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリパイプ	50	m	3	372	1,116	Y049900020-045 管理費区分 無
小バルブ類取付工(人力)(土地改良)	呼称口径 = 2(50)A :	個	3	38,520	115,560	DB107160 管理費区分 無 単-237号 ボールバルブ
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40(高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.1	53,720	5,372	CB240010 管理費区分 無 単-238号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m ²	1	9,016	9,016	CB240210 管理費区分 無 単-239号
基面整正		m ²	0.3	483.5	145	CB210080 管理費区分 無 単-240号
計					239,268	
単価					239,200	円 / 箇所

参考資料(1)

単-93号

WYB00060

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	保護コンクリート工		単位	箇所	数量	単価	金額	単価	12,770
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.07	53,720	3,760	CB240010 管理費区分 無 単-241号		
	型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m 2	1	9,016	9,016	CB240210 管理費区分 無 単-242号		
	計					12,776			
	単価					12,770	円 / 箇所		

参考資料(1)

単-94号

DB107020

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良) 接着受口TSリ-フ管	50mm以下 4m 28箇所 40.4m	m			10	1,821
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
接着受口付硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50×4m	本	2.44	2,440	5,953	YB10131001-011 管理費区分 無
雑材料費	2.4%	式	1		142	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.11	30,090	3,309	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.15	28,152	4,222	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	24,174	4,593	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					18,219	
単価					1,821	円 / m
J01 呼び径 (mm)	50mm以下					
J02 管 1 本当り長	4m					
J03 接合箇所	28 箇所					
J04 施工延長	40.4 m					

参考資料(1)

単-95号

DB107160

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小バルブ類取付工(人力)(土地改良)		個				
ボールバルブ		個	10	17,800	178,000	YB10144001-001 管理費区分 無
規格	2(50)A	単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボールバルブ	50A(レバー式)許容圧力 1.0Mpa以上	個	10	17,800	178,000	YB10144001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	1.24	30,090	37,311	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.44	28,152	40,538	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.44	24,174	34,810	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					290,659	
単価					29,060	円/個
J01 呼称口径	2(50)A					

参考資料(1)

単-96号

WYB00061

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
給水バルブ保護柵		給水バルブ保護柵		個	1	11,800	11,800	ZA10065340 管理費区分 無
基礎碎石		基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生ク ラッシュン 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	0.6	1,384	830	CB221110 管理費区分 無 単-243号
基面整正		基面整正		m ²	0.4	483.5	193	CB210080 管理費区分 無 単-244号
給水バルブ保護柵用縞鋼板蓋		給水バルブ保護柵用縞鋼板蓋	450型用	組	1	26,010	26,010	WYB00062 管理費区分 無 単-245号
計							38,833	
単価							38,830	円 / 箇所

参考資料(1)

単-97号

DB107020

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良) ゴム輪受口RRシリブ管	50mm以下 5m 82箇所 165.5m	m			10	2,966
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	VH 50×5m	本	1.95	9,630	18,778	YB10131001-018 管理費区分 無
雑材料費	2.2%	式	1		413	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.09	30,090	2,708	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.13	28,152	3,659	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					29,667	
単価					2,966	円 / m
J01 呼び径 (mm)	50mm以下					
J02 管 1 本当り長	5m					
J03 接合箇所	82 箇所					
J04 施工延長	165.5 m					

参考資料(1)

単-98号

DB107130

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工 (土地改良)	鑄鉄製 50mm	基	1			66,220
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	3種 外ねじ式 ソフトシール弁 50	基	1	57,900	57,900	YB10142001-004 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.15	28,152	4,222	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.12	24,174	2,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					66,225	
単価					66,220	円 / 基
J01 材質区分	鑄鉄製					
J02 口径 (mm)	50mm					

参考資料(1)

単-99号

DB107160

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小バルブ類取付工(人力)(土地改良)		個				
ボールバルブ		個	10	27,260	272,600	YB10144001-002 管理費区分 無
2(50)A		人	1.24	30,090	37,311	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
		人	1.44	28,152	40,538	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
		人	1.44	24,174	34,810	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					385,259	
単価					38,520	円/個
J01 呼称口径	2(50)A					

参考資料(1)

単-100号

WYB00063

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
給水バルブ保護柵		給水バルブ保護柵		個	1	11,800	11,800	ZA10065340 管理費区分 無
基礎碎石		基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生ク ラッシュン 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	0.6	1,384	830	CB221110 管理費区分 無 単-246号
基面整正		基面整正		m ²	0.4	483.5	193	CB210080 管理費区分 無 単-247号
給水バルブ保護柵用編鋼板蓋		給水バルブ保護柵用編鋼板蓋	450型用	組	1	26,010	26,010	WYB00064 管理費区分 無 単-248号
計							38,833	
単価							38,830	円 / 箇所

参考資料(1)

単-101号

WYB00067

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設工 埋設配管	3種 SDR11 50	m	10		3,869	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管(直管)	3種 SDR11 50	m	10	1,557	15,570	Y049900020-074 管理費区分 無
ポリエチレン管継手	SDR11 50 EFソケット	個	2	3,413	6,826	Y049900020-205 管理費区分 無
ポリエチレン(融着接合)据付工	呼び径 = 50mm :	m	10	702.3	7,023	D9172000 管理費区分 無 単-249号
ポリエチレン(融着接合)継手工	呼び径 = 50mm : 継手工単位 = 箇所 :	箇所	2	4,639	9,278	D9173000 管理費区分 無 単-250号
計					38,697	
単価					3,869	円 / m

参考資料(1)

単-102号

WYB00103

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設工 露出配管	3種 SDR11 50	m	10	3,869		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管(直管)	3種 SDR11 50	m	10	1,557	15,570	Y049900020-074 管理費区分 無
ポリエチレン管継手	SDR11 50 EFソケット	個	2	3,413	6,826	Y049900020-205 管理費区分 無
ポリエチレン(融着接合)据付工	呼び径 = 50mm :	m	10	702.3	7,023	D9172000 管理費区分 無 単-249号
ポリエチレン(融着接合)継手工	呼び径 = 50mm : 継手工単位 = 箇所 :	箇所	2	4,639	9,278	D9173000 管理費区分 無 単-250号
計					38,697	
単価					3,869	円 / m

参考資料(1)

単-103号

D9173000

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)継手工	50mm 箇所	箇所	1		4,639	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08	26,724	2,137	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.08	24,174	1,933	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(率+まるめ)	14%	式	1		569	ZS8000004 管理費区分 無
計					4,639	
単価					4,639	円/箇所
J01 呼び径 J02 継手工単位	50mm 箇所					

参考資料(1)

単-104号

D9174000

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)	50mm	口			1	2,054
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04	26,724	1,068	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.04	24,174	966	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (率 + まるめ)	1%	式	1		20	ZS8000004 管理費区分 無
計					2,054	
単価					2,054	円 / 口
J01 呼び径	50mm					

参考資料(1)

単-105号

DB107160

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小バルブ類取付工(人力)(土地改良)		個				
ボールバルブ		個	10	17,800	178,000	YB10144001-001 管理費区分 無
規格	2(50)A	単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボールバルブ	50A(レバー式)許容圧力 1.0Mpa以上	個	10	17,800	178,000	YB10144001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	1.24	30,090	37,311	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.44	28,152	40,538	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.44	24,174	34,810	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					290,659	
単価					29,060	円/個
J01 呼称口径	2(50)A					

参考資料(1)

単-106号

DB107160

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小バルブ類取付工(人力)(土地改良)		個				
ボールバルブ		個	10	27,260	272,600	YB10144001-002 管理費区分 無
2(50)A		人	1.24	30,090	37,311	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
		人	1.44	28,152	40,538	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
		人	1.44	24,174	34,810	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					385,259	
単価					38,520	円/個
J01 呼称口径	2(50)A					

参考資料(1)

単-107号

WYB00075

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
給水バルブ保護柵		給水バルブ保護柵		個	1	11,800	11,800	ZA10065340 管理費区分 無
基礎碎石		基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生ク ラッシュア 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	0.6	1,384	830	CB221110 管理費区分 無 単-251号
基面整正		基面整正		m 2	0.4	483.5	193	CB210080 管理費区分 無 単-252号
給水バルブ保護柵用編鋼板蓋		給水バルブ保護柵用編鋼板蓋	450型用	組	1	26,010	26,010	WYB00076 管理費区分 無 単-253号
計							38,833	
単価							38,830	円 / 箇所

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-108号

CB222840

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用			1			752,000
標準単価					363,010		
労務構成比率		%	13.5				
普通作業員		%	6.29		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	3.24		31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	3.22		28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	0.62		28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	83.4				
角形ホール 中間ブロックB	1500 × 1500 × 1500H	%	82.41		299,000	688,700	Y004050001-002 管理費区分 無
軽油		%	0.99		138	155	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.1				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-108号

CB222840

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	単価	752,000
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用			1			
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t	%	3.07	18,300	18,300	M000202107 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量	2000kg/基を超え4000kg/基以下						
J03 基礎砕石	無しまたは円形断面以外						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-109号

CB222840

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用			1			745,800
標準単価					363,010		
労務構成比率		%	13.5				
普通作業員		%	6.29		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.24		31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	3.22		28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.62		28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	83.4				
角形ホール 底版ブロック	1500 × 1500 × 1200H	%	82.41		299,000	682,500	Y004050001-003 管理費区分 無
軽油		%	0.99		138	155	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.1				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-109号

CB222840

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用			1		745,800
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t	%	3.07	18,300	18,300	M000202107 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品質量	2000kg/基を超え4000kg/基以下					
J03 基礎砕石	無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-110号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート 基礎コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	53,720		
標準単価					36,756	
労務構成比率		%	41.15			
普通作業員		%	22.25	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85			
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%	58.85	20,400	36,900	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-111号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	9,016			
標準単価					9,147.6		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	44.28	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-112号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,937			
標準単価					1,335.6		
労務構成比率		%	74.1				
普通作業員		%	35.62	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.04	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	13.95	28,900	29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.98	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	20.86				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	16.17	1,200	4,600		Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.66	138	155		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-112号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1		1,937	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.04			
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.01	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-113号

CB210080

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基面整正		m ²	1	483.5		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-114号

CB224410

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	998.6
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,013.2			
労務構成比率		%	95.91				
特殊作業員		%	44.73	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	18.55	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	13.46	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	2.12				
ガソリン	レギュラー	%	1.7	154	175	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ00001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.97				
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	%	0.93	455	520	L001110001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-114号

CB224410

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		単位	孔	数量	単価	単価	摘要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	200mm以上400mm以下				1		998.6	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
電動ハンマドリル	穴あけ能力 38~40mm	%	0.65	267	267	M002083002 管理費区分 無		
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 削孔深さ	200mm以上400mm以下							

参考資料(1)

単-115号

WYB00077

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル充填					単位	m3	数量	1	単価	105,700
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
	モルタル練	仕外種類 = 高炉 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	105,700	105,700	CB240060 管理費区分 無 単-254号				
計						105,700					
単価						105,700	円 / m3				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-116号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	1		2,239	
標準単価				2,247.4		
労務構成比率		%	74.16			
運転手(特殊)		%	40.26	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.9	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.11			
軽油		%	7.11	138	155	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.73			
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%	18.73	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					

参考資料(1)

単-117号

WYB00093

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処分	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m ³	1	3,413		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模: 積込機種・規格 = ハッパ山積0.28m ³ (平積0.2m ³): 土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む): DID区間の有無 = 無し: 運搬距離(km)(DID区間無) = 10.0km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】	m ³	1	3,279	3,279	CB210110 管理費区分 無 単-255号
整地	作業区分 = 残土受け入れ地での処理:	m ³	1	134.2	134	CB210610 管理費区分 無 単-256号
計					3,413	
単価					3,413	円/m ³

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-118号

CB222840

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用			1		517,400	
標準単価					363,010		
労務構成比率		%	13.5				
普通作業員		%	6.29		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.24		31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	3.22		28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.62		28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	83.4				
角形ホール 中間ブロックB	1200 × 1200 × 1200H	%	82.41		299,000	454,200	Y004050001-005 管理費区分 無
軽油		%	0.99		138	155	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.1				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-118号

CB222840

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	単価	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用			1		517,400	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t	%	3.07	18,300	18,300	M000202107 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量	2000kg/基を超え4000kg/基以下						
J03 基礎砕石	無しまたは円形断面以外						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-119号

CB222840

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用			1		601,100	
標準単価					363,010		
労務構成比率		%	13.5				
普通作業員		%	6.29		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.24		31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	3.22		28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.62		28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	83.4				
角形ホール 底版ブロック	1200×1200×1200H	%	82.41		299,000	537,800	Y004050001-004 管理費区分 無
軽油		%	0.99		138	155	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.1				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-119号

CB222840

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	単価	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用			1		601,100	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t	%	3.07	18,300	18,300	M000202107 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量	2000kg/基を超え4000kg/基以下						
J03 基礎砕石	無しまたは円形断面以外						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-120号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート 基礎コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³				
規格		単位		数量	1	単価 53,720
標準単価				36,756		
労務構成比率		%	41.15			
普通作業員		%	22.25	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85			
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%	58.85	20,400	36,900	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-121号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	9,016			
標準単価					9,147.6		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	44.28	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-122号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,937		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,335.6		
労務構成比率		%	74.1			
普通作業員		%	35.62	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	15.04	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	13.95	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	8.98	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	20.86			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	16.17	1,200	4,600	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.66	138	155	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-122号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1		1,937	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.04			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	5.01	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-123号

CB210080

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基面整正		m ²	1	483.5		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-124号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート 巻立コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³			1	53,720
標準単価				36,756		
労務構成比率		%	41.15			
普通作業員		%	22.25	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85			
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%	58.85	20,400	36,900	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-125号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	9,016			
標準単価					9,147.6		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	44.28	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-126号

CB210080

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基面整正		m ²	1	483.5		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-127号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m ³	1	1,266		
標準単価				1,241		
労務構成比率		%	62.89			
運転手(特殊)		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	155	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)					

参考資料(1)

単-128号

WYB00092

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処分	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m ³	1	3,413		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模: 積込機種・規格 = ハッパ山積0.28m ³ (平積0.2m ³): 土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む): DID区間の有無 = 無し: 運搬距離(km)(DID区間無) = 10.0km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】	m ³	1	3,279	3,279	CB210110 管理費区分 無 単-257号
整地	作業区分 = 残土受け入れ地での処理:	m ³	1	134.2	134	CB210610 管理費区分 無 単-258号
計					3,413	
単価					3,413	円/m ³

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-129号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1	54,150			
標準単価					36,531		
労務構成比率		%	34.96				
特殊作業員		%	10.07	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.38	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.04	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	6.4	28,900	29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	61.54				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下,小型4t	%	59.8	20,400	36,900		Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.65	138	155		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-129号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1	54,150		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.5			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%	3.31	9,840	10,600	L001010004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-130号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	9,992			
標準単価					10,100		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	46.66	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-131号

CB221120

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
裏込碎石	再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ³	1	10,570		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,546.5		
労務構成比率		%	69.23			
普通作業員		%	33.72	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.78	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	11.61	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.71	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.55			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	21.99	1,200	4,600	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.54	138	155	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-131号

CB221120

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
裏込碎石	再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ³	1	10,570		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.22			
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	4.2	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の種類 J02 費用の内訳	再生クラッシュ 40~0 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-132号

CB224710

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
目地板	30m2未満 瀝青質目地板 t=10	単位	m 2	1	5,330	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,077.3		
労務構成比率		%	64.4			
普通作業員		%	47.36	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.72	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	35.6			
瀝青質目地板	厚 1 0 m m	%	35.6	1,190	2,310	Z004150001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 瀝青質目地板 t=10					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-133号

CB224720

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材設置				単位	m 2	数量	1	単価	854
規格	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価					1,026.3					
労務構成比率			%	22.12						
普通作業員			%	18.8	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%	3.32	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%	77.88						
吸い出し防止材	厚10mm		%	77.88	740	590	ZA10220320 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			

参考資料(1)

単-134号

DB115240

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工 (土地改良)	単管傾斜足場 不要 標準 (1.0)	掛m ²	100	3,921		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	30,090	45,135	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	4.5	32,946	148,257	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.7	24,174	65,269	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0.8	45,200	36,160	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	33%	式	1		97,290	ZS7000001 管理費区分 無
計					392,111	
単価					3,921	円 / 掛m ²
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管傾斜足場 不要 標準 (1.0)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-135号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,937		
標準単価					1,335.6	
労務構成比率		%	74.1			
普通作業員		%	35.62	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	15.04	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	13.95	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	8.98	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	20.86			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	16.17	1,200	4,600	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.66	138	155	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-135号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1		1,937	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.04			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	5.01	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-136号

CB210080

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
基面整正		m ²	1	483.5			
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					508		
	労務構成比率		%	100			
	普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-137号

WYB00078

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生土のう工		m			10	7,975
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植生土のう製作 (土地改良)	植生土の有無 = 無 :	袋	100	610.1	61,010	DB102200 管理費区分 無 単-259号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD295 D10 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時 間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄 筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補 正 = 差筋及び杭頭処理 :	t	0.05	181,400	9,070	WB810010 管理費区分 無 単-260号
人力運搬 (積込み ~ 運搬 ~ 取卸し)	換算距離 = 20m以下 :	m ³	2	4,835	9,670	CB211150 管理費区分 無 単-261号
計					79,750	
単価					7,975	円 / m

参考資料(1)

単-138号

WYB00079

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U字側溝工	300B型	m	10	9,972		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 300B 300×300×600 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワツヤラ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.4m ³ /10m :	m	10	9,765	97,650	WB821410 管理費区分 無 単-262号
基面整正		m ²	4.3	483.5	2,079	CB210080 管理費区分 無 単-263号
計					99,729	
単価					9,972	円 / m

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-139号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート 張コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	48,000		
標準単価					30,615	
労務構成比率		%	28.68			
普通作業員		%	12.85	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	71.32			
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%	71.32	20,400	36,900	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-140号

CB210080

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基面整正		m ²	1	483.5		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-141号

D9140000

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管据付工(人力)	100mm	m	10	1,219		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.23	26,724	6,146	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.25	24,174	6,043	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計					12,190	
単価					1,219	円 / m
J01 呼び径	100mm					

参考資料(1)

単-142号

WYB00080

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	100A				1	5,653
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.11	26,724	2,939	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.11	24,174	2,659	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	1%	式	1		55	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					5,653	
単価					5,653	円 / 箇所

参考資料(1)

単-143号

WYB00081

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	2,569
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
メカニカル継手工	100A							
配管工		人	0.05	26,724	1,336	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	0.05	24,174	1,208	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		25	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					2,569			
単価					2,569	円 / 箇所		

参考資料(1)

単-144号

D9146000

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接工	100mm A種 交流溶接機				20,710	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.22	34,068	7,494	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.22	28,152	6,193	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		人	0.22	30,090	6,619	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(材料費及び器具損料)	2%	式	1		404	ZS8001061 管理費区分 無
計					20,710	
単価					20,710	円 / 箇所
J01 呼び径 J02 呼び厚さ J03 溶接機種	100mm A種 交流溶接機					

参考資料(1)

単-145号

D9140000

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管据付工(人力)	150mm	m	10	1,648		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.3	26,724	8,017	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.35	24,174	8,460	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,480	
単価					1,648	円 / m
J01 呼び径	150mm					

参考資料(1)

単-146号

D9140000

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管据付工(人力)	25mm	m	10		661.6	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.13	26,724	3,474	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.13	24,174	3,142	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					6,616	
単価					661.6	円 / m
J01 呼び径	25mm					

参考資料(1)

単-147号

WYB00082

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	150A	人	0.12	26,724	3,206	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
配管工		人	0.12	24,174	2,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.12	24,174	2,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	1%	式	1		61	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					6,167	
単価					6,167	円 / 箇所

参考資料(1)

単-148号

WYB00083

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	150A	箇所	1	3,083		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06	26,724	1,603	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.06	24,174	1,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		30	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,083	
単価					3,083	円 / 箇所

参考資料(1)

単-149号

D9146000

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接工	150mm A種 交流溶接機	人	0.26	34,068	8,857	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.26	28,152	7,319	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		人	0.26	30,090	7,823	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(材料費及び器具損料)	2%	式	1		471	ZS8001061 管理費区分 無
計					24,470	
単価					24,470	円 / 箇所
J01 呼び径	150mm					
J02 呼び厚さ	A種					
J03 溶接機種	交流溶接機					

参考資料(1)

単-150号

WYB00084

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	100A				5,653	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.11	26,724	2,939	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.11	24,174	2,659	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	1%	式	1		55	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					5,653	
単価					5,653	円 / 箇所

参考資料(1)

単-151号

WYB00085

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	100A	箇所	1	2,569		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05	26,724	1,336	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.05	24,174	1,208	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		25	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,569	
単価					2,569	円 / 箇所

参考資料(1)

単-152号

DB107130

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工 (土地改良)	鑄鉄製 100mm	基	1		92,950	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	2種 外ねじ式 ソフトシール弁 100	基	1	83,300	83,300	YB10142001-006 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.18	28,152	5,067	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	24,174	3,384	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					92,954	
単価					92,950	円 / 基
J01 材質区分	鑄鉄製					
J02 口径 (mm)	100mm					

参考資料(1)

単-153号

WYB00104

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設工 排泥放流管	3種 SDR11 100	m	10	9,118		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管(直管)	3種 SDR11 100	m	10	5,002	50,020	Y049900020-076 管理費区分 無
ポリエチレン管継手	SDR11 100 EFKット	個	2	9,600	19,200	Y049900020-199 管理費区分 無
ポリエチレン(融着接合)据付工	呼び径 = 100mm :	m	10	804	8,040	D9172000 管理費区分 無 単-264号
ポリエチレン(融着接合)継手工	呼び径 = 100mm : 継手工単位 = 箇所 :	箇所	2	6,960	13,920	D9173000 管理費区分 無 単-265号
計					91,180	
単価					9,118	円 / m

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-154号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	53,720			
標準単価					36,756		
労務構成比率		%	41.15				
普通作業員		%	22.25		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19		31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69		28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%	58.85		20,400	36,900	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-155号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	9,016			
標準単価					9,147.6		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	44.28	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-156号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート 均しコンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	48,000		
標準単価					30,615	
労務構成比率		%	28.68			
普通作業員		%	12.85	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	71.32			
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%	71.32	20,400	36,900	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-157号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1	5,083			
標準単価					5,104.7		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	58.78	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.9	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.07	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-158号

CB222840

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用			1		264,900	
標準単価					200,350		
労務構成比率		%	11.46				
普通作業員		%	4.81		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	3.65		28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	2.47		31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	0.42		28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	85.03				
角形ホール 頂版スラブA	1200×1200×200H	%	83.9		168,000	232,700	Y004050001-006 管理費区分 無
軽油		%	1.12		138	155	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-158号

CB222840

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用			1		264,900	
機械構成比率		%	3.51				
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t	%	3.48	18,300	18,300		M000202107 管理費区分 無
その他(機械)		%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量	2000kg/基以下						
J03 基礎砕石	無しまたは円形断面以外						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-159号

CB222840

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用			1		549,200	
標準単価					363,010		
労務構成比率		%	13.5				
普通作業員		%	6.29		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.24		31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	3.22		28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.62		28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	83.4				
角形ホール 中間ブロックB	1200 × 1200 × 1200H	%	82.41		299,000	486,000	Y004050001-007 管理費区分 無
軽油		%	0.99		138	155	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.1				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-159号

CB222840

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用			1	549,200	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t	%	3.07	18,300	18,300	M000202107 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品質量	2000kg/基を超え4000kg/基以下					
J03 基礎砕石	無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-160号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート 受台コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位	m ³	1		53,720	
標準単価					36,756		
労務構成比率		%	41.15				
普通作業員		%	22.25	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%	58.85	20,400	36,900		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-161号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	9,016			
標準単価					9,147.6		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	44.28	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-162号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート 底版コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³				
規格		単位		数量	1	単価 53,720
標準単価				36,756		
労務構成比率		%	41.15			
普通作業員		%	22.25	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85			
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下,小型4t	%	58.85	20,400	36,900	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-163号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	9,016			
標準単価					9,147.6		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	44.28	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-164号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,937			
標準単価					1,335.6		
労務構成比率		%	74.1				
普通作業員		%	35.62	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	15.04	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	13.95	28,900	29,172		R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	8.98	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	20.86				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	16.17	1,200	4,600		Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.66	138	155		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-164号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1		1,937	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.04			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	5.01	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-165号

CB210080

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基面整正		m ²	1	483.5		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-166号

D9174000

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)		単位	口	数量	単価	金額	単価	2,054
規格	50mm						1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工		人	0.04	26,724	1,068	R0136 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		人	0.04	24,174	966	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費 (率 + まるめ)	1%	式	1		20	ZS8000004 管理費区分 無			
計					2,054				
単価					2,054	円 / 口			
J01 呼び径	50mm								

参考資料(1)

単-167号

WYB00105

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設工	3種 SDR11 50	m	10	3,869		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管(直管)	3種 SDR11 50	m	10	1,557	15,570	Y049900020-074 管理費区分 無
ポリエチレン管継手	SDR11 50 EFソケット	個	2	3,413	6,826	Y049900020-205 管理費区分 無
ポリエチレン(融着接合)据付工	呼び径 = 50mm :	m	10	702.3	7,023	D9172000 管理費区分 無 単-266号
ポリエチレン(融着接合)継手工	呼び径 = 50mm : 継手工単位 = 箇所 :	箇所	2	4,639	9,278	D9173000 管理費区分 無 単-267号
計					38,697	
単価					3,869	円 / m

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-168号

CB224410

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	674.8
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				684.28			
労務構成比率		%	95.53				
特殊作業員		%	45.54	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%	
普通作業員		%	18.55	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%	
土木一般世話役		%	13.59	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%	
材料構成比率		%	2.32				
ガソリン	レギュラー	%	1.89	154	175	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	2.15				
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	%	1.03	455	520	L001110001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-168号

CB224410

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	単価	674.8
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力 38 ~ 40 mm	%	0.72	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満					

参考資料(1)

単-169号

WYB00087

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル充填				単位	m3	数量	1	単価	105,700
規格					単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
モルタル練	仕外種類 = 高炉 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	105,700	105,700	CB240060 管理費区分 無 単-268号				
計					105,700					
単価					105,700	円 / m3				

参考資料(1)

単-170号

WYB00088

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管防護工	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	101,500
規格	送水管 100							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.9	53,720	48,348	CB240010 管理費区分 無 単-269号		
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m 2	5.8	9,016	52,292	CB240210 管理費区分 無 単-270号		
基面整正		m 2	1.8	483.5	870	CB210080 管理費区分 無 単-271号		
計					101,510			
単価					101,500	円 / 箇所		

参考資料(1)

単-171号

WYB00089

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管防護工	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	金額
規格	配水管 150					1		94,330
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.8	53,720	42,976	CB240010 管理費区分 無 単-272号		
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m 2	5.6	9,016	50,489	CB240210 管理費区分 無 単-273号		
基面整正		m 2	1.8	483.5	870	CB210080 管理費区分 無 単-274号		
計					94,335			
単価					94,330	円 / 箇所		

参考資料(1)

単-172号

WB824010

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	単価	金額	単価	8,497
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位		数量	1	金額	単価	8,497
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m3	1	8,497.13	8,497	Q001611001 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計						8,497			
単価						8,497	円 / m 3		
J01 構造物区分	無筋構造物								
J02 工法区分	機械施工								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	無し								
J05 低騒音・低振動対策	不要								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-173号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m ³	1	1,622		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,527.2		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	155	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用					

参考資料(1)

単-174号

WYB00018

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面配管固定鉄筋工	呼び径 100用	本	10			7,850
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔	150mm以下	孔	20	3,671	73,420	WYB00019 管理費区分 無 単-275号
モルタル充填		m3	0.004	105,700	422	WYB00021 管理費区分 無 単-276号
鉄筋(異形)	SD345 D22	k g	42	111	4,662	Z301010230 管理費区分 無
計					78,504	
単価					7,850	円 / 本

参考資料(1)

単-175号

WYB00013

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面配管固定鉄筋工	呼び径 150用	本	10			7,894
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔	150mm以下	孔	20	3,671	73,420	WYB00014 管理費区分 無 単-277号
モルタル充填		m3	0.004	105,700	422	WYB00016 管理費区分 無 単-278号
鉄筋(異形)	SD345 D22	k g	46	111	5,106	Z301010230 管理費区分 無
計					78,948	
単価					7,894	円 / 本

参考資料(1)

単-176号

WYB00003

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水路工	300A型	m	10	9,537		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 300A 300×300×2000 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 基礎碎石設計数量(実数入力) = 0.6m ³ /10m :	m	10	9,267	92,670	WB821410 管理費区分 無 単-279号
基面整正		m ²	5.6	483.5	2,707	CB210080 管理費区分 無 単-280号
計					95,377	
単価					9,537	円 / m

参考資料(1)

単-177号

WYB00004

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水路工	400A型	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 400A 400×400×2000 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 基礎碎石設計数量(実数入力) = 0.7m ³ /10m :	m	10	10,810	108,100	WB821410 管理費区分 無 単-281号
基面整正		m ²	6.6	483.5	3,191	CB210080 管理費区分 無 単-282号
計					111,291	
単価					11,120	円 / m

参考資料(1)

単-178号

WYB00005

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集水桝 (A)	単位	数量	単価	金額	摘要
規格					1	96,390
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.3	53,720	16,116	CB240010 管理費区分 無 単-283号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m 2	3.6	9,016	32,457	CB240210 管理費区分 無 単-284号
基礎碎石	碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	1,937	1,937	CB221110 管理費区分 無 単-285号
基面整正		m 2	1	483.5	483	CB210080 管理費区分 無 単-286号
縞鋼板蓋 (A)		枚	1	45,400	45,400	WYB00006 管理費区分 無 単-287号
計					96,393	
単価					96,390	円 / 箇所

参考資料(1)

単-179号

WYB00007

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝(B)					1	95,490
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.3	53,720	16,116	CB240010 管理費区分 無 単-288号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m ²	3.5	9,016	31,556	CB240210 管理費区分 無 単-289号
基礎碎石	碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1	1,937	1,937	CB221110 管理費区分 無 単-290号
基面整正		m ²	1	483.5	483	CB210080 管理費区分 無 単-291号
縞鋼板蓋(A)		枚	1	45,400	45,400	WYB00017 管理費区分 無 単-292号
計					95,492	
単価					95,490	円 / 箇所

参考資料(1)

単-180号

WB821430

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	枚		100			3,180	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100	919.02	91,902	Q001367002 管理費区分 無		
道路用側溝蓋(1種)	400 51.2×11×50 リサイクル認定製品	枚	100	2,260	226,000	Z002324003 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1		98	ZS3000004 管理費区分 無		
計					318,000			
単価					3,180	円/枚		
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372							
J04 蓋版の規格	400 51.2×11×50							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

参考資料(1)

単-181号

WB824010

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	単価	金額	単価	17,360
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位						
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m3	1	17,351.8	17,351	Q001611007 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)			式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無		
計						17,360			
単価						17,360	円 / m 3		
J01 構造物区分	鉄筋構造物								
J02 工法区分	機械施工								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	無し								
J05 低騒音・低振動対策	不要								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-182号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	単位	m ³	1	2,013	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,895.8		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	155	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用					

参考資料(1)

単-183号

WB824010

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	単価	金額	単価	8,497
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位				1	単価	8,497
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1	8,497.13	8,497	Q001611001 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
計					8,497				
単価					8,497	円 / m 3			
J01 構造物区分	無筋構造物								
J02 工法区分	機械施工								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	無し								
J05 低騒音・低振動対策	不要								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-184号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m ³	1	1,622	
標準単価				1,527.2	
労務構成比率		%	44.82		
運転手(一般)		%	44.82	23,600	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41		
軽油		%	14.41	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847 20,847	M000301005 管理費区分 無 (20,100) (747)
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用				

参考資料(1)

単-185号

WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
鋼管撤去工	鋼管100mm以下					11.8		3,931
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.5	28,152	14,076	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		人	0.7	24,174	16,921	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	0.5	30,800	15,400	L001120001 管理費区分 無		
計					46,397			
単価					3,931	円 / 本		

参考資料(1)

単-186号

WYB00002

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
鋼管撤去工	鋼管100mm以下			11.8			3,931
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0.5	28,152	14,076	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.7	24,174	16,921	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.5	30,800	15,400	L001120001 管理費区分 無	
計					46,397		
単価					3,931	円 / 本	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-187号

CB010410

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	4,207
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下						
標準単価				4,184			
労務構成比率		%	83.4				
運転手(特殊)		%	42.15	28,900	29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41.25	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.81				
軽油		%	2.81	138	155		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.79				
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%	13.79	7,690	7,690		M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無	無し						
J03 片道運搬距離(km) DID無	8.5km以下						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-188号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	53,720	
標準単価				36,756	
労務構成比率		%	41.15		
普通作業員		%	22.25	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19	31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85		
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%	58.85	20,400	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物				
J02 打設工法	人力打設				
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)				
J05 養生工の種類	一般養生				
J07 現場内小運搬の有無	無し				
J13 費用の内訳	全ての費用				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-189号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	9,016			
標準単価					9,147.6		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	44.28	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料(1)

単-190号

WB824010

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	単価	金額	単価	8,497
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位		数量	1	金額	単価	8,497
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m3	1	8,497.13	8,497	Q001611001 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計						8,497			
単価						8,497	円 / m 3		
J01 構造物区分	無筋構造物								
J02 工法区分	機械施工								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	無し								
J05 低騒音・低振動対策	不要								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-191号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m ³	1	1,622		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,527.2		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	155	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用					

参考資料(1)

単-192号

WB010212

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	16,626	16,626	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,630	
単価					16,630	円 / 人日

参考資料(1)

単-193号

WYB00106

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
獣害防止柵設置撤去工				m			100	942.7
普通作業員				人	3.9	24,174	94,278	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計							94,278	
単価							942.7	円 / m

参考資料(2)

単-194号

DBK10702

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(土地改良)ｸｰﾗ型・超低騒音型、排出ガス(2014年規制)	バックホウ山積0.28m3(平積0.20m3)	日	1		42,800	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	33	155	5,115	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(ｸｰﾗ) [標準]	山積0.28m3(平積0.20m3)	日	1.58	5,390	8,516	L001010002 管理費区分 無
計					42,803	
単価					42,800	円/日
J01 バックホウ規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.20m3)					

参考資料(2)

単-195号

DB101020

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻 (土地改良)	埋戻 まき出し 砂・砂質土 人力タコ	m ³	10	3,336		
普通作業員		人	1.38	24,174	33,360	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					33,360	
単価					3,336	円 / m ³
J01 作業区分	埋戻					
J02 施工区分	まき出し					
J03 土質区分	砂・砂質土					
J04 締固め区分	人力タコ					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-196号

CB210020

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準)	m ³	1	1,116	
標準単価				1,093.9	
労務構成比率		%	62.89		
運転手(特殊)		%	62.89	28,900	29,172 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.1		
軽油		%	11.1	138	155 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01		
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%	26.01	7,520	7,520 M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模(標準)				

参考資料(2)

単-197号

DB101020

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻 (土地改良)		m ³				
埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ(1)		単位	10			2,263
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		563	ZS7000001 管理費区分 無
計					22,631	
単価					2,263	円 / m ³
J01 作業区分	埋戻					
J02 施工区分	まき出し					
J03 土質区分	砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ(1)					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-198号

CB210020

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準)	m ³	1	1,116		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,093.9		
労務構成比率		%	62.89			
運転手(特殊)		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	155	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模(標準)					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-199号

CB210020

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準)	m ³	1	1,116		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,093.9		
労務構成比率		%	62.89			
運転手(特殊)		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	155	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模(標準)					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-200号

CB210020

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準)	m ³	1	1,116		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,093.9		
労務構成比率		%	62.89			
運転手(特殊)		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	155	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模(標準)					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-201号

CB210020

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準)	m ³	1	1,116		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,093.9		
労務構成比率		%	62.89			
運転手(特殊)		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	155	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模(標準)					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-202号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m3	1	3,050.4	3,279	
標準単価				3,050.4		
労務構成比率		%	61.9			
運転手(一般)		%	61.9	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	155	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%	26.52	8,571	8,571 (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離(km)(DID区間無)	10.0km以下					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-203号

CB210610

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
整地	残土受け入れ地での処理	m ³	1	134.2			
標準単価					127.07		
労務構成比率		%			52.33		
運転手(特殊)		%			52.33	28,900	29,172 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			25.22		
軽油		%			25.22	138	155 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			22.45		
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%			22.45	8,800	9,580 L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受け入れ地での処理						

参考資料(2)

単-204号

DB108030

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート舗装工 人力舗設 (土地改良)		単位	m 2	数量	単価	金額	単価	3,569
規格	20cm未満						100		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	1.08	30,090	32,497	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		人	3.35	28,152	94,309	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		人	6.38	24,174	154,230	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費	27%	式	1		75,879	ZS7000001 管理費区分 無			
計					356,915				
単価					3,569	円 / m 2			
J01 平均舗設厚	20cm未満								

参考資料(2)

単-205号

WYB00028

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工(材料)(土地改良) 表層コンクリート	t=12cm 18-8-25BB	m ²			100	4,746
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	m ³	12.48	36,900	460,512	Z002012001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126	112	14,112	Z004130002 管理費区分 無
計					474,624	
単価					4,746	円/m ²

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-206号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	9,992			
標準単価					10,100		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	46.66	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-207号

CB224710

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
目地板	30m2未満 瀝青質目地板 t=10	m 2	1	5,330		
標準単価					4,077.3	
労務構成比率		%	64.4			
普通作業員		%	47.36	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.72	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	35.6			
瀝青質目地板	厚 1 0 m m	%	35.6	1,190	2,310	Z004150001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 瀝青質目地板 t=10					

参考資料(2)

単-208号

WYB00030

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工(材料)(土地改良) 表層コンクリート	t=15cm 24-8-25BB	m ²			100	6,209
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下, 小型4t	m ³	15.6	38,900	606,840	Z002012004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126	112	14,112	Z004130002 管理費区分 無
計					620,952	
単価					6,209	円/m ²

参考資料(2)

単-209号

DE310060

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網敷設 (治山林道) 異形鉄線溶接金網		m2				
規格	無し	単位			100	単価 1,064
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋金網 (SD295)	D6 × 150 × 150	m2	115	442	50,830	Z001452002 管理費区分 無
普通作業員		人	2.3	24,174	55,600	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
計					106,430	
単価					1,064	円 / m2
J01 スペースの有無	無し					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-210号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	9,992			
標準単価					10,100		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	46.66	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-211号

CB224710

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
目地板	30m2未満 瀝青質目地板 t=10	単位	m 2	1	5,330	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,077.3		
労務構成比率		%	64.4			
普通作業員		%	47.36	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.72	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	35.6			
瀝青質目地板	厚 1 0 m m	%	35.6	1,190	2,310	Z004150001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 瀝青質目地板 t=10					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-212号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 9.0km以下 全ての費用	m ³	1		6,999	
標準単価				6,479.1		
労務構成比率		%	71.03			
運転手(一般)		%	71.03	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	155	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	20.25	5,702	5,702 (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 9.0km以下 全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-213号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 9.0km以下 全ての費用	m ³	1	6,479.1	6,999	
標準単価				6,479.1		
労務構成比率		%	71.03			
運転手(一般)		%	71.03	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	155	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	20.25	5,702	5,702 (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 9.0km以下 全ての費用					

参考資料(2)

単-214号

D9133000

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m			100	96.69
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	24,174	9,669	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					9,669	
単価					96.69	円 / m

参考資料(2)

単-215号

D9133000

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工	単位	m	数量	100	単価	96.69
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4	24,174	9,669	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					9,669		
単価					96.69	円 / m	

参考資料(2)

単-216号

D9172000

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)据付工	100mm	m	10		804	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.12	26,724	3,206	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.2	24,174	4,834	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,040	
単価					804	円/m
J01 呼び径	100mm					

参考資料(2)

単-217号

D9173000

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)継手工	100mm 箇所	箇所	1		6,960	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.12	26,724	3,206	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.12	24,174	2,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(率+まるめ)	14%	式	1		854	ZS8000004 管理費区分 無
計					6,960	
単価					6,960	円/箇所
J01 呼び径 J02 継手工単位	100mm 箇所					

参考資料(2)

単-218号

D9133000

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工	単位	m	数量	100	単価	96.69
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4	24,174	9,669	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					9,669		
単価					96.69	円 / m	

参考資料(2)

単-219号

D9133000

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工	単位	m	数量	100	単価	96.69
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4	24,174	9,669	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					9,669		
単価					96.69	円 / m	

参考資料(2)

単-220号

D9133000

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工	単位	m	数量	100	単価	96.69
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4	24,174	9,669	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					9,669		
単価					96.69	円 / m	

参考資料(2)

単-221号

D9172000

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)据付工	150mm	m	10	1,110		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.18	26,724	4,810	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.26	24,174	6,285	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					11,100	
単価					1,110	円/m
J01 呼び径	150mm					

参考資料(2)

単-222号

D9173000

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン(融着接合)継手工		単位	箇所	数量	単価	金額	単価	8,122
規格	150mm 箇所						1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工		人	0.14	26,724	3,741	R0136 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		人	0.14	24,174	3,384	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費(率+まるめ)	14%	式	1		997	ZS8000004 管理費区分 無			
計					8,122				
単価					8,122	円/箇所			
J01 呼び径 J02 継手工単位	150mm 箇所								

参考資料(2)

単-223号

D9172000

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)据付工	75mm	m	10		702.3	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1	26,724	2,672	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.18	24,174	4,351	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,023	
単価					702.3	円/m
J01 呼び径	75mm					

参考資料(2)

単-224号

D9173000

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)継手工	75mm 箇所	箇所	1	4,639		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08	26,724	2,137	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.08	24,174	1,933	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(率+まるめ)	14%	式	1		569	ZS8000004 管理費区分 無
計					4,639	
単価					4,639	円/箇所
J01 呼び径 J02 継手工単位	75mm 箇所					

参考資料(2)

単-225号

DB107130

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工 (土地改良)	鑄鉄製 75mm	基	1			82,850
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	3種 外ねじ式 ソフトシール弁 75	基	1	73,200	73,200	YB10142001-002 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.18	28,152	5,067	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	24,174	3,384	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					82,854	
単価					82,850	円 / 基
J01 材質区分 J02 口径 (mm)	鑄鉄製 75mm					

参考資料(2)

単-226号

D9140000

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管据付工(人力)	80mm	m	10		1,091	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.2	26,724	5,344	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.23	24,174	5,560	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					10,910	
単価					1,091	円 / m
J01 呼び径	80mm					

参考資料(2)

単-227号

WYB00045

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	80A				5,653	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.11	26,724	2,939	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.11	24,174	2,659	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	1%	式	1		55	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					5,653	
単価					5,653	円 / 箇所

参考資料(2)

単-228号

WYB00044

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	80A				2,569	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05	26,724	1,336	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.05	24,174	1,208	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		25	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,569	
単価					2,569	円 / 箇所

参考資料(2)

単-229号

WYB00047

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	80A	人	0.11	26,724	2,939	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
配管工		人	0.11	24,174	2,659	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.11		55	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費	1%	式	1			
計					5,653	
単価					5,653	円 / 箇所

参考資料(2)

単-230号

WYB00048

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	80A				2,569	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05	26,724	1,336	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.05	24,174	1,208	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		25	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,569	
単価					2,569	円 / 箇所

参考資料(2)

単-231号

D9133000

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m			100	96.69
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	24,174	9,669	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					9,669	
単価					96.69	円 / m

参考資料(2)

単-232号

D9133000

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工	単位	m	数量	100	単価	96.69
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4	24,174	9,669	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					9,669		
単価					96.69	円 / m	

参考資料(2)

単-233号

DB107160

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小バルブ類取付工(人力)(土地改良)		個				
ボールバルブ		個	10	17,800	178,000	YB10144001-001 管理費区分 無
規格	2(50)A	単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボールバルブ	50A(レバー式)許容圧力 1.0Mpa以上	個	10	17,800	178,000	YB10144001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	1.24	30,090	37,311	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.44	28,152	40,538	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.44	24,174	34,810	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					290,659	
単価					29,060	円/個
J01 呼称口径	2(50)A					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-234号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	53,720			
標準単価					36,756		
労務構成比率		%	41.15				
普通作業員		%	22.25		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19		31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69		28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下,小型4t	%	58.85		20,400	36,900	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-235号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	9,016			
標準単価					9,147.6		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	44.28	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-236号

CB210080

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基面整正		m ²	1	483.5		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(2)

単-237号

DB107160

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小バルブ類取付工(人力)(土地改良)		単位	個	数量	単価	金額	単価	38,520
規格	2(50)A		単位				10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ボールバルブ	50A(レバー式)許容圧力 1.25Mpa以上	個	10	27,260	272,600	YB10144001-002 管理費区分 無			
土木一般世話役		人	1.24	30,090	37,311	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		人	1.44	28,152	40,538	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		人	1.44	24,174	34,810	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計					385,259				
単価					38,520	円/個			
J01 呼称口径	2(50)A								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-238号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	53,720			
標準単価					36,756		
労務構成比率		%	41.15				
普通作業員		%	22.25		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19		31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69		28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下,小型4t	%	58.85		20,400	36,900	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-239号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	9,016			
標準単価					9,147.6		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	44.28	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-240号

CB210080

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基面整正		m ²	1	483.5		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-241号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	53,720			
標準単価					36,756		
労務構成比率		%	41.15				
普通作業員		%	22.25		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19		31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69		28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%	58.85		20,400	36,900	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-242号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	9,016			
標準単価					9,147.6		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	44.28	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-243号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,384		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,191.6		
労務構成比率		%	83.06			
普通作業員		%	39.93	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.86	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	15.64	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.06	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.29			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	6.04	1,200	4,600	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.22	138	155	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-243号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²			1	1,384
機械構成比率		%	5.65			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	5.62	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-244号

CB210080

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基面整正		m ²	1	483.5		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(2)

単-245号

WYB00062

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	組	単価	数量	金額	摘要
給水バルブ保護柵用縞鋼板蓋	450型用			1		26,010
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
縞鋼板蓋工	溶融亜鉛 鍍金仕上げ 鋼製加工品(SS400)	kg	14.78	1,760	26,012	Y049900020-003 管理費区分 無
計					26,012	
単価					26,010	円 / 組

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-246号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,384		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,191.6		
労務構成比率		%	83.06			
普通作業員		%	39.93	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	16.86	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	15.64	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	10.06	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	11.29			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	6.04	1,200	4,600	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.22	138	155	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-246号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1	1,384			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.65				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	5.62	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ	7.5cm以下						
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0						
J03 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-247号

CB210080

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基面整正		m ²	1	483.5		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(2)

単-248号

WYB00064

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
給水バルブ保護柵用縞鋼板蓋	溶融亜鉛 鍍金仕上げ 鋼製加工品(SS400)		kg	14.78	1,760	26,012	Y049900020-003 管理費区分 無
縞鋼板蓋工							
計						26,012	
単価						26,010	円 / 組

参考資料(2)

単-249号

D9172000

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)据付工	50mm	m	10		702.3	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1	26,724	2,672	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.18	24,174	4,351	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,023	
単価					702.3	円/m
J01 呼び径	50mm					

参考資料(2)

単-250号

D9173000

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)継手工	50mm 箇所				1	4,639
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08	26,724	2,137	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.08	24,174	1,933	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(率+まるめ)	14%	式	1		569	ZS8000004 管理費区分 無
計					4,639	
単価					4,639	円/箇所
J01 呼び径 J02 継手工単位	50mm 箇所					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-251号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,384		
標準単価					1,191.6	
労務構成比率		%			83.06	
普通作業員		%			39.93	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			16.86	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			15.64	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			10.06	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			11.29	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%			6.04	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%			5.22	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-251号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1	1,384		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.65			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	5.62	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-252号

CB210080

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基面整正		m ²	1	483.5		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(2)

単-253号

WYB00076

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	摘要
給水バルブ保護柵用縞鋼板蓋	450型用					1		26,010
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
縞鋼板蓋工	溶融亜鉛 鍍金仕上げ 鋼製加工品(SS400)	kg	14.78	1,760	26,012	Y049900020-003 管理費区分 無		
計					26,012			
単価					26,010	円 / 組		

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-254号

CB240060

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	105,700
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
モルタル練	高炉 全ての費用	m ³					
標準単価				102,720			
労務構成比率		%	82.04				
普通作業員		%	54.42	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	27.46	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	17.96				
セメント(高炉B)	25kg袋入	%	12.48	24,200	26,800		Z002002008 管理費区分 無
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%	5.48	5,370	10,200		Z002104002 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 セメント種類 J02 費用の内訳	高炉 全ての費用						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-255号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m3	1	3,050.4	3,279	
標準単価				3,050.4		
労務構成比率		%	61.9			
運転手(一般)		%	61.9	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	155	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%	26.52	8,571	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離(km)(DID区間無)	10.0km以下					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-256号

CB210610

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
整地	残土受け入れ地での処理	m ³	1	134.2			
標準単価					127.07		
労務構成比率		%			52.33		
運転手(特殊)		%			52.33	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			25.22		
軽油		%			25.22	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			22.45		
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%			22.45	8,800	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				9,580	ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受け入れ地での処理						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-257号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m3	1	3,050.4	3,279	
標準単価				3,050.4		
労務構成比率		%	61.9			
運転手(一般)		%	61.9	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	155	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%	26.52	8,571	8,571 (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離(km)(DID区間無)	10.0km以下					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-258号

CB210610

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
整地	残土受け入れ地での処理	m ³	1	134.2		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				127.07		
労務構成比率		%	52.33			
運転手(特殊)		%	52.33	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.22			
軽油		%	25.22	138	155	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.45			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	22.45	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受け入れ地での処理					

参考資料(2)

単-259号

DB102200

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生土のう製作 (土地改良)	無	袋	100			610.1
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.8	24,174	43,513	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
植生土のう	種子肥料付き 幅40×長60cm	袋	100	175	17,500	Y001515000-001 管理費区分 無
計					61,013	
単価					610.1	円 / 袋
J01 植生土の有無	無					

参考資料(2)

単-260号

WB810010

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1		181,400	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 0	t	1.03	110,000	113,300	Z001102008 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,006.46	68,006	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		94	ZS3000004 管理費区分 無
計					181,400	
単価					181,400	円 / t
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D10					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	差筋及び杭頭処理					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-261号

CB211150

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
人力運搬(積込み~運搬~取卸し)	20m以下	m ³	1	4,835			
標準単価					5,080		
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	100		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 換算距離	20m以下						

参考資料(2)

単-262号

WB821410

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリ-U型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り再生クラッシャー 40~0 0.4m ³ /10m	m	10	9,765		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10	6,523.92	65,239	Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品	個	16.5	1,830	30,195	Z002306003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.48	4,600	2,208	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					97,650	
単価					9,765	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリ-U型 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300B 300×300×600					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.4 m ³ /10m					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-263号

CB210080

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基面整正		m ²	1	483.5		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(2)

単-264号

D9172000

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)据付工	100mm	m	10		804	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.12	26,724	3,206	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.2	24,174	4,834	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,040	
単価					804	円/m
J01 呼び径	100mm					

参考資料(2)

単-265号

D9173000

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)継手工	100mm 箇所				1	6,960
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.12	26,724	3,206	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.12	24,174	2,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(率+まるめ)	14%	式	1		854	ZS8000004 管理費区分 無
計					6,960	
単価					6,960	円/箇所
J01 呼び径 J02 継手工単位	100mm 箇所					

参考資料(2)

単-266号

D9172000

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)据付工	50mm	m	10		702.3	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1	26,724	2,672	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.18	24,174	4,351	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,023	
単価					702.3	円/m
J01 呼び径	50mm					

参考資料(2)

単-267号

D9173000

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)継手工	50mm 箇所	箇所	1		4,639	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08	26,724	2,137	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.08	24,174	1,933	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(率+まるめ)	14%	式	1		569	ZS8000004 管理費区分 無
計					4,639	
単価					4,639	円/箇所
J01 呼び径 J02 継手工単位	50mm 箇所					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-268号

CB240060

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	1	105,700		
標準単価					102,720	
労務構成比率		%	82.04			
普通作業員		%	54.42	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	27.46	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	17.96			
セメント(高炉B)	25kg袋入	%	12.48	24,200	26,800	Z002002008 管理費区分 無
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%	5.48	5,370	10,200	Z002104002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 セメント種類 J02 費用の内訳	高炉 全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-269号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	53,720		
標準単価					36,756	
労務構成比率		%	41.15			
普通作業員		%	22.25	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下,小型4t	%	58.85	20,400	36,900	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-270号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	9,016			
標準単価					9,147.6		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	44.28	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-271号

CB210080

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基面整正		m ²	1	483.5		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-272号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	53,720			
標準単価					36,756		
労務構成比率		%	41.15				
普通作業員		%	22.25		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19		31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69		28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下,小型4t	%	58.85		20,400	36,900	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-273号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	9,016			
標準単価					9,147.6		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	44.28	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-274号

CB210080

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基面整正		m ²	1	483.5		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(2)

単-275号

WYB00019

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔	150mm以下	人	3.333	30,090	100,289	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	4.762	28,152	134,059	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	4.762	24,174	115,116	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
コア採取器(コアホ-リングマシン)運転(土地改良)	150mm以下	日	4.762	3,715	17,690	WYB00020 管理費区分 無 単-293号
計					367,154	
単価					3,671	円/孔

参考資料(2)

単-276号

WYB00021

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル充填				単位	m3	数量	1	単価	105,700
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	モルタル練	仕外種類 = 高炉 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	105,700	105,700	CB240060 管理費区分 無 単-294号			
計						105,700				
単価						105,700	円 / m3			

参考資料(2)

単-277号

WYB00014

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔	150mm以下	人	3.333	30,090	100,289	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	4.762	28,152	134,059	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	4.762	24,174	115,116	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
コア採取器(コアホ-リングマシン)運転(土地改良)	150mm以下	日	4.762	3,715	17,690	WYB00015 管理費区分 無 単-295号
計					367,154	
単価					3,671	円/孔

参考資料(2)

単-278号

WYB00016

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル充填				単位	m3	数量	1	単価	105,700
規格					単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
モルタル練	仕外種類 = 高炉 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	105,700	105,700	CB240060 管理費区分 無 単-296号				
計					105,700					
単価					105,700	円 / m3				

参考資料(2)

単-279号

WB821410

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40~0 0.6m3 /10m	m	10	9,267	92,670	Q001365003 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10	4,120.8	41,208	Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品	個	5	9,630	48,150	Z002308002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.72	4,600	3,312	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					92,670	
単価					9,267	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300A 300×300×2000					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.6 m3/10m					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-280号

CB210080

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基面整正		m ²	1	483.5		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(2)

単-281号

WB821410

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40~0 0.7m3 /10m	m	10	4,120.8	41,208	Q001365003 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10	4,120.8	41,208	Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400A 400×400×2000 リサイクル認定製品	個	5	12,600	63,000	Z002308005 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.84	4,600	3,864	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		28	ZS3000004 管理費区分 無
計					108,100	
単価					10,810	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	400A 400×400×2000					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.7 m3/10m					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-282号

CB210080

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基面整正		m ²	1	483.5		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-283号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	53,720	
標準単価				36,756	
労務構成比率		%	41.15		
普通作業員		%	22.25	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19	31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85		
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%	58.85	20,400	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物				
J02 打設工法	人力打設				
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)				
J05 養生工の種類	一般養生				
J07 現場内小運搬の有無	無し				
J13 費用の内訳	全ての費用				

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-284号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	9,016			
標準単価					9,147.6		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	44.28	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-285号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,937			
標準単価					1,335.6		
労務構成比率		%	74.1				
普通作業員		%	35.62	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	15.04	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	13.95	28,900	29,172		R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	8.98	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	20.86				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	16.17	1,200	4,600		Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.66	138	155		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-285号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1	1,937			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.04				
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.01	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下						
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0						
J03 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-286号

CB210080

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基面整正		m ²	1	483.5		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(2)

単-287号

WYB00006

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	名称				単位	枚	数量	単価	金額	摘要
規格	縞鋼板蓋 (A)				単位				1	45,400
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	縞鋼板蓋工	溶融亜鉛 鍍金仕上げ 鋼製加工品(SS400)	kg	25.8	1,760	45,408	Y049900020-003 管理費区分 無			
	計					45,408				
	単価					45,400	円 / 枚			

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-288号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	53,720		
標準単価					36,756	
労務構成比率		%	41.15			
普通作業員		%	22.25	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85			
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%	58.85	20,400	36,900	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-289号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	9,016			
標準単価					9,147.6		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	44.28	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-290号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,937			
標準単価					1,335.6		
労務構成比率		%	74.1				
普通作業員		%	35.62	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	15.04	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	13.95	28,900	29,172		R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	8.98	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	20.86				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	16.17	1,200	4,600		Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.66	138	155		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-290号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1		1,937	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.04			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	5.01	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-291号

CB210080

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基面整正		m ²	1	483.5		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(2)

単-292号

WYB00017

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	名称				単位	枚	数量	単価	金額	摘要
規格	縞鋼板蓋 (A)				単位				1	45,400
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	縞鋼板蓋工	溶融亜鉛 鍍金仕上げ 鋼製加工品(SS400)	kg	25.8	1,760	45,408	Y049900020-003 管理費区分 無			
	計					45,408				
	単価					45,400	円 / 枚			

参考資料(3)

単-293号

WYB00020

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コア採取器(コアボーリングマシン)運転 (土地改良)		単位	日	数量	単価	金額	単価	3,715
規格	150mm以下								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガソリン	レギュラー	L	4	175	700	Z006704001 管理費区分 無			
コア採取器(コアボーリングマシン)	50~150mm	供用日	1.85	1,630	3,015	MB11703500 管理費区分 無			
計					3,715				
単価					3,715	円 / 日			

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-294号

CB240060

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要	
モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	1	105,700			
標準単価					102,720		
労務構成比率		%					
普通作業員		%	82.04			R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	54.42		25,400	24,174	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%	27.46		31,000	30,090	RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
セメント(高炉B)	25kg袋入	%	17.96				
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%	12.48		24,200	26,800	Z002002008 管理費区分 無
諸雑費		%	5.48		5,370	10,200	Z002104002 管理費区分 無
J01 セメント種類	高炉	式					ZX000001 管理費区分 無
J02 費用の内訳	高炉 全ての費用						

参考資料(3)

単-295号

WYB00015

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コア採取器(コアボーリングマシン)運転 (土地改良)		日	数量	単価	金額	摘要
規格	150mm以下		単位			1	3,715
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン	レギュラー	L	4	175	700	Z006704001 管理費区分 無	
コア採取器(コアボーリングマシン)	50~150mm	供用日	1.85	1,630	3,015	MB11703500 管理費区分 無	
計					3,715		
単価					3,715	円 / 日	

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-296号

CB240060

単価適用年月日	令和 7年 7月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月18日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	105,700
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
モルタル練	高炉 全ての費用	m ³					
標準単価				102,720			
労務構成比率		%	82.04				
普通作業員		%	54.42	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	27.46	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	17.96				
セメント(高炉B)	25kg袋入	%	12.48	24,200	26,800		Z002002008 管理費区分 無
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%	5.48	5,370	10,200		Z002104002 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 セメント種類 J02 費用の内訳	高炉 全ての費用						

登録単価 / オプション単価

工事名		御浜地区県営中山間事業 農用4号水路工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
L001060004	タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	日	4,810	令和7	7	単-15	
L001060004	タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	日	4,810	令和7	7	単-16	
L001060004	タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	日	4,810	令和7	7	単-21	
L001060004	タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	日	4,810	令和7	7	単-22	
Y001515000-001	植生土のう	種子肥料付き 幅40×長60cm	袋	175	令和7	7	単-259	
Y004050001-001	マンホール(別途材料計上)		基	0	令和7	7	単-65	
Y004050001-001	マンホール(別途材料計上)		基	0	令和7	7	単-68	
Y004050001-001	マンホール(別途材料計上)		基	0	令和7	7	単-74	
Y004050001-001	マンホール(別途材料計上)		基	0	令和7	7	単-81	
Y004050001-001	マンホール(別途材料計上)		基	0	令和7	7	単-87	
Y004050001-002	角形ホール 中間ブロックB	1500×1500×1500H	基	688,700	令和7	7	単-108	
Y004050001-003	角形ホール 底版ブロックC	1500×1500×1200H	基	682,500	令和7	7	単-109	
Y004050001-004	角形ホール 底版ブロックC	1200×1200×1200H	基	537,800	令和7	7	単-119	
Y004050001-005	角形ホール 中間ブロックB	1200×1200×1200H	基	454,200	令和7	7	単-118	
Y004050001-006	角形ホール 頂版スラブA	1200×1200×200H	基	232,700	令和7	7	単-158	
Y004050001-007	角形ホール 中間ブロックB	1200×1200×1200H	基	486,000	令和7	7	単-159	
Y049900020-003	縞鋼板蓋工	溶融亜鉛 鍍金仕上げ 鋼製加工品(SS400)	kg	1,760	令和7	7	単-245	
Y049900020-003	縞鋼板蓋工	溶融亜鉛 鍍金仕上げ 鋼製加工品(SS400)	kg	1,760	令和7	7	単-248	
Y049900020-003	縞鋼板蓋工	溶融亜鉛 鍍金仕上げ 鋼製加工品(SS400)	kg	1,760	令和7	7	単-253	
Y049900020-003	縞鋼板蓋工	溶融亜鉛 鍍金仕上げ 鋼製加工品(SS400)	kg	1,760	令和7	7	単-287	
Y049900020-003	縞鋼板蓋工	溶融亜鉛 鍍金仕上げ 鋼製加工品(SS400)	kg	1,760	令和7	7	単-292	
Y049900020-004	鋼管杭	48.6(3.2mm)厚×1500L 材質 STK400 塗装 溶解亜	本	5,176	令和7	7	内-23	
Y049900020-005	足長Uボルト	100A用(ステー付) SUS製	個	2,070	令和7	7	内-23	
Y049900020-006	曲管付 1F鋼吐出管	100A L=2600 (7.5KF) SGP 外面ホリルタ被覆 内面工	本	337,400	令和7	7	内-22	
Y049900020-007	2F鋼直管	100A L=1920 (7.5KF) SGP 外面ホリルタ被覆 内面工	本	179,400	令和7	7	内-22	
Y049900020-008	1F1B鋼曲管 (59° 02')	100A L=400×400 (7.5KF) SGP 外面ホリルタ被覆 内面	本	165,400	令和7	7	内-22	
Y049900020-009	1F1B鋼曲管 (53° 56')	100A L=2780×600 (7.5KF) SGP 外面ホリルタ被覆 内	本	316,300	令和7	7	内-22	
Y049900020-010	2F鋼曲管 (89° 33')	100A L=1000×1000 (7.5KF) SGP 外面ホリルタ被覆 内	本	227,900	令和7	7	内-22	
Y049900020-016	TSベンド	150×45°	個	12,100	令和7	7	内-6	
Y049900020-017	TSベンド	150×22° 1/2	個	11,600	令和7	7	内-6	
Y049900020-018	TSベンド	150×11° 1/4	個	9,490	令和7	7	内-6	
Y049900020-018	TSベンド	150×11° 1/4	個	9,490	令和7	7	内-7	

登録単価 / オプション単価

		工事名	御浜地区県営中山間事業 農用4号用水路工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考		
Y049900020-019	TSベンド	150×5°5/8	個	11,000	令和7	7	内-6		
Y049900020-019	TSベンド	150×5°5/8	個	11,000	令和7	7	内-7		
Y049900020-020	TSベンド	100×90°	個	4,480	令和7	7	内-4		
Y049900020-021	TSベンド	100×45°	個	3,920	令和7	7	内-3		
Y049900020-021	TSベンド	100×45°	個	3,920	令和7	7	内-4		
Y049900020-021	TSベンド	100×45°	個	3,920	令和7	7	内-13		
Y049900020-022	TSベンド	100×22°1/2	個	3,920	令和7	7	内-3		
Y049900020-022	TSベンド	100×22°1/2	個	3,920	令和7	7	内-4		
Y049900020-023	TSベンド	100×11°1/4	個	3,690	令和7	7	内-3		
Y049900020-023	TSベンド	100×11°1/4	個	3,690	令和7	7	内-4		
Y049900020-024	TSベンド	100×5°5/8	個	4,280	令和7	7	内-3		
Y049900020-024	TSベンド	100×5°5/8	個	4,280	令和7	7	内-4		
Y049900020-025	TSベンド	75×11°1/4	個	2,060	令和7	7	内-7		
Y049900020-026	TSベンド	75×5°5/8	個	2,400	令和7	7	内-7		
Y049900020-027	TSベンド	50×45°	個	840	令和7	7	内-18		
Y049900020-028	TSベンド	50×22°1/2	個	840	令和7	7	内-7		
Y049900020-028	TSベンド	50×22°1/2	個	840	令和7	7	内-18		
Y049900020-029	TSベンド	50×11°1/4	個	677	令和7	7	内-7		
Y049900020-030	TSベンド	50×5°5/8	個	786	令和7	7	内-7		
Y049900020-031	TSエルボ	50×90°	個	315	令和7	7	内-18		
Y049900020-033	TSエルボ	75×90°	個	820	令和7	7	内-13		
Y049900020-033	TSエルボ	75×90°	個	820	令和7	7	内-15		
Y049900020-034	TSチーズ	150×150	個	8,390	令和7	7	内-7		
Y049900020-035	TSチーズ	150×75	個	7,460	令和7	7	内-7		
Y049900020-036	TSチーズ	75×50	個	1,250	令和7	7	内-7		
Y049900020-037	TSチーズ	50×50	個	448	令和7	7	内-7		
Y049900020-038	片落管(TS径違いソケット)	150×100	個	2,980	令和7	7	内-7		
Y049900020-039	片落管(TS径違いソケット)	100×75	個	1,000	令和7	7	内-7		
Y049900020-040	片落管(TS径違いソケット)	75×50	個	543	令和7	7	内-7		
Y049900020-040	片落管(TS径違いソケット)	75×50	個	543	令和7	7	内-18		
Y049900020-045	ポリパイプ	50	m	372	令和7	7	単-91		
Y049900020-045	ポリパイプ	50	m	372	令和7	7	単-92		

登録単価 / オプション単価

		工事名	御浜地区県営中山間事業 農用4号水路工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考		
Y049900020-046	埋設標識シート	150mm ダブル	m	179	令和7	7	単-28		
Y049900020-046	埋設標識シート	150mm ダブル	m	179	令和7	7	単-32		
Y049900020-046	埋設標識シート	150mm ダブル	m	179	令和7	7	単-40		
Y049900020-046	埋設標識シート	150mm ダブル	m	179	令和7	7	単-50		
Y049900020-046	埋設標識シート	150mm ダブル	m	179	令和7	7	単-56		
Y049900020-046	埋設標識シート	150mm ダブル	m	179	令和7	7	単-79		
Y049900020-046	埋設標識シート	150mm ダブル	m	179	令和7	7	単-85		
Y049900020-047	PLジョイント	FEP 40 用	組	3,560	令和7	7	単-29		
Y049900020-047	PLジョイント	FEP 40 用	組	3,560	令和7	7	単-33		
Y049900020-048	波付硬質ポリエチレン管	難然 FEP 40	m	525	令和7	7	単-29		
Y049900020-048	波付硬質ポリエチレン管	難然 FEP 40	m	525	令和7	7	単-33		
Y049900020-049	FEPベルマウス	難然 FEP 40	個	696	令和7	7	単-29		
Y049900020-049	FEPベルマウス	難然 FEP 40	個	696	令和7	7	単-33		
Y049900020-052	制水弁受台	U字溝300用1種蓋	枚	1,420	令和7	7	内-10		
Y049900020-052	制水弁受台	U字溝300用1種蓋	枚	1,420	令和7	7	内-14		
Y049900020-052	制水弁受台	U字溝300用1種蓋	枚	1,420	令和7	7	内-16		
Y049900020-059	VH管RR [△] ソト [*] (片受け)	100×45°	個	13,310	令和7	7	内-8		
Y049900020-060	VH管RR [△] ソト [*] (片受け)	100×22°1/2	個	12,440	令和7	7	内-8		
Y049900020-061	VH管RR [△] ソト [*] (片受け)	100×11°1/4	個	11,310	令和7	7	内-8		
Y049900020-062	VH管RR [△] ソト [*] (片受け)	100×5°5/8	個	10,690	令和7	7	内-8		
Y049900020-063	VH管RR [△] ソト [*] (片受け)	75×45°	個	7,840	令和7	7	内-15		
Y049900020-064	VH管RR [△] ソト [*] (片受け)	50×90°	個	5,720	令和7	7	内-17		
Y049900020-064	VH管RR [△] ソト [*] (片受け)	50×90°	個	5,720	令和7	7	内-19		
Y049900020-065	VH管RR [△] ソト [*] (片受け)	50×45°	個	5,226	令和7	7	内-17		
Y049900020-065	VH管RR [△] ソト [*] (片受け)	50×45°	個	5,226	令和7	7	内-19		
Y049900020-067	VH管RR [△] ソト [*] (片受け)	50×11°1/4	個	4,353	令和7	7	内-8		
Y049900020-068	VH管RR [△] ソト [*] (片受け)	50×5°5/8	個	3,850	令和7	7	内-8		
Y049900020-069	VH管片落管(RR径違いソケット)	100×75	個	10,060	令和7	7	内-8		
Y049900020-070	VH管片落管(RR径違いソケット)	75×50	個	6,966	令和7	7	内-8		
Y049900020-071	VH管離脱防止金具	100(VH管対応品)	個	10,910	令和7	7	内-8		
Y049900020-072	VH管離脱防止金具	75(VH管対応品)	個	9,716	令和7	7	内-8		
Y049900020-072	VH管離脱防止金具	75(VH管対応品)	個	9,716	令和7	7	内-15		

登録単価 / オプション単価

工事名		御浜地区県営中山間事業 農用4号水路工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y049900020-073	VH管離脱防止金具	50(VH管対応品)	個	8,726	令和7	7	内-8	
Y049900020-073	VH管離脱防止金具	50(VH管対応品)	個	8,726	令和7	7	内-19	
Y049900020-074	ポリエチレン管(直管)	3種 SDR11 50	m	1,557	令和7	7	単-101	
Y049900020-074	ポリエチレン管(直管)	3種 SDR11 50	m	1,557	令和7	7	単-102	
Y049900020-074	ポリエチレン管(直管)	3種 SDR11 50	m	1,557	令和7	7	単-167	
Y049900020-075	ポリエチレン管(直管)	3種 SDR11 75	m	3,029	令和7	7	単-59	
Y049900020-076	ポリエチレン管(直管)	3種 SDR11 100	m	5,002	令和7	7	単-34	
Y049900020-076	ポリエチレン管(直管)	3種 SDR11 100	m	5,002	令和7	7	単-35	
Y049900020-076	ポリエチレン管(直管)	3種 SDR11 100	m	5,002	令和7	7	単-153	
Y049900020-077	ポリエチレン管(直管)	3種 SDR11 150	m	11,250	令和7	7	単-57	
Y049900020-077	ポリエチレン管(直管)	3種 SDR11 150	m	11,250	令和7	7	単-58	
Y049900020-078	ポリエチレン管継手	SDR11 75 EFソケット	個	5,760	令和7	7	単-59	
Y049900020-079	ポリエチレン管継手	SDR11 150 EFソケット	個	16,420	令和7	7	単-57	
Y049900020-079	ポリエチレン管継手	SDR11 150 EFソケット	個	16,420	令和7	7	単-58	
Y049900020-080	ポリエチレン管継手	SPベンド 150×11° 1/4	個	84,480	令和7	7	内-9	
Y049900020-081	ポリエチレン管継手	SPベンド 150×30°	個	90,560	令和7	7	内-9	
Y049900020-082	ポリエチレン管継手	SPベンド 150×45°	個	84,480	令和7	7	内-9	
Y049900020-083	ポリエチレン管継手	SPベンド 150×60°	個	90,560	令和7	7	内-9	
Y049900020-084	ポリエチレン管継手	SPベンド 150×90°	個	91,940	令和7	7	内-9	
Y049900020-085	ポリエチレン管継手	SPベンド 100×45°	個	42,450	令和7	7	内-5	
Y049900020-086	ポリエチレン管継手	SPベンド 100×90°	個	45,540	令和7	7	内-5	
Y049900020-087	ポリエチレン管継手	SPベンド 50×22° 1/2	個	22,500	令和7	7	内-20	
Y049900020-089	ポリエチレン管継手	EFエルブ 100×90°	個	25,490	令和7	7	内-5	
Y049900020-090	ポリエチレン管継手	EFエルブ 50×45°	個	10,560	令和7	7	内-20	
Y049900020-091	EF異形チーズ(給水管)	150×50	個	88,640	令和7	7	内-9	
Y049900020-092	メカ形ドレサージョイント 離脱防止付	50(鋼管~塩ビ) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	19,120	令和7	7	内-17	
Y049900020-092	メカ形ドレサージョイント 離脱防止付	50(鋼管~塩ビ) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	19,120	令和7	7	内-18	
Y049900020-093	メカ形ドレサージョイント 離脱防止付	50(鋼管~塩ビ) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	19,120	令和7	7	内-17	
Y049900020-093	メカ形ドレサージョイント 離脱防止付	50(鋼管~塩ビ) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	19,120	令和7	7	内-19	
Y049900020-094	メカ形ドレサージョイント 離脱防止付	100(鋼管~塩ビ) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	34,860	令和7	7	内-3	
Y049900020-095	メカ形ドレサージョイント 離脱防止付	150(鋼管~塩ビ) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	54,150	令和7	7	内-6	
Y049900020-096	メカ形フランジ付T字管(空気弁用) 離脱防止付	50×50(塩ビ・鋼管用) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	34,240	令和7	7	内-7	

登録単価 / オプション単価

工事名		御浜地区県営中山間事業 農用4号水路工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y049900020-097	メカ形フランジ付T字管 (空気弁用) 離脱防止付	50×50 (塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	34,240	令和7	7	内-8	
Y049900020-098	メカ形フランジ付T字管 (空気弁用) 離脱防止付	100×75 (塩ビ・鋼管用) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	57,580	令和7	7	内-3	
Y049900020-098	メカ形フランジ付T字管 (空気弁用) 離脱防止付	100×75 (塩ビ・鋼管用) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	57,580	令和7	7	内-4	
Y049900020-099	メカ形フランジ付T字管 (空気弁用) 離脱防止付	100×75 (塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	57,580	令和7	7	内-8	
Y049900020-100	メカ形フランジ付T字管 (空気弁用) 離脱防止付	150×75 (塩ビ・鋼管用) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	85,620	令和7	7	内-6	
Y049900020-100	メカ形フランジ付T字管 (空気弁用) 離脱防止付	150×75 (塩ビ・鋼管用) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	85,620	令和7	7	内-7	
Y049900020-101	メカ形フランジ付T字管 (空気弁用) 離脱防止付	100×75 (ポリ管用) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	77,330	令和7	7	内-5	
Y049900020-102	メカ形ショートフランジ短管 (制水弁接続) 離脱防止付	50 (塩ビ・鋼管用) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	17,030	令和7	7	内-7	
Y049900020-103	メカ形ショートフランジ短管 (制水弁接続) 離脱防止付	50 (塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	17,030	令和7	7	内-8	
Y049900020-103	メカ形ショートフランジ短管 (制水弁接続) 離脱防止付	50 (塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	17,030	令和7	7	内-19	
Y049900020-104	メカ形ショートフランジ短管 (制水弁接続) 離脱防止付	75 (塩ビ・鋼管用) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	22,690	令和7	7	内-7	
Y049900020-104	メカ形ショートフランジ短管 (制水弁接続) 離脱防止付	75 (塩ビ・鋼管用) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	22,690	令和7	7	内-13	
Y049900020-105	メカ形ショートフランジ短管 (制水弁接続) 離脱防止付	75 (塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	22,690	令和7	7	内-15	
Y049900020-106	メカ形ショートフランジ短管 (制水弁接続) 離脱防止付	100 (塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	29,810	令和7	7	内-8	
Y049900020-107	メカ形ショートフランジ短管 (制水弁接続) 離脱防止付	150 (塩ビ・鋼管用) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	43,700	令和7	7	内-7	
Y049900020-107	メカ形ショートフランジ短管 (制水弁接続) 離脱防止付	150 (塩ビ・鋼管用) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	43,700	令和7	7	内-22	
Y049900020-108	メカ形異種管ジョイント	50 (ポリ～塩ビ・鋼管) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	27,880	令和7	7	内-20	
Y049900020-108	メカ形異種管ジョイント	50 (ポリ～塩ビ・鋼管) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	27,880	令和7	7	内-22	
Y049900020-109	メカ形異種管ジョイント	50 (ポリ～塩ビ・鋼管) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	27,880	令和7	7	内-20	
Y049900020-110	メカ形異種管ジョイント	75 (ポリ～塩ビ・鋼管) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	33,810	令和7	7	単-62	
Y049900020-111	メカ形異種管ジョイント	100×50 (ポリ～塩ビ・鋼管) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	44,030	令和7	7	内-5	
Y049900020-112	メカ形異種管ジョイント	100 (ポリ～塩ビ・鋼管) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	50,710	令和7	7	内-3	
Y049900020-112	メカ形異種管ジョイント	100 (ポリ～塩ビ・鋼管) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	50,710	令和7	7	内-4	
Y049900020-113	メカ形異種管ジョイント	150 (ポリ～塩ビ・鋼管) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	81,520	令和7	7	内-6	
Y049900020-113	メカ形異種管ジョイント	150 (ポリ～塩ビ・鋼管) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	81,520	令和7	7	内-9	
Y049900020-114	メカ形T字管 離脱防止付	150×100 (塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	89,820	令和7	7	内-8	
Y049900020-115	メカ形T字管 離脱防止付	100×100 (塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	70,550	令和7	7	内-8	
Y049900020-116	メカ形T字管 離脱防止付	100×50 (塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	54,360	令和7	7	内-8	
Y049900020-117	メカ形T字管 離脱防止付	50×50 (塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	36,330	令和7	7	内-8	
Y049900020-117	メカ形T字管 離脱防止付	50×50 (塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	36,330	令和7	7	内-19	
Y049900020-118	両フランジ短管	80A L=100 (JIS 10KF) ダクタイル鋳鉄異形管	本	11,800	令和7	7	内-12	
Y049900020-119	両フランジ短管	80A L=200 (7.5KF) ダクタイル鋳鉄異形管	本	13,330	令和7	7	内-11	

登録単価 / オプション単価

工事名		御浜地区県営中山間事業 農用4号用水路工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y049900020-120	両フランジ短管	80A L=400 (7.5KF) ダクタイル鋳鉄異形管	本	17,280	令和7	7	内-11	
Y049900020-120	両フランジ短管	80A L=400 (7.5KF) ダクタイル鋳鉄異形管	本	17,280	令和7	7	内-12	
Y049900020-121	両フランジ短管	80A L=600 (7.5KF) ダクタイル鋳鉄異形管	本	22,150	令和7	7	内-11	
Y049900020-122	ラッパ口付 1B鋼曲管 150A L=410×230	材質 SGP 塗装 外面エポキシ樹脂 内面エポキシ樹脂	本	140,900	令和7	7	内-22	
Y049900020-123	2B鋼直管 150A L=1920	材質 SGP 塗装 外面ホリウレタ被覆 内面エポキシ樹脂	本	165,400	令和7	7	内-22	
Y049900020-124	2B鋼直管 150A L=500	材質 SGP 塗装 外面ホリウレタ被覆 内面エポキシ樹脂	本	63,020	令和7	7	内-22	
Y049900020-125	エルボ付空気孔	1ネジ付 25A L=3040 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	本	83,260	令和7	7	内-22	
Y049900020-126	2B鋼曲管 (90°) 150A L=450×450	材質 SGP 塗装 外面ホリウレタ被覆 内面エポキシ樹脂	本	194,600	令和7	7	内-22	
Y049900020-127	1F1B鋼直管 150A L=1400 (7.5KF)	材質 SGP 塗装 外面ホリウレタ被覆 内面エポキシ樹脂	本	171,900	令和7	7	内-22	
Y049900020-128	2F鋼直管 150A L=4000 (7.5KF)	材質 SGP 塗装 外面ホリウレタ被覆 内面エポキシ樹脂	本	447,900	令和7	7	内-22	
Y049900020-129	2F鋼直管 150A L=3410 (7.5KF)	材質 SGP 塗装 外面ホリウレタ被覆 内面エポキシ樹脂	本	397,400	令和7	7	内-22	
Y049900020-130	1F1B鋼曲管 (59°02') 150A L=450×450 (7.5KF)	材質 SGP 塗装 外面ホリウレタ被覆 内面エポキシ樹脂	本	197,300	令和7	7	内-22	
Y049900020-131	1F1B鋼曲管 (53°56') 150A L=2620×450 (7.5KF)	材質 SGP 塗装 外面ホリウレタ被覆 内面エポキシ樹脂	本	285,700	令和7	7	内-22	
Y049900020-132	2F鋼曲管 (89°33') 150A L=450×700 (7.5KF)	材質 SGP 塗装 外面ホリウレタ被覆 内面エポキシ樹脂	本	228,700	令和7	7	内-22	
Y049900020-133	2B鋼直管 100A L=2000	材質 SGP 塗装 外面ホリウレタ被覆 内面エポキシ樹脂	本	101,700	令和7	7	内-22	
Y049900020-134	1F1B鋼直管 100A L=1020 (7.5KF)	材質 SGP 塗装 外面ホリウレタ被覆 内面エポキシ樹脂	本	93,610	令和7	7	内-22	
Y049900020-135	3F鋼T字管 100A×100A L=500×250 (7.5KF)	材質 SGP 塗装 外面ホリウレタ被覆 内面エポキシ樹脂	本	221,200	令和7	7	内-22	
Y049900020-136	2F鋼エルボ管 100A L=400×250 (7.5KF)	材質 SGP 塗装 外面ホリウレタ被覆 内面エポキシ樹脂	本	168,000	令和7	7	内-22	
Y049900020-137	2F鋼直管 100A L=1220 (7.5KF)	材質 SGP 塗装 外面ホリウレタ被覆 内面エポキシ樹脂	本	139,100	令和7	7	内-22	
Y049900020-138	エルボ管付1F余水吐管 100A L=2.10m (7.5KF)	材質 SGP 塗装 外面エポキシ被覆 内面エポキシ樹脂	本	251,200	令和7	7	内-22	
Y049900020-139	2F鋼曲管 (45°) 80A L=520×660 (JIS 10KF)	材質 SGP 塗装 外面ホリウレタ被覆 内面エポキシ樹脂	本	142,200	令和7	7	単-62	
Y049900020-140	2F鋼曲管 (45°) 80A L=660×350 (JIS 10KF)	材質 SGP 塗装 外面ホリウレタ被覆 内面エポキシ樹脂	本	134,800	令和7	7	単-62	
Y049900020-141	2F鋼直管 80A L=1950 (JIS 10KF)	材質 SGP 塗装 外面ホリウレタ被覆 内面エポキシ樹脂	本	126,500	令和7	7	単-62	
Y049900020-142	2F鋼曲管 (84°36') 80A L=400×400 (JIS 10KF)	材質 SGP 塗装 外面ホリウレタ被覆 内面エポキシ樹脂	本	127,700	令和7	7	単-62	
Y049900020-143	2F鋼直管 80A L=1190 (JIS 10KF)	材質 SGP 塗装 外面エポキシ被覆 内面エポキシ樹脂	本	75,780	令和7	7	単-62	
Y049900020-144	1F1B鋼曲管 (41°54') 80A L=350×610 (JIS 10KF)	材質 SGP 塗装 外面エポキシ被覆 内面エポキシ樹脂	本	119,700	令和7	7	単-62	
Y049900020-145	1F1B鋼曲管 (36°39') 80A L=670×350 (JIS 10KF)	材質 SGP 塗装 外面エポキシ被覆 内面エポキシ樹脂	本	106,100	令和7	7	単-63	
Y049900020-146	2F鋼直管 80A L=2130 (JIS 10KF)	材質 SGP 塗装 外面ホリウレタ被覆 内面エポキシ樹脂	本	134,000	令和7	7	単-63	
Y049900020-147	2F鋼直管 80A L=4000 (JIS 10KF)	材質 SGP 塗装 外面ホリウレタ被覆 内面エポキシ樹脂	本	216,200	令和7	7	単-63	
Y049900020-148	1F1B鋼曲管 (20°5') 80A L=690×350 (JIS 10KF)	材質 SGP 塗装 外面ホリウレタ被覆 内面エポキシ樹脂	本	107,500	令和7	7	単-63	
Y049900020-149	両F曲管	100A×90° L=700×250 (7.5KF) 材質 SUS304-20s	本	159,500	令和7	7	内-21	
Y049900020-150	片F直管	100A L=1350 (7.5KF) 材質 SUS304-20s	本	97,630	令和7	7	内-21	

登録単価 / オプション単価

		工事名	御浜地区県営中山間事業 農用4号水路工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考		
Y049900020-151	鋼管	50A(2ネジ) L=100 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	本	2,060	令和7	7	単-91		
Y049900020-151	鋼管	50A(2ネジ) L=100 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	本	2,060	令和7	7	単-92		
Y049900020-152	鋼管チーズ	50A 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	個	2,416	令和7	7	単-91		
Y049900020-152	鋼管チーズ	50A 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	個	2,416	令和7	7	単-92		
Y049900020-153	鋼管	50A(2ネジ) L=500 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	本	9,730	令和7	7	単-91		
Y049900020-153	鋼管	50A(2ネジ) L=500 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	本	9,730	令和7	7	単-92		
Y049900020-154	鋼管	50A(2ネジ) L=740 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	本	13,450	令和7	7	単-91		
Y049900020-154	鋼管	50A(2ネジ) L=740 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	本	13,450	令和7	7	単-92		
Y049900020-155	鋼管90°エルボ	50A 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	個	2,876	令和7	7	単-91		
Y049900020-155	鋼管90°エルボ	50A 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	個	2,876	令和7	7	単-92		
Y049900020-155	鋼管90°エルボ	50A 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	個	2,876	令和7	7	内-17		
Y049900020-155	鋼管90°エルボ	50A 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	個	2,876	令和7	7	内-22		
Y049900020-156	鋼管45°エルボ	50A 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	個	2,646	令和7	7	単-91		
Y049900020-156	鋼管45°エルボ	50A 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	個	2,646	令和7	7	単-92		
Y049900020-157	ホースニップル	50 材質 FC 塗装 クロームメッキ	個	13,220	令和7	7	単-91		
Y049900020-157	ホースニップル	50 材質 FC 塗装 クロームメッキ	個	13,220	令和7	7	単-92		
Y049900020-158	マチノ式メス継手	50	個	27,600	令和7	7	単-91		
Y049900020-158	マチノ式メス継手	50	個	27,600	令和7	7	単-92		
Y049900020-159	マチノ式オス継手	50	個	25,300	令和7	7	単-91		
Y049900020-159	マチノ式オス継手	50	個	25,300	令和7	7	単-92		
Y049900020-160	50A(1ネジ)直管	50A(1ネジ) L=0.70m/本 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メ	本	11,520	令和7	7	内-18		
Y049900020-160	50A(1ネジ)直管	50A(1ネジ) L=0.70m/本 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メ	本	11,520	令和7	7	内-19		
Y049900020-160	50A(1ネジ)直管	50A(1ネジ) L=0.70m/本 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メ	本	11,520	令和7	7	内-20		
Y049900020-161	50A(1ネジ)直管	50A(1ネジ) L=0.50m/本 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メ	本	8,626	令和7	7	内-17		
Y049900020-161	50A(1ネジ)直管	50A(1ネジ) L=0.50m/本 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メ	本	8,626	令和7	7	内-22		
Y049900020-162	50A(2ネジ)直管	50A(2ネジ) L=1.10m/本 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メ	本	18,690	令和7	7	内-17		
Y049900020-163	50A(2ネジ)直管	50A(2ネジ) L=1.40m/本 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メ	本	23,030	令和7	7	内-17		
Y049900020-164	50A(2ネジ)直管	50A(2ネジ) L=1.70m/本 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メ	本	27,380	令和7	7	内-17		
Y049900020-165	下段ブロック	32C20 (320- 450 × H200)	個	9,866	令和7	7	内-10		
Y049900020-166	下段ブロック	25C20 (250- 320 × H200)	個	5,953	令和7	7	内-10		
Y049900020-166	下段ブロック	25C20 (250- 320 × H200)	個	5,953	令和7	7	内-14		
Y049900020-166	下段ブロック	25C20 (250- 320 × H200)	個	5,953	令和7	7	内-16		

登録単価 / オプション単価

		工事名	御浜地区県営中山間事業 農用4号用水路工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考		
Y049900020-167	中間ブロック	32B30 (320 × H300)	個	7,960	令和7	7	内-10		
Y049900020-168	中間ブロック	25B10 (250 × H100)	個	3,760	令和7	7	内-10		
Y049900020-168	中間ブロック	25B10 (250 × H100)	個	3,760	令和7	7	内-16		
Y049900020-169	中間ブロック	25B20 (250 × H200)	個	5,056	令和7	7	内-10		
Y049900020-169	中間ブロック	25B20 (250 × H200)	個	5,056	令和7	7	内-14		
Y049900020-169	中間ブロック	25B20 (250 × H200)	個	5,056	令和7	7	内-16		
Y049900020-170	中間ブロック	25B30 (250 × H300)	個	5,983	令和7	7	内-10		
Y049900020-171	鉄蓋付きブロック	D32蓋付枠(320 × H200)	個	57,910	令和7	7	内-10		
Y049900020-172	鉄蓋付きブロック	D20蓋付枠(200 × H200)	個	30,000	令和7	7	内-10		
Y049900020-172	鉄蓋付きブロック	D20蓋付枠(200 × H200)	個	30,000	令和7	7	内-14		
Y049900020-172	鉄蓋付きブロック	D20蓋付枠(200 × H200)	個	30,000	令和7	7	内-16		
Y049900020-173	下段ブロック	単口C(360 × 460 × H200)	個	10,550	令和7	7	内-11		
Y049900020-173	下段ブロック	単口C(360 × 460 × H200)	個	10,550	令和7	7	内-12		
Y049900020-174	中間ブロック	単口B10(360 × 460 × H100)	個	5,146	令和7	7	内-11		
Y049900020-174	中間ブロック	単口B10(360 × 460 × H100)	個	5,146	令和7	7	内-12		
Y049900020-175	鉄蓋付きブロック	D35 × 45蓋付枠 (350 × 450 × H200)	個	121,500	令和7	7	内-11		
Y049900020-175	鉄蓋付きブロック	D35 × 45蓋付枠 (350 × 450 × H200)	個	121,500	令和7	7	内-12		
Y049900020-176	スラブ80	(2枚1組 800 × 700 × 75)	組	9,906	令和7	7	内-10		
Y049900020-176	スラブ80	(2枚1組 800 × 700 × 75)	組	9,906	令和7	7	内-11		
Y049900020-176	スラブ80	(2枚1組 800 × 700 × 75)	組	9,906	令和7	7	内-12		
Y049900020-177	スラブ60	(2枚1組 600 × 600 × 70)	組	6,290	令和7	7	内-10		
Y049900020-177	スラブ60	(2枚1組 600 × 600 × 70)	組	6,290	令和7	7	内-14		
Y049900020-177	スラブ60	(2枚1組 600 × 600 × 70)	組	6,290	令和7	7	内-16		
Y049900020-184	ハンドホール	600 × 600 × 600 CR調整リング含む	組	48,100	令和7	7	単-29		
Y049900020-184	ハンドホール	600 × 600 × 600 CR調整リング含む	組	48,100	令和7	7	単-33		
Y049900020-185	マンホール鉄蓋	T-14 600	組	67,700	令和7	7	単-29		
Y049900020-185	マンホール鉄蓋	T-14 600	組	67,700	令和7	7	単-33		
Y049900020-185	マンホール鉄蓋	T-14 600	組	67,700	令和7	7	内-22		
Y049900020-186	リレー線	CVV-MAZV 2sq-3c	m	161	令和7	7	内-3		
Y049900020-186	リレー線	CVV-MAZV 2sq-3c	m	161	令和7	7	内-4		
Y049900020-186	リレー線	CVV-MAZV 2sq-3c	m	161	令和7	7	内-5		
Y049900020-187	屋外用保護管	内径28mm 外径37mm 25m/箱	m	525	令和7	7	内-5		

登録単価 / オプション単価

工事名		御浜地区県営中山間事業 農用4号用水路工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y049900020-190	電磁式積算体積計	配水流量計150A	基	1,243,000	令和7	7	内-22	
Y049900020-191	分岐サドル	150A×25A	個	32,500	令和7	7	内-22	
Y049900020-192	伸縮継手	150 L=200	本	322,300	令和7	7	内-22	
Y049900020-193	50排水目皿	外ねじ式	個	2,860	令和7	7	内-22	
Y049900020-196	補修弁	2種 0.75MPa 75 レバー式ボール弁	個	64,300	令和7	7	内-11	
Y049900020-196	補修弁	2種 0.75MPa 75 レバー式ボール弁	個	64,300	令和7	7	内-12	
Y049900020-197	補修弁	3種 1.0MPa 75 レバー式ボール弁	個	76,400	令和7	7	内-12	
Y049900020-198	TSチーズ	100×75	個	2,490	令和7	7	内-4	
Y049900020-199	ポリエチレン管継手	SDR11 100 EFソケット	個	9,600	令和7	7	単-34	
Y049900020-199	ポリエチレン管継手	SDR11 100 EFソケット	個	9,600	令和7	7	単-35	
Y049900020-199	ポリエチレン管継手	SDR11 100 EFソケット	個	9,600	令和7	7	単-153	
Y049900020-200	メカ形フランジ付T字管 (空気弁用) 離脱防止付	75×75 (塩ビ・鋼管用) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	42,070	令和7	7	内-7	
Y049900020-201	メカ形T字管 離脱防止付	100×75 (塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	58,910	令和7	7	内-8	
Y049900020-202	縞鋼板 円形 500用	SIM 580×3.2 ズレドメ2箇所 トッテ2 錆止塗装	枚	23,000	令和7	7	内-11	
Y049900020-202	縞鋼板 円形 500用	SIM 580×3.2 ズレドメ2箇所 トッテ2 錆止塗装	枚	23,000	令和7	7	内-12	
Y049900020-204	縞鋼板 円形 400用	SIM 470×3.2 ズレドメ2箇所 トッテ2 錆止塗装	枚	18,400	令和7	7	内-14	
Y049900020-205	ポリエチレン管継手	SDR11 50 EFソケット	個	3,413	令和7	7	単-101	
Y049900020-205	ポリエチレン管継手	SDR11 50 EFソケット	個	3,413	令和7	7	単-102	
Y049900020-205	ポリエチレン管継手	SDR11 50 EFソケット	個	3,413	令和7	7	単-167	
Y049900020-206	ポリエチレン管継手	EFソケット 50×90°	個	10,560	令和7	7	内-20	
Y049900020-208	メカ形ショートフランジ短管	100 (ポリ管用) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	44,570	令和7	7	内-22	
Y049900020-209	メカ形ドレサージョイント 離脱防止付	75 (鋼管-塩ビ) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	22,400	令和7	7	内-7	
Y049900020-210	硬質ポリ塩化ビニルVH管	プレーンエンド直管 VH 100×4m	m	4,790	令和7	7	内-8	
YB10130001-001	購入土 (砂)	クッション用 現場渡し	m3	10,200	令和7	7	単-3	
YB10130001-001	購入土 (砂)	クッション用 現場渡し	m3	10,200	令和7	7	単-4	
YB10130001-001	購入土 (砂)	クッション用 現場渡し	m3	10,200	令和7	7	単-5	
YB10131001-002	接着受口付硬質ポリ塩化ビニル管	VU 100×4m	本	3,568	令和7	7	単-26	
YB10131001-003	ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	VU 100×5m	本	5,500	令和7	7	単-27	
YB10131001-004	接着受口付硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100×4m	本	7,080	令和7	7	単-30	
YB10131001-004	接着受口付硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100×4m	本	7,080	令和7	7	単-77	
YB10131001-005	ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100×5m	本	11,800	令和7	7	単-31	
YB10131001-006	接着受口付硬質ポリ塩化ビニル管	VU 150×4m	本	8,280	令和7	7	単-38	

登録単価 / オプション単価

		工事名	御浜地区県営中山間事業 農用4号用水路工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考		
YB10131001-007	ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	VU 150×5m	本	12,850	令和7	7	単-39		
YB10131001-008	接着受口付硬質ポリ塩化ビニル管	VP 150×4m	本	13,900	令和7	7	単-41		
YB10131001-009	接着受口付硬質ポリ塩化ビニル管	VP 75×4m	本	4,640	令和7	7	単-42		
YB10131001-011	接着受口付硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50×4m	本	2,440	令和7	7	単-43		
YB10131001-011	接着受口付硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50×4m	本	2,440	令和7	7	単-94		
YB10131001-012	ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	VP 150×5m	本	22,900	令和7	7	単-44		
YB10131001-013	ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	VP 75×5m	本	7,790	令和7	7	単-45		
YB10131001-014	ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50×5m	本	3,940	令和7	7	単-46		
YB10131001-015	ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	VH 150×5m	本	60,430	令和7	7	単-51		
YB10131001-016	ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	VH 100×5m	本	30,340	令和7	7	単-52		
YB10131001-017	ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	VH 75×5m	本	18,760	令和7	7	単-84		
YB10131001-018	ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	VH 50×5m	本	9,630	令和7	7	単-53		
YB10131001-018	ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	VH 50×5m	本	9,630	令和7	7	単-97		
YB10131001-019	硬質ポリ塩化ビニル管	VH 50×4m	本	6,243	令和7	7	単-89		
YB10131001-021	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50×4m	本	1,832	令和7	7	単-88		
YB10142001-002	制水弁	3種 外ねじ式 ソフトシール弁 75	基	73,200	令和7	7	単-225		
YB10142001-003	制水弁	3種 外ねじ式 ソフトシール弁 100	基	96,300	令和7	7	単-54		
YB10142001-004	制水弁	3種 外ねじ式 ソフトシール弁 50	基	57,900	令和7	7	単-55		
YB10142001-004	制水弁	3種 外ねじ式 ソフトシール弁 50	基	57,900	令和7	7	単-98		
YB10142001-005	制水弁	2種 外ねじ式 ソフトシール弁 150	基	143,000	令和7	7	単-47		
YB10142001-006	制水弁	2種 外ねじ式 ソフトシール弁 100	基	83,300	令和7	7	単-152		
YB10142001-007	制水弁	2種 外ねじ式 ソフトシール弁 75	基	61,600	令和7	7	単-48		
YB10142001-007	制水弁	2種 外ねじ式 ソフトシール弁 75	基	61,600	令和7	7	単-78		
YB10142001-008	制水弁	2種 外ねじ式 ソフトシール弁 50	基	50,400	令和7	7	単-49		
YB10143001-001	急速空気弁	2種 0.75MPa 25 (フランジ型)	基	130,600	令和7	7	単-66		
YB10143001-001	急速空気弁	2種 0.75MPa 25 (フランジ型)	基	130,600	令和7	7	単-71		
YB10143001-002	急速空気弁	3種 1.00MPa 25 (フランジ型)	基	144,900	令和7	7	単-72		
YB10144001-001	ボールバルブ	50A (レバー式) 許容圧力 1.0Mpa以上	個	17,800	令和7	7	単-95		
YB10144001-001	ボールバルブ	50A (レバー式) 許容圧力 1.0Mpa以上	個	17,800	令和7	7	単-105		
YB10144001-001	ボールバルブ	50A (レバー式) 許容圧力 1.0Mpa以上	個	17,800	令和7	7	単-233		
YB10144001-002	ボールバルブ	50A (レバー式) 許容圧力 1.25Mpa以上	個	27,260	令和7	7	単-99		
YB10144001-002	ボールバルブ	50A (レバー式) 許容圧力 1.25Mpa以上	個	27,260	令和7	7	単-106		

登録単価 / オプション単価

工事名		御浜地区県営中山間事業 農用4号用水路工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
YB10144001-002	ボールバルブ	50A (レバー式) 許容圧力 1.25Mpa以上	個	27,260	令和7	7	単-237	
Z001452002	鉄筋金網 (SD295)	D6×150×150	m2	442	令和7	7	単-209	
Z002104002	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3	10,200	令和7	7	単-254	
Z002104002	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3	10,200	令和7	7	単-268	
Z002104002	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3	10,200	令和7	7	単-294	
Z002104002	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3	10,200	令和7	7	単-296	
Z002122003	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	4,600	令和7	7	単-64	
Z002122003	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	4,600	令和7	7	単-67	
Z002122003	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	4,600	令和7	7	単-69	
Z002122003	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	4,600	令和7	7	単-73	
Z002122003	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	4,600	令和7	7	単-75	
Z002122003	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	4,600	令和7	7	単-80	
Z002122003	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	4,600	令和7	7	単-82	
Z002122003	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	4,600	令和7	7	単-86	
Z002122003	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	4,600	令和7	7	単-112	
Z002122003	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	4,600	令和7	7	単-122	
Z002122003	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	4,600	令和7	7	単-131	
Z002122003	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	4,600	令和7	7	単-135	
Z002122003	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	4,600	令和7	7	単-164	
Z002122003	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	4,600	令和7	7	単-243	
Z002122003	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	4,600	令和7	7	単-246	
Z002122003	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	4,600	令和7	7	単-251	
Z002122003	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	4,600	令和7	7	単-262	
Z002122003	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	4,600	令和7	7	単-279	
Z002122003	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	4,600	令和7	7	単-281	
Z002122003	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	4,600	令和7	7	単-285	
Z002122003	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	4,600	令和7	7	単-290	
Z002124002	粒度調整碎石	M-30	m3	9,550	令和7	7	単-15	
Z002124002	粒度調整碎石	M-30	m3	9,550	令和7	7	単-16	
Z002124002	粒度調整碎石	M-30	m3	9,550	令和7	7	単-21	
Z002124002	粒度調整碎石	M-30	m3	9,550	令和7	7	単-22	