

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	507-k143930-00033-15(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	【当初】熊野地区 県営中山間事業 集道1号舗装工事
所 属 名	熊野農林事務所 農村基盤室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	令和 7年11月 5日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 7年 9月10日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 7年 9月10日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	ZB0：紀南2	
	生 コ ン	ZB2：紀南C	
	石 材	ZB1：紀南2	
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
	主たる工種	06：舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
	海上輸送補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】熊野地区 県営中山間事業 集道1号舗装工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装工事		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工事			式	1		5,569,662			
土工			式	1		189,085			
掘削工			式	1		81,705			
掘削			m3	65	1,257	81,705			単-1号 週休有
作業残土処理工			式	1		107,380			
土砂等運搬			m3	65	1,652	107,380			単-2号 週休有
構造物撤去工			式	1		795,915			
構造物取壊し工			式	1		795,915			
舗装版切断			m	40	701	28,040			単-3号 週休有
舗装版破碎			m2	1,168	216.4	252,755			単-4号 週休有
殻運搬・処分			m3	47	10,960	515,120			単-5号 週休有
舗装工			式	1		3,794,932			

設計内訳書

工事名	【当初】熊野地区 県営中山間事業 集道1号舗装工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工		式	1		3,794,932			
不陸整正		m2	360	174.5	62,820			単-6号 週休有
下層路盤(車道・路肩部)		m2	360	1,049	377,640			単-7号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)		m2	360	1,070	385,200			単-8号 週休有
不陸整正		m2	808	217.1	175,416			単-9号 週休有
表層(車道・路肩部)		m2	1,168	2,392	2,793,856			単-10号 週休有
付帯施設工		式	1		71,040			
縁石工		式	1		71,040			
アスカーフ		m	40	1,776	71,040			単-11号 週休有
仮設工		式	1		718,690			
安全費		式	1		718,690			
交通誘導警備員A		人	25	20,100	502,500			単-12号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】熊野地区 県営中山間事業 集道1号舗装工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装工事		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			人	13	16,630	216,190			単-13号 週休有
直接工事費			式	1		5,569,662			
共通仮設			式	1		1,595,500			
共通仮設費			式	1		236,500			
技術管理費			式	1		236,500			
地質調査			箇所	5	47,300	236,500			単-14号 週休有
共通仮設費（率計上） 5,460,861×24.89%			式	1		1,359,000			
純工事費			式	1		7,165,162			
現場管理費 7,056,361×51.37%			式	1		3,624,000			
工事原価			式	1		10,789,162			
一般管理費等 10,680,361×（21.93%+ 0.04%）			式	1		2,345,838			
工事価格			式	1		13,135,000			

設計内訳書

工事名	【当初】熊野地区 県営中山間事業 集道1号舗装工事	当 初	事業区分	土地改良工事		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額 13,135,000×10%			式	1		1,313,500			
工事費計			式	1		14,448,500			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		5,569,662	
4	直接工事費		5,569,662	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		275,890	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（－）		108,801	
11	管理費区分 1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		108,801	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		0	
17	無償貸付機械評価額（＋）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		5,460,861	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		5,293,772	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		17.09%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	海上輸送補正率		0%	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		24.89%	週休 2 日制補正係数 1.04 有り
31	計上額 単独（追加工事）		1,359,000	
32	現工事		0	
33	合算工事		0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	1,359,000	
35	現場環境改善費対象工事費	5,569,662	
36	直接工事費	5,569,662	
37	非対象額計（－）	275,890	
38	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7	0	工場原価
40	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9	0	間接費非対象額
42	管理費区分 T	275,890	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	5,293,772	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	2.12%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費 率（補正後）	2.12%	
54	計上額 単独（追加工事）	0	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	0	
58	共通仮設費（積上分）	236,500	
59	運搬費	0	
60	準備費・仮設費	0	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	236,500	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事		
2	単独（追加工事）純工事費		7,165,162	
3	単独（追加工事）直接工事費		5,569,662	
4	単独（追加工事）共通仮設費		1,595,500	
5	非対象額計（一）		108,801	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		108,801	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		7,056,361	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		6,889,272	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		40.77%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		51.37%	週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		3,624,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		3,624,000	

一般管理費等

所属名 熊野農林事務所 農村基盤室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価	10,789,162	
2	純工事費	7,165,162	
3	現場管理費	3,624,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	108,801	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	108,801	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	10,680,361	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	10,513,272	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	21.93%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	10,680,361	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 4,272 円
24	一般管理費等 率（補正後）	21.97%	
25	計上額 単独（追加工事）	2,345,838	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	2,345,838	

單価適用年月日	令和 7年 9月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 農林水産部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 9月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,652
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	1	1,652	1,652	CB210110 管理費区分 無 単-16号			
計						1,652				
単価						1,652	円／m3			

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 9月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	701
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	701	701		CB430510 管理費区分 無 単-17号	
計							701			
単価							701		円／m	

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 9月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	216.4
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版破碎		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	216.4	216.4	CB430310 管理費区分 無 単-18号			
計						216.4				
単価						216.4	円／m2			

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 9月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻運搬・処分				単位	m3	数量	1	単価	10,960
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝22.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	5,082	5,082	CB227010 管理費区分 無 単-19号			
廃棄物受入料金（As塊）			m3	1	5,870	5,870	ZA10680120 管理費区分 T			
計						10,952				
単価						10,960	円／m3			

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 9月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	174.5
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1		174.5		174.5	CB410010 管理費区分 無 単-20号
計									174.5	
単価									174.5	円／m2

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 9月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	1,049
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシャー RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,049	1,049	CB410030 管理費区分 無 単-21号			
計						1,049				
単価						1,049	円／m2			

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 9月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	1,070
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝60mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,070	1,070	CB410040 管理費区分 無 単-22号			
計						1,070				
単価						1,070	円／m2			

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 9月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	217.1
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝ 1mm以上6mm未満：補足材料＝粒度調整碎石 M -30：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	217.1	217.1	CB410010 管理費区分 無 単-23号			
計						217.1				
単価						217.1	円／m2			

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 9月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	2,392
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）		平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1	2,392	2,392	CB410260 管理費区分 無 単-24号			
計						2,392				
単価						2,392	円／m2			

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 9月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスカーブ				単位	m	数量	1	単価	1,776
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスカーブ		断面積＝215cm2以上235cm2未満：材料＝再生 細粒度アスコン（1 3）：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m	1	1,776	1,776	CB410330 管理費区分 無 単-25号			
計						1,776				
単価						1,776	円／m			

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 9月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A				単位	人	数量	1	単価	20,100
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員A				人	1	20,094	20,094		R0803 管理費区分 無 割増率 0%	
計							20,094			
単価							20,100		円／人	

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 9月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B				単位	人	数量	1	単価	16,630
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1	16,626	16,626		R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
計							16,626			
単価							16,630		円／人	

1次単価表

单-14号

單僱適用年月日	令和 7年 9月10日
步掛適用年月日	令和 7年 9月10日
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地質調査					箇所	数量	1	単価	47,300
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
現場C B R試験				箇所	1	47,300		47,300		ZA10A20020 管理費区分 無
計								47,300		
単価								47,300		円／箇所

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 9月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）			単位			1	単価	1,257
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,241			
労務構成比率				%	62.89				
運転手（特殊）				%	62.89	28,900		29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	11.1				
軽油				%	11.1	138		146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	26.01				
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%	26.01	7,520		7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		上記以外（小規模）							
J05 施工数量		小規模（標準）							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-16号 CB210110

単価適用年月日	令和 7年 9月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1,652
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,575.5				
労務構成比率				%	40.44					
運転手（一般）				%	40.44	23,600		25,908		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.89					
軽油				%	14.89	138		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.67					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%	44.67	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		9.5km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-17号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 9月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		701
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						700.44			
労務構成比率				%	58.43				
特殊作業員				%	19.96	28,300		28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.88	31,000		30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	8.92	25,400		24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.52				
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ		%	22.39	68,200		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.81	154		164	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	15.05				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-18号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年 9月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	216.4
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						217.37				
労務構成比率				%	81.24					
土木一般世話役				%	29.54	31,000		30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	27.52	28,900		29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	24.18	25,400		24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	5.91					
軽油				%	5.91	138		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	12.85					
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		%	12.85	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年 9月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	216.4
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 9月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22.0km以下 全ての費用			単位			1		5,082
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						4,846.9			
労務構成比率				%	39.87				
運転手（一般）				%	39.87	23,600		25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.08				
軽油				%	16.08	138		146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.05				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%	44.05	20,847		20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し							
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		22.0km以下 全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-20号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 9月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	不陸整正			単 位	m 2	数 量		単 価	
規 格	無し 全ての費用			単 位				1	174.5
名 称		規格／条件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価	摘 要
標準単価						174.53			
労務構成比率				%	71.86				
運転手（特殊）				%	35.31	28,900		29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.55	25,400		24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	11.35	28,300		28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.65	31,000		30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	6.56				
軽油				%	6.56	138		146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	21.58				
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅 3 . 1 m		%	17.28	37,600		37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t		%	2.16	4,480		4,720	L001050002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 9月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	174.5
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	2.14	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 9月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位				1	1,049
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,289.3				
労務構成比率				%	18.33					
運転手（特殊）				%	8.06	28,900		29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	2.95	25,400		24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.63	28,300		28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.16	31,000		30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	75.95					
再生クラッシャーラン		RC－４０		%	74.21	753,000		564,000		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	1.5	138		146		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 9月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	1,049
	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率			%	5.72			
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	%	3.95	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t	%	0.49	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14t	%	0.49	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）		120 mm					
J02 施工区分		1層施工					
J03 材料		再生クラッシャー RC-40					
J04 費用の内訳		全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 9月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤 (車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	1,070
規格	粒度調整碎石 M-30 60mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							637.83			
労務構成比率					%	37.08				
運転手 (特殊)					%	16.31	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	5.97	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%	5.32	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	4.37	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	51.35				
粒度調整碎石	M-30				%	47.84	240,000	576,000	Z002124002 管理費区分 無	
軽油					%	3.03	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)					%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 9月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 60mm 1層施工 全ての費用				単位			1	単価	1,070
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	11.57					
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１m		%	7.99	37,600		37,600		M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量１０～１２t		%	1	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量１３～１４t		%	0.99	4,550		4,920		L001060004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		60 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 9月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 1mm以上6mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m 2			217.1	
標準単価				179.87		
労務構成比率		%	69.72			
運転手 (特殊)		%	34.25	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.12	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.01	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.34	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.33			
軽油		%	6.37	138	146	Z006702002 管理費区分 無
粒度調整碎石	M-30	%	2.96	1,200	9,600	Z002124002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.95			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m	%	16.77	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無

CB410010

單価適用年月日	令和 7年 9月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	不陸整正				単位	m 2	数量		単価	
規格	有り 1mm以上6mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位			1		217.1
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t		%	2.1	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t		%	2.08	4,550		4,920		L001060004 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		1mm以上6mm未満								
J03 補足材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 9月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用			単位			1		2,392
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,808.7			
労務構成比率				%	10.17				
普通作業員				%	3.66	25,400		24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	2.06	28,900		29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.03	28,300		28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0.73	31,000		30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	88.45				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%	80.7	580,000		808,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用		%	7.17	103		112	Z004130002 管理費区分 無
軽油				%	0.49	138		146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 9月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2			1	2,392
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.38			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ~ 6. 0m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (1 3)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-25号

CB410330

単価適用年月日	令和 7年 9月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスカーブ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用	m		数量	1	1,776
標準単価				1,217.4		
労務構成比率		%	53.34			
普通作業員		%	24.13	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.8	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.94	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（一般）		%	7.46	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	42.77			
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	%	41.45	9,800	20,800	Z004101005 管理費区分 無
軽油		%	0.91	138	146	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.34	154	164	Z006704001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB410330

単価適用年月日	令和 7年 9月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	アスカープ	単位	m	数量	1	単価	1,776
	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（1 3） 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	3.89			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	2.34	5,702	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆動式]		4. 0～4. 5 m3／h	%	1.33	2,500	2,500	M001020001 管理費区分 無
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 断面積 J02 材料 J03 費用の内訳		215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（1 3） 全ての費用					

登録単価／オプション単価＜データ無し＞

[illegible]

個人用損料＜データ無し＞

[illegible]