

【実施】

積 算 情 報

設	計	書	番	号	507-k143930-00046-15(0)	設	計	者	名									
費					目	本工事費		工		事	名	御浜西部 2 期地区県営中山間事業（緑）農用 3 号（阿田和団地） 用水路工事						
所					属	熊野農林事務所 農村基盤室												
適					用	単		価		一般土木								
入					札	日		(開		札	日)	年	月	日	
歩					掛	適		用		年		月	日		令和	7年	10月	6日
単					価	適		用		年		月	日		令和	7年	10月	6日
適用単価 地 区					一		般		材		料		ZC0：紀南 3					
					生		コ		ン		ZC2：紀南A / 小型 4 t							
					石				材		ZC2：紀南 3 / 小型 2 t ~ 4 t							
適					用		工		種		畑かん施設工事							

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日（日）
-----------	------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7 基準)
	主たる工種	8 6 : 畑かん施設工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	海上輸送補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	御浜西部 2 期地区県営中山間事業（緑）農用 3 号（阿田和団地） 用水路工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事			
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
畑かん施設工事			式	1		97,365,507			
管路工			式	1		72,392,179			
管路工			式	1		72,392,179			
管路工			式	1		72,392,179			内-1号 週休有
各筆給水栓工			式	1		6,884,273			
各筆給水栓工			式	1		6,884,273			
各筆給水栓工			式	1		6,884,273			内-2号 週休有
配水槽工			式	1		12,710,884			
配水槽工			式	1		12,710,884			
配水槽工			式	1		12,710,884			内-3号 週休有
建屋補修工			式	1		613,070			
建屋補修工			式	1		613,070			

設計内訳書

工事名	御浜西部 2 期地区県営中山間事業（緑）農用 3 号（阿田和団地） 用水路工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事			
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建屋補修工			式	1		613,070			内-4号 週休有
旧体撤去工			式	1		873,681			
旧体撤去工			式	1		873,681			
旧体撤去工			式	1		873,681			内-5号 週休有
仮設工			式	1		3,891,420			
仮設工			式	1		3,891,420			
仮設工			式	1		3,891,420			内-6号 週休有
直接工事費			式	1		97,365,507			
共通仮設			式	1		11,908,730			
共通仮設費			式	1		780,730			
技術管理費			式	1		49,730			
技術管理費			式	1		49,730			内-7号 週休有

設計内訳書

工事名	御浜西部 2 期地区県営中山間事業（ 繰 ）農用 3 号（阿田和団地） 用水路工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上） 96,200,787 × 0.76%			式	1		731,000			
共通仮設費（率計上） 97,365,507 × 11.43%			式	1		11,128,000			
純工事費			式	1		109,274,237			
現場管理費 109,274,237 × 27.78%			式	1		30,356,000			
工事原価			式	1		139,630,237			
一般管理費等 139,630,237 ×（ 16.38% + 0.04% ）			式	1		22,926,763			
スクラップ評価額			式	1		-73,000			
工事価格			式	1		162,484,000			
消費税相当額 162,484,000 × 10%			式	1		16,248,400			
工事費計			式	1		178,732,400			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	畑かん施設工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	97,365,507	
4	直接工事費	97,365,507	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	1,164,720	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（ - ）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）	0	
17	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	97,365,507	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	96,200,787	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	9.16%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	11.43%	週休 2 日制補正係数 1.04有り
31	計上額 単独（追加工事）	11,128,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	11,128,000	
35	現場環境改善費対象工事費	97,365,507	
36	直接工事費	97,365,507	
37	非対象額計 (-)	1,164,720	
38	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
40	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9	0	間接費非対象額
42	管理費区分 T	1,164,720	
43	対象額支給品 (+)	0	
44	無償貸付機械評価額 (+)	0	
45	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	96,200,787	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	0.76%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費 率 (補正後)	0.76%	
54	計上額 単独 (追加工事)	731,000	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	731,000	
58	共通仮設費 (積上分)	49,730	
59	運搬費	0	
60	準備費・仮設費	0	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	49,730	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	畑かん施設工事		
2	単独（追加工事）純工事費		109,274,237	
3	単独（追加工事）直接工事費		97,365,507	
4	単独（追加工事）共通仮設費		11,908,730	
5	非対象額計（－）		0	
6	管理費区分 2 , 7		0	工場原価
7	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		0	間接費非対象額
9	管理費区分 T		0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		109,274,237	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		108,109,517	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		24.05%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		27.78%	週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		30,356,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		30,356,000	

一般管理費等

所属名 熊野農林事務所 農村基盤室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

畑かん施設工事

1	工事原価	139,630,237	
2	純工事費	109,274,237	
3	現場管理費	30,356,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（ - ）	0	
7	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	139,630,237	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	138,465,517	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	16.38%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	139,630,237	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 55,852 円
24	一般管理費等 率（補正後）	16.42%	
25	計上額 単独（追加工事）	22,926,763	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	22,926,763	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月 6日 令和 7年10月 6日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 平均施工幅1m以上 2m未満 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有 無 = 無し :	m 3	990	300	297,000			CB210030 管理費区分 無 単-1号 掘削
管水路基礎 (土地改良)	基礎区分 = 砂・砂質土 : 現場発生土使用区 分 = 使用しない : 使用機械及び締固め区分 = タンパ 区分 1 : バックホウ規格 = バッ クホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) :	m 3	31	18,540	574,740			DB107010 管理費区分 無 単-2号 S1-1砂基礎
管水路基礎 (土地改良)	基礎区分 = 砂・砂質土 : 現場発生土使用区 分 = 使用しない : 使用機械及び締固め区分 = コンパクタ 区分 1 : バックホウ規格 = バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) :	m 3	37	17,480	646,760			DB107010 管理費区分 無 単-3号 S1-1砂基礎
管側基礎	購入土	m 3	84	17,200	1,444,800			WYB00001 管理費区分 無 単-4号 S2管側基礎(購入土)
埋戻	同上	m 3	81	16,130	1,306,530			WYB00002 管理費区分 無 単-5号 S3埋戻(購入土)
埋戻		m 3	180	2,570	462,600			WYB00003 管理費区分 無 単-6号 B2埋戻(流用土)

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月 6日 令和 7年10月 6日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻		m 3	140	2,570	359,800			WYB00004 管理費区分 無 単-7号 B3埋戻(流用土)
埋戻		m 3	89	2,570	228,730			WYB00005 管理費区分 無 単-8号 B4埋戻(流用土)
基面整正		m 2	620	483.5	299,770			CB210080 管理費区分 無 単-9号
残土処分	土砂（岩塊・玉石混り土 含む）	m 3	540	674	363,960			WYB00006 管理費区分 無 単-10号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm以下：積込作業の有無 = 有り：費用の 内訳 = 全ての費用：	m 2	2,056	216.7	445,535			CB430310 管理費区分 無 単-11号
表層（車道・路肩部）	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均 仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒 度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライ ムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	571	2,991	1,707,861			CB410260 管理費区分 無 単-12号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月 6日 令和 7年10月 6日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3： 費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	868	2,889	2,507,652			CB410260 管理費区分 無 単-13号
表層（車道・路肩部）	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均 仕上厚 70mm以下 = 40mm：材料 = 再生密粒 度アスコン（1 3）：瀝青材料種類 = プライ ムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	617	2,485	1,533,245			CB410260 管理費区分 無 単-14号
上層路盤（車道・路肩部）	材料 = 路盤材（砕石各種）：全仕上り厚（ 実数入力） = 160mm：施工区分 = 2層施工： 費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1,260	1,611	2,029,860			CB410040 管理費区分 無 単-15号
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版：アスファルト舗装版 厚 = 15cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：	m	514	701	360,314			CB430510 管理費区分 無 単-16号
不陸整正	補足材料の有無 = 有り：補足材料平均厚さ = 1mm以上6mm未満：補足材料 = 再生クラッシャ ン RC-40：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	796	195.1	155,299			CB410010 管理費区分 無 単-17号
アスファルト舗装運搬処分	アスファルト殻	m 3	82	8,945	733,490			WYB00007 管理費区分 有 単-18号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月 6日 令和 7年10月 6日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1,022	216.7	221,467			CB430310 管理費区分 無 単-19号
コンクリート舗装復旧	農道 t=15cm	m 2	1,022	9,855	10,071,810			WYB00009 管理費区分 無 単-20号
上層路盤 (車道・路肩部)	材料 = 路盤材 (砕石各種) : 全仕上り厚 (実数入力) = 200mm : 施工区分 = 2層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	582	1,848	1,075,536			CB410040 管理費区分 無 単-21号
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	541	1,274	689,234			CB430510 管理費区分 無 単-22号
不陸整正	補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 1mm以上6mm未満 : 補足材料 = 再生クラッシャー RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	441	195.1	86,039			CB410010 管理費区分 無 単-17号
コンクリート舗装運搬処分	無筋コンクリート	m 3	123	7,535	926,805			WYB00011 管理費区分 有 単-23号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月 6日 令和 7年10月 6日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 125 ~ 150mm : 管 1 本当り長 = 4m : 接合箇所 = 132箇所 : 施工延長 = 399 .9m :	m	359.2	4,665	1,675,668			DB107020 管理費区分 無 単-24号 接着受口TSスリーブ管
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 125 ~ 150mm : 管 1 本当り長 = 4m : 接合箇所 = 122箇所 : 施工延長 = 364 .1m :	m	326.3	4,665	1,522,189			DB107020 管理費区分 無 単-25号 接着受口TSスリーブ管
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 65 ~ 100mm : 管 1 本当り長 = 4m : 接合箇所 = 57箇所 : 施工延長 = 175. 8m :	m	155.3	2,251	349,580			DB107020 管理費区分 無 単-26号 接着受口TSスリーブ管
ポリエチレン管布設工	3種 SDR11 150	m	368.3	16,400	6,040,120			WYB00012 管理費区分 無 単-27号
ポリエチレン管布設工	同上	m	366	16,400	6,002,400			WYB00013 管理費区分 無 単-28号
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 125 ~ 150mm : 管 1 本当り長 = 5m : 接合箇所 = 107箇所 : 施工延長 = 347 .3m :	m	336.7	15,470	5,208,749			DB107020 管理費区分 無 単-29号 ゴム輪受口RRスリーブ管

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月 6日 令和 7年10月 6日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 50mm以下 : 管 1 本当り長 = 5m : 接合箇所 = 20箇所 : 施工延長 = 57.3m :	m	55.4	3,298	182,709			DB107020 管理費区分 無 単-30号 ゴム輪受口RRスリ-フ 管
TSベンド	150 × 45 °	個	17	12,400	210,800			Y049900020-007 管理費区分 無
TSベンド	75 × 45 °	個	5	2,300	11,500			Y049900020-011 管理費区分 無
TSベンド	150 × 22 ° 1/2	個	17	11,800	200,600			Y049900020-008 管理費区分 無
TSベンド	75 × 22 ° 1/2	個	2	2,300	4,600			Y049900020-012 管理費区分 無
TSベンド	150 × 11 ° 1/4	個	13	9,680	125,840			Y049900020-009 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月 6日 令和 7年10月 6日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
TSベンド	75×11°1/4	個	2	2,110	4,220			Y049900020-013 管理費区分 無
TSベンド	150×5°5/8	個	4	11,000	44,000			Y049900020-010 管理費区分 無
TSベンド	75×5°5/8	個	2	2,400	4,800			Y049900020-014 管理費区分 無
片落管 (TS径違いソケット)	75× 50	個	2	561	1,122			Y049900020-023 管理費区分 無
片落管(塩ビ用FRP異形管ソケット)	150×75	個	1	96,020	96,020			Y049900020-048 管理費区分 無
TSチーズ	150×50	個	11	117,100	1,288,100			Y049900020-049 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月 6日 令和 7年10月 6日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
TSチーz	75 × 50	個	4	1,290	5,160			Y049900020-022 管理費区分 無
VH用 RR T字管	(離脱防止機能内蔵継手) 150 × 50	個	1	56,580	56,580			Y049900020-069 管理費区分 無
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 125 ~ 150mm : 管 1 本当り長 = 5m : 接合箇所 = 0箇所 : 施工延長 = 56m :	m	56	5,710	319,760			DB107020 管理費区分 無 単-31号 ゴム輪受口RRシリ-フ管
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 65 ~ 100mm : 管 1 本当り長 = 5m : 接合箇所 = 0箇所 : 施工延長 = 16m :	m	16	2,566	41,056			DB107020 管理費区分 無 単-32号 ゴム輪受口RRシリ-フ管
効形異種管ジョイント	離脱防止付ホリ塩ビ 150	個	3	81,520	244,560			Y049900020-050 管理費区分 無
制水弁人力据付工 (土地改 良)	材質区分 = 鋳鉄製 : 口径 (mm) = 150mm :	基	2	118,200	236,400			DB107130 管理費区分 無 単-33号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月 6日 令和 7年10月 6日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁人力据付工 (土地改良)	材質区分 = 鑄鉄製 : 口径 (mm) = 150mm :	基	3	420,800	1,262,400			DB107130 管理費区分 無 単-34号
制水弁人力据付工 (土地改良)	材質区分 = 鑄鉄製 : 口径 (mm) = 75mm :	基	1	55,750	55,750			DB107130 管理費区分 無 単-35号
制水弁人力据付工 (土地改良)	材質区分 = 鑄鉄製 : 口径 (mm) = 50mm :	基	1	154,400	154,400			DB107130 管理費区分 無 単-36号
制水弁保護工	150 ~ 200用 (A型)	個	5	130,300	651,500			WYB00014 管理費区分 無 単-37号
制水弁保護工	50 ~ 125用 (B型)	個	2	85,900	171,800			WYB00016 管理費区分 無 単-38号
制水弁用ワナヅ 短管	150	個	10	46,820	468,200			Y049900020-057 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月 6日 令和 7年10月 6日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁用ワナヅ短管	75	個	2	24,310	48,620			Y049900020-058 管理費区分 無
制水弁用ワナヅ短管	50	個	2	18,250	36,500			Y049900020-059 管理費区分 無
TSチーズ	150 × 75	個	3	7,710	23,130			Y049900020-020 管理費区分 無
TSチーズ	75 × 75	個	1	1,290	1,290			Y049900020-021 管理費区分 無
排泥工	1型 75 VP管接続	個	4	186,100	744,400			WYB00017 管理費区分 無 単-39号
排泥工	1型 75 VH管接続	個	3	322,400	967,200			WYB00023 管理費区分 無 単-40号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年10月 6日 令和 7年10月 6日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
排泥工	1型 50 VH管接続	個	1	282,300	282,300			WYB00029 管理費区分 無 単-41号	
VH管RR [△] ソト [△] (両受け)	(離脱防止機能内蔵継手) 150 × 45 °	個	2	121,000	242,000			Y049900020-062 管理費区分 無	
VH管RR [△] ソト [△] (両受け)	(離脱防止機能内蔵継手) 150 × 22 ° 1/2	個	10	106,700	1,067,000			Y049900020-063 管理費区分 無	
VH管RR [△] ソト [△] (両受け)	(離脱防止機能内蔵継手) 150 × 11 ° 1/4	個	9	104,700	942,300			Y049900020-064 管理費区分 無	
VH管RR [△] ソト [△] (両受け)	(離脱防止機能内蔵継手) 150 × 5 ° 5/8	個	4	97,520	390,080			Y049900020-065 管理費区分 無	
VH管RR [△] ソト [△] (両受け)	(離脱防止機能内蔵継手) 50 × 22 ° 1/2	個	4	66,930	267,720			Y049900020-066 管理費区分 無	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月 6日 令和 7年10月 6日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
VH用 RR T字管	(離脱防止機能内蔵継手) 150 × 150	個	2	69,690	139,380			Y049900020-067 管理費区分 無
VH用 RR T字管	(離脱防止機能内蔵継手) 150 × 75	個	1	58,070	58,070			Y049900020-068 管理費区分 無
VH用 RR T字管	(離脱防止機能内蔵継手) 150 × 50	個	2	56,580	113,160			Y049900020-069 管理費区分 無
VH用 RR T字管	(離脱防止機能内蔵継手) 50 × 50	個	2	74,860	149,720			Y049900020-070 管理費区分 無
塩ビ用FRP異形管フランジ 付T字管	空気弁用 150 × 75	個	2	136,700	273,400			Y049900020-071 管理費区分 無
塩ビ用FRP異形管フランジ 付T字管	空気弁用 50 × 50	個	1	74,860	74,860			Y049900020-072 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月 6日 令和 7年10月 6日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塩ビ用FRP異形管フランジ 付T字管	空気弁用 150×75	個	2	136,700	273,400			Y049900020-073 管理費区分 無
塩ビ用FRP異形管フランジ 付T字管	空気弁用 75×75	個	1	93,260	93,260			Y049900020-074 管理費区分 無
空気弁据付（人力）（土地 改良）	呼称口径（mm）＝25mm：	基	3	133,700	401,100			DB107150 管理費区分 無 単-42号
空気弁据付（人力）（土地 改良）	同上	基	3	176,200	528,600			DB107150 管理費区分 無 単-43号
空気弁保護工	H=0.65m 150	個	3	195,000	585,000			WYB00035 管理費区分 無 単-44号
空気弁保護工	H=0.75m 150	個	1	195,000	195,000			WYB00036 管理費区分 無 単-45号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月 6日 令和 7年10月 6日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気弁保護工	H=0.65m 75	個	1	195,000	195,000			WYB00038 管理費区分 無 単-46号
空気弁保護工	H=0.65m 50	個	1	195,000	195,000			WYB00037 管理費区分 無 単-47号
塩ビ用FRP異形管	(離脱防止機能内蔵継手) 排泥管用 × 75 150	個	3	61,290	183,870			Y049900020-079 管理費区分 無
SPベンド	SDR11 150 × 60 °	個	8	172,500	1,380,000			Y049900020-080 管理費区分 無
SPベンド	SDR11 150 × 30 °	個	2	109,200	218,400			Y049900020-081 管理費区分 無
SPベンド	SDR11 150 × 22 °	個	6	109,200	655,200			Y049900020-082 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	管路工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月 6日 令和 7年10月 6日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
EFエルボ	SDR11 150×90°	個	12	79,120	949,440			Y049900020-083 管理費区分 無	
EFエルボ	SDR11 150×45°	個	5	79,120	395,600			Y049900020-084 管理費区分 無	
EFチーズ	SDR11 150×150	個	1	60,720	60,720			Y049900020-085 管理費区分 無	
EF異形チーズ	SDR11 150×50	個	3	116,100	348,300			Y049900020-086 管理費区分 無	
EF継手	SDR11 150	個	47	18,050	848,350			Y049900020-087 管理費区分 無	
EF継手	SDR11 50	個	3	4,026	12,078			Y049900020-088 管理費区分 無	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月 6日 令和 7年10月 6日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
離脱防止金具(VH用)	150	個	69	26,410	1,822,290			Y049900020-089 管理費区分 無
離脱防止金具(VH用)	50	個	12	13,660	163,920			Y049900020-090 管理費区分 無
埋設表示シート工	150mm ダブル	m	1,744.3	284	495,381			WYB00050 管理費区分 無 単-48号
制御用ケーブル	CVV-MAZV 2sq-3c	m	773.7	1,700	1,315,290			WYB00039 管理費区分 無 単-49号
側溝工	JIS型側溝400A	m	3	16,490	49,470			WYB00040 管理費区分 無 単-50号
側溝工	JIS型側溝250	m	3	12,320	36,960			WYB00042 管理費区分 無 単-51号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第2号内訳書	各筆給水栓工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月 6日 令和 7年10月 6日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 平均施工幅1m以上 2m未満 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有 無 = 無し :	m 3	31	300	9,300			CB210030 管理費区分 無 単-1号 掘削
管水路基礎 (土地改良)	基礎区分 = 砂・砂質土 : 現場発生土使用区 分 = 使用しない : 使用機械及び締固め区分 = タンパ 区分 1 : バックホウ規格 = バッ クホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) :	m 3	3	18,540	55,620			DB107010 管理費区分 無 単-2号 S1-1砂基礎
管側基礎	購入土	m 3	2	17,200	34,400			WYB00044 管理費区分 無 単-52号 S2管側基礎(購入土)
埋戻	同上	m 3	4	16,130	64,520			WYB00045 管理費区分 無 単-53号 S3埋戻(購入土)
埋戻		m 3	8	2,570	20,560			WYB00046 管理費区分 無 単-54号 B2埋戻(流用土)
埋戻		m 3	4	2,570	10,280			WYB00047 管理費区分 無 単-55号 B3埋戻(流用土)

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	各筆給水栓工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月 6日 令和 7年10月 6日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	29	483.5	14,021			CB210080 管理費区分 無 単-9号
残土処分	土砂（岩塊・玉石混り土 含む）	m 3	17	674	11,458			WYB00048 管理費区分 無 単-56号
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設（土地改良）	呼び径（mm）＝50mm以下：管 1 本当り長＝ 4m：接合箇所＝34箇所：施工延長＝72m：	m	72	1,504	108,288			DB107020 管理費区分 無 単-57号 直管（プレーンエンド）
ポリエチレン管布設工	2種 50	m	568	3,904	2,217,472			WYB00049 管理費区分 無 単-58号
埋設表示シート工	150mm ダブル	m	72	284	20,448			WYB00069 管理費区分 無 単-59号
EF変換ソケットおす	50 2種	個	14	28,290	396,060			Y049900020-108 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	各筆給水栓工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月 6日 令和 7年10月 6日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
異種管継手	50VP-PE管用	箇所	5	54,420	272,100			WYB00051 管理費区分 無 単-60号
立ち上がり給水栓工		箇所	16	192,300	3,076,800			WYB00052 管理費区分 無 単-61号
TSエルボ	50×90°	個	6	325	1,950			Y049900020-018 管理費区分 無
TSベンド	50×45°	個	4	857	3,428			Y049900020-015 管理費区分 無
TSベンド	50×22°1/2	個	22	857	18,854			Y049900020-016 管理費区分 無
TSベンド	50×11°1/4	個	2	690	1,380			Y049900020-017 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	各筆給水栓工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月 6日 令和 7年10月 6日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管チーズ	50A SGP 亜鉛溶融メッキ	個	3	2,626	7,878			Y049900020-095 管理費区分 無
鋼管50A(2ヶ)	L=100 SGP 亜鉛溶融メッキ	個	3	2,240	6,720			Y049900020-099 管理費区分 無
小バルブ類取付工（人力） （土地改良）	呼称口径 = 2（50）A：	個	6	29,060	174,360			DB107160 管理費区分 無 単-138号
ボールバルブプラグ	50	個	4	1,876	7,504			Y049900020-109 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力 打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養 生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有 無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1	53,720	53,720			CB240010 管理費区分 無 単-62号 アンカーコンクリート
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小 型構造物：	m 2	9	9,016	81,144			CB240210 管理費区分 無 単-63号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	各筆給水栓工						単価適用年月日	令和 7年10月 6日
							歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力 打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1	53,720	53,720			CB240010 管理費区分 無 単-62号 保護コンクリート
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m 2	18	9,016	162,288			CB240210 管理費区分 無 単-63号
合 計					6,884,273			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	配水槽工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月 6日 令和 7年10月 6日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質 = 軟岩 : 施工方法 = オープンカット : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 1,000m3未満 : 破砕片除去の有無 = 無し : 集積押土の有無 = 無し :	m 3	64	1,561	99,904			CB210100 管理費区分 無 単-64号
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分 = 埋戻 : 施工区分 = 投入 + まき出し : 土質区分 = 砂・砂質土 : 締固め区分 = 振動コンパクタ (1) :	m 3	15	3,302	49,530			DB101020 管理費区分 無 単-65号
基面整正		m 2	73	483.5	35,295			CB210080 管理費区分 無 単-9号
残土処分	土砂 (岩塊・玉石混り土 含む)	m 3	47	674	31,678			WYB00053 管理費区分 無 単-66号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = コンクリートポンプ車打設 : コンクリート規格 = 21-8-25 (20) (高炉) : 設計日打設量 = 10m3以上100m3未満 : 養生工の種類 = 一般養生 : 圧送管延長距離区分 = 延長無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	64	46,280	2,961,920			CB240010 管理費区分 無 単-67号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m 2	219	9,992	2,188,248			CB240210 管理費区分 無 単-105号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	配水槽工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月 6日 令和 7年10月 6日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉） ：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	7	48,000	336,000			CB240010 管理費区分 無 単-68号 均しコンクリート
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均しコンクリート：	m 2	4	5,083	20,332			CB240210 管理費区分 無 単-69号
止水板	止水板の種類 = 各種（塩ビ製）：	m	17.4	2,567	44,665			CB224810 管理費区分 無 単-70号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D16 ~ 25：規格・仕様区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：トンネル内作業の補正 = 無：法面作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正 = 補正無（一般構造物）：	t	0.82	185,900	152,438			WB810010 管理費区分 無 単-71号
鉄筋工 [市場単価]	同上	t	0.11	185,900	20,449			WB810010 管理費区分 無 単-71号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	配水槽工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月 6日 令和 7年10月 6日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD295 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :	t	3.25	182,800	594,100			WB810010 管理費区分 無 単-72号
防水モルタル塗工	施工場所 = 床 : セメント種類 = 高炉 :	m 2	146	3,964	578,744			WC696300 管理費区分 無 単-73号
足場工	工法 = 手摺先行型枠組足場 : 安全ネット = 不要 : ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	掛m 2	185.8	5,147	956,312			WB252110 管理費区分 無 単-74号
昇降設備工		式	1	327,600	327,600			WYB00054 管理費区分 無 単-75号
振れ止め工		箇所	2	4,868	9,736			WYB00055 管理費区分 無 単-76号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		配水槽工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月 6日 令和 7年10月 6日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設屋根撤去復旧工		式	1	944,200	944,200			Y049900020-134 管理費区分 無
メカ型異種管継手 VB90°	3種 SDR11 150	個	1	106,300	106,300			Y049900020-117 管理費区分 無
1B鋼直管	150 L=200	本	1	15,750	15,750			Y049900020-118 管理費区分 無
2B鋼曲管 90° (エルボ)	150	本	1	35,120	35,120			Y049900020-119 管理費区分 無
1B1F鋼曲管スリッパ-付き (エルボ)	150 10KF	本	1	327,300	327,300			Y049900020-120 管理費区分 無
2F鋼直管	150 L=300	本	1	205,500	205,500			Y049900020-121 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	配水槽工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月 6日 令和 7年10月 6日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1F鋼直管	150 L=1300	本	1	177,300	177,300			Y049900020-122 管理費区分 無
1BSUS鋼製ラッパ付	150	本	1	157,700	157,700			Y049900020-123 管理費区分 無
2B鋼直管	150 L=1194	本	1	92,870	92,870			Y049900020-124 管理費区分 無
1B1F鋼直曲管スリッパ-付き	150 10KF	本	1	249,300	249,300			Y049900020-125 管理費区分 無
1B1F鋼直曲管 (エルボ× 2)	同上	本	1	239,800	239,800			Y049900020-126 管理費区分 無
2B T字管	150 × 100	本	1	66,500	66,500			Y049900020-127 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		配水槽工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年10月 6日 令和 7年10月 6日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
1B鋼直管	150 L=3500	本	1	251,700	251,700			Y049900020-128 管理費区分 無	
1F鋼直管スリッパ-付き	100 L=1350	本	1	154,800	154,800			Y049900020-136 管理費区分 無	
1B1F鋼直管	100 10KF L=458	本	1	58,870	58,870			Y049900020-129 管理費区分 無	
2B鋼直曲管（エルボ）	100	本	1	124,500	124,500			Y049900020-130 管理費区分 無	
空気抜管 1B T字管 90°	50	本	1	230,200	230,200			Y049900020-131 管理費区分 無	
制水弁人力据付工（土地改良）	材質区分 = 鋳鉄製：口径（mm） = 150mm：	基	1	118,200	118,200			DB107130 管理費区分 無 単-33号	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	配水槽工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月 6日 令和 7年10月 6日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁人力据付工 (土地改良)	材質区分 = 鋳鉄製 : 口径 (mm) = 100mm :	基	1	69,050	69,050			DB107130 管理費区分 無 単-77号
ゴム伸縮可とう管	150A 偏心100mm	個	1	273,700	273,700			Y049900020-132 管理費区分 無
ゴム伸縮可とう管	同上	個	1	273,700	273,700			Y049900020-132 管理費区分 無
配水槽制水弁保護工 A型	耕地用 h=1200 150用	箇所	1	24,650	24,650			WYB00056 管理費区分 無 単-78号
配水槽制水弁保護工 B型	耕地下用 h=1000 100用	箇所	1	27,620	27,620			WYB00058 管理費区分 無 単-79号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 平均施工幅1m以上 2m未満 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有 無 = 無し :	m 3	14	300	4,200			CB210030 管理費区分 無 単-1号 掘削

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	配水槽工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月 6日 令和 7年10月 6日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管水路基礎 (土地改良)	基礎区分 = 砂・砂質土：現場発生土使用区分 = 使用しない：使用機械及び締固め区分 = タンパ 区分 1：バックホウ規格 = バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)：	m 3	0.7	18,540	12,978			DB107010 管理費区分 無 単-2号 S1-1砂基礎
管側基礎	購入土	m 3	0.9	17,200	15,480			WYB00059 管理費区分 無 単-80号 S2管側基礎(購入土)
埋戻	同上	m 3	0.8	16,130	12,904			WYB00060 管理費区分 無 単-81号 S3埋戻(購入土)
埋戻		m 3	12	2,570	30,840			WYB00061 管理費区分 無 単-82号 B3埋戻(流用土)
基面整正		m 2	6	483.5	2,901			CB210080 管理費区分 無 単-9号
合 計					12,710,884			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	建屋補修工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月 6日 令和 7年10月 6日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1	115,600	115,600			WYB00062 管理費区分 無 単-83号
外壁改修工		式	1	247,200	247,200			WYB00063 管理費区分 無 単-84号
防水改修工		式	1	112,100	112,100			WYB00064 管理費区分 無 単-85号
天井仕上げ改修工		式	1	9,200	9,200			WYB00065 管理費区分 無 単-86号
内壁仕上げ改修工		式	1	30,910	30,910			WYB00066 管理費区分 無 単-87号
扉改修工		式	1	98,060	98,060			WYB00067 管理費区分 無 単-88号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	旧体撤去工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月 6日 令和 7年10月 6日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械 施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業 の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	18	17,450	314,100			WB824010 管理費区分 無 単-89号
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械 施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業 の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	5	8,556	42,780			WB824010 管理費区分 無 単-90号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこ わし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区 間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区 間の有無) = 5.7km以下 : 費用の内訳 = 全ての 費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	18	1,723	31,014			CB227010 管理費区分 無 単-91号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこ わし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区 間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区 間の有無) = 5.7km以下 : 費用の内訳 = 全ての 費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	5	1,390	6,950			CB227010 管理費区分 無 単-92号
廃棄物受入料金 (鉄筋Con 塊)		m3	18	6,250	112,500			ZA10652500 管理費区分 T

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	旧体撤去工						単価適用年月日	令和 7年10月 6日
							歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	5	4,460	22,300			ZA10652510 管理費区分 T
鋼管撤去工	鋼管100mm以下	本	76.9	4,237	325,825			WYB00068 管理費区分 無 単-93号
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t：DID区間の有無 = 無し：片道運搬距離（km）DID無 = 14.0km以下：	t	2.5	7,285	18,212			CB010410 管理費区分 無 単-94号
合 計					873,681			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	仮設工						単価適用年月日	令和 7年10月 6日
							歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
交通誘導警備員 B			人日	234	16,630	3,891,420		WB010212 管理費区分 無 単-95号
合 計						3,891,420		

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	技術管理費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月 6日 令和 7年10月 6日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1	28,100	28,100			ZA10A20900 管理費区分 無
土の含水比試験	1 試料につき3個	試料	1	1,600	1,600			ZA10A20160 管理費区分 無
土の粒度試験 (2)	砂、砂質土 試料 0.5kg未満	試料	1	7,720	7,720			ZA10A20210 管理費区分 無
土の液性限界試験	1 試料につき 6点	試料	1	8,300	8,300			ZA10A20280 管理費区分 無
土の塑性限界試験	1 試料につき 3個	試料	1	4,010	4,010			ZA10A20300 管理費区分 無
合 計					49,730			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-1号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	300
規格	掘削 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				290.57			
労務構成比率		%	66.35				
運転手（特殊）		%	66.35	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	13.93				
軽油		%	13.93	138	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	19.72				
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3 ）	%	19.72	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

参考資料(1)

単-2号

DB107010

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎 (土地改良)	S1-1砂基礎	m 3				
規格	砂・砂質土 使用しない タンパ 区分 1 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土 (砂)	クッション用 現場渡し	m 3	13.2	10,200	134,640	YB10130001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.32	30,090	9,628	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.34	28,152	9,571	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.09	24,174	26,349	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	12%	式	1		1,148	ZS7000001 管理費区分 無
バックホウ運転 (土地改良)加-ラ型・超低騒音型、 排出ガス(2014年規制)	バックホウ規格 = バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) :	日	0.09	46,000	4,140	DBK10702 管理費区分 無 単-96号
計					185,476	
単価					18,540	円 / m 3
J01 基礎区分	砂・砂質土					
J02 現場発生土使用区分	使用しない					
J03 使用機械及び締固め区分	タンパ 区分 1					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)					

参考資料（１）

単-3号 DB107010

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管水路基礎（土地改良）				単位	m 3	数量		単価	
規格	S1-1砂基礎				単位		数量	10	単価	17,480
規格	砂・砂質土 使用しない コンパクト 区分 1 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
購入土（砂）		クッション用 現場渡し		m 3	13.2	10,200		134,640		YB10130001-001 管理費区分 無
土木一般世話役				人	0.25	30,090		7,522		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人	0.2	28,152		5,630		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.92	24,174		22,240		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		12%		式	1			675		ZS7000001 管理費区分 無
バックホ運転（土地改良）加-ラ型・超低騒音型、 排出ガス(2014年規制)		バックホウ規格 = バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：		日	0.09	46,000		4,140		DBK10702 管理費区分 無 単-96号
計								174,847		
単価								17,480		円 / m 3
J01 基礎区分		砂・砂質土								
J02 現場発生土使用区分		使用しない								
J03 使用機械及び締固め区分		コンパクト 区分 1								
J04 バックホウ規格		バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）								

WYB00001

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 51 -

参考資料（１）

単-5号 WYB00002

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻 S3埋戻(購入土)	単位	m 3	数量	1	単価	16,130
	購入土						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土（砂）		クッション用 現場渡し	m 3	1.33	10,200	13,566	YB10130001-001 管理費区分 無
盛土・埋戻（土地改良）		作業区分 = 埋戻：施工区分 = まき出し：土質 区分 = 砂・砂質土：締固め区分 = 振動コンパ クタ（1）：	m 3	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-99号
積込（ルーズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 平均施工幅1m以上2m 未満：	m 3	1	307.5	307	CB210020 管理費区分 無 単-98号
計						16,136	
単価						16,130	円 / m 3

WYB00003

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻 B2埋戻(流用土)	単位	m 3	数量	1	単価	2,570
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分 = 埋戻：施工区分 = まき出し：土質区分 = 砂・砂質土：締固め区分 = 振動コンパクタ（1）：	m 3	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-100号	
積込（ルーズ）	土質 = 土砂：作業内容 = 平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	307.5	307	CB210020 管理費区分 無 単-98号	
計					2,570		
単価					2,570	円 / m 3	

WYB00004

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

WYB00005

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-9号 CB210080

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	483.5
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					508					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	100	25,400		24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	

参考資料（１）

単-10号 WYB00006

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処分				単位	m 3	数量	1	単価	674
規格	土砂（岩塊・玉石混り土 含む）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 0.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	674.9	674	CB210110 管理費区分 無 単-101号			
計						674				
単価						674	円 / m 3			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-11号

CB430310

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年10月 6日
 令和 7年10月 6日
 1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1		単価	216.7	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位							
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価						217.37						
労務構成比率				%	81.24							
土木一般世話役				%	29.54	31,000		30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）				%	27.52	28,900		29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員				%	24.18	25,400		24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率				%	5.91							
軽油				%	5.91	138		149		Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率				%	12.85							
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3 ）		%	12.85	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無		
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無		
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策		アスファルト舗装版 無し 不要										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-11号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	216.7
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-12号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3 全ての費用			単位			1		2,991
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,912.7			
労務構成比率				%	14.97				
普通作業員				%	5.11	25,400		24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	3.49	28,900		29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.41	28,300		28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1.24	31,000		30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	83.41				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%	76.32	580,000		1,005,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%	6.78	103		112	Z004130002 管理費区分 無
軽油				%	0.28	138		149	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-12号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年10月 6日
 令和 7年10月 6日
 1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用			単位			1	単価	2,991
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.62					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 １．４ ～ ３．０ m	%	1.04	14,800		15,600		L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 ３ ～ ４ t	%	0.21	3,540		3,800		L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 ３ ～ ４ t	%	0.19	3,250		3,360		L001060001 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-13号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年10月 6日
 令和 7年10月 6日
 1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m ²	数量	1	単価	2,889
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,808.7				
労務構成比率				%	10.17					
普通作業員				%	3.66	25,400		24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)				%	2.06	28,900		29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.03	28,300		28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0.73	31,000		30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	88.45					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)		%	80.7	580,000		1,005,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%	7.17	103		112		Z004130002 管理費区分 無
軽油				%	0.49	138		149		Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-13号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年10月 6日
 令和 7年10月 6日
 1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用			単位			1		2,889
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.38				
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m		%	0.88	29,500		30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t		%	0.14	4,480		4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t		%	0.13	4,480		4,720	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）				%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-14号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3 全ての費用			単位			1		2,485
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,912.7			
労務構成比率				%	14.97				
普通作業員				%	5.11	25,400		24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	3.49	28,900		29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.41	28,300		28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1.24	31,000		30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	83.41				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%	76.32	580,000		804,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%	6.78	103		112	Z004130002 管理費区分 無
軽油				%	0.28	138		149	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-14号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年10月 6日
 令和 7年10月 6日
 1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用			単位			1		2,485
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.62					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 １．４ ～ ３．０ m	%	1.04	14,800		15,600		L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 ３ ～ ４ t	%	0.21	3,540		3,800		L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 ３ ～ ４ t	%	0.19	3,250		3,360		L001060001 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-15号

CB410040

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年10月 6日
 令和 7年10月 6日
 1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	1,611
規格	路盤材(砕石各種) 160mm 2層施工 全ての費用				単位					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,074.3				
労務構成比率				%	44.18					
運転手(特殊)				%	19.5	28,900		29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	7.09	25,400		24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	6.32	28,300		28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	5.19	31,000		30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	42.02					
再生クラッシャーラン		RC - 40		%	37.83	320,000		736,000		Y001100001-001 管理費区分 無
軽油				%	3.62	138		149		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-15号

CB410040

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年10月 6日
 令和 7年10月 6日
 1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	1,611
規格	路盤材(砕石各種) 160mm 2層施工 全ての費用				単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	13.8						
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		%	9.53	37,600		37,600		M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t		%	1.19	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t		%	1.18	4,550		4,920		L001060004 管理費区分 無	
その他(機械)			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 材料	路盤材(砕石各種)									
J06 全仕上り厚(実数入力)	160 mm									
J07 施工区分	2層施工									
J09 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-16号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	701
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						700.44			
労務構成比率				%	58.43				
特殊作業員				%	19.96	28,300		28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.88	31,000		30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	8.92	25,400		24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.52				
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 8 インチ		%	22.39	68,200		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.81	154		164	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	15.05				

CB430510

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 69 -

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB410010

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年10月 6日
令和 7年10月 6日
1.000-00000020

名称	不陸整正			単位	m 2	数量		単価	
規格	有り 1mm以上6mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位			1		195.1
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						179.87			
労務構成比率				%	69.72				
運転手（特殊）				%	34.25	28,900		29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.12	25,400		24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	11.01	28,300		28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.34	31,000		30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	9.33				
軽油				%	6.37	138		149	Z006702002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%	2.96	1,200		4,600	Z002122003 管理費区分 無
機械構成比率				%	20.95				
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3 ．1 m		%	16.77	37,600		37,600	M000701021 管理費区分 無

CB410010

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	不陸整正				単位	m 2	数量		単価	
規格	有り 1mm以上6mm未満 再生クツチャソ RC-40 全ての費用							1		195.1
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%	2.1	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%	2.08	4,550		4,920		L001060004 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		1mm以上6mm未満								
J03 補足材料		再生クツチャソ RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単 - 18号 WYB00007

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト舗装運搬処分				単位	m 3	数量		単価	
規格	アスファルト殻							1		8,945
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1	3,075		3,075		CB227010 管理費区分 無 単-102号
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1	5,870		5,870		ZA10652520 管理費区分 T
計								8,945		
単価								8,945		円 / m 3

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-19号

CB430310

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年10月 6日
 令和 7年10月 6日
 1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1		単価	216.7	
規格	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位							
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価						217.37						
労務構成比率				%	81.24							
土木一般世話役				%	29.54	31,000		30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）				%	27.52	28,900		29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員				%	24.18	25,400		24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率				%	5.91							
軽油				%	5.91	138		149		Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率				%	12.85							
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3 ）		%	12.85	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無		
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無		
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策		コンクリート舗装版 無し 不要										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-19号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	216.7
規格	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-20号 WYB00009

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート舗装復旧			単位	m 2	数量	10	単価	9,855
規格	農道 t=15cm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート舗装工 人力舗設 (土地改良)		平均舗設厚 = 20cm未満 :	m 2	10	3,569	35,690	DB108030 管理費区分 無 単-103号		
コンクリート舗装工 (材料) (土地改良)		t=15cm 24-8-25BB	m 2	10	5,976	59,760	WYB00010 管理費区分 無 単-104号		
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m 2	0.2	9,992	1,998	CB240210 管理費区分 無 単-105号		
目地板		1工事当り使用量 = 30m2未満 : 目地板の種類 = 瀝青質目地板 t=10 :	m 2	0.2	5,525	1,105	CB224710 管理費区分 無 単-106号		
計						98,553			
単価						9,855	円 / m 2		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-21号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	路盤材（砕石各種） 200mm 2層施工 全ての費用			単位			1		1,848
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,074.3			
労務構成比率				%	44.18				
運転手（特殊）				%	19.5	28,900		29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	7.09	25,400		24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	6.32	28,300		28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	5.19	31,000		30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	42.02				
再生クラッシャーラン		RC - 40		%	37.83	320,000		920,000	Y001100001-001 管理費区分 無
軽油				%	3.62	138		149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-21号

CB410040

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年10月 6日
 令和 7年10月 6日
 1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	路盤材（砕石各種） 200mm 2層施工 全ての費用				単位			1		1,848
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	13.8					
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（ 2 0 1 4 年規制 ）ブレード幅 3 . 1 m		%	9.53	37,600		37,600		M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t		%	1.19	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t		%	1.18	4,550		4,920		L001060004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 材料		路盤材（砕石各種）								
J06 全仕上り厚（実数入力）		200 mm								
J07 施工区分		2層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	1,274
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,264.8			
労務構成比率				%	50.94				
特殊作業員				%	17.37	28,300		28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.5	31,000		30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	7.79	25,400		24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	35.95				
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 8 インチ		%	32.35	68,200		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.45	154		164	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.11				

CB430510

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用				単位			1	単価	1,274
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%	8.92	13,000		13,000		M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版								
J03 コンクリート舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）

単-23号 WYB00011

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート舗装運搬処分				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋コンクリート				単位			1	単価	7,535
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 6.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	3,075	3,075	CB227010 管理費区分 無 単-102号			
廃棄物受入料金（無筋Con塊）			m3	1	4,460	4,460	ZA10652510 管理費区分 T			
計						7,535				
単価						7,535	円 / m 3			

参考資料（１）

単-24号 DB107020

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）				単位	m	数量	10	単価	4,665
規格	接着受口TSスリーブ管				単位		数量			
規格	125～150mm 4m 132箇所 399.9m				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
接着受口付硬質ポリ塩化ビニル管		VP 150 × 4m		本	2.44	13,900	33,916		YB10131001-001 管理費区分 無	
雑材料費		2.1%		式	1		712		ZS7300140 管理費区分 無	
土木一般世話役				人	0.1	30,090	3,009		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				人	0.14	28,152	3,941		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	0.21	24,174	5,076		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計							46,654			
単価							4,665		円 / m	
J01 呼び径（mm）		125～150mm								
J02 管 1 本当り長		4m								
J03 接合箇所		132 箇所								
J04 施工延長		399.9 m								

参考資料 (1)

単 -25号 DB107020

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良)				m				
規格	接着受口TSスリーブ管				単位		数量	10	単価
	125 ~ 150mm 4m 122箇所 364.1m								4,665
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
接着受口付硬質ポリ塩化ビニル管		VP 150 × 4m	本	2.44	13,900	33,916	YB10131001-001 管理費区分 無		
雑材料費		2.1%	式	1		712	ZS7300140 管理費区分 無		
土木一般世話役			人	0.1	30,090	3,009	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人	0.14	28,152	3,941	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.21	24,174	5,076	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						46,654			
単価						4,665	円 / m		
J01 呼び径 (mm)		125 ~ 150mm							
J02 管 1 本当り長		4m							
J03 接合箇所		122 箇所							
J04 施工延長		364.1 m							

参考資料（１）

単-26号 DB107020

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）				単位	m	数量	10	単価	2,251
規格	接着受口TSスリーブ管				単位		数量			
規格	65～100mm 4m 57箇所 175.8m				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
接着受口付硬質ポリ塩化ビニル管		VP 75×4m	本	2.44	4,640	11,321	YB10131001-002 管理費区分 無			
雑材料費		2.1%	式	1		237	ZS7300140 管理費区分 無			
土木一般世話役			人	0.09	30,090	2,708	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			人	0.13	28,152	3,659	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.19	24,174	4,593	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計						22,518				
単価						2,251	円 / m			
J01 呼び径（mm）		65～100mm								
J02 管 1 本当り長		4m								
J03 接合箇所		57 箇所								
J04 施工延長		175.8 m								

参考資料（１）

単-27号 WYB00012

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管布設工				単位	m	数量	10	単価	16,400
規格	3種 SDR11 150				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン管（直管）		3種 SDR11 150		m	10	10,360	103,600		Y049900020-046 管理費区分 無	
ポリエチレン管継手		SDR11 150 EFソケット		個	2	16,540	33,080		Y049900020-047 管理費区分 無	
ポリエチレン（融着接合）据付工		呼び径 = 150mm :		m	10	1,110	11,100		D9172000 管理費区分 無 単-107号	
ポリエチレン（融着接合）継手工		呼び径 = 150mm : 継手工単位 = 箇所 :		箇所	2	8,122	16,244		D9173000 管理費区分 無 単-108号	
計							164,024			
単価							16,400		円 / m	

参考資料(1)

単-28号 WYB00013

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管布設工				単位	m	数量	10	単価	16,400
規格	3種 SDR11 150				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン管(直管)		3種 SDR11 150		m	10	10,360	103,600		Y049900020-046 管理費区分 無	
ポリエチレン管継手		SDR11 150 EFソケット		個	2	16,540	33,080		Y049900020-047 管理費区分 無	
ポリエチレン(融着接合)据付工		呼び径 = 150mm :		m	10	1,110	11,100		D9172000 管理費区分 無 単-107号	
ポリエチレン(融着接合)継手工		呼び径 = 150mm : 継手工単位 = 箇所 :		箇所	2	8,122	16,244		D9173000 管理費区分 無 単-108号	
計							164,024			
単価							16,400		円 / m	

参考資料（１）

単-29号 DB107020

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）				単位	m	数量	10	単価	15,470
規格	ゴム輪受口RRスリフ管				単位		数量			
規格	125～150mm 5m 107箇所 347.3m				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		VH 150 × 5m		本	1.95	71,700	139,815		YB10131001-003 管理費区分 無	
雑材料費		2.1%		式	1		2,936		ZS7300140 管理費区分 無	
土木一般世話役				人	0.1	30,090	3,009		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				人	0.14	28,152	3,941		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	0.21	24,174	5,076		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計							154,777			
単価							15,470		円 / m	
J01 呼び径（mm）		125～150mm								
J02 管 1 本当り長		5m								
J03 接合箇所		107 箇所								
J04 施工延長		347.3 m								

参考資料（１）

単-30号 DB107020

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）				単位	m	数量	10	単価	3,298
規格	ゴム輪受口RRシリ-ブ 管				単位		数量			
規格	50mm以下 5m 20箇所 57.3m				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		VH 50 × 5m	本	1.95	11,720	22,854	YB10131001-004 管理費区分 無			
雑材料費		2.1%	式	1		479	ZS7300140 管理費区分 無			
土木一般世話役			人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			人	0.12	28,152	3,378	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.16	24,174	3,867	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計						32,985				
単価						3,298	円 / m			
J01 呼び径（mm）		50mm以下								
J02 管 1 本当り長		5m								
J03 接合箇所		20 箇所								
J04 施工延長		57.3 m								

参考資料 (1)

単-31号 DB107020

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良)				単位	m	数量		単価	
規格	ゴム輪受口RRスリフ 管				単位		数量	10	単価	5,710
規格		125 ~ 150mm 5m 0箇所 56m				単位		数量	10	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		VP 150 × 5m		本	1.95	23,200		45,240		YB10131001-005 管理費区分 無
雑材料費		2%		式	1			904		ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役				人	0.09	30,090		2,708		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人	0.13	28,152		3,659		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.19	24,174		4,593		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計								57,104		
単価								5,710		円 / m
J01 呼び径 (mm)		125 ~ 150mm								
J02 管 1 本当り長		5m								
J03 接合箇所		0 箇所								
J04 施工延長		56 m								

参考資料 (1)

単-32号 DB107020

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良)				m				
規格	ゴム輪受口RRシリ-フ 管				単位		数量	10	単価
	65 ~ 100mm 5m 0箇所 16m								2,566
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		VP 75 × 5m	本	1.95	7,930	15,463	YB10131001-006 管理費区分 無		
雑材料費		2%	式	1		309	ZS7300140 管理費区分 無		
土木一般世話役			人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人	0.12	28,152	3,378	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						25,666			
単価						2,566	円 / m		
J01 呼び径 (mm)	65 ~ 100mm								
J02 管 1 本当り長	5m								
J03 接合箇所	0 箇所								
J04 施工延長	16 m								

参考資料 (1)

単-33号 DB107130

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁人力据付工 (土地改良)				基	数量	1	単価	118,200
規格	鑄鉄製 150mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
制水弁		3種 内ねじ式 ソフトシール弁 150	基	1	103,000	103,000	YB10142001-001 管理費区分 無		
土木一般世話役			人	0.05	30,090	1,504	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人	0.29	28,152	8,164	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.23	24,174	5,560	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						118,228			
単価						118,200	円 / 基		
J01 材質区分 J02 口径 (mm)		鑄鉄製 150mm							

参考資料 (1)

単-34号 DB107130

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁人力据付工 (土地改良)				基	数量	1	単価	420,800
規格	鑄鉄製 150mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
制水弁		4種 内ねじ式 ソフトシール弁 150	基	1	405,600	405,600	YB10142001-002 管理費区分 無		
土木一般世話役			人	0.05	30,090	1,504	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人	0.29	28,152	8,164	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.23	24,174	5,560	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						420,828			
単価						420,800	円 / 基		
J01 材質区分 J02 口径 (mm)		鑄鉄製 150mm							

参考資料 (1)

単 -35号 DB107130

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁人力据付工 (土地改良)				基	数量	1	単価	55,750
規格	鑄鉄製 75mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
制水弁		3種 内ねじ式 ソフトシール弁 75	基	1	46,100	46,100	YB10142001-003 管理費区分 無		
土木一般世話役			人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人	0.18	28,152	5,067	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.14	24,174	3,384	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						55,754			
単価						55,750	円 / 基		
J01 材質区分 J02 口径 (mm)		鑄鉄製 75mm							

参考資料 (1)

単 -36号 DB107130

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁人力据付工 (土地改良)				基	数量	1	単価	154,400
規格	鑄鉄製 50mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
制水弁		4種 内ねじ式 ソフトシール弁 50	基	1	146,100	146,100	YB10142001-004 管理費区分 無		
土木一般世話役			人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人	0.15	28,152	4,222	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.12	24,174	2,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						154,425			
単価						154,400	円 / 基		
J01 材質区分 J02 口径 (mm)		鑄鉄製 50mm							

参考資料(1)

単-37号

WYB00014

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁保護工	150～200用(A型)	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分 = 据付 : 製品質量 = 2000kg/基以下 : 基礎碎石 = 無しまたは円形断面以外 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	基	1	31,870	31,870	CB222840 管理費区分 無 単-109号 マンホール据付工
マンホール蓋	D32蓋付枠	個	1	71,730	71,730	Y049900020-051 管理費区分 無
マンホールボックス	32C20	個	1	12,230	12,230	Y049900020-052 管理費区分 無
スラブ	80	組	1	12,260	12,260	Y049900020-053 管理費区分 無
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石 の種類 = 再生クラッシャー 40～0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	0.81	1,659	1,343	CB221110 管理費区分 無 単-110号
コンクリート平板	300×300×60	枚	1	900	900	Y049900020-133 管理費区分 無
計					130,333	
単価					130,300	円 / 個

参考資料 (1)

単-38号 WYB00016

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	制水弁保護工	単位	個	数量	1	単価	85,900
	50～125用(B型)						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール	作業区分 = 据付：製品質量 = 2000kg/基以下 ：基礎碎石 = 無しまたは円形断面以外：費用 の内訳 = 全ての費用：	基	1	31,870	31,870	CB222840 管理費区分 無 単-109号	
マンホール蓋	D20蓋付枠	個	1	37,160	37,160	Y049900020-054 管理費区分 無	
マンホールボックス	25C20	個	1	7,366	7,366	Y049900020-055 管理費区分 無	
スラブ	60	組	1	7,800	7,800	Y049900020-056 管理費区分 無	
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石 の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	0.49	1,659	812	CB221110 管理費区分 無 単-110号	
コンクリート平板	300 × 300 × 60	枚	1	900	900	Y049900020-133 管理費区分 無	
計					85,908		
単価					85,900	円 / 個	

参考資料(1)

単-39号

WYB00017

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排泥工				単位	個	数量		単価	
規格	1型 75 VP管接続				単位			1		186,100
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類 = 無し：障害の有無 = 無し：		m 3	2.7		300		810	CB210030 管理費区分 無 単-1号 掘削
管水路基礎（土地改良）		基礎区分 = 砂・砂質土：現場発生土使用区分 = 使用しない：使用機械及び締固め区分 = タンバ 区分 1：バックホウ規格 = バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：		m 3	0.3		18,540		5,562	DB107010 管理費区分 無 単-111号
管側基礎		購入土		m 3	0.2		17,200		3,440	WYB00018 管理費区分 無 単-112号 S2管側基礎(購入土)
埋戻		同上		m 3	0.3		16,130		4,839	WYB00019 管理費区分 無 単-113号 S3埋戻(購入土)
埋戻				m 3	0.7		2,570		1,799	WYB00021 管理費区分 無 単-114号 B2埋戻(流用土)
埋戻				m 3	1.3		2,570		3,341	WYB00020 管理費区分 無 単-115号 B3埋戻(流用土)
基面整正				m 2	2.2		483.5		1,063	CB210080 管理費区分 無 単-9号
残土処分		土砂（岩塊・玉石混り土 含む）		m 3	0.5		674		337	WYB00022 管理費区分 無 単-116号
硬質ポリ塩化ビニル管		VP 75×4m		m	4.5		898		4,041	Y049900020-003 管理費区分 無

参考資料（１）

単-39号 WYB00017

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	排泥工				単位	個	数量	1	単価	186,100
	1型 75 VP管接続									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管		VP 75 × 4m	m	0.5	898		449		Y049900020-003 管理費区分 無	
TSエルボ		75 × 90 °	個	1	847		847		Y049900020-019 管理費区分 無	
制水弁人力据付工（土地改良）		材質区分 = 鋳鉄製：口径（mm） = 75mm：	基	1	55,750		55,750		DB107130 管理費区分 無 単-35号	
コンクリート平板		300 × 300 × 60	枚	1	900		900		Y049900020-133 管理費区分 無	
制水弁筐		ショートタイプH690 ~ 960	個	1	103,000		103,000		Y049900020-061 管理費区分 無	
計							186,178			
単価							186,100		円 / 個	

参考資料(1)

単-40号

WYB00023

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排泥工				単位	個	数量		単価	
規格	1型 75 VH管接続				単位			1		322,400
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 平均施工幅1m以上2m未満 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :		m 3	2.7		300		810	CB210030 管理費区分 無 単-1号 掘削
管水路基礎 (土地改良)		基礎区分 = 砂・砂質土 : 現場発生土使用区分 = 使用しない : 使用機械及び締固め区分 = タンバ 区分 1 : バックホウ規格 = バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) :		m 3	0.3		18,540		5,562	DB107010 管理費区分 無 単-2号
管側基礎		購入土		m 3	0.2		17,200		3,440	WYB00024 管理費区分 無 単-117号 S2管側基礎(購入土)
埋戻		同上		m 3	0.3		16,130		4,839	WYB00025 管理費区分 無 単-118号 S3埋戻(購入土)
埋戻				m 3	0.7		2,570		1,799	WYB00026 管理費区分 無 単-119号 B2埋戻(流用土)
埋戻				m 3	1.3		2,570		3,341	WYB00027 管理費区分 無 単-120号 B3埋戻(流用土)
基面整正				m 2	2.2		483.5		1,063	CB210080 管理費区分 無 単-9号
残土処分		土砂 (岩塊・玉石混り土 含む)		m 3	0.5		674		337	WYB00028 管理費区分 無 単-121号
硬質ポリ塩化ビニル管		VP 75 × 4m		m	4.5		898		4,041	Y049900020-003 管理費区分 無

参考資料（１）

単-40号 WYB00023

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	排泥工	単位	個	数量	1	単価	322,400
	1型 75 VH管接続						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニルVH管		プレーンエンド直管 VH 75 × 4m	m	0.5	3,265	1,632	Y049900020-060 管理費区分 無
TSエルボ		75 × 90 °	個	1	847	847	Y049900020-019 管理費区分 無
制水弁人力据付工（土地改良）		材質区分 = 鋳鉄製：口径（mm） = 75mm：	基	1	190,800	190,800	DB107130 管理費区分 無 単-122号
コンクリート平板		300 × 300 × 60	枚	1	900	900	Y049900020-133 管理費区分 無
制水弁筐		ショートタイプH690 ~ 960	個	1	103,000	103,000	Y049900020-061 管理費区分 無
計						322,411	
単価						322,400	円 / 個

参考資料(1)

単-41号

WYB00029

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排泥工				単位	個	数量	1	単価	282,300
規格	1型 50 VH管接続				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 平均施工幅1m以上2m未満 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :		m 3	2.6	300	780		CB210030 管理費区分 無 単-1号 掘削	
管水路基礎 (土地改良)		基礎区分 = 砂・砂質土 : 現場発生土使用区分 = 使用しない : 使用機械及び締固め区分 = タンパ 区分 1 : バックホウ規格 = バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) :		m 3	0.3	18,540	5,562		DB107010 管理費区分 無 単-111号	
管側基礎		購入土		m 3	0.2	17,200	3,440		WYB00030 管理費区分 無 単-123号 S2管側基礎(購入土)	
埋戻		同上		m 3	0.3	16,130	4,839		WYB00031 管理費区分 無 単-124号 S3埋戻(購入土)	
埋戻				m 3	0.7	2,570	1,799		WYB00032 管理費区分 無 単-125号 B2埋戻(流用土)	
埋戻				m 3	1.2	2,570	3,084		WYB00033 管理費区分 無 単-126号 B3埋戻(流用土)	
基面整正				m 2	2.2	483.5	1,063		CB210080 管理費区分 無 単-9号	
残土処分		土砂 (岩塊・玉石混り土 含む)		m 3	0.5	674	337		WYB00034 管理費区分 無 単-127号	
硬質ポリ塩化ビニル管		VP 50 × 4m		m	4.5	458	2,061		Y049900020-002 管理費区分 無	

参考資料（１）

単-41号 WYB00029

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	排泥工	単位	個	数量	1	単価	282,300
	1型 50 VH管接続						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニルVH管		プレーンエンド直管 VH 50 × 4m	m	0.5	1,560	780	Y049900020-135 管理費区分 無
TSエルボ		50 × 90 °	個	1	325	325	Y049900020-018 管理費区分 無
制水弁人力据付工（土地改良）		材質区分 = 鋳鉄製：口径（mm） = 50mm：	基	1	154,400	154,400	DB107130 管理費区分 無 単-36号
コンクリート平板		300 × 300 × 60	枚	1	900	900	Y049900020-133 管理費区分 無
制水弁筐		ショートタイプH690 ~ 960	個	1	103,000	103,000	Y049900020-061 管理費区分 無
計						282,370	
単価						282,300	円 / 個

参考資料 (1)

単 -42号 DB107150

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁据付（人力）（土地改良）				単位	基	数量	1	単価	133,700
規格	25mm									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
空気弁		急速空気弁 3種 25		個	1	120,300	120,300	YB10143001-001 管理費区分 無		
土木一般世話役				人	0.11	30,090	3,309	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員				人	0.18	28,152	5,067	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員				人	0.21	24,174	5,076	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計							133,752			
単価							133,700	円 / 基		
J01 呼称口径（mm）		25mm								

参考資料 (1)

単-43号 DB107150

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁据付 (人力) (土地改良)				基				
規格	25mm				単位		数量	1	単価
									176,200
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
空気弁		急速空気弁 4種 25		個	1	162,800	162,800		YB10143001-002 管理費区分 無
土木一般世話役				人	0.11	30,090	3,309		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人	0.18	28,152	5,067		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.21	24,174	5,076		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計							176,252		
単価							176,200		円 / 基
J01 呼称口径 (mm)		25mm							

参考資料(1)

単-44号

WYB00035

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年10月 6日
 令和 7年10月 6日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁保護工	H=0.65m 150	個	1	195,000		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分 = 据付 : 製品質量 = 2000kg/基以下 : 基礎碎石 = 無しまたは円形断面以外 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	基	1	31,870	31,870	CB222840 管理費区分 無 単-109号
マンホール蓋	35×45蓋付	個	1	136,700	136,700	Y049900020-077 管理費区分 無
マンホールボックス	単口 C	個	1	12,690	12,690	Y049900020-078 管理費区分 無
スラブ	80	組	1	12,260	12,260	Y049900020-053 管理費区分 無
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石 の種類 = 再生クラッパン 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	0.9	1,659	1,493	CB221110 管理費区分 無 単-110号
計					195,013	
単価					195,000	円 / 個

参考資料(1)

単-45号

WYB00036

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年10月 6日
 令和 7年10月 6日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁保護工	H=0.75m 150	個	1	195,000		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分 = 据付 : 製品質量 = 2000kg/基以下 : 基礎碎石 = 無しまたは円形断面以外 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	基	1	31,870	31,870	CB222840 管理費区分 無 単-109号
マンホール蓋	35×45蓋付	個	1	136,700	136,700	Y049900020-077 管理費区分 無
マンホールボックス	単口 C	個	1	12,690	12,690	Y049900020-078 管理費区分 無
スラブ	80	組	1	12,260	12,260	Y049900020-053 管理費区分 無
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石 の種類 = 再生クラッパン 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	0.9	1,659	1,493	CB221110 管理費区分 無 単-110号
計					195,013	
単価					195,000	円 / 個

参考資料(1)

単-46号

WYB00038

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年10月 6日
 令和 7年10月 6日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁保護工	H=0.65m 75	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分 = 据付 : 製品質量 = 2000kg/基以下 : 基礎碎石 = 無しまたは円形断面以外 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	基	1	31,870	31,870	CB222840 管理費区分 無 単-109号
マンホール蓋	35×45蓋付	個	1	136,700	136,700	Y049900020-077 管理費区分 無
マンホールボックス	単口 C	個	1	12,690	12,690	Y049900020-078 管理費区分 無
スラブ	80	組	1	12,260	12,260	Y049900020-053 管理費区分 無
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石 の種類 = 再生クラッパン 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	0.9	1,659	1,493	CB221110 管理費区分 無 単-110号
計					195,013	
単価					195,000	円 / 個

参考資料(1)

単-47号

WYB00037

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年10月 6日
 令和 7年10月 6日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁保護工	H=0.65m 50	個	1			195,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分 = 据付 : 製品質量 = 2000kg/基以下 : 基礎碎石 = 無しまたは円形断面以外 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	基	1	31,870	31,870	CB222840 管理費区分 無 単-109号
マンホール蓋	35×45蓋付	個	1	136,700	136,700	Y049900020-077 管理費区分 無
マンホールボックス	単口 C	個	1	12,690	12,690	Y049900020-078 管理費区分 無
スラブ	80	組	1	12,260	12,260	Y049900020-053 管理費区分 無
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石 の種類 = 再生クラッパン 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	0.9	1,659	1,493	CB221110 管理費区分 無 単-110号
計					195,013	
単価					195,000	円 / 個

参考資料（１）

単-48号 WYB00050

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設表示シート工				単位	m	数量	1	単価	284
規格	150mm ダブル				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1	96.69	96		D9133000 管理費区分 無 単-128号	
埋設標識シート		150mm ダブル		m	1	188	188		Y049900020-026 管理費区分 無	
計							284			
単価							284		円 / m	

参考資料（１）

単-49号 WYB00039

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制御用ケーブル				単位	m	数量	1	単価	1,700
規格	CVV-MAZV 2sq-3c									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
リレー線		CVV-MAZV 2sq-3c		m	1	1,700	1,700		Y049900020-028 管理費区分 無	
計							1,700			
単価							1,700		円 / m	

参考資料(1)

単-50号

WYB00040

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝工	JIS型側溝400A	m	10	13,380	133,800	WB821410 管理費区分 無 単-129号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 400A 400×400×2000 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40~0 : 基礎碎石設計数量(実数入力) = 0.6m3/10m :	m	10	13,380	133,800	WB821410 管理費区分 無 単-129号
基面整正		m 2	6.3	483.5	3,046	CB210080 管理費区分 無 単-9号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 平均施工幅1m以上2m未満 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m 3	7.3	300	2,190	CB210030 管理費区分 無 単-1号
盛土・埋戻(土地改良)	作業区分 = 埋戻 : 施工区分 = 投入 + まき出し : 土質区分 = 砂・砂質土 : 締固め区分 = 人力タコ :	m 3	3.4	4,375	14,875	DB101020 管理費区分 無 単-130号
残土処分	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m 3	3.6	674	2,426	WYB00041 管理費区分 無 単-131号
側溝蓋撤去・設置	側溝蓋1枚当り質量 = 40kg以上80kg以下 :	枚	20	428.7	8,574	WB433430 管理費区分 無 単-132号
計					164,911	
単価					16,490	円 / m

参考資料(1)

単-51号

WYB00042

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝工	JIS型側溝250	m	10	9,817	98,170	WB821410 管理費区分 無 単-133号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 250 250×250×2000 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40~0 : 基礎碎石設計数量(実数入力) = 0.5m3/10m :	m	10	9,817	98,170	WB821410 管理費区分 無 単-133号
基面整正		m 2	5	483.5	2,417	CB210080 管理費区分 無 単-9号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 平均施工幅1m以上2m未満 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m 3	4.8	300	1,440	CB210030 管理費区分 無 単-1号
盛土・埋戻(土地改良)	作業区分 = 埋戻 : 施工区分 = 投入 + まき出し : 土質区分 = 砂・砂質土 : 締固め区分 = 人力タコ :	m 3	2.6	4,375	11,375	DB101020 管理費区分 無 単-130号
残土処分	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m 3	1.9	674	1,280	WYB00043 管理費区分 無 単-134号
側溝蓋撤去・設置	側溝蓋1枚当り質量 = 40kg以上80kg以下 :	枚	20	428.7	8,574	WB433430 管理費区分 無 単-132号
計					123,256	
単価					12,320	円 / m

WYB00044

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 112 -

参考資料 (1)

単-53号 WYB00045

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻 S3埋戻(購入土)	単位	m 3	数量	1	単 価	16,130
	購入土						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土（砂）		クッション用 現場渡し	m 3	1.33	10,200	13,566	YB10130001-001 管理費区分 無
盛土・埋戻（土地改良）		作業区分 = 埋戻：施工区分 = まき出し：土質 区分 = 砂・砂質土：締固め区分 = 振動コンパ クタ（1）：	m 3	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-99号
積込（ルーズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 平均施工幅1m以上2m 未満：	m 3	1	307.5	307	CB210020 管理費区分 無 単-98号
計						16,136	
単価						16,130	円 / m 3

WYB00046

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 114 -

WYB00047

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 115 -

参考資料（１）

単-56号 WYB00048

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処分				単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂（岩塊・玉石混り土 含む）				単位			1		674
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 0.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1	674.9		674	CB210110 管理費区分 無 単-101号	
計								674		
単価								674	円 / m 3	

参考資料 (1)

単-57号 DB107020

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良)				単位	m	数量	10	単価	1,504
規格	直管(プレーンエンド)				単位		数量			
規格	50mm以下 4m 34箇所 72m				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質ポリ塩化ビニル管(プレーンエンド)		VP 50 × 4m	本	2.44	1,832	4,470	YB10131001-009 管理費区分 無			
雑材料費		2.2%	式	1		98	ZS7300140 管理費区分 無			
土木一般世話役			人	0.09	30,090	2,708	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			人	0.13	28,152	3,659	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計						15,044				
単価						1,504	円 / m			
J01 呼び径 (mm)		50mm以下								
J02 管 1 本当り長		4m								
J03 接合箇所		34 箇所								
J04 施工延長		72 m								

参考資料（１）

単-58号 WYB00049

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管布設工				単位	m	数量	10	単価	3,904
規格	2種 50									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ポリエチレン管		50 2種		m	10	382		3,820		Y049900020-024 管理費区分 無
ポリエチレン管継手		EFソケット 50(2種)		個	2	9,460		18,920		Y049900020-025 管理費区分 無
ポリエチレン（融着接合）据付工		呼び径 = 50mm :		m	10	702.3		7,023		D9172000 管理費区分 無 単-135号
ポリエチレン（融着接合）継手工		呼び径 = 50mm : 継手工単位 = 箇所 :		箇所	2	4,639		9,278		D9173000 管理費区分 無 単-136号
計								39,041		
単価								3,904		円 / m

参考資料（１）

単-59号 WYB00069

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設表示シート工				単位	m	数量	1	単価	284
規格	150mm ダブル				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1	96.69	96		D9133000 管理費区分 無 単-128号	
埋設標識シート		150mm ダブル		m	1	188	188		Y049900020-026 管理費区分 無	
計							284			
単価							284		円 / m	

参考資料（１）

単-60号 WYB00051

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	異種管継手				箇所	数量	1	単価	54,420
規格	50VP-PE管用				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
メカ形ショートフランジ短管		50（離脱防止付）塩ビ鋼管用	個	1	19,600	19,600	Y049900020-091 管理費区分 無		
フランジアダプター		50 SDR11	個	1	21,850	21,850	Y049900020-093 管理費区分 無		
ルーズフランジ		50 SDR11 10K	個	1	10,920	10,920	Y049900020-092 管理費区分 無		
ポリエチレン管布設工（メカニカル継手）		呼び径 = 50mm :	口	1	2,054	2,054	D9174000 管理費区分 無 単-137号		
計						54,424			
単価						54,420	円 / 箇所		

参考資料(1)

単-61号

WYB00052

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月 6日 令和 7年10月 6日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	立ち上がり給水栓工				単位	箇所	数量	1	単価	192,300
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管50A(2㍓)		L=750 SGP 亜鉛溶融メッキ		個	1	800	800	Y049900020-094 管理費区分 無		
鋼管チーズ		50A SGP 亜鉛溶融メッキ		個	1	2,626	2,626	Y049900020-095 管理費区分 無		
鋼管50A(2㍓)		L=500 SGP 亜鉛溶融メッキ		個	1	10,570	10,570	Y049900020-096 管理費区分 無		
小バルブ類取付工（人力）（土地改良）		呼称口径 = 2（50）A：		個	1	29,060	29,060	DB107160 管理費区分 無 単-138号		
鋼管50A(2㍓)		L=1440 SGP 亜鉛溶融メッキ		個	1	800	800	Y049900020-097 管理費区分 無		
鋼管90°エルボ		50A SGP 亜鉛溶融メッキ		個	1	3,126	3,126	Y049900020-098 管理費区分 無		
鋼管50A(2㍓)		L=100 SGP 亜鉛溶融メッキ		個	1	2,240	2,240	Y049900020-099 管理費区分 無		
鋼管45°エルボ		50A SGP 亜鉛溶融メッキ		個	1	2,876	2,876	Y049900020-100 管理費区分 無		
鋼管50A(2㍓)		L=100 SGP 亜鉛溶融メッキ		個	1	2,240	2,240	Y049900020-099 管理費区分 無		
ホースニップル		50 FCクロームメッキ		個	1	14,370	14,370	Y049900020-101 管理費区分 無		
ホース		50 - 3.0m PVC		個	1	20,550	20,550	Y049900020-102 管理費区分 無		

参考資料（１）

単-61号 WYB00052

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立ち上がり給水栓工				箇所	数量	1	単価	192,300
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管50A(2ヶ)		L=100 SGP 亜鉛溶融メッキ	個	1	2,240	2,240	Y049900020-099 管理費区分 無		
小バルブ類取付工（人力）（土地改良）		呼称口径 = 2（50）A：	個	1	29,060	29,060	DB107160 管理費区分 無 単-138号		
マチノ式メス継手		50	個	1	30,000	30,000	Y049900020-103 管理費区分 無		
マチノ式オス継手		同上	個	1	27,500	27,500	Y049900020-104 管理費区分 無		
ポリパイプ		50 - 3.0m	個	1	3,108	3,108	Y049900020-105 管理費区分 無		
ねじ込可鍛鉄製90°エルボ		鉄製	個	1	2,776	2,776	Y049900020-106 管理費区分 無		
HI.VSソケット			個	1	8,376	8,376	Y049900020-107 管理費区分 無		
計						192,318			
単価						192,300	円 / 箇所		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年10月 6日
 令和 7年10月 6日
 1.000-00000020

名称	コンクリート アンカーコンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	53,720
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					36,756					
労務構成比率			%	41.15						
普通作業員			%	22.25	25,400		24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	9.19	31,000		30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	7.69	28,300		28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	58.85						
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%	58.85	20,400		36,900		Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-63号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,016
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					9,147.6		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	44.28	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	30.82	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.86	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	1,561
規格	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 無し 無し						
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価				1,536			
労務構成比率		%	34.01				
運転手（特殊）		%	31.79	28,900		29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.59				
軽油		%	14.57	138		149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	50.4				
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m 3	%	30.92	20,100		M000202090 管理費区分 無
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）[油圧式]		質量1300kg級	%	16.19	10,900		M000604006 管理費区分 無
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-64号 CB210100

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量		単価	
規格	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 無し 無し	単位		数量	1	単価	1,561
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	軟岩						
J02 施工方法	オープンカット						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	1,000m3未満						
J07 破砕片除去の有無	無し						
J08 集積押土の有無	無し						

参考資料（１）

単-65号 DB101020

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）				単位	m 3	数量	10	単価	3,302
規格	埋戻 投入 + まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（１）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	1.11	24,174	26,833	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費		10%	式	1		563	ZS7000001 管理費区分 無			
計						33,026				
単価						3,302	円 / m 3			
J01 作業区分		埋戻								
J02 施工区分		投入 + まき出し								
J03 土質区分		砂・砂質土								
J04 締固め区分		振動コンパクタ（１）								

参考資料（１）

単-66号 WYB00053

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処分				単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂（岩塊・玉石混り土 含む）				単位			1		674
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 0.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	674.9	674	CB210110 管理費区分 無 単-101号			
計						674				
単価						674	円 / m 3			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-67号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 21-8-25（20）（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m 3	1	46,280		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				27,663		
労務構成比率		%	16.39			
普通作業員		%	8.53	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.91	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.76	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.75	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.73			
生コンクリート	21-8-25（20） 高炉 W/C=55%以下, 小型 4 t	%	78.96	20,400	37,900	Z002012002 管理費区分 無
軽油		%	0.77	138	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.88			

CB240010

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 130 -

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-68号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年10月 6日
 令和 7年10月 6日
 1.000-00000020

名称	コンクリート 均しコンクリート				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位			1		48,000
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						30,615				
労務構成比率				%	28.68					
普通作業員				%	12.85	25,400		24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.3	28,300		28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.58	31,000		30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	71.32					
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下， 小型 4 t		%	71.32	20,400		36,900		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-69号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,083
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					5,104.7		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	58.78	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	19.9	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.07	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-70号 CB224810

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	止水板	単位	m	数量	1	単価	2,567
	各種（塩ビ製）						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					2,958.6		
労務構成比率			%	55.88			
普通作業員			%	41.22	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	14.66	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	44.12			
塩ビ止水板		F F 1 5 0 × 5	%	44.12	1,220	920	ZA10220130 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類		各種（塩ビ製）					

参考資料（１）

単-71号 WB810010

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]				単位	t	数量	1	単価	185,900
規格	SD345 D16 ~ 25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5		t	1.03		111,000		114,330	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1		71,553		71,553	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1				17	ZS3000004 管理費区分 無
計									185,900	
単価									185,900	円 / t
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16 ~ 25								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無 (鉄筋割合10%未満含む)								
J09 構造物種別による補正		補正無 (一般構造物)								

参考資料（１）

単-72号 WB810010

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]				単位	t	数量	1	単価	182,800
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3	t	1.03	108,000	111,240	Z001102009 管理費区分 無			
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	71,553	71,553	Q001001002 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無			
計						182,800				
単価						182,800	円 / t			
J01 鉄筋材料規格・径		SD295 D13								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）								
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）								

参考資料 (1)

単 -73号 WC696300

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防水モルタル塗工				単位	m 2	数量	1	単価	3,964
規格	床 高炉				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
左官			人	0.048	28,866	1,385	R0135 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.006	24,174	145	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
モルタル練		セメント種類 = 高炉 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.02	106,700	2,134	CB240060 管理費区分 無 単 -139号			
防水剤			k g	0.6	500	300	Y001710000-001 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
計						3,964				
単価						3,964	円 / m 2			
J01 施工場所		床								
J02 セメント種類		高炉								

参考資料（１）

単-74号 WB252110

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工				単位	掛m 2	数量	100	単価	5,147
規格	手摺先行型枠組足場 不要 標準（1.0）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.6	30,090		48,144		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
とび工			人	7	32,946		230,622		R0106 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	1.3	24,174		31,426		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1.4	52,800		73,920		L001130006 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）		34%	式	1			130,588		ZS8000004 管理費区分 無	
計							514,700			
単価							5,147		円 / 掛m 2	
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		手摺先行型枠組足場 不要 標準（1.0）								

参考資料（１）

単-75号 WYB00054

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	昇降設備工				式				
規格					単位		数量	1	単価
									327,600
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
昇降用タラップ		壁面用 樹脂被覆芯質 19 (SUS)		本	13	9,490	123,370	Y049900020-110 管理費区分 無	
昇降用タラップ		天端部 樹脂被覆芯質 19 (SUS)		本	1	9,250	9,250	Y049900020-111 管理費区分 無	
手摺サイドポール		SUS 20 L=1200		組	1	156,000	156,000	Y049900020-112 管理費区分 無	
サイドポール		SUS 20 L=2100		組	1	39,000	39,000	Y049900020-113 管理費区分 無	
計							327,620		
単価							327,600	円 / 式	

参考資料（１）

単-76号 WYB00055

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振れ止め工				箇所	数量	1	単価	4,868
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
振れ止め金具平鋼		PL-5 × 50 SUS	個	1	2,500	2,500	Y049900020-114 管理費区分 無		
アンカーボルト		16 L=200	個	2	1,080	2,160	Y049900020-115 管理費区分 無		
ボルトナット		M16 L=50	個	2	104	208	Y049900020-116 管理費区分 無		
計						4,868			
単価						4,868	円 / 箇所		

参考資料 (1)

単-77号 DB107130

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁人力据付工 (土地改良)				基	数量	1	単価	69,050
規格	鑄鉄製 100mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
制水弁		3種 内ねじ式 ソフトシール弁 100	基	1	59,400	59,400	YB10142001-006 管理費区分 無		
土木一般世話役			人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人	0.18	28,152	5,067	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.14	24,174	3,384	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						69,054			
単価						69,050	円 / 基		
J01 材質区分 J02 口径 (mm)		鑄鉄製 100mm							

参考資料(1)

単-78号 WYB00056

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	配水槽制水弁保護工 A型				箇所	数量	1	単価	24,650
規格	耕地用 h=1200 150用				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヒューム管 (B 形管)		作業区分 = 据付 : 管径 = 400mm : 固定基礎 = 無し : 規格 = 外圧管1種 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	14,870	14,870	CB222860 管理費区分 無 単-140号		
基礎碎石		碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	0.36	1,936	696	CB221110 管理費区分 無 単-141号		
縞鋼板蓋工		溶融亜鉛 鍍金仕上げ 鋼製加工品 (SS400)	k g	4.65	1,760	8,184	Y049900020-001 管理費区分 無		
コンクリート平板		300 × 300 × 60	枚	1	900	900	Y049900020-133 管理費区分 無		
計						24,650			
単価						24,650	円 / 箇所		

参考資料(1)

単-79号 WYB00058

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	配水槽制水弁保護工 B型				箇所	数量	1	単価	27,620
規格	耕地下用 h=1000 100用				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヒューム管 (B 形管)		作業区分 = 据付 : 管径 = 400mm : 固定基礎 = 無し : 規格 = 外圧管1種 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1.2	14,870	17,844	CB222860 管理費区分 無 単-140号		
基礎碎石		碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	0.36	1,936	696	CB221110 管理費区分 無 単-141号		
縞鋼板蓋工		溶融亜鉛 鍍金仕上げ 鋼製加工品 (SS400)	k g	4.65	1,760	8,184	Y049900020-001 管理費区分 無		
コンクリート平板		300 × 300 × 60	枚	1	900	900	Y049900020-133 管理費区分 無		
計						27,624			
単価						27,620	円 / 箇所		

WYB00059

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 143 -

WYB00060

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 144 -

WYB00061

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 145 -

参考資料 (1)

単-83号 WYB00062

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設工				式				
規格					単位		数量	1	単価 115,600
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
外部足場		枠組本足場、建地幅600	架m 2	48.7	1,830	89,121	Y049900020-031 管理費区分 無		
養生		躯体、仕上げ(RC造)	延m 2	48.7	490	23,863	Y049900020-032 管理費区分 無		
内部足場		脚立足場 直列 H=1.8m	m	6.4	410	2,624	Y049900020-033 管理費区分 無		
計						115,608			
単価						115,600	円 / 式		

参考資料 (1)

単-84号 WYB00063

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	外壁改修工				単位	式	数量	1	単価	247,200
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
既存塗膜除去		高圧水洗	m 2	27.6	3,160	87,216	Y049900020-035 管理費区分 無			
下地調整		C-1	m 2	27.6	640	17,664	Y049900020-036 管理費区分 無			
下地調整		モルタル	m 2	27.6	2,770	76,452	Y049900020-037 管理費区分 無			
複層仕上塗装		複層塗材E	m 2	27.6	2,390	65,964	Y049900020-038 管理費区分 無			
計						247,296				
単価						247,200	円 / 式			

参考資料(1)

単-85号 WYB00064

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防水改修工				式	数量	1	単価	112,100
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
既存防水層撤去		アスファルト防水層	m 2	13.5	1,300	17,550	Y049900020-039 管理費区分 無		
下地調整材塗布		ポリマーセメントペースト	m 2	13.5	1,000	13,500	Y049900020-040 管理費区分 無		
ウレタンゴム系塗膜防水		X-2密着工法 平部	m 2	13.5	5,820	78,570	Y049900020-041 管理費区分 無		
シーリング		ポリサルファイド系10×10	m	4.6	560	2,576	Y049900020-042 管理費区分 無		
計						112,196			
単価						112,100	円 / 式		

参考資料 (1)

単 - 86号 WYB00065

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	天井仕上げ改修工				式	数量	1	単価	9,200
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
下地調整		モルタル RB種	m 2	5	790	3,950		Y049900020-043 管理費区分 無	
塗料塗り		コンクリート面 NAD(B種)	m 2	5	1,050	5,250		Y049900020-044 管理費区分 無	
計						9,200			
単価						9,200		円 / 式	

参考資料（１）

単-87号 WYB00066

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内壁仕上げ改修工				式				
規格					単位		数量	1	単価 30,910
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下地調整		モルタル RB種	m 2	16.8	790	13,272	Y049900020-043 管理費区分 無		
塗料塗り		コンクリート面 NAD(B種)	m 2	16.8	1,050	17,640	Y049900020-044 管理費区分 無		
計						30,912			
単価						30,910	円 / 式		

参考資料 (1)

単-88号 WYB00067

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	扉改修工				式	数量	1	単価	98,060
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アルミ製ドア設置工		B × H=1.74m × 2.0m	m 2	3.5	3,760	13,160	Y049900020-045 管理費区分 無		
アルミ製パネルドア		両開きアルミ腰パネル戸	組	1	84,900	84,900	Y049900020-137 管理費区分 無		
計						98,060			
単価						98,060	円 / 式		

参考資料（１）

単-89号 WB824010

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	17,450
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	17,447.75	17,447		Q001611007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1		3		ZS3000004 管理費区分 無	
計							17,450			
単価							17,450		円 / m 3	
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料（１）

単-90号 WB824010

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	8,556
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	8,556.72	8,556		Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無	
計							8,556			
単価							8,556		円 / m 3	
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-91号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1,723
規格	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1,632.5					
労務構成比率			%	44.82						
運転手(一般)			%	44.82	23,600		25,908		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	14.41						
軽油			%	14.41	138		149		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	40.77						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%	40.77	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し									
J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-92号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1,390
規格	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1,316.6					
労務構成比率			%	44.82						
運転手(一般)			%	44.82	23,600		25,908		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	14.41						
軽油			%	14.41	138		149		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	40.77						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%	40.77	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し									
J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用									

参考資料（１）

単-93号 WYB00068

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管撤去工				単位	本	数量		単価	
規格	鋼管100mm以下							11.8		4,237
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.5	28,152		14,076		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.7	24,174		16,921		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	0.5	38,000		19,000		L001120001 管理費区分 無	
計							49,997			
単価							4,237		円 / 本	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-94号

CB010410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年10月 6日
 令和 7年10月 6日
 1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	7,285
規格	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 14.0km以下			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						7,250.6			
労務構成比率				%	78.9				
運転手（特殊）				%	39.87	28,900		29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	39.03	28,300		28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	3.8				
軽油				%	3.8	138		149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	17.3				
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		%	17.3	10,200		10,200	M000302013 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離（km）DID無		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 14.0km以下							

参考資料 (1)

単 - 95号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	16,630
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人	1	16,626	16,626	R0804 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費 (まるめ)			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無			
計						16,630				
単価						16,630	円 / 人日			

参考資料 (2)

単-96号 DBK10702

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転 (土地改良)ｸﾛｰﾗ型・超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)				日	数量	1	単価	46,000
規格	バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	47	149	7,003	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (ｸﾛｰﾗ) [標準]		山積 0 . 4 5 m 3 (平積 0 . 3 5 m 3)	日	1.58	6,220	9,827	L001010003 管理費区分 無		
計						46,002			
単価						46,000	円 / 日		
J01 バックホウ規格		バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)							

参考資料 (2)

単 -97号 DB101020

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）				単位	m 3	数量	10	単価	3,336
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 人力タコ									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	1.38	24,174		33,360		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計								33,360		
単価								3,336		円 / m 3
J01 作業区分		埋戻								
J02 施工区分		まき出し								
J03 土質区分		砂・砂質土								
J04 締固め区分		人力タコ								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-98号

CB210020

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年10月 6日
 令和 7年10月 6日
 1.000-00000020

名称	積込(ルーズ)				単位	m 3	数量	1	単価	307.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						302.57				
労務構成比率				%	59.7					
運転手(特殊)				%	59.7	28,900		29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	13.11					
軽油				%	13.11	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	27.19					
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.45m3		%	27.19	9,470		9,470		M000202028 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂								
J02 作業内容		平均施工幅1m以上2m未満								

参考資料 (2)

単 -99号 DB101020

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻 (土地改良)				単位	m 3	数量	10	単価	2,263
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ (1)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費		10%	式	1		563	ZS7000001 管理費区分 無			
計						22,631				
単価						2,263	円 / m 3			
J01 作業区分		埋戻								
J02 施工区分		まき出し								
J03 土質区分		砂・砂質土								
J04 締固め区分		振動コンパクタ (1)								

参考資料(2)

単-100号 DB101020

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	盛土・埋戻（土地改良）				単 位	m 3	数 量	10	単 価	2,263
規 格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
特殊作業員				人	0.2	28,152		5,630		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.68	24,174		16,438		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		10%		式	1			563		ZS7000001 管理費区分 無
計								22,631		
単価								2,263		円 / m 3
J01 作業区分		埋戻								
J02 施工区分		まき出し								
J03 土質区分		砂・砂質土								
J04 締固め区分		振動コンパクタ（1）								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-101号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	674.9
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				641.88			
労務構成比率		%	40.44				
運転手(一般)		%	40.44	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	14.89				
軽油		%	14.89	138	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	44.67				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無 J09 運搬距離(km) (DID区間無)	無し 0.5km以下						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-102号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	3,075
規格	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							2,923.5			
労務構成比率					%	39.87				
運転手(一般)					%	39.87	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	16.08				
軽油					%	16.08	138	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%	44.05				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】				%	44.05	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無	
諸雑費					式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用									

参考資料 (2)

単 - 103号 DB108030

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート舗装工 人力舗設 (土地改良)				単位	m 2	数量	100	単価	3,569
規格	20cm未満				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.08	30,090	32,497	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			人	3.35	28,152	94,309	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	6.38	24,174	154,230	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費		27%	式	1		75,879	ZS7000001 管理費区分 無			
計						356,915				
単価						3,569	円 / m 2			
J01 平均舗設厚		20cm未満								

参考資料 (2)

単 - 104号 WYB00010

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート舗装工 (材料) (土地改良)				単位	m 2	数量	100	単価	5,976
規格	t=15cm 24-8-25BB				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
生コンクリート		2 4 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=55%以下, 小型 4 t	m 3	15	38,900	583,500	Z002012004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	L	126	112	14,112	Z004130002 管理費区分 無			
計						597,612				
単価						5,976	円 / m 2			

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-105号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,992
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					10,100		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	46.66	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.14	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.51	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-106号 CB224710

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	5,525
規格	30m2未満 瀝青質目地板 t=10									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					4,077.3					
労務構成比率			%	64.4						
普通作業員			%	47.36	25,400		24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	16.72	31,000		30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	35.6						
瀝青質目地板		厚 1 0 mm	%	35.6	1,190		2,470		Z004150001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		瀝青質目地板 t=10								

参考資料（２）

単-107号 D9172000

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工				単位	m	数量	10	単価	1,110
規格	150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人	0.18	26,724	4,810		R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	0.26	24,174	6,285		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1		5		ZS3000004 管理費区分 無	
計							11,100			
単価							1,110		円 / m	
J01 呼び径		150mm								

参考資料（２）

単-108号 D9173000

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工				単位	箇所	数量	1	単価	8,122
規格	150mm 箇所				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人	0.14	26,724	3,741		R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	0.14	24,174	3,384		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（率 + まるめ）		14%		式	1		997		ZS8000004 管理費区分 無	
計							8,122			
単価							8,122		円 / 箇所	
J01 呼び径 J02 継手工単位		150mm 箇所								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-109号

CB222840

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年10月 6日
 令和 7年10月 6日
 1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール マンホール据付工			単位	基	数量		単価	
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用						1		31,870
名称				規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							200,350		
労務構成比率					%	11.46			
普通作業員					%	4.81	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）					%	3.65	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役					%	2.47	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員					%	0.42	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率					%	85.03			
マンホール(別途材料計上)					%	83.9	168,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無
軽油					%	1.12	138	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率					%	3.51			

CB222840

名称	プレキャストマンホール マンホール据付工				単位	基	数量	1	単価	31,870
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
バックハウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス 2 0 1 4 年 山積 0 . 5 m 3 吊能力 2 . 9 t		%	3.48	18,300	18,300	M000202107 管理費区分 無		
その他（機械）				%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 作業区分		据付								
J02 製品質量		2000kg/基以下								
J03 基礎碎石		無しまたは円形断面以外								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-110号

CB221110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年10月 6日
 令和 7年10月 6日
 1.000-00000020

名称	基礎碎石			単位	m 2	数量		単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用			単位			1		1,659
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,263.6			
労務構成比率				%	78.32				
普通作業員				%	37.64	25,400		24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	15.9	28,300		28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	14.75	28,900		29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.49	31,000		30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.35				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%	11.39	1,200		4,600	Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	4.93	138		149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無

CB221110

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 農林水産部

参考資料(2)

単-111号

DB107010

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎 (土地改良)	砂・砂質土 使用しない タンパ 区分1 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)	m 3	10	18,540		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土 (砂)	クッション用 現場渡し	m 3	13.2	10,200	134,640	YB10130001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.32	30,090	9,628	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.34	28,152	9,571	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.09	24,174	26,349	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	12%	式	1		1,148	ZS7000001 管理費区分 無
バックホウ運転 (土地改良)加-ラ型・超低騒音型、 排出ガス(2014年規制)	バックホウ規格 = バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) :	日	0.09	46,000	4,140	DBK10702 管理費区分 無 単-96号
計					185,476	
単価					18,540	円 / m 3
J01 基礎区分	砂・砂質土					
J02 現場発生土使用区分	使用しない					
J03 使用機械及び締固め区分	タンパ 区分1					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)					

WYB00018

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 177 -

参考資料(2)

単-113号 WYB00019

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻 S3埋戻(購入土)				単位 m 3	数量	1	単 価	16,130
	購入土								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
購入土（砂）		クッション用 現場渡し	m 3	1.33	10,200	13,566	YB10130001-001 管理費区分 無		
盛土・埋戻（土地改良）		作業区分 = 埋戻：施工区分 = まき出し：土質 区分 = 砂・砂質土：締固め区分 = 振動コンパ クタ（1）：	m 3	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-142号		
積込（ルーズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 平均施工幅1m以上2m 未満：	m 3	1	307.5	307	CB210020 管理費区分 無 単-98号		
計						16,136			
単価						16,130	円 / m 3		

WYB00021

[illegible]

WYB00020

[illegible]

参考資料 (2)

単-116号 WYB00022

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処分				単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂（岩塊・玉石混り土 含む）				単位			1	単価	674
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 0.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1	674.9	674		CB210110 管理費区分 無 単-101号	
計							674			
単価							674		円 / m 3	

WYB00024

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 182 -

WYB00025

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 183 -

WYB00026

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 184 -

WYB00027

名称	埋戻 B3埋戻(流用土)	単位	m 3	数量	1	単価	2,570
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分 = 埋戻 : 施工区分 = まき出し : 土質区分 = 砂・砂質土 : 締固め区分 = 振動コンパクタ (1) :	m 3	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-99号	
積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 平均施工幅1m以上2m未満 :	m 3	1	307.5	307	CB210020 管理費区分 無 単-98号	
計					2,570		
単価					2,570	円 / m 3	

参考資料 (2)

単 - 121号 WYB000028

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処分				単位	m 3	数量	1	単価	674
規格	土砂（岩塊・玉石混り土 含む）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 0.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	674.9	674	CB210110 管理費区分 無 単-101号			
計						674				
単価						674	円 / m 3			

参考資料 (2)

単 - 122号 DB107130

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁人力据付工 (土地改良)				基	数量	1	単価	190,800
規格	鑄鉄製 75mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
制水弁		4種 内ねじ式 ソフトシール弁 75	基	1	181,200	181,200	YB10142001-005 管理費区分 無		
土木一般世話役			人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人	0.18	28,152	5,067	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.14	24,174	3,384	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						190,854			
単価						190,800	円 / 基		
J01 材質区分 J02 口径 (mm)		鑄鉄製 75mm							

WYB00030

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 188 -

参考資料 (2)

単 - 124号 WYB00031

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻 S3埋戻(購入土)	単位	m 3	数量	1	単価	16,130
	購入土						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土（砂）		クッション用 現場渡し	m 3	1.33	10,200	13,566	YB10130001-001 管理費区分 無
盛土・埋戻（土地改良）		作業区分 = 埋戻：施工区分 = まき出し：土質 区分 = 砂・砂質土：締固め区分 = 振動コンパ クタ（1）：	m 3	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-99号
積込（ルーズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 平均施工幅1m以上2m 未満：	m 3	1	307.5	307	CB210020 管理費区分 無 単-98号
計						16,136	
単価						16,130	円 / m 3

WYB00032

[illegible]

WYB00033

名称	埋戻 B3埋戻(流用土)			m 3				
規格							1	単価 2,570
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	盛土・埋戻（土地改良）	作業区分 = 埋戻：施工区分 = まき出し：土質区分 = 砂・砂質土：締固め区分 = 振動コンパクタ（1）：	m 3	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-143号	
	積込（ルーズ）	土質 = 土砂：作業内容 = 平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	307.5	307	CB210020 管理費区分 無 単-98号	
	計					2,570		
	単価					2,570	円 / m 3	

参考資料(2)

単-127号 WYB00034

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処分				単位	m 3	数量	1	単価	674
規格	土砂（岩塊・玉石混り土 含む）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 0.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	674.9	674	CB210110 管理費区分 無 単-101号			
計						674				
単価						674	円 / m 3			

参考資料 (2)

単 - 128号 D9133000

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	96.69
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4	24,174	9,669	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
計						9,669				
単価						96.69	円 / m			

参考資料(2)

単-129号 WB821410

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	13,380
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.6m3 /10m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10	4,190.16	41,901		Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 400A 400×400×2000 リサイクル認定製品		個	5	17,700	88,500		Z002308013 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.72	4,600	3,312		Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1		87		ZS3000004 管理費区分 無	
計							133,800			
単価							13,380		円 / m	
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372								
J05 U型側溝の規格		400A 400×400×2000								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎砕石施工の有無		有り								
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシャーラン 40～0								
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)		0.6 m3/10m								

DB101020

名称	盛土・埋戻（土地改良）				単位	m 3	数量		単価	
規格	埋戻 投入 + まき出し 砂・砂質土 人力タコ				単位			10		4,375
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	1.81	24,174		43,754		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計							43,754			
単価							4,375		円 / m 3	
J01 作業区分		埋戻								
J02 施工区分		投入 + まき出し								
J03 土質区分		砂・砂質土								
J04 締固め区分		人力タコ								

参考資料 (2)

単-131号 WYB00041

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処分				単位	m 3	数量	1	単価	674
規格	土砂（岩塊・玉石混り土 含む）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 0.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	674.9	674	CB210110 管理費区分 無 単-101号			
計						674				
単価						674	円 / m 3			

参考資料（２）

単-132号 WB433430

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋撤去・設置				枚				
規格	40kg以上80kg以下				単位		数量	100	単価 428.7
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.3	30,090	9,027		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	1.4	24,174	33,843		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無	
計						42,870			
単価						428.7		円 / 枚	
J01 側溝蓋1枚当り質量		40kg以上80kg以下							

参考資料（２）

単-133号 WB821410

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝							単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 250×250×2000 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0.5m3/10m										10		9,817
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10	4,190.16		41,901		Q001365003 管理費区分 無			
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 250 250×250×2000 リサイクル認定製品		個	5	10,700		53,500		Z002308009 管理費区分 無			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.6	4,600		2,760		Z002122003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）				式	1			9		ZS3000004 管理費区分 無			
計								98,170					
単価								9,817		円 / m			
J01 作業区分		据付け											
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し											
J03 夜間作業の有無		無し											
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372											
J05 U型側溝の規格		250 250×250×2000											
J08 時間的制約の有無		無し											
J09 施工箇所における補正		無し											
J10 基礎砕石施工の有無		有り											
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシャー 40～0											
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）		0.5 m3/10m											

参考資料 (2)

単 - 134号 WYB00043

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処分				単位	m 3	数量	1	単価	674
規格	土砂（岩塊・玉石混り土 含む）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 0.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	674.9	674	CB210110 管理費区分 無 単-101号			
計						674				
単価						674	円 / m 3			

参考資料（２）

単-135号 D9172000

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工				単位	m	数量	10	単価	702.3
規格	50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.1	26,724	2,672	R0136 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.18	24,174	4,351	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
計						7,023				
単価						702.3	円 / m			
J01 呼び径		50mm								

参考資料 (2)

単 - 136号 D9173000

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工				単位	箇所	数量	1	単価	4,639
規格	50mm 箇所				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.08	26,724	2,137	R0136 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.08	24,174	1,933	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費（率 + まるめ）		14%	式	1		569	ZS8000004 管理費区分 無			
計						4,639				
単価						4,639	円 / 箇所			
J01 呼び径 J02 継手工単位		50mm 箇所								

参考資料 (2)

単 - 137号 D9174000

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)				口				
規格	50mm				単位		数量	1	単価 2,054
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.04	26,724	1,068	R0136 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.04	24,174	966	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費 (率 + まるめ)		1%	式	1		20	ZS8000004 管理費区分 無		
計						2,054			
単価						2,054	円 / 口		
J01 呼び径		50mm							

参考資料（２）

単-138号 DB107160

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小バルブ類取付工（人力）（土地改良）				単位	個	数量	10	単価	29,060
規格	2（50）A				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ボールバルブ		50A（レバー式） 許容圧力 1.0Mpa以上	個	10	17,800	178,000	YB10144001-001 管理費区分 無			
土木一般世話役			人	1.24	30,090	37,311	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			人	1.44	28,152	40,538	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	1.44	24,174	34,810	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計						290,659				
単価						29,060	円 / 個			
J01 呼称口径		2（50）A								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-139号

CB240060

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年10月 6日
令和 7年10月 6日
1.000-00000020

名称	モルタル練				単位	m 3	数量	1	単価	106,700
規格	高炉 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価						102,720				
労務構成比率				%	82.04					
普通作業員				%	54.42	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	27.46	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	17.96					
セメント(高炉B)		2 5 k g 袋入		%	12.48	24,200	28,800		Z002002008 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		%	5.48	5,370	10,200		Z002104002 管理費区分 無	
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 セメント種類 J02 費用の内訳		高炉 全ての費用								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-140号

CB222860

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年10月 6日
令和 7年10月 6日
1.000-00000020

名称	ヒューム管（ B 形管 ）			単位	m	数量		単価	
規格	据付 400mm 無し 外圧管1種 全ての費用			単位			1		14,870
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						16,276			
労務構成比率				%	39.79				
普通作業員				%	17.16	25,400		24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	8.87	28,900		29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	5.71	31,000		30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.47	28,300		28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	56.75				
ヒューム管（外圧管 1 種）B 形		4 0 0 × 3 5 × 2 4 3 0		%	54.46	21,600		18,400	Z002500006 管理費区分 無
軽油				%	2.03	138		149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-140号 CB222860

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管（ B 形管 ）				単位	m	数量	1	単価	14,870
規格	据付 400mm 無し 外圧管1種 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	3.46						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回・クレーン付]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）吊 2 . 9 t	%	3.07	7,050		7,670		L001010013 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管径	400mm									
J03 固定基礎	無し									
J05 規格	外圧管1種									
J10 費用の内訳	全ての費用									
			</							

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-141号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石			単位	m 2	数量		単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用			単位			1		1,936
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,335.6			
労務構成比率				%	74.1				
普通作業員				%	35.62	25,400		24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	15.04	28,300		28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	13.95	28,900		29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	8.98	31,000		30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	20.86				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%	16.17	1,200		4,600	Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	4.66	138		149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無

CB221110

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 208 -

参考資料 (3)

単 - 142号 DB101020

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	盛土・埋戻（土地改良）				単 位	m 3	数 量	10	単 価	2,263
規 格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
特殊作業員				人	0.2	28,152		5,630		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.68	24,174		16,438		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		10%		式	1			563		ZS7000001 管理費区分 無
計								22,631		
単価								2,263		円 / m 3
J01 作業区分		埋戻								
J02 施工区分		まき出し								
J03 土質区分		砂・砂質土								
J04 締固め区分		振動コンパクタ（1）								

参考資料 (3)

単 - 143号 DB101020

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	盛土・埋戻（土地改良）				単 位	m 3	数 量		単 価	
規 格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）							10		2,263
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
特殊作業員				人	0.2	28,152		5,630		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.68	24,174		16,438		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		10%		式	1			563		ZS7000001 管理費区分 無
計								22,631		
単価								2,263		円 / m 3
J01 作業区分		埋戻								
J02 施工区分		まき出し								
J03 土質区分		砂・砂質土								
J04 締固め区分		振動コンパクタ（1）								

参考資料 (3)

単 - 144号 DB101020

単価適用年月日	令和 7年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻 (土地改良)				単位	m 3	数量	10	単価	2,263
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ (1)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費		10%	式	1		563	ZS7000001 管理費区分 無			
計						22,631				
単価						2,263	円 / m 3			
J01 作業区分		埋戻								
J02 施工区分		まき出し								
J03 土質区分		砂・砂質土								
J04 締固め区分		振動コンパクタ (1)								

登録単価 / オプション単価

		工事名	御浜西部 2 期地区県営中山間事業（緑）農用 3 号（阿田和団地） 用水路工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001100001-001	再生クラッシャーラン		RC - 40	m 3	4,600	令和 7	10	単-15
Y001100001-001	再生クラッシャーラン		RC - 40	m 3	4,600	令和 7	10	単-21
Y001710000-001	防水剤			k g	500	令和 7	10	単-73
Y004050001-001	マンホール(別途材料計上)			基	0	令和 7	10	
Y049900020-001	縞鋼板蓋工		溶融亜鉛 鍍金仕上げ 鋼製加工品(SS400)	k g	1,760	令和 7	10	単-78
Y049900020-001	縞鋼板蓋工		溶融亜鉛 鍍金仕上げ 鋼製加工品(SS400)	k g	1,760	令和 7	10	単-79
Y049900020-002	硬質ポリ塩化ビニル管		VP 50×4m	m	458	令和 7	10	単-41
Y049900020-003	硬質ポリ塩化ビニル管		VP 75×4m	m	898	令和 7	10	単-39
Y049900020-003	硬質ポリ塩化ビニル管		VP 75×4m	m	898	令和 7	10	単-40
Y049900020-007	TSベンド		150×45°	個	12,400	令和 7	10	内-1
Y049900020-008	TSベンド		150×22°1/2	個	11,800	令和 7	10	内-1
Y049900020-009	TSベンド		150×11°1/4	個	9,680	令和 7	10	内-1
Y049900020-010	TSベンド		150×5°5/8	個	11,000	令和 7	10	内-1
Y049900020-011	TSベンド		75×45°	個	2,300	令和 7	10	内-1
Y049900020-012	TSベンド		75×22°1/2	個	2,300	令和 7	10	内-1
Y049900020-013	TSベンド		75×11°1/4	個	2,110	令和 7	10	内-1
Y049900020-014	TSベンド		75×5°5/8	個	2,400	令和 7	10	内-1
Y049900020-015	TSベンド		50×45°	個	857	令和 7	10	内-2
Y049900020-016	TSベンド		50×22°1/2	個	857	令和 7	10	内-2
Y049900020-017	TSベンド		50×11°1/4	個	690	令和 7	10	内-2
Y049900020-018	TSエルボ		50×90°	個	325	令和 7	10	単-41
Y049900020-018	TSエルボ		50×90°	個	325	令和 7	10	内-2
Y049900020-019	TSエルボ		75×90°	個	847	令和 7	10	単-39
Y049900020-019	TSエルボ		75×90°	個	847	令和 7	10	単-40
Y049900020-020	TSチーズ		150× 75	個	7,710	令和 7	10	内-1
Y049900020-021	TSチーズ		75× 75	個	1,290	令和 7	10	内-1
Y049900020-022	TSチーズ		75× 50	個	1,290	令和 7	10	内-1
Y049900020-023	片落管（TS径違いソケット）		75× 50	個	561	令和 7	10	内-1
Y049900020-024	ポリエチレン管		50 2種	m	382	令和 7	10	単-58
Y049900020-025	ポリエチレン管継手		EFソケット 50(2種)	個	9,460	令和 7	10	単-58
Y049900020-026	埋設標識シート		150mm ダブル	m	188	令和 7	10	単-48
Y049900020-026	埋設標識シート		150mm ダブル	m	188	令和 7	10	単-59

登録単価 / オプション単価

		工事名	御浜西部 2 期地区県営中山間事業（緑）農用 3 号（阿田和団地） 用水路工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y049900020-028	リレー線		CVV-MAZV 2sq-3c	m	1,700	令和 7	10	単-49
Y049900020-031	外部足場		枠組本足場、建地幅600	架m 2	1,830	令和 7	10	単-83
Y049900020-032	養生		躯体、仕上げ(RC造)	延m 2	490	令和 7	10	単-83
Y049900020-033	内部足場		脚立足場 直列 H=1.8m	m	410	令和 7	10	単-83
Y049900020-035	既存塗膜除去		高圧水洗	m 2	3,160	令和 7	10	単-84
Y049900020-036	下地調整		C-1	m 2	640	令和 7	10	単-84
Y049900020-037	下地調整		モルタル	m 2	2,770	令和 7	10	単-84
Y049900020-038	複層仕上塗装		複層塗材E	m 2	2,390	令和 7	10	単-84
Y049900020-039	既存防水層撤去		アスファルト防水層	m 2	1,300	令和 7	10	単-85
Y049900020-040	下地調整材塗布		ポリマーセメントペースト	m 2	1,000	令和 7	10	単-85
Y049900020-041	ウレタンゴム系塗膜防水		X-2密着工法 平部	m 2	5,820	令和 7	10	単-85
Y049900020-042	シーリング		ポリサルファイド系10×10	m	560	令和 7	10	単-85
Y049900020-043	下地調整		モルタル RB種	m 2	790	令和 7	10	単-86
Y049900020-043	下地調整		モルタル RB種	m 2	790	令和 7	10	単-87
Y049900020-044	塗料塗り		コンクリート面 NAD(B種)	m 2	1,050	令和 7	10	単-86
Y049900020-044	塗料塗り		コンクリート面 NAD(B種)	m 2	1,050	令和 7	10	単-87
Y049900020-045	アルミ製ドア設置工		B×H=1.74m×2.0m	m 2	3,760	令和 7	10	単-88
Y049900020-046	ポリエチレン管（直管）		3種 SDR11 150	m	10,360	令和 7	10	単-27
Y049900020-046	ポリエチレン管（直管）		3種 SDR11 150	m	10,360	令和 7	10	単-28
Y049900020-047	ポリエチレン管継手		SDR11 150 EFKット	個	16,540	令和 7	10	単-27
Y049900020-047	ポリエチレン管継手		SDR11 150 EFKット	個	16,540	令和 7	10	単-28
Y049900020-048	片落管(塩ビ用FRP異形管ソケット)		150×75	個	96,020	令和 7	10	内-1
Y049900020-049	TSチーズ		150×50	個	117,100	令和 7	10	内-1
Y049900020-050	効形異種管ジョイント		離脱防止付ポリ塩ビ 150	個	81,520	令和 7	10	内-1
Y049900020-051	マンホール蓋		D32蓋付枠	個	71,730	令和 7	10	単-37
Y049900020-052	マンホールボックス		32C20	個	12,230	令和 7	10	単-37
Y049900020-053	スラブ		80	組	12,260	令和 7	10	単-37
Y049900020-053	スラブ		80	組	12,260	令和 7	10	単-44
Y049900020-053	スラブ		80	組	12,260	令和 7	10	単-45
Y049900020-053	スラブ		80	組	12,260	令和 7	10	単-46
Y049900020-053	スラブ		80	組	12,260	令和 7	10	単-47
Y049900020-054	マンホール蓋		D20蓋付枠	個	37,160	令和 7	10	単-38

登録単価 / オプション単価

		工事名	御浜西部 2 期地区県営中山間事業（緑）農用 3 号（阿田和団地） 用水路工事						
コード	名称		規格		単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y049900020-055	マンホールボックス		25C20		個	7,366	令和 7	10	単-38
Y049900020-056	スラブ		60		組	7,800	令和 7	10	単-38
Y049900020-057	制水弁用ワソジ 短管		150		個	46,820	令和 7	10	内-1
Y049900020-058	制水弁用ワソジ 短管		75		個	24,310	令和 7	10	内-1
Y049900020-059	制水弁用ワソジ 短管		50		個	18,250	令和 7	10	内-1
Y049900020-060	硬質ポリ塩化ビニルVH管		プレーンエンド直管 VH 75×4m		m	3,265	令和 7	10	単-40
Y049900020-061	制水弁筐		ショートタイプH690～960		個	103,000	令和 7	10	単-39
Y049900020-061	制水弁筐		ショートタイプH690～960		個	103,000	令和 7	10	単-40
Y049900020-061	制水弁筐		ショートタイプH690～960		個	103,000	令和 7	10	単-41
Y049900020-062	VH管RR△ソト（両受け）		（離脱防止機能内蔵継手） 150×45°		個	121,000	令和 7	10	内-1
Y049900020-063	VH管RR△ソト（両受け）		（離脱防止機能内蔵継手） 150×22° 1/2		個	106,700	令和 7	10	内-1
Y049900020-064	VH管RR△ソト（両受け）		（離脱防止機能内蔵継手） 150×11° 1/4		個	104,700	令和 7	10	内-1
Y049900020-065	VH管RR△ソト（両受け）		（離脱防止機能内蔵継手） 150×5° 5/8		個	97,520	令和 7	10	内-1
Y049900020-066	VH管RR△ソト（両受け）		（離脱防止機能内蔵継手） 50×22° 1/2		個	66,930	令和 7	10	内-1
Y049900020-067	VH用 RR T字管		（離脱防止機能内蔵継手） 150×150		個	69,690	令和 7	10	内-1
Y049900020-068	VH用 RR T字管		（離脱防止機能内蔵継手） 150×75		個	58,070	令和 7	10	内-1
Y049900020-069	VH用 RR T字管		（離脱防止機能内蔵継手） 150×50		個	56,580	令和 7	10	内-1
Y049900020-070	VH用 RR T字管		（離脱防止機能内蔵継手） 50×50		個	74,860	令和 7	10	内-1
Y049900020-071	塩ビ用FRP異形管フランジ付T字管		空気弁用 150×75		個	136,700	令和 7	10	内-1
Y049900020-072	塩ビ用FRP異形管フランジ付T字管		空気弁用 50×50		個	74,860	令和 7	10	内-1
Y049900020-073	塩ビ用FRP異形管フランジ付T字管		空気弁用 150×75		個	136,700	令和 7	10	内-1
Y049900020-074	塩ビ用FRP異形管フランジ付T字管		空気弁用 75×75		個	93,260	令和 7	10	内-1
Y049900020-077	マンホール蓋		35×45蓋付		個	136,700	令和 7	10	単-44
Y049900020-077	マンホール蓋		35×45蓋付		個	136,700	令和 7	10	単-45
Y049900020-077	マンホール蓋		35×45蓋付		個	136,700	令和 7	10	単-46
Y049900020-077	マンホール蓋		35×45蓋付		個	136,700	令和 7	10	単-47
Y049900020-078	マンホールボックス		単口 C		個	12,690	令和 7	10	単-44
Y049900020-078	マンホールボックス		単口 C		個	12,690	令和 7	10	単-45
Y049900020-078	マンホールボックス		単口 C		個	12,690	令和 7	10	単-46
Y049900020-078	マンホールボックス		単口 C		個	12,690	令和 7	10	単-47
Y049900020-079	塩ビ用FRP異形管		（離脱防止機能内蔵継手）排泥管用 150×75		個	61,290	令和 7	10	内-1
Y049900020-080	SPベンド		SDR11 150×60°		個	172,500	令和 7	10	内-1

登録単価 / オプション単価

		工事名	御浜西部 2 期地区県営中山間事業（緑）農用 3 号（阿田和団地） 用水路工事						
コード	名称		規格		単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y049900020-081	SPベンド		SDR11	150 × 30 °	個	109,200	令和 7	10	内-1
Y049900020-082	SPベンド		SDR11	150 × 22 °	個	109,200	令和 7	10	内-1
Y049900020-083	EFエルボ		SDR11	150 × 90 °	個	79,120	令和 7	10	内-1
Y049900020-084	EFエルボ		SDR11	150 × 45 °	個	79,120	令和 7	10	内-1
Y049900020-085	EFチーズ		SDR11	150 × 150	個	60,720	令和 7	10	内-1
Y049900020-086	EF異形チーズ		SDR11	150 × 50	個	116,100	令和 7	10	内-1
Y049900020-087	EF継手		SDR11	150	個	18,050	令和 7	10	内-1
Y049900020-088	EF継手		SDR11	50	個	4,026	令和 7	10	内-1
Y049900020-089	離脱防止金具 (VH用)			150	個	26,410	令和 7	10	内-1
Y049900020-090	離脱防止金具 (VH用)			50	個	13,660	令和 7	10	内-1
Y049900020-091	メカ形ショートフランジ短管			50 (離脱防止付) 塩ビ鋼管用	個	19,600	令和 7	10	単-60
Y049900020-092	ルーズフランジ			50 SDR11 10K	個	10,920	令和 7	10	単-60
Y049900020-093	フランジアダプター			50 SDR11	個	21,850	令和 7	10	単-60
Y049900020-094	鋼管50A(2衞´)		L=750	SGP 亜鉛溶融メッキ	個	800	令和 7	10	単-61
Y049900020-095	鋼管チーズ		50A	SGP 亜鉛溶融メッキ	個	2,626	令和 7	10	単-61
Y049900020-095	鋼管チーズ		50A	SGP 亜鉛溶融メッキ	個	2,626	令和 7	10	内-2
Y049900020-096	鋼管50A(2衞´)		L=500	SGP 亜鉛溶融メッキ	個	10,570	令和 7	10	単-61
Y049900020-097	鋼管50A(2衞´)		L=1440	SGP 亜鉛溶融メッキ	個	800	令和 7	10	単-61
Y049900020-098	鋼管90° エルボ		50A	SGP 亜鉛溶融メッキ	個	3,126	令和 7	10	単-61
Y049900020-099	鋼管50A(2衞´)		L=100	SGP 亜鉛溶融メッキ	個	2,240	令和 7	10	単-61
Y049900020-099	鋼管50A(2衞´)		L=100	SGP 亜鉛溶融メッキ	個	2,240	令和 7	10	内-2
Y049900020-100	鋼管45° エルボ		50A	SGP 亜鉛溶融メッキ	個	2,876	令和 7	10	単-61
Y049900020-101	ホースニップル		50	FCクロームメッキ	個	14,370	令和 7	10	単-61
Y049900020-102	ホース		50 - 3.0m	PVC	個	20,550	令和 7	10	単-61
Y049900020-103	マチノ式メス継手		50		個	30,000	令和 7	10	単-61
Y049900020-104	マチノ式オス継手		50		個	27,500	令和 7	10	単-61
Y049900020-105	ポリパイプ		50 - 3.0m		個	3,108	令和 7	10	単-61
Y049900020-106	ねじ込可鍛鉄製90° エルボ		鋳鉄製		個	2,776	令和 7	10	単-61
Y049900020-107	HI.VSソケット				個	8,376	令和 7	10	単-61
Y049900020-108	EF変換ソケットおす		50	2種	個	28,290	令和 7	10	内-2
Y049900020-109	ボールバルブプラグ		50		個	1,876	令和 7	10	内-2
Y049900020-110	昇降用タラップ		壁面用	樹脂被覆芯質 19 (SUS)	本	9,490	令和 7	10	単-75

登録単価 / オプション単価

		工事名	御浜西部 2 期地区県営中山間事業（緑）農用 3 号（阿田和団地） 用水路工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y049900020-111	昇降用タラップ		天端部 樹脂被覆芯質 19（SUS）	本	9,250	令和 7	10	単-75
Y049900020-112	手摺サイドポール		SUS 20 L=1200	組	156,000	令和 7	10	単-75
Y049900020-113	サイドポール		SUS 20 L=2100	組	39,000	令和 7	10	単-75
Y049900020-114	振れ止め金具平鋼		PL-5×50 SUS	個	2,500	令和 7	10	単-76
Y049900020-115	アンカーボルト		16 L=200	個	1,080	令和 7	10	単-76
Y049900020-116	ボルトナット		M16 L=50	個	104	令和 7	10	単-76
Y049900020-117	メカ型異種管継手 VB90°		3種 SDR11 150	個	106,300	令和 7	10	内-3
Y049900020-118	1B鋼直管		150 L=200	本	15,750	令和 7	10	内-3
Y049900020-119	2B鋼曲管 90°（エルボ）		150	本	35,120	令和 7	10	内-3
Y049900020-120	1B1F鋼曲管スィフター付き（エルボ）		150 10KF	本	327,300	令和 7	10	内-3
Y049900020-121	2F鋼直管		150 L=300	本	205,500	令和 7	10	内-3
Y049900020-122	1F鋼直管		150 L=1300	本	177,300	令和 7	10	内-3
Y049900020-123	1BSUS鋼製ラッパ付		150	本	157,700	令和 7	10	内-3
Y049900020-124	2B鋼直管		150 L=1194	本	92,870	令和 7	10	内-3
Y049900020-125	1B1F鋼直曲管スィフター付き		150 10KF	本	249,300	令和 7	10	内-3
Y049900020-126	1B1F鋼直曲管（エルボ×2）		150 10KF	本	239,800	令和 7	10	内-3
Y049900020-127	2B T字管		150×100	本	66,500	令和 7	10	内-3
Y049900020-128	1B鋼直管		150 L=3500	本	251,700	令和 7	10	内-3
Y049900020-129	1B1F鋼直管		100 10KF L=458	本	58,870	令和 7	10	内-3
Y049900020-130	2B鋼直曲管（エルボ）		100	本	124,500	令和 7	10	内-3
Y049900020-131	空気抜管 1B T字管 90°		50	本	230,200	令和 7	10	内-3
Y049900020-132	ゴム伸縮可とう管		150A 偏心100mm	個	273,700	令和 7	10	内-3
Y049900020-133	コンクリート平板		300×300×60	枚	900	令和 7	10	単-37
Y049900020-133	コンクリート平板		300×300×60	枚	900	令和 7	10	単-38
Y049900020-133	コンクリート平板		300×300×60	枚	900	令和 7	10	単-39
Y049900020-133	コンクリート平板		300×300×60	枚	900	令和 7	10	単-40
Y049900020-133	コンクリート平板		300×300×60	枚	900	令和 7	10	単-41
Y049900020-133	コンクリート平板		300×300×60	枚	900	令和 7	10	単-78
Y049900020-133	コンクリート平板		300×300×60	枚	900	令和 7	10	単-79
Y049900020-134	既設屋根撤去復旧工			式	944,200	令和 7	10	内-3
Y049900020-135	硬質ポリ塩化ビニルVH管		プレーンエンド直管 VH 50×4m	m	1,560	令和 7	10	単-41
Y049900020-136	1F鋼直管スィフター付き		100 L=1350	本	154,800	令和 7	10	内-3

登録単価 / オプション単価

		工事名	御浜西部 2 期地区県営中山間事業（緑）農用 3 号（阿田和団地） 用水路工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y049900020-137	アルミ製パネルドア		両開きアルミ腰パネル戸	組	84,900	令和 7	10	単-88
YB10130001-001	購入土（砂）		クッション用 現場渡し	m 3	10,200	令和 7	10	単-3
YB10130001-001	購入土（砂）		クッション用 現場渡し	m 3	10,200	令和 7	10	単-4
YB10130001-001	購入土（砂）		クッション用 現場渡し	m 3	10,200	令和 7	10	単-5
YB10130001-001	購入土（砂）		クッション用 現場渡し	m 3	10,200	令和 7	10	単-52
YB10130001-001	購入土（砂）		クッション用 現場渡し	m 3	10,200	令和 7	10	単-53
YB10130001-001	購入土（砂）		クッション用 現場渡し	m 3	10,200	令和 7	10	単-80
YB10130001-001	購入土（砂）		クッション用 現場渡し	m 3	10,200	令和 7	10	単-81
YB10130001-001	購入土（砂）		クッション用 現場渡し	m 3	10,200	令和 7	10	単-111
YB10130001-001	購入土（砂）		クッション用 現場渡し	m 3	10,200	令和 7	10	単-112
YB10130001-001	購入土（砂）		クッション用 現場渡し	m 3	10,200	令和 7	10	単-113
YB10130001-001	購入土（砂）		クッション用 現場渡し	m 3	10,200	令和 7	10	単-117
YB10130001-001	購入土（砂）		クッション用 現場渡し	m 3	10,200	令和 7	10	単-118
YB10130001-001	購入土（砂）		クッション用 現場渡し	m 3	10,200	令和 7	10	単-123
YB10130001-001	購入土（砂）		クッション用 現場渡し	m 3	10,200	令和 7	10	単-124
YB10131001-001	接着受口付硬質ポリ塩化ビニル管		VP 150×4m	本	13,900	令和 7	10	単-24
YB10131001-001	接着受口付硬質ポリ塩化ビニル管		VP 150×4m	本	13,900	令和 7	10	単-25
YB10131001-002	接着受口付硬質ポリ塩化ビニル管		VP 75×4m	本	4,640	令和 7	10	単-26
YB10131001-003	ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		VH 150×5m	本	71,700	令和 7	10	単-29
YB10131001-004	ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		VH 50×5m	本	11,720	令和 7	10	単-30
YB10131001-005	ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		VP 150×5m	本	23,200	令和 7	10	単-31
YB10131001-006	ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		VP 75×5m	本	7,930	令和 7	10	単-32
YB10131001-009	硬質ポリ塩化ビニル管(プレーンエンド)		VP 50×4m	本	1,832	令和 7	10	単-57
YB10142001-001	制水弁		3種 内ねじ式 ソフトシール弁 150	基	103,000	令和 7	10	
YB10142001-002	制水弁		4種 内ねじ式 ソフトシール弁 150	基	405,600	令和 7	10	単-34
YB10142001-003	制水弁		3種 内ねじ式 ソフトシール弁 75	基	46,100	令和 7	10	
YB10142001-004	制水弁		4種 内ねじ式 ソフトシール弁 50	基	146,100	令和 7	10	
YB10142001-005	制水弁		4種 内ねじ式 ソフトシール弁 75	基	181,200	令和 7	10	単-122
YB10142001-006	制水弁		3種 内ねじ式 ソフトシール弁 100	基	59,400	令和 7	10	単-77
YB10143001-001	空気弁		急速空気弁 3種 25	個	120,300	令和 7	10	単-42
YB10143001-002	空気弁		急速空気弁 4種 25	個	162,800	令和 7	10	単-43
YB10144001-001	ボールバルブ		50A（レバー式） 許容圧力 1.0Mpa以上	個	17,800	令和 7	10	

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]