

## 【実施】

## 積算情報

設計書番号	507-k143950-00143-16(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和7年度土砂・流木緊急除去事業第熊-1号工事(久米谷)
所属名	熊野農林事務所 森林・林業室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和 8年 1月14日		
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日		
単価適用年月日	令和 7年12月 1日		
適用単価 地区	一般材料	ZC0:紀南3	
	生コン	ZC2:紀南A/小型4t	
	石材	ZC2:紀南3/小型2t~4t	
適用工種	治山・地すべり防止工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

## 諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
	主たる工種	6 0 : 治山・地すべり防止工事
	施工地域補正	補正無し ( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 )
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し ( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 )
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	一般管理費等	財団法人等の補正
前払金割合による補正		3 5 % を超えるものもしくは 対象外
契約保証に係る補正		発注者が金銭的保証を必要とする場合

## 設計内訳書

工事名	令和7年度土砂・流木緊急除去事業第熊-1号工事（久米谷）	当 初	事業区分		主たる工種	治山・地すべり防止工事		摘要		
			工事区分	治山		施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂・流木対策				式	1		2,632,024			
溪床整備				式	1		2,600,624			
土砂除去工				式	1		2,410,820			
掘削（土砂）				式	1		504,020			内-1号 週休有
残土処理				式	1		1,906,800			内-2号 週休有
流木除去工				式	1		189,804			
危険木除去			平均胸高直径28cm以上 ;施工刃-玉切	本	40	168.6	6,744			単-1号 週休有
危険木搬出			平均胸高直径28cm以上 ;搬出方法車両系搬出	m3	40.5	4,520	183,060			単-2号 週休有
標識工				式	1		31,400			
標識柱				式	1		31,400			
標柱				式	1		31,400			内-3号 週休有
仮設工				式	1		56,081			

## 設計内訳書

工事名	令和7年度土砂・流木緊急除去事業第熊-1号工事（久米谷）	当初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事		
			工事区分	仮設工	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		56,081			
仮設工		式	1		56,081			
仮設工一式		式	1		56,081			内-4号 週休有
直接工事費		式	1		2,688,105			
共通仮設		式	1		1,882,114			
共通仮設費		式	1		1,400,114			
準備費		式	1		1,400,114			
根切、積込費		式	1		154,872			内-5号 週休有
木根等運搬費		式	1		240,842			内-6号 週休有
処分費		式	1		1,004,400			内-7号 週休有
共通仮設費（率計上） 2,798,880 × 17.25%		式	1		482,000			
純工事費		式	1		4,570,219			

## 設計内訳書

工事名	令和7年度土砂・流木緊急除去事業第熊-1号工事（久米谷）	当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事		
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費 3,676,594 × 48.58%		式	1		1,786,000			
工事原価		式	1		6,356,219			
一般管理費等 5,462,594 × (23.38% + 0.04%)		式	1		1,278,781			
工事価格		式	1		7,635,000			
消費税相当額 7,635,000 × 10%		式	1		763,500			
工事費計		式	1		8,398,500			

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	治山・地すべり防止工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		3,692,505	
4	直接工事費		2,688,105	
5	準備費（処分費）		1,004,400	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		1,004,400	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		893,625	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		893,625	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		2,798,880	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		2,688,105	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		16.75%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		17.25%	週休2日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		482,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		482,000	

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	2,688,105	
35	直接工事費	2,688,105	
36	非対象額計 ( - )	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品 ( + )	0	
43	無償貸付機械評価額 ( + )	0	
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )	2,688,105	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )	2.04%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )	2.04%	
53	計上額 単独 ( 追加工事 )	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 ( 積上分 )	1,400,114	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	1,400,114	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,882,114	

## 現場管理費

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事		
2	単独（追加工事）純工事費		4,570,219	
3	単独（追加工事）直接工事費		2,688,105	
4	単独（追加工事）共通仮設費		1,882,114	
5	非対象額計（-）		893,625	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		893,625	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		3,676,594	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		3,565,819	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		46.27%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		48.58%	週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		1,786,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		1,786,000	

## 一般管理費等

所属名 熊野農林事務所 森林・林業室  
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更  
 主工種 治山・地すべり防止工事

1	工事原価	6,356,219	
2	純工事費	4,570,219	
3	現場管理費	1,786,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	893,625	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	893,625	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	5,462,594	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	5,351,819	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	23.38%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	5,462,594	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 2,185 円
24	一般管理費等 率(補正後)	23.42%	
25	計上額 単独(追加工事)	1,278,781	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,278,781	

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	掘削(土砂)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月 1日 令和 7年12月 1日 00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) ): 施工数量 = 小規模 (標準) :	m 3	395	1,276	504,020			CB210100 管理費区分 無 単-3号
合 計					504,020			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書 残土処理								単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休 令和 7年12月 1日 令和 7年12月 1日 00.00% -1.0000 有
不整地運搬車運搬(治山林道)鋼材その他 以外	区分 = 粘性土・砂・砂質土・礫質土：規格 = 4t積：軽油数量(実数入力) = 75.9L：運搬距離(実数入力) = 0.029km：	m3	249	244.1	60,780			DE120070 管理費区分 無 単-4号
積込(ルーズ)	土質 = 土砂：作業内容 = 小規模(標準)：	m 3	395	1,125	444,375			CB210020 管理費区分 無 単-5号
ダンプトラック運搬(治山林道)	運搬距離(実数入力) = 8km：運搬状況による係数 = 上記以外：機種 = 4t：土質 = 粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格 = バックハウ山積0.28m3(平積0.2m3)：タイヤ損耗費 = 良好：	m3	395	3,313	1,308,635			DE120260 管理費区分 無 単-6号
ブルドーザ敷均し(治山林道)	工種区分 = 路体・築堤：現場条件 = 良好：	m3	395	186.5	73,667			DE110300 管理費区分 無 単-7号
タイヤローラ締固め(路体)(治山林道)	現場条件 = 良好：	m3	395	48.97	19,343			DE110510 管理費区分 無 単-8号
合計					1,906,800			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書		標柱					単価適用年月日	令和 7年12月 1日
							歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
みえ森と緑の県民税PR標柱 (表示板付)(県産材)	90角×H1700mm文字含む 標柱・根がらみ防腐 処理(JAS1083 K3相当)	基	1	31,400	31,400			ZF10835721 管理費区分 無
合 計					31,400			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第4号内訳書	仮設工一式						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月 1日 令和 7年12月 1日 00.00% -1.0000 有
積込（ルーズ）	土質 = 土砂：作業内容 = 小規模（標準）：	m 3	12	1,125	13,500			CB210020 管理費区分 無 単-5号
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）= 8km：運搬状況による係数 = 上記以外：機種 = 4t：土質 = 粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格 = バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：タイヤ損耗費 = 良好：	m3	12	3,313	39,756			DE120260 管理費区分 無 単-6号
ブルドーザ敷均し（治山林道）	工種区分 = 路体・築堤：現場条件 = 良好：	m3	12	186.5	2,238			DE110300 管理費区分 無 単-7号
タイヤローラ締固め（路体）（治山林道）	現場条件 = 良好：	m3	12	48.97	587			DE110510 管理費区分 無 単-8号
合 計					56,081			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第5号内訳書	根切、積込費						単価適用年月日	令和 7年12月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日	
								一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込 (治山林道)	山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) ):	m3	40.5	3,824	154,872			DE110060 管理費区分 無 単-11号	
合 計					154,872				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第6号内訳書	木根等運搬費						単価適用年月日	令和 7年12月 1日		
							歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
一般廃棄物運搬			空m3	58.9	4,089	240,842				WYB00001 管理費区分 無 単-12号
合 計						240,842				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第7号内訳書	処分費						単価適用年月日	令和 7年12月 1日			
							歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
一般廃棄物受入料金(倒木)			t	32.4	31,000	1,004,400					Y007600001-001 管理費区分 T
合 計						1,004,400					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
危険木除去	平均胸高直径28cm以上;施工70-玉切	本	1	168.6	168.6	DE110140 管理費区分 無 単-9号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
玉切 (治山林道)	平均胸高直径 = 28cm以上 : 作業の難易度による補正 (実数) = 1 :	本	1	168.6	168.6	DE110140 管理費区分 無 単-9号
計					168.6	
単価					168.6	円 / 本

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
危険木搬出	平均胸高直径28cm以上;搬出方法車両系搬出	m3	1	4,520	4,520	DXC43860 管理費区分 無 単-10号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車両系搬出 災害緩衝林整備事業	平均胸高直径 = 28cm以上 : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m3	1	4,520	4,520	DXC43860 管理費区分 無 単-10号
計					4,520	
単価					4,520	円 / m3

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-3号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m <sup>3</sup>	1	1,276		
標準単価				1,241		
労務構成比率		%	62.89			
運転手(特殊)		%	62.89	28,900	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)					

## 参考資料(1)

単-4号

DE120070

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運搬 (治山林道)鋼材その他 以外	粘性土・砂・砂質土・礫質土 4t積 75.9L 0.029km	日	0.04	61,030	2,441	DE540650 管理費区分 無 単-13号
計					2,441	
単価					244.1	円 / m3
J01 区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土					
J02 規格	4t積					
J03 軽油数量 (実数入力)	75.9 L					
J04 運搬距離 (実数入力)	0.029 km					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-5号

CB210020

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準)	m <sup>3</sup>	1	1,125		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,093.9		
労務構成比率		%	62.89			
運転手(特殊)		%	62.89	28,900	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模(標準)					

## 参考資料(1)

単-6号

DE120260

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬 (治山林道)	8km 上記以外 4t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 良好	時間	4.63	7,157	33,136	DE540250 管理費区分 無 単-14号
計					33,136	
単価					3,313	円 / m3
J01 運搬距離 (実数入力)	8 km					
J02 運搬状況による係数	上記以外					
J03 機種	4t					
J04 土質	粘性土・砂・砂質土・礫質土					
J05 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J06 タイヤ損耗費	良好					

## 参考資料(1)

単-7号

DE110300

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	ブルドーザ敷均し (治山林道)		単位	m3	数量	100	単価	186.5
規格	路体・築堤 良好		単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブルドーザ運転 [ 普通・排ガス型 (第1次) ] (治山林道)11t級	岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない:	時間	1.11	12,370	13,730	DE540010 管理費区分 無 単-15号		
普通作業員		人	0.2	24,648	4,929	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計					18,659			
単価					186.5	円 / m3		
J01 工種区分 J02 現場条件	路体・築堤 良好							

## 参考資料(1)

単-8号

DE110510

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	タイヤローラ締固め(路体)(治山林道)				単位	m3	数量	100	単価	48.97
規格	良好				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次)](治山林道)質量 8~20t		時間	0.44	11,130	4,897	DE540550 管理費区分 無 単-16号				
計					4,897					
単価					48.97	円/m3				
J01 現場条件	良好									

## 参考資料(1)

単-9号

DE110140

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
玉切 (治山林道)	28cm以上 1	本	100	168.6		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.29	28,704	8,324	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.29	24,648	7,147	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	9%	式	1		1,392	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					16,863	
単価					168.6	円 / 本
J01 平均胸高直径	28cm以上					
J02 作業の難易度による補正 (実数)	1					

## 参考資料(1)

単-10号

DXC43860

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車両系搬出 災害緩衝林整備事業	28cm以上 しない(普通作業員)	m3	10	4,520		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	0.32	29,744	9,518	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.65	24,648	16,021	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	77%	式	1		19,665	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					45,204	
単価					4,520	円 / m3
J01 平均胸高直径 J02 山林砂防工適用区分	28cm以上 しない(普通作業員)					

## 参考資料(1)

単-11号

DE110060

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(治山林道)	しない(普通作業員)	m3	10	3,824		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.27	24,648	6,654	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ(クローラ)[標準](治山林道) 排ガス型(第1次) 山積0.45m3		時間	3.6	8,776	31,593	DE540130 管理費区分 無 単-17号
計					38,247	
単価					3,824	円/m3
J01 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)					

## 参考資料(1)

単-12号

WYB00001

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物運搬		空m3				
		単位	数量	単価	金額	摘要
			1.75			4,089
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] (治山林道)4t積級	岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない: タイヤ損耗費 = 良好:	時間	1	7,157	7,157	DE540250 管理費区分 無 単-14号
計					7,157	
単価					4,089	円 / 空m3

## 参考資料(2)

単-13号

DE540650

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転 (治山林道)		日				
規格	4t積 75.9L	単位			1	単価 61,030
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	75.9	150	11,385	Z006702002 管理費区分 無
不整地運搬車賃料	4t積	供用日	2.18	9,130	19,903	YE00107404-001 管理費区分 無
計					61,032	
単価					61,030	円 / 日
J01 規格 J02 軽油数量 (実数入力)	4t積 75.9 L					

## 参考資料(2)

単-14号

DE540250

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] (治山林道)4t積級	岩石工の割増対象にしない 良好					1		7,157
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.17	26,416	4,490	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	5.4	150	810	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800	M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好	時間	1	57	57	Z010020042 管理費区分 無		
計					7,157			
単価					7,157	円 / 時間		
J01 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J02 タイヤ損耗費	良好							

## 参考資料(2)

単-15号

DE540010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ブルドーザ運転 [普通・排ガス型(第1次)] (治山林道)11t級	岩石工の割増対象にしない						1	12,370
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.2	29,744	5,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	11	150	1,650	Z006702002 管理費区分 無		
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型(1次基準)]	11t級	時間	1	4,780	4,780	M000101011 管理費区分 無		
計					12,378			
単価					12,370	円 / 時間		
J01 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							

## 参考資料(2)

単-16号

DE540550

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第1次)] (治山林道)質量 8~20t							1	11,130
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.2	29,744	5,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	7	150	1,050	Z006702002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第1次)]	運転質量 8 ~ 20 t	時間	1	4,140	4,140	M000802006 管理費区分 無		
計					11,138			
単価					11,130	円 / 時間		

## 参考資料(2)

単-17号

DE540130

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	バックホウ(クローラ) [標準] (治山林道)排ガス型(第1次) 山積0.45m3		時間	数量	単価	金額	摘要
			時間	1		8,776	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.17	29,744	5,056	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L	8.6	150	1,290	Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	時間	1	2,430	2,430	M000202028 管理費区分 無	
計					8,776		
単価					8,776	円/時間	



