

【試算】

積算情報

設計書番号	507-k143930-00070-35(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	御浜西部2期地区 県営中山間事業 農用3号(阿田和団地)揚水機製作据付工事
所属名	熊野農林事務所 農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和8年3月10日		
歩掛適用年月日	令和8年1月14日		
単価適用年月日	令和8年1月14日		
適用単価 地区	一般材料	ZC0:紀南3	
	生コン	ZC1:紀南A	
	石材	ZC1:紀南3	
適用工種	揚排水ポンプ設備(新設)		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

<計算処理>2026/03/19 08:41:06
<一括更新>2026/01/13 15:00:20

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
共通仮設費	主たる工種	0 0 : 揚排水ポンプ設備 (新設)
	施工地域補正	中山間地域
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場管理費	施工地域補正	中山間地域
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
設計技術費	計上の有無	する
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	御浜西部2期地区 県営中山間事業 農用3号(阿田和団地)揚水機製作据付工事	当 初	事業区分 機械設備			主たる工種		揚排水ポンプ設備(新設)	
			工事区分	揚排水ポンプ設備(新設)	施工地域	中山間地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工			式	1		18,389,020			
直接製作費			式	1		18,389,020			
直接製作費			式	1		18,389,020			
機器単体費			式	1		18,389,020			内-1号 週休無
純製作費			式	1		18,389,020			
製作原価			式	1		18,389,020			
据付工			式	1		3,423,621			
直接工事費			式	1		3,423,621			
直接工事費			式	1		3,423,621			
輸送費			式	1		427,000			内-2号 週休有
据付材料費			式	1		472,290			内-3号 週休有
据付労務費			式	1		2,089,430			内-4号 週休有

設計内訳書

工事名	御浜西部2期地区 県営中山間事業 農用3号(阿田和団地)揚水機製作据付工事	当 初	事業区分 機械設備			主たる工種	揚排水ポンプ設備(新設)		
			工事区分	揚排水ポンプ設備(新設)	金額		施工地域	中山間地域	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費			式	1		262,300			内-5号 週休有
ポンプ設備付帯工			式	1		172,601			内-6号 週休有
共通仮設			式	1		743,000			
共通仮設費(率計上) 3,423,621 × 21.73%			式	1		743,000			
純工事費			式	1		4,166,621			
現場管理費 4,166,621 × 27.7%			式	1		1,154,000			
据付間接費			式	1		1,691,000			
据付工事原価			式	1		7,011,621			
設計技術費 25,399,116 × 3.83%			式	1		972,000			
工事原価			式	1		26,372,641			
一般管理費等 26,372,641 × (11.06% + 0.04%)			式	1		2,927,359			
工事価格			式	1		29,300,000			

設計内訳書

工事名	御浜西部2期地区 県営中山間事業 農用3号(阿田和団地)揚水機製作据付工事			当初	事業区分	機械設備	主たる工種	揚排水ポンプ設備(新設)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額	29,300,000 × 10%			式	1			2,930,000			
工事費計				式	1			32,230,000			

工場管理費

	機械設備名	工場管理費対象額	工場管理費率	工場管理費計上額
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	工場管理費計			0

13	工場管理費対象純製作費 単独（追加工事）		0	
14	処分費を除く工場管理費対象純製作費		0	
15	非対象額計（ - ）		18,389,020	
16	管理費区分 6・A・B・C・D		0	（材料費 鋼材）
17	管理費区分 E・F・Z 9 9 2 3		0	（材料費 鋼材を除く）
18	管理費区分 3		18,389,020	（機器単体費）
19	管理費区分 L		0	（輸送費）
20	管理費区分 2		0	（設計技術費・一般管理費等のみ対象額）
21	管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）
22	管理費区分 9		0	（率計算の非対象額）
23	工場管理費 単独（追加工事）		0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	揚排水ポンプ設備(新設)		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		3,423,621	
4	据付直接工事費		3,423,621	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		1,525	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（ - ）		0	
11	管理費区分2		0	設計技術費・一般管理費等のみ対象
12	管理費区分3		0	機器単体費
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分7		0	支給品（製作品・機器単体費）の額
15	管理費区分9		0	間接費非対象額
16	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
17	対象額支給品（ + ）		0	
18	無償貸付機械評価額（ + ）		0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		3,423,621	
20	現工事		0	
21	合算工事		0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		3,422,096	調整工事入力で使用
23	現工事		0	
24	合算工事		0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		17.41%	
26	現工事		0%	
27	合算工事		0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事		0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		21.73%	週休2日制補正係数 1.04有り
31	計上額 単独（追加工事）		743,000	
32	現工事		0	
33	合算工事		0	

据付間接費・現場管理費

	機械設備名	据付間接費対象額	据付間接費率	計上額
1	揚排水ポンプ設備(新設)	1,208,290	140%	1,691,606
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	据付間接費計			1,691,000

13	現場管理費 単独(追加工事)純工事費	4,166,621	
14	単独(追加工事)据付直接工事	3,423,621	
15	単独(追加工事)共通仮設費	743,000	
16	非対象額計(-)	0	
17	管理費区分2	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象額
18	管理費区分3	0	機器単体費
19	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
20	管理費区分7	0	支給品(製作品・機器単体品)の額
21	管理費区分9	0	率計算の非対象額
22	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
23	対象額(+)	0	
24	支給品	0	
25	無償貸付機械等評価額	0	
26	事業損失防止施設費	0	

27	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)	4,166,621	
28	現工事	0	
29	合算工事	0	
30	処分費等を除く現場管理費対象 純工事費	4,165,096	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	現場管理費率 (補正前) 単独 (追加工事)	23.98%	
34	現工事	0%	
35	合算工事	0%	
36	施工地域等補正	1.1	*補正係数を乗じる
37	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0%	(0)
38	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
39	砂防・地滑り補正	0%	
40	現場管理費率 (補正後) 単独 (追加工事)	27.7%	週休2日制補正係数 1.05有り
41	合算工事	0%	
42	現場管理費計上額 単独 (追加工事)	1,154,000	
43	現工事	0	
44	合算工事	0	
45	調整工事計上額	1,154,000	

一般管理費等

1	主たる工種 単独（追加工事）	揚排水ポンプ設備(新設)		
2	工事原価 単独（追加工事）		26,372,641	
3	現工事		0	
4	合算工事		0	
5	非対象額計（ - ）		0	
6	管理費区分9		0	間接費非対象額
7	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		26,372,641	
9	現工事		0	
10	合算工事		0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		26,371,116	調整工事入力で使用
12	標準一般管理費率 単独（追加工事）		25.13%	
13	現工事		0%	
14	合算工事		0%	
15	製作原価における機器単体費（管理費区分3）単独		18,389,020	
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	工事原価に占める機器単体費の比率（K）単独（追加）		0.7	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	機器単体費補正係数（R） 単独（追加工事）		0.44	
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		1	
25	現工事		0	
26	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		26,372,641	
27	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		0.04%	契約保証費 10,549 円
28	一般管理費等 率（補正後）		11.1%	
29	計上額 単独（追加工事）		2,927,359	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		2,927,359	

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
第1号内訳書	機器単体費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月14日 令和 8年 1月14日 00.00% -1.0000	
横軸多段渦巻ポンプ	100×0.73m ³ /min、圧力計・連成計・満水検知器 電磁弁×2、電動機(AC200V)共、フライホイール付	基	1	4,884,500	4,884,500			WYB00002 管理費区分 3	
真空ポンプ	補給水槽、電極付 20×0.75kw-2P	基	1	696,500	696,500			WYB00003 管理費区分 3	
吸水ストレーナ	FCDワンタッチ式、150×10kF ストレーナ SUS304 20メッシュ	基	1	459,000	459,000			WYB00004 管理費区分 3	
逆止弁	スプリング式、要部SUS 100×10kF、パイパス機構付	基	1	164,000	164,000			WYB00005 管理費区分 3	
短面形 フランジ電動バタ弁	FCD製 手動ギヤハンドル式 100×10kF	基	1	360,000	360,000			WYB00006 管理費区分 3	
フート弁	ストレーナ-SUS304 150×10k相当F	基	1	141,000	141,000			WYB00007 管理費区分 3	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器単体費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月14日 令和 8年 1月14日 00.00% -1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自動空気抜弁	1.0MPa 15A ねじ込式 付属配管付	基	1	33,000	33,000			WYB00008 管理費区分 3
フート弁	SUS製 50ねじ込式	基	1	34,100	34,100			WYB00009 管理費区分 3
主配管類	SUS304-20s	式	1	3,501,050	3,501,050			WYB00010 管理費区分 3
引込開閉器盤	SUS製 1回路用 屋外壁掛形 取付金具、主開閉器、避雷器付	面	1	880,000	880,000			WYB00011 管理費区分 3
ポンプ制御盤	屋内自立型、真空ポンプ自動回路付 配水槽自動・無送水回路付	面	1	7,000,000	7,000,000			WYB00012 管理費区分 3
井戸電極	水中電極 3P 付属ケーブル付	組	1	40,000	40,000			WYB00013 管理費区分 3

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器単体費						単価適用年月日	令和 8年 1月14日
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
						一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配水槽電極	水中電極 3P 付属ケーブル付	組	1	40,000	40,000			WYB00014 管理費区分 3
回転灯	故障警報用 取付金具共	個	1	32,000	32,000			WYB00015 管理費区分 3
両F ゴムフレキ	100A(FCDフランジ) 埋ゴム形	個	1	65,000	65,000			WYB00016 管理費区分 3
FCD内外面EP粉体VSジョイント	離脱防止機能付 150(VP用)	個	1	58,870	58,870			WYB00017 管理費区分 3
合計					18,389,020			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		輸送費					単価適用年月日	令和 8年 1月14日
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
新設工事輸送費（固定機場）	x（ポンプ吐出量（m ³ /min）×台数）=0. 6：D（想定輸送距離）=400km：	式	1	427,000	427,000			WF900300 管理費区分 有 単-1号
合 計					427,000			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	据付材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月14日 令和 8年 1月14日 00.00% -1.0000 有
ポンプ設備据付材料費	ポンプ形式 = 横軸渦巻 (両吸込・片吸込) : 原動機種別 = 電動機駆動 : 小配管材質 = SUS管 (標準) : 受電電圧 = 低圧受電 : ポ ンプ設備据付労務費計 = 1,189,020円 :	式	1	352,400	352,400			WH810500 管理費区分 有 単-2号
付帯設備据付材料費	低圧受電設備	式	1	24,359	24,359			WYB00026 管理費区分 無
据付補助材料費	工種 = 揚排水ポンプ設備 : 揚排水ポンプ設 備区分 = 揚排水ポンプ設備 : 据付労務費 (実 数入力) = 1,519,020円 :	式	1	30,380	30,380			WF870300 管理費区分 有 単-3号
撤去補助材料費		式	1	65,151	65,151			WYB00018 管理費区分 無
合 計					472,290			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	据付労務費						単価適用年月日	令和 8年 1月14日			
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括 - 労務調整 - 週休	00.00% - 1.0000 有	摘要
ポンプ設備据付労務費		補正しない 横軸渦巻 (両吸込・片吸込) 0.70~1.20 電動機 給水 1台 無 無 無	式	1	1,212,000	1,212,000					WYB00019 管理費区分 有 単-4号 (WF320141)
付帯設備据付労務費		同上	式	1	336,500	336,500					WYB00020 管理費区分 有 単-5号 (WF320141)
ポンプ設備撤去労務費		同上	式	1	448,100	448,100					WYB00028 管理費区分 有 単-6号 (WF320141)
付帯設備撤去労務費		同上	式	1	92,830	92,830					WYB00027 管理費区分 有 単-7号 (WF320141)
合 計						2,089,430					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	直接経費						単価適用年月日	令和 8年 1月14日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日	
								一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機械経費	据付・撤去に要する機械経費	式	1	138,700	138,700			WYB00021 管理費区分 無 単-8号	
試運転調整費(揚排水ポンプ)	連続発注による工数補正 = 補正しない : ポンプ形式 = 横軸渦巻(両吸込・片吸込) : ポンプ吐出量 (m ³ /min) = 0.70 ~ 1.20 : 今回工事ポンプ台数 = 1台 : ポンプ制御方式 = 台数制御・弁制御 :	式	1	123,600	123,600			WF733500 管理費区分 無 単-9号	
合計					262,300				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	ポンプ設備付帯工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月14日 令和 8年 1月14日 00.00% -1.0000 有
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	5	1,274	6,370			CB430510 管理費区分 無 単-10号 コンクリートカッター
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m 3	0.14	35,270	4,937			WB824010 管理費区分 無 単-11号 コンクリート基礎撤去
構造物とりこわし	同上	m 3	0.4	35,270	14,108			WB824010 管理費区分 無 単-11号 コンクリート床撤去
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	1	10,160	10,160			CB210030 管理費区分 無 単-12号 人力床掘
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生クワッチャリ 40-0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	3.5	1,672	5,852			CB221110 管理費区分 無 単-13号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m 2	3.1	9,992	30,975			CB240210 管理費区分 無 単-14号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	ポンプ設備付帯工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月14日 令和 8年 1月14日 00.00% -1.0000 有
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.4	43,720	17,488			CB240010 管理費区分 無 単-15号 基礎コンクリート
コンクリート	同上	m 3	0.4	43,720	17,488			CB240010 管理費区分 無 単-15号 床コンクリート
コンクリート	同上	m 3	0.1	43,720	4,372			CB240010 管理費区分 無 単-15号 後打ち基礎コン
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物と りこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区 間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区 間有無) = 10.9km以下 : 費用の内訳 = 全ての 費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.5	1,892	946			CB227010 管理費区分 無 単-16号
廃棄物受入料金 (無筋Con 塊)		m3	0.5	3,050	1,525			ZA10651130 管理費区分 T

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	ポンプ設備付帯工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月14日 令和 8年 1月14日 00.00% -1.0000 有
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径 = 180mm以上200mm以下 : 削孔深さ = 50mm以上200mm未満 :	孔	4	8,540	34,160			CB224430 管理費区分 無 単-17号
接地極設置・撤去 (土地改良)	14 * 1500	本	2	12,110	24,220			WYB00029 管理費区分 無 単-18号 (DB115740)
合 計					172,601			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料(1)

単-1号

WF900300

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	新設工事輸送費(固定機場)		単位	式	数量	単価	金額	単価	427,000
規格	0.6 400km						1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
輸送費		式	1	427,000	427,000	Y007610000- 管理費区分 L			
計					427,000				
単価					427,000	円/式			
J01 x (ポンプ吐出量 (m ³ /min) × 台数)	0.6								
J02 D (想定輸送距離)	400 km								

参考資料(1)

単-2号

WH810500

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設備据付材料費	横軸渦巻(両吸込・片吸込) 電動機駆動 SUS管(標準) 低圧受電 1189020円	式	1	352,400	352,400	Y032974000- 管理費区分 E
据付材料費		式	1	352,425	352,425	
計					352,425	
単価					352,400	円 / 式
J01 ポンプ形式	横軸渦巻(両吸込・片吸込)					
J02 原動機種別	電動機駆動					
J03 小配管材質	SUS管(標準)					
J04 受電電圧	低圧受電					
J05 ポンプ設備据付労務費計	1,189,020 円					

参考資料(1)

単-3号

WF870300

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付補助材料費	揚排水ポンプ設備 揚排水ポンプ設備 1519020円	式	1	30,380	30,380	Y032972000- 管理費区分 E
補助材料費		式	1	30,380	30,380	
計					30,380	
単価					30,380	円 / 式
J01 工種	揚排水ポンプ設備					
J04 揚排水ポンプ設備区分	揚排水ポンプ設備					
J07 据付労務費(実数入力)	1,519,020 円					

参考資料(1)

単-4号

WYB00019

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設備据付労務費	補正しない 横軸渦巻(両吸込・片吸込) 0.70~1.20 電動機 給水 1台 無 無 無	式			1	1,212,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	25.2	30,906	778,831	R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員		人	6.3	24,174	152,296	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
電工		人	10.5	26,826	281,673	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
計					1,212,800	
単価					1,212,000	円/式

参考資料(1)

単-5号

WYB00020

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
付帯設備据付労務費	補正しない 横軸渦巻(両吸込・片吸込) 0.70~1.20 電動機 給水 1台 無 無 無	式			1	336,500
機械設備据付工		人	3.6	30,906	111,261	R0303 管理費区分 4 割増率 0%
電工		人	8.4	26,826	225,338	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
計					336,599	
単価					336,500	円 / 式

参考資料(1)

単-6号

WYB00028

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設備撤去労務費	補正しない 横軸渦巻(両吸込・片吸込) 0.70~1.20 電動機 給水 1台 無 無 無					1	448,100
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工		人	9.31	30,906	287,734	R0303 管理費区分 4 割増率 0%	
普通作業員		人	2.33	24,174	56,325	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
電工		人	3.88	26,826	104,084	R0201 管理費区分 無 割増率 0%	
計					448,143		
単価					448,100	円/式	

参考資料(1)

単-7号

WYB00027

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
付帯設備撤去労務費	補正しない 横軸渦巻(両吸込・片吸込) 0.70~1.20 電動機 給水 1台 無 無 無					1		92,830
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工		人	0.99	30,906	30,596	R0303 管理費区分 4 割増率 0%		
電工		人	2.32	26,826	62,236	R0201 管理費区分 無 割増率 0%		
計					92,832			
単価					92,830	円/式		

参考資料(1)

単-9号

WF733500

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
試運転調整費(揚排水ポンプ)	補正しない 横軸渦巻(両吸込・片吸込) 0.70~1.20 1台 台数制御・弁制御	式	1		123,600	
機械設備据付工		人	4	30,906	123,624	R0303 管理費区分 無 割増率 0%
計					123,624	
単価					123,600	円/式
J01 連続発注による工数補正	補正しない					
J02 ポンプ形式	横軸渦巻(両吸込・片吸込)					
J03 ポンプ吐出量(m ³ /min)	0.70~1.20					
J04 今回工事ポンプ台数	1台					
J06 ポンプ制御方式	台数制御・弁制御					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-10号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断 コンクリートカッター	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1,274	
標準単価				1,264.8		
労務構成比率		%	50.94			
特殊作業員		%	17.37	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.5	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	7.79	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	35.95			
コンクリートカッター (ブレード)	径18インチ	%	32.35	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.45	154	165	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.11			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-10号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断 コンクリートカッター	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		1,274	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%	8.92	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-11号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし コンクリート基礎撤去	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m ³	1		35,270	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m ³	1	35,261.4	35,261	Q001611002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					35,270	
単価					35,270	円 / m ³
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	人力施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-12号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り 人力床掘	土砂 現場制約あり	m ³	1	10,668	10,160	
標準単価				10,668		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-13号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	単位	m ²	1	1,672	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,263.6		
労務構成比率		%	78.32			
普通作業員		%	37.64	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	15.9	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	14.75	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.49	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	16.35			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	11.39	1,200	4,700	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.93	138	150	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-13号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1		1,672	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.33			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	5.3	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-14号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	10,100	9,992	
標準単価				10,100		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.66	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-15号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート 基礎コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	43,720			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.3		28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.58		31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	71.32		20,400	32,900	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-16号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m ³	1		1,892	
標準単価				1,790.5		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB224430

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	8,540
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				8,580			
労務構成比率		%	47.24				
特殊作業員		%	27.04	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%	
普通作業員		%	7.4	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%	
土木一般世話役		%	3.97	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%	
材料構成比率		%	50.73				
ダイヤモンドビット	2 0 4 m m スタンダード	%	48.65	52,800	52,800	Z006531008 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	1.69	154	165	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	2.03				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB224430

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	孔	数量	単価	単価	摘要
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	180mm以上200mm以下 50mm以上200mm未満			1		8,540	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%	1.05	752	752	M002015008 管理費区分 無	
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	3kVA	%	0.6	490	598	L001110002 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 削孔径	180mm以上200mm以下						
J02 削孔深さ	50mm以上200mm未満						

参考資料(1)

単-18号

WYB00029

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地極設置・撤去(土地改良)	14 * 1500	本	1	3,310	3,310	WYB00030 管理費区分 無
接地線		m	1	1,530	1,530	WYB00032 管理費区分 無
電工		人	0.25	26,826	6,706	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電工		人	0.02	26,826	536	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1
雑品	0.5%	式	1		36	ZS7300050 管理費区分 無 ZZ1
計					12,118	
単価					12,110	円 / 本

