【実施】

積　算　情　報

設計書番号	507-k143830-00005-B1(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和７年度三重保全三期地区波田須工区 海女漁業等環境基盤整備事業　藻礁設置工事その３
所属名	尾鷲農林水産事務所　水産室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 7年 6月24日		
歩掛適用年月日	令和 7年 5月21日		
単価適用年月日	令和 7年 5月21日		
適用単価地区	一般材料	ZB0：紀南２	
	生コン	ZB1：紀南B	
	石材	ZB1：紀南２	
適用工種	港湾(漁港)構造物工事　（係数ランク　１）		

積算時想定工事期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上(月単位)
共通仮設費	主たる工種	６７：港湾(漁港)構造物工事
	施工地域補正	補正無
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	
現場管理費	施工地域補正	補正無
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和７年度三重保全三期地区波田須工区 海女漁業等環境基盤整備事業　藻礁設置工事その３	当　初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事
			工事区分	着定基質工	施工地域	補正無

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
着定基質工		式	1		64,969,609			
着定基質工		式	1		64,969,609			
着定基質工		式	1		64,969,609			
着定基質製作工		式	1		49,308,000			内-1号 週休有
着定基質据付工		式	1		15,283,380			内-2号 週休有
仮設工		式	1		378,229			内-3号 週休有
直接工事費		式	1		64,969,609			
共通仮設		式	1		8,044,188			
共通仮設費		式	1		4,599,188			
回航・えい航費		式	1		3,673,056			
回航・えい航費		式	1		3,673,056			内-4号 週休有
運搬費		式	1		19,117			

三重県　農林水産部

507-k143830-00005-B1(0)

設計内訳書

工事名	令和７年度三重保全三期地区波田須工区 海女漁業等環境基盤整備事業　藻礁設置工事その３	当　初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費		式	1		19,117			内-5号 週休有
準備費		式	1		414,015			
準備費		式	1		414,015			内-6号 週休有
現場環境改善費（率計上） 64,969,609× 0.76%		式	1		493,000			
共通仮設費（率計上） 65,140,609× 5.29%		式	1		3,445,000			
純工事費		式	1		73,013,797			
現場管理費 73,013,797×23.59%		式	1		17,223,000			
工事原価		式	1		90,236,797			
一般管理費等 90,236,797×（17.32%＋ 0.04%）		式	1		15,664,203			
工事価格		式	1		105,901,000			
消費税相当額 105,901,000×10%		式	1		10,590,100			
工事費計		式	1		116,491,100			

三重県　農林水産部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	37.6%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	28.8%	
8	工場管理費計上額	0	

507-k143830-00005-B1(0)

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	港湾(漁港)構造物工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	65,140,609	
4	直接工事費	64,969,609	
5	準備費（処分費）	171,000	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	171,000	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	65,140,609	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	64,969,609	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	5.19%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	0%	
28	現工事	0%	
29	海上輸送補正係数	1	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	5.29%	週休２日制補正係数　1.02有り
31	計上額　単独（追加工事）	3,445,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

三重県　農林水産部

共通仮設費

34	調整工事計上額	3,445,000	
35	現場環境改善費対象工事費	64,969,609	
36	直接工事費＋事業損失防止施設費	64,969,609	
37	非対象額計（－）	0	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	0	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	64,969,609	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	0.76%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正　単独（追加工事）		
52	現工事		
53	現場環境改善費　率（補正後）	0.76%	
54	計上額　単独（追加工事）	493,000	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	493,000	
58	共通仮設費（積上分）	4,106,188	
59	運搬費	19,117	
60	回航・えい航費	3,673,056	
61	準備費・仮設費	414,015	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	水雷・傷害等保険料	0	

共通仮設費

67	営繕費	0	
68	現場環境改善費	0	
69	共通仮設費計	8,044,188	

現場管理費

1	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事	
2	単独（追加工事）純工事費	73,013,797	
3	単独（追加工事）　直接工事費	64,969,609	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	8,044,188	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	73,013,797	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	72,842,797	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	22.9%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	0%	
22	現工事	0%	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0%	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	23.59%	週休２日制補正係数　1.03有り
29	計上額　単独（追加工事）	17,223,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	17,223,000	

三重県　農林水産部

507-k143830-00005-B1(0)

一般管理費等

所属名　尾鷲農林水産事務所　水産室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　港湾(漁港)構造物工事

1	工事原価	90,236,797	
2	純工事費	73,013,797	
3	現場管理費	17,223,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	90,236,797	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	90,065,797	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	17.32%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	90,236,797	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　36,094 円
24	一般管理費等 率（補正後）	17.36%	
25	計上額　単独（追加工事）	15,664,203	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	15,664,203	

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	着定基質製作工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月21日 令和 7年 5月21日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
異形ブロック製作	ブロック実質量=10.225ｔ：型枠の指定=鋼製型枠：鋼製型枠の規格=異形ブロック 10t以上20t未満：ブロック1個当り型枠面積=23.88m２：ブロック1個当りコンクリート設計量=4.446m３：クレーンの設定方法=標準：型枠工用クレーンの機種=ラフテレーンクレーン：型枠工用クレーンの規格=（油圧伸縮ジブ型）25t吊：コンクリート工用、製作転置用クレーン機種=ラフテレーンクレーン：コンクリート工用、製作転置用クレーン規格=（油圧伸縮ジブ型）50t吊：鉄筋の計上数=0：吊鉄筋の計上数=0：ベッド賃料の有無=無し：施工規模=50個以上（標準）：形式=消波ブロック製作（標準）：給熱養生の有無=無し：：	個	210	234,800	49,308,000			DH108010 管理費区分 無 単-1号
合　計					49,308,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	着定基質据付工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月21日 令和 7年 5月21日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
着定基質運搬設置　陸上連携方式	着定基質種類=異形ブロック：ブロック質量=10.225ｔ／個：据付・仮置用クレーンの機種=ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格=（油圧伸縮ジブ型）50t吊：積込用クレーンの機種=ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格=（油圧伸縮ジブ型）50t吊：運搬車両の機種=トレーラ：トレーラの規格=25t積：運搬車両1台のブロック積載個数=2個：往復平均運搬距離=3.7ｋｍ：	個	210	10,642	2,234,820			DHX21095 管理費区分 無 単-2号
着定基質運搬設置　海上一連方式	設置 異形ブロック 10.225ｔ／個 起重機船 120t吊　鋼D700PS型 1,500t 3.8ｋｍ 1個 玉掛・玉外のどちらか水中の場合 68個	個	210	62,136	13,048,560			WYB00006 管理費区分 無 単-3号
合　計					15,283,380			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	仮設工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月21日 令和 7年 5月21日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日	20.2	16,952	342,430			D9820660 管理費区分 無 単-4号
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	m2	15	442	6,630			WB253610 管理費区分 無 単-5号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝各種：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝204日：整備費の有無＝有：	枚	9	3,241	29,169			WB253630 管理費区分 無 単-6号
合　計					378,229			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	回航・えい航費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月21日 令和 7年 5月21日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
えい航費（作業船）	えい航距離＝17浬：被えい航船舶の設定＝起重機船（非航旋回）：起重機船（非航旋回）の規格＝鋼D 120t吊：引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 1500PS型：引船帰港の有無＝無し：	回	4	918,264	3,673,056			DH190040 管理費区分 1 単-7号
合　計					3,673,056			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月21日 令和 7年 5月21日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等運搬	基本運賃＝4,350円／ｔ：冬期割増の有無＝無し：深夜・早朝割増の有無＝無し：運搬質量＝2.601ｔ：その他の諸料金＝0円：取卸し・積込み費用の計上の有無＝有り：積込・取卸の場所・作業の組合せ＝基地、積＋現、取＋現、積＋基、取卸：	式	1	19,117	19,117			DH190100 管理費区分 1 単-8号
合　計					19,117			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	準備費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月21日 令和 7年 5月21日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力刈払（草刈機）（土地改良）	施工区分＝草類：	ｈａ	0.62	363,605	225,435			DB110010 管理費区分 1 単-9号
ダンプトラック運搬（伐開、除根、除草）（土地改良）	運搬距離＝21.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：	空m３	10	1,758	17,580			DB115920 管理費区分 1 単-10号
廃棄物受入料金	木くず(草)	kg	5,700	30	171,000			WYB00005 管理費区分 T
合　計					414,015			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1）

単-1号　　DH108010

単価適用年月日	令和 7年 5月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	異形ブロック製作	単位	個	数量	10	単価	234,800
規格	10.225ｔ 鋼製型枠 異形ブロック 10t以上20t未満 23.88ｍ２ 4.446ｍ３ 標準 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）25t吊 ラフテレーンクレーン						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	１８－８－４０ 高炉 W/C=60%以下	m３	44.9	32,900	1,477,210	Z002012010 管理費区分 無
鋼製型枠	異形ブロック 10t以上20t未満	m２	238.8	1,440	343,872	L302050120 管理費区分 無
型枠工	5.5tを超えて11t以下（クレーン抜き）	m2	238.8	988	235,934	Q300705030 管理費区分 無
コンクリート打設工	同上	m3	44.46	3,328	147,962	Q300806030 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）25t吊		日	1.19	46,100	54,859	DHT20870 管理費区分 無 単-11号
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）50t吊		日	1.07	82,400	88,168	DHT20900 管理費区分 無 単-12号
計					2,348,005	
単価					234,800	円／個
J01 ブロック実質量 J02 型枠の指定 J03 鋼製型枠の規格	10.225 ｔ 鋼製型枠 異形ブロック 10t以上20t未満					
J06 ブロック1個当り型枠面積 J07 ブロック1個当りコンクリート設計量 J08 クレーンの設定方法	23.88 ｍ２ 4.446 ｍ３ 標準					
J09 型枠工用クレーンの機種 J10 型枠工用クレーンの規格 J11 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種	ラフテレーンクレーン （油圧伸縮ジブ型）25t吊 ラフテレーンクレーン					

三重県　農林水産部

507-k143830-00005-B1(0)

参考資料（1）

単-1号　　DH108010

単価適用年月日	令和 7年 5月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	異形ブロック製作	単位	個	数量	10	単価	234,800
規格	10.225ｔ 鋼製型枠 異形ブロック 10t以上20t未満 23.88ｍ２ 4.446ｍ３ 標準 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）25t吊 ラフテレーンクレーン						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J12 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格 J14 鉄筋の計上数 J35 吊鉄筋の計上数	（油圧伸縮ジブ型）50t吊 0 0					
J40 ベッド賃料の有無 J42 施工規模 J43 形式	無し 50個以上（標準） 消波ブロック製作（標準）					
J44 給熱養生の有無	無し					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-2号　　DHX21095

単価適用年月日	令和 7年 5月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	着定基質運搬設置　陸上連携方式	単位	個	数量	88	単価	10,642
規格	異形ブロック 10.225ｔ／個 ラフテレーンクレーン　（油圧伸縮ジブ型）50t吊 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）50t吊 トレーラ 25t積 2個						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）50t吊		日	1	82,400	82,400	DHT20900 管理費区分 無 単-13号
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）50t吊		日	1	82,400	82,400	DHT20900 管理費区分 無 単-13号
トレーラ 25t積		日	7	85,901	601,307	DHT20530 管理費区分 無 単-14号
とび工		人	2	33,592	67,184	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	4	24,648	98,592	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
雑材料	0.5%	式	1		4,659	ZS7H10030 管理費区分 無
計					936,542	
単価					10,642	円／個
J01 着定基質種類 J02 ブロック質量 J03 据付・仮置用クレーンの機種	異形ブロック 10.225 ｔ／個 ラフテレーンクレーン					
J04 ラフテレーンクレーンの規格 J05 積込用クレーンの機種 J06 ラフテレーンクレーンの規格	（油圧伸縮ジブ型）50t吊 ラフテレーンクレーン （油圧伸縮ジブ型）50t吊					
J07 運搬車両の機種 J09 トレーラの規格 J10 運搬車両1台のブロック積載個数	トレーラ 25t積 2 個					

三重県　農林水産部

507-k143830-00005-B1(0)

参考資料（1）

単-2号　　DHX21095

単価適用年月日	令和 7年 5月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	着定基質運搬設置　陸上連携方式	単位	個	数量	88	単価	10,642
規格	異形ブロック 10.225ｔ／個 ラフテレーンクレーン　（油圧伸縮ジブ型）50t吊 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）50t吊 トレーラ 25t積 2個						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 往復平均運搬距離	3.7 ｋｍ					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-3号　　WYB00006

単価適用年月日	令和 7年 5月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	着定基質運搬設置　海上一連方式	単位	個	数量	25	単価	62,136
規格	設置 異形ブロック 10.225ｔ／個 起重機船 120t吊 鋼D700PS型 1,500t 3.8ｋｍ 1個玉掛・玉外のどちらか水中の場合 68個						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
起重機船（非航旋回） 鋼D 120t吊	運転・供用の指定＝運転1日当り：運転時間の指定＝標準：運転日当りの運転時間＝6時間：	日	1	1,020,326	1,020,326	DHT10540 管理費区分 無 単-15号 Z1
引船 鋼D 700PS型	運転・供用の指定＝運転1日当り：運転時間の指定＝標準：運転日当りの運転時間＝2時間：就業時間＝8時間：	日	1	251,806	251,806	DHT11290 管理費区分 無 単-16号 Z1
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	運転・供用の指定＝運転1日当り：	日	0.8	207,525	166,020	DHT11482 管理費区分 無 単-17号 Z1
とび工		人	1	33,592	33,592	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3	24,648	73,944	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
雑材料	0.5%	式	1		7,728	ZS7300150 管理費区分 無 ZZ1
計					1,553,416	
単価					62,136	円／個

参考資料（1）

単-4号　　D9820660

単価適用年月日	令和 7年 5月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	16,952
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,952	16,952	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,952	
単価					16,952	円／人日

参考資料（1）

単-5号　　WB253610

単価適用年月日	令和 7年 5月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去	単位	m２	数量	100	単価	442
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	30,680	9,050	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.295	33,592	9,909	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.295	24,648	7,271	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	59,640	17,593	WK250590 管理費区分 無 単-18号
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		437	ZS8000004 管理費区分 無
計					44,260	
単価					442	円／m２
J01 作業区分	設置・撤去					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-6号　　WB253630

単価適用年月日	令和 7年 5月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	3,241
規格	各種 無 204日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22*914*1829	枚・日	204	14	2,856	Y007214000-006 管理費区分 無
整備費（敷鉄板）	同上	枚	1	385	385	Y007210000-004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,241	
単価					3,241	円／枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	各種 無 204 日					
J05 整備費の有無	有					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-7号　　DH190040

単価適用年月日	令和 7年 5月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	えい航費（作業船）	単位	回	数量	1	単価	918,264
規格	17浬 起重機船（非航旋回） 鋼D 120t吊 標準 鋼D 1500PS型 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転費 えい航費（作業船）	えい航距離＝17浬：被えい航船舶の設定＝起重機船(非航旋回)：起重機船(非航旋回)の規格＝鋼D 120t吊：同時えい航隻数＝1隻：引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 1500PS型：えい航用引船の運転時間＝5ｈ：えい航用引船の運転日数＝0.6日：被えい航船舶等の運転日数＝0.6日：	式	1	438,764	438,764	DH180210 管理費区分 1 単-19号
損料		式	1	479,500	479,500	Z308003700 管理費区分 1
計					918,264	
単価					918,264	円／回
J01 えい航距離 J02 被えい航船舶の設定 J09 起重機船（非航旋回）の規格	17 浬 起重機船（非航旋回） 鋼D 120t吊					
J31 引船選定 J32 えい航用引船1の規格 J35 引船帰港の有無	標準 鋼D 1500PS型 無し					

参考資料（1）

単-8号　　DH190100

単価適用年月日	令和 7年 5月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等運搬	単位	式	数量	1	単価	19,117
規格	4350円／ｔ 無し 無し 2.601ｔ 0円 有り 基地、積＋現、取＋現、積＋基、取卸						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運賃		式	1	11,314	11,314	Z308001600 管理費区分 1
取卸し・積込み費用		式	1	7,803	7,803	Z308004500 管理費区分 1
計					19,117	
単価					19,117	円／式
J01 基本運賃 J02 冬期割増の有無 J03 深夜・早朝割増の有無	4,350 円／ｔ 無し 無し					
J04 運搬質量 J05 その他の諸料金 J06 取卸し・積込み費用の計上の有無	2.601 ｔ 0 円 有り					
J07 積込・取卸の場所・作業の組合せ	基地、積＋現、取＋現、積＋基、取卸					

参考資料（1）

単-9号　DB110010

単価適用年月日	令和 7年 5月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力刈払（草刈機）（土地改良）	単位	ｈａ	数量	1	単価	363,605
規格	草類						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.111	30,680	34,085	R0125 管理費区分 1 割増率 0%
特殊作業員		人	11.111	28,704	318,930	R0101 管理費区分 1 割増率 0%
諸雑費	3%	式	1		10,590	ZS7000001 管理費区分 1
計					363,605	
単価					363,605	円／ｈａ
J01 施工区分	草類					

参考資料（1）

単-10号　DB115920

単価適用年月日	令和 7年 5月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（伐開、除根、除草）（土地改良）	単位	空ｍ３	数量	100	単価	1,758
規格	21.0km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良）10t積級	タイヤ損耗費＝良好：	日	2.8	62,817	175,887	DBK11507 管理費区分 1 単-20号
計					175,887	
単価					1,758	円／空ｍ３
J01 運搬距離 J02 タイヤ損耗費	21.0km以下 良好					

参考資料 (2)

単-11号　　DHT20870

単価適用年月日	令和 7年 5月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）　（油圧伸縮ジブ型）25t吊	単位	日	数量	1	単価	46,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	25t吊	日	1	46,100	46,100	L301010270 管理費区分 無
計					46,100	
単価					46,100	円／日

参考資料 (2)

単-12号　　DHT20900

単価適用年月日	令和 7年 5月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）　（油圧伸縮ジブ型）50t吊	単位	日	数量	1	単価	82,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	50t吊	日	1	82,400	82,400	L301010300 管理費区分 無
計					82,400	
単価					82,400	円／日

参考資料（2）

単-13号　　DHT20900

単価適用年月日	令和 7年 5月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）　（油圧伸縮ジブ型）50t吊	単位	日	数量	1	単価	82,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	50t吊	日	1	82,400	82,400	L301010300 管理費区分 無
計					82,400	
単価					82,400	円／日

参考資料（2）

単-14号　　DHT20530

単価適用年月日	令和 7年 5月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トレーラ 25t積	単位	日	数量	1	単価	85,901
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	113	155	17,515	Z304010090 管理費区分 無
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
トレーラ［セミ］	25t積	時間	6.3	1,640	10,332	M302700000 管理費区分 無
トレーラ［セミ］	同上	供用日	1.9	14,900	28,310	M302700000 管理費区分 無
計					85,901	
単価					85,901	円／日

参考資料 (2)

単-15号　　DHT10540

単価適用年月日	令和 7年 5月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	起重機船（非航旋回） 鋼D 120t吊	単位	日	数量	1	単価	1,020,326
規格	運転1日当り 標準 6時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A		L	404	103.5	41,814	Z304010170 管理費区分 無
船団長		人	1.2	35,984	43,180	R3004 管理費区分 無 割増率 0%
高級船員		人	1.2	35,984	43,180	R0126 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員		人	6	28,392	170,352	R0127 管理費区分 無 割増率 0%
起重機船［旋回・ディーゼル式］	D 120t吊	時間	6	37,800	226,800	M300540000 管理費区分 無
起重機船［旋回・ディーゼル式］	同上	供用日	1.65	300,000	495,000	M300540000 管理費区分 無
計					1,020,326	
単価					1,020,326	円／日
J01 運転・供用の指定 J02 運転時間の指定 J03 運転日当りの運転時間	運転1日当り 標準 6時間					

参考資料 (2)

単-16号　　DHT11290

単価適用年月日	令和 7年 5月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	引船 鋼D 700PS型	単位	日	数量	1	単価	251,806
規格	運転1日当り 標準 2時間 8時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A		L	160	103.5	16,560	Z304010170 管理費区分 無
高級船員		人	2.4	35,984	86,361	R0126 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員		人	1.2	28,392	34,070	R0127 管理費区分 無 割増率 0%
引船［鋼製］	D 700PS型	時間	2	6,010	12,020	M301130000 管理費区分 無
引船［鋼製］	同上	供用日	1.65	62,300	102,795	M301130000 管理費区分 無
計					251,806	
単価					251,806	円／日
J01 運転・供用の指定 J02 運転時間の指定 J03 運転日当りの運転時間	運転1日当り 標準 2時間					
J05 就業時間	8時間					

参考資料（2）

単-17号　　DHT11482

単価適用年月日	令和 7年 5月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	単位	日	数量	1	単価	207,525
規格	運転1日当り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 免税		L	129	122.9	15,854	Z304010130 管理費区分 無
潜水世話役		人	0.24	50,752	12,180	R3008 管理費区分 無 割増率 0%
潜水士		人	1.2	50,752	60,902	R0128 管理費区分 無 割増率 0%
潜水連絡員		人	1.2	33,176	39,811	R0129 管理費区分 無 割増率 0%
潜水送気員		人	1.2	29,432	35,318	R0130 管理費区分 無 割増率 0%
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1	13,100	13,100	M301296000 管理費区分 無
潜水士船	同上	供用日	1.65	18,400	30,360	M301296000 管理費区分 無
計					207,525	
単価					207,525	円／日
J01 運転・供用の指定	運転1日当り					

参考資料（2）

単-18号　　WK250590

単価適用年月日	令和 7年 5月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	59,640
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	155	18,445	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.06	10,800	11,448	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					59,640	
単価					59,640	円／日

参考資料 (2)

単-19号　　DH180210

単価適用年月日	令和 7年 5月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運転費 えい航費（作業船）	単位	式	数量	1	単価	438,764
規格	17浬 起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊 1隻 標準　鋼D 1500PS型 5ｈ 0.6日 0.6日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
燃料費 えい航費（作業船）	引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 1500PS型：えい航用引船の運転時間＝5ｈ：	式	1	88,492	88,492	DH180220 管理費区分 1 単-21号
労務費（えい航用引船）　えい航費（作業船）	えい航距離＝17浬：引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 1500PS型：えい航用引船の供用日数＝1日：	日	1	136,344	136,344	DH180230 管理費区分 1 単-22号
労務費（被えい航船舶）　えい航費（作業船）	えい航距離＝17浬：被えい航船舶の設定＝起重機船(非航旋回)：起重機船(非航旋回)の規格＝鋼D 120t吊：同時えい航隻数＝1隻：被えい航船舶等の供用日数＝1日：	日	1	213,928	213,928	DH180240 管理費区分 1 単-23号
計					438,764	
単価					438,764	円／式
J01 えい航距離 J02 被えい航船舶の設定 J09 起重機船(非航旋回)の規格	17 浬 起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊					
J29 同時えい航隻数 J30 引船選定 J31 えい航用引船1の規格	1 隻 標準 鋼D 1500PS型					
J34 えい航用引船の運転時間 J35 えい航用引船の運転日数 J36 被えい航船舶等の運転日数	5 ｈ 0.6 日 0.6 日					

参考資料 (2)

単-20号　　DBK11507

単価適用年月日	令和 7年 5月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良）10t積級	単位	日	数量	1	単価	62,817
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,416	26,416	R0115 管理費区分 1 割増率　0%
軽油		L	60	155	9,300	Z006702002 管理費区分 1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.3	20,100	26,130	M000301005 管理費区分 1
タイヤ損耗費	１０ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.3	747	971	Z010020105 管理費区分 1
計					62,817	
単価					62,817	円／日
J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料 (3)

単-21号　　DH180220

単価適用年月日	令和 7年 5月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	燃料費 えい航費（作業船）	単位	式	数量	1	単価	88,492
規格	標準 鋼D 1500PS型 5h						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A		L	855	103.5	88,492	Z304010170 管理費区分 1
計					88,492	
単価					88,492	円／式
J01 引船選定 J02 えい航用引船1の規格 J05 えい航用引船の運転時間	標準 鋼D 1500PS型 5 h					

三重県　農林水産部

507-k143830-00005-B1(0)

参考資料 (3)

単-22号　　DH180230

単価適用年月日	令和 7年 5月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	労務費（えい航用引船） えい航費（作業船）	単位	日	数量	1	単価	136,344
規格	17浬 標準 鋼D 1500PS型 1日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員		人	3	35,984	107,952	R0126 管理費区分 1 割増率 0%
普通船員		人	1	28,392	28,392	R0127 管理費区分 1 割増率 0%
計					136,344	
単価					136,344	円／日
J01 えい航距離 J02 引船選定 J03 えい航用引船1の規格	17 浬 標準 鋼D 1500PS型					
J06 えい航用引船の供用日数	1 日					

三重県　農林水産部

参考資料（3）

単-23号　　DH180240

単価適用年月日	令和 7年 5月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	労務費（被えい航船舶）　えい航費（作業船）	単位	日	数量	1	単価	213,928
規格	17浬 起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊 1隻 1日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
船団長		人	1	35,984	35,984	R3004 管理費区分 1 割増率　0%
高級船員		人	1	35,984	35,984	R0126 管理費区分 1 割増率　0%
普通船員		人	5	28,392	141,960	R0127 管理費区分 1 割増率　0%
計					213,928	
単価					213,928	円／日
J01 えい航距離 J02 被えい航船舶の設定 J09 起重機船(非航旋回)の規格	17 浬 起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊					
J29 同時えい航隻数 J30 被えい航船舶等の供用日数	1 隻 1 日					

507-k143830-00005-B1(0)

登録単価／オプション単価

	505-k14383	工事名	令和７年度三重保全三期地区波田須工区 海女漁業等環境基盤整備事業　藻礁設置工事その３

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y007210000-004	整備費（敷鉄板）	22*914*1829	枚	385	令和 7	5	単-6
Y007214000-006	敷鉄板賃料	22*914*1829	枚・日	14	令和 7	5	単-6
WYB00005	廃棄物受入料金	木くず(草)	kg	30			内-6

個人用損料<データ無し>

工事番号	505-k14383	工事名	令和７年度三重保全三期地区波田須工区 海女漁業等環境基盤整備事業　藻礁設置工事その３

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考