【実施】

積算情報

設計書番号	506-k143850-00085-16(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和6年度 小規模治山事業（県単）第尾一2号工事（網代山）【当初設計書】
所属名	尾鷲農林水産事務所　森林・林業室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 7年 8月 1日		
歩掛適用年月日	令和 7年 6月24日		
単価適用年月日	令和 7年 6月24日		
適用単価地区	一般材料	Z00：紀北３	
	生コン	Z02：紀北B／小型４ｔ	
	石材	Z02：紀北３／小型２ｔ～４ｔ	
適用工種	道路工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	６３：道路工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	補正無

設計内訳書

工事名	令和6年度 小規模治山事業（県単）第尾一2号工事（網代山）【当初設計書】	当 初	事業区分	治山	主たる工種	道路工事
			工事区分	道路工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事		式	1		1,592,722			
土工		式	1		1,261,755			
掘削工		式	1		209,020			
掘削(土砂)		m3	204	961.2	196,084			単-1号 週休有
掘削(土砂・人力併用)		m3	12	1,078	12,936			単-2号 週休有
残土処理工		式	1		906,897			
積込		m3	216	961.2	207,619			単-3号 週休有
ダンプトラック運搬		m3	216	3,100	669,600			単-4号 週休有
整地		m3	216	137.4	29,678			単-5号 週休有
法面整形工		式	1		145,838			
切土法面整形		m2	148.8	980.1	145,838			単-6号 週休有
緑化工		式	1		330,967			

三重県　農林水産部

506-k143850-00085-16(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度 小規模治山事業（県単）第尾一2号工事（網代山）【当初設計書】	当 初	事業区分	治山	主たる工種	道路工事
			工事区分	道路工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
養生マット工		式	1		330,967			
養生マット	切土部	m2	143.4	2,308	330,967			単-7号 週休有
直接工事費		式	1		1,592,722			
共通仮設		式	1		711,481			
共通仮設費		式	1		442,481			
準備費		式	1		442,481			
伐採集積費		式	1	14,750	14,750			単-8号 週休有
根切		m3	4.5	6,055	27,247			単-9号 週休有
積込（根株）		m3	4.5	3,864	17,388			単-10号 週休有
ダンプトラック運搬（根株）		空m3	6.6	8,923	58,891			単-11号 週休有
廃棄物受入料金（根株）		t	3.6	35,000	126,000			単-12号 週休有
積込（枝葉）		m3	4.5	3,864	17,388			単-13号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度 小規模治山事業（県単）第尾一2号工事（網代山）【当初設計書】	当 初	事業区分	治山	主たる工種	道路工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック運搬（枝葉）		空m3	6.6	8,923	58,891			単-14号 週休有
廃棄物受入料金（枝葉）		t	3.6	32,000	115,200			単-15号 週休有
積込（幹）		m3	1.5	3,864	5,796			単-16号 週休有
木材運搬料金（幹）		t	1.2	5,775	6,930			単-17号 週休有
木材売却額（幹）		t	1.2	-5,000	-6,000			単-18号 週休有
共通仮設費（率計上） 1,647,739×16.37%		式	1		269,000			
純工事費		式	1		2,304,203			
現場管理費 2,117,090×36.14%		式	1		765,000			
工事原価		式	1		3,069,203			
一般管理費等 2,882,090×（23.57%＋ 0%）		式	1		678,797			
工事価格		式	1		3,748,000			
消費税相当額 3,748,000×10%		式	1		374,800			

三重県　農林水産部

506-k143850-00085-16(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度 小規模治山事業（県単）第尾一2号工事（網代山）【当初設計書】	当 初	事業区分	治山	主たる工種	道路工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1		4,122,800			

三重県　農林水産部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	道路工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	1,833,922	
4	直接工事費	1,592,722	
5	準備費（処分費）	241,200	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	241,200	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	186,183	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	186,183	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	1,647,739	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	1,592,722	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	15.74%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	16.37%	週休２日制補正係数　1.04有り
30	計上額　単独（追加工事）	269,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	269,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	1,592,722	
35	直接工事費	1,592,722	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ） 単独（追加工事）	1,592,722	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	2.26%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	2.26%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	442,481	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	442,481	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	711,481	

現場管理費

1	主たる工種	道路工事	
2	単独（追加工事）純工事費	2,304,203	
3	単独（追加工事） 直接工事費	1,592,722	
4	単独（追加工事） 共通仮設費	711,481	
5	非対象額計（－）	187,113	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	930	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	186,183	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	2,117,090	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	2,062,073	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	34.09%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	36.14%	週休２日制補正係数 1.06有り
29	計上額 単独（追加工事）	765,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	765,000	

一般管理費等

所属名　尾鷲農林水産事務所　森林・林業室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　道路工事

1	工事原価	3,069,203	
2	純工事費	2,304,203	
3	現場管理費	765,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（一）	187,113	
7	管理費区分９	930	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	186,183	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	2,882,090	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	2,827,073	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	23.57%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	2,882,090	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0%	契約保証費　0 円
24	一般管理費等 率（補正後）	23.57%	
25	計上額　単独（追加工事）	678,797	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	678,797	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削(土砂)	単位	m3	数量	1	単価	961.2
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削積込、積込）（治山林道）	作業種別＝ﾙｰｽﾞな状態の積込：施工土量＝林道工事における5,000m3未満：土質名＝岩塊・玉石：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	961.2	961.2	DE110180 管理費区分 無 単-19号
計					961.2	
単価					961.2	円／m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削(土砂・人力併用)	単位	m3	数量	1	単価	1,078
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
片切掘削（人力併用機械掘削）（治山林道）	作業内容＝林道工事の場合：土質区分＝砂、粘性土、砂質土、礫質土：	m3	1	1,078	1,078	DE110190 管理費区分 無 単-20号
計					1,078	
単価					1,078	円／m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込	単位	m3	数量	1	単価	961.2
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削積込、積込）（治山林道）	作業種別＝ﾙｰｽﾞな状態の積込：施工土量＝林道工事における5,000m3未満：土質名＝岩塊・玉石：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	961.2	961.2	DE110180 管理費区分 無 単-19号
計					961.2	
単価					961.2	円／m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）＝8km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝4t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1	3,100	3,100	DE120260 管理費区分 無 単-21号
計					3,100	
単価					3,100	円／m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	137.4
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	1	137.4	137.4	CB210610 管理費区分 無 単-22号
計					137.4	
単価					137.4	円／m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切土法面整形	単位	m2	数量	1	単価	980.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切土法面整形（治山林道）	土質＝砂、砂質土、粘性土：バックホウ規格＝クローラ排ｶﾞｽ型山積0.45m3（平積0.35m3）：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	980.1	980.1	DE110380 管理費区分 無 単-23号
計					980.1	
単価					980.1	円／m2

三重県　農林水産部

506-k143850-00085-16(0)

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	養生マット	単位	m2	数量	1	単価	2,308
規格	切土部						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
養生マット工	SP-45wn相当品	m2	1	2,308	2,308	WYB00006 管理費区分 無 単-24号
計					2,308	
単価					2,308	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐採集積費	単位	式	数量	1	単価	14,750
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伐採集積費		式	1	14,750	14,750	WYB00016 管理費区分 無
計					14,750	
単価					14,750	円／式

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	根切	単位	m3	数量	1	単価	6,055
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
根切（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m3	1	6,055	6,055	DE110050 管理費区分 無 単-25号
計					6,055	
単価					6,055	円／m3

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（根株）	単位	m3	数量	1	単価	3,864
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m3	1	3,864	3,864	DE110060 管理費区分 無 単-26号
計					3,864	
単価					3,864	円／m3

三重県　農林水産部

506-k143850-00085-16(0)

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（根株）	単位	空m3	数量	0.81	単価	8,923
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道）4t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝良好：	時間	1	7,227	7,227	DE540250 管理費区分 無 単-27号
計					7,227	
単価					8,923	円／空m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃棄物受入料金（根株）	単位	t	数量	1	単価	35,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（根株）		t	1	35,000	35,000	WYB00013 管理費区分 T
計					35,000	
単価					35,000	円／t

三重県　農林水産部

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（枝葉）	単位	m3	数量	1	単価	3,864
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m3	1	3,864	3,864	DE110060 管理費区分 無 単-26号
計					3,864	
単価					3,864	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（枝葉）	単位	空m3	数量	0.81	単価 8,923
規格						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)4t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝良好：	時間	1	7,227	7,227	DE540250 管理費区分 無 単-27号
計					7,227	
単価					8,923	円／空m3

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃棄物受入料金（枝葉）	単位	t	数量	1	単価 32,000
規格						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（枝葉）		t	1	32,000	32,000	WYB00017 管理費区分 T
計					32,000	
単価					32,000	円／t

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（幹）	単位	m3	数量	1	単価	3,864
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m3	1	3,864	3,864	DE110060 管理費区分 無 単-26号
計					3,864	
単価					3,864	円／m3

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木材運搬料金（幹）	単位	t	数量	1	単価	5,775
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木材運搬料金（幹）		t	1	5,775	5,775	WYB00014 管理費区分 9
計					5,775	
単価					5,775	円／t

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木材売却額（幹）	単位	t	数量	1	単価	-5,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木材売却額（幹）		t	1	-5,000	-5,000	WYB00015 管理費区分 9
計					-5,000	
単価					-5,000	円／t

参考資料（1）

単-19号　　DE110180

単価適用年月日	令和 7年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ掘削（掘削積込、積込）（治山林道）	単位	m3	数量	100	単価	961.2
規格	ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5,000m3未満　岩塊・玉石 障害なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道） 後方超小旋回型（掘削積込、積込）	土質名＝岩塊・玉石：	日	1.43	67,220	96,124	DE542330 管理費区分 無 単-28号
計					96,124	
単価					961.2	円／m3
J01 作業種別 J02 施工土量 J04 土質名	ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5,000m3未満 岩塊・玉石					
J05 障害物の有無	障害なし					

参考資料（1）

単-20号　　DE110190

単価適用年月日	令和 7年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	片切掘削（人力併用機械掘削）（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	1,078
規格	林道工事の場合 砂、粘性土、砂質土、礫質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.18	24,885	4,479	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道） 後方超小旋回型（片切掘削）		日	0.093	67,760	6,301	DE542340 管理費区分 無 単-29号
計					10,780	
単価					1,078	円／m3
J01 作業内容 J02 土質区分	林道工事の場合 砂、粘性土、砂質土、礫質土					

三重県　農林水産部

506-k143850-00085-16(0)

参考資料（1）

単-21号　　DE120260

単価適用年月日	令和 7年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	3,100
規格	8km 上記以外 4t 粘性土・砂・砂質土・礫質土　バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）　良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ （治山林道）4t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝良好：	時間	4.29	7,227	31,003	DE540250 管理費区分 無 単-30号
計					31,003	
単価					3,100	円／m3
J01 運搬距離（実数入力） J02 運搬状況による係数β J03 機種	8 km 上記以外 4t					
J04 土質 J05 積込機種・規格 J06 タイヤ損耗費	粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 良好					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号　　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	137.4
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	30,030	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	155	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-23号　　DE110380

単価適用年月日	令和 7年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切土法面整形（治山林道）	単位	m2	数量	100	単価	980.1
規格	砂、砂質土、粘性土　クローラ排ｶﾞｽ型山積0.45m3（平積0.35m3）しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	30,975	9,292	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2	24,885	49,770	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ［クローラ型・排ガス対策型 2次］（治山林道)山積0.45m3（平積0.35m3）	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：	時間	4.3	9,058	38,949	DE540100 管理費区分 無 単-31号
計					98,011	
単価					980.1	円／m2
J01 土質 J02 バックホウ規格 J03 山林砂防工適用区分	砂、砂質土、粘性土 クローラ排ｶﾞｽ型山積0.45m3（平積0.35m3） しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-24号　　WYB00006

単価適用年月日	令和 7年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	養生マット工	単位	m2	数量	100	単価	2,308
規格	SP-45wn相当品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
養生マット	SP-45wn相当品	m2	120	1,170	140,400	WYB00007 管理費区分 無
アンカーピン	φ９×２００mm	本	87	49	4,263	Z003120001 管理費区分 無
アンカーピン	φ5mm×150mm	本	384	19	7,296	ZF10830200 管理費区分 無
法面工		人	1.3	34,860	45,318	R0105 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.7	24,885	17,419	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
土木一般世話役		人	0.4	30,975	12,390	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	5%	式	1		3,756	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					230,842	
単価					2,308	円／m2

参考資料（1）

単-25号　　DE110050

単価適用年月日	令和 7年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	根切（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	6,055
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.63	28,980	18,257	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.42	24,885	10,451	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ）［標準］（治山林道)排ガス型（第1次） 山積0.45m3		時間	3.3	8,868	29,264	DE540130 管理費区分 無 単-32号
諸雑費	9%	式	1		2,583	ZS7000001 管理費区分 無
計					60,555	
単価					6,055	円／m3
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-26号　　DF110060

単価適用年月日	令和 7年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	3,864
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.27	24,885	6,718	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ）［標準］（治山林道)排ガス型（第1次） 山積0.45m3		時間	3.6	8,868	31,924	DE540130 管理費区分 無 単-33号
計					38,642	
単価					3,864	円／m3
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-27号　　DF540250

単価適用年月日	令和 7年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道)4t積級	単位	時間	数量	1	単価	7,227
規格	岩石工の割増対象にしない 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,670	4,533	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.4	155	837	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4ｔ積級　良好	時間	1	57	57	Z010020042 管理費区分 無
計					7,227	
単価					7,227	円／時間
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 良好					

参考資料（2）

単-28号　　DF542330

単価適用年月日	令和 7年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道)後方超小旋回型（掘削積込、積込）	単位	日	数量	1	単価	67,220
規格	岩塊・玉石						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,030	30,030	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	65	155	10,075	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	供用日	1.49	18,200	27,118	M000202123 管理費区分 無
計					67,223	
単価					67,220	円／日
J01 土質名	岩塊・玉石					

参考資料（2）

単-29号　　DF542340

単価適用年月日	令和 7年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道)後方超小旋回型（片切掘削）	単位	日	数量	1	単価	67,760
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,030	30,030	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	65	155	10,075	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	供用日	1.52	18,200	27,664	M000202123 管理費区分 無
計					67,769	
単価					67,760	円／日

参考資料（2）

単-30号　　DF540250

単価適用年月日	令和 7年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道)4t積級	単位	時間	数量	1	単価	7,227
規格	岩石工の割増対象にしない 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,670	4,533	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.4	155	837	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4ｔ積級　良好	時間	1	57	57	Z010020042 管理費区分 無
計					7,227	
単価					7,227	円／時間
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 良好					

三重県　農林水産部

506-k143850-00085-16(0)

参考資料（2）

単-31号　　DF540100

単価適用年月日	令和 7年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型 2次］（治山林道)山積0.45m3（平積0.35m3）	単位	時間	数量	1	単価	9,058
規格	岩石工の割増対象にしない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	30,030	5,105	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	8.6	155	1,333	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	2,620	2,620	M000202016 管理費区分 無
計					9,058	
単価					9,058	円／時間
J01 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-32号　　DE540130

単価適用年月日	令和 7年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］（治山林道)排ガス型（第1次） 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	8,868
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	30,030	5,105	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	8.6	155	1,333	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ３	時間	1	2,430	2,430	M000202028 管理費区分 無
計					8,868	
単価					8,868	円／時間

506-k143850-00085-16(0)

参考資料（2）

単-33号　　DE540130

単価適用年月日	令和 7年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］（治山林道)排ガス型（第1次） 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	8,868
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	30,030	5,105	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	8.6	155	1,333	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ３	時間	1	2,430	2,430	M000202028 管理費区分 無
計					8,868	
単価					8,868	円／時間

登録単価／オプション単価

		工事名	令和6年度 小規模治山事業（県単）第尾一2号工事（網代山） 【当初設計書】

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00016	伐採集積費		式	14,750			単-8
WYB00013	廃棄物受入料金（根株）		t	35,000			単-12
WYB00017	廃棄物受入料金（枝葉）		t	32,000			単-15
WYB00014	木材運搬料金（幹）		t	5,775			単-17
WYB00015	木材売却額（幹）		t	-5,000			単-18
WYB00007	養生マット	SP-45wn相当品	m2	1,170			単-24

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和6年度 小規模治山事業（県単）第尾一2号工事（網代山） 【当初設計書】

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考