【実施】

積算情報

設計書番号	507-k143850-00078-16(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和7年度緊急機能強化・老朽化対策事業（一般） 第1号工事（小松原）
所属名	尾鷲農林水産事務所　森林・林業室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	年　月　日		
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日		
単価適用年月日	令和 7年 8月14日		
適用単価地区	一般材料	Y00：紀北２	
	生コン	Y01：紀北B	
	石材	Y01：紀北２	
適用工種	治山・地すべり防止工事		

積算時想定工事期間	年　月　日 ～　　年　月　日（　日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日（R7.7基準）
共通仮設費	主たる工種	６０：治山・地すべり防止工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和7年度緊急機能強化・老朽化対策事業（一般） 第1号工事（小松原）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
渓間工		式	1		2,684,267			
治山土工		式	1		213,179			
掘削工		式	1		34,440			
掘削（土砂）		m3	50	688.8	34,440			単-1号 週休有
埋戻工		式	1		78,882			
埋戻（転圧有り）		m3	14	3,318	46,452			単-2号 週休有
埋戻		m3	51	635.9	32,430			単-3号 週休有
作業土工		式	1		4,437			
基面整正		m2	9	493	4,437			単-4号 週休有
残土処分		式	1		95,420			
残土積込		m3	91	635.9	57,866			単-5号 週休有
残土運搬		m3	91	278.9	25,379			単-6号 週休有

三重県　農林水産部

507-k143850-00078-16(0)

設計内訳書

工事名	令和7年度緊急機能強化・老朽化対策事業（一般） 第1号工事（小松原）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地		m3	91	133.8	12,175			単-7号 週休有
護岸工		式	1		1,737,426			
ブロック積護岸工		式	1		1,641,139			
コンクリートブロック積		m2	36.3	40,050	1,453,815			単-8号 週休有
裏込材		m3	3.8	11,190	42,522			単-9号 週休有
天端コンクリート		m3	0.2	80,310	16,062			単-10号 週休有
基礎コンクリート		m3	1.5	85,560	128,340			単-11号 週休有
目地材設置		m2	0.1	4,001	400			単-12号 週休有
構造物取りこわし工		式	1		96,287			
コンクリート構造物取りこわし		m3	6.8	8,665	58,922			単-13号 週休有
積込		m3	6.8	1,276	8,676			単-14号 週休有
殻運搬		m3	6.8	1,399	9,513			単-15号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和7年度緊急機能強化・老朽化対策事業（一般） 第1号工事（小松原）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金		m3	6.8	2,820	19,176			単-16号 週休有
護岸補修工		式	1		733,662			
根継工		式	1		733,662			
コンクリート打設		m3	8.4	41,130	345,492			単-17号 週休有
型枠		m2	21.2	10,270	217,724			単-18号 週休有
足場工		掛m2	20	3,998	79,960			単-19号 週休有
間詰コンクリート		m3	2.2	41,130	90,486			単-20号 週休有
仮設工		式	1		644,795			
仮設工		式	1		644,795			
工事用道路工		式	1		62,976			
不陸整正	表示数量は参考数量とする	m2	356	176.9	62,976			単-21号 週休有
重機搬入路土工		式	1		484,419			

三重県　農林水産部

507-k143850-00078-16(0)

設計内訳書

工事名	令和7年度緊急機能強化・老朽化対策事業（一般） 第1号工事（小松原）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	仮設工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛土工		m3	103	635.9	65,497			単-22号 週休有
土砂積込		m3	71	365	25,915			単-23号 週休有
ダンプトラック運搬		m3	71	589.1	41,826			単-24号 週休有
大型土のう製作・設置		袋	37	7,643	282,791			単-25号 週休有
大型土のう再設置		袋	10	2,049	20,490			単-26号 週休有
大型土のう撤去		袋	37	1,054	38,998			単-27号 週休有
現場発生品積込		t	0.08	9,757	780			単-28号 週休有
現場発生品運搬		t	0.08	2,029	162			単-29号 週休有
廃プラスチック処分		kg	79.6	100	7,960			単-30号 週休有
水替工		式	1		97,400			
水替工		式	1	97,400	97,400			単-31号 週休有
直接工事費		式	1		3,329,062			

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和7年度緊急機能強化・老朽化対策事業（一般） 第1号工事（小松原）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設		式	1		574,000			
共通仮設費（率計上） 3,329,062×17.25%		式	1		574,000			
純工事費		式	1		3,903,062			
現場管理費 3,903,062×48.58%		式	1		1,896,000			
工事原価		式	1		5,799,062			
一般管理費等 5,799,062×（23.25%＋ 0.04%）		式	1		1,349,938			
工事価格		式	1		7,149,000			
消費税相当額 7,149,000×10%		式	1		714,900			
工事費計		式	1		7,863,900			

三重県　農林水産部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（一）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

三重県　農林水産部

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	治山・地すべり防止工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	3,329,062	
4	直接工事費	3,329,062	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	27,136	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	3,329,062	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	3,301,926	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	16.75%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	17.25%	週休２日制補正係数　1.03有り
30	計上額　単独（追加工事）	574,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	574,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	3,329,062	
35	直接工事費	3,329,062	
36	非対象額計（－）	27,136	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	27,136	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	3,301,926	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.95%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	1.95%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	574,000	

現場管理費

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事	
2	単独（追加工事）純工事費	3,903,062	
3	単独（追加工事）　直接工事費	3,329,062	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	574,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	3,903,062	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	3,875,926	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	46.27%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	48.58%	週休２日制補正係数　1.05有り
29	計上額　単独（追加工事）	1,896,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	1,896,000	

三重県　農林水産部

507-k143850-00078-16(0)

一般管理費等

所属名　尾鷲農林水産事務所　森林・林業室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　治山・地すべり防止工事

1	工事原価	5,799,062	
2	純工事費	3,903,062	
3	現場管理費	1,896,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	5,799,062	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	5,771,926	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	23.25%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	5,799,062	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　2,319 円
24	一般管理費等 率（補正後）	23.29%	
25	計上額　単独（追加工事）	1,349,938	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,349,938	

三重県　農林水産部

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削（土砂）	単位	m3	数量	1	単価	688.8
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝地山の掘削・積込：制限の有無＝あり：山地治山工区分＝B：工種区分＝渓間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：現場条件＝普通：	m3	1	688.8	688.8	DE210050 管理費区分 無 単-32号
計					688.8	
単価					688.8	円／m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻（転圧有り）	単位	m3	数量	1	単価	3,318
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	m３	1	3,318	3,318	CB210410 管理費区分 無 単-33号
計					3,318	
単価					3,318	円／m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	635.9
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝ルーズな状態の積込：制限の有無＝あり：山地治山工区分＝B：工種区分＝渓間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A：現場条件＝普通	m3	1	635.9	635.9	DE210050 管理費区分 無 単-34号
計					635.9	
単価					635.9	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	493
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m２	1	493	493	CB210080 管理費区分 無 単-35号
計					493	
単価					493	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土積込	単位	m3	数量	1	単価	635.9
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝ルーズな状態の積込：制限の有無＝あり：山地治山工区分＝B：工種区分＝渓間：工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A：現場条件＝普通：	m3	1	635.9	635.9	DE210050 管理費区分 無 単-34号
計					635.9	
単価					635.9	円／m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土運搬	単位	m3	数量	1	単価	278.9
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運搬（治山林道）鋼材その他 以外	区分＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：規格＝6t積：軽油数量（実数入力）＝89.7L：運搬距離（実数入力）＝0.05km：	m3	1	278.9	278.9	DE120070 管理費区分 無 単-36号
計					278.9	
単価					278.9	円／m3

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	133.8
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m3	1	133.8	133.8	CB210610 管理費区分 無 単-37号
計					133.8	
単価					133.8	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートブロック積	単位	m2	数量	1	単価	40,050
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	コンクリート積ブロックの規格＝各種：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：練積・空積の区分＝練積：裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無＝有（胴込＋裏込）：胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数）＝0.45m3/m2：生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格＝18-8-25（20）（高炉）：	m2	1	40,050	40,050	WB825010 管理費区分 無 単-38号
計					40,050	
単価					40,050	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込材	単位	m3	数量	1	単価	11,190
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	ﾌﾞﾛｯｸの種類＝間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ：胴込･裏込材規格＝再生砕石 RC-40；	m３	1	11,190	11,190	CB226120 管理費区分 無 単-39号
計					11,190	
単価					11,190	円／m3

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	天端コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	80,310
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生；	m3	1	80,310	80,310	CB226180 管理費区分 無 単-40号
計					80,310	
単価					80,310	円／m3

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	85,560
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：基礎砕石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	m3	1	85,560	85,560	CB226170 管理費区分 無 単-41号
計					85,560	
単価					85,560	円／m3

三重県　農林水産部

507-k143850-00078-16(0)

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地材設置	単位	m2	数量	1	単価	4,001
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m2	1	4,001	4,001	CB224710 管理費区分 無 単-42号
計					4,001	
単価					4,001	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取りこわし	単位	m3	数量	1	単価	8,665
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m3	1	8,665	8,665	WB824010 管理費区分 無 単-43号
計					8,665	
単価					8,665	円／m3

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込	単位	m3	数量	1	単価	1,276
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（コンクリート殻）	費用の内訳＝全ての費用：	m3	1	1,276	1,276	CB224260 管理費区分 無 単-44号
計					1,276	
単価					1,276	円／m3

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,399
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	1,399	1,399	CB227010 管理費区分 無 単-45号
計					1,399	
単価					1,399	円／m3

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃棄物受入料金	単位	m3	数量	1	単価	2,820
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋コンクリート塊）	無筋コンクリート塊	m3	1	2,820	2,820	WYB00001 管理費区分 T
計					2,820	
単価					2,820	円／m3

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート打設	単位	m3	数量	1	単価	41,130
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートクレーン打設	構造物種別＝無筋構造物：生コンクリート種別＝18－8－40：ブフテレーンクレーン規格＝油圧伸縮ジブ型 16t：セメント種別＝高炉セメント使用：打継面清掃施工区分＝施工なし：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	1	41,130	41,130	DXC33030 管理費区分 無 単-46号
計					41,130	
単価					41,130	円／m3

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,270
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝無筋構造物：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	10,270	10,270	DXC34102 管理費区分 無 単-47号
計					10,270	
単価					10,270	円／m2

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	掛m2	数量	1	単価	3,998
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単管傾斜足場設置・撤去（治山林道）	安全ネット＝無：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：ラフテレーンクレーンの賃料補正＝標準：	掛m2	1	3,998	3,998	DE180140 管理費区分 無 単-48号
計					3,998	
単価					3,998	円／掛m2

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	間詰コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	41,130
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートクレーン打設	構造物種別＝無筋構造物：生コンクリート種別＝18－8－40：ラフテレーンクレーン規格＝油圧伸縮ジブ型 16t：セメント種別＝高炉セメント使用：打継面清掃施工区分＝施工なし：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	1	41,130	41,130	DXC33030 管理費区分 無 単-46号
計					41,130	
単価					41,130	円／m3

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	176.9
規格	表示数量は参考数量とする						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	176.9	176.9	CB410010 管理費区分 無 単-49号
計					176.9	
単価					176.9	円／m2

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土工	単位	m3	数量	1	単価	635.9
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝ﾙｰｽﾞな状態の積込：制限の有無＝あり：山地治山工区分＝B：工種区分＝渓間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A：現場条件＝普通：	m3	1	635.9	635.9	DE210050 管理費区分 無 単-34号
計					635.9	
単価					635.9	円／m3

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂積込	単位	m3	数量	1	単価	365
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別=ルーズな状態の積込：制限の有無=なし：山地治山工区分=B：工種区分=渓間工：土質名=砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A：現場条件=良好：	m3	1	365	365	DE210050 管理費区分 無 単-50号
計					365	
単価					365	円／m3

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬	単位	m3	数量	1	単価	589.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）=0.22km：運搬状況による係数β=上記以外：機種=10t：土質=粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格=バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：タイヤ損耗費=普通：	m3	1	589.1	589.1	DE120260 管理費区分 無 単-51号
計					589.1	
単価					589.1	円／m3

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう製作・設置	単位	袋	数量	1	単価	7,643
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう製作・設置（治山林道)バックホウ据付	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	袋	1	7,643	7,643	DE180260 管理費区分 無 単-52号
計					7,643	
単価					7,643	円／袋

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう再設置	単位	袋	数量	1	単価	2,049
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう移設（撤去・再設置）（治山林道)	6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	2,049	2,049	WYB00003 管理費区分 無 単-53号
計					2,049	
単価					2,049	円／袋

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう撤去	単位	袋	数量	1	単価	1,054
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう撤去（治山林道）	作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1	1,054	1,054	DE180300 管理費区分 無 単-54号
計					1,054	
単価					1,054	円／袋

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品積込	単位	t	数量	1	単価	9,757
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t：	t	1	9,757	9,757	CB010420 管理費区分 無 単-55号
計					9,757	
単価					9,757	円／t

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬	単位	t	数量	1	単価	2,029
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID無＝4.0km以下：	t	1	2,029	2,029	CB010410 管理費区分 無 単-56号
計					2,029	
単価					2,029	円／t

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃プラスチック処分	単位	kg	数量	1	単価	100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラスチック処分費	大型土のう袋	kg	1	100	100	WYB00002 管理費区分 T
計					100	
単価					100	円／kg

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水替工	単位	式	数量	1	単価	97,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水替一式	土のう締切面積＝4m2：ポンプ水替日数＝0日：ポンプ水替排水方法＝作業時排水：ポンプ据付撤去箇所数＝0ヶ所：パイプ水替延長＝11m：パイプ規格＝硬質塩ビ管径300mm：使用期間＝3ヶ月未満：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	式	1	97,400	97,400	DXC55500 管理費区分 無 単-57号
計					97,400	
単価					97,400	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-32号　DE210050

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	単位	m3	数量	100	単価	688.8
規格	地山の掘削・積込 あり B 渓間工 砂・砂質土、粘性土、礫質土 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	バックホウ機種＝ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)：	日	1.04	66,240	68,889	DE541650 管理費区分 無 単-58号
計					68,889	
単価					688.8	円／m3
J01 作業種別 J02 制限の有無 J03 山地治山工区分	地山の掘削・積込 あり B					
J04 工種区分 J05 土質名 J06 現場条件	渓間工 砂・砂質土、粘性土、礫質土 普通					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,318
規格	最大埋戻幅1m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,339.7		
労務構成比率		%	87.5			
普通作業員		%	53.26	25,400	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	25.42	28,300	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	8.82	28,900	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.55			
軽油		%	2.72	138	146	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.83	154	164	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.95			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	%	8.37	18,200	18,200	M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.58	471	537	L001180001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,318
規格	最大埋戻幅1m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満					

参考資料（1）

単-34号　DE210050

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	単位	m3	数量	100	単価	635.9
規格	ﾙｰｽﾞな状態の積込 あり B 渓間工 砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	バックホウ機種＝ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)：	日	0.96	66,240	63,590	DE541650 管理費区分 無 単-59号
計					63,590	
単価					635.9	円／m3
J01 作業種別	ﾙｰｽﾞな状態の積込					
J02 制限の有無	あり					
J03 山地治山工区分	B					
J04 工種区分	渓間工					
J05 土質名	砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A					
J06 現場条件	普通					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	493
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-36号　　DE120070

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬車運搬（治山林道)鋼材その他 以外	単位	m3	数量	10	単価	278.9
規格	粘性土・砂・砂質土・礫質土 6t積 89.7L 0.05km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転（治山林道）	規格＝6t積：軽油数量（実数入力）＝89.7L ：	日	0.03	92,980	2,789	DE540650 管理費区分 無 単-60号
計					2,789	
単価					278.9	円／m3
J01 区分 J02 規格 J03 軽油数量（実数入力）	粘性土・砂・砂質土・礫質土 6t積 89.7 L					
J04 運搬距離（実数入力）	0.05 km					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	133.8
規格	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				126.79		
労務構成比率		%	53.11			
運転手（特殊）		%	53.11	28,900	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	24.09			
軽油		%	24.09	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.8			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	22.8	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（1）

単-38号　　WB825010

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートブロック積工	単位	m２	数量	100	単価	40,050
規格	各種 無し 無し 練積 有（胴込＋裏込） 0.45m3/m2 18-8-25（20）（高炉）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間 制約無	m2	100	15,771.6	1,577,160	Q001381011 管理費区分 無
コンクリートブロック：ﾘｻｲｸﾙ認定製品	三重県型積ブロック（練積）	m2	100	7,690	769,000	ZAR0060010 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	m３	50.4	32,900	1,658,160	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		680	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,005,000	
単価					40,050	円／m２
J01 コンクリート積ブロックの規格 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無	各種 無し 無し					
J04 練積・空積の区分 J05 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無 J06 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数）	練積 有（胴込＋裏込） 0.45 m3/m2					
J07 生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	18-8-25（20）（高炉）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号　　CB226120

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込材（砕石）	単位	m３	数量	1	単価	11,190
規格	間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,183.4		
労務構成比率		%	67.69			
普通作業員		%	35.39	25,400	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.69	28,300	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	12.06	28,900	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	18.87	1,200	4,700	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.13	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.31			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	9.31	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号　　CB226120

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込材（砕石）	単位	m3	数量	1	単価	11,190
規格	間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾌﾞﾛｯｸの種類 J02 胴込・裏込材規格	間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　　CB226180

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	80,310
規格	18-8-25（高炉）　一般養生						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				65,822		
労務構成比率		%	63.99			
型わく工		%	21.93	30,000	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	15.12	25,400	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	10.73	31,000	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	33.58			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	32.1	19,750	32,900	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.48	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.43			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　　CB226180

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	80,310
規格	18-8-25（高炉）　一般養生						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	2.43	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J02 養生工の種類	18-8-25（高炉） 一般養生					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　　CB226170

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	85,560
規格	18-8-40（高炉）　無し 一般養生･特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				71,052		
労務構成比率		%	67.42			
型わく工		%	20.75	30,000	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	16.42	25,400	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	10.47	31,000	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	9.55	28,300	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	30.89			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	29.74	19,750	32,900	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	0.97	138	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　　CB226170

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	85,560
規格	18-8-40（高炉）　無し　一般養生・特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	1.69			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	1.69	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J02 基礎砕石の有無 J03 養生工の種類	18-8-40（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　　CB224710

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	4,001
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,077.3		
労務構成比率		%	64.4			
普通作業員		%	47.36	25,400	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	16.72	31,000	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	35.6			
樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　１５倍	%	35.6	1,190	1,180	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10					

参考資料（1）

単-43号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	8,665
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	8,665.39	8,665	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,665	
単価					8,665	円／ｍ３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　　CB224260

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（コンクリート殻）	単位	m３	数量	1	単価	1,276
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,299.4		
労務構成比率		%	86.65			
普通作業員		%	78.2	25,400	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	8.45	28,900	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	4.11			
軽油		%	4.11	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.24			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	9.24	21,500	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,399
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,316.6		
労務構成比率		%	44.82			
運転手（一般）		%	44.82	23,600	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-46号　　DXC33030

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートクレーン打設	単位	m3	数量	10	単価	41,130
規格	無筋構造物 18－8－40 油圧伸縮ジブ型 16t　高炉セメント使用 施工なし W/C=60%以下 通常一般養生 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 単価補正を含む	生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：	m3	10.7	32,900	352,030	DXC33990 管理費区分 無 単-61号
クレーン車類投入打設手間	構造物種別＝無筋構造物：クレーン規格＝ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 16t：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	4,982	49,820	DXC33230 管理費区分 無 単-62号
養生工（治山林道）	構造物種別＝無筋構造物：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	947.7	9,477	DE130020 管理費区分 無 単-63号
計					411,327	
単価					41,130	円／m3
J01 構造物種別 J02 生コンクリート種別 J03 ラフテレーンクレーン規格	無筋構造物 18－8－40 油圧伸縮ジブ型 16t					
J04 セメント種別 J05 打継面清掃施工区分 J06 水セメント比	高炉セメント使用 施工なし W/C=60%以下					
J07 生コン区分 J09 養生工の種類 J10 山林砂防工適用区分	通常 一般養生 しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-47号　DXC34102

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠	単位	m2	数量	100	単価	10,270
規格	無筋構造物 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.1	30,680	95,108	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	15.7	30,992	486,574	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	10	24,648	246,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	24.1%	式	1		199,587	ZS7000001 管理費区分 無
計					1,027,749	
単価					10,270	円／m2
J01 構造物種別 J02 山林砂防工適用区分	無筋構造物 しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-48号　DE180140

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	単管傾斜足場設置・撤去（治山林道）	単位	掛m2	数量	100	単価	3,998
規格	無 しない（普通作業員） 標準						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	30,680	46,020	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	4.5	33,592	151,164	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.7	24,648	66,549	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	46,100	36,880	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	33%	式	1		99,202	ZS7000001 管理費区分 無
計					399,815	
単価					3,998	円／掛m2
J01 安全ネット J02 山林砂防工適用区分 J03 ラフテレーンクレーンの賃料補正	無 しない（普通作業員） 標準					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	176.9
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				174.53		
労務構成比率		%	71.86			
運転手（特殊）		%	35.31	28,900	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.55	25,400	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.35	28,300	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.65	31,000	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.56			
軽油		%	6.56	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.58			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%	17.28	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	2.16	4,480	4,700	L001050002 管理費区分 無

三重県　農林水産部

507-k143850-00078-16(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	176.9
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	2.14	4,550	4,910	L001060004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-50号　　DE210050

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	単位	m3	数量	100	単価	365
規格	ﾙｰｽﾞな状態の積込 なし B 渓間工 砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	バックホウ機種＝ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)：	日	0.5	73,010	36,505	DE541650 管理費区分 無 単-64号
計					36,505	
単価					365	円／m3
J01 作業種別 J02 制限の有無 J03 山地治山工区分	ﾙｰｽﾞな状態の積込 なし B					
J04 工種区分 J05 土質名 J06 現場条件	渓間工 砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A 良好					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-51号　　DE120260

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	589.1
規格	0.22km 上記以外 10t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道)10t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝普通：	時間	0.56	10,520	5,891	DE540280 管理費区分 無 単-65号
計					5,891	
単価					589.1	円／m3
J01 運搬距離（実数入力） J02 運搬状況による係数β J03 機種	0.22 km 上記以外 10t					
J04 土質 J05 積込機種・規格 J06 タイヤ損耗費	粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 普通					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-52号　　DE180260

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう製作・設置（治山林道）バックホウ据付	単位	袋	数量	10	単価	7,643
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29	30,680	8,897	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.29	28,704	8,324	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.29	24,648	7,147	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
耐候性大型土のう	φ110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700	ZA10833600 管理費区分 無
土砂	現採土	m3	10	0	0	YE00161002-005 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）運転（バックホウ据付） 排ｶﾞｽ(2014年規制) 山積0.45m3		日	0.29	48,690	14,120	DE541050 管理費区分 無 単-66号
諸雑費	1%	式	1		243	ZS7000001 管理費区分 無
計					76,431	
単価					7,643	円／袋
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

507-k143850-00078-16(0)

参考資料（1）

単-53号　　WYB00003

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう移設（撤去・再設置）（治山林道）	単位	袋	数量	10	単価	2,049
規格	6m以下 -3m≦H≦2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14	30,680	4,295	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.14	28,704	4,018	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.14	24,648	3,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ（クローラ型）運転（撤去・再設置）（治山林道）		日	0.14	62,220	8,710	WYB00004 管理費区分 無 単-67号
諸雑費	0.2%	式	1		23	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					20,496	
単価					2,049	円／袋

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-54号　　DE180300

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう撤去（治山林道）	単位	袋	数量	10	単価	1,054
規格	6m以下 -3m≦H≦2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	30,680	2,761	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.09	28,704	2,583	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ型）運転（撤去）（治山林道）排ｶﾞｽ(2014年規制）山積0.8m3		日	0.09	57,550	5,179	DE541090 管理費区分 無 単-68号
諸雑費	0.4%	式	1		21	ZS7000001 管理費区分 無
計					10,544	
単価					1,054	円／袋
J01 作業半径 J02 設置面高さ（H）	6m以下 -3m≦H≦2m					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　　CB010420

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	9,757
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,566.6		
労務構成比率		%	83.47			
運転手（特殊）		%	41.98	28,900	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41.08	28,300	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.8			
軽油		%	2.8	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.73			
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%	13.73	7,690	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　　CB010410

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	2,029
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t 無し 4.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,989.1		
労務構成比率		%	83.4			
運転手（特殊）		%	42.15	28,900	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41.25	28,300	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.81			
軽油		%	2.81	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.79			
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%	13.79	7,690	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離（km）DID無	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t 無し 4.0km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-57号　　DXC55500

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水替一式	単位	式	数量	1	単価	97,400
規格	4m2 0日 作業時排水 0ヶ所 11m 硬質塩ビ管径300mm 3ヶ月未満 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう締切	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m2	4	15,070	60,280	DXC55460 管理費区分 無 単-69号
パイプ水替	パイプ規格＝硬質塩ビ管径300mm：使用期間 ＝3ヶ月未満：	m	11	3,375	37,125	DXC55490 管理費区分 無 単-70号
計					97,405	
単価					97,400	円／式
J01 土のう締切面積 J02 ポンプ水替日数 J03 ポンプ水替排水方法	4 m2 0 日 作業時排水					
J04 ポンプ据付撤去箇所数 J05 パイプ水替延長 J06 パイプ規格	0 ヶ所 11 m 硬質塩ビ管径300mm					
J07 使用期間 J09 山林砂防工適用区分	3ヶ月未満 しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-58号　　DE541650

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	単位	日	数量	1	単価	66,240
規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 削増率 0%
軽油		L	58	146	8,468	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	供用日	1.54	18,200	28,028	M000202123 管理費区分 無
計					66,240	
単価					66,240	円／日
J01 バックホウ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)					

参考資料（2）

単-59号　　DE541650

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	単位	日	数量	1	単価	66,240
規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 削増率 0%
軽油		L	58	146	8,468	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	供用日	1.54	18,200	28,028	M000202123 管理費区分 無
計					66,240	
単価					66,240	円／日
J01 バックホウ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)					

参考資料（2）

単-60号　　DE540650

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬車運転（治山林道）	単位	日	数量	1	単価	92,980
規格	6t積 89.7L						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	89.7	146	13,096	Z006702002 管理費区分 無
不整地運搬車［クローラ型・ダンプ・全旋回式］	6～7ｔ積級	日	2.18	23,000	50,140	L001030011 管理費区分 無
計					92,980	
単価					92,980	円／日
J01 規格 J02 軽油数量（実数入力）	6t積 89.7 L					

参考資料（2）

単-61号　　DXC33990

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	生コンクリート 単価補正を含む	単位	m3	数量	10	単価	32,900
規格	18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下 通常						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	m３	10	32,900	329,000	Z002012010 管理費区分 無
計					329,000	
単価					32,900	円／m3
J01 生コンクリート種別 J02 セメント種別 J03 水セメント比	18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下					
J04 生コン区分	通常					

参考資料（2）

単-62号　　DXC33230

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン車類投入打設手間	単位	m3	数量	10	単価	4,982
規格	無筋構造物　ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 16tしない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	30,680	6,136	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.6	28,704	17,222	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.7	24,648	17,253	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.2	41,200	8,240	L001130004 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		977	ZS7000001 管理費区分 無
計					49,828	
単価					4,982	円／m3
J01 構造物種別 J02 クレーン規格 J03 山林砂防工適用区分	無筋構造物 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 16t しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-63号　　DE130020

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	養生工（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	947.7
規格	無筋構造物 一般養生 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08	30,680	2,454	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.25	24,648	6,162	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		861	ZS7000001 管理費区分 無
計					9,477	
単価					947.7	円／m3
J01 構造物種別 J02 養生工の種類 J03 山林砂防工適用区分	無筋構造物 一般養生 しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-64号　DE541650

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	単位	日	数量	1	単価	73,010
規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	94	146	13,724	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	供用日	1.47	20,100	29,547	M000202090 管理費区分 無
計					73,015	
単価					73,010	円／日
J01 バックホウ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-65号　DE540280

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道）10t積級	単位	時間	数量	1	単価	10,520
規格	岩石工の割増対象にしない 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,416	4,490	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	9.8	146	1,430	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	M000301005 管理費区分 無
タイヤ損耗費	１０ｔ積級　普通	時間	1	259	259	Z010020101 管理費区分 無
計					10,529	
単価					10,520	円／時間
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 普通					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-66号　　DE541050

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（バックホウ据付）　排ｶﾞｽ(2014年規制）山積0.45m3	単位	日	数量	1	単価	48,690
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 制増率 0%
軽油		L	63	146	9,198	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・クレーン付］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２．９ｔ	日	1.28	7,620	9,753	L001010013 管理費区分 無
計					48,695	
単価					48,690	円／日

参考資料（2）

単-67号　　WYB00004

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（撤去・再設置）（治山林道）	単位	日	数量	1	単価	62,220
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 制増率 0%
軽油		L	110	146	16,060	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.52	10,800	16,416	L001010004 管理費区分 無
計					62,220	
単価					62,220	円／日

参考資料（2）

単-68号　DE541090

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（撤去）（治山林道)排ｶﾞｽ(2014年規制）山積0.8m3	単位	日	数量	1	単価	57,550
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	101	146	14,746	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.21	10,800	13,068	L001010004 管理費区分 無
計					57,558	
単価					57,550	円／日

参考資料（2）

単-69号　DXC55460

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう締切	単位	m2	数量	10	単価	15,070
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	170	17	2,890	Z006082001 管理費区分 無
普通作業員		人	6	24,648	147,888	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					150,778	
単価					15,070	円／m2
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-70号　　DXC55490

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パイプ水替	単位	m	数量	100	単価	3,375
規格	硬質塩ビ管径300mm 3ヶ月未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニール管損料	パイプ規格＝硬質塩ビ管径300mm：使用期間＝3ヶ月未満(45%)：	式	1	337,500	337,500	DXC55495 管理費区分 無 単-71号
計					337,500	
単価					3,375	円／m
J01 パイプ規格 J02 使用期間	硬質塩ビ管径300mm 3ヶ月未満					

参考資料（3）

単-71号　　DXC55495

単価適用年月日	令和 7年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩化ビニール管損料	単位	式	数量	1	単価	337,500
規格	硬質塩ビ管径300mm 3ヶ月未満(45%)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管（接着受口片受直管）	VU－３００	m	100	3,375	337,500	ZA10240470 管理費区分 無
計					337,500	
単価					337,500	円／式
J01 パイプ規格 J02 使用期間	硬質塩ビ管径300mm 3ヶ月未満(45%)					

登録単価／オプション単価

		工事名	令和7年度緊急機能強化・老朽化対策事業（一般） 第1号工事（小松原）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
YE00161002-005	土砂	現採土	m3	0	令和 7	8	単-52
WYB00001	廃棄物受入料金（無筋コンクリート塊）	無筋コンクリート塊	m3	2,820			単-16
WYB00002	廃プラスチック処分費	大型土のう袋	kg	100			単-30

507-k143850-00078-16(0)

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和7年度緊急機能強化・老朽化対策事業（一般） 第1号工事（小松原）

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考