

【試算】

積算情報

設計書番号	507-k143830-00057-B1(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和7年度矢口漁港海岸漁港海岸保全事業(緑)堤防工事その11 (当初)
所属名	尾鷲農林水産事務所 水産室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和8年3月3日		
歩掛適用年月日	令和8年1月28日		
単価適用年月日	令和8年1月28日		
適用単価 地区	一般材料	Y00:紀北2	
	生コン	Y01:紀北B	
	石材	Y01:紀北2	
適用工事種	海岸工事(港湾・漁港) (係数ランク 1)		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

<計算処理>2026/03/13 10:38:04
<一括更新>2026/01/28 09:15:11

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
共通仮設費	主たる工種	6 8 : 海岸工事(港湾・漁港)
	施工地域補正	補正無
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	
現場管理費	施工地域補正	補正無
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和7年度矢口漁港海岸漁港海岸保全事業(線)堤防工事その11 (当初)	当初	事業区分			主たる工種		摘要
			事業区分	工事区分	海岸整備	堤防・防潮堤・護岸	施工地域	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
堤防・防潮堤・護岸			式	1		19,666,870		
堤防工			式	1		19,666,870		
堤防工			式	1		19,666,870		
コンクリート被覆工			式	1		6,501,914		内-1号 週休有
波返工			式	1		4,384,772		内-2号 週休有
隔壁工			式	1		138,436		内-3号 週休有
堤防管理道路工			式	1		830,404		内-4号 週休有
護岸工			式	1		2,216,832		内-5号 週休有
陸閘取壊し工			式	1		20,325		内-6号 週休有
仮設道路撤去工			式	1		4,842,643		内-7号 週休有
仮設工			式	1		731,544		内-8号 週休有
直接工事費			式	1		19,666,870		

設計内訳書

工事名	令和7年度矢口漁港海岸漁港海岸保全事業(繰)堤防工事その11 (当初)	当初	事業区分		主たる工種		海岸工事(港湾・漁港)		
			工事区分	事業区分	工事区分	施工地域	補正無		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		4,152,044			
共通仮設費			式	1		2,018,044			
運搬費			式	1		167,552			
仮設材等運搬			t	1		167,552			内-9号 週休有
事業損失防止施設費			式	1		1,420,492			
水質測定			式	1		14,196			内-10号 週休有
水質汚濁防止膜			式	1		1,305,496			内-11号 週休有
防音設置撤去工		設置～賃料～撤去(1.8m×3.4m)	式	1		100,800			内-12号 週休有
現場環境改善(率計上) 20,881,362×2.06%			式	1		430,000			
共通仮設費(率計上) 21,087,362×10.12%			式	1		2,134,000			
純工事費			式	1		23,818,914			
現場管理費 23,818,914×26.23%			式	1		6,247,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度矢口漁港海岸漁港海岸保全事業(緑)堤防工事その11 (当初)	当 初	事業区分		主たる工種		海岸工事(港湾・漁港)		
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		30,065,914			
一般管理費等 30,065,914 × (19.7% + 0.04%)			式	1		5,934,471			
スクラップ			式	1		-794,385			
工事価格			式	1		35,206,000			
消費税相当額 35,206,000 × 10%			式	1		3,520,600			
工事費計			式	1		38,726,600			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	37.6%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	28.8%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	海岸工事(港湾・漁港)		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		21,087,362	
4	直接工事費		19,666,870	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		1,420,492	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		206,000	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2,7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		21,087,362	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		20,881,362	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		9.92%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		0%	
28	現工事		0%	
29	海上輸送補正係数		1	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		10.12%	週休2日制補正係数 1.02有り
31	計上額 単独（追加工事）		2,134,000	
32	現工事		0	
33	合算工事		0	

共通仮設費

34	調整工事計上額		2,134,000	
35	現場環境改善費対象工事費		21,087,362	
36	直接工事費 + 事業損失防止施設費		21,087,362	
37	非対象額計 (-)		206,000	
38	管理費区分 1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		0	工場原価
40	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		0	間接費非対象額
42	管理費区分 T		206,000	
43	対象額支給品 (+)		0	
44	無償貸付機械評価額 (+)		0	
45	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		20,881,362	
46	現工事		0	
47	合算工事		0	
48	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		2.06%	
49	現工事		0%	
50	合算工事		0%	
51	施工地域等補正 単独 (追加工事)			
52	現工事			
53	現場環境改善費 率 (補正後)		2.06%	
54	計上額 単独 (追加工事)		430,000	
55	現工事		0	
56	合算工事		0	
57	調整工事計上額		430,000	
58	共通仮設費 (積上分)		1,588,044	
59	運搬費		167,552	
60	回航・えい航費		0	
61	準備費・仮設費		0	
62	事業損失防止施設費		1,420,492	
63	安全費		0	
64	役務費		0	
65	技術管理費		0	
66	水雷・傷害等保険料		0	

現場管理費

1	主たる工種	海岸工事(港湾・漁港)		
2	単独(追加工事)純工事費		23,818,914	
3	単独(追加工事)直接工事費		19,666,870	
4	単独(追加工事)共通仮設費		4,152,044	
5	非対象額計(-)		0	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		0	
11	無償貸付機械評価額(+)		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		23,818,914	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		23,612,914	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)		25.47%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		0%	
22	現工事		0%	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日		0%	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		0%	
27	現工事		0%	
28	率(補正後)		26.23%	週休2日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独(追加工事)		6,247,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		6,247,000	

一般管理費等

所属名 尾鷲農林水産事務所 水産室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

海岸工事(港湾・漁港)

1	工事原価	30,065,914	
2	純工事費	23,818,914	
3	現場管理費	6,247,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	30,065,914	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	29,859,914	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	19.7%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	30,065,914	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 12,026 円
24	一般管理費等 率(補正後)	19.74%	
25	計上額 単独(追加工事)	5,934,471	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	5,934,471	

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	コンクリート被覆工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月28日 令和 8年 1月28日 00.00% -1.0000 有
チッピング		m ²	114	2,300	262,200			WB330410 管理費区分 無 単-1号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = バックホウ(クレーン機能付)打設 : コンクリート規格 = 18-8-40(高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	7.4	49,870	369,038			CB240010 管理費区分 無 単-2号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均しコンクリート :	m ²	3.2	5,083	16,265			CB240210 管理費区分 無 単-3号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = コンクリートポンプ車打設 : コンクリート規格 = 24-8-40(高炉) : 設計日打設量 = 10m ³ 以上100m ³ 未満 : 養生工の種類 = 一般養生 : 圧送管延長距離区分 = 延長無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	102	43,070	4,393,140			CB240010 管理費区分 無 単-4号
コンクリート打継剤		kg	16	975	15,600			WYB00026 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	コンクリート被覆工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月28日 令和 8年 1月28日 00.00% -1.0000 有
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :	t	0.45	183,900	82,755			WB810010 管理費区分 無 単-5号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D16 ~ 25 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :	t	0.33	181,800	59,994			WB810010 管理費区分 無 単-6号
差し筋アンカー	D13 L=400	本	64	982	62,848			WYB00027 管理費区分 無 単-7号
目地板	1工事当り使用量 = 30m2未満 : 目地板の種類 = 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10 :	m 2	6.38	4,025	25,679			CB224710 管理費区分 無 単-8号
止水板	止水板の種類 = 各種 (塩ビ製) :	m	13	1,582	20,566			CB224810 管理費区分 無 単-9号 材工共

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	コンクリート被覆工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月28日 令和 8年 1月28日 00.00% -1.0000 有
スリッパー	19 L=600 キャップ付き	本	14	325	4,550			WYB00030 管理費区分 無
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m 2	97	9,992	969,224			CB240210 管理費区分 無 単-10号
足場工	工法 = 単管傾斜足場 : 安全ネット = 不要 : ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	掛m 2	55	4,001	220,055			WB252110 管理費区分 無 単-11号
合 計					6,501,914			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	波返工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月28日 令和 8年 1月28日 00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格 = 24-8-40（高炉）：設計日打設量 = 10m3以上100m3未満：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 延長無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	40	43,070	1,722,800			CB240010 管理費区分 無 単-4号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D16 ~ 25：規格・仕様区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：トンネル内作業の補正 = 無：法面作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正 = 補正無（一般構造物）：	t	3.49	181,800	634,482			WB810010 管理費区分 無 単-6号
差し筋アンカー	D13 L=400	本	32	982	31,424			WYB00031 管理費区分 無 単-12号
目地板	1工事当り使用量 = 30m2未満：目地板の種類 = 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m 2	2.5	4,025	10,062			CB224710 管理費区分 無 単-8号
スリッパ	19 L=600 キャップ付き	本	10	325	3,250			WYB00034 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	波返工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月28日 令和 8年 1月28日 00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m 2	54	9,992	539,568			CB240210 管理費区分 無 単-10号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 (合板円形型枠) :	m 2	67	13,470	902,490			CB240210 管理費区分 無 単-13号
足場工	工法 = 単管足場 : 安全ネット = 不要 : ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	掛m 2	73	4,776	348,648			WB252110 管理費区分 無 単-14号
足場工	工法 = 単管傾斜足場 : 安全ネット = 不要 : ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	掛m 2	48	4,001	192,048			WB252110 管理費区分 無 単-11号
合 計					4,384,772			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	隔壁工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休 令和 8年 1月28日 令和 8年 1月28日 00.00% -1.0000 有
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：設計日打設量 = 10m3以上100m3未満：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 延長無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1.33	40,930	54,436			CB240010 管理費区分 無 単-15号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m 2	5.3	9,992	52,957			CB240210 管理費区分 無 単-10号
陸上異形スタッド溶接	D13 L=400	本	8	2,520	20,160			WYB00208 管理費区分 無 単-16号
掘削	土質 = 土砂：施工方法 = オープンカット：押土の有無 = 無し：障害の有無 = 無し：施工数量 = 5,000m3未満：	m 3	3	338.4	1,015			CB210100 管理費区分 無 単-17号
埋戻し	施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	2	3,982	7,964			CB210410 管理費区分 無 単-18号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		隔壁工					単価適用年月日	令和 8年 1月28日
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準: 積込機種・規格 = ハ ック山積0.8m ³ (平積0.6m ³): 土質 = 土 砂 (岩塊・玉石混り土含む): DID区間の有 無 = 無し: 運搬距離 (km) (DID区間無) = 11.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m ³	1	1,904	1,904			CB210110 管理費区分 無 単-19号
合 計					138,436			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	堤防管理道路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月28日 令和 8年 1月28日 00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員 = 4.0m以上 : 施工数量 = 20,000m3 未満 : 障害の有無 = 無し :	m 3	72	245.4	17,668			CB210510 管理費区分 無 単-20号
砂利舗装工(機械)(土地改良)	敷均し幅 = 敷均し幅2.5m以上 : 作業区分 = 敷均し(舗装面仕上げ無し) : 敷砂利仕上 がり厚さ(m) = 0.1m :	m2	544	1,494	812,736			DB108530 管理費区分 無 単-21号
合 計					830,404			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		護岸工					単価適用年月日	令和 8年 1月28日
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石撤去		袋	191	1,728	330,048			WYB00192 管理費区分 無
袋詰玉石	袋詰玉石用袋材規格 = 2t用 (長期性能型) : 施工条件 = 深4m以下及び作業半径5m以内 : 中詰材区分 = 流用又は採取材: 費用の内 訳 = 機械費, 労務費のみ (1日未満用):	袋	166	3,527	585,482			CB322430 管理費区分 無 単-22号 再設置
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準: 積込機種・規格 = ハ ックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3): 土質 = 土 砂 (岩塊・玉石混り土含む): DID区間の有 無 = 無し: 運搬距離 (km) (DID区間無) = 11.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 10 t 積級 】	m 3	31	1,904	59,024			CB210110 管理費区分 無 単-23号
整地	作業区分 = 残土受け入れ地での処理:	m 3	31	133.8	4,147			CB210610 管理費区分 無 単-24号
廃棄物運搬	廃プラスチック	台	1	25,420	25,420			WYB00193 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	護岸工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 1月28日 令和 8年 1月28日 00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
廃棄物処分	廃プラスチック	t	0.13	70,000	9,100			WYB00194 管理費区分 T	
間詰モルタル充填工		m2	193.6	6,217	1,203,611			WYB00162 管理費区分 無 単-25号	
合 計					2,216,832				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		陸開取壊し工					単価適用年月日	令和 8年 1月28日
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=機械 施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業 の有無=無し:低騒音・低振動対策=必要 :	m 3	0.7	19,810	13,867			WB824010 管理費区分 無 単-26号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこ わし:積込工法区分=機械積込: DID区 間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区 間有無)=18.5km以下:費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼ ル] 10t積級】【タイヤ損耗費 1 0t積級 良好 供用日】	m 3	0.7	3,227	2,258			CB227010 管理費区分 無 単-27号
廃棄物受入料金(鉄筋Con 塊)		m3	0.7	6,000	4,200			ZA10652650 管理費区分 T
合 計					20,325			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	作業区分 = 撤去 : 管種別 = 波状管 : 呼び径 = 450 ~ 600mm :	m	39	307.9	12,008			CB222770 管理費区分 無 単-28号
大型土のう工	作業区分 = 撤去 : 設置作業半径 = 6m以下 : 設置面高さ (H) = -3m H 2m :	袋	112	1,007	112,784			WB252730 管理費区分 無 単-29号
鋼矢板引抜き	施工場所 = 陸上 : 鋼矢板型式 = II型 : 引抜長 = 6m以下 :	枚	72	7,183	517,176			WB251370 管理費区分 無 単-30号
鋼矢板引抜き	同上	枚	36	7,183	258,588			WB251370 管理費区分 無 単-30号
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m ³	1,440	338.4	487,296			CB210100 管理費区分 無 単-31号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = ハ ックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) : 土質 = 土 砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有 無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 11.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 10 t 積級 】	m ³	1,530	1,904	2,913,120			CB210110 管理費区分 無 単-23号
整地	作業区分 = 残土受け入れ地での処理 :	m ³	1,530	133.8	204,714			CB210610 管理費区分 無 単-24号
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分 = 盛土 : 施工区分 = まき出し : 土 質区分 = 砂・砂質土 : 締固め区分 = 計上し ない :	m ³	4	1,643	6,572			DB101020 管理費区分 無 単-32号
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械 施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業 の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 必要 :	m ³	6.7	11,070	74,169			WB824010 管理費区分 無 単-33号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこ わし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間 の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間 有無) = 10.9km以下 : 費用の内訳 = 全ての 費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m ³	6.7	1,892	12,676			CB227010 管理費区分 無 単-34号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	仮設道路撤去工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月28日 令和 8年 1月28日 00.00% -1.0000 有
廃棄物処分	無筋コンクリート	m3	6.7	4,000	26,800			WYB00205 管理費区分 T
廃棄物運搬	廃プラスチック	台	1	25,420	25,420			WYB00196 管理費区分 無
廃棄物処分	同上	t	0.99	70,000	69,300			WYB00197 管理費区分 T
廃棄物運搬	同上	台	1	25,420	25,420			WYB00206 管理費区分 無
廃棄物処分	同上	t	1.38	70,000	96,600			WYB00207 管理費区分 T
合 計					4,842,643			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	仮設工						単価適用年月日	令和 8年 1月28日		
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
交通誘導警備員B			人	44	16,626	731,544				R0804 管理費区分 無 割増率 0%
合 計						731,544				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1 t 当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分 = 関東・中部・近畿 : 片道運搬距離 (実数入力) = 13.5km : 製品長区分 = 12m以内 : 運搬割増率 = 各種 (実数入力) : 運搬割増率 (実数入力) = 0 : その他の諸料金の有無 = 無 :	t	27.2	4,660	126,752			WB010020 管理費区分 1 単-35号
仮設材等の積み取り卸し費	作業区分 = 積み、取卸し (片道分) :	t	27.2	1,500	40,800			WB010030 管理費区分 1 単-36号
合 計					167,552			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	水質測定						単価適用年月日	令和 8年 1月28日		
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
水質測定			回	14	1,014	14,196				WYB00064 管理費区分 無 単-37号
合 計						14,196				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止膜撤去		m	200	6,060	1,212,000			DH190160 管理費区分 無 単-38号
汚濁防止膜保守点検管理	海上目視点検(作業船なし) 85日	式	1	93,496	93,496			WYB00185 管理費区分 無 単-39号
合 計					1,305,496			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防音シート	1.8m × 3.4m 建築工事用	枚	18	5,600	100,800			WYB00083 管理費区分 無
合 計					100,800			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料(1)

単-1号

WB330410

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
チッピング					m 2			
				単位			10	単価 2,300
土木一般世話役				人	0.1	30,090	3,009	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	0.3	28,152	8,445	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.3	24,174	7,252	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	23%			式	1		4,294	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							23,000	
単価							2,300	円 / m 2

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-2号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック杓(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³			49,870	
標準単価				36,531		
労務構成比率		%	34.96			
特殊作業員		%	10.07	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.38	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.04	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	6.4	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	61.54			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	59.8	20,400	32,900	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.65	138	150	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-2号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1	49,870		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.5			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%	3.31	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-3号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1	5,083		
標準単価					5,104.7	
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.78	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	19.9	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.07	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-4号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1	43,070	
標準単価				27,663	
労務構成比率		%	16.39		
普通作業員		%	8.53	25,400	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	2.91	31,000	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	2.76	28,300	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	1.75	28,900	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%			RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	79.73		
生コンクリート	24-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	78.96	20,400	Z002012023 管理費区分 無
軽油		%	0.77	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.88		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-4号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m3	1		43,070	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m3/h	%	3.85	52,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	24-8-40(高炉)					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-5号

WB810010

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1.03	109,000	112,270	Z001102019 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,553	71,553	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		77	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					183,900	
単価					183,900	円 / t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無(一般構造物)					

参考資料(1)

単-6号

WB810010

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1		181,800	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	107,000	110,210	Z001102020 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,553	71,553	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		37	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					181,800	
単価					181,800	円 / t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無(一般構造物)					

参考資料(1)

単-7号

WYB00027

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
差し筋アンカー	D13 L=400	本	10			982
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	削孔深さ = 30mm以上200mm未満 :	孔	10	674.1	6,741	CB224410 管理費区分 無 単-40号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時 間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄 筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補 正 = 差筋及び杭頭処理 :	t	0.004	180,300	721	WB810010 管理費区分 無 単-41号
樹脂カプセル	13	本	10	236	2,360	WYB00029 管理費区分 無
計					9,822	
単価					982	円 / 本

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-8号

CB224710

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
目地板	30m2未満 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10	単位	m 2	1	4,025	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,077.3		
労務構成比率		%	64.4			
普通作業員		%	47.36	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.72	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	35.6			
樹脂発泡体目地板	厚 1 0 m m 1 5 倍	%	35.6	1,190	1,240	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量	30m2未満					
J02 目地板の種類	樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-9号

CB224810

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
止水板 材工共	各種(塩ビ製)	m	1		1,582	
標準単価				2,958.6		
労務構成比率		%	55.88			
普通作業員		%	41.22	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.66	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	44.12			
塩ビ止水板	CF 230*9	%	44.12	1,220	0	Y001672000-011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類	各種(塩ビ製)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-10号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	10,100	9,992	
標準単価				10,100		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.66	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料(1)

単-11号

WB252110

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場 不要 標準(1.0)	掛m ²	100	4,001		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	30,090	45,135	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	4.5	32,946	148,257	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2.7	24,174	65,269	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.8	52,800	42,240	L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	33%	式	1		99,199	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					400,100	
単価					4,001	円/掛m ²
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管傾斜足場 不要 標準(1.0)					

参考資料(1)

単-12号

WYB00031

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
差し筋アンカー	D13 L=400	本	10			982
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	削孔深さ = 30mm以上200mm未満 :	孔	10	674.1	6,741	CB224410 管理費区分 無 単-40号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時 間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄 筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補 正 = 差筋及び杭頭処理 :	t	0.004	180,300	721	WB810010 管理費区分 無 単-41号
樹脂カプセル	13	本	10	236	2,360	WYB00032 管理費区分 無
計					9,822	
単価					982	円 / 本

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-13号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	m ²	1	13,670	13,470	
標準単価				13,667		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	45.23	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	32.52	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.97	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)					

参考資料(1)

単-14号

WB252110

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管足場 不要 標準(1.0)	掛m ²	100	4,776		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	30,090	57,171	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	6.9	32,946	227,327	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.8	24,174	43,513	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.8	52,800	42,240	L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	29%	式	1		107,349	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					477,600	
単価					4,776	円/掛m ²
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管足場 不要 標準(1.0)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-15号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1	40,930	
標準単価				27,663	
労務構成比率		%	16.39		
普通作業員		%	8.53	25,400	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	2.91	31,000	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	2.76	28,300	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	1.75	28,900	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%			RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	79.73		
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	78.96	20,400	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	0.77	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.88		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-15号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1		40,930	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%	3.85	52,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J04 設計日打設量	10m ³ 以上100m ³ 未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-16号

WYB00208

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
陸上異形スタッド溶接	D13 L=400	本	1,000	418	418,000	WYB00209 管理費区分 無
異形スタッドジベル	D13	本	1,000	418	418,000	WYB00209 管理費区分 無
スタッド溶接装置(施工管理計)		日	4	175,600	702,400	WYB00210 管理費区分 無
陸上スタッド溶接	手間のみ 溶接	本	1,000	1,400	1,400,000	WYB00211 管理費区分 無
計					2,520,400	
単価					2,520	円 / 本

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	338.4			
標準単価					331.59		
労務構成比率		%			37.91		
運転手(特殊)		%			37.91	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			19.37		
軽油		%			19.37	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			42.72		
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m 3	%			42.72	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模)土砂 全ての費用	m ³	1		4,063.8		3,982
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%	87.15				
特殊作業員		%	50.03	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	19.35	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	17.77	28,900	29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		%	3.98				
ガソリン	レギュラー	%	3.14	138	150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.84	154	165		Z006704001 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%	8.87				
ランマ	質量60~80kg	%	8.27	8,460	8,460		M000202096 管理費区分 無
		%	0.6	535	535		M000806001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1		3,982	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	上記以外(小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-19号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m3	1	1,808.9	1,904	
標準単価				1,808.9		
労務構成比率		%	40.44			
運転手(一般)		%	40.44	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離(km)(DID区間無)	11.5km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-20号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m ³	1		245.4	
標準単価				240.29		
労務構成比率		%	67.71			
運転手(特殊)		%	46.57	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.14	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.98			
軽油		%	14.98	138	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.31			
ブルドーザ[湿地]	7 t級	%	10.87	6,010	6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量 11 ~ 12 t	%	6.44	11,200	11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料(1)

単-21号

DB108530

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂利舗装工(機械)(土地改良)	敷均し幅2.5m以上 敷均し(舗装面仕上げ無し) 0.1m	m2	100	1,494		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	30,090	6,018	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.62	24,174	14,987	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
クラッシャーラン	C - 4 0	m 3	11.6	9,400	109,040	Z002120003 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)[標準](土地改良))排ガス型(第2次) 山積0.28m3		時間	2.5	7,774	19,435	DBK18007 管理費区分 無 単-42号
計					149,480	
単価					1,494	円/m2
J01 敷均し幅 J02 作業区分 J03 敷砂利仕上がり厚さ(m)	敷均し幅2.5m以上 敷均し(舗装面仕上げ無し) 0.1 m					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB322430

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	袋	数量	標準単価	単価	摘要
袋詰玉石 再設置	2t用(長期性能型) 深4m以下及び作業半径5m以内 流用又は採取材 機械費,労務費のみ(1日未満用)	単位		1			3,527
標準単価					14,770		
労務構成比率		%			21.21		
土木一般世話役		%			5.66	31,000	30,090 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			5.28	28,900	29,172 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			5.17	28,300	28,152 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			4.64	25,400	24,174 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			76.02		
袋詰玉石用袋材	2 t用	%			73.15	10,800	0 Z004014001 管理費区分 無
軽油		%			2.87	138	0 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			2.77		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB322430

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	袋	数量	単価	摘要
袋詰玉石 再設置	2t用(長期性能型) 深4m以下及び作業半径5m以内 流用又は採取材 機械費,労務費のみ(1日未満用)	単位		1	3,527	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%	2.77	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 袋詰玉石用袋材規格	2t用(長期性能型)					
J02 施工条件	深4m以下及び作業半径5m以内					
J03 中詰材区分	流用又は採取材					
J06 費用の内訳	機械費,労務費のみ(1日未満用)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 8' ック山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m 3	1	1,808.9	1,904	
標準単価				1,808.9		
労務構成比率		%	40.44			
運転手 (一般)		%	40.44	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	8' ック山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	11.5km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
整地	残土受け入れ地での処理	m ³	1	133.8			
標準単価					127.07		
労務構成比率		%			52.33		
運転手(特殊)		%			52.33	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			25.22		
軽油		%			25.22	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			22.45		
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%			22.45	8,800	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受け入れ地での処理						

参考資料(1)

単-25号

WYB00162

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	間詰モルタル充填工				単位	m2	数量	10	単価	6,217
規格					単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
普通作業員		人	1.3	24,174	31,426	R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
モルタル練	仕外種類 = 高炉 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.3	102,500	30,750	CB240060 管理費区分 無 単-43号				
計					62,176					
単価					6,217	円 / m2				

参考資料(1)

単-26号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	単価	金額	単価	19,810
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		単位						
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m3	1	19,809	19,809	Q001611007 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)			式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						19,810			
単価						19,810	円 / m 3		
J01 構造物区分	鉄筋構造物								
J02 工法区分	機械施工								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	無し								
J05 低騒音・低振動対策	必要								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m ³	1	3,054.4	3,227	
標準単価				3,054.4		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB222770

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	撤去 波状管 450 ~ 600mm	m	1	307.9		
標準単価				321.6		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	71.09	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	28.91	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	撤去					
J02 管種別	波状管					
J03 呼び径	450 ~ 600mm					

参考資料(1)

単-29号

WB252730

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m H 2m	袋			10	1,007
土木一般世話役		人	0.087	30,090	2,617	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.087	28,152	2,449	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ(クローラ型)運転	作業区分 = 撤去 : 設置作業半径 = 6m以下 : 設置面高さ(H) = -3m H 2m :	日	0.087	57,390	4,992	WK250500 管理費区分 無 単-44号
諸雑費(率+まるめ)	0.4%	式	1		12	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,070	
単価					1,007	円 / 袋
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)	撤去 6m以下 -3m H 2m					

参考資料(1)

単-30号

WB251370

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
鋼矢板引抜き	陸上 II型 6m以下					10	7,183
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.179	30,090	5,386	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員		人	0.179	28,152	5,039	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工		人	0.357	32,946	11,761	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分 = 引抜き : 鋼矢板型式 = II型 :	日	0.179	181,700	32,524	WK250240 管理費区分 無 単-45号 Z1	
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格 = 25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値) :	日	0.179	95,280	17,055	WK250560 管理費区分 無 単-46号 Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)	0.1%	式	1		65	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						71,830	
単価						7,183	円 / 枚
J01 施工場所 J02 鋼矢板型式 J03 引抜長	陸上 II型 6m以下						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	338.4			
標準単価					331.59		
労務構成比率		%			37.91		
運転手(特殊)		%			37.91	28,900	29,172 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			19.37		
軽油		%			19.37	138	150 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			42.72		
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%			42.72	20,100	20,100 M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料(1)

単-32号

DB101020

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻 (土地改良)	盛土 まき出し 砂・砂質土 計上しない	m ³	10		1,643	
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,438	
単価					1,643	円 / m ³
J01 作業区分	盛土					
J02 施工区分	まき出し					
J03 土質区分	砂・砂質土					
J04 締固め区分	計上しない					

参考資料(1)

単-33号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	単価	金額	単価	11,070
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		単位						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1	11,067	11,067	Q001611001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計					11,070				
単価					11,070	円 / m 3			
J01 構造物区分	無筋構造物								
J02 工法区分	機械施工								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	無し								
J05 低騒音・低振動対策	必要								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m ³	1		1,892	
標準単価				1,790.5		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用					

参考資料(1)

単-35号

WB010020

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		単位	t	数量	単価	金額	摘要
規格	関東・中部・近畿 13.5km 12m以内 各種 (実数入力) 0 無		単位		1		4,660	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660	Z006810002 管理費区分 1 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 1 ZZ1		
計					4,660			
単価					4,660	円 / t		
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離 (実数入力)	13.5 km							
J04 製品長区分	12m以内							
J05 運搬割増率	各種 (実数入力)							
J06 運搬割増率 (実数入力)	0							
J07 その他の諸料金の有無	無							

参考資料(1)

単-36号

WB010030

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積み取卸し費	積み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	Z006800001 管理費区分 1
計					1,500	
単価					1,500	円 / t
J01 作業区分	積み、取卸し(片道分)					

参考資料(1)

単-37号

WYB00064

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水質測定		回			1	1,014
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.04	24,174	966	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
機械器具費等	5%	式	1		48	ZS7001053 管理費区分 無 ZZ1
計					1,014	
単価					1,014	円 / 回

参考資料(1)

単-38号

DH190160

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止膜撤去		m	120	6,060	727,200	Q302203010 管理費区分 無
計					727,200	
単価					6,060	円 / m

参考資料(1)

単-39号

WYB00185

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止膜保守点検管理	海上目視点検(作業船なし) 85日		1		93,496	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止膜保守点検	海上目視点検(作業船なし)	回	29	3,224	93,496	WYB00186 管理費区分 無
計					93,496	
単価					93,496	円 / 式

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-40号

CB224410

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満			1			674.1
標準単価					684.28		
労務構成比率		%			95.53		
特殊作業員		%			45.54	28,300	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%			18.55	25,400	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%			13.59	31,000	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				30,090	RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%			2.32		
ガソリン	レギュラー	%			1.89	154	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				165	ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%			2.15		
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	2kVA	%			1.03	455	L001110001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-40号

CB224410

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満			1		674.1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
電動ハンマドリル	穴あけ能力 38~40mm	%	0.72	267	267	M002083002 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満						

参考資料(2)

単-41号

WB810010

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1.03	109,000	112,270	Z001102019 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,006	68,006	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		24	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					180,300	
単価					180,300	円 / t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	差筋及び杭頭処理					

参考資料(2)

単-42号

DBK18007

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	バックホウ(クローラ) [標準] (土地改良)排ガス型(第2次) 山積0.28m3		時間	数量	単価	金額	単価	7,774
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.17	29,172	4,959	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	5.9	150	885	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無		
計					7,774			
単価					7,774	円/時間		

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-43号

CB240060

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	1	102,720	102,500	
標準単価				102,720		
労務構成比率		%	82.04			
普通作業員		%	54.42	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	27.46	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	17.96			
セメント(高炉B)	25kg袋入	%	12.48	24,200	30,800	Z002002008 管理費区分 無
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%	5.48	5,370	5,100	Z002104002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 セメント種類 J02 費用の内訳	高炉 全ての費用					

参考資料(2)

単-44号

WK250500

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ型)運転	撤去 6m以下 -3m H 2m	日	1		57,390	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	101	150	15,150	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.21	10,800	13,068	L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					57,390	
単価					57,390	円/日
J01 作業区分 J02 設置作業半径 J03 設置面高さ(H)	撤去 6m以下 -3m H 2m					

参考資料(2)

単-45号

WK250240

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き II型	日			1	181,700
軽油		L	128	150	19,200	Z006702002 管理費区分 無 Z1
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (2 0 1 4 年規制) 圧入 8 0 0 k N	供用日	1.49	109,000	162,410	M000522040 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		90	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					181,700	
単価					181,700	円 / 日
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式	引抜き II型					

参考資料(2)

単-46号

WK250560

単価適用年月日	令和 8年 1月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月28日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	日	1		95,280	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	92	150	13,800	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊	供用日	1.49	35,100	52,299	M000403043 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					95,280	
単価					95,280	円/日
J01 ラフテレーンクレーン規格	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)					

