【実施】

積算情報

設計書番号	507-k174320-00044-71(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和７年度南部浄化センター第２期事業 連絡管廊（土木）建設工事その６
所属名	北勢流域下水道事務所　事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 7年 8月 5日		
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日		
単価適用年月日	令和 7年 6月23日		
適用単価地区	一般材料	B00：四日市	
	生コン	B01：いなべ・四日市	
	石材	B01：四日市	
適用工種	下水道工事（3）		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上(月単位)
共通仮設費	主たる工種	３２：下水道工事（3）
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和７年度南部浄化センター第２期事業 連絡管廊（土木）建設工事その６	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（３）
			工事区分	処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場		式	1		173,512,752			
本体作業土工		式	1		47,194,426			
掘削工		式	1		1,833,578			
床掘	A領域	m3	650	257.8	167,570			単-1号 週休有
床掘	B領域	m3	1,200	536.9	644,280			単-2号 週休有
床掘	C領域	m3	300	1,305	391,500			単-3号 週休有
土砂運搬工	L=0.6km(仮置場へ運搬)	m3	870	524.8	456,576			単-4号 週休有
整地	仮置場	m3	870	199.6	173,652			単-5号 週休有
基面整正工		式	1		108,460			
基面整正		m2	220	493	108,460			単-6号 週休有
埋戻土運搬工		式	1		981,828			
積込		m3	1,300	246.6	320,580			単-7号 週休有

三重県　県土整備部

507-k174320-00044-71(0)

設計内訳書

工事名	令和７年度南部浄化センター第２期事業 連絡管廊（土木）建設工事その６	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（３）
			工事区分	処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬	L=0.6km(施工箇所へ運搬)	m3	1,260	524.8	661,248			単-8号 週休有
埋戻工		式	1		1,235,300			
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	1,100	1,123	1,235,300			単-9号 週休有
産廃処理工		式	1		43,035,260			
残土運搬	ｱｲｱﾝｸﾚｲ	m3	1,200	2,902	3,482,400			単-10号 週休有
残土運搬	汚染土	m3	70	5,804	406,280			単-11号 週休有
処分費	ｱｲｱﾝｸﾚｲ	m3	1,199	31,020	37,192,980			単-12号 週休有
処分費	汚染土	m3	74	26,400	1,953,600			単-13号 週休有
本体仮設工		式	1		51,457,163			
土留・仮締切工		式	1		50,160,107			
切梁･腹起し設置工	主部材・副部材A・副部材B	t	29	35,200	1,020,800			単-14号 週休有
切梁･腹起し撤去工	主部材・副部材A・副部材B	t	29	21,070	611,030			単-15号 週休有

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	令和７年度南部浄化センター第２期事業 連絡管廊（土木）建設工事その６	当　初	事業区分 工事区分	下水道 処理場・ﾎﾟﾝﾌﾟ場	主たる工種 施工地域	下水道工事（３） 補正無し		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材賃料	主部材・副部材A(H350・H300・H175)	式	1		921,046			内-1号 週休有
副部材B購入費	H350・H300・H175	式	1		272,700			内-2号 週休有
油圧式ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ矢板打込工	鋼矢板Ⅳ型 打込長L=16.5m	枚	89	25,160	2,239,240			単-16号 週休有
油圧圧入打込	硬質地盤クリア工法・鋼矢板Ⅳ型 打込長L=16.5m	枚	134	162,900	21,828,600			単-17号 週休有
クリアパイラーの設置・撤去	上部障害クリア工法【W・J併用圧入時】	回	1	194,300	194,300			単-18号 週休有
クリアパイラーの設置・撤去	上部障害クリア工法【引抜時】	回	1	82,020	82,020			単-19号 週休有
クリアパイラー自走装置の取付け・取外し		回	2	177,100	354,200			単-20号 週休有
ウォータージェット併用矢板継圧入	Ⅳ型	枚	23	249,600	5,740,800			単-21号 週休有
クリアパイラーの自走		枚	46	2,464	113,344			単-22号 週休有
油圧式ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ矢板引抜工	鋼矢板Ⅳ型 引抜長L=16.5m	枚	187	10,480	1,959,760			単-23号 週休有
矢板引抜切断	上部障害クリア工法Ⅳ型	枚	23	97,280	2,237,440			単-24号 週休有
油圧式ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ矢板引抜工	鋼矢板Ⅲ型 引抜長L=16.5m	枚	2	10,480	20,960			単-25号 週休有

設計内訳書

工事名	令和７年度南部浄化センター第２期事業 連絡管廊（土木）建設工事その６	当　初	事業区分 工事区分	下水道 処理場・ﾎﾟﾝﾌﾟ場	主たる工種 施工地域	下水道工事（３） 補正無し		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
矢板引抜切断	上部障害クリア工法Ⅲ型	枚	4	91,770	367,080			単-26号 週休有
仮設材賃料	鋼矢板Ⅳ型 L=16.5m	式	1		10,873,480			内-3号 週休有
仮設材賃料	鋼矢板Ⅳ型 L=16.5m 継施工分	式	1		1,121,480			内-4号 週休有
ガス切断	鋼矢板Ⅲ型	箇所	2	6,411	12,822			単-27号 週休有
ガス切断	H鋼杭 400	箇所	6	7,403	44,418			単-28号 週休有
現場発生品運搬	スクラップ	t	9.73	14,860	144,587			単-29号 週休有
水替工		式	1		1,193,000			
締切排水工	作業時排水	式	1		1,193,000			内-5号 週休有
横矢板設置工		式	1		104,056			
横矢板設置		m2	16	6,085	97,360			単-30号 週休有
等辺山形鋼	6×65×65	t	0.059	113,500	6,696			単-31号 週休有
本体築造工		式	1		69,622,630			

設計内訳書

工事名	令和７年度南部浄化センター第２期事業 連絡管廊（土木）建設工事その６	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（３）
			工事区分	処理場・ﾎﾟﾝﾌﾟ場	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既製杭工		式	1		32,292,343			
ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ杭打工①	削孔長L=32.40m 杭材 ① 標準杭	本	10	672,600	6,726,000			単-32号 週休有
ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ杭打工②	削孔長L=34.40m 杭材 ② 試験杭	本	1	718,900	718,900			単-33号 週休有
中堀工①	削孔長L=17.00m ｹｰｼﾝｸﾞ 長L=17.00m	本	3	678,600	2,035,800			単-34号 週休有
ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ杭打工③	削孔長L=15.40m 杭材 ① 標準杭	本	3	484,500	1,453,500			単-35号 週休有
ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ杭打工④	削孔長L=45.40m 杭材 ③ 標準杭	本	2	825,200	1,650,400			単-36号 週休有
中堀工②	削孔長L=17.00m ｹｰｼﾝｸﾞ 長L=17.00m	本	6	678,600	4,071,600			単-37号 週休有
ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ杭打工⑤	削孔長L=28.40m 杭材 ③ 標準杭	本	6	760,000	4,560,000			単-38号 週休有
ケーシング損料	φ800×17m	式	1		45,563			内-6号 週休
汚泥運搬	汚泥(汚染土)	m3	330	6,786	2,239,380			単-39号 週休有
処分費	汚泥(汚染土)	m3	333	26,400	8,791,200			単-40号 週休有
躯体工		式	1		33,402,578			

三重県　県土整備部

507-k174320-00044-71(0)

設計内訳書

工事名	令和７年度南部浄化センター第２期事業 連絡管廊（土木）建設工事その６	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（３）
			工事区分	処理場・ﾎﾟﾝﾌﾟ場	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭頭処理	PHC杭 φ600	箇所	22	23,640	520,080			単-41号 週休有
基礎砕石工	RC40 t=200	m2	220	1,605	353,100			単-42号 週休有
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-40BB	m3	22	29,860	656,920			単-43号 週休有
型枠	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	8	5,183	41,464			単-44号 週休有
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25BB	m3	372	27,330	10,166,760			単-45号 週休有
型枠	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	870	10,190	8,865,300			単-46号 週休有
鉄筋工	SD345 D13	t	3.32	179,900	597,268			単-47号 週休有
鉄筋工	SD345 D16～25	t	40.88	177,800	7,268,464			単-48号 週休有
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-40BB	m3	23	29,860	686,780			単-49号 週休有
型枠	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	14	5,183	72,562			単-50号 週休有
枠組足場	2m≦H≦30m	式	1		1,632,640			内-7号 週休有
支保工	H<4m f'c=40kN/m2	式	1		2,541,240			内-8号 週休有

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	令和７年度南部浄化センター第２期事業 連絡管廊（土木）建設工事その６	当　初	事業区分 工事区分	下水道 処理場・ﾎﾟﾝﾌﾟ場	主たる工種 施工地域	下水道工事（３） 補正無し		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伸縮継手工		式	1		2,380,889			
打継目止水板	塩ビ止水板 FF150mm×5mm	m	81	2,598	210,438			単-51号 週休有
耐震型止水板	W=300 ｺﾞﾑ系 沈下量100mm	m	49	33,540	1,643,460			単-52号 週休有
目地材	t=20 ｺﾞﾑ系	m2	26	9,527	247,702			単-53号 週休有
目地充填材	20×20 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系	m	87	2,416	210,192			単-54号 週休有
止水板防護撤去	鉄筋Con取壊し	m3	1	61,410	61,410			単-55号 週休有
殻運搬	有筋Con殻	m3	1	2,687	2,687			単-56号 週休有
処分費	有筋Con殻	m3	1	5,000	5,000			単-57号 週休有
蓋工		式	1		498,500			
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ	FRP製 B型-900	箇所	1	270,600	270,600			単-58号 週休有
転落防止ﾈｯﾄ	開口寸法:□900	箇所	1	227,900	227,900			単-59号 週休有
左官工		式	1		172,825			

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	令和７年度南部浄化センター第２期事業 連絡管廊（土木）建設工事その６	当　初	事業区分 工事区分	下水道 処理場・ﾎﾟﾝﾌﾟ場	主たる工種 施工地域	下水道工事（３） 補正無し		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート金ごて仕上げ	管廊床部厚150～200mm	m2	135	735	99,225			単-60号 週休有
モルタル上塗り仕上げ	仮壁撤去部厚20mm	m2	4	18,400	73,600			単-61号 週休有
構造物撤去工		式	1		875,495			
コンクリートカッター	t=350	m	14	53,440	748,160			単-62号 週休有
構造物取壊し工	有筋	m3	5	17,780	88,900			単-63号 週休有
殻運搬	有筋Con殻	m3	5	2,687	13,435			単-64号 週休有
処分費	有筋Con殻	m3	5	5,000	25,000			単-65号 週休有
撤去・復旧工		式	1		2,813,253			
撤去工		式	1		399,973			
舗装版切断工	As,t=50mm	m	28	709.3	19,860			単-66号 週休有
舗装版破砕・積込	t≦10cm	m2	190	219.8	41,762			単-67号 週休有
舗装版切断工	Con,t=150mm	m	10	1,287	12,870			単-68号 週休有

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	令和７年度南部浄化センター第２期事業 連絡管廊（土木）建設工事その６	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（３）
			工事区分	処理場・ポンプ場	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕・積込	t≦10cm	m2	30	219.8	6,594			単-69号 週休有
自由勾配側溝撤去工	300×500	m	9	3,196	28,764			単-70号 週休有
自由勾配側溝撤去工	300×600	m	6	3,196	19,176			単-71号 週休有
自由勾配側溝用グレーチング蓋撤去工	T-14 嵩上げ側溝用ゴム付	枚	15	201	3,015			単-72号 週休有
歩車道境界ブロック撤去工	A種　150/170×200×600	m	10	1,478	14,780			単-73号 週休有
街渠桝B撤去工	300×900 L=1.0m	箇所	1	3,196	3,196			単-74号 週休有
排水管撤去工	VUφ300	m	6	313.9	1,883			単-75号 週休有
排水管撤去工	HPφ500 Co基礎	m	4	3,722	14,888			単-76号 週休有
排水管撤去工	VUφ100	m	14	157	2,198			単-77号 週休有
竪樋取付管直管撤去工	VUφ100	m	2	157	314			単-78号 週休有
雨水桝撤去工	□300	箇所	2	2,168	4,336			単-79号 週休有
構造物取壊し工	無筋	m3	8	8,710	69,680			単-80号 週休有

設計内訳書

工事名	令和７年度南部浄化センター第２期事業 連絡管廊（土木）建設工事その６	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（３）
			工事区分	処理場・ポンプ場	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	コンクリート舗装版	m2	30	219.8	6,594			単-81号 週休有
殻運搬	As殻	m3	9	3,826	34,434			単-82号 週休有
処分費	As殻	m3	9	2,350	21,150			単-83号 週休有
殻運搬	無筋Con殻	m3	8	2,183	17,464			単-84号 週休有
処分費	無筋Con殻	m3	8	3,600	28,800			単-85号 週休有
殻運搬	有筋Con殻	m3	5	3,826	19,130			単-86号 週休有
処分費	有筋Con殻	m3	5	5,000	25,000			単-87号 週休有
処分費	廃プラスチック	t	0.11	37,140	4,085			単-88号 週休有
復旧工		式	1		2,413,280			
アスファルト舗装復旧工	t=50	m2	185	3,751	693,935			単-89号 週休有
コンクリート舗装復旧工	t=150	m2	30	9,450	283,500			単-90号 週休有
重力式擁壁復旧工		m	12	35,810	429,720			単-91号 週休有

設計内訳書

工事名	令和７年度南部浄化センター第２期事業 連絡管廊（土木）建設工事その６	当 初	事業区分 工事区分	下水道 処理場・ﾎﾟﾝﾌﾟ場	主たる工種 施工地域	下水道工事（３） 補正無し		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝復旧工	300×500	m	5	8,456	42,280			単-92号 週休有
自由勾配側溝復旧工	300×600	m	10	8,517	85,170			単-93号 週休有
自由勾配側溝復旧工	グレーチング蓋 T-14 嵩上げ側溝用ゴム付	枚	15	402	6,030			単-94号 週休有
自由勾配側溝復旧工	インバートコンクリート	m3	0.4	32,760	13,104			単-95号 週休有
(フラット部)L型側溝復旧工	B=1000	m	10	16,130	161,300			単-96号 週休有
歩車道境界ブロック復旧工	A種 150/170×200×600	m	1	6,107	6,107			単-97号 週休有
街渠桝A復旧工	□1000×H1200	箇所	1	280,200	280,200			単-98号 週休有
街渠桝B復旧工	自由勾配側溝タイプ 300×900 L=1.0m	箇所	1	17,170	17,170			単-99号 週休有
排水管復旧工	VUφ300 砂基礎	m	11	17,600	193,600			単-100号 週休有
排水管復旧工	HPφ500 Co基礎	m	3	47,810	143,430			単-101号 週休有
排水管復旧工	VUφ100	m	14	2,456	34,384			単-102号 週休有
竪樋取付管復旧工	VUφ100	箇所	2	2,898	5,796			単-103号 週休有

三重県 県土整備部

507-k174320-00044-71(0)

設計内訳書

工事名	令和７年度南部浄化センター第２期事業 連絡管廊（土木）建設工事その６	当 初	事業区分 工事区分	下水道 処理場・ﾎﾟﾝﾌﾟ場	主たる工種 施工地域	下水道工事（３） 補正無し		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雨水枡復旧工	□300	箇所	2	4,331	8,662			単-104号 週休有
管防護コンクリート復旧工		箇所	4	2,223	8,892			単-105号 週休有
仮設工		式	1		2,425,280			
交通管理工		式	1		2,425,280			
交通誘導警備員		式	1		2,425,280			内-9号 週休有
直接工事費		式	1		173,512,752			
共通仮設費		式	1		19,124,116			
共通仮設費		式	1		9,660,116			
運搬費		式	1		8,461,916			
仮設材等運搬費 308.9t	往路 鋼矢板Ⅳ型	式	1		2,165,389			内-10号 週休有
仮設材等運搬費 263.7t	復路 鋼矢板Ⅳ型	式	1		1,848,537			内-11号 週休有
仮設材等運搬費 27.7t	往路 鋼製山留材+副部材A	式	1		120,495			内-12号 週休有

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和７年度南部浄化センター第２期事業 連絡管廊（土木）建設工事その６	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（３）
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等運搬費 27.7t	復路ﾞ鋼製山留材+副部材A	式	1		120,495			内-13号 週休有
仮設材等積込取卸 308.9t	往路ﾞ鋼矢板Ⅳ型	式	1		463,350			内-14号 週休有
仮設材等積込取卸 263.7t	復路ﾞ鋼矢板Ⅳ型	式	1		395,550			内-15号 週休有
仮設材等積込取卸 27.7t	往復ﾞ鋼製山留材+副部材A	式	1		83,100			内-16号 週休有
重建設機械分解組立輸送費	往復ﾞｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	式	1		1,213,000			内-17号 週休有
重建設機械分解組立輸送費	往復ﾞｸﾛｰﾗ式杭打機	式	1		2,052,000			内-18号 週休有
事業損失防止施設費		式	1		1,159,200			
水質調査費		式	1		1,159,200			内-19号 週休有
技術管理費		式	1		39,000			
汚泥分析費	ｱｲｱﾝｸﾚｲ	回	1	39,000	39,000			単-106号 週休有
共通仮設費（率計上） 131,640,343× 7.19%		式	1		9,464,000			
純工事費		式	1		192,636,868			

三重県　県土整備部

507-k174320-00044-71(0)

設計内訳書

工事名	令和７年度南部浄化センター第２期事業 連絡管廊（土木）建設工事その６	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（３）
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費 149,566,259×32.36%		式	1		48,399,000			
工事原価		式	1		241,035,868			
一般管理費等 197,965,259×（15.62%＋ 0.04%）		式	1		31,000,762			
スクラップ		式	1		-301,630			
工事価格		式	1		271,735,000			
消費税相当額 271,735,000×10%		式	1		27,173,500			
工事費計		式	1		298,908,500			

三重県　県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	下水道工事（３）	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	174,671,952	
4	直接工事費	173,512,752	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	1,159,200	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	48,046,815	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	43,031,609	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	218,400	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	42,813,209	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	131,640,343	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	126,406,737	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	6.98%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	7.19%	週休２日制補正係数　1.03有り
30	計上額　単独（追加工事）	9,464,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	9,464,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	173,512,752	
35	直接工事費	173,512,752	
36	非対象額計（－）	48,046,815	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	48,046,815	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ） 単独（追加工事）	125,465,937	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.94%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	0.94%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	9,660,116	
58	運搬費	8,461,916	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	1,159,200	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	39,000	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	19,124,116	

現場管理費

1	主たる工種	下水道工事（３）	
2	単独（追加工事）純工事費	192,636,868	
3	単独（追加工事） 直接工事費	173,512,752	
4	単独（追加工事） 共通仮設費	19,124,116	
5	非対象額計（－）	43,070,609	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	257,400	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	42,813,209	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	149,566,259	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	144,332,653	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	30.82%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	32.36%	週休２日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）	48,399,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	48,399,000	

一般管理費等

所属名　北勢流域下水道事務所　事業推進室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　下水道工事（3）

1	工事原価	241,035,868	
2	純工事費	192,636,868	
3	現場管理費	48,399,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	43,070,609	
7	管理費区分９	257,400	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	42,813,209	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	197,965,259	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	192,731,653	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	15.62%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	197,965,259	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　79,186 円
24	一般管理費等 率（補正後）	15.66%	
25	計上額　単独（追加工事）	31,000,762	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	31,000,762	

処分費等指定行一覧表

細別名称	規格	単位	－	－	－
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
処分費	ｱｲｱﾝｸﾚｲ	m3			
処分費	アイアンクレイ	m3	1	31,020	31,020
処分費	汚染土	m3			
処分費	汚染土	m3	1	26,400	26,400
処分費	汚泥(汚染土)	m3			
処分費	汚泥(汚染土)	m3	1	26,400	26,400
処分費	有筋Con殻	m3			
処分費	有筋Con殻	m3	1	5,000	5,000
処分費	有筋Con殻	m3			
処分費	有筋Con殻	m3	1	5,000	5,000
処分費	As殻	m3			
処分費	As殻	m3	1	2,350	2,350
処分費	無筋Con殻	m3			
処分費	無筋Con殻	m3	1	3,600	3,600
処分費	有筋Con殻	m3			
処分費	有筋Con殻	m3	1	5,000	5,000

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
処分費	廃プラスチック	t			
処分費	廃プラスチック	t	1	37,140	37,140

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

		S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等
P：共通仮設費対象額（処分費算出用）（直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	174,453,552			
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	27.54%	48,046,815	48,046,815	0
St：Wが3％相当の処分費等の価格（W＞3％の場合） St＝（P＋Q）×3％	5,233,606			

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦3％」かつ「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦3％」かつ「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W＞3％」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額
C	5,233,606	42,813,209

一式当たり内訳書

第1号内訳書	仮設材賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月23日 令和 7年 6月23日 1,000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材賃料	主部材・副部材A(H350・H300・H175)	式	1	921,046	921,046			Y049900020-022 管理費区分 無
合 計					921,046			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	副部材B購入費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月23日 令和 7年 6月23日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
副部材B購入費	H350・H300・H175	式	1	272,700	272,700			Y049900020-021 管理費区分 無
合 計					272,700			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	仮設材賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月23日 令和 7年 6月23日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	鋼矢板の種類＝IV型：鋼矢板1枚当りの長さ（実数入力）＝16.5m/枚：供用日数（実数入力）＝391日：修理費及び損耗費の有無＝有：鋼矢板の整備費＝3,650円：補助工法の有無＝有：一現場での使用回数（実数入力）＝1回：	枚	223	48,760	10,873,480			WB250150 管理費区分 無 単-130号
合 計					10,873,480			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	仮設材賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月23日 令和 7年 6月23日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	鋼矢板の種類＝IV型：鋼矢板1枚当りの長さ（実数入力）＝16.5m/枚：供用日数（実数入力）＝391日：修理費及び損耗費の有無＝有：鋼矢板の整備費＝3,650円：補助工法の有無＝有：一現場での使用回数（実数入力）＝1回：	枚	23	48,760	1,121,480			WB250150 管理費区分 無 単-131号
合 計					1,121,480			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	締切排水工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月23日 令和 7年 6月23日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
締切排水工；仕様書条件明示	水替日数(日)＝109日：撤去・設置(バックホウ運転)＝バックホウ：設置・撤去箇所数(回)＝1回：排水方法＝作業時排水：排水量＝排水量0～40（m3/h）未満：	式	1	1,193,000	1,193,000			DXA09126 管理費区分 無 単-135号
合 計					1,193,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	ケーシング損料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月23日 令和 7年 6月23日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーシング損料	φ800×17m	式	1	45,563	45,563			Y049900020-001 管理費区分 無
合 計					45,563			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	枠組足場					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月23日 令和 7年 6月23日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	工法＝手摺先行型枠組足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m２	320	5,102	1,632,640			WB252110 管理費区分 無 単-155号
合 計					1,632,640			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	支保工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月23日 令和 7年 6月23日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	支保工法＝パイプサポート支保：総設置数量＝V>40空m3：支保耐力（コンクリート厚）＝f≦40kN／m2［t≦120cm］：	空m３	520	4,887	2,541,240			WB252210 管理費区分 無 単-156号
合　計					2,541,240			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	交通誘導警備員	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月23日 令和 7年 6月23日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	143	16,960	2,425,280			WB010212 管理費区分 無 単-200号
合　計					2,425,280			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	仮設材等運搬費 308.9t					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月23日 令和 7年 6月23日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝7.4km：製品長区分＝15m超え：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	308.9	7,010	2,165,389			WB010020 管理費区分 無 単-201号
合 計					2,165,389			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	仮設材等運搬費 263.7t					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月23日 令和 7年 6月23日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝7.4km：製品長区分＝15m超え：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	263.7	7,010	1,848,537			WB010020 管理費区分 無 単-201号
合 計					1,848,537			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	仮設材等運搬費 27.7t					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月23日 令和 7年 6月23日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝7.4km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	27.7	4,350	120,495			WB010020 管理費区分 無 単-202号
合 計					120,495			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

507-k174320-00044-71(0)

一式当たり内訳書

第13号内訳書	仮設材等運搬費 27.7t					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月23日 令和 7年 6月23日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝7.4km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	27.7	4,350	120,495			WB010020 管理費区分 無 単-202号
合 計					120,495			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第14号内訳書	仮設材等積込取卸 308.9t					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月23日 令和 7年 6月23日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（片道分）	t	308.9	1,500	463,350			WB010030 管理費区分 無 単-203号
合 計					463,350			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

507-k174320-00044-71(0)

一式当たり内訳書

第15号内訳書	仮設材等積込取卸 263.7t					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月23日 令和 7年 6月23日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（片道分）	t	263.7	1,500	395,550			WB010030 管理費区分 無 単-203号
合 計					395,550			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	仮設材等積込取卸 27.7t					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月23日 令和 7年 6月23日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）	t	27.7	3,000	83,100			WB010030 管理費区分 無 単-204号
合 計					83,100			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	重建設機械分解組立輸送費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月23日 令和 7年 6月23日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	作業区分＝分解組立＋輸送（往復）：機械質量区分＝クローラクレーン系35超80下（クラム0.6超2下：分解組立用クレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	回	1	1,213,000	1,213,000			WB010350 管理費区分 無 単-205号
合 計					1,213,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	重建設機械分解組立輸送費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月23日 令和 7年 6月23日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	作業区分＝分解組立＋輸送（往復）：機械質量区分＝クローラ式杭打機 質量60t超100t以下：分解組立用クレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	回	1	2,052,000	2,052,000			WBG10350 管理費区分 無 単-206号
合 計					2,052,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書	水質調査費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月23日 令和 7年 6月23日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水質観測	採水 SS調査	地点	56	16,800	940,800			WYB00336 管理費区分 無 単-207号
水質分析	浮遊物質量SS	回	112	1,950	218,400			Y049900020-043 管理費区分 9
合 計					1,159,200			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘	単位	m3	数量	1	単価	257.8
規格	A領域						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m３	1	257.8	257.8	CB210030 管理費区分 無 単-107号
計					257.8	
単価					257.8	円／m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘	単位	m3	数量	1	単価	536.9
規格	B領域						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝切梁腹起式：障害の有無＝有り：	m３	1	536.9	536.9	CB210030 管理費区分 無 単-108号
計					536.9	
単価					536.9	円／m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘	単位	m3	数量	1	単価	1,305
規格	C領域						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝掘削深さ5m超20m以下：土留方式の種類＝切梁腹起式：障害の有無＝有り：	m３	1	1,305	1,305	CB210030 管理費区分 無 単-109号
計					1,305	
単価					1,305	円／m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂運搬工	単位	m3	数量	1	単価	524.8
規格	L=0.6km(仮置場へ運搬)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	524.8	524.8	CB210110 管理費区分 無 単-110号
計					524.8	
単価					524.8	円／m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	199.6
規格	仮置場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
押土（ルーズ）	土質＝土砂：	m3	1	199.6	199.6	CB210010 管理費区分 無 単-111号
計					199.6	
単価					199.6	円／m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	493
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1	493	493	CB210080 管理費区分 無 単-112号
計					493	
単価					493	円／m2

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込	単位	m3	数量	1	単価	246.6
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	1	246.6	246.6	CB210020 管理費区分 無 単-113号
計					246.6	
単価					246.6	円／m3

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬	単位	m3	数量	1	単価	524.8
規格	L=0.6km(施工箇所へ運搬)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｹｯﾄ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1	524.8	524.8	CB210110 管理費区分 無 単-114号
計					524.8	
単価					524.8	円／m3

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	1,123
規格	最大埋戻幅4m以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅4m以上：	m３	1	1,123	1,123	CB210410 管理費区分 無 単-115号
計					1,123	
単価					1,123	円／m3

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,902
規格	ｱｲｱﾝｸﾚｲ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝19.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	2,902	2,902	CB210110 管理費区分 無 単-116号
計					2,902	
単価					2,902	円／m3

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土運搬	単位	m3	数量	1	単価	5,804
規格	汚染土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝60.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	5,804	5,804	CB210110 管理費区分 無 単-117号
計					5,804	
単価					5,804	円／m3

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費	単位	m3	数量	1	単価	31,020
規格	ｱｲｱﾝｸﾚｲ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	アイアンクレイ	m3	1	31,020	31,020	Y049900020-011 管理費区分 T
計					31,020	
単価					31,020	円／m3

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費	単位	m3	数量	1	単価	26,400
規格	汚染土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	汚染土	m3	1	26,400	26,400	Y049900020-012 管理費区分 T
計					26,400	
単価					26,400	円／m3

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切梁・腹起し設置工	単位	t	数量	1	単価	35,200
規格	主部材・副部材A・副部材B						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	作業区分＝設置：火打ブロックの有無＝無：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	t	1	35,200	35,200	WB251930 管理費区分 無 単-118号
計					35,200	
単価					35,200	円／t

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切梁・腹起し撤去工	単位	t	数量	1	単価	21,070
規格	主部材・副部材A・副部材B						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	作業区分＝撤去：火打ブロックの有無＝無：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	t	1	21,070	21,070	WB251930 管理費区分 無 単-119号
計					21,070	
単価					21,070	円／t

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	油圧式ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ矢板打込工	単位	枚	数量	1	単価	25,160
規格	鋼矢板Ⅳ型 打込長L=16.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による 鋼矢板打込み	施工場所＝陸上：バイブロハンマの規格＝油圧式排3次 242kW：鋼矢板1枚当り継施工箇所数＝無し：鋼矢板型式＝Ⅳ型：鋼矢板打込長＝19m以下：	枚	1	25,160	25,160	WB250200 管理費区分 無 単-120号
計					25,160	
単価					25,160	円／枚

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	油圧圧入打込	単位	枚	数量	1	単価	162,900
規格	硬質地盤クリア工法・鋼矢板Ⅳ型 打込長L=16.5m					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入 （５０＜Ｎｍａｘ≦６００）	最大N値＝50＜Nmax≦100：鋼矢板型式＝Ⅳ型 ：圧入長＝19m以下：	枚	1	162,900	162,900	WB251390 管理費区分 無 単-121号
計					162,900	
単価					162,900	円／枚

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クリアパイラーの設置・撤去	単位	回	数量	1	単価	194,300
規格	上部障害クリア工法【W・J併用圧入時】					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クリアパイラーの設置・撤去	上部障害クリア工法【W・J併用圧入時】	回	1	194,300	194,300	WYB00276 管理費区分 無 単-122号
計					194,300	
単価					194,300	円／回

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クリアバイラーの設置・撤去	単位	回	数量	1	単価	82,020
規格	上部障害クリア工法【引抜時】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クリアバイラーの設置・撤去	上部障害クリア工法【引抜時】	回	1	82,020	82,020	WYB00281 管理費区分 無 単-123号
計					82,020	
単価					82,020	円／回

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クリアバイラー自走装置の取付け・取外し	単位	回	数量	1	単価	177,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リアバイラー自走装置の取付け・取外し		回	1	177,100	177,100	WYB00284 管理費区分 無 単-124号
計					177,100	
単価					177,100	円／回

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウォータージェット併用矢板継圧入	単位	枚	数量	1	単価	249,600
規格	IV型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウォータージェット併用矢板継圧入		枚	1	249,600	249,600	WYB00292 管理費区分 無 単-125号
計					249,600	
単価					249,600	円／枚

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クリアバイラーの自走	単位	枚	数量	1	単価	2,464
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クリアバイラーの自走		枚	1	2,464	2,464	WYB00287 管理費区分 無 単-126号
計					2,464	
単価					2,464	円／枚

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	油圧式ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ矢板引抜工	単位	枚	数量	1	単価	10,480
規格	鋼矢板Ⅳ型 引抜長L=16.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	施工場所＝陸上：ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏの規格＝油圧式242kW：引抜長＝19m以下：	枚	1	10,480	10,480	WB250240 管理費区分 無 単-127号
計					10,480	
単価					10,480	円／枚

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	矢板引抜切断	単位	枚	数量	1	単価	97,280
規格	上部障害クリア工法　Ⅳ型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
矢板引抜切断	上部障害クリア工法 Ⅳ型	枚	1	97,280	97,280	WYB00295 管理費区分 無 単-128号
計					97,280	
単価					97,280	円／枚

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	油圧式ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ矢板引抜工	単位	枚	数量	1	単価	10,480
規格	鋼矢板Ⅲ型 引抜長L=16.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	施工場所＝陸上：ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏの規格＝油圧式242kW：引抜長＝19m以下：	枚	1	10,480	10,480	WB250240 管理費区分 無 単-127号
計					10,480	
単価					10,480	円／枚

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	矢板引抜切断	単位	枚	数量	1	単価	91,770
規格	上部障害クリア工法　Ⅲ型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
矢板引抜切断	上部障害クリア工法 Ⅲ型	枚	1	91,770	91,770	WYB00298 管理費区分 無 単-129号
計					91,770	
単価					91,770	円／枚

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガス切断	単位	箇所	数量	1	単価	6,411
規格	鋼矢板Ⅲ型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	鋼材規格＝鋼矢板：	箇所	1	6,411	6,411	WB224540 管理費区分 無 単-132号
計					6,411	
単価					6,411	円／箇所

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガス切断	単位	箇所	数量	1	単価	7,403
規格	H鋼杭 400						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ス切断	鋼材規格＝H鋼杭（H300～H400）：	箇所	1	7,403	7,403	WB224540 管理費区分 無 単-133号
計					7,403	
単価					7,403	円／箇所

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬	単位	t	数量	1	単価	14,860
規格	スクラップ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬	スクラップ	t	1	14,860	14,860	WYB00335 管理費区分 無 単-134号
計					14,860	
単価					14,860	円／t

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横矢板設置	単位	m2	数量	1	単価	6,085
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横矢板設置・撤去	作業区分＝設置：横矢板の厚さ（実数入力） ＝0.04m：	m2	1	6,085	6,085	WB251970 管理費区分 無 単-136号
計					6,085	
単価					6,085	円／m2

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	等辺山形鋼	単位	t	数量	1	単価	113,500
規格	6×65×65						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	6×65×65	t	1	113,500	113,500	Y049900020-013 管理費区分 無
計					113,500	
単価					113,500	円／t

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ杭打工①	単位	本	数量	1	単価	672,600
規格	削孔長L=32.40m 杭材① 標準杭						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾝボーリング杭打工①	杭材① 標準杭 φ600	本	1	672,600	672,600	WYB00020 管理費区分 無 単-137号
計					672,600	
単価					672,600	円／本

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ杭打工②	単位	本	数量	1	単価	718,900
規格	削孔長L=34.40m 杭材② 試験杭						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレボーリング杭打工②	杭材② 試験杭 φ600	本	1	718,900	718,900	WYB0002G 管理費区分 無 単-138号
計					718,900	
単価					718,900	円／本

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中堀工①	単位	本	数量	1	単価	678,600
規格	削孔長L=17.00m ｹｰｼﾝｸﾞ長L=17.00m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管・既製コンクリート杭打工[中堀工]	グラウト注入 鋼管杭 無 φ800mm≦D<φ900mm N<20 16m<L≦32m t=9～10mm	本	1	452,400	452,400	WYB0026B 管理費区分 無 単-139号
φ800ケーシング引抜き工		本	1	226,200	226,200	Y049900020-039 管理費区分 無
計					678,600	
単価					678,600	円／本

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ杭打工③	単位	本	数量	1	単価	484,500
規格	削孔長L=15.40m 杭材① 標準杭						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレボーリング杭打工③	杭材① 標準杭 φ600	本	1	484,500	484,500	WYB00037 管理費区分 無 単-140号
計					484,500	
単価					484,500	円／本

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ杭打工④	単位	本	数量	1	単価	825,200
規格	削孔長L=45.40m 杭材③ 標準杭						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレボーリング杭打工④	杭材③ 標準杭 φ600	本	1	825,200	825,200	WYB00202 管理費区分 無 単-141号
計					825,200	
単価					825,200	円／本

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中堀工②	単位	本	数量	1	単価	678,600
規格	削孔長L=17.00m ｹｰｼﾝｸﾞ長L=17.00m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管・既製コンクリート杭打工[中堀工]	グラウト注入 鋼管杭 無 φ800mm≦D<φ900mm N<20 16m<L≦32m t=9～10mm	本	1	452,400	452,400	WYB00271 管理費区分 無 単-142号
φ800ケーシング引抜き工		本	1	226,200	226,200	Y049900020-039 管理費区分 無
計					678,600	
単価					678,600	円／本

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ杭打工⑤	単位	本	数量	1	単価	760,000
規格	削孔長L=28.40m 杭材③ 標準杭						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレボーリング杭打工⑤	杭材③ 標準杭 φ600	本	1	760,000	760,000	WYB00043 管理費区分 無 単-143号
計					760,000	
単価					760,000	円／本

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥運搬	単位	m3	数量	1	単価	6,786
規格	汚泥(汚染土)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	DID区間=有：運搬距離=60.0km以下	m3	1	6,786	6,786	WYB00331 管理費区分 無 単-144号
計					6,786	
単価					6,786	円／m3

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費	単位	m3	数量	1	単価	26,400
規格	汚泥(汚染土)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	汚泥(汚染土)	m3	1	26,400	26,400	Y049900020-014 管理費区分 T
計					26,400	
単価					26,400	円／m3

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	杭頭処理	単位	箇所	数量	1	単価	23,640
規格	PHC杭 φ600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杭頭処理	PHC杭 φ600	箇所	1	23,640	23,640	WYB00301 管理費区分 無 単-145号
計					23,640	
単価					23,640	円／箇所

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石工	単位	m2	数量	1	単価	1,605
規格	RC40 t=200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,605	1,605	CB221110 管理費区分 無 単-146号
計					1,605	
単価					1,605	円／m2

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	29,860
規格	18-12-40BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-12-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	29,860	29,860	CB240010 管理費区分 無 単-147号
計					29,860	
単価					29,860	円／m3

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,183
規格	均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	1	5,183	5,183	CB240210 管理費区分 無 単-148号
計					5,183	
単価					5,183	円／m2

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	27,330
規格	24-12-25BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-12-25（20）（高炉）：般計日打設量＝100m3以上500m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	27,330	27,330	CB240010 管理費区分 無 単-149号
計					27,330	
単価					27,330	円／m3

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,190
規格	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m２	1	10,190	10,190	CB240210 管理費区分 無 単-150号
計					10,190	
単価					10,190	円／m2

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工	単位	t	数量	1	単価	179,900
規格	SD345 D13						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝切梁のある構造物：	t	1	179,900	179,900	WB810010 管理費区分 無 単-151号
計					179,900	
単価					179,900	円／t

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工	単位	t	数量	1	単価	177,800
規格	SD345 D16～25						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝切梁のある構造物：	t	1	177,800	177,800	WB810010 管理費区分 無 単-152号
計					177,800	
単価					177,800	円／t

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	29,860
規格	18-12-40BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-12-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	29,860	29,860	CB240010 管理費区分 無 単-153号
計					29,860	
単価					29,860	円／m3

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,183
規格	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	1	5,183	5,183	CB240210 管理費区分 無 単-154号
計					5,183	
単価					5,183	円／m2

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打継目止水板	単位	m	数量	1	単価	2,598
規格	塩ビ止水板 FF150mm×5mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	止水板の種類＝各種（塩ビ製）：	m	1	2,598	2,598	CB224810 管理費区分 無 単-157号
計					2,598	
単価					2,598	円／m

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	耐震型止水板	単位	m	数量	1	単価	33,540
規格	W=300 ｺﾞﾑ系 沈下量100mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水板	止水板の種類＝各種（ゴム製）：	m	1	33,540	33,540	CB224810 管理費区分 無 単-158号
計					33,540	
単価					33,540	円／m

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地材	単位	m2	数量	1	単価	9,527
規格	t=20 ｺﾞﾑ系						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	1工事当り使用量=30m2未満：目地板の種類=ｺﾞﾑ発泡体t=20：	m 2	1	9,527	9,527	CB224710 管理費区分 無 単-159号
計					9,527	
単価					9,527	円／m2

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地充填材	単位	m	数量	1	単価	2,416
規格	20×20 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地充填材	20×20 ポリウレタン系	m	1	2,416	2,416	WYB00302 管理費区分 無 単-160号
計					2,416	
単価					2,416	円／m

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板防護撤去	単位	m3	数量	1	単価	61,410
規格	鉄筋Con取壊し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m３	1	61,410	61,410	WB824010 管理費区分 無 単-161号
計					61,410	
単価					61,410	円／m3

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,687
規格	有筋Con殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	2,687	2,687	CB227010 管理費区分 無 単-162号
計					2,687	
単価					2,687	円／m3

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費	単位	m3	数量	1	単価	5,000
規格	有筋Con殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	有筋Con殻	m3	1	5,000	5,000	Y049900020-015 管理費区分 T
計					5,000	
単価					5,000	円／m3

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ	単位	箇所	数量	1	単価	270,600
規格	FRP製 B型-900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トップライト	FRP製 B型-900	箇所	1	270,600	270,600	WYB00303 管理費区分 無 単-163号
計					270,600	
単価					270,600	円／箇所

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落防止ﾈｯﾄ	単位	箇所	数量	1	単価	227,900
規格	開口寸法:□900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止ネット	開口寸法：□900	箇所	1	227,900	227,900	WYB00304 管理費区分 無 単-164号
計					227,900	
単価					227,900	円／箇所

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート金ごて仕上げ	単位	m2	数量	1	単価	735
規格	管廊床部厚150～200mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ンクリート金ごて仕上げ	管廊床部厚150mm～200mm	m2	1	735	735	WYB00305 管理費区分 無 単-165号
計					735	
単価					735	円／m2

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り仕上げ	単位	m2	数量	1	単価	18,400
規格	仮壁撤去部厚20mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り仕上げ	仮壁撤去部厚20mm	m2	1	18,400	18,400	WYB00306 管理費区分 無 単-166号
計					18,400	
単価					18,400	円／m2

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートカッター	単位	m	数量	1	単価	53,440
規格	t=350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートカッター	t=350	m	1	53,440	53,440	Y049900020-01G 管理費区分 無
計					53,440	
単価					53,440	円／m

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物取壊し工	単位	m3	数量	1	単価	17,780
規格	有筋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m3	1	17,780	17,780	WB824010 管理費区分 無 単-167号
計					17,780	
単価					17,780	円／m3

三重県　県土整備部

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,687
規格	有筋Con殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1	2,687	2,687	CB227010 管理費区分 無 単-168号
計					2,687	
単価					2,687	円／m3

三重県　県土整備部

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費	単位	m3	数量	1	単価	5,000
規格	有筋Con殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	有筋Con殻	m3	1	5,000	5,000	Y049900020-015 管理費区分 T
計					5,000	
単価					5,000	円／m3

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断工	単位	m	数量	1	単価	709.3
規格	As,t=50mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	709.3	709.3	CB430510 管理費区分 無 単-169号
計					709.3	
単価					709.3	円／m

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕・積込	単位	m2	数量	1	単価	219.8
規格	t≦10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	219.8	219.8	CB430310 管理費区分 無 単-170号
計					219.8	
単価					219.8	円／m2

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断工	単位	m	数量	1	単価	1,287
規格	Con,t=150mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
装版切断	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	1,287	1,287	CB430510 管理費区分 無 単-171号
計					1,287	
単価					1,287	円／m

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕・積込	単位	m2	数量	1	単価	219.8
規格	t≦10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	219.8	219.8	CB430310 管理費区分 無 単-172号
計					219.8	
単価					219.8	円／m2

三重県　県土整備部

507-k174320-00044-71(0)

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝撤去工	単位	m	数量	1	単価	3,196
規格	300×500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝撤去工	300×500	m	1	3,196	3,196	Y049900020-017 管理費区分 無
計					3,196	
単価					3,196	円／m

三重県　県土整備部

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝撤去工	単位	m	数量	1	単価	3,196
規格	300×600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝撤去工	300×600	m	1	3,196	3,196	Y049900020-018 管理費区分 無
計					3,196	
単価					3,196	円／m

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝用グレーチング蓋撤去工	単位	枚	数量	1	単価	201
規格	T-14 嵩上げ側溝用ゴム付						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝用グレーチング蓋撤去工	T-14嵩上げ側溝用ゴム付	枚	1	201	201	Y049900020-019 管理費区分 無
計					201	
単価					201	円／枚

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック撤去工	単位	m	数量	1	単価	1,478
規格	A種 150/170×200×600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用区分＝再利用：	m	1	1,478	1,478	CB422540 管理費区分 無 単-173号
計					1,478	
単価					1,478	円／m

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	街渠桝B撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	3,196
規格	300×900 L=1.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝撤去工	300×900	m	1	3,196	3,196	Y049900020-020 管理費区分 無
計					3,196	
単価					3,196	円／箇所

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水管撤去工	単位	m	数量	1	単価	313.9
規格	VU φ300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝撤去：管種別＝直管：呼び径＝200～400mm：	m	1	313.9	313.9	CB222770 管理費区分 無 単-174号
計					313.9	
単価					313.9	円／m

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水管撤去工	単位	m	数量	1	単価	3,722
規格	HP φ500 Co基礎						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（B形管）	作業区分＝撤去：管径＝500mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	3,722	3,722	CB222860 管理費区分 無 単-175号
計					3,722	
単価					3,722	円／m

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水管撤去工	単位	m	数量	1	単価	157
規格	VUφ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝撤去：管種別＝直管：呼び径＝50～150mm：	m	1	157	157	CB222770 管理費区分 無 単-176号
計					157	
単価					157	円／m

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	竪樋取付管直管撤去工	単位	m	数量	1	単価	157
規格	VUφ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝撤去：管種別＝直管：呼び径＝50～150mm：	m	1	157	157	CB222770 管理費区分 無 単-177号
計					157	
単価					157	円／m

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雨水桝撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	2,168
規格	□300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水桝撤去工	□300	基	1	1,967	1,967	Y049900020-031 管理費区分 無
雨水桝用蓋撤去工	同上	枚	1	201	201	Y049900020-032 管理費区分 無
計					2,168	
単価					2,168	円／箇所

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物取壊し工	単位	m3	数量	1	単価	8,710
規格	無筋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m 3	1	8,710	8,710	WB824010 管理費区分 無 単-178号
計					8,710	
単価					8,710	円／m3

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	219.8
規格	コンクリート舗装版						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	219.8	219.8	CB430310 管理費区分 無 単-179号
計					219.8	
単価					219.8	円／m2

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,826
規格	As殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝10.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	3,826	3,826	CB227010 管理費区分 無 単-180号
計					3,826	
単価					3,826	円／m3

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費	単位	m3	数量	1	単価	2,350
規格	As殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	As殻	m3	1	2,350	2,350	Y049900020-029 管理費区分 T
計					2,350	
単価					2,350	円／m3

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,183
規格	無筋Con殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	2,183	2,183	CB227010 管理費区分 無 単-181号
計					2,183	
単価					2,183	円／m3

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費	単位	m3	数量	1	単価	3,600
規格	無筋Con殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	無筋Con殻	m3	1	3,600	3,600	Y049900020-030 管理費区分 T
計					3,600	
単価					3,600	円／m3

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,826
規格	有筋Con殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝10.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	3,826	3,826	CB227010 管理費区分 無 単-182号
計					3,826	
単価					3,826	円／m3

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費	単位	m3	数量	1	単価	5,000
規格	有筋Con殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	有筋Con殻	m3	1	5,000	5,000	Y049900020-015 管理費区分 T
計					5,000	
単価					5,000	円／m3

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費	単位	t	数量	1	単価	37,140
規格	廃プラスチック						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃プラスチック	t	1	37,140	37,140	Y049900020-042 管理費区分 T
計					37,140	
単価					37,140	円／t

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト舗装復旧工	単位	m2	数量	1	単価	3,751
規格	t=50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装復旧工	t=50	m2	1	3,751	3,751	WYB00308 管理費区分 無 単-183号
計					3,751	
単価					3,751	円／m2

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート舗装復旧工	単位	m2	数量	1	単価	9,450
規格	t=150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装復旧工	t=150	m2	1	9,450	9,450	WYB00309 管理費区分 無 単-184号
計					9,450	
単価					9,450	円／m2

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁復旧工	単位	m	数量	1	単価	35,810
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁復旧工		m	1	35,810	35,810	WYB00317 管理費区分 無 単-185号
計					35,810	
単価					35,810	円／m

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝復旧工	単位	m	数量	1	単価	8,456
規格	300×500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自勾配側溝復旧工	300×500	m	1	8,456	8,456	WYB00318 管理費区分 無 単-186号
計					8,456	
単価					8,456	円／m

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝復旧工	単位	m	数量	1	単価	8,517
規格	300×600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝復旧工	300×600	m	1	8,517	8,517	WYB00319 管理費区分 無 単-187号
計					8,517	
単価					8,517	円／m

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝復旧工	単位	枚	数量	1	単価	402
規格	グレーチング蓋　T-14 嵩上げ側溝用ゴム付						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	40kg以下　制約無	枚	1	402	402	WYB00338 管理費区分 無 単-188号
計					402	
単価					402	円／枚

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝復旧工	単位	m3	数量	1	単価	32,760
規格	インバートコンクリート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物細別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	32,760	32,760	CB240010 管理費区分 無 単-189号
計					32,760	
単価					32,760	円／m3

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	(フラット部)L型側溝復旧工	単位	m	数量	1	単価	16,130
規格	B=1000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
(フラット部)L型側溝復旧工	B=1000	m	1	16,130	16,130	WYB00321 管理費区分 無 単-190号
計					16,130	
単価					16,130	円／m

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック復旧工	単位	m	数量	1	単価	6,107
規格	A種 150/170×200×600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック復旧工	150/170×200×600	m	1	6,107	6,107	WYB00322 管理費区分 無 単-191号
計					6,107	
単価					6,107	円／m

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	街渠桝A復旧工	単位	箇所	数量	1	単価	280,200
規格	□1000×H1200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
街渠桝A復旧工	□1000×H1200	箇所	1	280,200	280,200	WYB00323 管理費区分 無 単-192号
計					280,200	
単価					280,200	円／箇所

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	街渠桝B復旧工	単位	箇所	数量	1	単価	17,170
規格	自由勾配側溝タイプ 300×900 L=1.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝タイプ	300×900 L=1.0m	箇所	1	17,170	17,170	WYB00324 管理費区分 無 単-193号
計					17,170	
単価					17,170	円／箇所

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水管復旧工	単位	m	数量	1	単価	17,600
規格	VUφ300　砂基礎						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水管復旧工	VUφ300 砂基礎	m	1	17,600	17,600	WYB00325 管理費区分 無 単-194号
計					17,600	
単価					17,600	円／m

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水管復旧工	単位	m	数量	1	単価	47,810
規格	HPφ500 Co基礎						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管復旧工	HPφ500 Co基礎	m	1	47,810	47,810	WYB00326 管理費区分 無 単-195号
計					47,810	
単価					47,810	円／m

1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水管復旧工	単位	m	数量	1	単価	2,456
規格	VUφ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管復旧工	VUφ100	m	1	2,456	2,456	WYB00327 管理費区分 無 単-196号
計					2,456	
単価					2,456	円／m

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	竪樋取付管復旧工	単位	箇所	数量	1	単価	2,898
規格	VUφ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掛樋取付管復旧工	VUφ100	箇所	1	2,898	2,898	WYB00328 管理費区分 無 単-197号
計					2,898	
単価					2,898	円／箇所

1次単価表

単-104号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雨水枡復旧工	単位	箇所	数量	1	単価	4,331
規格	□300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水枡復旧工	□300	箇所	1	4,331	4,331	WYB00329 管理費区分 無 単-198号
計					4,331	
単価					4,331	円／箇所

1次単価表

単-105号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管防護コンクリート復旧工	単位	箇所	数量	1	単価	2,223
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管防護コンクリート復旧工			1	2,223	2,223	WYB00330 管理費区分 無 単-199号
計					2,223	
単価					2,223	円／箇所

1次単価表

単-106号

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥分析費	単位	回	数量	1	単価	39,000
規格	ｱｲｱﾝｸﾚｲ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥分析費	アイアンクレイ	回	1	39,000	39,000	Y049900020-027 管理費区分 9
計					39,000	
単価					39,000	円／回

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-107号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	257.8
規格	土砂 標準 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.98		
労務構成比率		%	53.2			
運転手（特殊）		%	53.2	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.14			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8m3（平積0．6m3）	%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-108号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	536.9
規格	土砂 標準 切梁腹起式 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				504.69		
労務構成比率		%	73.14			
普通作業員		%	42.63	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	30.51	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.58			
軽油		%	13.58	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.28			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8m3（平積0．6m3）	%	13.28	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 切梁腹起式					
J04 障害の有無	有り					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	1,305
規格	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,253.3		
労務構成比率		%	50.56			
普通作業員		%	17.19	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	16.99	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.38	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	10.85			
軽油		%	10.85	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	38.59			
油圧クラムシェル［テレスコピック式］	平積０．４ｍ３	%	33.86	34,500	34,500	M000204017 管理費区分 無
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.08m3	%	4.73	4,410	4,410	M000201016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

507-k174320-00044-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	1,305
規格	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式					
J04 障害の有無	有り					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-110号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	524.8
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				481.74		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-111号　　CB210010

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	押土（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	199.6
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				191.92		
労務構成比率		%	26.7			
運転手（特殊）		%	26.7	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	18.72			
軽油		%	18.72	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	54.58			
ブルドーザ［湿地］	排出ガス対策型（第３次基準値）　２０ｔ級	%	54.58	30,600	30,700	M000101110 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-112号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	493
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-113号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	246.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-114号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	524.8
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				481.74		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-115号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	1,123
規格	最大埋戻幅4m以上						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,048.8		
労務構成比率		%	75.45			
特殊作業員		%	28.54	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	25.52	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	21.39	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.68			
軽油		%	11.58	134	147	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.1	149	169	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.87			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	11.07	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	1.73	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-115号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	1,123
規格	最大埋戻幅4m以上						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.07	471	537	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅4m以上					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-116号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,902
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 19.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,663.8		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	有り					
J06 運搬距離（km）（DID区間有）	19.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-117号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価 5,804
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 60.0km以下					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,327.5		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20.667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 60.0km以下					

参考資料（1）

単-118号　　WB251930

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切梁・腹起し設置・撤去	単位	t	数量	10	単価 35,200
規格	設置 無 標準（1.0）					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
梁・腹起し設置	火打ブロックの有無＝無：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	t	10	35,200	352,000	WB251931 管理費区分 無 単-208号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					352,000	
単価					35,200	円／t
J01 作業区分 J02 火打ブロックの有無 J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	設置 無 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-119号　　WB251930

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切梁・腹起し設置・撤去	単位	t	数量	10	単価	21,070
規格	撤去 無 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し撤去	火打ブロックの有無＝無：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	t	10	21,070	210,700	WB251932 管理費区分 無 単-209号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					210,700	
単価					21,070	円／t
J01 作業区分 J02 火打ブロックの有無 J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	撤去 無 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-120号　　WB250200

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	単位	枚	数量	10	単価	25,160
規格	陸上 油圧式排3次 242kW 無し IV型 19m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.556	30,680	17,058	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	1.111	33,592	37,320	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.556	24,648	13,704	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
パイプロハンマ杭打機運転 （陸上施工）	施工区分＝打込み：パイプロハンマの規格＝油圧式排3次 242kW：矢板区分＝IV型：	日	0.556	325,600	181,033	WK250010 管理費区分 無 単-210号
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		2,485	ZS8000004 管理費区分 無
計					251,600	
単価					25,160	円／枚
J01 施工場所 J02 パイプロハンマの規格 J03 鋼矢板1枚当り継施工箇所数	陸上 油圧式排3次 242kW 無し					
J04 鋼矢板型式 J05 鋼矢板打込長	IV型 19m以下					

参考資料（1）

単-121号　　WB251390

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼矢板圧入（５０＜Ｎｍａｘ≦６００）	単位	枚	数量	10	単価	162,900
規格	50＜Nmax≦100 IV型 19m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.273	30,680	69,735	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	2.273	28,704	65,244	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	4.545	33,592	152,675	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分＝圧入（50＜Nmax≦600）：鋼矢板型式＝IV型：	日	2.273	345,700	785,776	WK250240 管理費区分 無 単-211号
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝50～51t吊 排ガス型（2011年規制）：	日	2.273	145,600	330,948	WK250560 管理費区分 無 単-212号
諸雑費（率＋まるめ）	16%	式	1		224,622	ZS8000004 管理費区分 無
計					1,629,000	
単価					162,900	円／枚
J01 最大N値 J02 鋼矢板型式 J03 圧入長	50＜Nmax≦100 IV型 19m以下					

参考資料（1）

単-122号　　WYB00276

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クリアパイラーの設置・撤去	単位	回	数量	1	単価	194,300
規格	上部障害クリア工法 【W・J併用圧入時】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,680	15,340	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.5	28,704	14,352	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	1	33,592	33,592	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
クリアパイラー運転		日	0.29	304,600	88,334	WYB00279 管理費区分 無 単-213号
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）：	日	0.45	94,960	42,732	WK250560 管理費区分 無 単-214号
計					194,350	
単価					194,300	円／回

参考資料（1）

単-123号　　WYB00281

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クリアバイラーの設置・撤去	単位	回	数量	1	単価	82,020
規格	上部障害クリア工法【引抜時】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.19	30,680	5,829	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.19	28,704	5,453	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.39	33,592	13,100	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
クリアバイラー運転		日	0.13	304,600	39,598	WYB00282 管理費区分 無 単-215号
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）：	日	0.19	94,960	18,042	WK250560 管理費区分 無 単-214号
計					82,022	
単価					82,020	円／回

参考資料（1）

単-124号　　WYB00284

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クリアバイラー自走装置の取付け・取外し	単位	回	数量	1	単価	177,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	30,680	7,670	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.25	28,704	7,176	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.5	33,592	16,796	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
クリアバイラー運転		日	0.32	304,600	97,472	WYB00285 管理費区分 無 単-216号
自走装置運転		日	0.32	55,000	17,600	Y049900020-002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）：	日	0.32	94,960	30,387	WK250560 管理費区分 無 単-214号
計					177,101	
単価					177,100	円／回

参考資料（1）

単-125号　WYB00292

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウォータージェット併用矢板継圧入	単位	枚	数量	10	単価	249,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クリアパイラー運転		日	2.94	304,600	895,524	WYB00293 管理費区分 無 単-217号 Z1
杭打ち用ウォータージェット運転		日	2.94	82,140	241,491	WK250040 管理費区分 無 単-218号 Z1
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）：	日	2.94	94,960	279,182	WK250560 管理費区分 無 単-219号 Z1
雑施工費		箇所	30	8,880	266,400	Y049900020-003 管理費区分 無
土木一般世話役		人	2.94	30,680	90,199	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2.94	28,704	84,389	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通工		人	5.88	33,592	197,520	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工		人	5.88	34,736	204,247	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1

507-k174320-00044-71(0)

参考資料（1）

単-125号　WYB00292

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウォータージェット併用矢板継圧入	単位	枚	数量	10	単価	249,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑費（率＋まるめ）	11.9%／労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		237,048	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,496,000	
単価					249,600	円／枚

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-126号　　WYB00287

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クリアパイラーの自走	単位	枚	数量	10	単価	2,464
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	30,680	1,534	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.05	28,704	1,435	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.11	33,592	3,695	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
クリアパイラー運転		日	0.05	304,600	15,230	WYB00288 管理費区分 無 単-220号
自走装置運転		日	0.05	55,000	2,750	Y049900020-002 管理費区分 無
計					24,644	
単価					2,464	円／枚

参考資料（1）

単-127号　　WB250240

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バイブロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	単位	枚	数量	10	単価	10,480
規格	陸上 油圧式242kW 19m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.263	30,680	8,068	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.526	33,592	17,669	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.263	24,648	6,482	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バイブロハンマ杭打機運転 （陸上施工）	施工区分＝引抜き：バイブロハンマの規格＝油圧式排3次 242kW：	日	0.263	275,300	72,403	WK250010 管理費区分 無 単-221号
諸雑費（率＋まるめ）	0.2%	式	1		178	ZS8000004 管理費区分 無
計					104,800	
単価					10,480	円／枚
J01 施工場所	陸上					
J02 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏの規格	油圧式242kW					
J03 引抜長	19m以下					

参考資料（1）

単-128号　　WYB00295

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	矢板引抜切断	単位	枚	数量	10	単価	97,280
規格	上部障害クリア工法 Ⅳ型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クリアパイラー運転		日	1.61	304,600	490,406	WYB00296 管理費区分 無 単-222号 Z1
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）：	日	1.61	94,960	152,885	WK250560 管理費区分 無 単-223号 Z1
土木一般世話役		人	1.61	30,680	49,394	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.61	28,704	46,213	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	3.23	33,592	108,502	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工		人	1.61	34,736	55,924	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	7.7% 労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		69,476	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					972,800	
単価					97,280	円／枚

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-129号　　WYB00298

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	矢板引抜切断	単位	枚	数量	10	単価	91,770
規格	上部障害クリア工法 Ⅲ型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クリアパイラー運転		日	1.52	304,600	462,992	WYB00299 管理費区分 無 単-224号 Z1
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）：	日	1.52	94,960	144,339	WK250560 管理費区分 無 単-225号 Z1
土木一般世話役		人	1.52	30,680	46,633	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.52	28,704	43,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	3.03	33,592	101,783	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工		人	1.52	34,736	52,798	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	7.7% 指定なし（任意指定）	式	1		65,525	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					917,700	
単価					91,770	円／枚

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-130号　　WB250150

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	単位	枚	数量	1	単価	48,760
規格	IV型 16.5m/枚 391日 有 3650円 有 1回						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板　賃料		t	1.256	29,325	36,832	Y007010000-004 管理費区分 無
修理費及び損耗費		t	1.256	9,490	11,919	Y000450002- 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無
計					48,760	
単価					48,760	円／枚
J01 鋼矢板の種類 J02 鋼矢板1枚当りの長さ（実数入力） J03 供用日数（実数入力）	IV型 16.5 m/枚 391 日					
J04 修理費及び損耗費の有無 J05 鋼矢板の整備費 J06 補助工法の有無	有 3,650 円 有					
J07 一現場での使用回数（実数入力）	1 回					

参考資料（1）

単-131号　　WB250150

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	単位	枚	数量	1	単価	48,760
規格	IV型 16.5m/枚 391日 有 3650円 有 1回						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板　賃料		t	1.256	29,325	36,832	Y007010000-004 管理費区分 無
修理費及び損耗費		t	1.256	9,490	11,919	Y000450002- 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無
計					48,760	
単価					48,760	円／枚
J01 鋼矢板の種類 J02 鋼矢板1枚当りの長さ（実数入力） J03 供用日数（実数入力）	IV型 16.5 m/枚 391 日					
J04 修理費及び損耗費の有無 J05 鋼矢板の整備費 J06 補助工法の有無	有 3,650 円 有					
J07 一現場での使用回数（実数入力）	1 回					

参考資料（1）

単-132号　　WB224540

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガス切断	単位	箇所	数量	1	単価	6,411
規格	鋼矢板						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.13	34,736	4,515	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.04	24,648	985	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
酸素	ボンベ	m3	0.63	527	332	Z006710001 管理費区分 無
アセチレン	同上	kg	0.26	2,210	574	Z006712001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	0.1%	式	1		5	ZS8000004 管理費区分 無
計					6,411	
単価					6,411	円／箇所
J01 鋼材規格	鋼矢板					

参考資料（1）

単-133号　　WB224540

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガス切断	単位	箇所	数量	1	単価	7,403
規格	H鋼杭（H300～H400）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.13	34,736	4,515	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.07	24,648	1,725	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
酸素	ボンベ	m3	0.76	527	400	Z006710001 管理費区分 無
アセチレン	同上	kg	0.34	2,210	751	Z006712001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	0.2%	式	1		12	ZS8000004 管理費区分 無
計					7,403	
単価					7,403	円／箇所
J01 鋼材規格	H鋼杭（H300～H400）					

参考資料（1）

単-134号　　WYB00335

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬	単位	t	数量	1	単価	14,860
規格	スクラップ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID有＝9.0km以下：	t	1	5,108	5,108	CB010410 管理費区分 無 単-226号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t：	t	1	9,758	9,758	CB010420 管理費区分 無 単-227号
計					14,866	
単価					14,860	円／t

参考資料（1）

単-135号　　DXA09126

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	締切排水工：仕様書条件明示	単位	式	数量	1	単価	1,193,000
規格	109日 バックホウ 1回 作業時排水 排水量0～40（m3/h）未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,680	15,340	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.1	28,704	2,870	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2	24,648	49,296	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ポンプ運転	排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方法＝作業時排水：	日	109	10,080	1,098,720	WB252310 管理費区分 無 単-228号
バックホウ運転		日	0.5	51,830	25,915	WK250540 管理費区分 無 単-229号
諸雑費（まるめ）		式	1		859	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,193,000	
単価					1,193,000	円／式
J01 水替日数(日) J02 撤去・設置(バックホウ運転) J03 設置・撤去箇所数(回)	109 日 バックホウ 1 回					
J04 排水方法 J05 排水量	作業時排水 排水量0～40（m3/h）未満					

参考資料（1）

単-136号　　W8251970

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横矢板設置・撤去	単位	m2	数量	10	単価	6,085
規格	設置 0.04m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	30,680	12,272	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.2	24,648	29,577	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
矢板		m3	0.4	47,500	19,000	Y000408000-003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計					60,850	
単価					6,085	円／m2
J01 作業区分 J02 横矢板の厚さ（実数入力）	設置 0.04 m					

参考資料（1）

単-137号　　WYB00020

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレボーリング杭打工①	単位	本	数量	10	単価	672,600
規格	杭材① 標準杭 φ600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5.2	30,680	159,536	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工		人	5.2	34,736	180,627	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	5.2	28,704	149,260	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	5.2	33,592	174,678	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	5.2	24,648	128,169	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
杭材(φ600)	上杭：PHC杭 B種 JIS杭 L=11m	本	10	137,000	1,370,000	Y049900020-033 管理費区分 無
杭材(φ600)	下杭：PHC杭 A種 JIS杭 L=15m	本	10	147,000	1,470,000	Y049900020-040 管理費区分 無
セメント（高炉B）	バラ	t	36.6	15,400	563,640	Z002002003 管理費区分 無 Z1
三点支持式杭打機(クローラ型)運転	単軸式 オーガ出力55kW	日	5.2	200,200	1,041,040	WYB00021 管理費区分 無 HK-230号 Z1

参考資料（1）

単-137号　　WYB00020

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレボーリング杭打工①	単位	本	数量	10	単価	672,600
規格	杭材① 標準杭 φ600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	50～55t吊	日	5.2	108,800	565,760	WYB00022 管理費区分 無 単-231号 Z1
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.45m3	日	5.2	51,300	266,760	WYB00023 管理費区分 無 単-232号 Z1
アースオーガ運転	単体 オーガ出力45kW	日	5.2	28,860	150,072	WYB00024 管理費区分 無 単-233号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	15% 全体の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		506,458	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					6,726,000	
単価					672,600	円／本

参考資料（1）

単-138号　　WYB00026

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレボーリング杭打工②	単位	本	数量	10	単価	718,900
規格	杭材② 試験杭 φ600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5.57	30,680	170,887	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工		人	5.57	34,736	193,479	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	5.57	28,704	159,881	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	5.57	33,592	187,107	R0108 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	5.57	24,648	137,289	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
杭材(φ600)	上杭：PHC杭 B種 JIS杭 L=13m	本	10	156,000	1,560,000	Y049900020-035 管理費区分 無
杭材(φ600)	下杭：PHC杭 A種 JIS杭 L=15m	本	10	147,000	1,470,000	Y049900020-040 管理費区分 無
セメント（高炉B）	バラ	t	39	15,400	600,600	Z002002003 管理費区分 無 Z1
三点支持式杭打機(クローラ型)運転	単軸式 オーガ出力55kW	日	5.57	200,200	1,115,114	WYB00027 管理費区分 無 単-234号 Z1

参考資料（1）

単-138号　　WYB00026

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレボーリング杭打工②	単位	本	数量	10	単価	718,900
規格	杭材② 試験杭 φ600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	50～55t吊	日	5.57	108,800	606,016	WYB00028 管理費区分 無 単-235号 Z1
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.45m3	日	5.57	51,300	285,741	WYB00029 管理費区分 無 M-236号 Z1
アースオーガ運転	単体 オーガ出力45kW	日	5.57	28,860	160,750	WYB00030 管理費区分 無 単-237号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	15% 全体の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		542,136	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,189,000	
単価					718,900	円／本

参考資料（1）

単-139号　　WYB00268

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管・既製コンクリート杭打工[中堀工]	単位	本	数量	10	単価	452,400
規格	グラウト注入 鋼管杭 無 φ800mm≦D<φ900mm N<20 16m<L≦32m t=9～10mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木一般世話役		人	4.44	30,680	136,219	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	4.44	33,592	149,148	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	4.44	28,704	127,445	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	4.44	24,648	109,437	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
アースオーガ中掘機運転	杭径区分＝φ800mm≦D<φ900mm：掘削長区分＝16m<L≦32m：	日	4.44	342,200	1,519,368	WK230040 管理費区分 無 単-238号 Z1
クローラクレーン運転	クローラクレーン機種＝油圧式ウインチ・ラチスジブ型50～55t吊：	日	4.44	126,400	561,216	WK230050 管理費区分 無 単-239号 Z1
バックホウ運転		日	4.44	58,710	260,672	WK230060 管理費区分 無 単-240号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	58% 全体の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		1,660,495	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1）

単-139号　　WYB00268

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管・既製コンクリート杭打工[中堀工]	単位	本	数量	10	単価	452,400
規格	グラウト注入 鋼管杭 無 φ800mm≦D<φ900mm N<20 16m<L≦32m t=9～10mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					4,524,000	
単価					452,400	円／本

参考資料（1）

単-140号　　WYB00037

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレボーリング杭打工③	単位	本	数量	10	単価	484,500
規格	杭材① 標準杭 φ600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.73	30,680	53,076	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工		人	1.73	34,736	60,093	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.73	28,704	49,657	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	1.73	33,592	58,114	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.73	24,648	42,641	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
杭材(φ600)	上杭：PHC杭 B種 JIS杭 L=11m	本	10	137,000	1,370,000	Y049900020-033 管理費区分 無
杭材(φ600)	下杭：PHC杭 A種 JIS杭 L=15m	本	10	147,000	1,470,000	Y049900020-040 管理費区分 無
セメント（高炉B）	バラ	t	42.3	15,400	651,420	Z002002003 管理費区分 無 Z1
三点支持式杭打機(クローラ型)運転	単軸式 オーガ出力55kW	日	1.73	200,200	346,346	WYB00212 管理費区分 無 単-241号 Z1

参考資料（1）

単-140号　　WYB00037

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレボーリング杭打工③	単位	本	数量	10	単価	484,500
規格	杭材① 標準杭 φ600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	50～55t吊	日	1.73	108,800	188,224	WYB00039 管理費区分 無 単-242号 Z1
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.45m3	日	1.73	51,300	88,749	WYB00040 管理費区分 無 単-243号 Z1
アースオーガ運転	単体 オーガ出力45kW	日	1.73	28,860	49,927	WYB00041 管理費区分 無 単-244号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	26.25% 全体の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		416,753	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,845,000	
単価					484,500	円／本

参考資料（1）

単-141号　　WYB00202

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレボーリング杭打工④	単位	本	数量	10	単価	825,200
規格	杭材③ 標準杭 φ600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ホー一般世話役		人	5.15	30,680	158,002	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工		人	5.15	34,736	178,890	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	5.15	28,704	147,825	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	5.15	33,592	172,998	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	5.15	24,648	126,937	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
杭材(φ600)	上杭：PHC杭 B種 JIS杭 L=9m	本	10	119,000	1,190,000	Y049900020-036 管理費区分 無
杭材(φ600)	中杭：PHC杭 A種 JIS杭 L=15m	本	10	147,000	1,470,000	Y049900020-041 管理費区分 無
杭材(φ600)	下杭：PHC杭 A種 JIS杭 L=15m	本	10	147,000	1,470,000	Y049900020-040 管理費区分 無
セメント（高炉B）	バラ	t	51.7	15,400	796,180	Z002002003 管理費区分 無 Z1

参考資料（1）

単-141号　　WYB00202

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレボーリング杭打工④	単位	本	数量	10	単価	825,200
規格	杭材③ 標準杭 φ600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
三点支持式杭打機(クローラ型)運転	単軸式 オーガ出力55kW	日	5.15	200,200	1,031,030	WYB00205 管理費区分 無 単-245号 Z1
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	50～55t吊	日	5.15	108,800	560,320	WYB00206 管理費区分 無 単-246号 Z1
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.45m3	日	5.15	51,300	264,195	WYB00207 管理費区分 無 単-247号 Z1
アースオーガ運転	単体 オーガ出力45kW	日	5.15	28,860	148,629	WYB00208 管理費区分 無 単-248号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	15% 全体の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		536,994	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,252,000	
単価					825,200	円／本

参考資料（1）

単-142号　　WYB00271

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管・既製コンクリート杭打工［中堀工］	単位	本	数量	10	単価	452,400
規格	グラウト注入 鋼管杭 無 φ800mm≦D<φ900mm N<20 16m<L≦32m t=9～10mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.44	30,680	136,219	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	4.44	33,592	149,148	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	4.44	28,704	127,445	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	4.44	24,648	109,437	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
アースオーガ中掘機運転	杭径区分＝φ800mm≦D＜φ900mm：掘削長区分＝16m＜L≦32m：	日	4.44	342,200	1,519,368	WK230040 管理費区分 無 単-249号 Z1
クローラクレーン運転	クローラクレーン機種＝油圧式ウインチ・ラチスジブ型50～55t吊：	日	4.44	126,400	561,216	WK230050 管理費区分 無 単-239号 Z1
バックホウ運転		日	4.44	58,710	260,672	WK230060 管理費区分 無 単-240号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	58% 指定なし（任意指定）	式	1		1,660,495	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1）

単-142号　　WYB00271

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管・既製コンクリート杭打工[中堀工]	単位	本	数量	10	単価	452,400
規格	グラウト注入 鋼管杭 無 φ800mm≦D<φ900mm N<20 16m<L≦32m t=9～10mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					4,524,000	
単価					452,400	円／本

参考資料（1）

単-143号　　WYB00043

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレボーリング杭打工⑤	単位	本	数量	10	単価	760,000
規格	杭材③ 標準杭 φ600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木一般世話役		人	3.6	30,680	110,448	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工		人	3.6	34,736	125,049	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	3.6	28,704	103,334	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	3.6	33,592	120,931	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3.6	24,648	88,732	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
杭材(φ600)	上杭：PHC杭 B種 JIS杭 L=9m	本	10	119,000	1,190,000	Y049900020-036 管理費区分 無
杭材(φ600)	中杭：PHC杭 A種 JIS杭 L=15m	本	10	147,000	1,470,000	Y049900020-041 管理費区分 無
杭材(φ600)	下杭：PHC杭 A種 JIS杭 L=15m	本	10	147,000	1,470,000	Y049900020-040 管理費区分 無
セメント（高炉B）	バラ	t	57.4	15,400	883,960	Z002002003 管理費区分 無 Z1

参考資料（1）

単-143号　　WYB00043

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレボーリング杭打工⑥	単位	本	数量	10	単価	760,000
規格	杭材③ 標準杭 φ600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
三点支持式杭打機(クローラ型)運転	単軸式 オーガ出力55kW	日	3.6	200,200	720,720	WYB00213 管理費区分 無 単-250号 Z1
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	50～55t吊	日	3.6	108,800	391,680	WYB00045 管理費区分 無 単-251号 Z1
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.45m3	日	3.6	51,300	184,680	WYB00046 管理費区分 無 単-252号 Z1
アースオーガ運転	単体 オーガ出力45kW	日	3.6	28,860	103,896	WYB00047 管理費区分 無 単-253号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	22.5% 全体の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		636,570	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,600,000	
単価					760,000	円／本

参考資料（1）

単-144号　　WYB00331

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥吸排車運搬	単位	m3	数量	100	単価	6,786
規格	DID区間=有：運搬距離=60.0km以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	6.5	104,400	678,600	WYB00332 管理費区分 無 単-254号
計					678,600	
単価					6,786	円／m3

参考資料（1）

単-145号　WYB00301

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	杭頭処理	単位	箇所	数量	1	単価	23,640
規格	PHC杭 φ600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-12-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.222	39,480	8,764	CB240010 管理費区分 無 単-255号
型枠	型枠の種類＝撤去しない埋殻型枠：構造物の種類＝床版部：	m2	0.139	1,794	249	CB240210 管理費区分 無 単-256号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	t	0.0185	176,700	3,268	WB810010 管理費区分 無 単-257号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D29～32：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	t	0.0647	175,700	11,367	WB810010 管理費区分 無 単-258号
					23,648	
単価					23,640	円／箇所

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-146号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,605
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,350.1		
労務構成比率		%	69.17			
普通作業員		%	33.14	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.04	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	13.23	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.28	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.84			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	21.33	1,200	2,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.48	134	147	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-146号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,605
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.99			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	4.96	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-147号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	29,860
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾞﾝﾌﾟ 車打設 18-12-40（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－１２－４０高炉 W/C=60%以下	%	78.22	18,500	22,500	Z002012012 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-147号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	29,860
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-12-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MX000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-12-40（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-148号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,183
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	20.27	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-149号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	27,330
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　24-12-25（20）（高炉）　100m3以上500m3未満一般養生 延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				22,384		
労務構成比率		%	10.14			
普通作業員		%	4.8	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.86	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.54	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	0.51	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	88.7			
生コンクリート	２４－１２－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	88.47	18,500	23,000	Z002012005 管理費区分 無
軽油		%	0.23	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.16			

507-k174320-00044-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-149号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	27,330
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　24-12-25（20）（高炉）　100m3以上500m3未満一般養生 延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	1.15	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25（20）（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-150号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,190
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）

単-151号　　WB810010

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	179,900
規格	SD345 D13 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 切梁のある構造物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	113,000	116,390	Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	63,440	63,440	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		70	ZS3000004 管理費区分 無
計					179,900	
単価					179,900	円／t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t以上（標準）					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無（鉄筋割合10%未満含む）					
J09 構造物種別による補正	切梁のある構造物					

参考資料（1）

単-152号　　WB810010

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	177,800
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 切梁のある構造物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	111,000	114,330	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	63,440	63,440	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		30	ZS3000004 管理費区分 無
計					177,800	
単価					177,800	円／t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上（標準）					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 切梁のある構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-153号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	29,860
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-12-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－１２－４０高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	22,500	Z002012012 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-153号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	29,860
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-12-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-12-40（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-154号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,183
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	20.27	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）

単-155号　　WB252110

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	掛m２	数量	100	単価	5,102
規格	手摺先行型枠組足場 不要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	30,680	49,088	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	7	33,592	235,144	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.3	24,648	32,042	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	46,100	64,540	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	34%	式	1		129,386	ZS8000004 管理費区分 無
計					510,200	
単価					5,102	円／掛m２
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	手摺先行型枠組足場 不要 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-156号　　WB252210

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パイプサポート支保・くさび結合支保	単位	空m３	数量	100	単価	4,887
規格	パイプサポート支保 V>40空m3　f≦40kN／m2［t≦120cm］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.6	30,680	79,768	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	4.7	30,992	145,662	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	2.2	33,592	73,902	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	5.1	24,648	125,704	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	15%	式	1		63,664	ZS8000004 管理費区分 無
計					488,700	
単価					4,887	円／空m３
J01 支保工法 J02 総設置数量 J03 支保耐力（コンクリート厚）	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN／m2［t≦120cm］					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-157号　　CB224810

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板	単位	m	数量	1	単価	2,598
規格	各種（塩ビ製）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,814.4		
労務構成比率		%	55.14			
普通作業員		%	40.77	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.37	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	44.86			
塩ビ止水板		%	44.86	1,180	920	Y001672000-004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類	各種（塩ビ製）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-158号　　CB224810

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板	単位	m	数量	1	単価	33,540
規格	各種（ゴム製）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,559.3		
労務構成比率		%	20.46			
普通作業員		%	16.75	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.71	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.54			
ゴム止水板		%	79.54	6,740	31,400	Y001673000-002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類	各種（ゴム製）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-159号　CB224710

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	9,527
規格	30m2未満 ゴム発泡体t=20						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
ゴム発泡体目地板	厚２０mm	%	36.07	1,140	5,710	Z004154005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 ゴム発泡体t=20					

参考資料（1）

単-160号　WYB00302

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地充填材	単位	m	数量	1	単価	2,416
規格	20×20 ポリウレタン系						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工		人	0.04	31,720	1,268	R0138 管理費区分 無 割増率 0%
目地充填材	ポリウレタン系	L	0.4	2,870	1,148	Y049900020-004 管理費区分 無
計					2,416	
単価					2,416	円／m

参考資料（1）

単-161号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	61,410
規格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	任問 人力施工 制約無	m3	1	61,406.8	61,406	Q001611008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					61,410	
単価					61,410	円／m3
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 人力施工 無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-162号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,687
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,450.7		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	10.9km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-163号　　WYB00303

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トップライト	単位	箇所	数量	1	単価	270,600
規格	FRP製 B型-900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トップライト	FRP製 B型-900	箇所	1	264,300	264,300	Y049900020-005 管理費区分 無
薄版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	1	402.48	402	Q001367001 管理費区分 無
あと施工アンカー	M8*65L	本	8	57	456	Y049900020-006 管理費区分 無
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	8	687	5,496	CB224410 管理費区分 無 単-259号
計					270,654	
単価					270,600	円／箇所

参考資料（1）

単-164号　　WYB00304

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落防止ネット	単位	箇所	数量	1	単価	227,900
規格	開口寸法：□900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止ネット	開口寸法：□900	箇所	1	222,000	222,000	Y049900020-007 管理費区分 無
あと施工アンカー	M8*65L	本	8	57	456	Y049900020-006 管理費区分 無
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	8	687	5,496	CB224410 管理費区分 無 単-260号
計					227,952	
単価					227,900	円／箇所

参考資料（1）

単-165号　　WYB00305

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート金ごて仕上げ	単位	m2	数量	1	単価	735
規格	管廊床部厚150mm～200mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.025	29,432	735	R0135 管理費区分 無 割増率 0%
計					735	
単価					735	円／m2

参考資料（1）

単-166号　　WYB00306

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り仕上げ	単位	m2	数量	1	単価	18,400
規格	仮壁撤去部厚20mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33	29,432	9,712	R0135 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.33	24,648	8,133	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
モルタル	1：3	m3	0.02	28,000	560	Z002022003 管理費区分 無
計					18,405	
単価					18,400	円／m2

参考資料（1）

単-167号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	17,780
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	17,777.8	17,777	Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					17,780	
単価					17,780	円／m3
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-168号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,687
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　10.9km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,450.7		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	10.9km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-169号　　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	709.3
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	169	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-169号　　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	709.3
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-170号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	219.8
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.69	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

507-k174320-00044-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-170号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	219.8
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-171号　　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	1,287
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,222		
労務構成比率		%	49.56			
特殊作業員		%	16.98	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.17	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	7.58	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	37.08			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	33.48	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.45	149	169	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.36			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-171号　　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	1,287
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	9.09	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-172号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	219.8
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.69	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要					

507-k174320-00044-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-172号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	219.8
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-173号　　CB422540

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック撤去	単位	m	数量	1	単価	1,478
規格	再利用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,390.5		
労務構成比率		%	94.31			
普通作業員		%	29.92	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	18.08	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	17.33	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.7	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	1.5			
軽油		%	1.5	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.19			
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）	%	4.19	5,000	6,000	L001011001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-173号　　CB422540

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック撤去	単位	m	数量	1	単価	1,478
規格	再利用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 再利用区分	再利用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-174号　　CB222770

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	313.9
規格	撤去 直管 200～400mm						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				301.8		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	71.28	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	28.72	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	撤去 直管 200～400mm					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-175号　　CB222860

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管（B形管）	単位	m	数量	1	単価	3,722
規格	撤去 500mm 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,524		
労務構成比率		%	86.83			
普通作業員		%	37.33	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	19.65	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.3	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.57	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	5.15			
軽油		%	4.56	134	147	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.02			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-175号　　CB222860

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管（B形管）	単位	m	数量	1	単価	3,722
規格	撤去 500mm 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・クレーン付］	山積0．45m3（平積0．35m3）吊2．9t	%	7.1	7,050	7,620	L001010013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管径 J10 費用の内訳	撤去 500mm 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-176号　　CB222770

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	157
規格	撤去 直管 50～150mm						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				150.9		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	71.28	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	28.72	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	撤去 直管 50～150mm					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-177号　　CB222770

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	157
規格	撤去 直管 50～150mm						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				150.9		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	71.28	23,900	24,848	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	28.72	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	撤去 直管 50～150mm					

参考資料（1）

単-178号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	8,710
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1	8,710.71	8,710	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,710	
単価					8,710	円／m3
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-179号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	219.8
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.69	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要					

三重県　県土整備部

507-k174320-00044-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-179号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	219.8
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
M 舗装版厚 J6 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-180号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,826
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 10.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,512		
労務構成比率		%	38.97			
運転手（一般）		%	38.97	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り					
J08 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	10.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-181号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,183
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,991.2		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	10.9km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-182号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,826
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 10.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,512		
労務構成比率		%	38.97			
運転手（一般）		%	38.97	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り					
J08 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	10.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-183号　　WYB00308

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト舗装復旧工	単位	m2	数量	100	単価	3,751
規格	t=50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m２	100	1,771	177,100	CB410260 管理費区分 無 単-261号
上層路盤（車道・路肩部）	材料=粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）=150mm：施工区分=1層施工：費用の内訳=全ての費用：	m２	100	1,221	122,100	CB410040 管理費区分 無 単-262号
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）=190mm：施工区分=1層施工：材料=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m２	100	759.8	75,980	CB410030 管理費区分 無 単-263号
計					375,180	
単価					3,751	円／m2

参考資料（1）

単-184号　　WYB00309

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート舗装復旧工	単位	m2	数量	100	単価	9,450
規格	t=150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m3	15	41,090	616,350	CB240010 管理費区分 無 単-264号
溶接金網工		m2	100	957.9	95,790	WYB00310 管理費区分 無 単-265号
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	120	112	13,440	Z004130002 管理費区分 無
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝250mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m2	100	1,191	119,100	CB410030 管理費区分 無 単-266号
収縮目地工		m	38.26	525.4	20,101	WYB00311 管理費区分 無 単-267号
膨張目地工		m	67.71	525.4	35,574	WYB00314 管理費区分 無 単-268号
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝ｺﾞﾑ発泡体t=10：	m2	7.4	6,038	44,681	CB224710 管理費区分 無 単-269号
計					945,036	
単価					9,450	円／m2

参考資料（1）

単-185号　　WYB00317

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁復旧工	単位	m	数量	10	単価	35,810
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	擁壁平均高さ＝0.8m以上1.0m以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：基礎砕石の有無＝有り：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無＝無し：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	m3	3.55	100,900	358,195	CB226311 管理費区分 無 単-270号
計					358,195	
単価					35,810	円／m

参考資料（1）

単-186号　　WYB00318

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝復旧工	単位	m	数量	10	単価	8,456
規格	300×500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	5.1	1,365	6,961	CB221110 管理費区分 無 単-271号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.26	32,760	8,517	CB240010 管理費区分 無 単-272号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	1	5,183	5,183	CB240210 管理費区分 無 単-273号
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10	6,390.8	63,908	Q001366001 管理費区分 無
計					84,569	
単価					8,456	円／m

三重県　県土整備部

507-k174320-00044-71(0)

参考資料（1）

単-187号　　WYB00319

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝復旧工	単位	m	数量	10	単価	8,517
規格	300×600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	5.3	1,365	7,234	CB221110 管理費区分 無 単-274号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.27	32,760	8,845	CB240010 管理費区分 無 単-275号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	1	5,183	5,183	CB240210 管理費区分 無 単-276号
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10	6,390.8	63,908	Q001366001 管理費区分 無
計					85,170	
単価					8,517	円／m

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-188号　　WYB00338

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠コンクリート・鋼製　昼間	単位	枚	数量	1	単価	402
規格	40kg以下　制約無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	1	402.48	402	Q001367001 管理費区分 無
計					402	
単価					402	円／枚

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-189号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	32,760
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	22,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）

単-190号　　WYB00321

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	(フラット部)L型側溝復旧工	単位	m	数量	100	単価	16,130
規格	B=1000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	126.5	1,365	172,672	CB221110 管理費区分 無 単-277号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｹﾄ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m3	20.8	38,950	810,160	CB240010 管理費区分 無 単-278号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m2	30.5	10,190	310,795	CB240210 管理費区分 無 単-279号
モルタル	1：3	m3	0.32	28,000	8,960	Z002022003 管理費区分 無
歩車道境界ブロック	作業区分＝再利用設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝A種（150/170×200×600）：基礎砕石規格＝無し：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝無し：	m	100	3,114	311,400	CB422510 管理費区分 無 単-280号
計					1,613,987	
単価					16,130	円／m

参考資料（1）

単-191号　　WYB00322

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック復旧工	単位	m	数量	100	単価	6,107
規格	150/170×200×600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分＝再利用設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝A種（150/170×200×600）：基礎砕石規格＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の有無＝有り：	m	100	6,107	610,700	CB422510 管理費区分 無 単-281号
計					610,700	
単価					6,107	円／m

参考資料（1）

単-192号　　WYB00323

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	街渠桝A復旧工	単位	箇所	数量	1	単価	280,200
規格	□1000×H1200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下；砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	2.25	1,485	3,341	CB221110 管理費区分 無 単-282号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1.48	38,950	57,646	CB240010 管理費区分 無 単-283号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m2	12.1	10,190	123,299	CB240210 管理費区分 無 単-284号
鉄筋	鉄筋規格＝SD295 D13：費用の内訳＝全ての費用：	t	0.005	394,600	1,973	CB431720 管理費区分 無 単-285号
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	1	402.48	402	Q001367001 管理費区分 無
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m3	16.56	2,262	37,458	CB210030 管理費区分 無 単-286号
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m3	13.47	4,048	54,526	CB210410 管理費区分 無 単-287号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日 】	m3	1.59	1,031	1,639	CB210110 管理費区分 無 単-288号
計					280,284	

507-k174320-00044-71(0)

参考資料（1）

単-192号　　WYB00323

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	街渠桝A復旧工	単位	箇所	数量	1	単価	280,200
規格	□1000×H1200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					280,200	円／箇所

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-193号　　WYB00324

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝タイプ	単位	箇所	数量	1	単価	17,170
規格	300×900 L=1.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	0.61	1,365	832	CB221110 管理費区分 無 単-289号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.08	32,760	2,620	CB240010 管理費区分 無 単-290号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m2	0.68	10,190	6,929	CB240210 管理費区分 無 単-291号
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	1	6,390.8	6,390	Q001366001 管理費区分 無
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	1	402.48	402	Q001367001 管理費区分 無
計					17,173	
単価					17,170	円／箇所

参考資料（1）

単-194号　　WYB00325

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水管復旧工	単位	m	数量	10	単価	17,600
規格	VUφ300 砂基礎						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	10	7,105	71,050	CB222770 管理費区分 無 単-292号
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m3	5.65	4,048	22,871	CB210410 管理費区分 無 単-293号
クッション砂	リサイクル	m3	7.13	3,560	25,382	Y049900020-045 管理費区分 無
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m3	11.03	2,262	24,949	CB210030 管理費区分 無 単-294号
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m3	7.04	4,048	28,497	CB210410 管理費区分 無 単-295号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m3	3.21	1,031	3,309	CB210110 管理費区分 無 単-296号
計					176,058	
単価					17,600	円／m

参考資料（1）

単-195号　　WYB00326

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水管復旧工	単位	m	数量	10	単価	47,810
規格	HPφ500 Co基礎						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（B形管）	作業区分＝据付：管径＝500mm：固定基礎＝90°巻き：基礎砕石の有無＝有り：規格＝外圧管2種：生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（20）（高炉）：費用の内訳＝全ての費用：	m	10	32,140	321,400	CB222860 管理費区分 無 単-297号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m3	26.82	2,262	60,666	CB210030 管理費区分 無 単-298号
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m3	23.68	4,048	95,856	CB210410 管理費区分 無 単-299号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ、積級　良好　供用日　】	m3	0.51	524.8	267	CB210110 管理費区分 無 単-300号
計					478,189	
単価					47,810	円／m

三重県　県土整備部

507-k174320-00044-71(0)

参考資料（1）

単-196号　　WYB00327

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水管復旧工	単位	m	数量	10	単価	2,456
規格	VUφ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝50～150mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	10	935.1	9,351	CB222770 管理費区分 無 単-301号
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1.78	4,048	7,205	CB210410 管理費区分 無 単-302号
クッション砂	リサイクル	m3	2.25	3,560	8,010	Y049900020-045 管理費区分 無
計					24,566	
単価					2,456	円／m

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-197号　　WYB00328

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掛樋取付管復旧工	単位	箇所	数量	1	単価	2,898
規格	VUφ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝50～150mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	0.9	935.1	841	CB222770 管理費区分 無 単-303号
インクリーザ	100×75	個	1	262	262	Y049900020-008 管理費区分 無
90° 曲管	VUφ100	個	1	1,795	1,795	Y049900020-010 管理費区分 無
計					2,898	
単価					2,898	円／箇所

参考資料（1）

単-198号　　WYB00329

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雨水桝復旧工	単位	箇所	数量	1	単価	4,331
規格	□300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝50kg以上80kg以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	3,929	3,929	CB222800 管理費区分 無 単-304号
薄版コンクリート・鋼製　蓋間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	1	402.48	402	Q001367001 管理費区分 無
計					4,331	
単価					4,331	円／箇所

参考資料（1）

単-199号　　WYB00330

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	宮防腰コンクリート復旧工	単位		数量	1	単価	2,223
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0.05	1,245	62	CB221110 管理費区分 無 単-305号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.01	32,760	327	CB240010 管理費区分 無 単-306号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	0.18	10,190	1,834	CB240210 管理費区分 無 単-307号
計					2,223	
単価					2,223	円／

参考資料（1）

単-200号　　WB010212

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	16,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,952	16,952	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,960	
単価					16,960	円／人日

参考資料（1）

単-201号　　WB010020

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	7,010
規格	関東・中部・近畿 7.4km 15m超え 各種（実数入力） 0 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長15m超 10kmまで	t	1	7,010	7,010	Z006810061 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,010	
単価					7,010	円／t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 7.4 km 15m超え					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無					

参考資料（1）

単-202号　　WB010020

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	4,350
規格	関東・中部・近畿 7.4km 12m以内 各種（実数入力） 0 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	Z006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,350	
単価					4,350	円／t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 7.4 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無					

参考資料（1）

単-203号　　WB010030

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	1,500
規格	積込み、取卸し（片道分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み，取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	Z006800001 管理費区分 無
計					1,500	
単価					1,500	円／t
J01 作業区分	積込み、取卸し（片道分）					

参考資料（1）

単-204号　　WB010030

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	積込み、取卸し（往復分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み，取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無
計					3,000	
単価					3,000	円／t
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）					

参考資料（1）

単-205号　　WB010350

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重建設機械分解組立輸送	単位	回	数量	1	単価	1,213,000
規格	分解組立＋輸送（往復）　クローラクレーン系35超80下（クラム0.6超2下標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	28,704	157,872	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	46,100	69,150	L001130006 管理費区分 無
運搬費等率	434%	式	1		985,275	ZS7210040 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		703	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,213,000	
単価					1,213,000	円／回
J01 作業区分 J02 機械質量区分 J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	分解組立＋輸送（往復） クローラクレーン系35超80下（クラム0.6超2下 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-206号　　WB010350

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重建設機械分解組立輸送	単位	回	数量	1	単価	2,052,000
規格	分解組立＋輸送（往復）　クローラ式杭打機 質量60t超100t以下 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	15.5	28,704	444,912	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	3.7	89,800	332,260	L001130012 管理費区分 無
運搬費等率	164%	式	1		1,274,562	ZS7210040 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		266	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,052,000	
単価					2,052,000	円／回
J01 作業区分 J02 機械質量区分 J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	分解組立＋輸送（往復） クローラ式杭打機 質量60t超100t以下 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-207号　　WYB00336

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水質観測	単位	地点	数量	11.3	単価	16,800
規格	採水 SS調査						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	機械使用条件＝供用日 補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝2時間：	日	1	16,040	16,040	K2022002 管理費区分 無 単-308号 Z1
交通船［FRP製］	D 70PS型 3.0GT	日	1	8,800	8,800	W301280000 管理費区分 無 Z1
測量技師	直接人件費	人	1	52,300	52,300	R0603 管理費区分 無 割増率 0% Z1
測量技師補	同上	人	1	41,100	41,100	R0604 管理費区分 無 割増率 0% Z1
測量助手	同上	人	2	34,900	69,800	R0605 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率）	1%	式	1		1,880	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					189,920	
単価					16,800	円／地点

参考資料（2）

単-208号　　WB251931

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切梁・腹起し設置	単位	t	数量	10	単価	35,200
規格	無 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	30,680	52,156	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	3.2	33,592	107,494	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	1.7	34,736	59,051	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.7	24,648	41,901	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	25ｔ吊	日	1.7	46,100	78,370	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		13,028	ZS8000004 管理費区分 無
計					352,000	
単価					35,200	円／ｔ
J01 火打ブロックの有無 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正	無 標準（1.0）					

参考資料（2）

単-209号　　WB251932

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切梁・腹起し撤去	単位	t	数量	10	単価	21,070
規格	無 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,680	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	1.9	33,592	63,824	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	1	34,736	34,736	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1	24,648	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	46,100	46,100	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	7%	式	1		10,712	ZS8000004 管理費区分 無
計					210,700	
単価					21,070	円／ｔ
J01 火打ブロックの有無 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正	無 標準（1.0）					

参考資料（2）

単-210号　　WK250010

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パイプロハンマ杭打機運転 （陸上施工）	単位	日	数量	1	単価	325,600
規格	打込み 油圧式排3次 242kW IV型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	473	147	69,531	Z006702002 管理費区分 無
パイプロハンマ（車体）［油圧式・可変超高周波型］	排ガス型（第３次） 振り子式 ４７３ｋＮ	供用日	1.31	109,000	142,790	M000503041 管理費区分 無
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	63,700	83,447	M000401205 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		88	ZS3000004 管理費区分 無
計					325,600	
単価					325,600	円／日
J01 施工区分 J02 パイプロハンマの規格 J03 矢板区分	打込み 油圧式排3次 242kW IV型					

参考資料（2）

単-211号　　WK250240

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	油圧式杭圧入引抜機運転	単位	日	数量	1	単価	345,700
規格	圧入（50<Nmax≦600） IV型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	176	147	25,872	Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機［E式ユニット（硬質地盤用）］	排ガス型（第３次） 普通鋼矢板用 圧入８００ｋＮ	供用日	1.46	219,000	319,740	M000522038 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		88	ZS3000004 管理費区分 無
計					345,700	
単価					345,700	円／日
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式	圧入（50<Nmax≦600） IV型					

参考資料（2）

単-212号　　WK250560

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン運転	単位	日	数量	1	単価	145,600
規格	50～51t吊 排ガス型（2011年規制）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	132	147	19,404	Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（２０１１年規制）５０～５１ｔ吊	供用日	1.46	66,000	96,360	M000403052 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		92	ZS3000004 管理費区分 無
計					145,600	
単価					145,600	円／日
J01 ラフテレーンクレーン規格	50～51t吊 排ガス型（2011年規制）					

参考資料（2）

単-213号　　WYB00279

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クリアパイラー運転	単位	日	数量	1	単価	304,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	126	147	18,522	Z006702002 管理費区分 無
クリアパイラー損料		供用日	1.46	196,000	286,160	Y049900020-025 管理費区分 無
計					304,682	
単価					304,600	円／日

参考資料（2）

単-214号　　WK250560

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン運転	単位	日	数量	1	単価	94,960
規格	25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	95	147	13,965	Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	1.46	35,100	51,246	M000403043 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					94,960	
単価					94,960	円／日
J01 ラフテレーンクレーン規格	25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）					

参考資料（2）

単-215号　　WYB00282

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クリアパイラー運転	単位	日	数量	1	単価	304,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	126	147	18,522	Z006702002 管理費区分 無
クリアパイラー損料		供用日	1.46	196,000	286,160	Y049900020-025 管理費区分 無
計					304,682	
単価					304,600	円／日

参考資料（2）

単-216号　　WYB00285

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クリアパイラー運転	単位	日	数量	1	単価	304,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	126	147	18,522	Z006702002 管理費区分 無
クリアパイラー損料		供用日	1.46	196,000	286,160	Y049900020-025 管理費区分 無
計					304,682	
単価					304,600	円／日

参考資料（2）

単-217号　WYB00293

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クリアパイラー運転	単位	日	数量	1	単価	304,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	126	147	18,522	Z006702002 管理費区分 無
クリアパイラー損料		供用日	1.46	196,000	286,160	Y049900020-025 管理費区分 無
計					304,682	
単価					304,600	円／日

参考資料（2）

単-218号　WK250040

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	杭打ち用ウォータージェット運転	単位	日	数量	1	単価	82,140
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	139	147	20,433	Z006702002 管理費区分 無
杭打ち用ウォータジェット［エンジン式］	排ガス型（第３次）１４．７ＭＰａ３２５Ｌ／ｍｉｎ	供用日	1.31	47,100	61,701	M000504007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					82,140	
単価					82,140	円／日

参考資料（2）

単-219号　　WK250560

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン運転	単位	日	数量	1	単価	94,960
規格	25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	95	147	13,965	Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	1.46	35,100	51,246	M000403043 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					94,960	
単価					94,960	円／日
101 ラフテレーンクレーン規格	25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）					

参考資料（2）

単-220号　　WYB00288

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クリアバイラー運転	単位	日	数量	1	単価	304,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	126	147	18,522	Z006702002 管理費区分 無
クリアバイラー損料		供用日	1.46	196,000	286,160	Y049900020-025 管理費区分 無
計					304,682	
単価					304,600	円／日

参考資料（2）

単-221号　　WK250010

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バイブロハンマ杭打機運転 （陸上施工）	単位	日	数量	1	単価	275,300
規格	引抜き 油圧式排3次 242kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	484	147	71,148	Z006702002 管理費区分 無
バイブロハンマ（単体）［油圧式・可変超高周波型］	排ガス型（第３次） 振り子式 ４７３ｋＮ	供用日	1.21	109,000	131,890	M000503041 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	1.21	35,100	42,471	M000403043 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		47	ZS3000004 管理費区分 無
計					275,300	
単価					275,300	円／日
J01 施工区分 J02 バイブロハンマの規格	引抜き 油圧式排3次 242kW					

参考資料（2）

単-222号　　WYB00296

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クリアパイラー運転	単位	日	数量	1	単価	304,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	126	147	18,522	Z006702002 管理費区分 無
クリアパイラー損料		供用日	1.46	196,000	286,160	Y049900020-025 管理費区分 無
計					304,682	
単価					304,600	円／日

参考資料（2）

単-223号　　WK250560

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン運転	単位	日	数量	1	単価	94,960
規格	25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	95	147	13,965	Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	1.46	35,100	51,246	M000403043 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					94,960	
単価					94,960	円／日
101 ラフテレーンクレーン規格	25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）					

参考資料（2）

単-224号　　WYB00299

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クリアパイラー運転	単位	日	数量	1	単価	304,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	126	147	18,522	Z006702002 管理費区分 無
クリアパイラー損料		供用日	1.46	196,000	286,160	Y049900020-025 管理費区分 無
計					304,682	
単価					304,600	円／日

参考資料（2）

単-225号　　WK250560

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン運転	単位	日	数量	1	単価	94,960
規格	25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	95	147	13,965	Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	1.46	35,100	51,246	M000403043 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					94,960	
単価					94,960	円／日
J01 ラフテレーンクレーン規格	25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-226号　　CB010410

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	5,108
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 9.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,753.7		
労務構成比率		%	83.54			
運転手（特殊）		%	42.54	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.88			
軽油		%	2.88	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.58			
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%	13.58	7,190	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 DID区間の有無 J04 片道運搬距離（km）DID有	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 9.0km以下					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-227号　　CB010420

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	9,758
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,082.2		
労務構成比率		%	83.62			
運転手（特殊）		%	42.39	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	40.83	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.86			
軽油		%	2.86	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.52			
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%	13.52	7,190	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種	ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t					

参考資料（2）

単-228号　　WB252310

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	10,080
規格	0以上40（m3／h）未満 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	28,704	4,018	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
工事用水中ポンプ運転	排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方法＝作業時排水：	日	1	436	436	WK250400 管理費区分 無 単-309号
発動発電機運転	可上	日	1	5,334	5,334	WK250410 管理費区分 無 単-310号
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1		292	ZS8000004 管理費区分 無
計					10,080	
単価					10,080	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

参考資料（2）

単-229号　　WK250540

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	51,830
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	65	147	9,555	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0．8m3（平積0．6m3）2．9t吊	日	1.16	10,800	12,528	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					51,830	
単価					51,830	円／日

参考資料（2）

単-230号　　WYB00021

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	三点支持式杭打機(クローラ型)運転	単位	日	数量	1	単価	200,200
規格	単軸式 オーガ出力55kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	57	147	8,379	Z006702002 管理費区分 無 Z1
クローラ式アースオーガ［単軸式・直結三点支持式］	E55kW φ450～1000mm 18～21m	供用日	1.5	108,000	162,000	M000512261 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		77	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					200,200	
単価					200,200	円／日

参考資料（2）

単-231号　　WYB00022

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	単位	日	数量	1	単価	108,800
規格	50～55t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	60	147	8,820	Z006702002 管理費区分 無 Z1
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第１次基準値）50～55t吊	供用日	1.33	52,800	70,224	M000401035 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		12	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					108,800	
単価					108,800	円／日

参考資料（2）

単-232号　　WYB00023

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］	単位	日	数量	1	単価	51,300
規格	山積0.45m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	50	147	7,350	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.5	9,470	14,205	M000202028 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					51,300	
単価					51,300	円／日

参考資料（2）

単-233号　　WYB00024

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アースオーガ運転	単位	日	数量	1	単価	28,860
規格	単体 オーガ出力45kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械損料	アースオーガ(単体) 単軸式・電動式 オーガ出力45kW	供用日	1.56	18,500	28,860	Y049900020-026 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					28,860	
単価					28,860	円／日

参考資料（2）

単-234号　　WYB00027

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	三点支持式杭打機(クローラ型)運転	単位	日	数量	1	単価	200,200
規格	単軸式 オーガ出力55kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	57	147	8,379	Z006702002 管理費区分 無 Z1
クローラ式アースオーガ［単軸式・直結三点支持式］	Ｅ５５ｋＷ φ４５０～１０００ｍｍ １８～２１ｍ	供用日	1.5	108,000	162,000	M000512261 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		77	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					200,200	
単価					200,200	円／日

参考資料（2）

単-235号　　WYB00028

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	単位	日	数量	1	単価	108,800
規格	50～55t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	60	147	8,820	Z006702002 管理費区分 無 Z1
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第１次基準値）50～55t吊	供用日	1.33	52,800	70,224	M000401035 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		12	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					108,800	
単価					108,800	円／日

参考資料（2）

単-236号　　WYB00029

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］	単位	日	数量	1	単価	51,300
規格	山積0.45m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	50	147	7,350	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.5	9,470	14,205	M000202028 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					51,300	
単価					51,300	円／日

参考資料（2）

単-237号　WYB00030

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アースオーガ運転	単位	日	数量	1	単価	28,860
規格	単体 オーガ出力45kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械損料	アースオーガ(単体) 単軸式・電動式 オーガ出力45kW	供用日	1.56	18,500	28,860	Y049900020-026 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					28,860	
単価					28,860	円／日

参考資料（2）

単-238号　WK230040

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アースオーガ中掘機運転	単位	日	数量	1	単価	342,200
規格	φ800mm≦D＜φ900mm 16m＜L≦32m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 創増率 0%
軽油		L	69	147	10,143	Z006702002 管理費区分 無
アースオーガ中掘機［直結三点支持式］	E90kW φ400～1200mm 21～33m	供用日	1.46	207,000	302,220	M000512301 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		93	ZS3000004 管理費区分 無
計					342,200	
単価					342,200	円／日
J01 杭径区分 J02 掘削長区分	φ800mm≦D＜φ900mm 16m＜L≦32m					

参考資料（2）

単-239号　　WK230050

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クローラクレーン運転	単位	日	数量	1	単価	126,400
規格	油圧式ウインチ・ラチスジブ型50～55t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	56	147	8,232	Z006702002 管理費区分 無
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）５０～５５ｔ吊	供用日	1.45	60,500	88,330	M000401050 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		94	ZS3000004 管理費区分 無
計					126,400	
単価					126,400	円／日
101 クローラクレーン機種	油圧式ウインチ・ラチスジブ型50～55t吊					

参考資料（2）

単-240号　　WK230060

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	58,710
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	45	147	6,615	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．５ｍ３	供用日	1.52	14,700	22,344	M000202133 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計					58,710	
単価					58,710	円／日

参考資料（2）

単-241号　　WYB00212

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	三点支持式杭打機(クローラ型)運転	単位	日	数量	1	単価	200,200
規格	単軸式 オーガ出力55kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	57	147	8,379	Z006702002 管理費区分 無 Z1
クローラ式アースオーガ［単軸式・直結三点支持式］	Ｅ５５ｋＷ φ４５０～１０００mm １８～２ｔｍ	供用日	1.5	108,000	162,000	M000512261 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		77	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					200,200	
単価					200,200	円／日

参考資料（2）

単-242号　　WYB00039

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	単位	日	数量	1	単価	108,800
規格	50～55t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	60	147	8,820	Z006702002 管理費区分 無 Z1
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第１次基準値）50～55t吊	供用日	1.33	52,800	70,224	M000401035 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		12	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					108,800	
単価					108,800	円／日

参考資料（2）

単-243号　　WYB00040

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］	単位	日	数量	1	単価	51,300
規格	山積0.45m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	50	147	7,350	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.5	9,470	14,205	M000202028 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					51,300	
単価					51,300	円／日

参考資料（2）

単-244号　　WYB00041

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アースオーガ運転	単位	日	数量	1	単価	28,860
規格	単体 オーガ出力45kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械損料	アースオーガ(単体)　単軸式・電動式 オーガ出力45kW	供用日	1.56	18,500	28,860	Y049900020-02G 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					28,860	
単価					28,860	円／日

参考資料（2）

単-245号　　WYB00205

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	三点支持式杭打機(クローラ型)運転	単位	日	数量	1	単価	200,200
規格	単軸式 オーガ出力55kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	57	147	8,379	Z006702002 管理費区分 無 Z1
クローラ式アースオーガ［単軸式・直結三点支持式］	Ｅ５５ｋＷ φ４５０～１０００mm １８～２１ｍ	供用日	1.5	108,000	162,000	M000512261 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		77	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					200,200	
単価					200,200	円／日

参考資料（2）

単-246号　　WYB00206

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	単位	日	数量	1	単価	108,800
規格	50～55t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	60	147	8,820	Z006702002 管理費区分 無 Z1
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第１次基準値）50～55t吊	供用日	1.33	52,800	70,224	M000401035 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		12	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					108,800	
単価					108,800	円／日

参考資料（2）

単-247号　　WYB00207

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］	単位	日	数量	1	単価	51,300
規格	山積0.45m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 創増率 0% Z1
軽油		L	50	147	7,350	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.5	9,470	14,205	M000202028 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					51,300	
単価					51,300	円／日

参考資料（2）

単-248号　　WYB00208

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アースオーガ運転	単位	日	数量	1	単価	28,860
規格	単体 オーガ出力45kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械損料	アースオーガ(単体)　単軸式・電動式 オーガ出力45kW	供用日	1.56	18,500	28,860	Y049000020-026 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					28,860	
単価					28,860	円／日

参考資料（2）

単-249号　　WK230040

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アースオーガ中掘機運転	単位	日	数量	1	単価	342,200
規格	φ800mm≦D＜φ900mm 16m＜L≦32m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	69	147	10,143	Z006702002 管理費区分 無
アースオーガ中掘機［直結三点支持式］	E90kW φ400～1200mm 21～33m	供用日	1.46	207,000	302,220	M000512301 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		93	ZS3000004 管理費区分 無
計					342,200	
単価					342,200	円／日
J01 杭径区分 J02 掘削長区分	φ800mm≦D＜φ900mm 16m＜L≦32m					

参考資料（2）

単-250号　　WYB00213

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	三点支持式杭打機(クローラ型)運転	単位	日	数量	1	単価	200,200
規格	単軸式 オーガ出力55kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	57	147	8,379	Z006702002 管理費区分 無 Z1
クローラ式アースオーガ［単軸式・直結三点支持式］	E55kW φ450～1000mm 18～21m	供用日	1.5	108,000	162,000	M000512261 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		77	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					200,200	
単価					200,200	円／日

参考資料（2）

単-251号　　WYB00045

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	単位	日	数量	1	単価	108,800
規格	50～55t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	60	147	8,820	Z006702002 管理費区分 無 Z1
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第１次基準値）50～55t吊	供用日	1.33	52,800	70,224	M000401035 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		12	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					108,800	
単価					108,800	円／日

参考資料（2）

単-252号　　WYB00046

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］	単位	日	数量	1	単価	51,300
規格	山積0.45m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	50	147	7,350	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.5	9,470	14,205	M000202028 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					51,300	
単価					51,300	円／日

参考資料（2）

単-253号　　WYB00047

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アースオーガ運転	単位	日	数量	1	単価	28,860
規格	単体 オーガ出力45kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械損料	アースオーガ(単体) 単軸式・電動式 オーガ出力45kW	供用日	1.56	18,500	28,860	Y049900020-026 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					28,860	
単価					28,860	円／日

参考資料（2）

単-254号　　WYB00332

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥吸排車運転	単位	日	数量	1	単価	104,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1.2	26,416	31,699	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	96	147	14,112	Z006702002 管理費区分 無
汚泥吸排車[トラック架装型]	積載質量8t 吸入管径φ75mm	供用日	1.44	40,700	58,608	Y049900020-037 管理費区分 無
計					104,419	
単価					104,400	円／日

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-255号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	39,480
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　24-12-25（20）（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,754		
労務構成比率		%	35.68			
特殊作業員		%	10.28	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.55	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.1	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.64	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	60.53			
生コンクリート	２４－１２－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	58.7	18,500	23,000	Z002012005 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	147	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-255号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	39,480
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　24-12-25（20）（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.79			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 24-12-25（20）（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-256号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	1,794
規格	撤去しない埋殻型枠 床版部						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,693.4		
労務構成比率		%	100			
特殊作業員		%	47.32	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	28.22	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.06	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	撤去しない埋殻型枠					
J02 構造物の種類	床版部					

参考資料（2）

単-257号　　WB810010

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	176,700
規格	SD345 D13 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	113,000	116,390	Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	60,268	60,268	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		42	ZS3000004 管理費区分 無
計					176,700	
単価					176,700	円／t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t以上（標準）					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無（鉄筋割合10%未満含む）					
J09 構造物種別による補正	差筋及び杭頭処理					

参考資料（2）

単-258号　　WB810010

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	175,700
規格	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	112,000	115,360	Z001102021 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	60,268	60,268	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		72	ZS3000004 管理費区分 無
計					175,700	
単価					175,700	円／t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上（標準）					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-259号　　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	687
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				645.14		
労務構成比率		%	95.32			
特殊作業員		%	45.55	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	18.52	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	13.43	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	2.38			
ガソリン	レギュラー	%	1.94	149	169	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.3			
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	%	1.1	455	530	L001110001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-259号　　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	687
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０mm	%	0.77	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-260号　　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	687
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				645.14		
労務構成比率		%	95.32			
特殊作業員		%	45.55	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	18.52	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	13.43	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	2.38			
ガソリン	レギュラー	%	1.94	149	169	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.3			
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	%	1.1	455	530	L001110001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-260号　　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	687
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０mm	%	0.77	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-261号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,771
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,836		
労務構成比率		%	9.47			
普通作業員		%	3.39	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	1.94	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	1.89	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	0.67	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	89.18			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	81.56	595,000	560,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	7.06	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.47	134	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-261号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,771
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.35			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%	0.87	29,500	29,900	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.13	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.13	4,480	4,700	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-262号　　CB410040

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,221
規格	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
歩掛単価				569.67		
労務構成比率		%	33.13			
運転手（特殊）		%	15.46	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.15	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.03	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.52	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	56.99			
粒度調整砕石	Ｍ－３０	%	53.57	240,000	735,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	2.81	134	147	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-262号　　CB410040

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,221
規格	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	9.88			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	3.96	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	3.13	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	1.01	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 ー 150 mm ー 1層施工 ー					
J09 費用の内訳	全ての費用 ー					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-263号　　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	759.8
規格	190mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,202.1		
労務構成比率		%	15.69			
運転手（特殊）		%	7.32	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.44	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.38	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.72	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.64			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	78.02	738,000	380,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.33	134	147	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-263号　　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	759.8
規格	190mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.67			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	1.87	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	1.48	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.48	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	190 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-264号　　C8240010

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	41,090
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,754		
労務構成比率		%	35.68			
特殊作業員		%	10.28	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.55	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.1	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.64	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	60.53			
生コンクリート		%	58.7	18,500	24,500	Y000210000- 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	147	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-264号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	41,090
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.79			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0．8m3（平積0．6m3）2．9t吊	%	3.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（2）

単-265号　　WYB00310

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶接金網工	単位	m2	数量	100	単価	957.9
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2	24,648	49,296	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
溶接金網（G3551）	径6．0×150×150	m2	100	465	46,500	Z001450009 管理費区分 無
計					95,796	
単価					957.9	円／m2

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-266号　　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,191
規格	250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,093.6		
労務構成比率		%	18.06			
運転手（特殊）		%	8.45	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.8	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.73	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.82	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	76.55			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	74.68	1,230,000	500,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.54	134	147	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-266号　　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,191
規格	250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.39			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	2.16	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	1.71	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.55	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	250 mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）

単-267号　　WYB00311

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	収縮目地工	単位	m	数量	1,000	単価	525.4
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3	30,680	39,884	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2.5	28,704	71,760	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	5.8	24,648	142,958	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
加熱注入式目地材	ゴム化アスファルト系 低弾性	kg	495	400	198,000	Y049900020-024 管理費区分 無 Z1
コンクリートカッタープレード損耗費	20cm	供用日	1.3	281	365	Y049900020-023 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	16% 指定なし（任意指定）	式	1		72,433	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					525,400	
単価					525.4	円／m

参考資料（2）

単-268号　　WYB00314

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	膨張目地工	単位	m	数量	1,000	単価	525.4
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3	30,680	39,884	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2.5	28,704	71,760	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	5.8	24,648	142,958	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
加熱注入式目地材	ゴム化アスファルト系 低弾性	kg	495	400	198,000	Y049900020-024 管理費区分 無 Z1
コンクリートカッタープレード損耗費	20cm	供用日	1.3	281	365	Y049900020-023 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	16% 指定なし（任意指定）	式	1		72,433	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					525,400	
単価					525.4	円／m

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-269号　　CB224710

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	6,038
規格	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
ゴム発泡体目地板	厚１０mm	%	36.07	1,140	2,850	Z004154004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
101 1工事当り使用量 102 目地板の種類	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-270号　　CB226311

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型擁壁	単位	m3	数量	1	単価	100,900
規格	0.8m以上1.0m以下 18-8-40（高炉） 有り 無し 一般養生・特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				90,721		
労務構成比率		%	73.84			
型わく工		%	22.49	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	22.12	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.91	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.64	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	21.5			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	20.91	17,900	22,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	0.47	134	147	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-270号　　CB226311

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型擁壁	単位	m3	数量	1	単価	100,900
規格	0.8m以上1.0m以下 18-8-40（高炉） 有り 無し 一般養生・特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.66			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	クレーン付２０１４年 山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ	%	3.69	20,700	20,900	M000202128 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 擁壁平均高さ J02 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J03 基礎砕石の有無	0.8m以上1.0m以下 18-8-40（高炉） 有り					
J04 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 J05 養生工の種類	無し 一般養生・特殊養生（練炭）					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-271号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,365
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	147	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-271号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,365
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-272号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	32,760
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	22,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-273号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,183
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-274号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,365
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	147	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-274号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,365
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-275号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	32,760
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	22,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-276号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,183
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
I01 型枠の種類 I02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-277号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,365
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	147	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-277号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,365
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-278号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	38,950
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
内訳単価				33,754		
労務構成比率		%	35.68			
特殊作業員		%	10.28	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	9.55	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.1	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.64	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	60.53			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	58.7	18,500	22,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	147	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-278号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	38,950
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.79			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0．8m3（平積0．6m3）2．9t吊	%	3.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MN000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-279号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,190
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-280号　　CB422510

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	3,114
規格	再利用設置 A種（150/170×200×600） 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,962.3		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	43.62	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	26.36	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	24.36	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
101 作業区分 102 ﾌﾞﾛｯｸ規格 104 基礎砕石規格	再利用設置 A種（150/170×200×600） 無し					
105 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無し					

三重県　県土整備部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-281号　　CB422510'

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	6,107
規格	再利用設置 A種（150/170×200×600） 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25（高炉） 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,593.6		
労務構成比率		%	86.23			
普通作業員		%	32.85	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.22	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.47	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		%	12.78	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.33			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	11.98	17,900	22,500	Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	0.95	1,200	2,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	0.4	134	147	Z006702002 管理費区分 無

三重県　県土整備部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-281号　　CB422510

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	6,107
規格	再利用設置 A種（150/170×200×600）　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25（高炉）　有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	0.44			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	0.44	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J04 基礎砕石規格	再利用設置 A種（150/170×200×600） 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無	18-8-25（高炉） 有り					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-282号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,485
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,278.1		
労務構成比率		%	73.08			
普通作業員		%	35.03	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	14.83	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	13.97	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	8.75	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	21.65			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	16.89	1,200	2,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.73	134	147	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-282号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,485
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.27			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.24	8.800	9.770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-283号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	38,950
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準価				33,754		
労務構成比率		%	35.68			
特殊作業員		%	10.28	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	9.55	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.1	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.64	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	60.53			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	58.7	18,500	22,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	147	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-283号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	38,950
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械損成比率		%	3.79			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0．8m3（平積0．6m3）2．9t吊	%	3.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-284号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,190
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-285号　　CB431720

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	394,600
規格	SD295 D13 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				390,730		
労務構成比率		%	67.9			
鉄筋工		%	38.61	29,000	31,720	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.35	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.61	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	32.1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	%	32.1	123,000	108,000	Z001102009 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD295 D13 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-286号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	2,262
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,170.7		
労務構成比率		%	72.99			
運転手（特殊）		%	39.96	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.03	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.87			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-287号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	4,048
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,871.1		
労務構成比率		%	86.47			
普通作業員		%	49.42	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	19.17	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	17.88	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	4.05			
軽油		%	3.2	134	147	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	149	169	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.48			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無

507-k174320-00044-71(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-287号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	4,048
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-288号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,031
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				883.23		
労務構成比率		%	63.42			
運転手（一般）		%	63.42	22.400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.13			
軽油		%	12.13	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.45			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【4ｔ積級　良好　供用日】	%	24.45	7,323	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

三重県　県土整備部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-289号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,365
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	147	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

三重県　県土整備部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-289号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,365
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-290号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	32,760
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	22,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-291号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,190
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-292号　　CB222770

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	7,105
規格	掘付 直管 200～400mm 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,643.6		
労務構成比率		%	12.99			
普通作業員		%	9.26	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.73	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.01			
暗渠排水管	VU φ300	%	87.01	4,000	6,412	Y001664000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	掘付					
J02 管種別	直管					
J03 呼び径	200～400mm					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-293号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	4,048
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,871.1		
労務構成比率		%	86.47			
普通作業員		%	49.42	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.17	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	17.88	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.05			
軽油		%	3.2	134	147	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	149	169	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.48			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-293号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	4,048
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-294号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価 2,262
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,170.7		
労務構成比率		%	72.99			
運転手（特殊）		%	39.96	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.03	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.87			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-295号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価 4,048
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,871.1		
労務構成比率		%	86.47			
普通作業員		%	49.42	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.17	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	17.88	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.05			
軽油		%	3.2	134	147	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	149	169	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.48			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.58	495	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-295号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	4,048
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-296号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,031
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				883.23		
労務構成比率		%	63.42			
運転手（一般）		%	63.42	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.13			
軽油		%	12.13	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.45			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【4ｔ級 良好 供用日】	%	24.45	7,323	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-297号　　CB222860

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管（B形管）	単位	m	数量	1	単価	32,140
規格	据付 500mm 90° 巻き 有り 外圧管2種 18-8-25（20）（高炉） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				29,223		
労務構成比率		%	48.51			
普通作業員		%	15.57	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		%	6.84	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.04	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	4.73	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	49.56			
ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	５００×４２×２４３０	%	39.9	28,400	31,600	Z002500033 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	8.42	17,900	22,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.1	134	147	Z006702002 管理費区分 無

三重県　県土整備部

507-k174320-00044-71(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-297号　　CB222860

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管（B形管）	単位	m	数量	1	単価	32,140
規格	据付 500mm 90° 巻き 有り 外圧管2種 18-8-25（20）（高炉） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.93			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・クレーン付］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２．９ｔ	%	1.71	7,050	7,620	L001010013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 管径	500mm					
J03 固定基礎	90° 巻き					
J04 基礎砕石の有無	有り					
J05 規格	外圧管2種					
J08 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（20）（高炉）					
J10 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-298号　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	2,262
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,170.7		
労務構成比率		%	72.99			
運転手（特殊）		%	39.96	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.03	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.87			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-299号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	4,048
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,871.1		
労務構成比率		%	86.47			
普通作業員		%	49.42	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.17	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	17.88	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.05			
軽油		%	3.2	134	147	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	149	169	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.48			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-299号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	4,048
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-300号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	524.8
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				481.74		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-301号　　CB222770

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	935.1
規格	据付 直管 50～150mm 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				690.65		
労務構成比率		%	43.69			
普通作業員		%	31.14	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.55	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	56.31			
暗渠排水管	VU φ100	%	56.31	385	615	Y001664000-002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	据付 直管 50～150mm					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-302号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	4,048
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,871.1		
労務構成比率		%	86.47			
普通作業員		%	49.42	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.17	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	17.88	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.05			
軽油		%	3.2	134	147	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	149	169	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.48			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-302号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	4,048
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-303号　　CB222770

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	935.1
規格	据付 直管 50～150mm 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
間接費				690.65		
労務構成比率		%	43.69			
普通作業員		%	31.14	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.55	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	56.31			
暗渠排水管	VU φ100	%	56.31	385	615	N001664000-002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	据付 直管 50～150mm					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-304号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	3,929
規格	据付 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,647.8		
労務構成比率		%	78.08			
運転手（特殊）		%	53.2	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.89	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.16	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.73	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.82			
軽油		%	3.08	134	147	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.1			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-304号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	3,929
規格	据付 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0．２８m３（平積0．２m３）１．７t吊	%	14.6	5,810	6,430	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品質量（kg/基）	50kg以上80kg以下					
J03 基礎砕石の有無	有り					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-305号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,245
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,134.1		
労務構成比率		%	82.36			
普通作業員		%	39.47	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.71	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.75	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.86	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RRG00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.7			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	6.34	1,200	2,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.33	134	147	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-305号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,245
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.94			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.9	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-306号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	32,760
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	22,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-307号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,190
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（2）

単-308号　　K2022002

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	単位	日	数量	1	単価	16,040
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 2時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.5	26,416	13,208	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
ガソリン	レギュラー	L	7	169	1,183	Z006704001 管理費区分 無
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名 排気量２．０Ｌ	供用日	0.67	2,450	1,641	M002022002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,040	
単価					16,040	円／日
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間	しない しない 2 時間					

参考資料（3）

単-309号　　WK250400

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用水中ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	436
規格	0以上40（m3／h）未満 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ 口径１５０mm 全揚程１０m	日	1.2	364	436	L001100005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					436	
単価					436	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

参考資料（3）

単-310号　　WK250410

単価適用年月日	令和 7年 6月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転	単位	日	数量	1	単価	5,334
規格	0以上40（m3／h）未満 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	22	147	3,234	Z006702002 管理費区分 無
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1.2	1,750	2,100	L001110008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,334	
単価					5,334	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

登録単価／オプション単価

工事名	令和７年度南部浄化センター第２期事業 連絡管廊（土木）建設工事その６

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000210000	生コンクリート		m３	24,500	令和 7	6	単-264
Y000408000-003	矢板		m３	47,500	令和 7	6	単-136
Y001664000-001	暗渠排水管	VU φ300	m	6,412	令和 7	6	単-292
Y001664000-002	暗渠排水管	VU φ100	m	615	令和 7	6	単-301
Y001664000-002	暗渠排水管	VU φ100	m	615	令和 7	6	単-303
Y001672000-004	塩ビ止水板		m	920	令和 7	6	単-157
Y001673000-002	ゴム止水板		m	31,400	令和 7	6	単-158
Y007010000-004	鋼矢板　賃料		t	75	令和 7	6	単-130
Y007010000-004	鋼矢板　賃料		t	75	令和 7	6	単-131
Y049900020-001	ケーシング損料	φ800×17m	式	45,563	令和 7	6	内-6
Y049900020-002	自走装置運転		日	55,000	令和 7	6	単-124
Y049900020-002	自走装置運転		日	55,000	令和 7	6	単-126
Y049900020-003	継施工費		箇所	8,880	令和 7	6	単-125
Y049900020-004	目地充填材	ポリウレタン系	L	2,870	令和 7	6	単-160
Y049900020-005	トップライト	FRP製 B型-900	箇所	264,300	令和 7	6	単-163
Y049900020-006	あと施工アンカー	M8*65L	本	57	令和 7	6	単-163
Y049900020-006	あと施工アンカー	M8*65L	本	57	令和 7	6	単-164
Y049900020-007	転落防止ネット	開口寸法：□900	箇所	222,000	令和 7	6	単-164
Y049900020-008	インクリーザ	100×75	個	262	令和 7	6	単-197
Y049900020-010	90°曲管	VUφ100	個	1,795	令和 7	6	単-197
Y049900020-011	処分費	アイアンクレイ	m3	31,020	令和 7	6	単-12
Y049900020-012	処分費	汚染土	m3	26,400	令和 7	6	単-13
Y049900020-013	等辺山形鋼	6×65×65	t	113,500	令和 7	6	単-31
Y049900020-014	処分費	汚泥(汚染土)	m3	26,400	令和 7	6	単-40
Y049900020-015	処分費	有筋Con殻	m3	5,000	令和 7	6	単-57
Y049900020-015	処分費	有筋Con殻	m3	5,000	令和 7	6	単-65
Y049900020-015	処分費	有筋Con殻	m3	5,000	令和 7	6	単-87
Y049900020-016	コンクリートカッター	t=350	m	53,440	令和 7	6	単-82
Y049900020-017	自由勾配側溝撤去工	300×500	m	3,196	令和 7	6	単-70
Y049900020-018	自由勾配側溝撤去工	300×600	m	3,196	令和 7	6	単-71
Y049900020-019	自由勾配側溝用グレーチング蓋撤去工	T-14嵩上げ側溝用ゴム付	枚	201	令和 7	6	単-72
Y049900020-020	自由勾配側溝撤去工	300×900	m	3,196	令和 7	6	単-74

登録単価／オプション単価

		工事名	令和７年度南部浄化センター第２期事業 連絡管廊（土木）建設工事その６					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y049900020-021	副部材B購入費		H350・H300・H175	式	272,700	令和 7	6	内-2
Y049900020-022	仮設材賃料		主部材・副部材A(H350・H300・H175)	式	921,046	令和 7	6	内-1
Y049900020-023	コンクリートカッターブレード損耗費		20cm	供用日	281	令和 7	6	単-267
Y049900020-023	コンクリートカッターブレード損耗費		20cm	供用日	281	令和 7	6	単-268
Y049900020-024	加熱注入式目地材		ゴム化アスファルト系 低弾性	kg	400	令和 7	6	単-267
Y049900020-024	加熱注入式目地材		ゴム化アスファルト系 低弾性	kg	400	令和 7	6	単-268
Y049900020-025	クリアパイラー損料			供用日	196,000	令和 7	6	単-213
Y049900020-025	クリアパイラー損料			供用日	196,000	令和 7	6	単-215
Y049900020-025	クリアパイラー損料			供用日	196,000	令和 7	6	単-216
Y049900020-025	クリアパイラー損料			供用日	196,000	令和 7	6	単-217
Y049900020-025	クリアパイラー損料			供用日	196,000	令和 7	6	単-220
Y049900020-025	クリアパイラー損料			供用日	196,000	令和 7	6	単-222
Y049900020-025	クリアパイラー損料			供用日	196,000	令和 7	6	単-224
Y049900020-026	機械損料		アースオーガ(単体) 単軸式・電動式 オーガ出力45k	供用日	18,500	令和 7	6	単-233
Y049900020-026	機械損料		アースオーガ(単体) 単軸式・電動式 オーガ出力45k	供用日	18,500	令和 7	6	単-237
Y049900020-026	機械損料		アースオーガ(単体) 単軸式・電動式 オーガ出力45k	供用日	18,500	令和 7	6	単-244
Y049900020-026	機械損料		アースオーガ(単体) 単軸式・電動式 オーガ出力45k	供用日	18,500	令和 7	6	単-248
Y049900020-026	機械損料		アースオーガ(単体) 単軸式・電動式 オーガ出力45k	供用日	18,500	令和 7	6	単-253
Y049900020-027	汚泥分析費		アイアンクレイ	回	39,000	令和 7	6	単-106
Y049900020-029	処分費		As殻	m3	2,350	令和 7	6	単-83
Y049900020-030	処分費		無筋Con殻	m3	3,600	令和 7	6	単-85
Y049900020-031	雨水枡撤去工		□300	基	1,967	令和 7	6	単-79
Y049900020-032	雨水枡用蓋撤去工		□300	枚	201	令和 7	6	単-79
Y049900020-033	杭材(φ600)		上杭：PHC杭 B種 JIS杭 L=11m	本	137,000	令和 7	6	単-137
Y049900020-033	杭材(φ600)		上杭：PHC杭 B種 JIS杭 L=11m	本	137,000	令和 7	6	単-140
Y049900020-035	杭材(φ600)		上杭：PHC杭 B種 JIS杭 L=13m	本	156,000	令和 7	6	単-138
Y049900020-036	杭材(φ600)		上杭：PHC杭 B種 JIS杭 L=9m	本	119,000	令和 7	6	単-141
Y049900020-036	杭材(φ600)		上杭：PHC杭 B種 JIS杭 L=9m	本	119,000	令和 7	6	単-143
Y049900020-037	汚泥吸排車[トラック架装型]		積載質量8t 吸入管径φ75mm	供用日	40,700	令和 7	6	単-254
Y049900020-039	φ800ケーシング引抜き工			本	226,200	令和 7	6	単-34
Y049900020-039	φ800ケーシング引抜き工			本	226,200	令和 7	6	単-37
Y049900020-040	杭材(φ600)		下杭：PHC杭 A種 JIS杭 L=15m	本	147,000	令和 7	6	単-137

登録単価／オプション単価

		工事名	令和７年度南部浄化センター第２期事業 連絡管廊（土木）建設工事その６					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y049900020-040	杭材(φ600)		下杭：PHC杭 A種 JIS杭 L=15m	本	147,000	令和 7	6	単-138
Y049900020-040	杭材(φ600)		下杭：PHC杭 A種 JIS杭 L=15m	本	147,000	令和 7	6	単-140
Y049900020-040	杭材(φ600)		下杭：PHC杭 A種 JIS杭 L=15m	本	147,000	令和 7	6	単-141
Y049900020-040	杭材(φ600)		下杭：PHC杭 A種 JIS杭 L=15m	本	147,000	令和 7	6	単-143
Y049900020-041	杭材(φ600)		中杭：PHC杭 A種 JIS杭 L=15m	本	147,000	令和 7	6	単-141
Y049900020-041	杭材(φ600)		中杭：PHC杭 A種 JIS杭 L=15m	本	147,000	令和 7	6	単-143
Y049900020-042	処分費		廃プラスチック	t	37,140	令和 7	6	単-88
Y049900020-043	水質分析		浮遊物質量SS	回	1,950	令和 7	6	内-19
Y049900020-045	クッション砂		リサイクル	m3	3,560	令和 7	6	単-194
Y049900020-045	クッション砂		リサイクル	m3	3,560	令和 7	6	単-196
Z002500033	ヒューム管（外圧管２種） B形		５００×４２×２４３０	本	31,600	令和 7	6	単-297

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和７年度南部浄化センター第２期事業 連絡管廊（土木）建設工事その６						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考