【実施】

積算情報

設計書番号	507-k174320-00095-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	R7下期小規模（四日市管内北部）
所属名	北勢流域下水道事務所　事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 7年 9月16日		
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日		
単価適用年月日	令和 7年 8月20日		
適用単価地区	一般材料	B00：四日市	
	生コン	B02：いなべ・四日市／小型４ｔ	
	石材	B02：四日市／小型２ｔ～４ｔ	
適用工種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	１３：道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	５％以下
	契約保証に係る補正	補正無

設計内訳書

工事名	R7下期小規模（四日市管内北部）	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	流域下水道施設維持補修	施工地域	一般交通影響有り（2）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流域下水道施設維持補修		式	1		1,324,279			
流域下水道施設維持補修工		式	1		1,324,279			
流域下水道維持補修		式	1		1,324,279			
流域下水道維持補修		式	1		1,324,279			内-1号
直接工事費		式	1		1,324,279			
共通仮設		式	1		443,000			
共通仮設費（率計上） 1,324,279×33.52%		式	1		443,000			
純工事費		式	1		1,767,279			
現場管理費 1,767,279×72.4%		式	1		1,279,000			
工事原価		式	1		3,046,279			
一般管理費等 3,046,279×（24.75%＋ 0%）		式	1		753,721			
工事価格		式	1		3,800,000			

三重県　県土整備部

507-k174320-00095-11(0)

設計内訳書

工事名	R7下期小規模（四日市管内北部）	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額 3,800,000×10%		式	1		380,000			
工事費計		式	1		4,180,000			

三重県　県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	1,324,279	
4	直接工事費	1,324,279	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	10,450	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	1,324,279	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	1,313,829	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	23.94%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	33.52%	
30	計上額　単独（追加工事）	443,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	443,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	1,324,279	
35	直接工事費	1,324,279	
36	非対象額計（－）	10,450	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	10,450	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ） 単独（追加工事）	1,313,829	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	4.88%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	4.88%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	443,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費	1,767,279	
3	単独（追加工事） 直接工事費	1,324,279	
4	単独（追加工事） 共通仮設費	443,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	1,767,279	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	1,756,829	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	60.33%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	72.4%	
29	計上額 単独（追加工事）	1,279,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	1,279,000	

一般管理費等

所属名　北勢流域下水道事務所　事業推進室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　道路維持工事

1	工事原価	3,046,279	
2	純工事費	1,767,279	
3	現場管理費	1,279,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	3,046,279	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	3,035,829	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	23.57%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	3,046,279	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0%	契約保証費　0 円
24	一般管理費等 率（補正後）	24.75%	
25	計上額　単独（追加工事）	753,721	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	753,721	

一式当たり内訳書

第1号内訳書　流域下水道維持補修

単価適用年月日　令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日　令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制　1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋及び調整材撤去工	調整CONブロック無	組	1	5,412	5,412			WYB00001 管理費区分 無 単-1号
蓋及び調整材撤去工	調整CONブロック有	組	1	9,234	9,234			WYB00002 管理費区分 無 単-2号
蓋及び調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロック使用しない　蓋（受枠）・調整コンクリートブロッグの据付トラッククレーン賃料補正標準（1.0）	組	1	11,240	11,240			WYB00062 管理費区分 無 単-3号
蓋及び調整コンクリートブロックの据付工	調整コンクリートブロック使用する　蓋（受枠）・調整コンクリートブロックの据付トラッククレーン賃料補正標準（1.0）	組	1	18,400	18,400			WYB00063 管理費区分 無 単-4号
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25　900-600　ロック付き　転落防止用梯子（ステンレス製）	組	1	377,000	377,000			ZA10575245 管理費区分 無
2号マンホール　調整金具	φ600　25mm	個	1	4,200	4,200			WYB00003 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2号マンホール　調整金具	φ600　45mm	個	1	6,870	6,870			WYB00004 管理費区分 無
2号マンホール　調整リング	φ600　50mm	個	1	5,560	5,560			WYB00005 管理費区分 無
2号マンホール　調整リング	φ600　100mm	個	1	8,720	8,720			WYB00006 管理費区分 無
2号マンホール　調整リング	φ600 150mm	個	1	11,900	11,900			WYB00007 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ900　100mm	個	1	17,800	17,800			ZA10574215 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ900　150mm	個	1	26,900	26,900			ZA10574220 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	692.4	692			CB430510 管理費区分 無 単-5号
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	1,484	1,484			CB430510 管理費区分 無 単-6号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cmを超え10cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	5,026	5,026			CB430310 管理費区分 無 単-7号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝10cmを超え15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	6,761	6,761			CB430310 管理費区分 無 単-8号
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m 3	1	58,970	58,970			WB824010 管理費区分 無 単-9号
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m 3	1	34,610	34,610			WB824010 管理費区分 無 単-10号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	3,111	3,111			CB227010 管理費区分 無 単-11号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	2,129	2,129			CB227010 管理費区分 無 単-12号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝11.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	8,207	8,207			CB227010 管理費区分 無 単-13号
人力積込	土質等区分＝土砂：	m３	1	3,318	3,318			CB210830 管理費区分 無 単-14号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	2,190	2,190			CB210030 管理費区分 無 単-15号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	3,904	3,904			CB210410 管理費区分 無 単-16号
埋戻し	現場制約あり　RC-40　締固あり	m3	1	6,564	6,564			WYB00013 管理費区分 無 単-17号
埋戻し	現場制約あり　山土　締固あり	m3	1	6,404	6,404			WYB00015 管理費区分 無 単-18号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準）：	m３	1	1,235	1,235			CB210100 管理費区分 無 単-19号 機械掘削積込
土砂等運搬	土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	3,858	3,858			CB210110 管理費区分 無 単-20号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	1	2,000	2,000			CB210110 管理費区分 無 単-21号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	44,530	44,530			CB240010 管理費区分 無 単-22号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	44,530	44,530			CB240010 管理費区分 無 単-23号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	40,290	40,290			CB240010 管理費区分 無 単-24号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	1	8,840	8,840			CB240210 管理費区分 無 単-25号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	1	4,984	4,984			CB240210 管理費区分 無 単-26号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	kg	1	181.4	181			DXK27005 管理費区分 無 単-27号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	kg	1	184.5	184			DXK27005 管理費区分 無 単-28号
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	2,211	2,211			CB410240 管理費区分 無 単-29号
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝45mm：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	2,623	2,623			CB410240 管理費区分 無 単-30号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装打換工	（1層）3～5cm 平均幅員1.4m未満	m2	1	6,062	6,062			WYB00016 管理費区分 無 単-31号
舗装打換工	（2層）3～5cm×2 平均幅員1.4m未満	m2	1	10,960	10,960			WYB00017 管理費区分 無 単-32号
舗装打換工	（1層→2層）3～5cm×2 平均幅員1.4m未満	m2	1	8,766	8,766			WYB00018 管理費区分 無 単-33号
舗装打換工	（3層）3～5cm×3 平均幅員1.4m未満	m2	1	15,320	15,320			WYB00019 管理費区分 無 単-34号
舗装打換工	（1層）3～5cm 平均幅員1.4m未満 改良Ⅱ型	m2	1	6,455	6,455			WYB00020 管理費区分 無 単-35号
路盤の敷均し転圧	総施工量＝1000m2未満：打換え区分＝舗装版のみの打換え：層数（実数入力）＝1層：路盤厚さ（実数入力）＝50mm：路盤材の種類＝路盤材（各種）：路盤材のロス率（実数入力）＝0.27：すりつけ作業の有無＝有：	m 2	1	731	731			WB430640 管理費区分 無 単-36号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤の敷均し転圧	総施工量＝1000m2未満：打換え区分＝舗装版のみの打換え：層数（実数入力）＝1層：路盤厚さ（実数入力）＝100mm：路盤材の種類＝路盤材（各種）：路盤材のロス率（実数入力）＝0.27：すりつけ作業の有無＝有：	m 2	1	1,132	1,132			WB430640 管理費区分 無 単-37号
路盤の敷均し転圧	総施工量＝1000m2未満：打換え区分＝舗装版のみの打換え：層数（実数入力）＝1層：路盤厚さ（実数入力）＝150mm：路盤材の種類＝路盤材（各種）：路盤材のロス率（実数入力）＝0.27：すりつけ作業の有無＝有：	m 2	1	1,533	1,533			WB430640 管理費区分 無 単-38号
路盤の敷均し転圧	総施工量＝1000m2未満：打換え区分＝舗装版のみの打換え：層数（実数入力）＝1層：路盤厚さ（実数入力）＝50mm：路盤材の種類＝再生クラッシャランRC－40：すりつけ作業の有無＝有：	m 2	1	468	468			WB430640 管理費区分 無 単-39号
路盤の敷均し転圧	総施工量＝1000m2未満：打換え区分＝舗装版のみの打換え：層数（実数入力）＝1層：路盤厚さ（実数入力）＝100mm：路盤材の種類＝再生クラッシャランRC－40：すりつけ作業の有無＝有：	m 2	1	606.4	606			WB430640 管理費区分 無 単-40号
路盤の敷均し転圧	総施工量＝1000m2未満：打換え区分＝舗装版のみの打換え：層数（実数入力）＝1層：路盤厚さ（実数入力）＝150mm：路盤材の種類＝再生クラッシャランRC－40：すりつけ作業の有無＝有：	m 2	1	744.9	744			WB430640 管理費区分 無 単-41号
路盤の敷均し転圧	総施工量＝1000m2未満：打換え区分＝舗装版のみの打換え：層数（実数入力）＝1層：路盤厚さ（実数入力）＝187mm：路盤材の種類＝再生クラッシャランRC－40：すりつけ作業の有無＝有：	m 2	1	847.3	847			WB430640 管理費区分 無 単-42号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正 （路床又は路盤の補足材敷均転圧）	総施工量＝1000m2未満：打換え区分＝舗装版のみの打換え：すりつけ作業の有無＝有：	m 2	1	329.6	329			WB430630 管理費区分 無 単-43号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m 3	1	2,000	2,000			Z002122003 管理費区分 無
加熱段差修正		t	1	30,120	30,120			WYB00064 管理費区分 無 単-44号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	2,140	2,140			CB410260 管理費区分 無 単-45号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生細粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	2,152	2,152			CB410260 管理費区分 無 単-46号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝45mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	2,563	2,563			CB410260 管理費区分 無 単-47号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

507-k174320-00095-11(0)

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝45mm：材料＝再生細粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	2,581	2,581			CB410260 管理費区分 無 単-48号
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	1	727.8	727			WYB00023 管理費区分 無 単-49号
土のう積工	（仮締切・側面並べ）杭なし	m3	1	10,190	10,190			WYB00058 管理費区分 無 単-50号
土のう積工	法面保護　小口並べ　杭あり	m2	1	23,830	23,830			WYB00027 管理費区分 無 単-51号
土のう積工	法面保護　小口並べ　杭なし	m2	1	23,710	23,710			WYB00028 管理費区分 無 単-52号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	370.9	370			WB821210 管理費区分 無 単-53号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄　鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	451.7	451			WB821210 管理費区分 無 単-54号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	408	408			WB821210 管理費区分 無 単-55号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	653.2	653			WB821210 管理費区分 無 単-56号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	856.5	856			WB821210 管理費区分 無 単-57号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	394.5	394			WB821210 管理費区分 無 単-58号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	827.7	827			WB821210 管理費区分 無 単-59号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄　鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	924.7	924			WB821210 管理費区分 無 単-60号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線消去	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝削取り式：豪雪補正の有無＝無し：時間的制約の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：：	m	1	606.3	606			WB821220 管理費区分 無 単-61号
交通誘導警備員Ａ		人	1	19,700	19,700			R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,300	16,300			R0804 管理費区分 無 割増率 0%
雑工（1）平日昼間	平日	時間	1	6,772	6,772			WYB00029 管理費区分 無 単-62号
雑工（1）平日深夜		時間	1	9,399	9,399			WYB00030 管理費区分 無 単-63号
雑工（1）休日祝日昼間		時間	1	8,578	8,578			WYB00033 管理費区分 無 単-64号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工（1）休日祝日深夜		時間	1	9,946	9,946			WYB00039 管理費区分 無 単-65号
雑工（2）平日昼間		時間	1	14,140	14,140			WYB00042 管理費区分 無 単-66号
雑工（2）平日深夜		時間	1	20,460	20,460			WYB00043 管理費区分 無 単-67号
雑工（2）休日祝日昼間		時間	1	18,530	18,530			WYB00045 管理費区分 無 単-68号
雑工（2）休日祝日深夜		時間	1	21,740	21,740			WYB00047 管理費区分 無 単-69号
幹線巡視		時間	1	6,522	6,522			WYB00049 管理費区分 無 単-70号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
幹線巡視	指定箇所1か月分	月	1	195,600	195,600			WYB00051 管理費区分 無 単-71号
現場確認打合せ協議		式	1	4,615	4,615			WYB00054 管理費区分 無 単-72号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1	2,350	2,350			ZA10652310 管理費区分 T
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1	3,600	3,600			ZA10652300 管理費区分 T
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	1	4,500	4,500			ZA10651840 管理費区分 T
合　計					1,324,279			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1）

単-1号　　WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020

名称	蓋及び調整材撤去工	単位	組	数量	1	単価	5,412
規格	調整CONブロック無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木一般世話役		人	0.04	29,500	1,180	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.04	27,600	1,104	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.08	23,700	1,896	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.04	30,800	1,232	L001120001 管理費区分 無
計					5,412	
単価					5,412	円／組

参考資料（1）

単-2号　　WYB00002

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋及び調整材撤去工	単位	組	数量	1	単価	9,234
規格	調整CONブロック有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.07	29,500	2,065	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.07	27,600	1,932	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.13	23,700	3,081	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.07	30,800	2,156	L001120001 管理費区分 無
計					9,234	
単価					9,234	円／組

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-3号　　WYB00062

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋及び調整コンクリートブロック据付工	単位	組	数量	1	単価	11,240
規格	調整コンクリートブロック使用しない　蓋（受枠）・調整コンクリートブロックの据付トラッククレーン賃料補正標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08	29,500	2,360	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.08	27,600	2,208	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.16	23,700	3,792	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.08	30,800	2,464	L001120001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		416	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					11,240	
単価					11,240	円／組

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-4号　　WYB00063

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋及び調整コンクリートブロックの据付工	単位	組	数量	1	単価	18,400
規格	調整コンクリートブロック使用する　蓋（受枠）・調整コンクリートブロックの据付トラッククレーン賃料補正標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	29,500	3,835	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	0.13	27,600	3,588	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.26	23,700	6,162	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.13	30,800	4,004	L001120001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	6%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		811	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					18,400	
価					18,400	円／組

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-5号　　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	692.4
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
準単価				700.44		
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	8.92	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-5号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	692.4
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-6号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	1,484
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,479.1		
労務構成比率		%	44.25			
特殊作業員		%	15.11	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	8.25	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	6.76	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	43.62			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３０インチ	%	19.28	124,000	130,000	Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%	13.24	85,200	89,500	Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１４インチ	%	8.1	52,100	54,600	Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.04	154	158	Z006704001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-6号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	1,484
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.13			
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音型　切削深３０ｃｍ級ブレード径φ７５ｃｍ	%	8.25	14,500	14,500	M001161011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-7号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	5,026
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
準単価				5,240.9		
労務構成比率		%	95.96			
特殊作業員		%	51.86	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	44.1	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	2.25			
軽油		%	2.25	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.79			
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%	1.39	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%	0.4	160	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-7号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	5,026
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-8号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	6,761
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,049.5		
労務構成比率		%	95.77			
特殊作業員		%	51.82	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.95	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.36			
軽油		%	2.36	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.87			
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%	1.45	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%	0.42	160	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-8号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	6,761
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-9号　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	58,970
規格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m3	1	58,965	58,965	Q001611008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					58,970	
単価					58,970	円／m3
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 工法区分	人力施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

参考資料（1）

単-10号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	34,610
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m3	1	34,605	34,605	Q001611002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					34,610	
単価					34,610	円／ｍ３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 人力施工 無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-11号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	3,111
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　14.4km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,001.8		
労務構成比率		%	44.82			
運転手（一般）		%	44.82	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	14.4km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-12号　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,129
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,053.8		
労務構成比率		%	44.82			
運転手（一般）		%	44.82	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	10.9km以下 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-13号　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	8,207
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り 11.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
準単価				7,775		
労務構成比率		%	71.03			
運転手（一般）		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級 良好 供用日】	%	20.25	5,702	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り					
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	11.0km以下 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号　CB210830

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力積込	単位	m３	数量	1	単価	3,318
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,556		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 土質等区分	土砂					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	2,190
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,247.4		
労務構成比率		%	74.16			
運転手（特殊）		%	40.26	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.9	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.11			
軽油		%	7.11	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.73			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	18.73	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	3,904
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,063.8		
労務構成比率		%	87.15			
普通作業員		%	50.03	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	19.35	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	17.77	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	3.98			
軽油		%	3.14	138	140	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.84	154	158	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.87			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	8.27	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.6	535	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	3,904
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（1）

単-17号　　WYB00013

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	10	単価	6,564
規格	現場制約あり　RC-40　締固あり						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
RC-40		m3	13.3	2,000	26,600	WYB00014 管理費区分 無
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	10	3,904	39,040	CB210410 管理費区分 無 単-73号
計					65,640	
単価					6,564	円／m3

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-18号　　WYB00015

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	6,404
規格	現場制約あり　山土　締固あり						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1	2,500	2,500	ZA10030420 管理費区分 無
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	3,904	3,904	CB210410 管理費区分 無 単-74号
計					6,404	
単価					6,404	円／m3

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削 機械掘削積込	単位	m3	数量	1	単価	1,235
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,241		
労務構成比率		%	62.89			
運転手（特殊）		%	62.89	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,858
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 4.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
準単価				3,654.9		
労務構成比率		%	71.03			
運転手（一般）		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級 良好 供用日】	%	20.25	5,702	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J18 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 4.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価 2,000
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 4.5km以下					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,906.5		
労務構成比率		%	61.9			
運転手（一般）		%	61.9	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%	26.52	8,571	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 4.5km以下					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価 44,530
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生　無し 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				36,756		
労務構成比率		%	41.15			
普通作業員		%	22.25	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下, 小型４ｔ	%	58.85	20,400	28,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	44,530
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				36,756		
労務構成比率		%	41.15			
普通作業員		%	22.25	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85			
生コンクリート	１８－８－４０ 高炉 W/C=60%以下,小型４ｔ	%	58.85	20,400	28,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	40,290
規格	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				36,756		
労務構成比率		%	41.15			
普通作業員		%	22.25	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85			
生コンクリート	セメント量170kg/ｍ３ 小型４ｔ	%	58.85	20,400	24,500	Y000210000-007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 各種					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,840
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,147.6		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.28	30,000	29,800	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	4,984
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,104.7		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.78	30,000	29,800	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.9	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.07	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）

単-27号　　DXK27005

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	kg	数量	1,000	単価	181.4
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	181,400	181,400	WB810010 管理費区分 無 単-75号
計					181,400	
単価					181.4	円／kg
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD295 D13 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（1）

単-28号　　DXK27005

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	kg	数量	1,000	単価	184.5
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	184,500	184,500	WB810010 管理費区分 無 単-76号
計					184,500	
単価					184.5	円／kg
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　CB410240

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,211
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,614.5		
労務構成比率		%	49.04			
特殊作業員		%	21.64	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	15.54	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	4.74	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	50.47			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	45.26	470,000	327,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	4.96	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	140	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　CB410240

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,211
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.27	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.15	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30 mm 再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　CB410240

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,623
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 45mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,614.5		
労務構成比率		%	49.04			
特殊作業員		%	21.64	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.54	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.74	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.47			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	45.26	470,000	490,500	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	4.96	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	140	Z006702002 管理費区分 無

507-k174320-00095-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　CB410240

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,623
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 45mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.27	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.15	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 45 mm 再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-31号　　WYB00016

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工	単位	m2	数量	100	単価	6,062
規格	（１層）3～5cm 平均幅員1.4m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	692.4	27,696	CB430510 管理費区分 無 単-77号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,942	294,200	CB430310 管理費区分 無 単-78号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝11.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕｜２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級 良好 供用日 】	m 3	4	8,207	32,828	CB227010 管理費区分 無 単-79号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,515	251,500	CB410260 管理費区分 無 単-80号
計					606,224	
単価					6,062	円／m2

参考資料（1）

単-32号　　WYB00017

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工	単位	m2	数量	100	単価	10,960
規格	（２層）3～5cm×2 平均幅員1.4m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	692.4	27,696	CB430510 管理費区分 無 単-81号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cmを超え10cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	5,026	502,600	CB430310 管理費区分 無 単-82号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝11.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕｜２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級 良好 供用日 】	m 3	8	8,207	65,656	CB227010 管理費区分 無 単-83号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,515	251,500	CB410260 管理費区分 無 単-84号
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,486	248,600	CB410240 管理費区分 無 単-85号
計					1,096,052	
単価					10,960	円／m2

参考資料（1）

単-33号　　WYB00018

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工	単位	m2	数量	100	単価	8,766
規格	（１層→２層）３～5cm×2 平均幅員1.4m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	692.4	27,696	CB430510 管理費区分 無 単-86号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	100	2,942	294,200	CB430310 管理費区分 無 単-87号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝11.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級 良好 供用日 】	m３	4	8,207	32,828	CB227010 管理費区分 無 単-88号
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m２	100	171.3	17,130	CB410010 管理費区分 無 単-89号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級 良好 供用日 】	m３	4	3,507	14,028	CB210110 管理費区分 無 単-90号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m２	100	2,422	242,200	CB410260 管理費区分 無 単-91号
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	100	2,486	248,600	CB410240 管理費区分 無 単-92号

参考資料（1）

単-33号　　WYB00018

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工	単位	m2	数量	100	単価	8,766
規格	（１層→２層）３～5cm×2 平均幅員1.4m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					876,682	
単価					8,766	円／m2

参考資料（1）

単-34号　　WYB00019

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工	単位	m2	数量	100	単価	15,320
規格	（３層）3～5cm×3 平均幅員1.4m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	692.4	27,696	CB430510 管理費区分 無 単-93号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝10cmを超え15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	100	6,761	676,100	CB430310 管理費区分 無 単-94号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝11.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日 】	m３	12	8,207	98,484	CB227010 管理費区分 無 単-95号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m２	100	2,422	242,200	CB410260 管理費区分 無 単-96号
中間層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m２	100	2,393	239,300	CB410250 管理費区分 無 単-97号
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	100	2,486	248,600	CB410240 管理費区分 無 単-98号
計					1,532,380	
単価					15,320	円／m2

参考資料（1）

単-35号　　WYB00020

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工	単位	m2	数量	100	単価	6,455
規格	（１層）3～5cm 平均幅員1.4m未満　改良Ⅱ型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	692.4	27,696	CB430510 管理費区分 無 単-99号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	100	2,942	294,200	CB430310 管理費区分 無 単-100号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝11.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日 】	m３	4	8,207	32,828	CB227010 管理費区分 無 単-101号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝改質As 密粒 II型（２０）DS3000：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	100	2,908	290,800	CB410260 管理費区分 無 単-102号
計					645,524	
単価					6,455	円／m2

参考資料（1）

単-36号　　WB430640

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤の敷均し転圧	単位	m 2	数量	100	単価	731
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 50mm 路盤材（各種） 0.27 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	29,500	1,711	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.173	27,600	4,774	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.231	23,700	5,474	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
粒度調整砕石	M－30（リサイクル認定製品）	m 3	6.35	5,800	36,830	Y000241000-003 管理費区分 無
小型バックホウ運転	打換え区分＝舗装版のみの打換え：	日	0.304	24,090	7,323	WK430540 管理費区分 無 単-103号
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	39,810	5,692	WK430150 管理費区分 無 単-104号
振動ローラ運転	同上	日	0.146	36,080	5,267	WK430550 管理費区分 無 単-105号
諸雑費（率＋まるめ）	9%	式	1		6,029	ZS8000004 管理費区分 無
計					73,100	
単価					731	円／m 2
J01 総施工量 J02 打換え区分 J03 層数（実数入力）	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1 層					

三重県　県土整備部

507-k174320-00095-11(0)

参考資料（1）

単-36号　　WB430640

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤の敷均し転圧	単位	m 2	数量	100	単価	731
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 50mm 路盤材（各種） 0.27 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤厚さ（実数入力） J05 路盤材の種類 J06 路盤材のロス率（実数入力）	50 mm 路盤材（各種） 0.27					
J07 すりつけ作業の有無	有					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-37号　　WB430640

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤の敷均し転圧	単位	m 2	数量	100	単価	1,132
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 100mm 路盤材（各種） 0.27 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	29,500	1,711	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.173	27,600	4,774	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.231	23,700	5,474	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
粒度調整砕石	M－30（リサイクル認定製品）	m 3	12.7	5,800	73,660	Y000241000-003 管理費区分 無
小型バックホウ運転	打換え区分＝舗装版のみの打換え：	日	0.304	24,090	7,323	WK430540 管理費区分 無 単-103号
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	39,810	5,692	WK430150 管理費区分 無 単-104号
振動ローラ運転	同上	日	0.146	36,080	5,267	WK430550 管理費区分 無 単-105号
諸雑費（率＋まるめ）	9%	式	1		9,299	ZS8000004 管理費区分 無
計					113,200	
単価					1,132	円／m 2
J01 総施工量 J02 打換え区分 J03 層数（実数入力）	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1 層					

三重県　県土整備部

507-k174320-00095-11(0)

参考資料（1）

単-37号　　WB430640

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤の敷均し転圧	単位	m 2	数量	100	単価	1,132
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 100mm 路盤材（各種） 0.27 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 路盤厚さ（実数入力） J05 路盤材の種類 J06 路盤材のロス率（実数入力）	100 mm 路盤材（各種） 0.27					
J07 すりつけ作業の有無	有					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-38号　　WB430640

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤の敷均し転圧	単位	m 2	数量	100	単価	1,533
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 150mm 路盤材（各種） 0.27 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	29,500	1,711	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.173	27,600	4,774	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.231	23,700	5,474	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
粒度調整砕石	M－30（リサイクル認定製品）	m 3	19.05	5,800	110,490	Y000241000-003 管理費区分 無
小型バックホウ運転	打換え区分＝舗装版のみの打換え：	日	0.304	24,090	7,323	WK430540 管理費区分 無 単-103号
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	39,810	5,692	WK430150 管理費区分 無 単-104号
振動ローラ運転	同上	日	0.146	36,080	5,267	WK430550 管理費区分 無 単-105号
諸雑費（率＋まるめ）	9%	式	1		12,569	ZS8000004 管理費区分 無
計					153,300	
単価					1,533	円／m 2
J01 総施工量 J02 打換え区分 J03 層数（実数入力）	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1 層					

参考資料（1）

単-38号　　WB430640

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤の敷均し転圧	単位	m 2	数量	100	単価	1,533
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 150mm 路盤材（各種） 0.27 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
4 路盤厚さ（実数入力) J05 路盤材の種類 J06 路盤材のロス率（実数入力)	150 mm 路盤材（各種） 0.27					
J07 すりつけ作業の有無	有					

参考資料（1）

単-39号　　WB430640

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤の敷均し転圧	単位	m２	数量	100	単価	468
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 50mm　再生クラッシャランRC－40 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	29,500	1,711	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.173	27,600	4,774	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.231	23,700	5,474	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	6.35	2,000	12,700	Z002122003 管理費区分 無
小型バックホウ運転	打換え区分＝舗装版のみの打換え：	日	0.304	24,090	7,323	WK430540 管理費区分 無 単-103号
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	39,810	5,692	WK430150 管理費区分 無 単-104号
振動ローラ運転	同上	日	0.146	36,080	5,267	WK430550 管理費区分 無 単-105号
諸雑費（率＋まるめ）	9%	式	1		3,859	ZS8000004 管理費区分 無
計					46,800	
単価					468	円／ｍ２
J01 総施工量 J02 打換え区分 J03 層数（実数入力）	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1 層					

三重県　県土整備部

507-k174320-00095-11(0)

参考資料（1）

単-39号　　WB430640

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤の敷均し転圧	単位	m２	数量	100	単価	468
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 50mm　再生クラッシャランRC－40 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 路盤厚さ（実数入力） J05 路盤材の種類 J07 すりつけ作業の有無	50 mm 再生クラッシャランRC－40 有					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-40号　　WB430640

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤の敷均し転圧	単位	m２	数量	100	単価	606.4
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 100mm 再生クラッシャランRC－40 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	29,500	1,711	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.173	27,600	4,774	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.231	23,700	5,474	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	12.7	2,000	25,400	Z002122003 管理費区分 無
小型バックホウ運転	打換え区分＝舗装版のみの打換え：	日	0.304	24,090	7,323	WK430540 管理費区分 無 単-103号
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	39,810	5,692	WK430150 管理費区分 無 単-104号
振動ローラ運転	同上	日	0.146	36,080	5,267	WK430550 管理費区分 無 単-105号
諸雑費（率＋まるめ）	9%	式	1		4,999	ZS8000004 管理費区分 無
計					60,640	
単価					606.4	円／m２
J01 総施工量 J02 打換え区分 J03 層数（実数入力）	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1 層					

三重県　県土整備部

507-k174320-00095-11(0)

参考資料（1）

単-40号　　WB430640

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤の敷均し転圧	単位	m２	数量	100	単価	606.4
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 100mm 再生クラッシャランRC－40 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤厚さ（実数入力） J05 路盤材の種類 J07 すりつけ作業の有無	100mm 再生クラッシャランRC－40 有					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-41号　　WB430640

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤の敷均し転圧	単位	m２	数量	100	単価	744.9
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 150mm 再生クラッシャランRC－40 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	29,500	1,711	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.173	27,600	4,774	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.231	23,700	5,474	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	19.05	2,000	38,100	Z002122003 管理費区分 無
小型バックホウ運転	打換え区分＝舗装版のみの打換え：	日	0.304	24,090	7,323	WK430540 管理費区分 無 単-103号
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	39,810	5,692	WK430150 管理費区分 無 単-104号
振動ローラ運転	同上	日	0.146	36,080	5,267	WK430550 管理費区分 無 単-105号
諸雑費（率＋まるめ）	9%	式	1		6,149	ZS8000004 管理費区分 無
計					74,490	
単価					744.9	円／m２
J01 総施工量 J02 打換え区分 J03 層数（実数入力）	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1 層					

三重県　県土整備部

507-k174320-00095-11(0)

参考資料（1）

単-41号　　WB430640

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤の敷均し転圧	単位	m２	数量	100	単価	744.9
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 150mm 再生クラッシャランRC－40 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 路盤厚さ（実数入力） J05 路盤材の種類 J07 すりつけ作業の有無	150 mm 再生クラッシャランRC－40 有					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-42号　　WB430640

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤の敷均し転圧	単位	m２	数量	100	単価	847.3
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 187mm　再生クラッシャランRC－40 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	29,500	1,711	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.173	27,600	4,774	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.231	23,700	5,474	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	23.749	2,000	47,498	Z002122003 管理費区分 無
小型バックホウ運転	打換え区分＝舗装版のみの打換え：	日	0.304	24,090	7,323	WK430540 管理費区分 無 単-103号
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	39,810	5,692	WK430150 管理費区分 無 単-104号
振動ローラ運転	同上	日	0.146	36,080	5,267	WK430550 管理費区分 無 単-105号
諸雑費（率＋まるめ）	9%	式	1		6,991	ZS8000004 管理費区分 無
計					84,730	
単価					847.3	円／ｍ２
J01 総施工量 J02 打換え区分 J03 層数（実数入力）	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1 層					

参考資料（1）

単-42号　　WB430640

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤の敷均し転圧	単位	m２	数量	100	単価	847.3
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 187mm　再生クラッシャランRC－40 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
4 路盤厚さ（実数入力） J05 路盤材の種類 J07 すりつけ作業の有無	187 mm 再生クラッシャランRC－40 有					

参考資料（1）

単-43号　　WB430630

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正　（路床又は路盤の補足材敷均転圧）	単位	m２	数量	100	単価	329.6
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	29,500	1,711	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.173	27,600	4,774	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.231	23,700	5,474	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
小型バックホウ運転	打換え区分＝舗装版のみの打換え：	日	0.304	24,090	7,323	WK430540 管理費区分 無 単-103号
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	39,810	5,692	WK430150 管理費区分 無 単-104号
振動ローラ運転	同上	日	0.146	36,080	5,267	WK430550 管理費区分 無 単-105号
諸雑費（率＋まるめ）	9%	式	1		2,719	ZS8000004 管理費区分 無
計					32,960	
単価					329.6	円／m２
J01 総施工量 J02 打換え区分 J03 すりつけ作業の有無	1000m2未満 舗装版のみの打換え 有					

参考資料（1）

単-44号　　WYB00064

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	加熱段差修正	単位	t	数量	49	単価	30,120
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	t	49	11,600	568,400	Z004101005 管理費区分 無 Z1
機械運転費　振動ローラ	搭乗式・タンデム型　2.4～2.8t	時間	10	9,668	96,680	WYB00065 管理費区分 無 単-106号 Z1
土木一般世話役		人	3	29,500	88,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	9	27,600	248,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	20	23,700	474,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		20	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,476,000	
単価					30,120	円／t

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,140
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,805.6		
労務構成比率		%	45.7			
特殊作業員		%	20.17	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.48	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.41	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.85			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	52.05	580,000	336,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	1.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	140	Z006702002 管理費区分 無

507-k174320-00095-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,140
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.25	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.14	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,152
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　再生細粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,799.1		
労務構成比率		%	45.8			
特殊作業員		%	20.22	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	14.51	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	4.42	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	53.75			
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	%	51.94	590,000	348,000	Z004101005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	1.58	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	140	Z006702002 管理費区分 無

507-k174320-00095-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,152
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　再生細粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.25	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.14	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30 mm 再生細粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,563
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　45mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,805.6		
労務構成比率		%	45.7			
特殊作業員		%	20.17	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	14.48	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	4.41	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	53.85			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	52.05	580,000	504,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	1.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	140	Z006702002 管理費区分 無

507-k174320-00095-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,563
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　45mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.25	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.14	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 45 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価 2,581
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 45mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,799.1		
労務構成比率		%	45.8			
特殊作業員		%	20.22	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.51	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.42	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.75			
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	%.	51.94	590,000	522,000	Z004101005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	1.58	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	140	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価 2,581
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 45mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.25	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.14	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 45 mm 再生細粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

参考資料（1）

単-49号　　WYB00023

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	成形目地工	単位	m	数量	100	単価	727.8
規格	厚5mm×幅4cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材	目地テープ（巾4cm）	m	100	460	46,000	ZA10080180 管理費区分 無 Z1
接着剤	成形目地用	L	1.2	1,692	2,030	WYB00024 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.33	27,600	9,108	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.66	23,700	15,642	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					72,780	
単価					727.8	円／m

参考資料（1）

単-50号　　WYB00058

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう積工	単位	m3	数量	10	単価	10,190
規格	（仮締切・側面並べ）杭なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	140	17	2,380	Z006082001 管理費区分 無
普通作業員		人	4.2	23,700	99,540	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					101,920	
単価					10,190	円／m3

参考資料（1）

単-51号　　WYB00027

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう積工	単位	m2	数量	10	単価	23,830
規格	法面保護　小口並べ　杭あり						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	5.1	23,700	120,870	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	170	17	2,890	Z006082001 管理費区分 無
小杭	長1.2m　径4cm　内径10本詰	束	8.5	4,000	34,000	ZA10120920 管理費区分 無
普通作業員		人	3.4	23,700	80,580	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					238,340	
単価					23,830	円／m2

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-52号　　WYB00028

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう積工	単位	m2	数量	1	単価	23,710
規格	法面保護　小口並べ　杭なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	23,700	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	1	17	17	Z006082001 管理費区分 無
計					23,717	
単価					23,710	円／m2

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-53号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	370.9
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	207	207,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40	140	5,600	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		7,725	ZS8000004 管理費区分 無
計					370,900	
価					370.9	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

三重県　県土整備部

507-k174320-00095-11(0)

参考資料（1）

単-53号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	370.9
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
1 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-54号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	451.7
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	207	207,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 黄 鉛・フリー	kg	570	370	210,900	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40	140	5,600	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		11,575	ZS8000004 管理費区分 無
計					451,700	
単価					451.7	円／m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格･仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%					

507-k174320-00095-11(0)

参考資料（1）

単-54号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	451.7
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-55号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	408
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	243	243,000	Q001036049 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	47	140	6,580	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		7,845	ZS8000004 管理費区分 無
計					408,000	
価					408	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	ゼブラ 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

507-k174320-00095-11(0)

参考資料（1）

単-55号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	408
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

参考資料（1）

単-56号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	653.2
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	330	330,000	Q001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	1,130	235	265,550	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	50	180	9,000	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	65	140	9,100	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		15,300	ZS8000004 管理費区分 無
計					653,200	
単価					653.2	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 30cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

507-k174320-00095-11(0)

参考資料（1）

単-56号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	653.2
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-57号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	856.5
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	374	374,000	Q001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 白	kg	1,700	235	399,500	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	73	140	10,220	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		22,905	ZS8000004 管理費区分 無
計					856,500	
計					856.5	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 45cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

507-k174320-00095-11(0)

参考資料（1）

単-57号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	856.5
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-58号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	394.5
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	230	230,000	Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44	140	6,160	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		7,765	ZS8000004 管理費区分 無
計					394,500	
単価					394.5	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	破線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

507-k174320-00095-11(0)

参考資料（1）

単-58号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	394.5
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-59号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	827.7
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	517	620,400	Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 白	kg	684	235	160,740	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	120	140	16,800	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		9,810	ZS8000004 管理費区分 無
計					827,700	
価					827.7	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

三重県　県土整備部

507-k174320-00095-11(0)

参考資料（1）

単-59号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	827.7
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
.1 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-60号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	924.7
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	517	620,400	Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 黄 鉛・フリー	ｋｇ	684	370	253,080	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	120	140	16,800	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		14,470	ZS8000004 管理費区分 無
計					924,700	
単価					924.7	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

507-k174320-00095-11(0)

参考資料（1）

単-60号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	924.7
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-61号　　WB821220

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線消去	単位	m	数量	1,000	単価	606.3
規格	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去　昼間	豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	592	592,000	Q001038001 管理費区分 無
軽油		L	62	140	8,680	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	35	158	5,530	Z006704001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		90	ZS3000004 管理費区分 無
計					606,300	
単価					606.3	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 削取り式 無し					
J05 時間的制約の有無 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料（1）

単-62号　　WYB00029

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工（1）平日昼間	単位	時間	数量	8	単価	6,772
規格	平日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
作業員		人	1	17,900	17,900	R0103 管理費区分 無 割増率　0%
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ (治山林道)2t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝良好：	時間	6	6,047	36,282	DE540240 管理費区分 無 単-107号
計					54,182	
単価					6,772	円／時間

参考資料（1）

単-63号　　WYB00030

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工（1）平日深夜	単位	時間	数量	8	単価	9,399
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	17,900	17,900	R0103 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	50%	式	1		8,950	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
ダンプトラック運転費	平日深夜	時間	6	8,058	48,348	WYB00037 管理費区分 無 単-108号
計					75,198	
単価					9,399	円／時間

参考資料（1）

単-64号　　WYB00033

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工（1）休日祝日昼間	単位	時間	数量	8	単価	8,578
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	17,900	17,900	R0103 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	35%	式	1		6,265	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
ダンプトラック運転費	休日祝日昼間	時間	6	7,410	44,460	WYB00038 管理費区分 無 単-109号
計					68,625	
単価					8,578	円／時間

参考資料（1）

単-65号　WYB00039

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工（1）休日祝日深夜	単位	時間	数量	8	単価	9,946
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	17,900	17,900	R0103 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	60%	式	1		10,740	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
ダンプトラック運転費	休日祝日深夜	時間	6	8,489	50,934	WYB00040 管理費区分 無 単-110号
計					79,574	
単価					9,946	円／時間

参考資料（1）

単-66号　WYB00042

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工（2）平日昼間	単位	時間	数量	8	単価	14,140
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般世話役		人	1	29,500	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2	23,700	47,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ (治山林道)2t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝良好：	時間	6	6,047	36,282	DE540240 管理費区分 無 単-107号
計					113,182	
単価					14,140	円／時間

参考資料（1）

単-67号　　WYB00043

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工（2）平日深夜	単位	時間	数量	8	単価	20,460
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,500	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2	23,700	47,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	50%	式	1		38,450	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
ダンプトラック運転費	平日深夜	時間	6	8,058	48,348	WYB00044 管理費区分 無 単-111号
計					163,698	
単価					20,460	円／時間

参考資料（1）

単-68号　　WYB00045

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工（2）休日祝日昼間	単位	時間	数量	8	単価	18,530
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,500	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2	23,700	47,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	35%	式	1		26,915	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
ダンプトラック運転費	休日祝日昼間	時間	6	7,410	44,460	WYB00046 管理費区分 無 単-112号
計					148,275	
単価					18,530	円／時間

参考資料（1）

単-69号　WYB00047

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工（2）休日祝日深夜	単位	時間	数量	8	単価	21,740
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,500	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2	23,700	47,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	60%	式	1		46,140	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
ダンプトラック運転費		時間	6	8,489	50,934	WYB00048 管理費区分 無 単-113号
計					173,974	
単価					21,740	円／時間

参考資料（1）

単-70号　WYB00049

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	幹線巡視	単位	時間	数量	8	単価	6,522
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
通作業員		人	2	23,700	47,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ライトバン運転		時間	6	796.1	4,776	WYB00050 管理費区分 無 単-114号
計					52,176	
単価					6,522	円／時間

参考資料（1）

単-71号　　WYB00051

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	幹線巡視	単位	月	数量	1	単価	195,600
規格	指定箇所1か月分						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
幹線巡視		時間	30	6,522	195,660	WYB00052 管理費区分 無 単-115号
計					195,660	
単価					195,600	円／月

参考資料（1）

単-72号　　WYB00054

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場確認打合せ協議	単位	式	数量	1	単価	4,615
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	29,500	3,835	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	370	370	M002022001 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	2.6	158	410	Z006704001 管理費区分 無
計					4,615	
単価					4,615	円／式

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-73号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,904
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,063.8		
労務構成比率		%	87.15			
普通作業員		%	50.03	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	19.35	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	17.77	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	3.98			
軽油		%	3.14	138	140	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.84	154	158	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.87			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	8.27	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.6	535	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-73号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,904
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-74号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	3,904
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,063.8		
労務構成比率		%	87.15			
普通作業員		%	50.03	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	19.35	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	17.77	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	3.98			
軽油		%	3.14	138	140	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.84	154	158	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.87			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	8.27	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.6	535	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-74号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	3,904
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（2）

単-75号　　WB810010

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1,000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	181,400
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	1.03	108,000	111,240	Z001102009 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,150	70,150	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		10	ZS3000004 管理費区分 無
計					181,400	
単価					181,400	円／ｔ
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD295 D13 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（2）

単-76号　　WB810010

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1,000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	184,500
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	111,000	114,330	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,150	70,150	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		20	ZS3000004 管理費区分 無
計					184,500	
単価					184,500	円／ｔ
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-77号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	692.4
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				700.44		
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-77号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	692.4
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-78号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	2,942
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,068.4		
労務構成比率		%	96.47			
特殊作業員		%	52.6	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.87	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	1.97			
軽油		%	1.97	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.56			
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%	1.21	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%	0.35	160	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					

507-k174320-00095-11(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-78号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	2,942
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-79号　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	8,207
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り 11.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,775		
労務構成比率		%	71.03			
運転手（一般）		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級 良好 供用日】	%	20.25	5,702	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り					
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	11.0km以下 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-80号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,515
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,891.1		
労務構成比率		%	44.34			
特殊作業員		%	19.57	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.05	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.28	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.23			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	50.52	580,000	448,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%	4.48	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	140	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-80号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,515
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.13	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-81号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	692.4
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
準単価				700.44		
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-81号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	692.4
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-82号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	5,026
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,240.9		
労務構成比率		%	95.96			
特殊作業員		%	51.86	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	44.1	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	2.25			
軽油		%	2.25	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.79			
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%	1.39	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%	0.4	160	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-82号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m 2	数量	1	単価	5,026
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-83号　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m 3	数量	1	単価	8,207
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り 11.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基単価				7,775		
労務構成比率		%	71.03			
運転手（一般）		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	2ｔ積級 【2～3ｔ積級 良好 供用日】	%	20.25	5,702	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り					
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	11.0km以下 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-84号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価 2,515
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,891.1		
労務構成比率		%	44.34			
特殊作業員		%	19.57	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.05	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.28	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.23			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	50.52	580,000	448,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%	4.48	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	140	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-84号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価 2,515
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.13	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-85号　CB410240

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,486
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）40mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,614.5		
労務構成比率		%	49.04			
特殊作業員		%	21.64	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.54	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.74	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.47			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	45.26	470,000	436,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	4.96	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	140	Z006702002 管理費区分 無

507-k174320-00095-11(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-85号　CB410240

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,486
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）40mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.27	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.15	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40 mm 再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-86号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	692.4
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				700.44		
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

507-k174320-00095-11(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-86号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	692.4
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-87号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	2,942
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,068.4		
労務構成比率		%	96.47			
特殊作業員		%	52.6	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.87	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	1.97			
軽油		%	1.97	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.56			
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%	1.21	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%	0.35	160	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					

507-k174320-00095-11(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-87号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	2,942
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-88号　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価 8,207
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り 11.0km以下 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,775		
労務構成比率		%	71.03			
運転手（一般）		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級 良好 供用日】	%	20.25	5,702	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り					
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	11.0km以下 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-89号　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m２	数量	1	単価 171.3
規格	無し 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				174.53		
労務構成比率		%	71.86			
運転手（特殊）		%	35.31	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.55	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.35	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.65	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.56			
軽油		%	6.56	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.58			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%	17.28	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	2.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-89号　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	171.3
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	2.14	4,550	4,810	L001060004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-90号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,507
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 4.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基単価				3,322.6		
労務構成比率		%	71.03			
運転手（一般）		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%	20.25	5,702	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J16 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 4.5km以下					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-91号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,422
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）40mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,805.6		
労務構成比率		%	45.7			
特殊作業員		%	20.17	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.48	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.41	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.85			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	52.05	580,000	448,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	1.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	140	Z006702002 管理費区分 無

507-k174320-00095-11(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-91号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,422
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）40mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.25	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.14	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-92号　CB410240

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）						
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	2,486

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,614.5		
労務構成比率		%	49.04			
特殊作業員		%	21.64	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.54	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.74	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.47			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	45.26	470,000	436,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%	4.96	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	140	Z006702002 管理費区分 無

507-k174320-00095-11(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-92号　CB410240

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）						
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	2,486

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.27	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.15	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40 mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-93号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	692.4
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				700.44		
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

507-k174320-00095-11(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-93号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	692.4
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-94号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	6,761
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,049.5		
労務構成比率		%	95.77			
特殊作業員		%	51.82	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.95	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.36			
軽油		%	2.36	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.87			
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%	1.45	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%	0.42	160	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下					

507-k174320-00095-11(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-94号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	6,761
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-95号　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	8,207
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り 11.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,775		
労務構成比率		%	71.03			
運転手（一般）		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級 良好 供用日】	%	20.25	5,702	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り					
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	11.0km以下 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-96号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,422
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,805.6		
労務構成比率		%	45.7			
特殊作業員		%	20.17	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.48	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.41	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.85			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	52.05	580,000	448,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%	1.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	140	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-96号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,422
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）40mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45	-		
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.25	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.14	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 〃 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-97号　CB410250

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中間層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,393
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）40mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
準単価				2,529		
労務構成比率		%	50.75			
特殊作業員		%	22.42	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	16.06	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.9	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	48.75			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	46.73	470,000	436,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	1.75	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.19	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	140	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-97号　CB410250

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中間層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,393
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.28	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.15	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40 mm 再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-98号　CB410240

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,486
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,614.5		
労務構成比率		%	49.04			
特殊作業員		%	21.64	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	15.54	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	4.74	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	50.47			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	45.26	470,000	436,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	4.96	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	140	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-98号　CB410240

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,486
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.27	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.15	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40 mm 再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 〃 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-99号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	692.4
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
準単価				700.44		
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	8.92	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-99号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	692.4
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-100号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	2,942
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,068.4		
労務構成比率		%	96.47			
特殊作業員		%	52.6	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	43.87	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	1.97			
軽油		%	1.97	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.56			
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%	1.21	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%	0.35	160	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-100号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	2,942
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-101号　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	8,207
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り 11.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
準単価				7,775		
労務構成比率		%	71.03			
運転手（一般）		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級 良好 供用日】	%	20.25	5,702	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り					
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	11.0km以下 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-102号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 改質As 密粒 II型（２０）DS3000 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単価	2,908		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,891.1		
労務構成比率		%	44.34			
特殊作業員		%	19.57	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.05	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.28	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.23			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	50.52	580,000	604,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	4.48	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	140	Z006702002 管理費区分 無

507-k174320-00095-11(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-102号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 改質As 密粒 II型（２０）DS3000 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	単価	2,908		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.13	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40 mm 改質As 密粒 II型（２０）DS3000					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（2）

単-103号　　WK430540

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	24,090
規格	舗装版のみの打換え						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.58	28,600	16,588	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	7	140	980	Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ（クローラ）［標準・超低騒音型］	排出ガス対策型（第3次基準）山積0.09～0.11m3	供用日	1.14	5,720	6,520	M000201046 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					24,090	
単価					24,090	円／日
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え					

参考資料（2）

単-104号　　WK430150

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タイヤローラ運転	単位	日	数量	1	単価	39,810
規格	舗装版のみの打換え						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	34	140	4,760	Z006702002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,810	6,445	L001060003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					39,810	
単価					39,810	円／日
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え					

参考資料（2）

単-105号　　WK430550

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ運転	単位	日	数量	1	単価	36,080
規格	舗装版のみの打換え						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	18	140	2,520	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.34	3,700	4,958	L001070011 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					36,080	
単価					36,080	円／日
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え					

参考資料（2）

単-106号　　WYB00065

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械運転費　振動ローラ	単位	時間	数量	1	単価	9,668
規格	搭乗式・タンデム型　2.4～2.8t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.23	28,600	6,578	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	3.5	140	490	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ機械損料	排出ガス対策型（1次）搭乗式・タンデム型　2.4～2.8t	時間	1	2,600	2,600	WYB00066 管理費区分 無
計					9,668	
単価					9,668	円／時間

参考資料（2）

単-107号　　DE540240

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道)2t積級	単位	時間	数量	1	単価 6,047
規格	岩石工の割増対象にしない 良好					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	25,400	4,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	3.5	140	490	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3ｔ積級　良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					6,047	
単価					6,047	円／時間
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 良好					

三重県　県土整備部

参考資料（2）

単-108号　　WYB00037

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費	単位	時間	数量	1	単価 8,058
規格	平日深夜					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	25,400	4,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	50%	式	1		2,159	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
軽油		L	3.8	140	532	Z304010090 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2ｔ積級	時間	1	1,010	1,010	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3ｔ積級　良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					8,058	
単価					8,058	円／時間

三重県　県土整備部

参考資料（2）

単-109号　　WYB00038

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	7,410
規格	休日祝日昼間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	25,400	4,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	35%	式	1		1,511	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
軽油		L	3.8	140	532	Z304010090 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,010	1,010	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	２～３ｔ積級　良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					7,410	
単価					7,410	円／時間

参考資料（2）

単-110号　　WYB00040

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	8,489
規格	休日祝日深夜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	25,400	4,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	60%	式	1		2,590	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
軽油		L	3.8	140	532	Z304010090 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,010	1,010	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	２～３ｔ積級　良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					8,489	
単価					8,489	円／時間

参考資料（2）

単-111号　　WYB00044

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	8,058
規格	平日深夜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	25,400	4,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	50%	式	1		2,159	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
軽油		L	3.8	140	532	Z304010090 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,010	1,010	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	２～３ｔ積級　良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					8,058	
単価					8,058	円／時間

参考資料（2）

単-112号　　WYB00046

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	7,410
規格	休日祝日昼間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	25,400	4,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	35%	式	1		1,511	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
軽油		L	3.8	140	532	Z304010090 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,010	1,010	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	２～３ｔ積級　良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					7,410	
単価					7,410	円／時間

参考資料（2）

単-113号　WYB00048

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	8,489
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	25,400	4,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	60%	式	1		2,590	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
軽油		L	3.8	140	532	Z304010090 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,010	1,010	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	２～３ｔ積級　良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					8,489	
単価					8,489	円／時間

参考資料（2）

単-114号　WYB00050

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライトバン運転	単位	時間	数量	6	単価	796.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	16.2	158	2,559	Z006704001 管理費区分 無
ライトバン	1.5L	日	1	1,060	1,060	ML40010001 管理費区分 無
ライトバン	同上	時間	6	193	1,158	MT40010001 管理費区分 無
計					4,777	
単価					796.1	円／時間

参考資料（2）

単-115号　　WYB00052

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	幹線巡視	単位	時間	数量	8	単価	6,522
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2	23,700	47,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ライトバン運転		時間	6	796.1	4,776	WYB00053 管理費区分 無 単-116号
計					52,176	
単価					6,522	円／時間

参考資料（3）

単-116号　　WYB00053

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライトバン運転	単位	時間	数量	6	単価	796.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	16.2	158	2,559	Z006704001 管理費区分 無
ライトバン	1.5L	日	1	1,060	1,060	ML40010001 管理費区分 無
ライトバン	同上	時間	6	193	1,158	MT40010001 管理費区分 無
計					4,777	
単価					796.1	円／時間

登録単価／オプション単価

		工事名	R7下期小規模（四日市管内北部）					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000210000-007	生コンクリート		セメント量170kg/ｍ３　小型４ｔ	ｍ３	24,500	令和 7	8	単-24
Y000241000-003	粒度調整砕石		Ｍ－30（リサイクル認定製品）	ｍ３	5,800	令和 7	8	単-36
Y000241000-003	粒度調整砕石		Ｍ－30（リサイクル認定製品）	ｍ３	5,800	令和 7	8	単-37
Y000241000-003	粒度調整砕石		Ｍ－30（リサイクル認定製品）	ｍ３	5,800	令和 7	8	単-38
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	ｍ３	2,000	令和 7	8	単-39
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	ｍ３	2,000	令和 7	8	単-40
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	ｍ３	2,000	令和 7	8	単-41
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	ｍ３	2,000	令和 7	8	単-42
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	ｍ３	2,000	令和 7	8	内-1
ZA10030420	山土		盛土用（現場渡し）	m3	2,500	令和 7	8	単-18
WYB00014	RC-40			m3	2,000			単-17
WYB00024	接着剤		成形目地用	L	1,692			単-49
WYB00066	振動ローラ機械損料		排出ガス対策型（1次）搭乗式・タンデム型　2.4～2.	時間	2,600			単-106
WYB00003	2号マンホール　調整金具		φ600　25mm	個	4,200			内-1
WYB00004	2号マンホール　調整金具		φ600　45mm	個	6,870			内-1
WYB00005	2号マンホール　調整リング		φ600　50mm	個	5,560			内-1
WYB00006	2号マンホール　調整リング		φ600　100mm	個	8,720			内-1
WYB00007	2号マンホール　調整リング		φ600 150mm	個	11,900			内-1

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	R7下期小規模（四日市管内北部）						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考