

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k174320-00177-11(0)		設計者名	
費目	本工事費	工事名	南部浄化センター第2期事業場内整備工事その11	
所属名	北勢流域下水道事務所 事業推進室			
適用単価	一般土木			
入札日(開札日)	令和8年2月27日			
歩掛適用年月日	令和8年1月14日			
単価適用年月日	令和8年1月14日			
適用単価地区	一般材料	B00:四日市		
	生コ	B01:いなべ・四日市		
	石材	B01:四日市		
適用工種	舗装工事			

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日(R7.7基準)
	主たる工種	06:舗装工事
現場環境改善費	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無し
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場管理費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
一般管理費等	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	南部浄化センター第2期事業場内整備工事その11			当初			事業区分		道路新設・改築		主たる工種		舗装工事	
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	施工地域		補正無し	
舗装					式	1		13,610,146						
舗装工					式	1		13,610,146						
アスファルト舗装工(場内道路)					式	1		12,930,640						
上層路盤(車道・路肩部)				路盤材種類再生粒度調整砕石 RM-30;仕上り厚150mm	m2	3,620	1,561	5,650,820					単-1号	週休有
表層(車道・路肩部)				材料種類再生密粒度75γ(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	3,620	1,754	6,349,480					単-2号	週休有
成形目地				5*50,低弾性	m	1,104	842.7	930,340					単-3号	週休有
アスファルト舗装工(搬入・搬出口)					式	1		520,616						
上層路盤(車道・路肩部)				路盤材種類再生粒度調整砕石 RM-30;仕上り厚150mm	m2	139	1,561	216,979					単-4号	週休有
表層(車道・路肩部)				材料種類再生密粒度75γ(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	139	1,754	243,806					単-5号	週休有
成形目地				5*50,低弾性	m	71	842.7	59,831					単-6号	週休有
ブロック舗装工					式	1		158,890						
アスファルト層				材料種類リサイクル砂;仕上り厚50mm	m2	14	1,102	15,428					単-7号	週休有

- 3 -

三重県 県土整備部

507-k174320-00177-11(0)

設計内訳書

工事名	南部浄化センター第2期事業場内整備工事その11			当初			事業区分		道路新設・改築		主たる工種		舗装工事	
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	施工地域		補正無し	
路盤工				路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚100mm	m2	14	951.3	13,318					単-8号	週休有
インターロックブロック舗装				ブロック規格標準品 直線配置 厚6cm;敷材種類再生砂;敷材厚30mm;施工規模100m2未満	m2	14	7,538	105,532					単-9号	週休有
見切り材				塩化ビニール製	m	12	2,051	24,612					単-10号	週休有
直接工事費					式	1		13,610,146						
共通仮設					式	1		1,981,000						
共通仮設費(率計上) 13,610,146×14.56%					式	1		1,981,000						
純工事費					式	1		15,591,146						
現場管理費 15,591,146×36.33%					式	1		5,664,000						
工事原価					式	1		21,255,146						
一般管理費等 21,255,146×(20.44%+0.04%)					式	1		4,352,854						
工事価格					式	1		25,608,000						

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	南部浄化センター第2期事業場内整備工事その11	当初	事業区分		主たる工種		舗装工事		概要
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
消費税相当額 25,608,000×10%		式	1		2,560,800				
工事費計		式	1		28,168,800				

- 5 -

三重県 県土整備部

507-k174320-00177-11(0)

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 6 -

三重県 県土整備部

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		13,610,146	
4	直接工事費		13,610,146	
5	準備費 (処分費)		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		0	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計 (-)		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分7		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		0	
17	無償貸付機械評価額 (+)		0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		13,610,146	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		13,610,146	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		14.42%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		14.56%	週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独 (追加工事)		1,981,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		1,981,000	

- 7 -

三重県 県土整備部

507-k174320-00177-11(0)

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		13,610,146	
35	直接工事費		13,610,146	
36	非対象額計 (-)		0	
37	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		0	工場原価
39	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		0	間接費非対象額
41	管理費区分7		0	
42	対象額支給品 (+)		0	
43	無償貸付機械評価額 (+)		0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		13,610,146	
45	現工事		0	
46	合算工事		0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		1.47%	
48	現工事		0%	
49	合算工事		0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外	
51	現工事			
52	現場環境改善費 率 (補正後)		1.47%	
53	計上額 単独 (追加工事)		0	
54	現工事		0	
55	合算工事		0	
56	調整工事計上額		0	
57	共通仮設費 (積上分)		0	
58	運搬費		0	
59	準備費・仮設費		0	
60	事業損失防止施設費		0	
61	安全費		0	
62	役務費		0	
63	技術管理費		0	
64	営繕費		0	
65	現場環境改善費		0	
66	共通仮設費計		1,981,000	

- 8 -

三重県 県土整備部

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事		
2	単独(追加工事) 純工事費		15,591,146	
3	単独(追加工事) 直接工事費		13,610,146	
4	単独(追加工事) 共通仮設費		1,981,000	
5	非対象額計(-)		0	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		0	
11	無償貸付機械評価額(+)		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		15,591,146	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く、現場管理費対象純工事費		15,591,146	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)		35.62%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		0%	
27	現工事		0%	
28	率(補正後)		36.33%	連休2日削補正係数 1.02有り
29	計上額 単独(追加工事)		5,664,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		5,664,000	

- 9 -

三重県 県土整備部

507-k174320-00177-11(0)

一般管理費等

所属名 北勢流域下水道事務所 事業推進室
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
主工種 舗装工事

1	工事原価		21,255,146	
2	純工事費		15,591,146	
3	現場管理費		5,664,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費		0	
5	工場製作原価		0	
6	非対象額計(-)		0	
7	管理費区分9		0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		21,255,146	
10	現工事		0	
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く、一般管理費等対象工事原価		21,255,146	調整工事入力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)		20.44%	
16	現工事		0%	
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		1	
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		1	
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		21,255,146	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		0.04%	契約保証費 8,502円
24	一般管理費等 率(補正後)		20.48%	
25	計上額 単独(追加工事)		4,352,854	
26	現工事		0	
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		4,352,854	

- 10 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月14日 令和 8年 1月14日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-30;仕上り厚150mm	m ²	1	1,561	1,561	CB410040 管理費区分 無 単-11号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料=再生粒度調整碎石 RM-30<全仕上り厚 (実数入力)=150mm< 施工区分=1層施工; 費用の内訳=全ての費用	m ²	1	1,561	1,561	CB410040 管理費区分 無 単-11号
計					1,561	
単価					1,561	円/m ²

- 11 -

三重県 県土整備部

507-k174320-00177-11(0)

1次単価表

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月14日 令和 8年 1月14日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m ²	1	1,754	1,754	CB410260 管理費区分 無 単-12号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超< 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm; 材料=再生密粒度アスコン(20); 添青材料種類=プライムコート PK-3; 費用の内訳=全ての費用	m ²	1	1,754	1,754	CB410260 管理費区分 無 単-12号
計					1,754	
単価					1,754	円/m ²

- 12 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地	成形目地	5*50, 低弾性	m	100	842.7	84,270	WYB00004 管理費区分 無 単-13号
規格							
計						84,270	
単価						842.7	円/m

- 13 -

三重県 県土整備部

507-k174320-00177-11(0)

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-30; 仕上り厚150mm	m ²	1		1,561	
規格							
上層路盤(車道・路肩部)		材料=再生粒度調整碎石 RM-30; 全仕上り厚 (実数入力)=150mm; 施工区分=1層施工; 費用の内訳=全ての費用	m ²	1	1,561	1,561	CB410040 管理費区分 無 単-11号
計						1,561	
単価						1,561	円/m ²

- 14 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月14日 令和 8年 1月14日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m ²	1	1,754	1,754	CB410260 管理費区分 無 単-12号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超、1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm、材料=再生密粒度アスコン(20): 瀝青材料種類=アライメント PK-3の費用の内訳=全ての費用	m ²	1	1,754	1,754	CB410260 管理費区分 無 単-12号
計					1,754	
単価					1,754	円/m ²

- 15 -

三重県 県土整備部

507-k174320-00177-11(0)

1次単価表

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月14日 令和 8年 1月14日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地	5*50,低弾性	m	100	842.7	84,270	FYB00006 管理費区分 無 単-14号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地	5*50,低弾性	m	100	842.7	84,270	FYB00006 管理費区分 無 単-14号
計					84,270	
単価					842.7	円/m

- 16 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	材料種類リサイクル砂、仕上り厚60mm		平均厚さ=40mm以上60mm未満: ✓	m ²	1	1,102	1,102	CB410650 管理費区分 無 単-15号
計							1,102	
単価							1,102	円/m ²

- 17 -

三重県 県土整備部

507-k174320-00177-11(0)

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤材種類再生クランパン RC-40;仕上り厚100mm		全仕上り厚(実数入力)=100mm; 施工区分=1層施工; 材料=再生クランパン RC-40; 費用の内訳=全ての費用	m ²	1	951.3	951.3	CB410031 管理費区分 無 単-16号
計							951.3	
単価							951.3	円/m ²

- 18 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
インターロッキングブロック舗装	ブロック規格標準品 直線配置 厚6cm;敷材種類再生砂;敷材厚30mm;施工規模100m2未満	m2	1	7,138	7,138		管理費区分 無 単-17号
インターロッキングブロック	透水性 標準品との差額分	m2	1	400	400		管理費区分 無 単-17号
計					7,538		
単価					7,538	円/m2	

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
見切り材	塩化ビニール製	m	1	2,051	2,051		管理費区分 無 単-18号
計					2,051		
単価					2,051	円/m	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-11号

CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月14日 令和 8年 1月14日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 150mm 1層施工 全ての費用		m ²			1	1,561
標準単価					637.83		
労務構成比率			%	37.08			
運転手 (特殊)			%	16.31	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	5.97	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	5.32	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.37	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	51.35			
再生粒度調整碎石	RM-30		%	47.84	240,000	960,000	Z002125002 管理費区分 無
軽油			%	3.03	138	134	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無

- 21 -

三重県 県土整備部

507-k174320-00177-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-11号

CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月14日 令和 8年 1月14日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 150mm 1層施工 全ての費用		m ²			1	1,561
機械構成比率			%	11.57			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3 1m		%	7.99	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t		%	1	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13~14t		%	0.99	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他 (機械)			%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料	再生粒度調整碎石 RM-30						
J06 全仕上り厚 (実数入力)	150mm						
J07 施工区分	1層施工						
J09 費用の内訳	全ての費用						

- 22 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月14日 令和 8年 1月14日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		1,754	
標準単価				1,808.7		
労務構成比率		%	10.17			
普通作業員		%	3.66	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.06	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.03	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.73	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	88.45			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (20)	%	80.7	580,000	555,000	Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.17	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.49	138	134	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月14日 令和 8年 1月14日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		1,754	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.38			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13~14t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン (20)					
J06 濶青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-13号

WYB00004

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-選休	00.00% -1.0000 有

名称	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地	5*50,低弾性		m	100	555	55,500	Y049900020-001 管理費区分 無 Z1
接着剤	アスファルト系		L	1.53	2,300	3,519	Y049900020-002 管理費区分 無 Z1
特殊作業員			人	0.33	28,152	9,290	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.66	24,174	15,954	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						84,270	
単価						842.7	円/m

- 25 -

三重県 県土整備部

507-k174320-00177-11(0)

参考資料 (1)

単-14号

WYB00006

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-選休	00.00% -1.0000 有

名称	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地	5*50,低弾性		m	100	555	55,500	Y049900020-001 管理費区分 無 Z1
接着剤	アスファルト系		L	1.53	2,300	3,519	Y049900020-002 管理費区分 無 Z1
特殊作業員			人	0.33	28,152	9,290	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.66	24,174	15,954	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						84,270	
単価						842.7	円/m

- 26 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号

CB410650

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
フィルター層	40mm以上60mm未満	m ²	1	1,102			
標準単価					990.13		
労務構成比率		%	84.27				
運転手(特殊)		%	24.41	26,900	29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	23.8	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.36	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	13.05	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.99				
フィルター材料	再生砂	%	8.05	1,400	3,560		Y000248000-003 管理費区分 無
軽油		%	1.91	138	134		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

- 27 -

三重県 県土整備部

507-k174320-00177-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号

CB410650

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
フィルター層	40mm以上60mm未満	m ²	1	1,102			
機械構成比率		%	5.74				
小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型 (第3次) 山積0.1 1 m ³	%	3.55	6,030	6,030		M000201101 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパイン D式]	運転質量3~4 t	%	2.08	3,540	3,800		L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%					M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均厚さ	40mm以上60mm未満						

- 28 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号 CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月14日 令和 8年 1月14日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部) ✓ 100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用 ✓			m ²			1	951.3
標準単価					857.31		
労務構成比率			%	75.15			
運転手 (特殊)			%	27.03	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	15.84	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	15.7	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	13.01	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.85			
再生クラッシャーラン	RC-40		%	17.77	120,000	200,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	1.99	138	134	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無

- 29 -

三重県 県土整備部

507-k174320-00177-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号 CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月14日 令和 8年 1月14日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部) 100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			m ²			1	951.3
機械構成比率			%	5			
小型バックホウ (クローラ型) [後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型 (第3次) 山積0.0 9m ³		%	2.99	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパイン D式]	運転質量3~4t		%	1.78	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	100mm ✓						
J02 施工区分	1層施工 ✓						
J03 材料	再生クラッシャー RC-40 ✓						
J04 費用の内訳	全ての費用 ✓						

- 30 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-17号

WB810410

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
インターロッキングブロック設置	直線配置 ブロック厚 6cm 標準品 再生砂 30mm 100m2未満 無	m ²	100	6,999.3	699,930	7,138	4001060001 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置	m ²	100	6,999.3	699,930	Z1	4001060001 管理費区分 無
砂	再生	m ³	3.87	3,660	13,777	Z1	Z002152001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		93	Z1	ZS3000004 管理費区分 無
計					713,800		
単価					7,138	円/m ²	
J01 作業区分	直線配置 ブロック厚 6cm						
J02 ブロック使用材料	標準品						
J03 敷材料の種類	再生砂						
J04 敷材料の厚さ(実数入力)	30mm						
J05 施工規模による加算	100m2未満						
J06 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J07 夜間作業補正	無						

- 31 -

三重県 県土整備部

507-k174320-00177-11(0)

参考資料 (1)

単-18号

WYB00007

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
見切り材	塩化ビニール製	m	1	1,810	1,810	2,051	WYB00008 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
見切り材	塩化ビニール製	m	1	1,810	1,810	Z1	WYB00008 管理費区分 無
普通作業員		人	0.01	24,174	241	Z1	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					2,051		
単価					2,051	円/m	

- 32 -

三重県 県土整備部

